



Akt nr:

R-E1a-0840

AU$R-E1a-0840

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 5/11 1943 godkänd den 11/11 1943

326/42

R 4*0840

20849

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1942 till Rossbo dikningsföretag av år 1941 i Främmestads socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextusenetthundratjugo (6.120) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjutusentvåhundrasjuttio (7.270) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

St. Rassbo den 2 augusti 19 43

Karl Fredriksson

Att Hemmansäg. Karl Fredriksson
St. Rassbo Främmestad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Johansson — Bengt Jonsson

Adress Främmestad — Adress Främmestad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 november 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Försman.


Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Utdrag ur planen för:


Rossbo dikningsföretag av år 1941

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län


Genomlopp under landsväg vid C-C¹
Skala 1:50



Genomlopp under landsväg vid T
Skala 1:50




Genomlopp under landsväg vid O
Skala 1:50




Längdskala 1:4000

Skala 1:50

Höjd- och sektionsskala 1:100





R-E1a-0840 (1)

DIARIE N:r 25401
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1942
R 4*0840

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Rossbo dikningsföretag av år 1941"

i Främmestads socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1941 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne-
förrättning angående vatten-
lagen för sträckning
av mark till kvarnen
Rosbo Stora m. fl. fastig-
heter i Främmestads
socken, Skaraborgs
län.

Den 5 september 1940 i Stora Rosbo
närvarande: Undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, samt gode
männen Aug. Pettersson, Ammetad Frösegården,
och Anders Johnsson, Lexabo, även-
som följande sökägare:

Sökandena:
Karl Fredriksson äg. Rosbo Stora 17
Johan Andersson " " " 18 och
" Lilla 14
Anders Fredriksson " " Stora 16
Emil och Arvid Fredriksson äga gemensamt Rosbo Stora 113
Gust. Magnusson äg. Rosbo Lilla 13
Paul Andersson " " " 15
Alfred Andersson " " " 16
~~Maria Pers~~ Så övriga sakägare:
Maria Perssons dödsbo äg. Rosbo Stora genom
delägaren Aug. Persson (övriga delägare:
Johan, Anna, Fridtjof, David o. Emil Persson samt
Alf Haglund, den sistnämnde omyndig)
Svante Österlund äg. lägenheten Björklund, avsöndrad från
Rosbo Lilla.

§ 1

Upplästes det på förrättningsmannen
utfärdade förordnandet, som lades tydelse
enligt bil. A.

§ 2

Något järn beträffande ägoförhållanden kunde ej åstadkommas.

§ 3

Föreslades den vid förrättningen upprättade avvägningskartan över det fastighetsbesvärade området samt profil över avloppen Kär.-Jön.

§ 4

Sökandena yrkade på i åtgärdsförslaget avloppens förläggning så att dessa därav berörande ägare må kunna på ändamålsenligt sätt tillvarataga sitt upprättad dräneringsplan.

§ 5

Det upplystes, att samtliga stammar genom allmän väg byggts under åren 1933-34.

§ 6

Ivarne Österlund meddelade, att han under en åtbedare vars jordledningsplåt var nedgrävd i kanten på öppna diket ungefär vid 62+50 ~~Han yrkade, att~~ och ~~ungefär~~ c:a 0.3 m. under omgivande dikesbotten. Han yrkade, att om plåten genom företaget komme att förläggas, företaget skulle bekosta omläggning av plåten i alltid fullgod jord.

§ 7

Ang. Persson yrkade att ett avlopp skulle anordnas, så att han kunde förläggas

den absolut tillkörja försvagade skogsmarken helt undantagslöst gjorts, bl. a.

§ 8

Som nästa vidare ärende förekom att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upphört med tillkännagivande att vedan givet tillfälle förhandlingen upprätthats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens antagen den 12 mars 1941 kl. 10, och kommande gång ytterligare underrättelsen lämnas att tillställas närvarande sakägare.

Vid och vid som ovan

Ordföranden:

Bistående gode män:

Berg Pettersson Anders Jonsson

Den 12 mars 1941 i Stora Rosbo

Närvarande: Förestående syneman och följande sakägare:

Karl Fredriksson, Rosbo Stora
Arvid och Ernst Fredriksson — " —
Anders Fredriksson — " —
Johan Andersson — " —
Paul Andersson, Rosbo Lilla
Alfr. Andersson " "
Skaraborgs läns Västra Vägdistrikt genom vägmästare Oskar Persson
Gust. Magnusson, Rosbo Lilla.

§ 9

Föreslades och vedan förra sammanträdet

rådet upprättade förslaget till de vatten-
skadade markernas bättre torrläggning
med därtill hörande handlingar.

§ 10

Upplästes syneemännens utlåtande, som togs
lydelse enligt bil. K.

§ 11

att mottaga och förvara till företaget
hörande handlingar och ritningar och att
sammankalla förrättningarna för vad av
styrelse utsägs. Syneemannen Karl
Fredriksson, Stora Rimbo.

§ 12

I fråga om förrättningskostnadernas fördel-
ningen till den upprättade anvisningen, varav
ett exemplar överlämnades till ordföranden.

§ 13

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna, förklarades förrättningen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Vittnen:

Bivistående goda män:

Aug Pettersson Anders Jonsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. A.

D. o. V.D. 5 - 104
1940

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 maj *19*40.

Utan avgift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län. 6

D. o. V. A. 5-104
1940



Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Rossbo Stora Främmerstad m.fl. hemman i sockn av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för nämnd.

Skara den 3 maj 1940

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ronsbo Stora & Ronsbo Lilla i Råmundaryds socken av Skaraborgs län.

~~Förteckning över de~~ Inga andra fastigheter, ~~som ytterligare~~ kunna förväntas bliva av företaget berörda, ~~återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Råmundaryd i Ljungs.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Karl Fredriksson

adress Ronsbo.

pr Råmundaryd

Telefon: Med Råmundaryd Kooperativa

Råmundaryd den 22 jan. 1910

för 3/100 vatt. Ronsbo Stora. Karl Fredriksson

" 1/25 utb. Ronsbo Stora : 1/25 Ronsbo Lilla. Johan Andersson

" 1/25 utb. Ronsbo Lilla Gustav Magnusson

" 3/100 utb. Ronsbo Lilla Paul Andersson

" 3/100 utb. Ronsbo Lilla Alfred Andersson

" 1/25 utb. Ronsbo Stora Anders Fredriksson

" 1/50 utb. Ronsbo Stora { Ernst gm Anna Fredriksson
Ernst Fredriksson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR. CFTR.
SKARA
367155

Bil B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammankåk hos Karl Fredriksson, Roxbo Stora, fredagen den 5 sept. 1940 kl. 10, vilka underrättelser denna dag avvänts till:

1.	Karl Fredriksson	Roxbo Stora	Kammartat
2.	Arvid o. Ernst Fredriksson	" "	"
3.	Anders Fredriksson	" "	"
4.	Johan Andersson	" "	"
5.	Gust. Magnusson	" Lilla	"
6.	Paul Andersson	" "	"
7.	Alfr. Andersson	" "	"
8.	Johannes Persson	" "	"
9.	Aug. Perssons dödsbo	" Stora	"
10.	Svante Persson	Skogsbo	"
11.	Svante Österlund	Björkelund	"
12.	Skiftesgodemannen	A. Nyström	"
13	-"-	Tvar Svensson	"

Skara den 19 aug. 1940.

I tjänsten:

Stridsman

Bil. 6.

Undertecknad syftar på fiskevattnets utsträckning, så att jag icke på ändamålsenligt sätt kan tillvarata stenblommets intill Johan Anderssons ägor belägna, vattenområde obegränsad.

Norsbo den 5 sept. 1920.

Aug Persson

Bestyrkes:

Aug Pettersson

Anders Jonsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil D.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Trämnestads socken					
Rossbo St. o. L:a	18/14		2/25		Johan Andersson
				1	åker, mylla på sand o. lera
				2	" — " —
				3	" — " —
				4	" — " —
				5	tomt — " —
				6	åker — " —
				7	" — " —
				8	" — " —
				9	" — " —
				10	" — " —
				11	" — " —
				12	" — " —
				13	" — " —
				14	" — " —
				15	" — " —
				16	" — " —
				17	" — " —
				18	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38							370	140	60	1100	418	-	730	277	40
	47							480	225	60	"	517	-	620	291	40
	20							370	74	-	"	220	-	730	146	-
	80							510	408	-	"	880	-	590	472	-
	05							440	22	-	1200	60	-	760	38	-
1	05							810	850	50	1100	1155	-	290	304	50
	70							660	462	-	"	770	-	440	308	-
1	10							700	770	-	"	1210	-	400	440	-
1	16							920	1067	20	"	1276	-	180	208	80
	50							880	440	-	"	550	-	220	110	-
	65							840	546	-	"	715	-	260	169	-
1	10							750	825	-	"	1210	-	350	385	-
	62							670	415	40	"	682	-	430	266	60
	23							920	211	60	"	253	-	180	41	40
	65							810	526	50	"	715	-	290	188	50
	36							840	302	40	"	396	-	260	93	60
	43							670	288	10	"	473	-	430	184	90
	29							"	194	30	"	319	-	"	124	70
10	74								7769	20		11819	-		4049	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rossbo Stora	1 7		3/100		Karl Fredriksson
				19	åker, mylla på sand o lera
				20	" — " —
				21	" — " —
				22	" — " —
				23	" — " —
				24	" — " —
				25	odlingsmark — " —
				26	Tomt — " —
				27	" — " —
				28	" — " —
					Summa
— " —	1 13		1/50		Brod. Arvid o. Emb Fredriksson
				29	åker, mylla på sand o lera
				30	" — " —
				31	" — " —
				32	" — " —
				33	" — " —
				34	" — " —
				35	" — " —
				36	" — " —
				37	" — " —
				38	Tomt
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43							~~670~~ 470	~~288 10~~ 202 10		1100	473 -		~~430~~ 630	~~184 90~~ 270 90	
	70							~~740~~ 540	~~518 -~~ 378 -		"	770 -		~~360~~ 560	~~252 -~~ 392 -	
	50							~~840~~ 640	~~420 -~~ 320 -		"	550 -		~~260~~ 460	~~130 -~~ 230 -	
	74							~~880~~ 680	~~651 20~~ 503 20		"	814 -		~~220~~ 420	~~162 80~~ 310 80	
	85							~~880~~ 680	~~748 -~~ 578 -		"	935 -		~~220~~ 420	~~187 -~~ 357 -	
	91							~~880~~ 830	~~800 80~~ 755 30		"	1001 -		~~220~~ 270	~~200 20~~ 245 70	
		94						500	470 -		600	564 -		100	94 -	
	10							"	50 -		1200	120 -		700	70 -	
	03							"	15 -		"	36 -		"	21 -	
	02							1000	20 -		"	24 -		200	4 -	
428		94							~~3981 10~~ 3291 60			5287 -			~~1305 90~~ 1995 40	
	50							880	440 -		1100	550 -		220	110 -	
	65							"	572 -		"	715 -		"	143 -	
	75							770	577 50		"	825 -		330	247 50	
	44							"	338 80		"	484 -		"	145 20	
	15							860	129 -		"	165 -		240	36 -	
	60							770	462 -		"	660 -		330	198 -	
	39							860	335 40		"	429 -		240	93 60	
	70							880	616 -		"	770 -		220	154 -	
	63							"	554 40		"	693 -		"	138 60	
	07							900	63 -		1200	84 -		300	21 -	
488									4088 10			5375 -			1286 90	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rossbo Stora	1 6		1/25		Anders Fredrikssons
				39	åker, mylla på sand o. lera
				40	" — " —
				41	" — " —
				42	" — " —
				42a	tomt — " —
				43	åker, — " —
					Summa
Rossbo Lilla	1 8		1/25		Gustaf Magnusson
				44	åker, mylla på sand o. lera
				45	" — " —
				46	" — " —
				47	" — " —
				48	" — " —
				49	" — " —
				50	" — " —
				51	" — " —
				52	tomt — " —
				53	åker — " —
				54	" — " —
					Summa
Rossbo Stora	1 9		läg.		Svante Österlands
				55	åker, mylla på sand o lera
				56	tomt — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85							860	731 -		1100	935 -		240	204 -	
	88							640	563 20		"	968 -		460	404 80	
1	55							810	1255 50		"	1705 -		290	449 50	
1	50							780	1170 -		"	1650 -		320	480 -	
	34							"	265 20		"	374 -		"	108 80	
	10							600	60 -		1200	120 -		600	60 -	
5	22								4044 90			5752 -			1707 10	
	96							730	700 80		1100	1056 -		370	355 20	
	91							660	600 60		"	1001 -		440	400 40	
1	50							"	990 -		"	1650 -		"	660 -	
	77							590	454 30		"	847 -		570	392 70	
	87							880	765 60		"	957 -		220	191 40	
	90							810	729 -		"	990 -		290	261 -	
	30							950	285 -		"	330 -		150	45 -	
	35							590	206 50		"	385 -		510	178 50	
	07							880	61 60		1200	84 -		320	22 40	
	50							590	295 -		1100	550 -		510	255 -	
	39							"	230 10		"	429 -		"	198 90	
7	52								5318 50			8279 -			2960 50	
	13							810	105 30		1100	148 -		290	37 70	
	04							1040	41 60		1200	48 -		160	6 40	
	17								1469 0			191 -			44 10	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rossbo Lilla	1 5		3/100		Paul Andersson
				57	åker, mylla på sand o. lera
				58	" — " —
				59	" — " —
				60	" — " —
				61	tomt — " —
				62	åker — " —
				63	" — 1 —
				64	" — " —
				65	" — " —
				66	" — " —
				67	" — " —
					Summa
— " —	16		3/100		Alfred Andersson
				68	åker, mylla på sand o. lera
				69	" — " —
				70	" — " —
				71	" — " —
				71a	" — " —
				72	"
				73	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45							550	247	50	1100	495	-	550	247	50
	30							"	165	-	"	330	-	"	165	-
	09							"	49	50	"	99	-	"	49	50
	30							920	276	-	"	330	-	180	54	-
	07							680	47	60	1200	84	-	520	36	40
	25							1060	265	-	1100	275	-	40	10	-
1	00							730	730	-	"	1100	-	370	370	-
	95							"	693	50	"	1045	-	"	351	50
	95							920	874	-	"	1045	-	180	171	-
1	00							800	800	-	"	1100	-	300	300	-
	85							830	705	50	"	935	-	270	229	50
6	21								4853	60		6828	-		1984	40
							25		-			-			-	
	20							720	144	-	1100	220	-	380	76	-
	90							990	891	-	"	990	-	110	99	-
	85							790	671	50	"	935	-	310	263	50
	75							550	412	50	"	825	-	550	412	50
							48		-			-			-	
	87							600	522	-	"	957	-	500	435	-
3	57						73		2641	-		3927	-		1286	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
Tränmoslads socken.					
			Samfälligheten A-F		
Rossbo Stora o. Lilla	1 8+14		2/25	1-5	Johan Andersson
			Samfälligheten G-Aa.		
Rossbo Stora o. Lilla	1 8+14		2/25	6-18	Johan Andersson
Rossbo Stora	1 7		3/100	19-28	Karl Fredriksson
—"—	1 13		1/50	29-38	Brod. David o. Emb Fredriksson
—"—	1 6		1/25	39-43	Andreas Fredriksson
Rossbo Lilla	1 3		1/25	44-54	Gustav Magnusson
Rossbo Stora	1 9		lägr.	55,56	Svante Östlund
Rossbo Lilla	1 5		3/100	57-67	Paul Andersson
—"—	1 6		3/100	68-72	Alfred Andersson
					Summa
			Samfälligheten Aa-Ac.		
Rossbo Lilla	1 6		3/100	73	Alfred Andersson
			Slutsammandrag.		
			Samfälligheten A-F		
			—"— G-Aa		
			—"— Aa-Ac.		
					Summa

FLYGERGÖNDIKA BOKTR.-EFTR. SKARA

381336

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	90								870	20	2095	-		1224	80	
8	84								6899	-	9724	-		2825	-	
4	28		94						3291	60	5287	-		1995	40	
4	88								4088	10	5375	-		1286	90	
5	22								4044	90	5752	-		1707	10	
7	52								5318	50	8279	-		2960	50	
	17								146	90	191	-		44	10	
6	21								4853	60	6838	-		1984	40	
2	70						73		2119	-	2970	-		851	-	
39	89		94				73		30761	60	44416	-		13654	40	
	87								522	-	957	-		435	-	
1	90								870	20	2095	-		1224	80	
39	89		94				73		30761	60	44416	-		13654	40	
	87								522	-	957	-		435	-	
42	59		94				73		32153	80	47468	-		15314	20	

Borba den 12 mars 1941

A. Hedqvist

Anders Jonsson

ang Petersson

Bilaga E.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att där rörledning lägges på botten av finsand, skall grusning kring rörskarvarna verkställas, innan ledningen täckes med jord,

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Rossbo den 12 mars 1941.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368283

Jordersättningslängd

Bil. F.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		I Jön avloppets breddning.				
		Samfälligheten G-Aa.				
		Diket G-H-H^{I}-I-M-N-O-P-Q-R.				
Rossbo Lilla	1/8 Johan Persson	19+50-21	120	11	13 20	13 20
		Diket H-J-N^{II}-J^{I}-K.				
Rossbo Lilla	1/5 Paul Andersson	23+24-25+72	130	8	10 40	
— " -	1/3 Gustav Magnusson	25+26-28+75	145	7	10 15	
Rossbo Kk. o Sk:a	1/8+1/4 Johan Andersson	27+60-28+75	40	8	3 20	23 75
		Diket J-J^{I}-J^{II}.				
Rossbo Lilla	1/5 Paul Andersson	110+65-112+50	50	9	4 50	
— " -	1/3 Gustaf Magnusson	110-112+50	170	8	13 60	18 10
		Diket P-Å-Rl.				
Rossbo Kk. o Sk:a	1/8+1/4 Johan Andersson	102-103+68	120	7	8 40	
Rossbo Stora	1/7 Karl Fredriksson	103-103+68	70	6	4 20	
— " -	1/6 Anders Fredriksson	103-102	50	7	3 50	16 10
		Diket Z-Ä-Ä-Ö-Aa				
Rossbo Stora	1/7 Karl Fredriksson	154+90-150	540	7	37 80	
— " -	1/13 Änkd. Brod. Fredriksson	154+90-152+85	190	9	17 10	
— " -	1/6 Anders Fredriksson	152+85-150	170	7	11 90	
Rossbo Kk. o Sk:a	1/8+1/4 Johan Andersson	14+55-13+28	210	7	14 70	81 50
		Samfälligheten Aa-Ac.				
		Diket Aa-Ab-Ac.				
Skogsbo	Svante Persson	5-6+58	30	11	3 30	
Rossbo Sk:a	1/6 Alfred Andersson	6-7+42	5	11	55	3 85
		Överföres				156 50

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överför				156 50
		II. Tör jordupplag.				
		Samfälligheten G-Sa				
		Diket G-H-I-M-N-O-P-Q-R.				
Rossbo L:a	1/8	Johan Persson	19+50-21	300	11	33 - 33 -
		Diket H-J-N III-G I-K.				
Rossbo Lilla	1/5	Paul Andersson	23+24-25+77	150	11	16 50
- " -	1/3	Gustaf Magnusson	25+26-28+75	200	11	22 -
Rossbo H.o.L:a	1/8+1/4	Johan Andersson	27+60-28+75	50	11	5 50 44 -
		Diket J-J I-J II.				
Rossbo L:a	1/5	Paul Andersson	110+65-112+50	120	11	13 20
- " -	1/3	Gustaf Magnusson	110-112+50	320	11	35 20 48 40
		Diket P-Å-H.				
Rossbo H.o.L:a	1/8+1/4	Johan Andersson	102-103+68	170	11	18 70
Rossbo Hora	1/7	Karl Fredriksson	103-103+68	100	11	11 -
- " -	1/6	Anders Fredriksson	103-102	70	11	7 70 37 40
		Diket I-Å-Å-6-Sa.				
Rossbo Hora	1/7	Karl Fredriksson	154+90-150	805	11	88 55
- " -	1/13	Änkl. Brod. Fredriksson	154+90-152+85	320	11	35 20
- " -	1/6	Anders Fredriksson	152+85-150	245	11	26 95
Rossbo H.o.L:a	1/8+1/4	Johan Andersson	14+55-13+28	340	11	37 40 188 10
		Överföres				507 40

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

1	2	3	4	5	6	7
	Överförd					507 40
	Samfälligheten Aa-Ac.					
	Likeb Aa-Ab-Ac.					
Skogsbo	Frants Persson	5-6+58	80	11	8 80	8 80
		Slutsumma kronor				516 20.

Rombo den 12 mars 1941

Frans Persson

Aug Petersson Anders Jonsson

Kostnadsförslag.

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-F								
		Diket A-B-C-D-E-F								
4+56-2	256	5" rör, grävn, läggn. o. återf. m	256	1.45	371	20				
2-1+44	96	6" - " -	96	1.75	168	-				
1+44-0	104	4" "	104	1.15	119	60				
4+56		Täckdikesöga st	1	10.-	10	-				
2+71		Brunn typ B d=0.45 m "	1	15.-	15	-				
2		" " C^I d=0.45 " "	1	25.-	25	-				
9+44		" " A d=0.45 " "	2	33.-	66	-	774	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					155	20	930	-
		Diket C-C^I								
201-201+07 / 201+14-201+20	14	3" rör, grävn, läggn. o. återfyllm. m	13	0.95	12	35				
201+20		Brunn typ B d=0.37 m. st.	1	13.-	13	-	25	35		
		Arbetsledning o. oförutsett					4	65	30	-
		Diket E-E^I								
200-200+65	65	5" rör, grävn, läggn. o. återf. m.	65	1.45	94	25				
200+65		Brunn typ a d=0.45 m st.	1	33.-	33	-	127	25		
		Arbetsledning o. oförutsett					22	75	150	-
		Samfälligheten A-F Summa Kr.							1110	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten G-Aa								
		Diket G-H-H^I-L-M-N-O-P-Q-R								
19+50-21	150	Lera m³	120	0.90	108	-				
30-32+35	235	9" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	235	3.00	705	-				
32+35-34+54	219	8" —"—	219	2.40	525	60				
34+54-37+4	250	6" —"—	250	1.75	437	50				
37+4-38+40	136	5" —"—	136	1.45	197	20				
38+40-39+50	110	6" —"—	110	1.55	170	50				
39+50-40+31	81	5" —"—	81	1.45	117	45				
40+31-43+35	304	4" —"—	304	1.10	334	40				
43+35-44+5	70	3" "	70	0.95	66	50				
36+93-36+99	6	Fattning av rörskarvar m	6	1.-	6	-				
31+22, 33+55, 40+31 } 43+35, 44+5 }		Rörets framdragn. genom väg st	5	5.-	25	-				
30		Rörutlopp st	1	25.-	25	-				
30+82, 31+72 }		Brunn typ B d=0.45 m "	2	15.-	30	-				
32+35, 33+60 }		" " C d=0.45 " "	2	23.-	46	-				
34+54		" " C^I d=0.45 " "	1	25.-	25	-				
35+58, 37+4 }		" " B d=0.45 " "	2	15.-	30	-				
38+40		" " C^I d=0.45 " "	1	25.-	25	-				
39+50		" " B d=0.45 " "	1	15.-	15	-				
40+31		" " A d=0.45 " "	1	33.-	33	-				
42+90		" " B d=0.37 " "	1	13.-	13	-				
43+35, 44+5 }		" " A. d=0.37 " "	2	27	54	-	2989	15		
		Jordersättning I fr. avl. bredder.					13	20		
		" II fr. jordupplag					33	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					604	65	3640	-
		överförs							3640	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överför							3640	-
		Diket N-S-T-U-V-X-Y								
60-61+84	184	6" rör, grävn, läggn. o. återfylln. m.	184	1.75	322	-				
75-77+68 / 77+77-77+85	276	5" -"-	276	1.40	386	40				
77+85-79+5	120	4" -"-	120	1.00	120	-				
79+5-79+52	47	6" -"-	47	1.70	79	90				
15+50-16	50	6" -"-	50	1.50	75	-				
16-17+66	166	5" -"-	166	1.20	199	20				
93+80-95+88	208	4" -"-	208	1.20	249	60				
94+87-94+93	6	Tätning av pörsharvar m.	6	1.-	6	-				
61+79 / 16 / 95+88		Rörets framdragn. genom väg st.	3	5.-	15	-				
61+84		Brunn typ C I d=0.45 m st.	1	25.-	25	-				
75+72 / 76+42 / 77+34		" " A d=0.45 " "	3	33.-	99	-				
77+85		" " B, d=0.45 " "	1	15.-	15	-				
79+5		" " C I d=0.45 " "	1	25.-	25	-				
16 / 16+90 / 17+66		" " A d=0.45 " "	3	33.-	99	-				
95		" " B d=0.45 " "	1	15.-	15	-				
95+88		" " A. d=0.45 " "	1	33-	33	-	1764	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					355	90	2120	-
		Diket H-J-N IV - S I - K								
21-24	300	Justering av botten o. slänt	300	0.20	60	-				
24-27+50	350	Sand m³	130	1.-	130	-				
27+50-28+75	125	Justering av botten o. slänter m.	125	0.20	25	-	215	-		
		Jordersättning I för avl. bottn					23	75		
		" II för jordupplag					44	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					47	25	330	-
		Diket H I - H II								
160-161+48	148	4" rör, grävn., läggn. o. återf. m	148	1.20	177	60				
161+48		Brunn typ A, d=0.37 m st.	1	27.-	27	-	204	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					45	40	250	-
		överföres							6340	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							1340	-
		Diket J-J^{I}-J^{III}								
110-112+50	250	Sand med ugt rötter m^{3}	160	1.-	160	-	160	-		
		Jordsp. I för avlappets bredda.					18	10		
		" II för jorduppfyllning					48	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					33	50	260	-
		Diket J^{I}-J^{III}.								
67+28-67+50	22	5" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m.	22	1.40	30	80				
67+50-69+26	176	4" " " "	176	1.-	176	-				
67+47		Rörets framdragn. gm. väg m.	1	5.-	5	-				
67+28		Täcksdikesöga	1	10.-	10	-				
67+50		Brunn typ A, d=0.45 m.	1	33.-	33	-				
69+26		" " A d=0.37 "	1	27	27	-	281	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					58	20	340	-
		Diket L-L^{I}								
45-46+57	157	4" rör, grävn., läggn. o. återfylln.	157	1.20	188	40				
46+57		Brunn typ B d=0.37 m. st.	1	13.-	13	-	201	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					38	60	240	-
		Diket M-M^{I}								
50-51+33	153	3" rör, grävn., läggn. o. återf. m^{1}	153	0.80	122	40				
51+53		Brunn typ B d=0.37 m. st.	1	13.-	13	-	135	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					24	60	160	-
		Överföres							7340	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							7340	-
		Diket M-M^{II}								
53-53+22	22	5" rör, grävn. läggn. o. återf. m	22	1.55	34	10				
53+12-53+18	6	Tätning av rörskarvar m	6	1.-	6	-				
53+22		Brunn typ A^{I}, d=0.45 m st.	1	22.-	22	-	62	10		
		Arbetsledning o. ofÖrutsett					7	90	70	-
		Diket N-N^{I}-N^{II}								
65-65+50	50	5" rör, grävn, läggn o. återf. m.	50	1.55	77	50				
65+50-66+50	100	3" -"-	100	0.95	95	-				
65+11-65+17	6	Tätning av rörskarvar m	6	1.-	6	-				
65+50		Brunn typ B d=0.45 m. st.	1	15.-	15	-				
66+50		" " B d=0.37 " "	1	13.-	13	-	206	50		
		Arbetsledning o. ofÖrutsett					33	50	240	-
		Diket N^{I}-N^{III}								
70-70+62	62	5" rör, grävn, läggn. o. återf. m	62	1.30	80	60				
70+62-71+62	100	4" -"-	100	1.15	115	-				
71+62-72+20	58	3" -"-	58	0.95	55	10				
70+62		Brunn typ B d=0.45 m st.	1	15.-	15	-				
71+62		" " A d=0.45 " "	1	33.-	33	-				
72+20		" " A. d=0.37 " "	1	27	27	-	325	70		
		Arbetsledning o. ofÖrutsett					64	30	390	-
		Diket O-O^{I}								
98-98+77	77	3" rör, grävn, läggn. o. återf. m	77	1.-	77	-				
98+60		Rörets framdragn. genom väg st	1	5.-	5	-				
98+77		Brunn typ B. d=0.37 m. "	1	13.-	13	-	95	-		
		Arbetsledning o. ofÖrutsett					15	-	110	-
		Överföres							8150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överföres							8150	-
		Diket Q-Q^{I}								
100-101+55	155	4" rör, grävn, läggn. o återfyllu. m	155	0.95	147	25				
100+61		Rörets framdragn. gen. väg st.	1	5.-	5	-				
100+63		Brunn typ A d=0.45 m "	2	33.-	66	-	218	25		
101+55		Arbetsledning o. oförutsett					41	75	260	-
		Diket S-K-K^{I}-K^{II}								
61+84-63+62	178	5" rör, grävn, läggn. o återf. m	178	1.55	275	90				
63+62-65+4	142	4" —"— "	142	1.10	156	20				
62+26-62+41	15	Berg m	15	5.-	75	-				
63+13		Brunn typ C^{I} d=0.45 m st.	1	25.-	25	-				
63+62		" " B d=0.45 m "	1	15.	15	-				
64+32		" " A d=0.37 m "	2	27	54	-	601	10		
65+4		Arbetsledning o. oförutsett					118	90	720	-
		Diket K^{I}-K^{III}								
89-89+38	38	4" rör, grävn, läggn. o återf. m	38	1.15	43	70				
89+38		Brunn typ A, d=0.37 m st.	1	27	27	-	70	70		
		Arbetsledning o. oförutsett					9	30	80	-
		Diket K-K^{III}-K^{IV}								
87+7-85+97	110	6" rör, grävn, läggn. o återf. m	110	1.60	176	-				
85+97-86	97	5" —"—	97	1.25	121	25				
85+97		Brunn typ B d=0.45 m st.	1	15.-	15	-				
85+50		" " A d=0.45 m "	2	33-	66	-				
85		Rörets framdragn. gen väg st.	1	5.-	5	-	383	25		
85+52		Arbetsledning och oförutsett					76	75	460	-
		överföres							9670	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							9670	—
		Diket K^III – K^IV								
88-88+47	47	4" rör, grävn. läggn o. återf. m	47	1.15	54	05				
88+47		Brunn typ A d=0.37 m st	1	27	27	—	81	05		
		Arbetsledning o. oförutsett					8	95	90	—
		Diket P-Å-U								
102-103+68	168	Sand m³	72	1.—	72	—	72	—		
		Jordersättn I för avl. brotthv.					16	10		
		II för jordupplag					37	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					14	50	140	—
		Diket Z-Å-Å"-Ö"-Åa								
154+90-152+50	240	Sand m³	310	0.90	279	—				
152+50-150	250	" "	220	0.90	198	—				
14+55-13+28	127	" "	110	0.90	99	—				
13+28-11	228	Just. av botten o. stänter m	228	0.20	45	60				
151+42		Rörbro avl. fälla st.	1	60.—	60	—	681	60		
		Jordersättn I för avl. brotthv.					81	50		
		II för jordupplag					188	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					125	80	1080	—
		Diket Ö-U^I								
170-170+88	88	4" rör, grävn. läggn o. återf. m	88	1.20	105	60				
		Brunn typ A d=0.45 m st.	1	33.—	33	—	138	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					21	40	160	—
		Diket Q-Q^II								
180-180+88	88	4" rör, grävn, läggn o. återf. m	88	1.10	96	80				
		Brunn typ A, d=0.45 m st.	1	33.—	33	—	129	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					30	20	160	—
		Samfälligheten Q-Åa Summa kronor							11300	—


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Aa - Ac.								
		Likab Aa - Ab - Ac.								
6-5	100	Sand m³	30	1:-	30	-				
6-8+40	240	Justering av bk. o slänter	240	0:20	48	-	78	-		
		Jordavställning I för avl. bredda.					385			
		" II för jorduppläg					880			
		Arbetsledning o. oförutsett					1935		110	-
		Likab Ab - Ab I.								
140-141+60	160	3 rör, grävn, läggn o återf. m	160	1:-	160	-				
141+14		Rörets pendragn. gm väg st	1	5:-	5	-				
141+60		Brunn typ A, d=0,37 m. st	1	27:-	27	-				
140		Tvärdikesöga st.	1	10:-	10	-	202	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					38	-	240	-
		Samfälligheten Aa - Ac summa kr							350	-
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - F							11110	-
		—"— G - Aa							11300	-
		—"— Aa - Ac							350	-
		Summa kronor							12.760	-

Rosebo den 12 mars 1941

[signature]

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bil. H

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Rossbo i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna 2 ½ km. sydväst om Främmestads kyrka inom nederbördsområde nr 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna

A - B - C - D - E - F, G - H - I - K, Z - Å - Ä - Ö - Aa - Ab - Ac för huvudavloppen samt $C - C^{I}$, $E - E^{I}$, H - L - M - N - O - P - Q - R, $H - H^{II}$, $L - L^{I}$, $M - M^{I}$, $M - M^{II}$, $I - I - I^{I}$, $I - I^{II}$, $I - I^{III}$, N - S - T - U - V - X - Y, $N - N - N^{I}$, $N - N^{II}$,

I III I II I II I III
N - N , N - K - K - K , S - K - K - K , K - K ,

IV V IV VI I I I
K - K - K , K - K , U - U - O - O , P - Å - U , Q - Q ,

II I
Q - Q och Ab - Ab . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden ha-

va synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-F", "G-Aa" och "Aa - Ac". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg dels på så sätt, att avloppen korsa sådan väg vid C^{I}, O och T, och dels på så sätt att öppna dikessträckorna A - B - C - D och Ä - Ö - Aa - Ab delvis utgöra vägdiken. Dessa vägdiken äro emellertid i befintligt

skick tillräckliga för nu ifrågavarande ändamål, och endast upprensning av lösa slamavlagringar och hinderliga växter behöver ifrågakomma. De befintliga av företaget berörda vägtrummorna däremot äro för grunda för den avsedda torrläggningen och måste för den skull kompletteras med en djupare liggande rörledning för vanlig vattenföring vid sidan av befintligt genomlopp. Då de nuvarande genomloppen, så framt under syneförrättningen kunnat utrönas, tillkommit efter år 1880, skall det åvila Skaraborgs läns västra vägdistrikt, att bekosta kompletteringsarbetet. Det skall även utföras genom vägstyrelsens försorg, vägstyrelsen dock obetaget att i stället överlämna arbetet åt företaget mot kontant ersättning enligt överenskommelse före överlämnandet. Kan sådan överenskommelse ej träffas, skall ersättningen bestämmas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe förordnar. Om vägstyrelsen ombestyr arbetets utförande, skall det så bedrivas att nya genomloppen kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande respektive avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägstyrelsen tillhanda. Vid arbetets utförande skola de upprättade förslagsritningarna och vägingenjörens föreskrifter lända till noggrann efterrättelse.

Det åligger företaget, att verkställa nybyggnad av en enskild vägövergång vid 151+42 på sätt, som av upprättad ritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över

avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle i fråga om samfälligheterna A - F och Aa - Ac understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas av dessa. Samfälligheten G - Aa däremot skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erlägga sådan avgift till Länsstyrelsen i Mariestad med 20 kronor 48 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela

företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på så sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenad-

summa för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Rossbo dikningsföretag av år 1941".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Rossbo den 12 mars 1941.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Aug Petersson Anders Jonsson

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Bil. I.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Främmestads socken.				
			Samfälligheten A-F.				
1 2/25	1 8/1 4	6:1	Rossbo Hn a.d:a Johan Anderssoon	Elon Andersson	1-5	Fyrkanten, Främmestad	46040 Nossebro
			Samfälligheten G-Aa.				
1 2/25	1 8/1 4	6:1	Rossbo Hn a.d:a Johan Anderssoon	Elon Andersson d:o	6-18		
2 3/100	1 7		Rossbo Hb. Karl Fredriksson		19-28		
3 4 1/50	1 13		—"— Bröd. Fredriksson	Svid o. Emb	29-38	Jörnberget Främmestad d:o	
5 1/25	1 6		—"— Anders Fredriksson	Bertil	39-43	Jörnberget Främmestad d:o	
6 1/25	1 3		Rossbo d:a Gustav Magnusson	Göte Kjellberg Västermad	44-54	Främmestad d:o	
- läg.	1 9		Rossbo Hb. Svante Österlund	Utgått	55, 56	Brännebergs, Främmestad d:o	
7 3/100	1 5		Rossbo d:a Paul Anderssoon		57-67		
8 3/100	1 6		—"— Alfred Anderssoon	Sven Nordgren Vassändan,	68-72	Främmestad d:o	
			Summa				
			Samfälligheten Aa-Ac.				
8 3/100	1 6		Rossbo d:a Alfred Anderssoon	Sven Nordgren se ovan	73		

379497

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% -tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1224:80						1110:-	100.000	49:25		7.998
2825:-						2337:86	20.689	113:58		
1995:40						1651:38	14.614	80:23		
1286:90						1065:02	9.425	51:74		
1707:10						1412:73	12.502	68:64		
2960:50						2450:07	21,682	119:03		
44:10						36:50	0,323	1:77		
1984:40						1642:23	14,533	79:79		
851:-						704:21	6,232	34:22		
13654:40						11.300:-	100.000	549:-		89.162
435:-						350:-	100.000	17:48		2.840

Rossbo den 12 mars 1941

Aug Pettersson Anders Jonsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Rossbo dikningsföretag av år 1941

i Fränmestads *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Förminskningar tärkdikn. plan i 1:2000 Lic koncepthartor 1:4000					49	18
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. (> 15, < 10)						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad st.						
		Överföres					55	68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				55 68
1940		***Avvägning.***				
maj	2324	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	1.5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *har*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *„*				
		avvägda punkter ..... *„*				
		c) begränsningskurva, § ~~11~~ 46, mom. ~~2~~ 4: ..... *dag*	0.5	12.-	6 -	
		i öppen mark ..... *km.*		2,00		
		i annan mark ..... *„*		5,00		24 -
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 61 *ar,* ..... *st.*	74	009	6 66	
		..... *har*	44.36	004	1 77	8 43
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	74	0,04		2 96
		Markvärdering:				
sept.	5	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	0.5	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	8.-	1,50	12 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	144	0,06	8 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	72	0,12	8 64	19 28
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ~~4000~~				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	4.4	3.-	13 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... *„*	4.6	3.5	16 10	29 30
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	11	0.15	1 65	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	51	025	12 75	
		..... *„*				
		..... *„*				14 40
		Antal profil- och sektionsritningar ..... *„*	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	2.5	3,50	8 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*	2.5	1,00	2 50	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... *„*	5.0	6,00	20 00	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	1	10,00	10 -	51 25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			4 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*		0,03		
		Överföres				243 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				243 30
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	3.4	2,50	8 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4.4	4,00	17 60	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 24	38 34
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			20 -	
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 -	23 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		0,01		
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	29	0,25	7 25	8 75
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		5 —
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	7	3,00		21 —
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00		18 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 Ang. allm. väg* dagar	1	12,00		12 -
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar		12,00		
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	3/4	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning „	3/4	12,00	9 -	18 -
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				394 89
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 6/ ar ägofigurer st.	74	007	5 18	
		har	44.36	014	6 21	
		Överföres			18 39	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 39	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	335	0,02	6 70	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	201	0,05	10 05	36
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	3.4	5.-	17 -	
		ändring av befintligt avlopp „	4.4	6.-	26 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 40	
		3) broar och trummor, „ „			20 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	
					86 80	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			21 70	65
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1½	12,00		18
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	47	0,55		25
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4
		Summa kronor				150
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 50	15
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	2½	6.-	15 -	55 -
		Summa kronor				70 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				394 89
		Lösen för kopior och avskrifter				150 [illegible]
		Övriga förrättningskostnader				70 50
		Summa kronor				615 [illegible]

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vita *häradsrätt.*

Ronsbo *den* 12 mars *19*41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Aug Petersson Andreas Jonsson

Kronor 560.77 *kvitteras:*

den 20. 3. *19*41

Gode männen betalda den 12/3

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 368277

48.

Bil. K.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till Statens Lantbruksingeniör S. Hallin,

Skara.

Betr. Rossbo dikningsföretag av år 1941.

De av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning genom allmänna vägen vid C - C^{I}, T och O godkännas. Tidpunkten för arbetets utförande skall meddelas till ordföranden i Skaraborgs läns västra vägdistrikt, landstingsman Josef Andersson, Helås.

En av de erhållna kopiorna återgår.


Mariestad den 17 mars 1941.

A. Westgren.


Utdrag ur planen för:

Rossbo dikningsföretag av år 1941.


Genomlopp under landsväg vid C-C¹.
Skala 1:50





Genomlopp under landsväg vid T
Skala 1:50.




Genomlopp under landsväg vid O
Skala 1:50









R-E1a-0840 (2)

Till Herr Vägingeniören i Skaraborgs län.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för "Rossbo dikningsföretag av år 1941" i Främmestads socken i de delar, som beröra allmän väg mellan Främmestad och Laxarebo. Samtliga föreslagna rörledningar genom vägen äro avsedda att komplettera befintliga men för grunda vägtrummor. Arbetena i vägdiket Ä-Ö-Aa omfattar endast upprensning av förefintliga slamavsättningar samt hinderlig växtlighet i diket. Vägdiket D-C-pålee 5 är i sitt nuvarande skick tillräckligt för nu ifrågavarande torrläggning och är medtaget i förslaget endast för att ge företaget formell rättighet att upprensa event.inträffande slamavsättningar i framtiden.

Skara den 10 mars 1941.

I tjänsten:

Godkänt den 5 dec 1944

326
42

DIARIE N:r 24908
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV. 1944

BEVIS

över verkställd avsyning av "Rossbo dik- ningsföretag av år 1941" i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t Lantbruksstyrelsen den 29 dec. 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6,120:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 7,270:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Karl Fredriksson.

Adress: St. Rossbo pr Främmestad.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 22 och 23 nov. 1944 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 15,591:38 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 51:83 och i styrelsearvoden kronor 110:--.

Skara den 24 nov. 1944.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

D. N:r 20836

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Rossbo dikn.föret. av år 1941 i Främmestads socken av SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 29/12 42

Kontrakt: 16/11 43

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 6.120

Lån: 7.270

Beräkn. kostnad: 13.419:98

Verkst. utbet. d. 2/5 44 av statsbidrag: 2.000 kr.

av lån: 2.400 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring S. Hallin den 11 ö12/10 / 1944 19

10.980 kr. = c:a 82 %.

0.76 · 6'120 = 4'700
2'000
2'700

0.76 · 7'270 = 5'500
2'400
3'100

Ordf. i arb. styrelsen } Hem.äg. Karl Fredriksson, St. Rossbo, Främmestad

~~Ende-intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2'700 kr.

av lån 3'100 kr.

Stockholm den 24 / 10 19 44

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

326
42

DIARIE N:r 20836
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1944

BEVIS

över verkställd besiktning av "Rossbo dik- ningsföretag av år 1941" i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 29 dec. 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6,120:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 7,270:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Karl Fredriksson.

Adress: St. Rossbo pr Främmestad.

Vid genom assistent S. Lundblad den 11 och 12 okt. 1944 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 10,980:-- kronor eller omkring 82 procent av det till 13,419:98 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 okt. 1944.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

KR. STEMPEL EN KR.

Statens lantbruksingenjörs i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

Anskrift

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1942 fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 19 mars 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

DIARIE Nr 24914
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV 1944

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Rossbo dikningsföretag av år 1941" i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 29 dec. 1943 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 6,120:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 7,270:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 13,419:98 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 22 och 23 nov. 1944 företedda verificerade räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 15,591:38 kronor, varav 51:83 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 15,314:20 kronor. Merkostnaden uppgår till 2,171:40 kronor /1,893:85/kronor, och beror huvudsakligen på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	A - F	G - Aa	Aa - Ac	Summa kronor
Verklig kostnad	1,440:72	13,654:03	496:63	15,591:38
Beräknad "	1,162:79	11,888:45	368:74	13,419:98
Båtnad	1,224:80	13,654:40	435:--	15,314:20
Merkostnad	277:93	1,765:58	127:89	2,171:40
Merkostnad till vilken statsunderstöd beräknas utgå	62:01	1,765:58	66:26	1,893:85

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd till hela den överskjutande kostnaden för samf. G - Aa, men för samf. A - F och Aa - Ac bör statsunderstödet utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnaden, enär å desamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen.

Skara den 24 nov. 1944.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

R 4*0840

20849

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1943

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Rossbo dikningsföretag av år 1941"

i Främmestads socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1941

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd lön efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Rossbo dikningsföretag av år 1941" i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 2 ½ km. sydväst om Främmestads kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 12 mars 1941 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Av företaget beröres genomlopp genom allmän väg. Ifrågavarande arbete har underställts länets vägingenjör, vilken godkänt förslaget. Yttrandet återfinnes å sid. 41 i syne-

handlingarna.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-III /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil.e/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 12 mars 1941 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse bil. c. Bifogade tabell /bil. f/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i av-

rundade tal 6.120:-- kronor från statens avdikningsanslag och 7.270:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas ytterligare.

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå/ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar. /bil. g I-II /.

Skara i juli 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	12243:80	
Ersättningar	516:20	12760:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	615:73	
" " utredningen angående statsunderstöd	44:25	659:98
Summa kronor		13419:98

Skara i juli 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13.419 kronor 98 öre, varav på länsagarnas andel 13.381 kronor 58 öre.

Stockholm den 29 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förrätt!

Anbudet. Vid kroljande denna dag av nyttiga av statsunderstöd till företaget här kostnaden i överensstämmelse med av Arbetslandtbruksingenjör S. Hallin godkänd verklig kostnad beräknats till 15.591 kronor 38 öre, varav Länsstyrelsens andel 15.547 kronor 28 öre. Stockholm den 19 mars 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Bil. a.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 12 mars 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Rossbo i Främmestads socken, Skaraborgs län /Rossbo dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 11 juni 1941.

Erik T:son Uggla

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

I. Bil. 6 I.

REDOGÖRELSE

för Rossbo dikningsföretag av år 1941

i Främmestads socken

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfälligheter.

Samf. A - F.

Åker 1.90 har

Äng och odlingsmark „

Annan duglig mark „

Tillsammans 1.90 har

Markens blivande värde i medeltal 1100:-- kronor pr har

„ „ „ högst 1100:-- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 1224:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1110:-- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand o. lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 mars 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Fredriksson.

Adress: Stora Rossbo, Främmestad.

Anm.:

Skara den 22 april 1941.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 april 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

II. Bil. 6 II.

REDOGÖRELSE

för Rossbo dikning- företag av år 19 41

i Främmestads socken

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet**er**.

Samf. G - Aa .

Åker	39.64	har
Äng och odlingsmark	0.94	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	40.58	har

Markens blivande värde i medeltal 1094:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 13654:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 11300:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand o. lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 mars 1941 .

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Fredrikssons.

Adress: Stora Rossbo, Främmestad.

Anm.:

Skara den 22 april 1941.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 april 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Avskrift.

Bil. 6 III.

III.

REDOGÖRELSE

för Rossbo diknings- företag av år 1941

i Främmestads sock en

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samf. Aa - Ac.

Åker	0.87	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	0.87	har

Markens blivande värde i medeltal 1100:-- kronor pr har

" " " högst 1100:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 435:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 350:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand o. lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 mars 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Fredriksson.

Adress: Stora Rossbo, Främmestad.

Anm.:

Skara den 22 april 1941.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 april 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
92586

Bilaga c.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Rossbo dikningsföretag av år 1941" inom Främmestads sock en av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i/företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Rossbo den 12 mars 1941.

Johan Andersson — Karl Fredriksson

Arvid Fredriksson — Ernst Fredriksson

Anders Fredriksson — Gustav Magnusson

Paul Andersson — Alfred Andersson.

Bevittnas:

Sven Hallin Aug. Pettersson.

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Rossbo dikningsföretag av år 1941" för val av styrelse.

Den 12 mars 1941 i Rossbo.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande delägare: Karl Fredriksson, Arvid o. Ernst Fredriksson, Anders Fredriksson, Johan Andersson, Paul Andersson, Alfr. Andersson, Gust. Magnusson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ledamöter med tre suppleanter.

§ 2.

Till ledamöter utsågos Carl Fredriksson, Alfr. Andersson och Gust. Magnusson.

Till suppleanter utsågos Arvid Fredriksson, Paul Andersson och Anders Fredriksson.

Till ordförande utsågs Carl Fredriksson.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget.						
A - F	1.90		1.90	1162:79	1224:80	0.95
G - Aa	39.82	0.94	40.76	11888:45	13654:40	0.87
Aa - Ac	0.87		0.87	368:74	435:--	0.85
Summa	42.59	0.94	43.53	13419:98	15314:20	
Lånesökandenas del.						
A - F	1.90		1.90	1162:79	1224:80	
G - Aa	39.65	0.94	40.59	11850:05	13610:30	
Aa - Ac	0.87		0.87	368:74	435:--	
Summa	42.42	0.94	43.36	13381:58	15270:10	

Skara i juli 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Främmestads socken.	Samf. A - F.						
2/25	8 4 1 +1		Rossbo St. o. L:a	Johan Andersson	1	90			1	90
				Samf. G - Aa.						
2/25	8 4 1 +1 7		Rossbo St. o. L:a	Johan Andersson	8	84			8	84
3/100	1 13		Rossbo St.	Karl Fredriksson	4	28		94	5	22
1/50	1 6		- " -	Arvid o.Ernst Fredriksson	4	88			4	88
1/25	1 3		- " -	Anders Fredriksson	5	22			5	22
1/25	1 9		Rossbo L:a	Gustaf Magnusson	7	52			7	52
läg.	1 5		Rossbo St.	Svante Österlund		17				17
3/100	1 6		Rossbo L:a	Paul Andersson	6	21			6	21
3/100	1		- " -	Alfr. Andersson	2	70			2	70
				Samf. Aa - Ac.						
3/100	6 1		Rossbo L:a	Alfr. Andersson		87				87
				Summa	42	59		94	43	53

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1224	80	1110	--	49	25	3	54	1162	79	0.95	48.25	561	05	601	74
2825	--	2337	86	113	58	8	16	2459	60	0.87	45.45	1117	89	1341	71
1995	40	1651	38	80	23	5	77	1737	38			789	64	947	74
1286	90	1065	02	51	74	3	72	1120	48			509	26	611	22
1707	10	1412	73	68	64	4	93	1486	30			675	52	810	78
2960	50	2450	07	119	03	8	55	2577	65			1171	54	1406	11
44	10	36	50	1	77		13	38	40			17	45	-	
1984	40	1642	23	79	79	5	73	1727	75			785	26	942	49
851	--	704	21	34	22	2	46	740	89			336	73	404	16
435	--	350	--	17	48	1	26	368	74	0.85	44.75	165	01	203	73
15314	20	12760	--	615	73	44	25	13419	98			6129	35	7269	68

Skara i juli 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. g II.

13

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Rossbo dikningsföretag av år 1941

inom Främmestads socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41.	Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43.	Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44.	Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ 2.-+4.50+0.40	„ ~~12:-~~	6	90
§ 44.	Upprättande av ansökningshandlingar, ~~m. m.~~ förteckning över fastigheter, som pröva lån sökes m.m. dagar	1/4 „ 12:-	3	—
§ 49.	Kopia av plankartan å väv Redogörelse för täckdikningsmännen sid 3 à 3.-		9	—
§ 52.	„ „ profiler och sektioner			
§ 53.	„ „ bro- och trumritningar			
§ 55.	Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 17	„ ~~0.75~~ 0.55	9	35
	Inhäftning av handlingar		1	—
	Diariebevis, utlägg		3	-
	Kommissionärsarvode		3	—
	Summa Kronor:		44	25

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Virte häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 14 juli 1941

Sven Persson.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Sven Persson