

Akt nr:
R-E1a-0841

AU\$R-E1a-0841

ul. godk. 208

234/42

DIARIE Nr 16484

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 AUG. 1942

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 19/8 1942

godkänd den 27/8 1942

R 3*0841

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till
Siggesgårdens dikningsföretag av år 1940 i Malma socken av
SKARABORGS LÄN

U. haude

(3 utt. i A. de laet)

beviljat dels **statsbidrag** med femtusenfyrahundrasjuttio (5.470)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels

lån med femtusensexhundrafyrtio (5.640)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom

fastställt en av statens^e/lantbruksingenjör E. Öfverholm vid

syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-

förslag, ha^{ordförande i} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för

~~treendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å

vederbörande intressenter i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mossen den *5* aug. 19*42*.

Karl Larsson

Att *lantbrukaren Karl Larsson, Mossen*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herman Jakobsson *Karl Ryd*
Adress *Bredåb Mosselbo* Adress *Bredåb. Mosselbo*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 16504
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1942

R 3*0841

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Siggesgårdens dikningsföretag av år 1940
i Malma socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1940 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande Askjum Siggesgården m.fl.
hemman

i Malma

socken av

Skaraborgs län.

Den 27 september 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade genom i Fridhems

kyrka uppläst och i Skaraborgs Läns Tidning
införd kungörelse /Bil. 3 a - b/ sammanträde med intressenterna ut-
satts att hållas förestående dag klockan 12.30 hos Gustav Lidberg,
Siggesgården, varjämte särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Aug. Pettersson, Annestad Frisegården, Främmestad, och
Knut Andersson, Siggesgården, Viste Askjum,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Gustav Lidberg, Siggesgården, Viste Askjum,
Hilmer Lundberg, Nytorpet, Germundsgården, Bredöl,
Karl Larsson, Mossen, Germundsgården, Bredöl,

såsom övriga sakägare:

Gustav Carlsson, Lundängen, Bredöl,

Aug. Larsson, Marielund, "

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för undertecknad att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Ägarna av Askjum Germundsgården ¹⁴ och ¹⁵ ingingo förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen vitsordades av synemännen /Bil. 5/.

§ 4 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen . Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.


Meddelades att rörtrumman genom allmänna vägen av markägarna ovanför trumman lagts för cirka 20 år sedan av 12" höganäsrör. År 1926 breddades vägen och då förlängdes trumman med 2 st 12" betongrör, vilka sedermera sjunkit.



§ 6 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 13 december 1940 klockan 10.

§ 7 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör

.....  Bengt Pettersson,  Ernst Andersson
Biträdande gode män.

5

Den 13 december 1940.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Gustav Lidberg, Siggesgården,
Carl Andersson, Askjum Skattegården,
Gustav Carlsson, Lundängen,
Hilmer Lundberg, Nytorpet,
Karl Larsson, Mossen,
Ernst Andersson, Siggesgården.

§ 8.

Ernst Andersson, Siggesgården, ingick förening med de övriga sökandena till syneförrättningen genom att underteckna förenings-skrivelsen /Bil. 5/. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen/Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 12.



Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren Karl Larsson, Mossen, Germundsg:n , Bredöl, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Askjum Siggesgården den 13 december 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

 
.....
Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad *e* få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Liggesgården* m. fl. gårdar i *Malma* socken av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Tumleberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Gustaf Lidberg Liggesgården

adress

pr

Viste-Skjum

Telefon:

Viste-Skjum 17

Viste-Skjum den 6 nov.

1939

Gustav Lidberg

Carl Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Marielund
Korsen
Kylbyget

Ägarens namn:

Aug Larsson
Earl Larsson
Hilmer Lundberg

Malma

KUNGL. MAJTS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 12 - 105
1940



Förordnande.

E. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 maj 1940.

Carl Hansson

Ernst Öfverholm

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Askjum Siggessgården, Germundsgården och Skattegården i Malma socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustav Lidberg, Siggessgården, fredagen den 27 september 1940 klockan 12.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Gäddegården samt lägenheterna Lundängen och Rosenberg komma att beröras.

Skara den 5 september 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Lidbergs

Att förestående kungörelse blivit uppläst i ~~Malma sockens~~ kyrka den 8 september 1940 betygas:

Nils Öfverholm
.....
Kyrkostyrelsen
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 5 september 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Askjum Siggesgården, Germundsgården och Skattegården i Malma socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustav Lidberg, Siggesgården, fredagen den 27 september 1940 klockan 12.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Gäddegården samt lägenheterna Lundängen och Rosenberg komma att beröras. Skara den 5 september 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto

30170

har 10 85
Kronor öre

girerats till:

Skaraborgs Läns

Tidning, Skara.

Sokfört

13.9.1940

Postgirokontoret

Kupong nr 21

Fol.

SKARA den 10 sept. 1940

TELEFONER:

ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914

LINJEVÄLJARE.



SKARABORGS LÄNS TIDNING

GRUNDAD 1884

SKARA TIDNING

GRUNDAD 1813



POSTFACK 172
POSTGIRO 30170

TELEGRAMADRESS
TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

Lantbruksing. Herr E. Öfverholm
Alandersgatan 11
Skara

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 40							
Sept.10	7582	Torrlägg. av marker tillh. Askjum Siggesgården m.fl. gårdar i Malma	1	68			10,85
		Kronor					10,85

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassogärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvid insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.


Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande. I annat fall förverkas event. rabatt.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Gustav Lidberg, Siggesgården, fredagen den 27 september 1940 klockan 12.30 för torrläggning av mark tillhörande Askjum Siggesgården m.fl. hemman i Malma socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 10 september 1940 till:

Skiftesgodemannen Aug. Pettersson, Annestad Frisegården, Främmestad,	
Skiftesgodemannen Knut Andersson, Siggesgården, Viste Askjum,	
Gustav Lidberg, Siggesgården,	"
Carl Andersson, Askjum Skattegården,	Bredöl,
Gustav Carlsson, Lundängen,	"
Aug. Larsson, Marielund,	"
Hilmer Lundberg, Nytorpet, Germundsgården,	"
Carl Larsson, Mossen, Germundsgården,	"
Ernst Andersson, Siggesgården,	Viste Askjum,


Skara den 10 september 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

U n d e r r ä t t e l s e

angående sammanträde hos Gustav Lidberg, Siggesgården, fredagen den 13 december 1940 klockan 10 avsändes den 4 december 1940 till Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, Nämndeman Josef Andersson, Backebo, Helås.

Skara den 4 december 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade, delägare i det företag som osser dikning av vattenbesvärade mark tillhörande Askjum Siggessgården m. fl. hemman i Malmö socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökanden till föreningsingenjör och yrkar att företaget utsträcks så, att möjlighet till andamålsenlig torrläggning beredes Askjum Grannvassgården 1⁴ och 1⁵.

Askjum Siggessgården den 27 september 1940.
Hilmer Sundberg
Karl Larsson

Friestående förenings ritsordas av oss synemärkt.


Ernst Andersson

Ang Petersson

Viste Askjum den 13 december 1940.

För avdikning av Askjum Siggessgården 1/16 mtl 4²²

Ernst Andersson

Ernst Anderssons förening vitsordas:


Ernst Andersson Ang Petersson

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Siggesgårdens dikningsföretag av år 1940.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Askjum Siggesgården, Askjum Germundsgården, m.fl. i Malma socken av Skaraborgs län beröres vid Marielund /c:a 1100 m sydöst vägskalet vid Baljefors/ allmänna vägen Nossebro - Bärebergs kyrka - Baljefors - Fridhem. Den här befintliga trumman av 12" betongrör bör ersättas med en trumma av 15" betongrör på 0.65 m större djup. Vattensamlingsområdet är cirka 55 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 21 november 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.


Till Statens e. Lantbruksingeniör,
Ernst Öfverholm,

S k a r a .

Beträffande Siggesgårdens dikningsföretag av år 1940.

De av Eder föreslagna ändringarna beträffande trumma genom allmänna vägen Nossebro - Bärebergs kyrka - Baljefors - Fridhem vid Marielund (c:a 1100 meter sydöst vägskalet vid Baljefors) godkännes och skola utföras på Skaraborgs läns västra vägdistriktets bekostnad, varför vägstyrelsens ordförande Josef Andersson, Backebo, Helås, Rt. Helås 8, härom torde underrättas, därvid tid skall angivas då arbetet önskas utfört. För det fall vägdistriktet själva önskar utföra arbetet, skall dessutom trummans djup och dimensioner angivas.

Mariestad den 25 november 1940.


A. Westgren.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	13		<u>Malma.</u>			
			Åskjinn Gummunds-	<u>Gustav Lidberg,</u>		
			gården	äker, svartmjölle på sandbatter	1	985
				" "	2	985
				" "	3	975
				" "	4	980
				" "	5	975
				" "	6	970
				" "	7	965
				" "	8	955
				" "	9	955
				" "	10	955
				" "	11	945
				" "	12	940
				betesmark	13	950
				"	14	930
				betesmark med stubbar	15	945
				<u>Summa:</u>		
	14		Åskjinn Gummunds-	<u>Hilmer Lundberg</u>		
			gården	äker, svartmjölle på sandbatter	16	980
				" "	17	980
				" "	18	980
				" "	19	980
				" "	20	985
				" "	21	975
				" "	22	975
				" "	23	970
				" "	24	970
				<u>Överföras:</u>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.75	18							430	77	40	850	153	-	420	75	60
0.75	20							430	86	-	850	170	-	420	84	-
0.90	23							340	78	20	850	195	50	510	117	30
0.90	26							340	88	40	850	221	-	510	132	60
0.90	25							340	85	-	850	212	50	510	127	50
0.65	21							480	100	80	850	178	50	370	77	70
0.70	20							460	92	-	850	170	-	390	78	-
0.85	20							370	74	-	850	170	-	480	76	-
0.90	21							340	71	40	850	178	50	510	107	10
0.90	21							340	71	40	850	178	50	510	107	10
0.70	17							460	78	20	850	144	50	390	66	30
0.75	19							430	81	70	850	161	50	420	79	80
0.70	22							370	81	40	700	154	-	330	72	60
0.90	09							280	25	20	700	63	-	420	37	80
0.40		17						330	56	10	500	85	-	170	28	90
	2 82	17							1147	20		2435	50		1288	30
0.90	15							340	51	-	850	127	50	510	76	50
0.90	16							340	54	40	850	136	-	510	81	60
0.85	16							370	59	20	850	136	-	480	76	80
0.80	17							390	66	30	850	144	50	460	78	20
0.75	24							430	103	20	850	204	-	420	100	80
0.80	16							390	62	40	850	136	-	460	73	60
0.80	16							390	62	40	850	136	-	460	73	60
0.80	17							390	66	30	850	144	50	460	78	20
0.65	19							480	91	20	850	161	50	370	70	20
	1 56								616	40		1326	-		709	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i>	
				<i>åker, mörtnygilla på mudbotten</i>	25 970-
				" " "	26 955
				" " "	27 950
				" " "	28 945
				" " "	29 935
				" " "	30 935
				" " "	31 970
				" " "	32 985
				" " "	33 10.00
				" " "	34 10.00
				" " "	35 990
				" " "	36 985
				" " "	37 985-
				" " "	38 985-
				" " "	39 975
				" " "	40 980
				" " "	41 975
				" " "	42 10.20
				" " "	43 10.05-
				" " "	44 10.05-
				" " "	45 10.05
				" " "	46 1010
				" " "	47 10.00
				" " "	48 925-
				" " "	49 940
				" " "	50 960
				" " "	51 990
				" " "	52 1005
				<i>Överföres:</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
/ 56									616 40			1026 -			709 60	
0.65	23							480	110	40	850	195	50	370	85	10
0.50	09							570	51	30	850	76	50	280	25	20
0.55	08							540	43	20	850	68	-	310	24	80
0.60	11							510	56	10	850	93	50	340	37	40
0.70	10							460	46	-	850	85	-	390	39	-
0.70	09							460	41	40	850	76	50	390	35	10
0.80	34							390	132	60	850	289	-	460	156	40
0.65	42							480	201	60	850	357	-	370	155	40
0.60	32							510	163	20	850	272	-	340	108	80
0.55	29							540	156	60	850	246	50	310	89	90
0.65	29							480	139	20	850	246	50	370	107	30
0.70	26							460	119	60	850	221	-	390	101	40
0.70	21							460	96	60	850	178	50	390	81	90
0.65	15							480	72	-	850	127	50	370	55	50
0.75	17							430	73	10	850	144	50	420	71	40
0.70	18							460	82	80	850	153	-	390	70	20
0.75	19							430	81	70	850	161	50	420	79	80
0.45	11							600	66	-	850	93	50	250	27	50
0.45	18							600	108	-	850	153	-	250	45	-
0.45	10							600	60	-	850	85	-	250	25	-
0.50	08							570	45	60	850	68	-	280	22	40
0.50	10							570	57	-	850	85	-	280	28	-
0.60	14							510	71	40	850	119	-	340	47	60
0.65	15							480	72	-	850	127	50	370	55	50
0.50	22							570	125	40	850	187	-	280	61	60
0.35	22							650	143	-	850	187	-	200	44	-
0.05	19							820	155	80	850	161	50	30	5	70
0.05	17							820	139	40	850	144	50	30	5	10
6 74								3327 40			5729 -			2401 60		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, svartbryllad på sandbotten	53	10.05-
				betesmark	54	9.10
				"	55	9.10
				"	56	9.40
				märgelgrav	57	
				"	58	
				"	59	
				högl. mark	60	
				någ	61	
				"	62	
				"	63	
				Summa:		
15			Iskjum Grönlands- gårdens	Karl Larsson		
				åker, svartbryllad på sandbotten	64	8.20
				"	65	8.85
				"	66	8.90-
				"	67	9.00
				"	68	8.95
				"	69	8.90-
				"	70	8.90
				"	71	9.00
				"	72	8.85-
				"	73	8.75
				"	74	8.75
				"	75	9.00
				"	76	9.10
				"	77	9.00
				Överfört:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	6 74								3327	40		5729	-		2401	60
0.05	24							820	196	80	850	204	-	30	7	20
0.35			02					350	7	-	500	10	-	150	3	-
0.50			04					290	11	60	500	20	-	210	8	40
0.10			04					460	18	40	500	20	-	40	1	60
							02									
							01									
							03									
							06									
							05									
							10									
							34									
	6 98		10				61		3561	20		5983	-		2421	80
0.80	31							390	120	90	850	263	50	460	142	60
0.85	25							370	92	50	850	212	50	480	120	-
0.70	19							460	87	40	850	161	50	390	74	10
0.60	39							510	198	90	850	331	50	340	132	60
0.55	36							540	194	40	850	306	-	310	111	60
0.60	33							510	168	30	850	280	50	340	112	20
0.55	23							540	124	20	850	195	50	310	71	30
0.45	25							600	150	-	850	212	50	250	62	50
0.55	32							540	172	80	850	272	-	310	99	20
0.65	19							480	91	20	850	161	50	370	70	30
0.80	10							390	39	-	850	85	-	460	46	-
0.50	06							570	34	20	850	51	-	280	16	80
0.30	04							680	27	20	850	34	-	170	6	80
0.15	18							770	138	60	850	153	-	80	14	40
	3 20								1639	60		2720	-		1080	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, svartmylla på sandbatter	78	8.95-
				" "	79	9.05
				" "	80	8.65-
				odlingsmark	81	8.75.
				åker, förbitters ej	82	
				" "	83	
				" "	84	
				" "	85	
				" "	86	
				tamt	87	
				högl. mark	88	
				väg	89	
				"	90	
				Summa:		
-	1'	Rosenborg		Gustav Carlsson		
				åker, mylla på sandlag på torv	91	9.00
				" "	92	9.00
				" "	93	9.05
				" "	94	9.10
				" "	95	9.10
				" "	96	9.10
				imp	97	
				Summa:		
nos.	1'	Lundängen		Gustav Carlsson		
				åker, mylla på sandlag på torv	98	9.15
				" "	99	9.15
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	3 20								1639	60		2720	-		1080	40
0.20	21							740	155	40	850	178	50	110	23	10
0.10	15							800	120	-	850	127	50	50	7	50
0.05	19							820	155	80	850	161	50	30	5	70
0.05		03						350	10	50	500	15	-	150	4	50
						18										
						14										
						08										
						07										
						03										
						19										
						06										
						06										
						29										
	3 75	03				1 10			2081	30		3202	50		1121	20
0.45	28							560	156	80	800	224	-	240	67	20
0.45	27							560	151	20	800	216	-	240	64	80
0.40	17							590	100	30	800	136	-	210	35	70
0.50	20							530	106	-	800	160	-	270	54	-
0.50	26							530	137	80	800	208	-	270	70	20
0.50	33							530	174	90	800	264	-	270	89	10
						02										
	1 51					02			827	-		1208	-		381	-
0.50	25							530	132	50	800	200	-	270	67	50
0.50	32							530	169	60	800	256	-	270	86	40
	57								302	10		456	-		153	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfält:	
				åker, mylla på sandlagen på tora	100 9.20
				" "	101 9.25
				" "	102 9.25
				" "	103 9.25
				Summa:	
avs.	5 ⁴¹		Åskjenn Skattgården	Carl Andersson	
				åker, mylla på sandlagen på tora	104 9.25
				" "	105 9.35
				" "	106 9.65
				betesvall	107 9.70
				"	108 9.20
				"	109 9.20
				"	110 9.25
				Summa:	
avs.	7 ²⁷		Åskjenn Nolgården	Carl Andersson	
				betesvall	111 9.25
				"	112 9.60
				"	113 9.20
				"	114 9.25
				"	115 9.30
				Summa:	
1/16	4 ²²		Åskjenn Liggergården	Ernst Andersson	
				åker, snatmylla på sandbotten	116 9.30
				"	117 9.30
				"	118 9.20
				Överfält	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	57								302	10		456	-		153	90
0.55	27							510	137	70	800	216	-	290	78	30
0.50	24							530	127	20	800	192	-	270	64	80
0.60	23							480	110	40	800	184	-	320	73	60
0.60	17							480	81	60	800	136	-	320	54	40
	148								759	-		1184	-		425	-
0.60	19							480	91	20	800	152	-	320	60	80
0.50	16							530	84	80	800	128	-	270	43	20
0.30	16							640	102	40	800	128	-	160	25	60
0.25	20							620	126	-	750	150	-	120	24	-
0.90	08							300	24	-	750	60	-	450	36	-
0.90	09							300	27	-	750	67	50	450	40	50
0.90	13							300	39	-	750	97	50	450	58	50
	101								494	40		783	-		288	60
0.90	09							300	27	-	750	67	50	450	40	50
0.60	07							450	31	50	750	52	50	300	21	-
1.00	06							250	15	-	750	45	-	500	30	-
1.00	07							250	17	50	750	52	50	500	35	-
0.95	06							270	16	20	750	45	-	480	28	80
	35								107	20		262	50		155	30
0.85	16							370	59	20	850	136	-	480	76	80
0.85	22							370	81	40	850	187	-	480	105	60
1.00	17							280	47	60	850	144	50	570	96	90
	55								188	20		467	50		277	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i>	
				<i>åker, mätmylla för sandbotten</i>	119 920-
				"	120 915-
				"	121 910
				"	122 915-
				"	123 915
				"	124 925
				"	125 925
				"	126 915-
				"	127 905-
				"	128 915-
				"	129 905-
				"	130 900
				"	131 920-
				"	132 915-
				"	133 920-
				"	134 920+
				"	135 920
				"	136 910
				"	137 900
				"	138 925
				"	139 920
				"	140 915-
				"	141 900
				"	142 910
				"	143 900
				"	144 920
				"	145 930
				<i>mängelgrän</i>	146
				<i>Överföres:</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	55								188	20		467	50		279	30
1.00	23							280	64	40	850	195	50	570	131	10
1.00	20							280	56	-	850	170	-	570	114	-
1.10	27							280	75	60	850	227	50	570	153	90
1.00	40							280	112	-	850	340	-	570	228	-
1.10	26							280	72	80	850	221	-	570	148	20
1.00	28							280	78	40	850	238	-	570	159	60
1.05	63							540	340	20	850	535	50	310	195	30
0.55	19							510	76	90	850	161	50	340	64	60
0.60	19							480	91	20	850	161	50	370	70	30
0.65	19							540	102	60	850	161	50	310	58	90
0.55	16							480	76	80	850	136	-	370	59	20
0.70	19							460	87	40	850	161	50	390	74	10
0.50	20							570	114	-	850	170	-	280	56	-
0.55	18							540	97	20	850	153	-	310	55	80
0.50	18							570	102	60	850	153	-	280	50	40
0.50	18							570	102	60	850	153	-	280	50	40
1.00	18							280	50	40	850	153	-	570	102	60
1.05	19							280	53	20	850	161	50	570	108	30
1.00	10							280	28	-	850	85	-	570	57	-
1.05	09							650	58	50	850	76	50	200	18	-
0.35	09							570	51	30	850	76	50	280	25	20
0.50	11							540	59	40	850	93	50	310	34	10
0.70	12							460	55	20	850	102	-	390	46	80
0.60	09							510	45	90	850	76	50	340	30	60
0.70	06							460	27	60	850	51	-	390	23	40
0.50	08							570	45	60	850	68	-	280	22	40
0.35	14							650	91	-	850	119	-	200	28	-
								05								
573								05	2425	-		4870	50		2445	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i>	
				<i>imp</i>	147
				<i>näg</i>	148
				<i>Summa:</i>	
$\frac{1}{8}$	4 ⁵		<i>Iskjum Liggas- gården</i>	<i>Gustav Lidberg</i>	
				<i>äker, nylla på lura</i>	149 9.10-
				"	150 9.15
				"	151 9.00
				<i>" marknylla på sandbatter</i>	152 9.10
				"	153 9.15
				"	154 9.15-
				"	155 9.10
				"	156 9.20
				"	157 9.15-
				"	158 9.20
				"	159 9.40
				"	160 9.25-
				"	161 9.25-
				"	162 9.45-
				"	163 9.60-
				"	164 9.55-
				"	165 9.50
				"	166 9.40
				"	167 9.45-
				"	168 9.35-
				"	169 9.15-
				"	170 9.20
				"	171 9.35-
				<i>Överföres:</i>	

4250
850
3400

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
5 73								05	2425 -			4870 50			2445 50	
								14								
								05								
5 73								24	2425 -			4870 50			2445 50	
065	12							480	57 60		850	102 -		370	44 40	
060	17							510	86 70		850	144 50		340	57 80	
090	11							340	37 40		850	73 50		510	56 10	
095	38							310	117 80		850	323 -		540	205 20	
095	38							310	117 80		850	323 -		540	205 20	
095	38							310	117 80		850	323 -		540	205 20	
7.00	22							280	61 60		850	187 -		570	125 40	
095	12							310	37 20		850	102 -		540	64 80	
1.00	36							280	100 80		850	306 -		570	205 20	
1.00	19							280	53 20		850	161 50		570	108 30	
0.80	22							370	85 80		850	187 -		460	101 20	
095	17							310	52 70		850	144 50		540	71 80	
095	20							310	62 -		850	170 -		540	108 -	
075	19							430	81 70		850	161 50		420	79 80	
070	26							460	119 60		850	221 -		370	101 40	
075	23							430	98 90		850	195 50		420	76 60	
080	24							370	93 60		850	204 -		460	110 40	
0.90	28							340	95 20		850	238 -		510	142 80	
0.85	21							370	77 70		850	178 50		480	100 80	
095	24							310	74 40		850	204 -		540	129 60	
1.00	17							280	47 60		850	144 50		570	76 90	
1.00	08							280	22 40		850	68 -		570	45 60	
0.90	07							340	23 80		850	57 50		510	35 70	
4 99									1723 30			4241 50			2518 20	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfält</i>	
				äker, svartmylla på sandbotten	172 940
				betesvall	173 920
				"	174 920
				"	175 900
				"	176 975
				"	177 960
				imp	178
				"	179
				"	180
				någ	181
				"	182
				"	183
				<u>Summa:</u>	
				<u>Sammandrag:</u>	
	13		Arkjum Gernunds gårdar	Gustav Lidberg	1-15
	14		--	Hilmer Lundberg	16-63
	15		--	Karl Larsson	64-90
-	1'		Rosenborg	Gustav Carlsson	91-97
avo.	1'		Lundängen	Sensamme	98-103
avo.	5 ⁴¹		Arkjum Skattegården	Carl Andersson	104-110
avo.	7 ²⁷		Arkjum Nalgården	Sensamme	111-115
1/16	4 ²²		Arkjum Liggergården	Ernst Andersson	116-143
1/8	4 ⁵		--	Gustav Lidberg	144-183
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
499									1723	30		4241	50		2578	20
10								340	34	-	850	85	-	510	51	-
23								230	52	90	700	161	-	470	108	10
12								230	27	60	700	84	-	470	56	40
11								230	25	30	700	77	-	470	57	70
12								470	56	40	700	84	-	230	27	60
12								400	48	-	700	84	-	300	36	-
						04										
						04										
						38										
						02										
						09										
						18										
579							75		1967	50		4816	50		2849	-
282	17								1147	20		2435	50		1288	30
698	10					61			3561	20		5983	-		2421	80
375	03					110			2081	30		3202	50		1121	20
151						02			827	-		1208	-		381	-
148									759	-		1184	-		425	-
101									494	40		783	-		288	60
35									107	20		262	50		155	30
573						24			2425	-		4870	50		2445	50
579						75			1967	50		4816	50		2849	-
2942	30					272			13369	80		24745	50		11375	70

Askjum Liggsgården den 13 december 1940.
 Lennart Eriksson Knut Andersson Aug Petersson
 Status o. besättningsgenjör Biträande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+57 +3 0 -5	446	<u>Sträckan A-B-C</u>								
+57 +68 0 -0	11	15" betongrör m	11	5:-	55	-				
+68 +3 0 -5	435	9" " m	435	2:-	870	-	925	-		
+57 +68 0 -0	11	Grävning för rörledning, rörens läggning, jordens återfyllning, vägbanans ordningställande m	11	3:-	33	-				
+68 +3 0 -5	435	Grävning, läggning och återfyllning m	435	1.20	522	-	555	-		
+68 +3 0 -5	435	Grävning för öppet yt- och flodvattendike m ³	240	1.25			300	-		
+57 0		Kringgjutning av rörutlopp					40	-		
+68 0		Brunn med 15" intag, d = 0.90 m				70	-			
+30+60+3 1 ,3 ,5		Brunn typ C, d = 0.60 m	3	40:-	120	-	190	-	2010	-
		Tillägges c:a 10 %							200	-
							Summa:		2210	-
+3 +58 5 -8	368	<u>Sträckan C-D</u>								
		9" betongrör m	368	2:-			736	-		
+3 +72 5 -6	169	Grävning, läggning och återfyllning m	169	1:-	169	-				
+72 +61 6 -7	102	D:o d:o m	102	1.50	153	-				
+61 +58 7 -8	97	D:o d:o m	97	1.10	106	70	428	70		
		Grävning för öppet yt- och flodvattendike m ³	225	1.25			281	25		
+55 +72 5 ,6 +61 +58 7 ,8		Brunn typ C, d = 0.60 m	4	40:-			160	-	1605	95
		Tillägges c:a 10 %							159	05
							Summa:		1765	-
+58 +95 8 -9 +58 +96 8 -8	137	<u>Sträckan D-E</u>								
	38	6" tegelrör m	38	1.15	43	70				
		Överföres:			43	70				


[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+5 +40 14 -17	335	<u>Sträckan G-H-J</u>								
+5 +52 14 -14	47	8" betongrör	m	47 1.70	79	90				
+52 +6 14 -15	54	6" tegelrör	m	54 1.15	62	10				
+6 +17 15 -16	111	5" "	m	111 0.80	88	80				
+17 +40 16 -17	123	3" "	m	123 0.37	45	51	276	31		
+5 +52 14 -14	47	Grävning, läggning och återfyllning	m	47 0.75	35	25				
+52 +6 14 -15	54	D:o d:o	m	54 0.85	45	90				
+6 +17 15 -16	111	D:o d:o	m	111 0.55	61	05				
+17 +40 16 -17	123	D:o d:o	m	123 0.35	43	05	185	25		
+52 14		Brunn typ A, d = 0.60 m			45	-				
+6 +17+40 15,16,17		D:o d = 0.45 m	3	35:-	105	-	150	-	611	56
		Tillägges c:a 10 %							63	44
							Summa:		675	-
+73 20-21	173	<u>Sträckan G-K</u>								
+95 20-20	95	8" tegelrör	m	95 1.85	175	75				
+95 +73 20 -21	78	5" "	m	78 0.80	62	40	238	15		
+95 20-20	95	Grävning, läggning och återfyllning	m	95 0.70	66	50				
+95 +73 20 -21	78	D:o d:o	m	78 0.55	42	90	109	40		
+95 +73 20 ,21		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	417	55
		Tillägges c:a 10 %							42	45
							Summa:		460	-
+2 25-26	102	<u>Sträckan H-L</u>								
		4" tegelrör	m	102 0.60			61	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	102 0.55			56	10		
+2 26		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	152	30
		Tillägges c:a 10 %							17	70
							Summa:		170	-
+94 30-33	394	<u>Sträckan D-M-N-O</u>								
+21 30-33	321	9" betongrör	m	321 2:-	642	-				
+21 +94 33 -33	73	4" tegelrör	m	73 0.60	43	80	685	80		
		Överföres:					685	80		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					685	80		
30-31 ⁺²⁵	125	Grävning, läggning och återfyllning m	125	1:-	125	-				
+56 +10 31 -32	54	D:o d:o m	54	0.85	45	90				
+10 +20 32 -32	10	D:o d:o m	10	1.45	14	50				
+20 +21 32 -33	101	D:o d:o m	101	0.95	95	95				
+21 +94 33 -33	73	D:o d:o m	73	0.40	29	20				
+25 +56 31 -31	31	D:o med bergsprängning m	31	7:-	217	-	527	55		
+21 32,33		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-	90	-				
+94 33		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-	125	-	1338	35
		Tillägges c:a 10 %							136	65
							Summa:		1475	-
40-40 ⁺⁴⁶	46	Sträckan M-T								
		3" tegelrör m	46	0.37			17	02		
		Grävning, läggning och återfyllning m	46	0.50			23	-		
+46 40		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	75	02
		Tillägges c:a 10 %							9	98
							Summa:		85	-
50-51 ⁺³⁷	137	Sträckan N-P-R								
+10 50-51	110	6" tegelrör m	110	1.15	126	50				
+10 +37 51 -51	27	4" " m	27	0.60	16	20	142	70		
+37 50-51	137	Grävning, läggning och återfyllning m	137	0.45			61	65		
+36 +37 50 ,51		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
+10 51		Brunn typ B, d = 0.45 m			20	-	90	-	294	35
		Tillägges c:a 10 %							30	65
							Summa:		325	-
60-60 ⁺⁵⁷	57	Sträckan P-S								
		4" tegelrör m	57	0.60			34	20		
		Grävning, läggning och återfyllning m	57	0.30			17	10		
		Överföres:					51	30		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
60 ⁺⁵⁷		Överfört:					51	30		
		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	86	30
		Tillägges c:a 10 %							8	70
							Summa:		95	-
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	446	Sträckan A-B-C							2210	-
	368	" C-D							1765	-
	137	" D-E							285	-
	152	" B-F							280	-
	405	" C-G							1760	-
	335	" G-H-J							675	-
	173	" G-K							460	-
	102	" H-L							170	-
	394	" D-M-N-O							1475	-
	46	" M-T							85	-
	137	" N-P-R							325	-
	57	" P-S							95	-
	<u>2752</u>						Summa:		9585	-

Askjum Siggessgården den 13 december 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,
- att underbergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,


att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Askjum Siggesgården den 13 december 1940.



Statens o. lantbruksingenjör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	.					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1288:30						1085:02	11.32	70:29	
2421:80					+ 6465	2040:65	21.29	132:20	
1121:20						745:08	7.86	61:23	
381:—					+ 0975	321:10	3.35	20:80	
425:—					+ 499	358:48	3.74	23:22	
288:60					+ 459	243:46	2.54	15:77	
155:30					+ 356	130:36	1.36	8:45	
2445:50					775	2060:77	21.50	133:50	
2849:—						2400:08	25.04	155:49	
11375:70						7585:—	100.00	620:95	

Arkivum Siggis gårdens den 13 december 1940
 Hans Sjöström
 Statens o. landbruksingenjör
 Knut Andersson Aug Petersson
 Biträdaude gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
vattenbesvärade marker tillhörande Askjum
Siggesgården m. fl. hemman i Malma socken
av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 6 maj 1940 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 2 å 3 km öster om Främmestads kyrka, inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna

A-B-C-D-E, B-F, C-G-H-J, G-K, H-L, D-M-N-O, M-T, N-P-R och P-S.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek utgör:

vid punkt	1+30	55	hektar,	vid punkt	15+6	4.3	hektar
	B	53			16+17	2.3	
	C	47			20+95	5.8	
	5+55	26.7			K	3.0	
	6+72	22.7			L	0.6	
	7+61	18.9			M	9.3	
	D	14.6			N	8.8	
	8+96	3.8			O	1.9	
	E	1.3			50+36	3.7	
	F	2.6			P	3.0	
	13+16	15.9			R	1.6	
	G	13.6			S	1.5	
	H	7.0			T	0.5	

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under anta-

43

gande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner. Rörledningarna A-B-C-D och C-G hava kombinerats med öppna yt- och flodvattendiken.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i företaget.

Av förrättningen beröres allmän väg å sträckan A-B. I skrivelse /Bil. 6 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att anmärka mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 6 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavlopp genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. Rörledningen under vägen skall bekostas av dikningsföretaget. Därest den dikande kommer att utföra det ifrågavarande arbetet, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns västra vägdistrikt underrättas, innan det påbörjas, och vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

6. Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikes breddning eller jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 9585 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att uppdelning av företaget i förberedande avdelningar icke skall göras. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sjuutton /17/ kronor 6 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på del-

45.

ägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar, att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senst den 1 september 1945² samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regel-

bundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas så ofta behovet påkallar. Uppkomna islammningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av rörledningen under allmänna vägen skall åvila vederbörande vägdistrikt.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbets

tets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnader-
na,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa
för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina
namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt,
senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årlig-
gen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-
heters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Siggesgårdens dikningsföretag av
år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väs-
terbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I be-
svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden
vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas
i tre exemplar.

Askjum Siggesgården den 13 december 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.


Ernst Andersson


Ulf Westman

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Liggesgårdens dihrnings-*
företag av år *1940*
i *Malma* socken och *Tharaborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 12		0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km. 2.3		1,50	3	45		
		krokinje " 3.2		3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km. "		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mätningens områdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 19 ar st. 153		0.17	26	01		
		har 29.42		1.06	31	19		
		äng och odlingsmark medelareal 6 ar st. 5		0.05	-	25		
		har 0.30		1.46	-	44		
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar st. 25		0.05	1	25		
		har 2.72		0.78	2	12		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. 0.20		3.-	-	60		
		krokinje " 0.10		1.-	1	-		
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarhet bladet						
		övriga regalarblad st.					79	91
		Överföres					85	91

1	2	3	4	5	6	7
1940		Överfört				85 91
juni 28		Avvägning.				
juli 1		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	2 1/2	12,00	30 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal // punkter pr har	har	29 72	0,50	14 86
		avvägda punkter	st.	326	0,03	9 78
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	"		"
		avvägda punkter	"	"		"
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0,35	2,00	- 70
		i annan mark	"		5,00	55 34
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar, ...	st.	183	0,05	9 15
			har	32 44	0,10	3 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	183	0,04	7 32
		Markvärdering:				
sept 27		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	1 752	1,50	2 63
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..		3/6	0,06	18 96
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..		158	0,12	18 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				50 55
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0,70	3,-	2 10
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2 197	3,50	7 69
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	30	0,25	7 50
			"			
			"			7 50
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
juli 5		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
nov. 27		dagar		1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 206	3,50	4 22
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..	"			
		nämligen	m. ² sektion på			
			"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 938	6,00	11 63
		2) " " över 20 " omr. avr.	"		10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	71	0,03	2 13
		Överföres				275 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				275 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning min. av km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2177	4,00	8 79	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 59	20 88
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	326	0,01		3 26
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 70
sept. 27	dec. 13	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 avg. aktmån vol. 1 avdeln. bildning dagar	1 1/2	12,00		6 —
sept. 23		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 4 typer	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	16 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				382 12
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarck st. blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	183	0,07	12 81	
		har	3244	0,14	4 54	
		Överföres			24 35	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 35	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 33	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 326	0,02	6 52	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	71	0,05	3 55	40 50
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	0.057	3:-	- 17	
		nytt avlopp eller vall	0.701	5:-	3 50	
		ändring av befintligt avlopp	2.051	6:-	12 31	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	29 48
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtullopp ~~och slampficka~~	1 1/3	12,00	16 -	
						16 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				113 58
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Kostnad för hantlangning~~			60 -	
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden 10.85 +			10 85	
		3 * 2 + 3:-			9 -	80 85
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			38 40	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			6 -	44 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
						125 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				382 12
		Lösen för kopior och avskrifter				113 58
		Övriga förrättningskostnader				125 25
						620 95
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Liste* häradsrätt. 576 55

Asbjörn Siggesgård den 13 dec. 1940

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Godk. 15/9 1942

232/42

16483

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 AUG. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av Siggesgårdens
dikningsföretag av år 1940 i Malma
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majjt~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.470

Lån från statens avdikningslånefond „ 5.640

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945


Arbetsstyrelsens ordf.: Karl Larsson, Mossen,

Adress: Germundsgården pr Nossebro

Vid av undertecknad den 23 oktober 1941 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till 11.110 kronor.

Skara den 13 augusti 1942.


Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 23 maj 1941 av tekniska biträdet Arne Norstedt företagen hållfasthetsprovning av betongrör avsedda för användning i "Siggesgårdens dikningsföretag av år 1940", erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdatum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
-----------	-------	--------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

Rör från Tråvads cementvarufabrik, Tråvad.

8"	80 cm	28 juli 1940	1320 kg	1325 kg	
8"	80 cm	28 juli 1940	1320 kg	1415 kg	
8"	80 cm	28 juli 1940	1320 kg	1325 kg	
9"	80 cm	25 september 1940	1320 kg	1400 kg	
9"	80 cm	25 september 1940	1320 kg	1400 kg	
9"	80 cm	25 september 1940	1320 kg	1545 kg	

Rör från Arentorps cementgjuteri, Arentorp.

9"	70 cm	24 apr.-8 maj 1941	1050 kg		1165 kg
9"	70 cm	24 apr.-8 maj 1941	1050 kg		960 kg
9"	69 cm	15 november 1940	1140 kg-	1400 kg	
9"	70 cm	10 - 22 mars 1941	1050 kg	1105 kg	
9"	70 cm	10 - 22 mars 1941	1050 kg	1120 kg	
92	68 cm	9 april 1941	1020 kg		1060 kg

120 st 8" betongrör och 390 st 9" betongrör från Tråvads cementvarufabrik samt 750 st 9" betongrör från Arentorps cementgjuteri kunde således godkännas.

Skara den 26 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid den 23 juli 1941 av undertecknad företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna 7+25 - 8+58A, 30+30 - 31+40, 31+70 - 32+16 och 10+90 - G - H- L befanns, att ledningarna utförts i enlighet med grävningstabellerna och således kunde godkännas.

Skara den 24 juli 1941.

Statens o. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 4.

Vid den 28 augusti 1941 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna B - F, G - K, H - J, 32+16 - T - 50+36 - N - O, 50+36 - P - R, P - S och D - E i "Siggesgårdens dikningsföretag av år 1940" befanns, att ledningarna lagts i så nära överensstämmelse med grävningstabellerna, att de kunde godkännas.

Skara den 29 augusti 1941

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 5.

Vid den 23 oktober 1941 av undertecknad företagen besiktning av brunnar och öppna yt-och flodvattendiken i "Siggesgårdens dikningsföretag av år 1940" i Malma socken befanns, att dessa kunde godkännas.

Slutligt avsyningsbevis avgives i samband med beviljande av statsunderstöd till företaget.

Skara den 26 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Siggesgårdens dikningsföretag av år 1940 i Malma
socken av Skaraborgs län.

Lån 5.640 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Lantbruksstyrelsens beslut den 3 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Malma socken</u>			
Askjum Germundsgården		1 ³	Gustav Lidberg
" "		1 ⁴	Hilmer Lundberg
" "		1 ⁵	Karl Larsson
Askjum Siggesgården	1/8	4 ⁵	Gustav Lidberg
" "	1/16	4 ²²	Ernst Andersson
Askjum Holgården	avs.	7 ²⁷	Carl Andersson
Askjum Skattegården	avs.	5 ⁴¹	Carl Andersson
Lundängen	avs.	1 ¹	Gustav Carlsson
Rosenborg		1 ¹	Gustav Carlsson

Stockholm den 15 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm





3/7. 42.

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Siggesgårdens dikningsföretag av år 1940" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Malma socken</u>	
	1 ³	Askjum Germundsgården ✓	Gustav Lidberg
	1 ⁴	D:o ✓	Hilmer Lundberg
	1 ⁵	D:o ✓	Karl Larsson
1/8	4 ⁵	Askjum Siggesgården ✓	Gustav Lidberg
1/16	4 ²²	D:o ✓	Ernst Andersson
avs	7 ²⁷	Askjum Nolgården ✓	Carl Andersson
avs	5 ⁴¹	Askjum Skattegården ✓	Carl Andersson
avs	1 ¹	Lundängen ✓	Gustav Carlsson
	1 ¹	Rosenborg ✓	Gustav Carlsson

Skara den 18 april 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

16484

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 AUG. 1942

R

3*0841

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Siggesgårdens dikningsföretag av år 1940
i Malma socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1941 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

1.
Avskrift.

Genom Kungl. Lantbrukstygskans
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Hörsboken den 3 juli 1942.

På Kungl. Lantbrukstygskans vägnar
Gjalmar Forsman.

Beslykts i hänsyn:


B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Siggesgårdens diknings-
företag av år 1940" i Malma socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2 & 3 km öster om Främmestads kyrka.
Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översikts-
kartan, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av av-
loppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grund-
vattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till
ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 13 december 1940 avslutad syneförrättning enligt
vattenlagen. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående
företaget lämnats redogörelse /Bil. II/, vilken icke föranlett någon
erinran från nämnden. Besvär mot syneförrättningen har ej anförts
/Bil. III/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare

angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av förrättningen beröres allmän väg. Den här befintliga trumman skall ersättas med en ny, med större dimensioner och på större djup. Vägingenjören i Skaraborgs län, som tagit del av förslaget, har intet haft att anmärka mot detsamma /Bil. 6 a-b i synehandl./.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 13 december 1940 med företagets samtliga delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Bifogade tabell /Bil. V/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 5.210 kronor från statens avdikningsanslag och 5.600 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i företaget.

Bilaga V. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 10 april 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Torrlägningskostnad.

Entreprenör har antagits för företaget.

Entreprenadsumman är 9225:00

För arbetets tillsyn och oförutsedda

utgifter tillägges 10 % 922:50 10445:50^x

10147:50

Förrättningskostnad.

Syneförrättningen 620:95

Utredningen angående statsunderstöd m.m. 43:55 664:50Summa kronor 11110:00
10812:00

Skara den 10 april 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Auskift.

Ökningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från Förlagställdaren erhållen uppgift angående förlagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förlaget beräknats till 11.110 kronor.

Stockholm den 3 juli 1942

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Förelman.

Bestyrkes i Gänsten:



REDOGÖRELSE

för Siggesgårdens diknings- företag av år 1940
i Malma socken
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	29.42	har
Äng och odlingsmark	0.30	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	29.72	har

Markens blivande värde i medeltal 830 kronor pr har

" " " högst 850 " " "

Båtnaden har uppskattats till 11375:70 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 9585 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av svartmylla på sandbotten

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 13 dec. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Larsson, Mossen,

Adress: Germundsgården, Bredöl, Nossebro.

Anm.:

Skara den 10 april 1941.

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga III.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 13 december 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Siggesgården med flera gårdar i Malma socken, Skaraborgs län /Siggesgårdens dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 2 april 1941.

Erik T:son Ugglå
Vattenrättsamanuens.

7.
Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i "Siggesgårdens dikningsföretag
av år 1940" i Malma socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Gustav Lidberg, Siggesgården,

Carl Andersson, Askjum Skattegården,

Gustav Carlsson, Lundängen,

Hilmer Lundberg, Nytorpet,

Karl Larsson, Mossen,

Ernst Andersson, Siggesgården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Karl Larsson, Mossen, och
Hilmer Lundberg, Nytorpet.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar
och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Karl Larsson, Mossen,
Germundsgården, Bredöl, Nossebro, vilken tillika utsågs till ordförande,
samt Gustav Lidberg, Siggesgården, Viste Askjum, och Hilmer Lundberg,
Nytorpet, Germundsgården, Bredöl. Till styrelsesuppleant valdes Gustav
Carlsson, Lundängen, Bredöl.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Carl Andersson, Askjum Skattegården, och Ernst Andersson, Askjum Siggesgården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande

söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen: Gustav Lidberg, ägare av Askjum Siggesgården 4⁵ och Askjum Germundsg. 1³, Ernst Andersson, ägare av Askjum Siggesgården 4²², Hilmer Lundberg, ägare av Askjum Germundsgården 1⁴, Karl Larsson, ägare av Askjum Germundsgården 1⁵, Gustav Carlsson, ägare av Rosenberg 1¹ och Lundängen 1¹, Carl Andersson, ägare av Askjum Skattegården 5⁴¹ och Askjum Nolgården 7²⁷.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd, att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

9
§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Siggesgården den 13 december 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Karl Larsson,
Hilmer Lundberg.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Malma socken.</u>							
	3									
	1		Askjum Germundsgården	Gustav Lidberg	2	82		17	2	99
	4									
	1		D:o	Hilmer Lundberg	6	98		10	7	08
	5									
	1		D:o	Karl Larsson	3	75		03	3	78
	1									
	1		Rosenborg	Gustav Carlsson	1	51			1	51
	1									
avs.	1		Lundängen	Gustav Carlsson	1	48			1	48
	41									
avs.	5		Askjum Skattegården	Carl Andersson	1	01			1	01
	27									
avs.	7		Askjum Nolgården	Carl Andersson		35				35
	22									
1/16	4		Askjum Siggesgården	Ernst Andersson	5	73			5	73
	5									
1/8	4		Askjum Siggesgården	Gustav Lidberg	5	79			5	79
				<u>Summa:</u>	29	42		30	29	72

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
										0.95	48.25				
1288	30	1148	70	70	29	4	93	1223	92			589	77	633	92
2421	80	2160	40	132	20	9	27	2301	87			1109	21	1192	24
1121	20	1000	54	61	23	4	29	1066	06			513	71	552	16
381	-	339	94	20	80	1	46	362	20			174	54	187	60
425	-	379	52	23	22	1	63	404	37			194	85	209	44
288	60	257	75	15	77	1	11	274	63			132	33	142	24
155	30	138	01	8	45		59	147	05			70	86	76	16
2445	50	2181	71	133	50	9	36	2324	57			1120	15	1204	-
2849	-	2540	93	155	49	10	91	2707	33			1304	58	1402	24
11375	70	10147	50	620	95	43	55	10812	-	0.95	48.25	5210	-	5600	-

Skara den 5 april 1941

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Sigges-
gårdens dikningsföretag av år 1940 i Malma socken av Skaraborgs län;
avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag, 3 sidor á 3:- kr	9:-
Protokoll rörande styrelseval och beslut ang. ansök- ning om statsunderstöd	6:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andelar	6:50
Avskrift av betänkandet med bilagor, 10 sidor á 0.55 kr	5:50
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	<u>5:-</u>

Summa kronor 43:55

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader här-
efter.

Skara den 10 april 1941

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 12, likhet med originalen
bestyrkes i tjänsten:

