



Akt nr:

R-E1a-0846

AU\$R-E1a-0846

213

252
42

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 2/6 1943
godkänd den 15/7 1943

DIARIE N:r 11727
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN 1943

Reen

Reviser Lm A. de laur

hinnas sätt i början

R 2-0846

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 juli 1942 till
Telacka dikningsföretag av år 1941 i Gudhems socken av
SKARABORGS LÄN

H. Lund

beviljat dels **statsbidrag** med ettusenåttahundrasextio (1.860)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med niohundrasjuttio (970)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av **statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm** vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,
med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse av avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

H. J. : Västra Telbacka den 28 Maj 1943.
Helge Johansson

Att Lantbrukaren Helge Johansson,
Västra Telbacka


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

2
Karl Häger
Adress Telbacka Gustav Adress Skara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 juli 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 11685

K LANTBRUKSSTYRELSEN

15 JULI 1943

R

2*0846

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Telacka dikningsföretag av år 1941
i Gudhems socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1941 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande Östra och Västra Telacka
m.fl. fastigheter

i Gudhems

socken av

Skaraborgs län.

Den 10 december 1940 .

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade genom i Gudhems sockens

kyrka uppläst och "Falköpings Tidning"

införd kungörelse /Bil. 3 a-b / sammanträde
med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.15
hos Helge Johnsson, Västra Telacka , varjämte
särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifo-
gade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Sven A. Svensson, St. Ambjörntorp, Gudhem, och

P.G. Johansson, Kullagården, Tunhem, Gudhem,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Chefen för Gudhems remontdepå majoren Olaf Sörensen såsom ombud för
Kungl. Maj:t och Kronan, enl. anmodan /Bil. 6 a/,

Frans Johnsson, Västra Telacka,

Helge Johnsson, Västra Telacka,

Karl Häger, Östra Telacka,

Johan Olsson, såsom ombud för Olaus Johanssons sterbhus, Stora Lund,

såsom övriga sakägare:

L.J. Larsson såsom ombud för Vilhelm Larssons sterbhus, Stora Lund,

Harry Andersson såsom ombud för Axel E. Andersson, G. Andersson och
F.R. Andersson, Gunne Gustafsgården, enl. fullm. /Bil. 6 b/.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

3

§ 3.

Kungl. Arméförvaltningens fortifikationsstyrelse hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen och yrkat att förrättningen måtte utsträckas till att omfatta dikningens fortsättande cirka 400 meter in på Gudhems remontdepås mark. /Bil. 5/. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 4 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Chefen för Gudhems remontdepå yrkade på sådant avlopp genom allmänna vägen Gudhem-Håkantorps att marken ovanför vägen kunde torrläggas till lagenligt djup.

§ 6.

Vid 7+43, där en kyrkväg korsar avloppet, finnes för närvarande en enkel bro för gående. Intressenterna förmenade, att dikningsföretaget skulle utföra och bekosta en trumma, möjliggörande gångtrafik.

§ 7.

Trummor yrkades: en för Gudhems remontdepå, en för Västra Telacka och en för Olaus Johanssons sterbhus mark.

§ 8.

Sakägarna ansågo att varje markägare skulle utan ersättning vidkännas intrånget på grund av dikningen.

§ 9.

Meddelades att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle gäldas med

kronor	12:00	till	Helge Johnsson
"	7:50	till	Gösta Lundberg
Summa	19:50	kronor	


§ 10.


Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal tisdagen den 7 januari 1941 klockan 9.15.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör.


Sven Svensson


P. O. Johansson

Biträdande gode män.

5

Den 7 januari 1941.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Major Olaf Sörensen såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan,
Frans Johnsson, Västra Telacka,
Helge Johnsson, Västra Telacka,
Karl Häger, Östra Telacka,
Johan Olsson, Stora Lunden, såsom ombud för Olaus Johanssons sterbh.,
Harry Andersson såsom ombud för bröderna Andersson.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 14.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren Helge Johnsson, Telacka Gudhem, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för val av styrelse.


§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

V:a Telacka den 7 januari 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.


Sören Sörensen


P. E. Johansson

Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Årabeorg* län.

Undertecknad ~~de~~ *fåx* härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Årabeorg m.fl. i *Gudhem* socken
av *Årabeorg* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

~~Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är~~

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress *Helge Jonsson, Årabeorg*
Gudhem, Årabeorg

pr *Gudhem*

Telefon: *Remontdepån*

Årabeorg den *16-4* 19 *40*

Frans Johansson gn.

{	<i>Årabeorg</i>	{	<i>Helge Johansson</i>
	<i>Karl Häger</i>		<i>Åke Lund</i>
			<i>Olof Johansson</i>
			<i>Storb. gn.</i>
			<i>Johan Olsson</i>

Karta finns i slutskedet
1 länad

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Gudhems Rönnebytorp

Staten

D. o. V.D. 7 - 105
1940



Förordnande.

E. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 maj 1940.

Carl Henrik Felt

Mariestad

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning genom dikning av vattenskadade marker tillhörande Östra och Västra Telacka, Gudhems egendom och Stora Lunden i Gudhems socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Helge Johnsson, Västra Telacka, tisdagen den 10 december 1940 klockan 9.15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Holmäng Gunne Gustafsgården komma att beröras.

Skara den 18 november 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Gudhems sockens kyrka den *24 nov.* 1940 betygas:

Rudolf Magnus Pettersson
Pastorsadjunkt

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 18 november 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Helge Johnsson, Västra Telacka, tisdagen den 10 december 1940 klockan 9.15, för torrläggning av mark tillhörande Östra och Västra Telacka m.fl. fastigheter i Gudhems socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 18 november 1940 till:

Skiftesgodemannen Sven A. Svensson, St. Ambjörnåtorp, Gudhem,

Skiftesgodemannen Erik Svensson, Bångsgården, Ö. Tunhem, Gudhem,

Kungl. Arméförvaltningens Fortifikationsstyrelse, Stockholm,

Frans Johnsson, Västra Telacka, Gudhem,


Karl Häger, Östra Telacka, "

Olaus Johanssons sterbhus, Stora Lunden, Gudhem,

Vilhelm Larssons sterbhus, Stora Lunden, "

Bröderna Rickard, Gunnar och Einar Andersson, Holmäng Gunne Gustafsgården, Gudhem.

Skara den 18 november 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGL. ARMÉFÖRVALTNINGENS

Fortifikationsstyrelse

Diarii Nr.

F ö r e n i n g .

Härmed gör Kungl. Arméförvaltningens fortifikationsstyrelse gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser dikning av marker under Östra och Västra Telacka och St. Lund i Gudhems socken av Skaraborgs län, med yrkande att syneförrättningen måtte utsträckas till att omfatta dikningens fortsättande cirka 400 meter in på Gudhems remontdepås mark..

Stockholm den 27 augusti 1940.

On LyhrWormell

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Västra Telacka den 10 december 1940.

Sam SvanssonAnders ErikssonP. S. JohanssonG. Holmgren

KUNGL. ARMÉFÖRVALTNINGENS

Fortifikationsstyrelse

Diarii Nr. 6380 C.

REMONTDEPÅN	
GUDHEM	
Ink. 27/11 19. 44.	n:r. 548
Avg. / 19	n:r.

Till Chefen för Gudhems remontdepå.

./. Med överlämnande i avskrift av en till Kungl. Arméförvaltningens fortifikationsstyrelse inkommen kungörelse angående sammanträde den 10. december 1940 för syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Östra och Västra Telacka m.m. i Gudhems socken, får fortifikationsstyrelsen härmed anmoda Eder eller den, Ni i Edert ställe förordnar, att närvara vid nämnda sammanträde samt därvid föra Kungl. Maj:ts och Kronans talan.

Stockholm den 22. november 1940.

Enligt styrelsens beslut:

L. H. H. H. H.G. Holmberg

Angående dikning av vattenskadade marker vid Östra och Västra Telacka m.m. i Gudhems socken.

F u l l m a k t .

Fullmakt för lantbr. Harry Andersson att å våra vägnar
närvara vid syneförrättnings sammanträde å V:a Telacka
enligt kallelse den 10 dec. 1940 och att föra vår talan och
bevaka vår rätt evad det gäller Gunnar Gustafsgården, godkänna
vi ombudets lagliga åtgärder.

Göteborg den 5 dec. 1940.

Axel E. Andersson

Andersson

H. Andersson

Bevittnas:

Gunnar Gustafson

Anna Othorsson

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Telacka dikningsföretag av år 1941.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gudhems egendom, Östra och Västra Telacka samt Stora Lunden i Gudhems socken av Skaraborgs län beröres allmänna vägen Gudhem - Håkantorps cirka 500 meter nordöst Gudhems herrgård. Den här befintliga betongtrumman ligger för grunt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För att ej behöva bygga om trumman men ändå tillgodose den av trummans höjdläge beroende markens torrlägningsbehov, föreslås en 4" betongrörsledning i lutning 10:1000 vid sidan om trumman samt en kopplingsbrunn av 0.45 m betongrör uppströms vägen.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 14 december 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN

I


SKARABORGS LÄN.

e. Lantbruksingeniören Ernst Öfverholm,
S k a r a.

Beträffande Telacka dikningsföretag av år 1941.

Edert förslag med 4" betongrörsledning i lutning 10:1000 vid sidan om trumman samt kopplingsbrunn av 0,45 m betongrör uppströms vägen godkännes. Arbetet skall bekostas av Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt. För arbetets utförande skall hänvändelse ske till vägstyrelsens ordförande, agronom Georg Ericsson, Hanaskede, Axvall.

Mariestad den 18 december 1940.



A. Westgren.

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs Läns Mellersta Vägdistrikt Herr Georg Ericson, Hanaskede, Axvall.

Beträffande: Telacka dikningsföretag av år 1941.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gudhems egendom, Östra och Västra Telacka samt Stora Lunden i Gudhems socken av Skaraborgs län beröres allmänna vägen Gudhem - Håkantorps cirka 500 meter nordöst Gudhems herrgård. Den här befintliga betongtrumman ligger för grunt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För att ej behöva bygga om trumman men ändå tillgodose den av trummans höjd-läge beroende markens torrlägningsbehov, föreslås en 4" betongrörsläning i lutning 10:1000 vid sidan om trumman samt en kopplingsbrunn av 0.45 m betongrör uppströms vägen.

Om vägstyrelsen intet har att erinra mot mitt förslag, anhåller jag att närslutna förbindelse, undertecknad och bevittnad, återställes till mig.

Skara den 12 december 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör

Enligt av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm upprättat förslag rörande "Telacka dikningsföretag av år 1941" i Gudhems socken av Skaraborgs län är för torrläggning av i företaget ingående mark erforderligt att kombinera den befintliga trumman med en rörledning genom och en brunn uppströms allmänna vägen Gudhem - Håkantorps. Vägstyrelsen har intet att erinra mot förslaget i denna del och förbinder sig att på egen bekostnad verkställa och underhålla det kompletterande avloppet.

Hanaskede, Axvall den 14 december 1940.

(För Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt:

SKARABORGS LÄNS MELLERSTA VÄGDISTRIKT
VÄGSTYRELSEN

Egenhändiga namnteckningen intyga:

..... *Ella Abraham* *Arvid Nyman*

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	
1	2	3	4	5	6	
$\frac{1}{4}$	12		<u>Gudhem</u> Lunden Stora	<u>Olaus Johannsons storbhus</u> väg äker, fröb. ej äker, svartmyllad " " högl. mark <u>Summa:</u>	1 2 3 4 5	- - 3.85 3.90 -
ars.	1'		Östra Telacka	<u>Karl Häger</u> högl. mark betesvall, svartmyllad äker, " " " " " betesvall, " " " högl. mark " " väg högl. mark äker, svartmyllad " " " " <u>Summa:</u>	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	- 6.30 4.95 5.00 5.90 6.50 7.20 - - - - 6.70 7.00 7.10

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						09										
						75										
	02							300	6	-	900	18	-	600	12	-
	20							330	66	-	900	180	-	570	114	-
						02										
	22					86			72	-		198	-		126	-
						11										
80	58							270	156	60	800	464	-	530	307	40
"	25							300	75	-	900	225	-	600	150	-
75	20							330	66	-	900	180	-	570	114	-
20	14							810	113	40	1100	154	-	290	40	60
65	13							350	45	50	800	104	-	450	58	50
60	11							370	40	70	800	88	-	430	47	30
						54										
						12										
						13										
						09										
						21										
110	24							50	12	-	900	216	-	850	204	-
80	26							300	78	-	900	234	-	600	156	-
30	11							730	80	30	1100	121	-	370	40	70
	2 02					1 20			667	50		1786	-		1118	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	1 ¹		Västra Telacka	<u>Frans Johnson</u> åker, svartmylla	21	7.40
				" "	22	6.75
				" "	23	7.50
				högl. mark	24	-
				betesvall, stenig, svartmylla	25	7.80
				" " " "	26	8.30
				<u>Summa:</u>		
1/4	3 ²		Holmäng Snune Gustafsgården	<u>Bröderna Einar, Snune och Richard Andersson</u> åker, svartmylla på gräs och sten	27	9.30
				väg	28	-
				<u>Summa:</u>		
			Gudhemns egendom	<u>Kungl. Maj:t och Kronan</u> åker, svartmylla	29	8.60
				betesvall, stenig, svartmylla	30	8.45
				" " " "	31	8.15
				väg	32	-
				högl. mark	33	-
				betesvall, svartmylla	34	9.65
				åker, "	35	7.55
				" "	36	11.30
				äng, "	37	10.30
				allmän väg	38	-
				åker, svartmylla	39	12.20
				" "	40	12.15
				<u>Summa:</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
65	23							390	89	70	900	207	-	510	117	30
110	14							50	7	-	900	126	-	850	119	-
75	10							330	33	-	900	90	-	570	57	-
						27										
80	15							200	30	-	600	90	-	400	60	-
95	77							170	146	30	800	616	-	610	469	70
	139					27			306	-		1129	-		823	-
35	25							550	137	50	1100	275	-	550	137	50
						06										
	25					06			137	50		275	-		137	50
65	05							480	24	-	1100	55	-	620	31	-
95	10							190	19	-	800	80	-	610	61	-
(125)	13							130	16	90	800	104	-	670	87	10
						04										
						04										
50	08							480	38	40	900	72	-	420	33	60
(75)	125							550	687	50	1100	1375	-	550	687	50
(75)								550	418	-	1100	836	-	550	418	-
(50)	76							60	23	40	200	78	-	140	54	60
(2.85)		39														
						08										
40	26							660	171	60	1100	286	-	440	114	40
45	07							620	43	40	1100	77	-	480	33	60
	270	39				16			1442	20		2963	-		1520	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lammändrag:</u>		
1/4	1 ²		Lunden Stora	Olaus Johannissons storbhus	1-5
avs.	1'		Östra Telacka	Karl Häger	6-20
avs.	1'		Västra Telacka	Frans Johansson	21-26
1/4	3 ²		Holmäng Gårde	Bröderna Cinas, Gårde och	
			Gustafsgården	Richard Andersson	27-28
			Gudhems egendom	Kungl. Maj:t och Kronan	29-40
				<u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22					86			72	-		198	-		126	-
202						120			667	50		1786	-		1118	50
139						27			306	-		1129	-		823	-
	25					06			137	50		275	-		137	50
270		39				16			1442	20		2963	-		1520	80
658		39				255			2625	20		6351	-		3725	80

Via Telacka den 7 januari 1941

[Signature]

Statens s. fastbudsansvarig

Sven Svensson P. S. Johansson

Biträdande gode män

kontroll
sagoförstärkt
beständande

3310 -
368 33
50 90
3729 23
25 80
343

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
30 -31	100	<u>Sträckan C-H</u>								
		5" tegelrör	m	100	0:80		80	-		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och jor- dens återfyllning	m	50	0:50	25	-			
		D:o	m	42	0:70	29	40			
		D:o	m	8	3:-	24	-	78	40	
30		Fabriksgjutet rörlednings- öga av betong				10	-			
31		Brunn typ D, d = 0.45 m				25	-	35	-	193 40
		Tillägges c:a 10 %								21 60
								Summa:		215 -
31 -32	100	<u>Sträckan H-J</u>								
		4" tegelrör	m	100	0:60		60	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	0:70	35	-			
		D:o	m	50	0:55	27	50	62	50	
32		Brunn typ D, d = 0.45 m						25	-	147 50
		Tillägges c:a 10 %								12 50
								Summa:		160 -
+62 20 -21 +12 20 -20 +16 +62 20 -21 +12 +16 20 -20	162	<u>Sträckan H-K</u>								
		4" tegelrör	m	158	0:60		94	80		
		4 4" betongmuffrör	m	4	1:15		4	60		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	158	0:50	79	-			
		D:o jämte tätning av skar- varna med tjärdrev och ce- mentbruk	m	4	1:-	4	-	83	-	182 40
		Tillägges c:a 10 %								17 60
								Summa:		200 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+85 42 - 44	173	<u>Sträckan D-L</u>								
		5" tegelrör	m	173	0:80		138	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	123	0:55	67	65			
		D:o	m	50	1:10	55	-	122	65	
+85 42		Fabriksgjutet rörlednings-								
		öga av betong				10	-			
+58 44		Brunn typ A, d = 0.45 m				35	-	45	-	306 05
		Tillägges c:a 10 %								28 95
								Summa:		335 -
+50 50 - 50	50	<u>Sträckan E-G</u>								
+44 50 - 50	44	4" tegelrör	m	44	0:60		26	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	44	0:35		15	40		
50		Fabriksgjutet rörlednings-								
		öga av betong					10	-		51 80
		Tillägges c:a 10 %								3 20
+44 50 - 50	6	4" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning,								
		jordens återfyllning och vägbanans iordningställande								
+50 50		samt brunn typ D, d = 0.45 m, bekostas av Skaraborgs								
		läns mellersta vägdistrikt.								
								Summa:		55 -
		<u>Sammandrag:</u>								
	133	Sträckan A-B								110 -
	120	" B-C								145 -
	285	" C-D								750 -
	588	" D-E-F								1340 -
	100	" C-H								215 -
	100	" H-J								160 -
	162	" H-K								200 -
	173	" D-L								335 -
	50	" E-G								55 -
	<u>1711</u>							Summa:		3310 -

Västra Telacka den 7 januari 1941.

Statens o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,


att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

- att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
- att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets trummor och brunnar skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
- att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
- att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Västra Telacka den 7 januari 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.


[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Gudhem</u>				
1/4	1 ²	—	Lunden Stora				
			Olaus Johanssonns sterbhus	sök.	1-5		
ans.	1'	lia	Östra Telacka				
			Karl Släger	sök.	6-20		
ans.	1'	lia	Västra Telacka				
			Eran Johansson	sök.	21-26		
1/4	3 ²	—	Holmäng Sunne Tustafsgården				
			Bröderna Linar, Sunnar och				
			Richard Fridersson		27-28		
		—	Gudhems egendom				
			Kungl. Maj:t och Kronan	sök.	29-40		
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
126:-						111:74	3.382	12:46	
1118:50						773:66	30.020	110:57	
823:-						731:15	22.089	81:36	
137:50						122:17	3.691	13:60	
1520:80						1351:08	40.818	150:34	
3725:80						3310:-	100.000	368:33	
i:a Falska den 7 januari 1941 Sven Svensson R. B. Johansson Biterådande gode män									

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Gudhems egendom, Östra och Västra Telacka samt Stora Lunden i Gudhems socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 6 maj 1940 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget norr om Gudhems kyrka, inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för öppet avloppsdike samt läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga

lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, C-H-J, H-K, D-L och E-G.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplan och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, rörledningar med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt C 550 hektar

4+11 300 "

L 4 "

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmän väg å sträckan E-G. I skrivelser till vägingenjören i Skaraborgs län och till vägstyrelsens ordförande har närmare uppgifter lämnats härom /Bil. 7 a och 7 c/. Ingen erinran har gjorts mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna

/Bil. 7 b och 7 d/. Dessa skola bekostas av Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt. Arbetets omfattning framgår av kostnadsförslaget.

I företaget ingår utförandet av 3 trummor av betongkulvertar.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3310 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av delägarna i enlig-

het med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda,

angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes

ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-

ensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan före-

taget påbörjas,

att till trummor, rörledningar, brunnar skola användas rör av fullgod

kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppen. Trumma, som utföres utan att motsvarande trumma funnits förut, skall underhållas av den för vars mark och bruk den bygges.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets förtroendeman bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Telacka dikningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Västra Telacka den 7 januari 1941.

[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

[Signature] *[Signature]*
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Telacha dikebyggnadsföretag

år år 1941

i Ludlans

socken och

Tharaborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1940								
Nov.	18	Kallelser och kungörelser, § 5, st. 10		0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1: 2000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1.7	3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 32.8 ar st.	9	0.24	2	16		
		har 2.95	0.78	2	30			
		äng och odlingsmark medelareal 39 ar st.	1	0.18	-	18		
		har 0.39	0.58	-	22			
		annan mark och impediment, medelareal 5.5 ar st.	4	0.05	-	20		
		har 0.22	0.78	-	17			
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000			3	09		
		Kopiering Lantmäterihäfte, § 40, skala 1: 2000	st.	40	0.10	4	-	
		medelareal 23.8 ar	har	7.52	0.28	2	66	
		> 15 tillägg 25%			1	66		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarhet			7	-		
		blad						
		övriga regalar	st.				28	74
		blad						
		Överföres					33	74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 74
1940 7/8 - 10/8 11/11 - 12/11		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	334	0,50	1 67	
		avvägda punkter	46	0,03	1 38	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,9	2,00	1 80	
		i annan mark		5,00		40 85
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 23,8 ar,	40	0,07	2 80	
			952	0,20	1 90	4 70
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	40	0,04		1 60
		Markvärdering:				
Dec. 10		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,7	1,50	1 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	52	0,06	3 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	26	0,12	3 12	17 29
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1,3	3,50	4 55	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,7	4,00	2 80	7 35
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	13	0,22	2 86	
						2 86
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
Aug. 10		dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,2	3,50	4 20	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min.-av.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		10 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	86	0,03	2 58	3 58
		Överföres				131 17

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				13/ 17
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.1	2,50	2 75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp mm.-avr "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 31	10 06
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 st	238	0,02		4 76
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
19/12 1940 } 7/1 1941 }		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. allmän väg dagar	3/4	12,00		9 -
9/10 1940		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 2 typer "	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
						6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				217 49
		Summa kronor				
		1) 1:sta ~~regalarkot~~ blad			7 -	
		övriga regalark st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: ~~4000~~ ²⁰⁰⁰ , medelareal 23.8 ar ägofigurer st.	40	0.10	4 -	
		har 7.52 028			2 66	
		Överföres			13 66	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 66	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 66	
		3) insättning av höjdlägestal st.	238	0,02	4 76	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	86	0,05	4 30	26 13
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.2	3.00	- 60	
		befintligt vattendrag ell. vall ”	0.1	3.50	- 35	
		nytt avlopp eller vall ”	1.1	6.00	6 60	
		ändring av befintligt avlopp ”	0.6	7.00	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 86	
		3) broar och trummor, ” ”			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	22 61
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				76 34
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			7 -	18 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			36 80	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			19 50	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				56 30
		Summa kronor				74 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				217 49
		Lösen för kopior och avskrifter				76 34
		Övriga förrättningskostnader				74 50
		Summa kronor				368 33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Anders häradsrätt.

Ja. T. S. S. S. den 7 januari 1941

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Lantbrukaren Helge Johnsson,

Telacka.

Vid avsyning den 11 dennes av "Telacka dikningsföretag av år 1941" konstaterades att såsom "ögon" vid C och D använts vanliga betongrör i stället för de föreskrivna fabriksgjutna rörledningsögonen av betong. Denna avvikelse från arbetsplanen kan tyvärr icke godkännas.

Avsyningsbeviset utfärdas redan nu för att möjliggöra utbekommandet av resterande statsbidrag och lån varvid dock förutsättes, att utbyte av ögonen sker så snart omständigheterna det tillåta. Rörledningsögon kunna rekvireras från exempelvis Vinninga Cementvarufabrik, Vinninga.

Ansökningshandlingarna angående bidragets och lånets utbetalande bifogas härmed. De böra snarast undertecknas och bevittnas samt återsändas hit.

Skara den 22 december 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid av undertecknad den 25 augusti 1943 företagen kontroll-
avvägning och besiktning av det uppgrävda öppna avloppet D-E-F
inom "Telacka dikningsföretag av år 1941" i Gudhems socken befanns,
att, sedan några smärre pågående justeringar fullbordats, avloppet
kunde godkännas.

Skara den 25 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Salacka

Anteckningar vid avgrävning den 11/12 1945.

1. Sträckan A-B-C något igenlammad. Slammrensning utföres i sommaren (se notat). Sträckan närmast nedan för C hade grävt minst $\frac{1}{2}$ m för djupet med ofrånträd dybudd, varför dräningen blir stark. Slantarna vid grävsöletta om till v.g.; bottenbudd ca 1 meter. Vid rensning grävs en fira i mitten.
2. Sträckan C-D håller djupet och väl det. På sträckan D-E-F uppträder bottenrensning kan, ent. framträngad överenskom- melse med Vilhelm Larsson stb, ej utföres förrän till somma- ren. Detris har rensning skett i smyg.
3. Fabriksgrändens avledningsrör ha ej använts utan endast enstaka betongrör. Jorden är som kist och påverkas ej av vattenstör- ringen. Ögonen utblytas, om så kräves.
4. På sista delen av sträckan H-I är ledningen höjd ca 30 cm på grund av berg hinder. Rörkan kan till ändä.
5. Sträckan E-G ej utförd. I stället har vägförslutningen byggts ut den grunda betongkammaren mot rörtunnan till fullt djup, varjämte sträckan 11+50 - 11+88 förtyglats.
6. Rörtunnans sylvas ha uppgitt till 5440:26 förutom avgrä- vningsskostaden.

Landbrukets helge Johnson

2 Placka.

Enklern

Vid ansynningen den 11 dennes är "Placka dik-
fridag" av år 1948 konstaterades att sison "ögon" vid
C. och D. använta vanliga betong i stället för de
färdiga fabriksgjorda rölldningsögonen är betong.
Denne anmärkning från arbetsplanen kan tyvärr inte
godkännas, och utbytet av ögonen ^{måste} ske så snart
~~osäkerheten~~ det tillåts.

~~Anmärkning om utbetalande av statligt
statstidning och lån bifogas härmed. De två snarast
underredas och återvändas till.~~

Ansökningsbrevet utfärdas redan om för att möjliggöra
utbetalandet av statligt statstidning och lån, varvid
dock påminns, att utbytet av ögonen sker så snart om-
säkerheten det tillåts. Rölldningsögon kan
rekrutteras från exempelvis Vinnings Cementfabrik,
Vinnings.

Anmärkning handläggas angående bidragets och
lånets utbetalande bifogas härmed. De två snarast
underredas ^{och berättas samt} återvändas till.

Skann den 22 december 1948
E. O.

Godk. 4/1 46

252
42

DIARIE Nr 31058
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning

av Telacka

dikningsföretag av år 1941 i Gudhems

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majst~~ Lantbruksstyrelsen den 10 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1.860:-

Lån från statens avdikningslånefond " 970:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 20 juli 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Helge Johansson,

Adress: Telacka

pr Gudhem

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 11 december 1945 företagen avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med det undantaget, att sträckan E-G ej utförts. I stället har Vägförvaltningen utbytt den gamla vägtrumman till/ mot en ny betryggande djup, varjämte kanalsträckan E-F fördjupats och breddats. *Fyller samman avdämda på bättre sätt*

Företaget förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.



Stämpel Två kronor:

Skara den 21 december 1945.

Ernst Öfverholm
Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

godk med den ända.

1943 den 20 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Telacks dikningsföretag av år 1941 i Gudhems socken
av Skaraborgs län

Lån 970 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruks-
styrelsens beslut den 10 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Gudhems socken</u>			
Västra Telacka	avs.	1 1 1	Frans Johnsson
Östra Telacka	avs.	1	Karl Häger

Stockholm den 20 juli 1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar


Albert Smith

252
42

DIARIE Nr 11726
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1943

Att arbetet med "Telacka dikningsföretag av år 1941" i Gudhems socken av Skaraborgs län påbörjats, intygas härmed.

Skara den 5 juni 1943.



Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

Över de av "Telacka dikningsföretag av år 1941" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Gudhems socken</u>	
avs.	1 ¹	Västra Telacka	Frans Johnsson
avs.	1 ¹	Östra Telacka	Karl Häger

Skara den 2 maj 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Arméförvaltningens Fortifikationsstyrelse.

Av syneförrättning för torrläggning av marker under Östra och Västra Telacka samt St. Lund i Gudhems socken av Skaraborgs län beröras vattenbesvärade marker tillhörande Gudhems Remontdepå.

Syneförrättningen bör lämpligen utsträckas till att omfatta jämväl uppgrävning av ett cirka 400 meter långt avloppsdike genom Remontdepåns mark. För att en sådan utsträckning skall kunna ske, måste Remontdepåns ägare ställa sig såsom medsökande till syneförrättningen. Formulär till föreningsskrivelse närslutes.

Skara den 10 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör
Ernst Öfverholm.

DIARIE Nr 11727
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1943

R 2*0846

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Telacka dikningsföretag av år 1941
i Gudhems socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1941 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör

1.
Protokoll.

Gesam Kungl. Lantbrukstygelsens beslut denna dag fastställt i en efterutvärdering vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juli 1942.
På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar,
Hjalmar Forsman

Bestyckes i Tidningen

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Telacka dikningsföretag av år 1941" i Gudhems socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget norr om Gudhems kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 7 januari 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen har icke anförts /Bil. II./. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III./, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefönden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vågingenjören i Skaraborgs län,
som erhållit närmare uppgifter härom, har intet haft att erinra mot
de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna. /Bil. 7 a-b i
synehandlingarna/

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall före-
taget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 7 januari 1941 med
företagets delägare /Bil. IV a./ hava dessa överenskommit att in-
giva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till före-
tagets utförande. Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare
i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande
av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande ande-
lar i kostnaderna. Storleken av statsunderstödet har uträknats å
bilaga V. Tabellen /Bil. VII./ utvisar varje särskild delägar-
andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående
företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget in-
gående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande

av desamma. Lånesökandenas fastigheter utgöras av småbruk, av vilkas avkastning ägarna för sin utkomst äro helt beroende. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 1860 kronor från statens avdikningsanslag och 970 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödet storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 2 maj 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

KOSTNADSSAMMANDRAG**Torrläggningskostnad:**

Arbets- och materialkostnad	3310:00	
Ersättningar	<u>0:00</u>	3310:00

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	368:33	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	<u>50:90</u>	<u>419:23</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>3729:23</u>

Skara den 2 maj 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för förelagt beräknats till 3.729 kronor 23 öre,
varan i länlogarans andel 1.943 kronor 26 öre.

Stockholm den 10 juli 1942.

På Kungl. Lantbrukstypetärens vägnar.

Hjalmar Forsman

Bestyrkes i Gästern



D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 7 januari 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Telacka med flera hemman i Gudhems socken, Skaraborgs län /Telacka dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 2 april 1941.

Erik T:son Uggle
Vattenrättsamanuens.

REDOGÖRELSE

för Telacka diknings-företag av år 19 41
 i Gudhems sock en
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 6,58 har
 Äng och odlingsmark 0,39 "
 Annan duglig mark "
 Tillsammans 6,97 har

Markens blivande värde i medeltal 910 kronor pr har

" " " högst 1100 " " "

Båtnaden har uppskattats till 3725:80 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 3310:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av svartmylla.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 7 januari 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Helge Johnsson

Adress: Telacka, Gudhem.

Anm.:

Skara den 21 april 19 41.

Ernst Öfverholm
 Förrättningsman.


Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:



Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i "Telacka dikningsföretag" av
år 1941" i Gudhems socken av Skaraborgs
län.

Närvarande: undertecknad och

Major Olaf Sörensen såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan,
Frans Johnsson, Västra Telacka,
Helge Johnsson, Västra Telacka,
Karl Häger, Östra Telacka,
Johan Olsson, såsom ombud för Olaus Johanssons sterbhus, Stora Lund,
Harry Andersson, Gunne Gustafsgården, såsom ombud för Axel E. Anders-
son, G. Andersson och F.R. Andersson.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Major Olaf Sörensen och
Johan Olsson.

§ 2.

Till förtroendeman för företaget utsågs Helge Johnsson, Västra
Telacka, Gudhem.

§ 3.

Till revisorer att granska företagets räkenskaper valdes Karl
Häger och Johan Olsson.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla
lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget,
nämligen:

Karl Häger, ägare av Östra Telacka 1¹,
Frans Johnsson, ägare av Västra Telacka 1¹.

§ 5.

Företagets förtroendeman erhöi i uppdrag
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i
§ 4 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som
för statsunderstödens lyftande kunna erfordras,
att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli va till
företaget beviljade,

8

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå till
företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunder-
stöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Västra Telacka den 7 januari 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Olaf Sörensen

Johan Olsson

S T A T S B I D R A G och L Å N.

Kostnad	3729:23
Båtnad	3725:80
Relativ kostnad	1.00
Bidrag i procent av båtnad	50.00
Beräknat bidrag	1862:90
BIDRAG utgår med	1860:-

Lånesökandenas andel

i procent	52.109
i kostnad	1943:26
i båtnad	1941:50
i bidrag	969:23
Beräknat lånebelopp	972:27
LÅN utgår med	970:-

Skara den 2 maj 1941

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	A n n a n m a r k	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget.</u>			
	6.58	0.39	6.97	3729:23	3725:80	1.00
			<u>Lånesökandenas andel.</u>			
	3.41		3.41	1943:26	1941:50	
			Skara den 2 maj 1941.			
			Ernst Öfverholm			
			Statens e. lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Gudhems socken.</u>							
1/4	1 ²		Lunden Stora	Olaus Johanssons stbh.		22				22
avs.	1 ¹		Östra Telacka	Karl Häger	2	02			2	02
avs.	1 ¹		Västra Telacka	Frans Johnsson	1	39			1	39
1/4	3 ²		Holmäng Gunne Gustafs-	Bröderna Einar, Gunnar						
			gården	o Rickard Andersson		25				25
			Gudhems egendom	Kungl. Maj:t o Kronan	2	70		39	3	09
				Summa	6	56		39	6	97

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
										1.00	50.00				
126	-	111	94	12	46	1	72	126	12			62	91		
1118	50	993	66	110	57	15	28	1119	51			558	37	558	82
823	-	731	15	81	36	11	24	823	75			410	86	411	18
137	50	122	17	13	60	1	88	137	65			68	65		
1520	80	1351	08	150	34	20	78	1522	20			759	21		
3725	80	3310	-	368	33	50	90	3729	23			1860	-	970	-

Skara den 2 maj 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Telacka
dikningsföretag av år 1941 i Gudhems socken av Skaraborgs län; av-
given i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av
uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad

5 sidor á 3:- kr 15:-

Protokoll rörande beslut ang. ansökning om stats-
understöd

6:-

Redogörelse till täckdikningsnämnden

3:55

Diariebevis med kommissionärsarvode

3:-

Uträkning av statsunderstödet storlek

2:-

Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel

4:20

Avskrift av betänkandet med bilager, 13 sid. á 0.55 kr

7:15

Inhäftning, 2 band

2:-

Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter

3:-

Ansökningshandling och expedition

5:-

Summa kronor 50:90

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Gudhems häradsrätt inom tre månader
härefter.

Skara den 2 maj 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

