



Akt nr:

R-E1a-0848

AU$R-E1a-0848

1886.
215

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 13/5 1943
Godkänd den 22/5 1943

232
4/2

DIARIE N:r 9251
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1943

R 5*0848

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till Uvereds dikningsföretag av år 1940 i Uvereds socken av SKARABORGS LÄN

Lh. kandl. 5 mkr.

beviljat dels ***statsbidrag*** med elvatusennittio (11.090) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tolvtusentio (12.010) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skånsag Uvered den 23 Mars 1943.

Karl Andersson

Att Karl Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Uvered

Adress Johan Johansson Uvered

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 juni 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gabriel Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE-N:R 19367
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV 1940
R 5*0848

Handlingar

angående Uvereds dikningsföretag av år 1940 i Uvereds socken av Skaraborgs län; upprättade år 1940 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt vatten-
lagen för sträckning av
mark, tillhörande Wreedstorpa
Lars Barksgården m. fl.
Nennan i Wreed socken
av Skaraborgs län.

Den 2 november 1939: Wreeds folkskola

Närvarande: Nivellerchef, statens lant-
brukstekniker Gustaf Lundgren,
Axbjörnsgården, och Karl Emil Johansson
Skebbegården Hällum, även följande
sakägare:

Sökanderna:
Karl Larsson äg. Wreedstorpa Lars Barksg. 2^8
Alfr. Johansson stenhk. äg. Wreed Måns Markg. 8^4 genom
ombudet Johan Johansson (övriga delägare: Karl,
Anna, Beda & Märta Johansson samt Helga
Andrén, Elsa Karlsson, Elin Fransson och
Matilda Johansson)
Sven Jansson äg. Wreedstorpa Erik Anders g. 1^4
Hilmer Andersson " " Lars Barksg. 2^6

De övriga sakägare:
Karl Svärd äg. Wreedstorpa Lars Barksg. 2^{22}
Louisa Svenssons stenhk. äg. " " " 2^{18} genom
ombudet Karl Svärd (dessutom är Rebecka Svensson del-
ägare) enl. fullmakt, bil. C.
Hugo Johansson äg. Wreedstorpa Lars Barksg, 2^{21} och 2^{23}
K. J. Dryg " " " " 2^5
Einar Johansson " Wreed Måns Markg. 8^{10}
J. A. Dahlgren " " " " 8^6
Leonard Karlsson " " Berget 5^3
Axel Salomonsson " " " 5^{13} och 5^{15}

Birger Johansson äg. Ulvsered Berget 5 6-8
Ernst Svantesson " " " 5 7 ÷ 5 12 (jämte
sysslomän Hilma och Hilda Svantesson
äg. Lindkvist äg - del av f.d. soldattorp Kilo
Ulvsered Berget
Johannes Svantesson " " " Gubjärnsg. 3 10 ÷ 3 11
Karl Andersson " Ulvsredstorpa Kilo ändsg. 1 3 ÷ 1 19
Josef Olsson " " " " 1 12 ÷ 1 17
Linus Hellner " " " " 1 25
Karl Augustsson " " " " 1 22
S.A. Lindqvist " " Rågsg. 10 2

§ 1

Upplästes det för järnvägsföretaget utfärdade järnvägsreglemente samt lagrådets utlåtande över kungörelsen.

§ 2

Något järnvägsföretaget emot framkommen klagan ej anmärkes.

§ 3

Förklarades den vid järnvägsundersökningen upprättade nivåkartan över det berörda området samt profil över avloppen vara järnvägen.

§ 4

Behandlades det järnvägsföretaget gynnade på i frågavarande avloppsföretag, så att deras framtida verkande mark må kunna fastslås till 1.2 meters djup samt att avloppen över deras mark i möjligaste mån göras täckta.

§ 5

Karl Andersson, Hugo Johansson, Karl Svärd

Börje Johansson, August Lindkvist, Lennart Karlsson och Axel Salomonsson förenade sig med Bolsanderna och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras diken berörande mark må samma fortskjutas till 1.2 meters djup, samt att volleppen över deras marker i möjligaste mån göras täckta.

§ 6

Det upplystes, att de genom byn genom allmän väg, som av företaget beröras, byggts efter år 1880.

§ 7

Som intet vidare synes att till protokollet antecknas förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att redan nödig jordupplåtelse vederbörligen erhållits och förelåg till domarens upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens förrättning den 8 maj 1940 kl. 15 och kommer inga ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Vid vid till som vore
vi förrätten:

Bitr. gode män:
Gustaf Lundgren C. J. Johansson

Den 8 mars 1940 i Hveds folkskola

Närvarande: Förestående skyddsman och följande sakägare:

Karl Larsson, Lars Barbg.
Karl Svärd " "
Lovisa Svensson sterbh. Lars Barbg. genom Karl Svärd
Hugo Johansson " "
H. J. Dyg " " ej här
Alfr. Johansson sterbh Måns Karlsg. genom John Johansson
Emil Johansson " " ej här
Kjellman Fransson Berget ej här
Lennart Karlsson "
Ernst Svantesson " ej här 2.
Sven Jansson Måns g.
Karl Andersson "
Karl Pettersson Lars Barbg. ej l.
Lennart Johansson Djupedal ej l.
V. Södergvist Munkeberg ej l.

§ 8

Föreslades det sedan jämte sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre dikningsmässiga med därtill hörande handlingar.

§ 9

Uppläses syneman ämnens utlåtande, varom mote hyrden enligt Kgl. M.

§ 10

Att motaga och jämväga till förslaget hörande handlingar och rättningar och att sammanskalla delägarna till val av skyddsman utsåga syneman Karl Andersson, Måns gården.

§ 11

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade utredningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 12

Som intet vidare förnams att på protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Vi tjänsten

Axel Hallin

Biträdande gode män:
Gustaf Lundgren E. L. Johansson

Ulvsred

6

Bil. A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 1 - 66
1938

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin . . . . . .

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12 januari *193* 8.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

A. ö. N:r 1-66.

1938.

SKARABORGS LÄNS
11. JAN. 1938
LANDSKANSLI

7

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 9/64 mtl Bakagården m.fl. i Unnereds socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lt. Levene.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress ..... pr .....

Telefon: .....

Bakagården den 4/1 1938.

Karl Larsson

Kattegården den 4/1 1938.

Ingrid Johansson Sterbhus
genom Johan Johansson
Månsagården Unnered den 4/1 1938.

Sven Jonsson

Bakagården Unnered den 4/1 1938

Hilmer Andersson

8

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
311841

Förteckning

Bil. B.

över underrättelser ang. sammanträde i Alvends folkskola, Torsdagen d. 2 nov. 1939 kl. 15 för fastläggning av mark tillhörande Backagården nr. fl. hemman inom Alvends socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:


1. Karl Larsson,	Lars Backagården.	Alvend
2. Hilmer Andersson,	"	"
3. Karl Svärd,	"	"
4. Sofvia Svensson stbh.	"	"
5. Karl Pettersson,	"	"
6. Hugo Johansson,	"	"
7. K. J. Lbyg.	"	"
8. Alfred Johanssons stbh.,	Kartegården,	"
9. Selma Mannes,	Kallslund,	"
10. Amanda Andersson,	Kartegården,	"
11. Einar Johansson,	"	"
12. J. A. Fahlgren,	"	"
13. Hjalmar Svensson	Berget,	"
14. Lennart Karlsson,	"	"
15. Axel Salomonsson,	"	"
16. Birger Johansson,	"	"
17. Ernst. Hilma o. Hilda Svantesson	"	"
18. Aug. Lindkvist,	"	"
19. Johannes Svantesson,	Ekeljungården,	"
20. Anton Olivs stebbns,	Stommen,	"
21. Sven Jonsson,	Mårmag:n	St. Levene
22. Karl Andersson,	"	Alvend
23. Lennart Johansson,	Ljungdal	St. Levene
24. Josef Olsson	Mårmag:n	Alvend
25. Linus Kallnes	"	St. Levene
26. Karl Augustsson	"	Alvend
27. S. A. Landqvist,	Jonten	"
28. V. Söderkvist	Munkeberg	Jäpsis

9.

29. Ordf. i Skaraborgs läns västra vägdistrikt
Nämndeman Josef Andersson, Väskentorp, Vara.

Skara den 19 okt. 1939.

I tjänsten:



KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Uveredstorpa Lars Barksgården m.fl. hemman i Uvereds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Uvereds folkskola fre- dagen den 8 mars 1940 klockan 15 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a./följande fastigheter bliva berörda:
Uvered Essbjörnsgården 3 11, ägare V. Söderkvist.

Skara den 27 februari 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag delgivits mig erkännes:

Mynkeberg den 28/~~mars~~ feb. 1940.

Delgivningen bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Rogbers
fjärdingsman.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

Delg. kost. 2:-.
Bet. pg. 2/3

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Uveredstorpa Lars Barksgården m.fl. hemman i Uvereds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Uvereds folkskola fre- dagen den 8 mars 1940 klockan 15 då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a./följande fastigheter bliva berörda:

Uvereds socken:

Uveredstorpa Lars Barksgården	19,24 2	äg.	Karl Pettersson
Uvered Måns Karlsgården	9 8	"	Selma Manner
- " -	5 8	"	Amanda Andersson
Uvered Berget	11 5	"	Hjalmar Fransson
Djupedal Godegården	3 2	"	Lennart Johansson

Skara den 27 februari 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Av ovanstående kungörelse har jag denna dag erhållit del:

Lennart Johansson
Djupedal, Godegården

Karl Pettersson
Barkef Uvered

Hjalmar Fransson
Berget, Uvered

Amanda Andersson
Måns Karlsgård eller Karlsgård

Selma Manner
Uvered Måns Karlsgården

Vänd!

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

Att omstående kungörelse blivit i för stämning stadgad ordning delgiven omstående sakägare bestyrkes å tjänstens vägnar:

Skräddaregården Alvered den 1 mars 1940

Karl Olsson
Stämningsman

Bil. D.

Undertecknade jämte var med dikesandens fall den syne förrättning, som ovan hänvisning att mark, tillhörande Lars Bakergården m. fl. kommun i Ullareds socken, Skaraborgs län, och yrka vi på förslagets utskrivning, så att jämväl den däruti beskrivde mark må kunna förläggas till 1.2 meters djup, samt att avloppen över våra marker i möjligaste mån göras tjänliga.

Ulvared den 2 nov. 1919

Karl Andersson Hugo Johansson

Karl Svärd Birger Johansson

August Lindkvist

Lennart Karlsson Axel Salomonsson.

Berbyrtes:

Gustaf Lundgren C. J. Johansson

Bilaga 8. 14

FULLMAKT

för Knut Svärd eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Burkagl m. fl. hemman i Unered sock och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Unered den 14/12 1939

Rebecka Svensson

Bevittnas:

Hugo Johansson Gunhild Johansson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

30256

Ureved Bil. I.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ulveredsocken.					
Ulvered Torpa Erikshedsg.	1 3		1/8		Karl Andersson
				1	åker, mylla på lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	tomt "
					Summa
" " "	1/16		1 19		Karl Andersson
				15	tomt, mylla på lera
Djupedal Godesg.	3/8		2 3		Lennart Johansson
				16	åker, mylla på lera
Ulvered Torpa Erikshedsg.	1/8		14		Emma Jonsons stiftelses
				17	åker, mylla på lera
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							30 ~~530~~	7 50 ~~132 50~~		1000	250 -		970 ~~470~~	242 50 ~~117 50~~	
	28							30 ~~530~~	8 40 ~~148 40~~		"	280 -		970 ~~470~~	271 60 ~~131 60~~	
	20							470 ~~670~~	94 - ~~134 -~~		"	200 -		530 ~~330~~	106 - 66 -	
	28.							600	168 -		"	280 -		400	112 -	
1	38							670	924 60		"	1380 -		330	455 40	
	34							670	227 80		"	340 -		330	112 20	
	23							170 ~~670~~	39 10 ~~154 10~~		"	230 -		830 ~~330~~	190 90 ~~75 90~~	
	15							170 ~~670~~	25 50 ~~100 50~~		"	150 -		830 ~~330~~	124 50 ~~49 50~~	
	12							580 ~~730~~	69 60 ~~87 60~~		"	120 -		420 ~~270~~	50 40 ~~32 40~~	
	25							650 ~~800~~	162 50 ~~200 -~~		"	250 -		350 ~~200~~	87 50 ~~50 -~~	
	28							870	243 60		"	280 -		130	36 40	
	11							650 ~~800~~	71 50 ~~88 -~~		"	110 -		350 ~~200~~	38 50 ~~22 -~~	
	35							650 ~~800~~	227 50 ~~280 -~~		"	350 -		350 ~~200~~	122 50 ~~70 -~~	
	10							730	73 -		"	100 -		270	27 -	
4	32								2342 60			4320 -			1977 40	
	03							730	21 90		1000	30 -		270	8 10	
	27							800	216 -		1000	270 -		200	54 -	
	35							730	255 50		1000	350 -		270	94 50	
	17							"	124 10		"	170 -		"	45 90	
1	20							800	960 -		"	1200 -		200	240 -	
1	68							900	1512 -		"	1680 -		100	168 -	
2	40							830	1992 -		"	2400 -		170	408 -	
5	80								4843 60			5800 -			956 40	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				22	åker, mylla på lera
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	tomt "
				31	åker "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
					Summa
Ulvesklosa Erik Andersg.	1 17		287/5280		Josef Olsson
				41	åker,
" " "	1 12		1/16		Josef Olsson
				42	åker,
				43	
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	80								4843	60		5800	-		956	40
	50							830	415	-	1000	500	-	170	85	-
1	35							730	985	50	"	1350	-	270	364	50
	62							670	415	40	"	620	-	330	204	60
	50							530	265	-	"	500	-	470	235	-
	64							600	384	-	"	640	-	400	256	-
1	20							730	876	-	"	1200	-	270	324	-
	74							600	444	-	"	740	-	400	296	-
1	15							"	690	-	"	1150	-	"	460	-
	40							880	352	-	1100	440	-	220	88	-
	44							870	382	80	1000	440	-	130	57	20
	16							730	116	80	"	160	-	270	43	20
	34							"	248	20	"	340	-	"	91	80
	95							870	826	50	"	950	-	130	123	50
	53							730	386	90	"	530	-	270	143	10
	27							670	180	90	"	270	-	330	89	10
	39							870	339	30	"	390	-	130	50	70
	88							"	765	60	"	880	-	"	114	40
1	22							830	1012	60	"	1220	-	170	207	40
	85							"	705	50	"	850	-	"	144	50
1893									14635	60		18970	-		4334	40
						2	70									
						2	-									
							72									
						2	72									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ulvsedskorpa Erik Andersg.	1 25		1/96		Linus Kallner
				44	åker, mylla på lera
				45	" "
					Summa
Ulvsed Måns Karlsg.	8 5		1/8		Amanda Andersson
				46	åker, mylla på lera
" " "	8 4		1/4		Alfred Johansson Karlsson
				47	åker, mylla på lera
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	Tomt "
				57	åker "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	80							670	536	-	1000	800	-	330	264	-
1	34							"	897	80	"	1340	-	"	442	20
2	14								1433	80		2140	-		706	20
2	21							830	1834	30	1000	2210	-	170	375	70
	50							730	365	-	1000	500	-	270	135	-
	45							670	301	50	"	450	-	330	148	50
1	55							730	1131	50	"	1550	-	270	418	50
	42							"	306	60	"	420	-	"	113	40
	50							"	365	-	"	500	-	"	135	-
	13							900	117	-	"	130	-	100	13	-
1	42							830	1178	60	"	1420	-	170	241	40
	36							670	241	20	"	360	-	330	118	80
	47							730	343	10	"	470	-	270	126	90
	35							880	308	-	1100	385	-	220	77	-
1	25							820	1025	-	1000	1250	-	180	225	-
	73							750	547	50	"	730	-	250	182	50
	60							780	468	-	"	600	-	220	132	-
	66							750	495	-	"	660	-	250	165	-
1	05							820	861	-	"	1050	-	180	189	-
	60							720	432	-	"	600	-	280	168	-
	78							900	702	-	"	780	-	100	78	-
	50							730	365	-	"	500	-	270	135	-
12	32								9553	-		12355	-		2802	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Alvesta Mäns Karlsg. (Karlslund)	8 9		läg.		Selma Hammer
				65	Torp, mylla på lera
Alvestorpa Lars Barksg.	2 6		9/64		Hilmer Andersson
				66	åker, mylla på lera
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
					Summa
" " "	2 8		9/64		Karl Larsson
				75	åker, mylla på lera
				76	" "
				77	Torp "
				78	" "
				79	åker "
				80	" "
				81	Torp "
				82	åker "
				83	" "
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							700	210	-	1100	330	-	400	120	-
1	78							780	1388	40	1000	1780	-	220	391	60
1	12							800	896	-	"	1120	-	200	224	-
	64							700	448	-	"	640	-	300	192	-
	55							730	401	50	"	550	-	270	148	50
	32							700	224	-	"	320	-	300	96	-
	75							700	525	-	"	750	-	300	225	-
1	84							780	1435	20	"	1840	-	220	404	80
	72							800	576	-	"	720	-	200	144	-
2	40							870	2088	-	"	2400	-	130	312	-
10	12								7982	10		10120	-		2137	90
	85							780	663	-	1000	850	-	220	187	-
	45							820	369	-	"	450	-	180	81	-
	10							750	75	-	"	100	-	250	25	-
	10							650	65	-	"	100	-	350	35	-
	40							"	260	-	"	400	-	"	140	-
	50							600	300	-	"	500	-	400	200	-
	10							900	90	-	"	100	-	100	10	-
	94							730 ~~780~~	686 ~~733~~	20 20	"	940	-	270 ~~220~~	253 ~~206~~	80 80
	90							770 ~~820~~	693 ~~738~~	- -	"	900	-	230 ~~180~~	207 ~~162~~	-
1	30							730 ~~780~~	949 ~~1014~~	- -	"	1300	-	270 ~~220~~	351 ~~286~~	- -
	50							730 ~~780~~	365 ~~390~~	- -	"	500	-	270 ~~220~~	135 ~~110~~	- -
	38							670 ~~720~~	254 ~~273~~	60 60	"	380	-	330 ~~280~~	125 ~~106~~	40 40
	45							670 ~~720~~	301 ~~324~~	50 -	"	450	-	330 ~~280~~	148 ~~126~~	50 -
6	97								5071	30		6970	-		1898	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				88	åker, mylla på lera
				89	" "
				90	" "
					Summa
Ulvunda torp Lars Backeng.	2 22		115/1344		Karl Svärd
				91	åker, mylla på lera
				92	" "
				93	" "
				94	" "
				95	" "
				96	" "
				97	" "
				98	" "
				99	" "
				100	" "
				101	" "
				102	odlingsmark, "
				103	" "
					Summa
" " "	2 18		1/24		Lovisa Svenssons sterbhus
				104	åker, mylla på lera
				105	" "
				106	" "
				107	" "
				108	" "
				109	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	97								5171	30		6970	-		1798	70
	39							730	284	70	1000	390	-	270	105	30
	50							"	365	-	"	500	-	"	135	-
1	10							"	803	-	"	1100	-	"	297	-
8	96								6624	-		8960	-		2336	-
	50							730	365	-	1000	500	-	270	135	-
	78							770	600	60	"	780	-	230	179	40
	85							700 ~~780~~	595 ~~637~~	~~50~~	"	850	-	300 ~~250~~	255 ~~212~~	- ~~50~~
	25							630 ~~680~~	157 ~~170~~	50 -	"	250	-	370 ~~320~~	92 ~~80~~	50 -
	58							730 ~~780~~	423 ~~452~~	40 40	"	580	-	270 ~~220~~	156 ~~127~~	60 60
1	14							730 ~~780~~	832 ~~889~~	20 20	"	1140	-	270 ~~220~~	307 ~~250~~	80 80
	40							730	292	-	"	400	-	270	108	-
	31							"	226	30	"	310	-	"	83	70
	40							"	292	-	"	400	-	"	108	-
1	14							730 ~~830~~	832 ~~946~~	20 20	"	1140	-	270 ~~170~~	307 ~~193~~	80 80
1	00							630 ~~730~~	630 ~~730~~	- -	"	1000	-	370 ~~270~~	370 ~~270~~	- -
	14							360	50	40	400	56	-	40	5	60
	10							"	36	-	"	40	-	"	4	-
7	59								5332	60		7446	-		2113	40
	54							780	421	20	1000	540	-	220	118	80
	26							870	226	20	"	260	-	130	33	80
	11							970	106	70	"	110	-	30	3	30
	10							"	97	-	"	100	-	"	3	-
	13							870	113	10	"	130	-	130	16	90
	27							680	183	60	"	270	-	320	86	40
1	41								1147	80		1410	-		262	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				110	åker, mylla på lera
				111	" "
				112	" "
					Summa
Ulvsedstorpa Lars Backeg.	2 19		1/24		Karl Pettersson
				113	åker, mylla på lera
" " "	2 21		1/12		Hugo Johansson
				114	åker, mylla på lera
				115	" "
				116	" "
				117	" "
				118	" "
				119	" "
				120	" "
				121	" "
				122	" "
				123	torn "
					Summa
" " "	2 23		23/1344		Hugo Johansson
				124	åker, mylla på lera
" " "	2 5		9/64		K. J. Dryg
				125	åker, mylla på lera
				126	" "
				127	" "
				128	" "
				129	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	41								1147	80		1410	-		262	20
	20							800	160	-	1000	200	-	200	40	-
	30							930	279	-	"	300	-	70	21	-
	25							730	182	50	"	250	-	270	67	50
2	16								1769	30		2160	-		390	70
	33							800	264	-	~~1000~~	271 68 330	-	~~200~~	7 68 ~~66~~	-
	43							970	417	10	1000	430	-	30	12	90
	82							830	680	60	"	820	-	170	139	40
2	62								2174	60	"	2620	-	"	445	40
	66							730	481	80	~~"~~	502 52 ~~660~~	-	~~270~~	20 72 ~~178~~	20
3	30							830	2739	-	"	3300	-	170	561	-
	64							900	576	-	"	640	-	100	64	-
1	10							770	847	-	"	1100	-	230	253	-
1	38							900	1242	-	"	1380	-	100	138	-
	05							900	45	-	"	50	-	100	5	-
	05							900	45	-	"	50	-	"	5	-
11	05								9248	10		10892 52 ~~11050~~	-		1644 42 ~~1801~~	90
2	03							830	1664	60	1000	2030	-	170	365	40
	48							670	321	60	1000	480	-	330	158	40
	40							770	308	-	~~"~~	346 77 ~~400~~	-	~~230~~	38 77 ~~92~~	-
	82							900	738	-	~~"~~	772 55 820	-	~~100~~	34 55 ~~82~~	-
	57							770	438	90	~~"~~	494 14 570	-	~~230~~	55 24 ~~131~~	10
	74							670	495	80	~~"~~	598 70 ~~740~~	-	~~330~~	102 90 ~~244~~	20
3	01								2302	30		2692 16 ~~3010~~	-		389 86 ~~707~~	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				130	åker, mylla på lera
				131	" "
				132	" "
				133	" "
					Summa
Alvered Berget	5^{12}		1/16		Emt Svantesson m.fl.
				134	åker, mylla på lera
				135	" "
				136	" "
					Summa
" "	5^{4}		1/6		Emt Svantesson m.fl.
				137	åker, mylla på lera
				138	" "
				139	" "
				140	" "
				141	" "
				142	" "
				143	" "
				144	" "
				145	" "
				146	" "
				147	" "
				148	Torvb "
					Summa
" "	av 5^{14}				Augusta Lindkvist
				149	åker, mylla på lera
				150	Torvb "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
												2692 16			389 86	
3	01								2302 30			~~3010~~ -			~~707 70~~	
	83							630	522 90		~~1000~~	652 31 ~~830~~ -		~~370~~	129 41 ~~307 10~~	
	81							"	510 30		"	636 59 ~~810~~ -		"	126 29 ~~299 70~~	
2	42							770	1863 40		"	2420 -		230	556 60	
2	30							800	1840 -		"	2300 -		200	460 -	
												8701 06			1662 16	
9	37								7038 90			~~9370~~ -			~~2331 10~~	
1	96							800	1568 -		1000	1960 -		200	392 -	
1	16							800	928 -		"	1160 -		200	232 -	
	88							850	748 -		"	880 -		150	132 -	
4	00								3244 -			4000 -			756 -	
1	48							770	1139 60		1000	1480 -		230	340 40	
1	58							830	1311 40		"	1580 -		170	268 60	
	64							770	492 80		"	640 -		230	147 20	
1	00							770	770 -		"	1000 -		230	230 -	
1	00							900	900 -		"	1000 -		100	100 -	
	33							900	297 -		"	330 -		100	33 -	
							11				"					
1	50							770	1155 -		"	1500 -		230	345 -	
	79							"	608 30		"	790 -		"	181 70	
	75							830	622 50		"	750 -		170	127 50	
	50							900	450 -		"	500 -		100	50 -	
	33							1000	330 -		1100	363 -		100	33 -	
9	90						11		8076 60			9933 -			1856 40	
	22							800	176 -		1000	220 -		200	44 -	
	08							1000	80 -		1100	88 -		100	8 -	
	30								256 -			308 -			52 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ulvund Berget	5 7		7/216		Birger Johansson
				151	åker, mylla på lera
				152	" "
				153	" "
					Summa
" "	5 8		7/216		Birger Johansson
				154	åker, mylla på lera
				155	" "
				156	" "
					Summa
" "	5 13		1407/1776		Axel Salomonsson
				157	åker, mylla på lera
				158	" "
				159	" "
				160	" "
				161	" "
				162	" "
				163	Tomt "
				164	åker "
					Summa
" "	5 15		67/3888		Axel Salomonsson
				165	åker, mylla på lera

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	88							770	677	60	1000	880	-	230	202	40
1	23							"	947	10	"	1230	-	"	282	90
	75							900	675	-	"	750	-	100	75	-
2	86								2299	70		2860	-		560	30
1	10							870	957	-	1000	1100	-	130	143	-
	83							800	664	-	"	830	-	200	166	-
	08							930	74	40	"	80	-	70	5	60
2	01								1695	40		2010	=		314	60
	38							770	292	60	1000	380	-	230	87	40
	96							900	864	-	"	960	-	100	96	-
2	10							830	1743	-	"	2100	-	170	357	-
1	96							"	1626	80	"	1960	-	"	333	20
	51							"	423	30	"	510	-	"	86	70
	50							770	385	-	"	500	-	230	115	-
	25							"	192	50	"	250	-	"	57	50
	68							900	612	-	"	680	-	100	68	-
7	34								6139	20		7340	-		1200	80
1	16							920	1067	20	1000	1160	-	80	92	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ulvsred Berget	5 3		1/8		Lemark Karlsson
				166	åker, mylla på lera
Ulvsred Essbjörnsg.	3 10		1/18		Johannes Svantesson
				167	
				168	
				169	
				170	
				171	
				172	
				173	
					Summa
Ulvsred Brynsel Backs-	10 2		1/8		S. A. Landqvist
el. Rävsgården				174	åker, mylla på lera
				175	" "
				176	" "
				177	" "
				178	" "
				179	" "
					Summa
Ulvsredstorpa Erikshamnsg	1 3		1/8		Karl Andersson
				180	åker, mylla på lera
				181	" "
					Summa
— " —	1 19		1/16		Karl Andersson
				182	åker, mylla på lera

PETTERSONSKA BOKTR. UPTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	40							900	1260	-	1000	1400	-	100	140	-
							61									
							10									
							08									
							23									
							54									
							55									
							30									
						2	41									
	12							590	70	80	800	96	-	210	25	20
	10							530	53	-	"	80	-	270	27	-
	62							770	477	40	1000	620	-	230	142	60
	46							800	368	-	"	460	-	200	92	-
	14							900	126	-	"	140	-	100	14	-
	22							900	198	-	"	220	-	100	22	-
1	66								1293	20		1616	-		322	80
	25							730	182	50	1000	250	-	270	67	50
	23							"	167	90	"	230	-	"	62	10
	48								350	40		480	-		129	60
	75							800	600	-	1000	750	-	200	150	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ulvsed Rerget	5 3		1/8		Lennart Karlsson
				183	åker, mylla på lera
				184	" "
				185	" "
					Summa
" "	5 11		3/16		Hjalmar Hansson
				186	åker, mylla på lera
				187	
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							760	167	20	900	198	-	140	30	80
	95							800	760	-	1000	950	-	200	190	-
	03							760	22	80	900	27	-	140	4	20
1	20								950	-		1175	-		225	-
	16							760	121	60	~~1000~~	137 82 ~~160~~	-	~~240~~	16 22 38	40
	36							"	273	60	~~1~~	310 10 ~~360~~	-	240	36 50 ~~86~~	40
	52								395	20		447 92 ~~520~~	-		52 72 ~~124~~	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
Ulvsreds socken.					
			Samfälligheten A-G.		
Ulvsredstorpa Erik Andersg.	1^{3}		1/8	180-181	Karl Andersson
— " —	1^{19}		1/16	182	Dens.
					Summa
			Samfälligheten H-J.		
Ulvsredstorpa Erik Andersg.	1^{3}		1/8	1-14	Karl Andersson
— " —	1^{19}		1/16	15	Dens.
Hjortedal Godsg.	2^{3}		3/8	16	Lennart Johansson
Ulvsredstorpa Erik Andersg.	1^{4}		1/8	17-40	Emma Jonsson Karlstuna
— " —	1^{17}		287/5280	41	Josef Olsson
— " —	1^{12}		1/16	42,43	Dens.
— " —	1^{25}		1/96	44,45	Linus Kellner
Ulvsred Klåns Karlsg.	8^{4}		1/4	47	Alfred Johansson Karlstuna
					Summa
			Samfälligheten K-P.		
Ulvsred Klåns Karlsg.	8^{5}		1/8	46	Amanda Andersson
" " "	8^{4}		1/4	57-64	Alfr. Johansson Karlstuna
Ulvsredstorpa Lars Bengtsg.	2^{8}		9/64	82-90	Karl Larsson
" " "	2^{22}		115/1344	91-96	Karl Svärd
" " "	2^{18}		1/24	104-112	Lovisa Svensson Karlstuna
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48								350	40		480	-		129	60
	75								600	-		750	-		150	-
1	23								950	40		1230	-		279	60
4	32								2342	60		4320	-		1977	40
	03								21	90		30	-		8	10
	27								216	-		270	-		54	
18	93								14635	60		18970	-		4334	40
						2	70		-			-			-	
						2	72		-			-			-	
2	14								1433	80		2140	-		706	20
	50								365	-		500	-		135	-
26	19					5	42		19014	90		26230	-		7215	10
2	21								1834	30		2210	-		375	70
6	17								4895	50		6170	-		1274	50
6	46								4702	-		6460			1758	-
4	10								2973	70		4100	-		1126	30
2	16								1769	30		2160	-		390	70
21	10								16174	80		21.100	-		4925	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Samfälligheten O-V.
Ulvsed Stora Lars Backeg.	2^{19}		1/24	113	Karl Pettersson
" " "	2^{21}		1/12	114-117	Hugo Johansson
" " "	2^{23}		23/1344	124	Dens.
	2^{25}		9/64	125	K.J. Dryg
" " "	2^{22}		115/1344	97-103	Karl Svärd
" " "	2^{6}		9/64	66-74	Hilmer Andersson
" " "	2^{8}		9/64	75-81	Karl Larsson
Ulvsed Mäns Karlsg	8^{4}		1/4	48-56	Alfr. Johansson Stenbrus
" " "	8^{9}		läg.	65	Selma Mannes
					Summa
					Samfälligheten X-Ö.
Ulvsed Stora Lars Backeg.	2^{21}		1/12	118-123	Hugo Johansson
" " "	2^{5}		9/64	126-133	K.J. Dryg
Ulvsed Berget	5^{12}		1/16	134-136	Emil Svantesson m. fl.
" "	5^{4}		1/6	137-148	Dess.
" "	av 5^{14}			149, 150	Aug. Lindkvist
" "	5^{7}		7/216	151-153	Birger Johansson
" "	5^{8}		7/216	154-156	Dens.
" "	5^{13}		1407/7776	157-164	Axel Salomonsson
" "	5^{15}		67/3888	165	Dens.
" "	5^{3}		1/8	166 183-185	Lennart Karlsson
" Essbjörnsg:n Bryngel Backeg. el. Rävegården	3^{10}		1/18	167-173	Johannes Svantesson
	10^{2}		1/8	174-179	S.A. Landqvist
" Berget	5^{11}		3/16	186-187	Hjalmar Jonsson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. ÖSTH. A. BOHLIN

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13.	14		15	16	
	33								264	-		271	68		7	68
4	53								3754	10		4372	52		618	42
2	03								1664	60		2030	-		365	40
	48								321	60		480	-		158	40
3	49								2358	90		3346	-		987	10
10	12								7982	10		10120	-		2137	90
2	50								1822	-		2500	-		678	-
5	65								4292	50		5685	-		1392	50
	30								210	-		330	-		120	-
29	43								22669	80		29135	20		6465	40
6	52								5494	-		6520	-		1026	-
8	89								6717	30		8221	06		1503	76
4	00								3244	-		4000	-		756	-
9	90							11	8076	60		9933	-		1856	40
	30								256	-		308	-		52	-
2	86								2299	70		2860	-		560	30
2	01								1695	40		2010	-		314	60
7	34								6139	20		7340	-		1200	80
1	16								1067	20		1160	-		92	80
2	60								2210	-		2575	-		365	-
						2	41									
1	66								1293	20		1616	-		322	80
	52								395	20		447	92		52	72
47	76					2	52		38887	80		46990	98		8103	18

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Slutsammandrag.

Samfällighoten			A - C		
— " —			D - J		
— " —			K - P		
— " —			O - V		
— " —			X - Ö		

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	23								950	40		1230	-		279	60
26	19					5	42		19014	90		26230	-		7215	10
21	10								16174	80		21100	-		4925	20
29	43								22669	80		29135	20		6465	40
47	76					2	52		38887	80		46990	98		8103	18
125	71					7	94		97697	70		124686	18		26988	48

Arvid den 8 mars 1940

Gustaf Lundgren E. J. Johansson

Bilaga G.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att rör under flödesränna skall täckas med minst 0.3 m. tjockt jordlager, som stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförmän.

Uvered den 8 mars 1940.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368283

Jordersättningslängd

Bil. K.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	I. För avloppets bredning.					
	Samfälligheten A.-C.					
	Diket A.-B.-C.					
Djupedal Sodeg:n. 2^3	Lennart Johansson	400+20-400+50	30	7	2 10	2 10
	Samfälligheten D.-J.					
	Diket D.-E.-F.-G.-H.-J.					
Djupedal Sodeg:n. 2^3	Lennart Johansson	310+65-311	35	7	2 45	2 45
	Diket G.-G^I.-H.					
Djupedal Sodeg:n. 2^3	Lennart Johansson	307+72-305+90	75	9	6 75	
Ubersdstorpa Eik Anderg:n 1^3	Karl Andersson	307+72-340+50	110	7	7 70	14 45
	Diket J.-J^I.-J^{II}.					
Ubersdstorpa Eik Anderg:n 1^{12}	Josef Olsson	332+19-334+50	115	10	11 50	
-"- -"- -"- 1^4	Emma Jonssons stubb.	332+19-332+76	10	6	- 60	12 10
	Diket J^I.-H^{II}.					
Ubersdstorpa Eik Anderg:n 1^{12}	Josef Olsson	335-335+62	10	10	1 -	
-"- -"- -"- 1^{25}	Linus Kellner	335+62-336+56	15	7	1 05	
-"- -"- -"- 1^4	Emma Jonssons stbh.	335-336+50	25	7	1 75	3 80
	Samfälligheten K.-P.					
	Diket L-O^I.					
Ubersdstorpa Lars Backeg. 2^{24}	Karl Pettersson	76+50-76+10	8	10	80	
-"- -"- -"- 2^{18}	Lovisa Svenssons stbh.	76+10-74+36	51	8,5	4 34	
-"- -"- -"- 2^{22}	Karl Svärd	74+36-72+70	48	7,5	3 60	
-"- -"- -"- 2^8	Karl Larsson	72+70-86+24	86	7.5	6 45	
Ubersd Mäns Karlsgården 8^6	J.A. Fahlgren	76+50-71	141	10	14 10	
-"- -"- -"- 8^5	Amanda Andersson	71-70	21	10	2 10	
-"- -"- -"- 8^4	Alfr. Johanssons stbh.	85-86+24	31	7,5	2 33	33 72

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket N-N¹-O-O¹-P.					
Uvered stora Lars Barksg. 2²⁴	Karl Pettersson	14+50-14	8	10	80	
" " " 2¹⁸	Lovisa Svensson Enk.	14-13	7	9	63	1 43
	Samfälligheten O.-V.					
	Diket O-Q-R-S-T-U-V.					
Uvered stora Lars Barksg. 2²²	Karl Svärd	5+94-6+80	20	7	1 40	
" " " 2⁶	Hilmer Andersson	5+94-6+80	20	7	1 40	2 80
	Diket Q.-R.					
Uvered stora Lars Barksg. 2²³	Hugo Johansson	110+50-113+13	105	7,5	7 88	
" " " 2²²	Karl Svärd	110-6+84	320	7,5	24 -	
" " " 2⁵	K. J. Dryg	13+13-6+80	30	6,5	1 95	33 83
	Samfälligheten X.-Ö.					
	Diket X-Y-Z-Å-Ä-Ö.					
Uvered Ersbjörng: n. 3¹¹	V. Söderkvist	58-59+50	45	10	4 50	
" " 3¹⁰	Johannes Svantesson	58-56+50	55	10	5 50	
Uvered Stommen 6¹	Järpås pastorat genom Gustav Ohlin	53+50-52+15	60	10	6 -	
Uvered Bruget 5¹³	Axel Salomonsson	52+11-48+56	55	8,5	4 68	
" " 5³	Samuel Karlsson	48+56-47+14	21	9	1 89	
" " 5⁷,⁸	Birger Johansson	225+22-226+19 / 52+11-49+20	65	8	5 20	
" " 5⁴	Ernst Svantesson m. fl.	223+80-225+22 / 49+20-47	65	8	5 20	
Uvered stora Lars Barksg. 2²⁵	K. J. Dryg	223+80-225+10	28	8	2 24	
" " " 2³¹	Hugo Johansson	225+10-226+19	25	8	2 -	37 21
	Diket Z-Z¹.					
Uvered Ersbjörnsg. 3¹⁰	Johannes Svantesson	53+50-55+19	50	10	5 -	5 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

1	2	3	4	5	6	7
	II. För jordupplag.					
	Samfälligheten A.-C.					
	Diket A.-B.-C.					
Djupedal Godeg. 2^{3}	Lennart Johansson	400+20-400+50	40	10	4 —	4 —
	Samfälligheten D.-J.					
	Diket D-E.-F.-G.-H.-J.					
Djupedal Godeg. 2^{3}	Lennart Johansson	310+65-311	50	10	5 —	5 —
	Diket G.-G.^{I}-H.					
Djupedal Godeg. 2^{3}	Lennart Johansson	307+72-305+90	120	10	12 —	
Uvereds torpa Erik Anders. 1^{3}	Karl Andersson	307+72-340+50	140	10	14 —	26 —
	Diket J.-J.^{I}-J.^{II}					
Uvereds torpa Erik Anders. 1^{12}	Josef Olsson	332+19-334+50	265	10	26 50	26 50
	Samfälligheten K.-P.					
	Diket N.-N.^{I}-O.-O.^{I}-P.					
Uvereds torpa Lars Berts. 2^{24}	Karl Pettersson	14+50-14	20	10	2 —	2 —
	Samfälligheten O.-V.					
	Diket Q-R					
Uvereds torpa Lars Berts. 2^{23}	Hugo Johansson	110+50-113+13	190	10	19 —	
— " — 2^{22}	Karl Svärd	110 - 113+13	315	10	31 50	50 50
	Samfälligheten X.-Ö.					
	Diket X-Y-Z.-Å.-Ä.-Ö.					
Uvered Essbjörns. 3^{10}	Johannes Svantesson	58-56+50	150	10	15 —	
— " — Stommen 6^{1}	Järpås pastorat genom arr. Gustav Ohlin	53+50-52+15	105	10	10 50	25 50

1	2	3	4	5	6	7
	Dikt Z.-Z.^{I}					
Ureed Essbjörnsg. 3^{10}	Johannes Svantesson	53+50-55+19	50	10	5 —	5 —

Ureed den 8 mars 1940

Gustaf Lundgren E. S. Johansson

Kostnadsförslag.

Bil. I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A.-C.								
		Diket A.-B.-C.								
400+50-402	150	4" rör, grävn., läggn., o. återf. m.	150	0.90	135	–				
400+20-400+50	30	Lera m.	22	0.90	19	80				
402		Rörets framdragn. gen. väg st.	1	5:–	5	–				
402		Brunn typ A., d=0.45m. "	1	33:–	33	–				
400+50		Täckdikesöga "	1	10:–	10	–	202	80		
		Jordersättning I. för avl. breddn.					2	10		
		–"– II. för jorduppl.					4	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					41	10	250	–
		Samfälligheten A.-C., Summa kronor:							250	–
		Samfälligheten D.-J.								
		Diket D.-E.-F.-G.-H.-J.								
310+65-311	35	Lera m³	20	0.90	18	–				
311-312+95	195	12" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	195	4.30	838	50				
312+95-315+6	211	6" " " " " "	211	1,55	327	05				
315+6-316+28	122	8" " " " " "	122	2,25	274	50				
316+28-318+53	225	6" " " " " "	225	1.70	382	50				
318+53-320	147	5" " " " " "	147	1,20	176	40				
320-321+40	140	3" " " " " "	140	0.70	98	–				
318+28 320		Rörets framdragn. gen. väg st.	2	3:–	6	–				
311		Kringmurn. av rörutloppstyp A. st.	1	25:–	25	–				
312+25		Brunn typ B., d=0,8m. st.	1	25:–	25	–				
312+95		" " A., d=0,8m. "	1	65:–	65	–				
315+6		" " C., d=0.5m. "	1	29:–	29	–				
316+28 318+53 319+12 320		" " A., d=0,45m. "	4	33:–	132	–				
321+40		" " B., d=0.37m. "	1	13:–	13	–	2409	95		
		Jorders. I. för avloppets bredd.					2	45		
		–"– II. för jorduppl.					5	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					482	60	2900	–
		överföres							2900	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									2900	—
		överföres								
		Diket F – F I.								
350–350+84	84	5" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	84	1.20	100	80				
350+84–351+20	36	4" " " " " "	36	0.90	32	40				
351+20–352+50	130	3" " " " " "	130	0.70	91	—				
351+20		Rörets framdragn. gen. väg st.	1	5:–	5	—				
350+84		Brunn typ A., d = 0.45 m. st.	1	33:–	33	—				
351+20		" " A., d = 0.37 m. "	1	27:–	27	—				
352+50		" " B., d = 0.37 m. "	1	13:–	13	—	302	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					57	80	360	—
		Diket G – G I – H.								
308–307+72	28	10" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	28	3.60	100	80				
307+72–307	72	Lera m^3	25	0.90	22	50				
307–305+90	110	" "	70	0.90	63	—				
340–340+50	50	" "	10	1:–	10	—				
307+72		Brunn typ B I, d = 0.6 m. "	1	35:–	35	—	231	30		
		Jordsch. I. för avl. breddn.					14	45		
		" II. för jordupplag					26	—		
		Arbetsledning o. oförutsett					48	25	320	—
		Diket H – H I – H II.								
360–362+50	250	8" rör, grävn. läggn. o. återf. m.	250	2.50	625	—				
362+50–366+56	406	6" " " " "	406	1.65	669	90				
366+56–368	144	4" " " "	144	1:–	144	—				
365+68–365+82	14	Berg m^3	7	7:–	49	—				
360+78		Rörets framdragn. gen. väg st.	1	5:–	5	—				
362+50 365+40		Brunn typ B, d = 0.45 m. "	2	15:–	30	—				
363+72 364+84 366+56		" " A., d = 0.45 m. "	3	33:–	99	—				
368		" " B., d = 0.37 m. "	1	13:–	13	—	1634	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					325	10	1960	—
		överföres							5540	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							5540	–
		Diket H.I – H.III								
370-370+40	40'	3" rör., grävn., läggn. o. återf. m.	40'	0.90	36	–				
370+40		Bumm typ B, d=0.37 m. st.	1 "	13:-	13	–	49	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					11	–	60	–
		Diket J. – J.I – J.II								
332+19-334+50	231'	Lera m³	85'	0.90	76	50	76	50		
		Judens. I. för avl. breddn.					12	10		
		–"– II. för grundläg					26	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					14	90	130	–
		Diket J.I – H.II								
335-336+56	156'	Justering av botten o. slänter m.	156'	0.20	31	20				
		Röbo typ A.I a.=4m, b.=0.15 m. st.	1	30:-	30	–	61	20		
		Judersättn. för avl. breddning					3	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					5	–	70	–
		Samfälligheten D. – J. Summa kronor:							5800	–
		Samfälligheten K. – P.								
		Diket K. – L. – m.								
76+50-77+25	75'	8" rör., grävn., läggn. o. återf. m.	75'	2,40	180	–				
82-85+95	395'	4" rör., grävn. läggn. o. återf. "	395'	1.10	434	50				
85+95-88+70	275'	3" " " " " "	275'	0.90	247	50				
76+50		Bumm typ. b^I, d=0.45 m. st.	1	25:-	25	–				
82+50 83+88 87+20 88+70		" " B. d=0.37 m. "	4	13:-	52	–				
85+95		" " A^I, d=0.37 m. "	1	18:-	18	–				
77+25		Täckdikesöga "	1	15:-	15	–				
88+60-88+66	6'	Tätning av rörledningens skarv.	6	1:-	6	–				
83+85 85+93		Rörets framdragande gen. väg. st.	2	5:-	10	–	988	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					192	–	1180	–
		överföres							1180	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							1180	–
		Diket L – O^{I}								
76+50–74	250	Lera m^3	65	0.90	58	50				
74–71	300	" "	55	1.00	55	–				
71–86+24	224	" "	65	0.90	58	50				
74+77		Rörbrun rensas och justeras st.	1	10:–	10	–	182	–		
		Jordarb. för avloppets bredd.					33	72		
		Arbetsledning o. oförutsett					34	28	250	–
		Diket N – N^{I} – O – O^{I} – P								
14–14+50	50	Lera m^3	10	0.90	9	–				
14–13	100	Justering av botten o. slänter	100	0.15	15	–				
12+94		Rörbro typ A {a = 3.6 m. b = 0.45 m. st.	1	90:–	90	–				
1–2+12	112	9" rör, gjutn., läggn. o. åtefj. m.	112	3.00	336	–				
12+96–12+27	69	9" " " " " "	69	2.80	193	20				
60–61+78	178	9" " " " " "	178	2.70	480	60				
61+78–62+94	116	8" " " " " "	116	2.20	255	20				
62+94–64+41	147	6" " " " " "	147	1.55	227	85				
64+41–65+98	157	8" " " " " "	157	2.25	353	25				
65+98–66+92	94	5" " " " " "	94	1.25	117	50				
60+50 61+6 61+21 61+76 65+37 66+90		Rörets framdragn. gen. väg. "	6	5:–	30	–				
1		Ringmurar av rörutloppe typ B st.	1	25:–	25	–				
12+94		Brunn typ b, d = 0.5 m. st.	1	27:–	27	–				
12+27		" " b^{I}, d = 0.5 m. "	1	30:–	30	–				
61+78		" " A, d = 0.5 m. "	1	38:–	38	–				
62+94 65+40 65+88 66+92		" " A, d = 0.45 m. "	4	33:–	132	–				
64+41		" " b^{I}, d = 0.45 m. "	1	25:–	25	–				
							2384	60		
		Jordarb. I. för avl. bredden.					1	43		
		-"- II. för jordupplag					2	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					471	97	2860	–
		Samfälligheten K–P. Summa kronor							4290	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten O.-V.								
		Diket O.-Q.-R.-S.-T.-U.-V.								
12+27-8+70	347	8" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	347	2,30	798	10				
37-38+32	132	8" " " " " "	132	2.65	349	80				
6+84-5+94	90	6" " " " " "	90	1.60	144	–				
5+94-4+45	149	9" " " " " "	149	3.10	461	90				
4+45-3+2	143	8" " " " " "	143	2,35	336	05				
3+2-2+42	60	6" " " " " "	60	1.60	96	–				
2+42-0+78	164 153	5" " " " " "	153	1.35	206	55				
0+78-0	78	4" " " " " "	78	1,05	81	90				
8+96, 37+56, 3+4, 0+2		Rörets framdragn. genom väg st.	4	5:–	20	–				
6+84-5+94	90	Justering av botten o. slänter m.	90	0.20	18	–				
10+17, 5+94		Brunn typ B^{I}, d=0.5 m. st.	2	30:–	60	–				
6+84		" " B, d=0.45 m. "	1	23:–	23	–				
4+45		" " A., d=0,5 m. "	1	38:–	38	–				
3+2, 2+42, 1+33, 0+78		" " A., d=0.45 m. "	4	33:–	132	–				
0+89		" " B., d=0.45 m. "	1	15:–	15	–				
0		" " A., d=0.37 m. "	1	27:–	27	–	2807	30		
		Jordco. för avb. breddning					2	80		
		Arbetsledning o. ofruntsett					559	90	3370	–
		Diket Q.-Q^{I}								
130-131+24	124	8" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	124	2.60	322	40				
131+24		Brunn typ. A., d=0.45 m. st.	1	33:–	33	–	355	40		
		Arbetsledning o. ofruntsett					69	60	425	–
		Diket Q-Q^{II}								
120-121+87	187	4" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	187	1.20	224	40				
120+85, 121+11		Rörets framdragn. genom väg st.	2	5:–	10	–				
121+26, 121+87		Brunn typ A., d=0.37 m. st.	2	27:–	54	–				
120+87-121+9, 121+13-121+26	35	Tätning av rörskarvar m.	35	0.50	17	50	305	90		
		Arbetsledning o. ofruntsett					59	10	365	–
		Overföres							4160	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							4160	–
		Diket Q–R.								
110–110+50	50	Lera m³	80	0.90	72	–				
110+50–113+56	306	" "	150	0.90	135	–				
7+75–6+84	91	Justering av botten o. slänter	91	0.20	18	20	225	20		
		Jordarb. I för avloppets breddn.					33	83		
		" II. för jordupplag					50	50		
		Arbetsledning o. ofruntsett					40	47	350	–
		Diket R.–R.^{I}								
35–36+15	115	6" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	115	2:–	230	–				
36+15		Brunn typ A, d=0.45 m. st.	1	33:–	33	–	263	–		
		Arbetsledning o. ofruntsett					47	–	310	–
		Diket S.–S.^{I}								
30–31+93	193	5" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	193	1,35	260	55				
31+93–33+56	163	3" " " " " "	163	0.75	122	25				
31+93 } 33+56 }		Brunn typ A, d=0.37 m. st.	2	27:–	54	–				
31+70–31+78	8	Berg m³	4	7:–	28	–				
33+54		Rörets framdragn. genom väg st.	1	5:–	5	–	469	80		
		Arbetsledning o. ofruntsett					95	20	565	–
		Diket T.–T.^{I}								
80–81+36	136	5" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	136	1.25	170	–				
81+36		Brunn typ A, d=0.45 m. st.	1	33:–	33	–	203	–		
		Arbetsledning o. ofruntsett					42	–	245	–
		överföres							5630	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									5630	–
		Diket U.–U.I.								
100–100+68	68	4" rör., grävn., läggn. o. återf.	68	1.10	74	80				
100+68		Brunn typ A., d=0.45 m. st.	1	33:–	33	–	107	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					22	20	130	–
		Samfälligheten O.–V. Summa kronor:							5760	–
		Samfälligheten X.–Ö.								
		Diket X.–Y.–Z.–Å.–Ä.–Ö.								
59+50–57+38	200	Justering av botten o. slänter m	200	0.20	40	–				
57+50–56+50	100	Lera m³	55	0.90	49	50				
53+50–52	150	" "	30	0.90	27	–				
52–49	300	Justering av botten o. slänt m.	300	0.20	60	–				
49–47	200	" " " "	200	0.20	40	–				
223+80–226+19	239	" " " "	239	0.25	59	75				
241+72–240	172	9" rör., grävn., läggn. o. återf. m.	172	3:–	516	–				
53+50–50+68	282	9" " " " "	282	2.80	789	60				
50+68–48	268	8" " " " "	268	2,25	603	–				
48–45+60	240	8" " " " "	240	2,25	540	–				
45+60–44+20	140	6" " " " "	140	1.60	224	–				
223+80–225+22	142	5" " " " "	142	1.30	184	60				
225+22–226+19	97	3" " " " "	97	0.70	67	90				
52+13 46+72		Rörets framdragande gen. vägen st.	2	5:–	10	–				
41+72		Ringmurn. av rörtelgge typ B. st	1	25:–	25	–				
53+50 47+34		Brunn typ b I, d=0.5 m. st.	2	30:–	60	–				
44+20		" " b I, d=0.45 m. "	1	25:–	25	–				
52		" " b, d=0.5 m. "	1	38:–	38	–				
50+68 49+20 48+56 46+72 45+60 224+22		" " b, d=0.45 m. "	6	23:–	138	–				
226+19		" " b, d=0.37 m. "	1	20:–	20	–	3517	35		
		överföres					3517	35		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört					3517	35		
		Jordersättn. I. för avl. bredda.					37	21		
		—"— II. för jorduppläg					25	50		
		Arbetsledning o. ofruntsett					709	94	4290	—
		Diket Z - Z I.								
53+50-55+19	169	Lera m³	40	0.9	36	—	36	—		
		Jordersättn. I. för avl. bredda.					5	—		
		—"— II. för jorduppläg					5	—		
		Arbetsledning o. ofruntsett					4	—	50	—
		Diket Z - Z II.								
230-231+37	137	8" rör, gräv., läggn. o. återf. m.	137	2.35	321	95				
231+37-232+43	106	6" " " " " "	106	1,60	169	60				
232+43-233+67	124	5" " " " " "	124	1,25	155	—				
233+67-234+42	75	4" " " " " "	75	1:-	75	—				
230+2		Rörcto framdragn. gen. väg ot.	1	5:-	5	—				
231+37 232+43 233+67 234+42		Brunn typ A., d=0.45m. "	4	33:-	132	—	858	55		
		Arbetsledning o. ofruntsett					171	45	1030	—
		Diket Å. - Å. I								
250-251+18	118	8" rör., gräv., läggn. o. återf. m.	118	2,35	277	30				
251+18-253+22	204	6" " " " " "	204	1,70	346	80				
253+22-254+37	115	5" " " " " "	115	1,35	155	25				
252+96 253+78		Rörcto framdragn. gen. väg ot.	2	5:-	10	—				
251+18 253+22 254+37		Brunn typ A., d=0,45m. "	3	33:-	99	—	888	35		
		Arbetsledning o. ofruntsett					176	65	1065	—
		överföres							6435	—


PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									6435	–
		Diket A″–A″ I. förut								
200–201+30	130	4″ rör, grävn., laggn. o. återf. m.	130	1:–	130	–				
201+30		Brunn typ A., d=0,45 m. st.	1	33:–	33	–	163	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					32	–	195	–
		Samfälligheten X.–Ö″. Summa kronor:							6630	–
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A–C.							250	–
		—″— D.–J.							5800	–
		—″— K.–P.							4290	–
		—″— O.–V.							5760	–
		—″— X.–Ö″.							6630	–
		Slutsumma kronor:							22730	–

Ulvsered den 5 mars 1940

Axel Persson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bil. K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lars Barksgården m.fl. hemman i Uvereds socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna 0.5 till 3 km. sydväst om Uvereds kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C, D - E - F - G - H - I, K - L - M, N - O - P, O - Q - R - S - T - U - V samt X - Y - Z - Å - Ä - Ö för huvudavloppen, F - F I,

I I II I III I II I II
G - G , H - H - H , H - H , I - I - I , I - H ,

I I II I I I I
L - O , Q - Q , Q - Q , R - R , S - S , T - T , U - U ,

I II I I
Z - Z , Z - Z , Å - Å och Ä - Ä för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar/och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtand, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till

fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - C", "D - I", "K - P", "O - V" och "X - Ö". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A - C , O - V och X - Ö i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna D - I och K - P har särskild utredning verkställts bil. Härav framgår, att dessa samfälligheter skola uppdelas på vardera två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna D - I och K - P , som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldighe-

ten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg dels på så sätt, att avloppssträckorna U - V och O - Q korsa vägen Uvered-Levene, och dels på så sätt att flödesdiket Q - R går parallellt med samma väg på en sträcka av omkring 50 meter. De nya genomloppen skola utföras genom vägstyrelsens försorg och, då de befintliga tillkommit efter 1880, även på dess bekostnad. Arbetet bör så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i bruk inom 14 dagar efter det nedanför liggande avlopp blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägstyrelsen tillhanda. Därvid skola till trafiksäkerhetens främjande utfärdade föreskrifter noggrant iakttagas. Parallelldikets upptagande skall utföras genom företagets försorg enligt upprättat förslag, varvid av vägingenjören lämnade föreskrifter skola noggrannt iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingendera samfälligheten uppgå till 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Uvereds diknings företag av år 1940".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Uvered den 8 mars 1940.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Gustaf Lundgren E. S. Johansson

Bilaga L.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för								S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				D-G, $F-F^I$ $G-G^I-H$		G - H		$H-I, H-H^{II}$ $H^I-H^{III}, I-I^{II}$ I^I-I^{II}						
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfälligheten D.-J.										
I	1-16	2039	50	1850	–	180	–					2030	–	0.9953420
II	17-45, 47	5175	60			220	–	3560	–			3780	–	0.7303502
I+II		7215	10	1850	–	390	–	3560	–			5800	–	0.8038697

Samfälligheten D.-J. uppdelas på två avdelningar med respektive 0,9904389 och 0.7303502 kr. pr. förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

				Samfälligheten K.-P.										
				L-M		K-L		N-P $L-O^I$						
III.	63,64 88-92 110-112	1193	20	920	–	100	–					1020	–	0.8548442
IV.	46,57-62 82-87,93-96 104-109	3732	–			250	–	3110	–			3360	–	0,9003216
III+IV		4925	20	920	–	260	–	3110	–			4290	–	0,8710307

Samfälligheten K.-P. uppdelas på två avdelningar med respektive 0.8548442 och 0,8762058 kr. pr. förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Ulvsered den 8 mars 1940.

E. Wedberg

Bil. ell.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Uvereds socken.				
			Samfälligheten A - C.				
5 3/16	1 3,19		Uvereds torpa Erik Anders. Karl Andersson		180-182	950.40	1230:-
			Samfälligheten D - J.				
5 3/16	1 3,19		Uvereds torpa Erik Anders. Karl Andersson		1-15	2364.50	4350:-
- 3/8	2 3		Djupedal Godesg:n. Samuel Johansson		16	216.-	270:-
9- 13 1/8	1 4		Uvereds torpa Erik Anders. Emma Jonsons stbh.		17-40	14635.60	18970:-
19 1/96	1 25		-"- -"- -"- Linus Kellner		44-45	1433.80	2140:-
8 1/4	8 4		Uvered Mans Karlsg. Alfr. Johannsons stbh.		47	365.-	500:-
			Summa:			19014.90	26230:-
			Samfälligheten K - T.				
15 1/8	8 5		Uvered Måns Karlsg., Amanda Andersson		46	1834.30	2210:-
8 1/4	8 4		-"- -"- -"- Alfr. Johannsons stbh.		57-64	4895.50	6170:-
1 9/64	2 8		Uvereds torpa Lars Anders. Karl Larsson		82-90	4702.-	6460:-
2 115/1344	2 22		-"- -"- -"- Karl Svärd		91-96	2973.70	4100:-
2 1/24	2 18		-"- -"- -"- Louisa Jonssons stbh.		104-112	1769.30	2160:-
			Summa:			16174.80	21100:-
			Samfälligheten O - V.				
- 1/24	2 19		Uvereds torpa Lars Anders. Karl Pettersson		113	264.-	271.68
3 1/12	2 21		-"- -"- -"- Hugo Johansson		114-117	3754.10	4372.52
3 23/1344	2 23		-"- -"- -"- Dens.		124	1664.60	2030.-
- 9/64	2 5		-"- -"- -"- K. J. Dryg		125	321.60	480.-
2 115/1344	2 22		-"- -"- -"- Karl Svärd		97-103	2358.90	3346.-
7 9/64	2 6		-"- -"- -"- Hilmer Andersson		66-74	7982.10	10120.-
			Överföres			16345.30	20620.20

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			% tal av gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	I.	II.	III.	IV.		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
279.60						250:-	100.000	13:22	1.036
1985.50	1966.52					1966.52	33.905	115:65	
54.-	53.48					53.48	0.922	3:14	
4334.40		3165.63				3165.63	54.580	186:17	
706.20		515.77				515.77	8.893	30:33	
135.-		98.60				98.60	1.700	5:80	
7215.10	2020:-	3780:-				5800.-	100.000	341:09	26.734
375.70				329.19		329.19	7,673	17:87	
1274.50			182.08	930.09		1112.17	25,925	60:36	
1758.-			459.31	1069.59		1528.90	35,639	82:98	
1126.30			268.76	711.39		980.15	22,847	53:20	
390.70			109.85	229.74		339.59	7,916	18:43	
4925.20			1020:-	3270:-		4290:-	100.000	232:84	18.249
7.68						6.85	0.119	0:36	
618.42						550.94	9.565	29:24	
365.40						325.56	5.652	17:28	
158.40						141.12	2.450	7:49	
987.10						879.38	15.267	46:66	
2137.90						1904.66	33.067	101:07	
4274.90						3808.51	66.120	202:10	

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			16345.30	20620.20
1 9/64	2⁸		Uvereds torpa Lars Barkeg., Karl Larsson		75-81	1822.-	2500.-
8 1/4	8⁴		Uvered Mäss Karlsg. Alfr. Johannsons dödsb.		48-56	4292.50	5685.-
21 kgl.	8⁹		-"- -"- -"- Selma Hammer		65	210.-	330.-
			Summa:			22669.80	29135.20
			Samfälligheten X.-Ö.				
3 1/12	2²¹		Uvereds torpa Lars Barkeg. Hugo Johansson		118-123	5494.-	6520.-
— 9/64	2⁵		-"- -"- -"- K. J. Dryg		126-133	6717.30	8221.06
16 18 1/16	5¹²		Uvered Bruket, Ernst Svantesson m. fl.		134-136	3244.-	4000.-
16 18 1/6	5⁴		-"- -"- Des.		137-148	8076.60	9933.-
—	av 5¹⁴		-"- -"- Aug. Lindkvist		149-150	256.-	308.-
20 7/216	5⁷		-"- -"- Birger Johansson		151-153	2299.70	2860.-
2 7/216	5⁸		-"- -"- Des.		154-156	1695.40	2010.-
14 1407/7776	5¹³		-"- -"- Axel Salomonsson		157-164	6139.20	7340.-
14 67/3888	5¹³ᵃ		-"- -"- Des.		165	1067.20	1160.-
4 1/8	5³		-"- -"- Lennart Karlsson		166 183-185	2210.-	2575.-
6 1/8	10²		-"- Bryngel Barkeg.-el. Rävegården } S. A. Lundqvist		174-179	1293.20	1616.-
— 3/16	5¹¹		-"- Bruket, Hjalmar Svensson		186-187	395.20	447.92
			Summa:			38887.80	46990.98

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal av genomsnittskostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4274.90						3808.51	66.120	202:10		
678.-						603.99	10.486	L 32:05		
1392.50						1240.59	21.538	L 65:83		
120.-						106.91	1.856	L 5:67		
6465.40						5760:-	100.000	305:65		23.956
							✓			
1026.-						839.49	12.662	L 48:51		
1503.76						1230.40	18.558	71:09		
756.-						618.58	9.330	L 35:74		
1856.40						1518.87	22.909	L 87:76		
52.-						42.56	0.642	2:46		
560.30						458.40	6.914	L 26:49		
314.60						257.38	3.882	L 14:87		
1200.80						982.50	14.819	L 56:77		
92.80						75.91	1.145	L 4:39		
365.-						298.61	4.504	L 17:25		
322.80						264.14	3.984	L 15:26		
52.72						43.16	0.651	2:49		
8103.18						6630:-	100.000	383:08		30.025

Utsed den 8 mars 1940

Gustaf Lundgren E. L. Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Uvereds dikningsföretag

av år 1940

i Uvereds *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	38	0,50			16	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	16.-	3,00	48	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 71 ar st.	176	0.36	63	36		
		har	125.71	0.54	67	88		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 72 ar st.	11	0.20	2	20		
		har	7.94	0.30	2	38		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ > ~~15~~ / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "	0.6	5.-	3	-		
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					190	82
		Överföres					20682	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				206 82
1939		**Avvägning.**				
maj	15-18	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	3.5	12,00	42 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 *punkter pr har* ... *har*	133.65	0.50	66 82	
		avvägda punkter ... *st.*	850	0.03	25 50	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	16.–	2,00	32 –	
		i annan mark ... „		5,00		166 32
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 71 *ar,* ... *st.*	187	0.07	13 09	
		... *har*	133.65	0.06	8 02	21 11
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	187	0,04		7 48
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	1	12,00	12 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 –	
		för övriga kilometer ... *st.*	10.7	1,50	16 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	352	0,06	21 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	176	0,12	21 12	74 29
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	2.7	3.–	8 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	12.6	3.50	44 10	52 20
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	53	0.15	7.95	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	97	0.25	24 25	
		... „				
		... „				32 20
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	4	3,00		12 –
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 –	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar ...	2	12,00		24 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	3.5	3,50	12 25	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	3.5	1,00	3 50	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ „				
		... „ „ „ „				
		... „ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	7.4	6,00	44 40	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.2	10,00	12 –	72 15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 –	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	280	0,03	8 40	9 40
		Överföres				677 97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				677 97
		Arbetsbeskrivning, § 27, *1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, *a) nyanläggning* *km.*	3.7	2,50	9 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	8.4	4,00	33 60	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			22 44	6 5 29
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	850	0,01		8 50
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, *grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*	44	0,25	11 —	12 50
		Kostnadsfördelning, § 43, *grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	32	0,30	9 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	4	0,20	80	12 40
1939		***Utlåtande och betänkande***, § 45 *sid.*	7	3,00		21 —
Nov 2 1940 Jan 8		***Sammanträden o. upprättande av protokoll***, § 46 *mom. 1, dagar*	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, *mom. 2* avg. väg. *dagar*	1	12,00		12 —
Sept. 89		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.***, § 46, *mom. 15* *dagar*	1¼	12,00	15 —	15 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* „	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning „	1¼	12,00	15 —	27 —
		slamficka „		12,00		
		Utredning om avdelningsuppdelning „	1	-		12 —
		Lösen för: *Summa kronor*				900 16
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 7/. *ar ägofigurer* *st.*	187	0.10	18 70	
		har	132.65	0.08	10 69	
		Överföres			39 89	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			39 89	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	850	0,02	17 00	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	280	0,05	14 00	72 64
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	3.7	5.-	18 50	
		ändring av befintligt avlopp „	8.4	6.-	50 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			32 20	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12 -	
					118 10	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			29 52	88 58
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		27 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	70	0,55		38 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
					1	
		Summa kronor				231 2
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			62 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	10	6.-	60 -	
		Delgivning			15 50	137 50
		Summa kronor				144 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				900
		Lösen för kopior och avskrifter				231 2
		Övriga förrättningskostnader				144 50
		Summa kronor				1275 8

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställ genom stämning till Kinnefjärdings *häradsrätt.*

Åmot *den* 8 mars *19*40

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gustaf Lundgren C.E. Johansson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

1202.5

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

Betalas genom mig

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till Statens Lantbruksingeniör,

Skara.

Med skrivelse den 28 februari 1940 har till mig för granskning enligt 10 kap. 52 § vattenlagen översänts förslag till fördjupning och breddning av dike utmed allmänna vägen Uvered - Levene ingående i Lars Barksgårdens dikningsföretag. Granskningen har givit anledning till följande erinran mot förslaget.

På grund av att parallelldikets botten kommer att ligga mer än 1,5 meter under landsvägens plan, föreskrives att diket utflyttas så långt från vägen att en bankett av 2 meter belägen i höjd med vägplanet kan erhållas (utflyttningen skulle här bliva 1 meter), då i annat fall skyddsräcke erfordras. Då

genomloppen genom vägen kommer att utföras genom väg-distriktets försorg, har jag i övrigt intet att erinra mot förslaget.

Ett exemplar av skrivelsen jämte tillhörande karta återgår.

Mariestad den 6 mars 1940.

Till Herr Vägingenjören i Skaraborgs län.

För sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed förslag i 2 ex. /det ena kan behållas/ till fördjupning och breddning av dike utmed allmänna vägen Uvered-Levene ingående i Lars Barksgårdens dikningsföretag. Detta arbete skall utföras av dikningsföretaget.

Dessutom kommer en 8" och en 5" rörledning att korsa samma väg. Framdragandet av rören genom vägen skall utföras genom vägstyrelsens försorg, varför särskilda bestämmelser för arbetets utförande med hänsyn till trafiksäkerheten ej torde vara erforderliga. Korsningspunkterna ha med röda pilar angivits å bifogade översiktskarta.


Skara den 29 februari 1940.


I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Uldrag ur planen för:

Lars Barksgårdens dikningsföretag.







Skara i febr. 1940.

[signature]

1943 den 1 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Uvereds dikningsföretag av år 1940 i Uvereds socken av Skaraborgs län.

Lån 12.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 3 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Uvereds socken			
Uvereds torpa Erik Andersgården	3/16	1 3,19	Karl Andersson
" " "	1/8	1 4	Emma Jonssons sterbhus
" " "	1/96	1 25	Linus Kollner
" Lars Barkesgården	9/64	2 6	Hilmer Andersson
" " "	9/64	2 8	Karl Larsson
" " "	1/24	2 18	Lovisa Svenssons sterbhus
" " "	1/12	2 21	Hugo Johansson
" " "	115/1344	2 22	Karl Svärd
" " "	23/1344	2 23	Hugo Johansson
Uvered Måns Karlsgården	1/4	8 4	Alfr.Johanssons sterbhus
" " "	1/8	8 5	Amanda Andersson
" " "	läg.	8 9	Selma Manner
Uvered Berget	1/8	5 3	Lennart Karlsson
" "	1/6	5 4	Ernst Svantesson m.fl.
" "	7/216	5 7	Birger Johansson
" "	7/216	5 8	Densamme
" "	1/16	5 12	Ernst Svantesson m.fl.
" "	1407/7776	5 13	Axel Salomonsson
" "	67/3888	5 15	Densamme
Uvered Bryngel Barks-el.Rävegården	1/8	10 2	S.A. Landqvist

Stockholm den 1 juni 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Avskrift. Tillhör den av Kungl.Lantbruksstyrelsen
den 3 juli 1942 fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 14 mars 1945
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

DIARIE Nr 24481
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1944

R 5*0848

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Uvereds dikningsföretag av år 1940" i Uvereds socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 3 juli 1942 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelse arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 11,090:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 12,010:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 24,077:83 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 19 okt. 1944 företedda verificerade räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 27,235:98 kronor, varav 454:09 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 26,988:48 kronor. Merkostnaden uppgår till 3,158:15 /2,469:10/ kronor, och beror dels på förekomsten av berg och större stenar, vilka måst sprängas och som inte upptagits i kostnadsförslaget, med 60:-- kr inom samf. D - I, 114:-- kr inom samf. O - V och 20:-- kr inom samf. X - Ö och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m./fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	A - C	D - I	K - P	O - V	X - Ö	Summa kronor
Verklig kostnad	294:93	6930:64	5116:48	6947:84	7946:09	27,235:98
Beräknad kostnad	263:96	6160:33	4535:97	6082:89	7034:68	24,077:83
Båtnad	279:60	7215:10	4925:20	6465:40	8103:18	26,988:48
Merkostnad	30:97	770:31	580:51	864:95	911:41	3,158:15
Merkostnad till vilken statsunderstöd beräknas utgå	15:64	770:31	389:23	382:51	911:41	2,469:10

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd till hela den överskjutande kostnaden, för samfälligheterna D - I och X - Ö , men bör för de övriga samfälligheterna statsunderstöd utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnaden, enär å desamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Bifall till ansökningen tillstyrkes.

Skara den 20 nov. 1944.

I tjänsten:



/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Godkänt den 5 dec 19 44 232/42

DIARIE N:r 24483
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1944

BEVIS

över verkställd avsyning av "Uvereds dik-ningsföretag av år 1940" i Uvereds socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majxt~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11,090:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 12,010:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Karl Andersson.

Adress: Månsagården pr Uvered.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 19 okt. 1944 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 27,235:98 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 454:09 och i styrelsearvoden kronor 200:--.

Skara den 25 oktober 1944.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

KR. STAMPEL KRONA KR.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
392197

D. N:r 13377

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Uvereds dikningsföretag av år 1940 i Uvereds socken av SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 3/4 42 / 7

Kontrakt: 1/6 43

Fullbordas: 1/9 50

Statsbidrag: 11.090

Lån: 12.010

Beräkn. kostnad: 24.077.83

Verkst. utbet. d. 1/6 43

av statsbidrag: 2.800 **kr.**

av lån: 3.000 **kr.**

Utfört arbete enligt st. lbring S. Hallin **den** 9 / 6 19 44

17.000 **kr.** = c:a 71 %.

0.71 · 11'090 = 7'800
2'800
5'000

0.71 · 12'010 = 8'500
3'000
5'500

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Karl Andersson, Månsagården, Uvered. (bef.)

~~Ende-intressent~~ }

Rekv. ..... **bifogad**

Utbetalas

av statsbidrag 5'000 **kr.**

av lån 5'500 **kr.**

Stockholm den 6 / 7 19 44

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

232
42

DIARIE N:r 13377
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1944

BEVIS

över verkställd besiktning av Uvereds dikningsföretag av år 1940 i Uvereds socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11 090.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 12 010.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Karl Andersson.

Adress: Månsgården pr Uvered.

Vid genom tekn. biträdet Eskil Olsson den 9 juni 1944 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 17 000.- kronor eller omkring 71 procent av det till 24 077.83 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 juni 1944.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR SKARA STAMPEL STAMPEL KR KR

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

3/7. 42.

DIARIE Nr 19568
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1940

Uvereds dikningsföretag av år 1940 i Uvereds socken av Skaraborgs län.

Förteckning

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	Ägare
Uvereds socken.			
Uveredstorpa Erik Andersg.	3/16	3,19 1	Karl Andersson
- " -	1/8	4 1	Emma Jonssons sterbhus
- " -	1/96	25 1	Linus Kellner
Uveredstorpa Lars Barkesg.	9/64	6 2	Hilmer Andersson
- " -	9/64	8 2	Karl Larsson
- " -	1/24	18 2	Lovisa Svenssons sterbhus
- " -	1/12	21 2	Hugo Johansson
- " -	115/1344	22 2	Karl Svärd
- " -	23/1344	23 2	Hugo Johansson
Uvered Måns Karlsg.	1/4	4 8	Alfr. Johanssons sterbhus
- " -	1/8	5 8	Amanda Andersson
- " -	läg.	9 8	Selma Manner
Uvered Berget	1/8	3 5	Lennart Karlsson
" "	1/6	4 5	Ernst Svantesson m.fl.
" "	7/216	7 5	Birger Johansson
" "	7/216	8 5	Dens.
" "	1/16	12 5	Ernst Svantesson m.fl.
" "	1407/7776	13 5	Axel Salomonsson
" "	67/3888	15 5	Dens.
Uvered Bryngel Barks-el.Räveg.	1/8	2 10	S. A. Landqvist

Skara den 23 oktober 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

232
4/2

9250

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1943

BEVIS

över verkställd besiktning av "Uvereds dik-ningsföretag av år 19 40" i Uvereds sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t Lantbruksstyrelsen den 3 juli 19 42.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11,090:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 12,010:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Karl Andersson.

Adress: Månsagården pr Uvered .

Vid genom undertecknad denna dag verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar ett belopp av 1,600:- kr eller c:a 7 procent av den till 24,077:83 kr beräknade totalkostnaden för företaget.

Skara den 4 maj 1943.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

KR. STEMPEL EN KR.
Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
392197

DIARIE N:r 9251
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1943
R 5 0848

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Uvereds dikningsföretag av år 1940

i Uvereds socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1940 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 juli 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Uvereds dikningsföretag av år 1940 i Uvereds socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget sydväst om Uvereds kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 8 mars 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. I företaget ingår ombyggnad av genomlopp genom allmän väg samt fördjupning och breddning av dike

utmed samma väg. Vederbörande vägingenjör har meddelat bestämmelser hur dessa arbeten lämpligen böra utföras. Se sid. 74 i laga synehandlingarna.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-V /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. f/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 8 mars 1940 med företagets delägare /bil. c/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget, enl. bilagd föreningsskrivelse /bil. d/. 8 delägare hava därvid representerats av ombud. Skriftliga fullmakter för detta ombud bifogas /bil. e 1-3 /. Bifogade tabell /bil. g/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är inför här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationell utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 11.090:-- kr från statens avdikningsanslag och 12.010:-- kr från statens avdikningslåndefond.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftat/.

III. Arvodesräkning för utredning om statsunderstöd /bil. h/.

Skara den 23 oktober 1940.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	22436:61	
Ersättningar	293:39	22730:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	1275:88	
" " utredningen ang.statsunderstöd	71:95	1347:83
Summa kr		24077:83

Skara den 23 oktober 1940.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 24.077 kronor 83 öre, varav på lånetagarnas andel 22.468 kronor 31 öre.

Stockholm den 3 juli 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Avskrift: Vid verkställande av ytterligare utbetalning till företaget har kostnaden i överensstämmelse med av Statens lantbruksingenjör S. Hallin i nyssnämnd utredning redovisad verklig kostnad beräknats till 27.255 kronor 98 öre. Stockholm den 14 mars 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitts.

Bil. a.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 8 mars 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Barkagården med flera fastigheter i Uvereds socken, Skaraborgs län /Uvereds dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 27 marj 1940.

Einar Weiss.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Avskrift.

Bil. 3 I

REDOGÖRELSE

för Uvereds diknings- företag av år 1940

i Uvereds sock en

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. A - C

Åker	1.23	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	1.23	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 279:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 250:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 mars 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Andersson

Adress: Månsagården, Uvered.

Anm.:

Skara den 8 mars 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:
Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
092586

Avskrift.

Bil. 6 II

REDOGÖRELSE

för Uvereds diknings- företag av år 1940

i Uvereds sock en

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. D - I

Åker	26.19	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	26.19	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1100:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 7215:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 5800:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 mars 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Andersson

Adress: Länsagården, Uvered.

Anm.:

Skara den 8 mars 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392586

Avskrift.

Bil. 6 III

REDOGÖRELSE

för Uvereds diknings- företag av år 19 40

i Uvereds sock en

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. K - P

Åker	21.10	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	21.10	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 4925:20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4290:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 mars 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Andersson

Adress: Månsagården, Uvered.

Anm.:

Skara den 8 mars 19 40.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

Avskrift.

IV

Bil 3.

REDOGÖRELSE

för Uvereds dikningsföretag av år 1940

i Uvereds socken

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfälligheter.

Samf. O - V

Åker	29.43	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	29.43	har

Markens blivande värde i medeltal 990:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 6465:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 5760:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 mars 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Andersson

Adress: Månsagården, Uvered.

Anm.:

Skara den 8 mars 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
:02586

Avskrift.

Bil 6 V

REDOGÖRELSE

för Uvereds diknings- företag av år 19 40

i Uvereds socken

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet**er**.

Samf. X - Ö

Åker	47.76	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	47.76	har

Markens blivande värde i medeltal 980:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 8103:18 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6630:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 mars 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Andersson

Adress: Månsagården, Uvered.

Anm.:

Skara den 8 mars 19 40.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bil. c.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Uvereds dikningsföretag av år 1940 för val av styrelse.

Den 8 mars 1940 i Uvereds folkskola.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande delägare: Karl Larsson, Karl Svärd, Lovisa Svenssons sterbhus gm Karl Svärd, Hugo Johansson, K.J. Dryg, Alfr. Johanssons sterbhus gm Johan Johansson, Einar Johansson, Hjalmar Fransson, Lennart Karlsson, Ernst Svantesson, Sven Jonsson, Karl Andersson, Karl Pettersson, Lennart Johansson, V. Söderkvist.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos Karl Andersson, Månsagården, Sven Jonsson, Månsagården och Karl Svärd, Barkagården.

Till suppleanter utsågos Hilmer Andersson, Barkagården och Johan Johansson, Kartegården.

§ 3.

Till styrelsens ordförande utsågs Karl Andersson.

§ 4.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga d.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Uvereds dikningsföretag av år 1940" inom Uvereds socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Uvered den 8 mars 19 40.

1. Karl Larsson

2. Karl Svärd för egen del o. enl. fullmakt bil. E i laga synehandl.

3. Hugo Johansson

4. Lennart Karlsson

5. Karl Andersson

Bevittnas:

Sven Hallin Gustaf Lundgren

6. S.A. Landqvist

7. Hilmer Andersson

8. Johan Johansson enl. fullmakt bil. e 1-3

10. Ragnar Jonsson

9. Sven Jonsson

12. Torborg Jonsson

11. Bertil Jonsson

14. Axel Salomonsson

13. Herbert Jonsson

15. Amanda Andersson 16. Ernst Svantesson

17. Hilda Andersson 18. Hilma Svantesson

19. Linus Johansson Kjellner 20. Birger Johansson

21. Selma Manner

Förestående namnteckningar bevittnas av:

Karl Andersson Karl Svärd.

Bil. e 1.

F u l l m a k t

för Johan Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Uvereds dikningsföretag av år 1940 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Uvered den 22 april 1940.

Karl Johansson Beda Johansson Elin Fransson.

Bevittnas:

Karl Lindén Stina Manner.

Bil. e 2.

F u l l m a k t

för Johan Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Uvereds dikningsföretag av år 1940 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Uvered den 22 april 1940.

Matilda Johansson Märta Johansson.

Bevittnas:

Karl Lindén Stina Manner.

Bil. e.

F u l l m a k t

för Johan Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Uvereds dikningsföretag av år 1940 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Uvered den 20 april 1940.

Anna Johansson Helga Andrén Elsa Karlsson

Bevittnas:

Anna Vikström Nils Vikström.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A - C	1.23		1.23	263:96	279:60	47.90
D - I	26.19		26.19	6160:33	7215:10	
K - P	21.10		21.10	4535:97	4925:20	47.20
O - V	29.43		29.43	6082:89	6465:40	47.90
X - Ö	47.76		47.76	7034:68	8103:18	45.45
Summa	125.71		125.71	24077:83	26988:48	
		Lånesökandenas del.				
A - C	1.23		1.23	263:96	279:60	
D - I	25.92		25.92	6103:53	7161:10	
K - P	21.10		21.10	4535:97	4925:20	
O - V	28.62		28.62	5926:63	6299:32	
X - Ö	46.94		38.05	5638:23	6494:70	
Summa	123.81		114.92	22468:32	25159:92	

Skara den 22 okt. 1940.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Uvereds socken.	Samfälligheten A-C.						
3/16	3 19 1 ,1		Uveredstorpa Erik Andersg.	Karl Andersson	1	23			1	23
				Samfälligheten D-I.						
				Avdelning I.						
3/16	3 19 1 ,1		Uveredstorpa Erik Andersg.	Karl Andersson	4	35			4	35
3/8	3 2		Djupedal	Lennart Johansson		27				27
				Avdelning II.						
1/8	4 1		Uveredstorpa Erik Andersg.	Emma Jonssons stbh.	18	93			18	93
1/96	25 1		- " -	Linus Kjellner	2	14			2	14
1/8	4 8		Uvered Måns Karlsg.	Alfr.Johanssons st.		50				50
				Samfälligheten K-P.						
				Avdelning III, IV.						
1/8	5 8		Uvered Måns Karlsg.	Amanda Andersson	2	21			2	21
1/8	4 8		- " -	Alfr.Johanssons st.	6	17			6	17
9/64	8 2		Uveredstorpa Lars Barkesg.	Karl Larsson	6	46			6	46
115/1344	22 2		- " -	Karl Svärd	4	10			4	10
1/24	18 2		- " -	Lovisa Svenssons st.	2	16			2	16
				Samfälligheten O-V.						
1/24	19 2		Uveredstorpa Lars Barkesg.	Karl Pettersson		33				33
1/12	21 2		- " -	Hugo Johansson	4	53			4	53
23/1344	23 2		- " -	Dens.	2	03			2	03
9/64	5 2		- " -	K. J. Dryg		48				48
115/1344	22 2		- " -	Karl Svärd	3	49			3	49
9/64	6 2		- " -	Hilmer Andersson	10	12			10	12
9/64	8 2		- " -	Karl Larsson	2	50			2	50
1/8	4 8		Uvered Måns Karlsg.	Alfr. Johanssons st.	5	65			5	65
läg.	9 8		- " -	Selma Manner		30				30
				Samfälligheten X-Ö.						
1/12	21 2		Uveredstorpa Lars Barkesg.	Hugo Johansson	6	52			6	52
9/64	5 2		- " -	K. J. Dryg	8	89			8	89
1/16	12 5		Uvered Berget	Ernst Svantesson m.fl.	4	00			4	00
1 /6	4 5		- " -	Des.	9	90			9	90

279	60	250	--	13	22		74	263	96	0.94	47.90	126	44	137	52
1985	50	1966	52	115	65	6	52	2088	69	1.05		992	75	1/ 992	75 2/
54	--	53	48	3	14		18	56	80			27	--	1/ -	
4334	40	3165	63	186	17	10	50	3362	30	0.78	42.30	1422	25	1940	05
706	20	515	77	30	33	1	71	547	81			231	72	316	09
135	--	98	60	5	80		33	104	73			44	30	60	43
										0.92	47.20				
375	70	329	19	17	87	1	01	348	07			164	29	183	78
1274	50	1112	17	60	36	3	40	1175	93			555	04	620	89
1758	--	1528	90	82	98	4	68	1616	56			763	02	853	54
1126	30	980	15	53	20	3	--	1036	35			489	16	547	19
390	70	339	59	18	43	1	04	359	06			169	48	189	58
7	68	6	85		36		02	7	23	0.94	47.90	3	46	-	
618	42	550	94	29	24	1	65	581	83			278	70	303	13
365	40	325	56	17	28		97	343	81			164	68	179	13
158	40	141	12	7	49		42	149	03			71	39	-	
987	10	879	38	46	66	2	63	928	67			444	83	483	84
2137	90	1904	66	101	07	5	70	2011	43			963	47	1047	96
678	--	603	99	32	05	1	81	637	85			305	53	332	32
1392	50	1240	59	65	83	3	72	1310	14			627	56	682	58
120	--	106	91	5	67		32	112	90			54	08	58	82
1026	--	839	49	48	51	2	73	890	73	0.87	45.45	404	84	485	89
1503	76	1230	40	71	09	4	01	1305	50			593	35	-	
756	--	618	58	35	74	2	02	656	34			298	31	358	03
1856	40	1518	87	87	76	4	95	1611	58			732	46	879	12

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

av	5	14	Uvered Berget	Aug. Lindkvist			30			30
7/216	5	7	- " -	Birger Johansson		2	86		2	86
7/216	5	8	- " -	Dens.		2	01		2	01
1407/7776	5	13	- " -	Axel Salomonsson		7	34		7	34
67/3888	5	15	- " -	Dens.		1	16		1	16
1/8	5	3	- " -	Lennart Karlsson		2	60		2	60
1/8	10	2	Uvered Bryngel Barcksel. Räveg.	S.A. Landqvist		1	66		1	66
3/16	5	11	Uvered Berget	Hjalmar Fransson			52			52
				Summa kr		125	71		125	71

1/ Bidraget beräknas till hälften av båtnaden

2/ Lånet " " återstoden av " , sedan bidraget frånräknats.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
52	--	42	56	2	46		14	45	16			20	53	-	
560	30	458	40	26	49	1	49	486	38			221	06	265	32
314	60	257	38	14	87		84	273	09			124	12	148	97
1200	80	982	50	56	77	3	20	1042	47			473	80	568	67
92	80	75	91	4	39		25	80	55			36	61	43	94
365	--	298	61	17	25		97	316	83			144	--	172	83
322	80	264	14	15	26		86	280	26			127	38	152	88
52	72	43	16	2	49		14	45	79			20	81	-	
26988	48	22730	--	1275	88	71	95	24077	83			11096	42	12005	25

Skara den 22 okt. 1940.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. h

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Uvereds dikningsföretag av år 1940

inom Uvereds sockn av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid, 3	„ 3:-	9	
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 13.50+2.00+3.00	„ ~~12:-~~	18	50
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes m. m.	dagar 1 „ 12:-	12	–
~~§ 49. Kopia av plankartan å väv~~ Utredning till täckdikningsnämnden	sid 5. à 3.-	15	–
~~§ 52. „ „ profiler och sektioner~~ Avskrifter härav	„ 5. à 0.55	2	75
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 14	„ ~~0:75~~ 0.55	7	70
Inhäftning av handlingar		1	–
Diariebevis, utlägg		3	–
Kommissionärsarvode		3	–
Summa Kronor:		71	95

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kinnefjärdings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 1 nov. 1940

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Kronor 71.95 kvitteras:

Skara den 1 nov. 1940

Sven Hallin.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin