



Akt nr:

R-E1a-0853

AU\$R-E1a-0853

vil. 2
45

81
42

R 2*0853

15247

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 24 november 1942 till
Storegården dikningsföretag av år 1940 i Hangelösa socken av
SKARABORGS LÄN

16. hand.
2 s. 16.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat statsbidrag med tvåtusenåttahundrasextio (2.860)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag
ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm
år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss.
mig

1:o att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

8280-8 9
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att, när någon av företagets delägare det påkallar och genom intyg av vederbörlig förrättningsman styrker behovet därav, verkställa erforderligt arbete för företagets underhåll, samt

att vid arbetets utförande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Storegården, Hangelösa den 22 mars 1943.

Arthur Johansson

Att lantbrukaren Arthur Johansson, Storegården,
Hangelösa, Lunds kommun

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Petter Nilsson

Adress

Hangelösa

Gunnar Johansson

Adress

Räbbo, Hangelösa

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögghult

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultutekniska byrås arkiv

R 2*0853
DIARIE Nr 2152
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1941

Handlingar angående
Storegårdens dikningsföretag av år 1940
i Hangelösa socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1940 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

1

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande Storegården i Hangelösa
socken av Skaraborgs län.

Den 13 september 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil.1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att verkställa
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 9 hos Arthur Johansson, Store-
gården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna ut-
sända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

Vid sammanträdet inställde sig sökandena till förrättningen:
Arthur Johansson, ägare av 1/2 mtl Storegården 10³, och
Georg Andersson, ägare av 111/320 mtl Storegården 10⁶.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade
förordnandet för undertecknad att handlägga ifrågavarande förrätt-
ning upplästes.

§ 2.

Av förrättningsmannen hade erforderliga markundersökningar
och fältarbeten samt approximativ uppskattning av genom torrlägg-
ningen uppkommande båtnad blivit verkställda. Delägarna hade där-
vid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torr-
lägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrlägg-
ning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framla-
des för delägarna.

§ 3.

Hävden genomgicks och godkändes, varvid antecknades, att
annan jordägare än de vid sammanträdet närvarande icke kunde anses
erhålla båtnad genom företaget.

§ 4.

Beslöts att söka statsbidrag till de på delägarna belöpande
kostnaderna för företagets genomförande.

§ 5.

Delägarna träffade överenskommelse /Bil. 4/ angående företa-
gets utförande, fördelningen av kostnaderna för detsamma, ansök-
ning om statsbidrag till företaget m.m. Överenskommelsen vitsorda-
des av undertecknad, förrättningsman.

§ 6.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill lantbrukaren Arthur Johansson, Storegården, Hangelösa pr Lundsbrunn, vilken även fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.


§ 7.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och avgav sitt utlåtande. Härefter lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 8.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Storegården den 13 september 1940.


Statens lantbruksingenjör

Justeras:

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad C få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/2 mtl.

Storgården m. fl. i Tangelösa socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Vimminge 5 km, Skara 13 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Arthur Johansson
adress Storgården
pr Lundskrumm
Telefon: Tangelösa 37

Lundskrumm den 30 jan 1939

fr 1/2 mtl. Storgården
" 57/160 mtl.

Arthur Johansson,
Georg Andersson

Tackdiken plan finnes på största delen.
4 st. linor ä H. J.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1/8 mtl. Storagården
Sven Yonsgården
Toppeltoruten

Eric Larsson
Jen Magnusson (störblus)
David Jönsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. 7 - 91
1939



Hänge Lösa

Bilaga 2.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 februari 1939.

Carl Munsterfeldt

Öfverholm


Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Artur^h Johansson,
Storegården, den 13 september 1940 klockan 9 för torrläggning
av mark tillhörande Storegården i Hangelösa socken av Skaraborgs
län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts
den 28 augusti 1940 till

Artur^h Johansson, Storegården, Hangelösa, Lundsbrunn,
Georg Andersson, " " "

Skara den 28 augusti 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G

Mellan undertecknade, delägare i "Storegårdens dikningsföretag av år 1940" i Hangelösa socken av Skaraborgs län, är vid sammanträde denna dag under syneförrättning enligt vattenlagen rörande nämnda torrlägningsföretag följande överenskommelse träffad.

1./ Vi förbinda oss att i enlighet med vid ovannämnda förrättning upprättat förslag gemensamt utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att, med tillämpning av vid förrättningen angivna grunder, gälda med företaget förenade kostnader.

2./ Arbetet skall påbörjas så snart lämpligen kan ske och vara fullbordat senast den 1 september 1945.

3./ Den vid syneförrättningen utsedda förtroendemannen för företaget erhåller i uppdrag att till arbetets utförande söka bidrag av statsmedel, att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för bidragets lyftande kunna erfordras, att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat, att på oss utdebitera vad utöver statsbidraget åtgår för företagets genomförande, samt att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

4./ Vi uppdraga åt förrättningsmannen att upprätta för statsbidrags sökande erforderliga handlingar och ritningar.

Storegården, Hangelösa pr Lundsbrunn den 13 september 1940.

Arthur Johansson, Georg Anderson

Egenhändiga namnteckningarna intyga:

Bertil Johansson.

Förestående förening vitsordas:

Statens e. lantbruksingenjör.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört: vägar	85
				<u>Summa:</u>	
III 320.	10 ⁶		<u>Sammandrag:</u> Hangelösa Stora- gården	Georg Andersson Arthur Johansson	
I 2	10 ³		D:o	<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	16															4385 -
										124						
17	16									124						4385 -
6	36									46						1957 -
17	16									124						4385 -
23	52									170						6342 -
Storgården den 13 september 1940 <i>[Signature]</i> Statens e. lantbruksstyrelsen																


Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+87 0-0	87	<u>Sträckan A-B</u>								
		Schaktning av lera m ³	95	0.90			85	50	✓	
+87 0		Röravslut av betong enl. ritning					50	-		135 50 ✓
		Tillägges c:a 10 %								14 50
										Summa: 150 -
+87 +53 0 -5	466	<u>Sträckan B-C</u>								✓
		12" betongrör m	466	3.10			1444	60	✓	
		Grävning för ledning, rörens läggning, jordens återfyllning, täckning av rören med ett minst 0.5 m tjockt lerlager m	466	0.75			349	50	✓	
+88+16+27+53 1,3,4,5		Brunn typ A, d = 0.60 m	4	45:-	180	-			✓	
+71 +80 3,4		Brunn typ B, d = 0.60 m	2	30:-	60	-	240	-	✓	2034 10 ✓
		Tillägges c:a 10 %								205 90
										Summa: 2240 -
+53 +85 5 -8	332	<u>Sträckan C-D</u>								✓
		10" betongrör m	332	2.20			730	40	✓	
		Grävning, läggning, åter- fyllning och ev. ytter- ligare erf. täckning enl. ovan m	332	0.65			215	80	✓	
+51 7		Brunn typ A, d = 0.60 m	1		45	-				
+85 8		D:o med 10" intag	1		45	-				
+12 7		Brunn typ B, d = 0.60 m	1		30	-	120	-	✓	1066 20 ✓
		Tillägges c:a 10 %								108 80
										Summa: 1175 -
+81 10-15	581	<u>Sträckan B-E-F</u>								✓
+40 10-13	340	8" betongrör m	340	1.60			544	-	✓	
+40 +81 13 -15	241	9" " m	241	1.90			457	90	✓	
		Överföres:					1001	90	✓	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1001	90	✓	
10-13 ⁺⁴⁰	340	Grävning, läggning av rö- ren, jordens återfyllning, justering av botten och slänter i öppet dike m	340	0.55	187	-	✓			
+40 +81 13 -15	241	Grävning, läggning och återfyllning m	241	0.50	120	50	✓	307	50	✓
+59 11		Brunn typ C, d = 0.60 m	1		35	-				
+40 13		Brunn med 12" bräddavlopp, d = 0.60 m	1		40	-				
+62 14		Brunn typ A, d = 0.60 m	1		45	-				
+81 15		D:o med 9" intag	1		45	-	✓	165	-	✓
		Tillägges c:a 10 %								1474 40
										145 60
							Summa:			1620 -
+6 20-23	306	<u>Sträckan E-G</u>								
20-21	100	5" tegelrör m	100	0.80	80	-	✓			
+6 21-23	206	4" " m	206	0.60	123	60	✓	203	60	✓
		Grävning, läggning och återfyllning m	306	0.50				153	-	✓
+38 +6 21,22,23		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			✓	105	-	✓
		Tillägges c:a 10 %								461 60
										48 40
							Summa:			510 -
		<u>S a m m a n d r a g</u>								✓
	87	Sträckan A-B								✓ 150 -
	466	" B-C								✓ 2240 -
	332	" C-D								✓ 1175 -
	581	" B-E-F								✓ 1620 -
	306	" E-G								✓ 510 -
	1772						Summa:			5695 -

Storegården den 13 september 1940.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i förrättningsmannens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,


att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar

utan i förekommande fall på grusbädd,
 att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna
 i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare,
 inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
 att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i
 brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att
 kopplas till tegelrörsledning och under förutsättning att kopp-
 lingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i
 samband med kontroll av ledningens läggning,
 att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas,
 är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,
 att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
 att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas,
 utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande rit-
 ningar,
 att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och
 så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
 att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla be-
 tongarbeten,
 att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,
 skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaf-
 fas såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild
 överenskommelse härutinnan,
 att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
 arbetsbeskrivning.

Storegården den 13 september 1940.



 Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Haugplösa socken.</u>				
$\frac{111}{320}$	10^6		Haugplösa Storegården				
			Georg Andersson sök.	1-9			
$\frac{1}{2}$	10^3		Haugplösa Storegården				
			Arthur Johansson sök.	10-25			
						Summa	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1957,00						1757,48	30.86	80.64	
4385,00						3937,52	69.14	180.67	
6342,-						5695,-	100,-	261.31	
Storegården den 13 september 1940. Lust Ögrenholm Statens o. lantbrukningsgär									

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
mark, tillhörande Storegården i Hangelösa
socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 februari 1939 hava erhållit Länstyrelsens i
Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrätt-
ning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrätt-
ningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet
laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utfö-
rande anförts eller kunnat utrönas.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företa-
get.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet,
är beläget något öster om Hangelösa kyrka inom nederbördsområdet
nr 141/142 mellan Sjörsån och Lidan. Belägenheten framgår av mot-
stående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul
färg och nederbördsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och
ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiket A-B
samt öppna yt- och flodvattendiket B-E-13⁺⁴⁰ ävensom uppgrävning
för och läggning av rörledningarna B-C-D, B-E-F och E-G genom och
från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom

stadgas i 7 kap. vattenlagen.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Täckt ledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningarna hava dimensionerats för en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar, medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Vattensamlingsområdet omfattar

vid punkt	1+88	47.4 hektar,	vid punkt	E	32.7 hektar
	3+16	45.9 "		13+40	26.6 "
	4+27	41.9 "		14+62	24.3 "
	C	39.2 "		F	22.5 "
	7+51	33.4 "		21	4.7 "
	D	30.9 "		22+38	2.4 "
				G	1.9 "

Den vattenmängd som 8 tums ledningen B-E-13⁺⁴⁰ ej förmår avbör-

da, kan genom bräddavlopp avrinna i det öppna yt- och flodvattendiket.

5. Broar och trunnor.

Företaget omfattar inga bro- eller trumbyggnader.

6. Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikes breddning eller jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

7. Båtnadsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

8. Kostnad och kostnadsfördelning.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 5695 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ finnas för de olika fastigheterna uträknat vars och ens torrlägnings- och förrättningskostnader. Dessutom har i densamma angivits fastigheternas delaktighetsprocent i företagets gemensamma kostnader.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle ernås genom företagets

utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan företaget påbörjas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola

sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkäras varje år och dessutom rensas minst vart fjärde år.

Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Ägaren av Hangelösa Storegården 10³ skall svara för och bekosta underhållet av rörledningarna B-E-F, E-G och 4⁺²⁷-C-D samt öppna yt- och flodvattendiket E-3⁺⁴⁰. Ägaren av Hangelösa Storegården 10⁶ skall svara för och bekosta underhållet av öppna avloppsdiket A-B, öppna yt- och flodvattendiket B-E samt rörledningen B-4⁺²⁷.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman. Förtroendemannens åligganden äro:

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Storegårdens dikningsföretag av

år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Storegården den 13 september 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Storgårdens Läkningföretag*
 år 1940
 i *Hauglösa* socken och *Shainborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	2	0,50		1	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		~~Tillägg för mätning i skala 1: medelareal 2100 ar~~	st.	25	0,21	5	25	
		~~Kopiering till Lantmätarhögskola § 40, skala 1: 2000~~	har	25,22	0,11	2	77	
		~~Tillägg 25%~~				2	—	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarkot-~~ bladet					7	—
		övriga regalark blad	st.					17 02
		Överföres						18 02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				18 02
		Avvägning.				
1940	5/5	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal punkter pr har	"			
		avvägda punkter	"			
		<i>inläggning på planbarkas</i>				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: § 46	dagar	1/4	12, -	3 -
		i öppen mark	km.		2,00	
		i annan mark	"		5,00	27 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal >100 ar,	st.	25	0.15	3 75
			har	25.22	0.08	2 01
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer min. av	st.		0,01	1 50
		Markvärdering:				
1939	3/2	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			X -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"		0,06	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	30	0,06	1 30
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.306	3, -	0 91
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.466	3.50	5 13
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	6	0.14	0 84
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	11	0.25	2 75
			"			
			"			3 59
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar		1/3	12,00	4 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -
		2) " " över 20 " "	"		10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	88.6	0,03	2 65
		Överföres				99 26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				99 26
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	1 2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.306 2,50	0 76	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.466 4,00	5 86	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 69	12 31
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				5 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	2 0,30	0 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6 3,00		18 —
1940 13/9		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
1940 1/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/6 12,00		2 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 4 typer	"	1 12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning	"	1/3 12,00	4 —	
		slamficka	"	12,00		
						16 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		172 17
		1) 1:sta ~~regalarkort~~ bladet			7 —	
		övriga regalarkblad	st.			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal > 100 ar ägofigurer	st.	25 0,21	5 25	
			har	25.22 0.11	2 77	
		Överföres			15 02	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 02	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	612	0,02	12 24
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		88.6	0,05	4 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				33 44
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	”			
		nytt avlopp eller vall	”	0306	5.-	1 53
		ändring av befintligt avlopp	”	1466	6.-	8 79
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens~~ belopp				2 75
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	1	3,00	3 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				16 07
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	4 02
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	1 1/3	12,00	12 05
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	23	0,55	16 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
		Summa kronor				79 14
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				4 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				6 -
		Summa kronor				10 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				172 17
		Lösen för kopior och avskrifter				79 14
		Övriga förrättningskostnader				10 -
		Summa kronor				261 31

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Kinnegårdings
Storgården

häradsrätt.

den 13 sept. 1940

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

41
42

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Storegårdens dikningsföretag av år 1940" i Hangelösa socken av Skaraborgs län, grundad på av företags styrelse företedda verifierade räkenskaper.

	Summa kronor
Syneförrättningen	261:31
Betänkande m.m.	33:30
Arbets- och materialkostnad	7375:30 ✓
Diverse omkostnader	200:--
Räntor under arbetstiden	52:50
Styrelsearvode	100:--
<u>Summa kronor</u>	<u>8022:41 ✓</u>
<u>Beräknad kostnad kronor</u>	<u>5989:61 ✓</u>

Skara den 1 juli 1946.

I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

DIARIE N:r 15247
K. LANTBRUKSBYRÅEN
7 AUG. 1943

R 2★0853


Avskrift

Betänkande
angående statsunderstöd till
Storegårdens dikningsföretag av år 1940
i Hangelösa socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1940 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbrukstypelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
riktelse vid arbetets utförande.

Stockholmen den 24 november 1942.
På Kungl. Lantbrukstypelsens vägnar
Albert Sundén

Bestyrkes i tjänsten


B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Storegårdens
dikningsföretag av år 1940" i Hangelösa socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget något öster om Hangelösa kyrka.
Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översikts-
karta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av av-
loppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grund-
vattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till
ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 13 september 1940 avslutad syn enligt vattenlagen.
Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget
lämnats redogörelse /Bil. II/, vilken icke föranlett någon erinran
från nämnden. Besvär mot syneförrättningen har ej anförts /Bil. III/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare

angivna i förrättningsmannens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll i synehandlingarna, fört vid sammanträde den 13 september 1940 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Tabellen /Bil. IV/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknat bidragsbelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga IV utvisar, statsbidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå till företaget med i runt tal 2860 kronor.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknat bidragsbelopp.

Bilaga V. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer syneakter, bestående av 1 häfte
handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Skara den 20 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad 5695:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen 261:31

Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd 33:30 294:61

Summa kronor: 5989:61

Skara den 20 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 5.989 kronor 61 öre.

Stockholm den 24 november 1942.

På kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
Albert Smith

Bestyrelsen i Gäddede



REDOGÖRELSE

för Storegårdens diknings- företag av år 1940
 i Hangelösa socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 23.52 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 23.52 har

Markens blivande värde i medeltal kronor pr har

" " " högst " " "

Båtnaden har uppskattats till 6342:- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 5695:-

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 13 sept. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Arthur Johansson

Adress: Storegården, Hangelösa pr Lundsbrunn

Anm.:

Skara den 25 oktober 1940

Ernst Öfverholm
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

Bilaga III.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 13 september 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande 1/2 mantal Storegården m. fl. fastigheter i Hangelösa socken av Skaraborgs län /Storegårdens dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomsstols kansli den 19 november 1940.

Erik T:son Ugglå

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

7
Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Hangelösa socken</u>							
111/320	10 ⁶		Hangelösa Storegården	Georg Andersson	6	36				
1/2	10 ³		Hangelösa Storegården	Arthur Johansson	17	16				
				<u>Summa:</u>	23	52				

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.94	47.90				
1957	-	1757	48	80	64	10	28	1848	40			882	60		
4385	-	3937	52	180	67	23	02	4141	21			1977	40		
6342	-	5695	-	261	31	33	30	5989	61			2860	-		
Skara den 20 november 1940. Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.															

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Store-
gårdens dikningsföretag av år 1940" i Hangelösa socken av Skara-
borgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag, 4 sidor à 3:- kr	12:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	2:80
Avskrift av betänkandet med bilagor, 9 sidor à 0:55 kr	4:95
Inhäftning, två band	2:-
Ansökningshandling och expedition	<u>5:-</u>

Summa kronor: 33:30

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Kinnefjärdings häradsrätt inom tre må-
nader härefter.

Skara den 20 november 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 9, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

