



Akt nr:

R-E1a-0860

AU$R-E1a-0860

126

198/43

1464

Skuldförbindelse överlämnad till Lantbruksstyrelsens kontor den 31/1 1944 godkänd den 10/2 1944

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

R 9*0860

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1943 till Anestorps dikningsföretag av år 1942 i Längnums socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med trettontusenåttio (13.080) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fjortontusenåttahundratjugo (14.820) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ulvstorp Rg. den 17 dec. 1943

~~Elis Hallander~~
~~Ulvstorp.~~

Ivar Ekund
Långnum Ulvstorp

Att ~~Elis Hallander~~ Ivar Ekund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Kurt Andersson
Adress Prästtorp Ulvstorp.

Lars Pettersson
Adress Lazzarett. Ulvstorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 februari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 17089
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL 1943

R 9*0860

DIARIE N:r 17089
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående "Anneestorps dikningsföretag av år 1942" i Längnums socken av Skaraborgs län; upprättade år 1942 vid syneförrättning enligt vattenlagen

av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne förrättning enligt vattenlagen för förläggning av rör till Norrände Ullevorps m. fl. kommun; Långmans socken av Skaraborgs län.

Den 8 juli 1942 å Ullevorp

Närvarande: Undertecknad förrättningsman samt gode männen Gustaf Andersson, Stommen Långmon, och Johan Svensson Ullevorp, även som följande sakägare: Förhanden:

Ellis Hallander äg. Ullevorp 4' och Långmon/Storekolmen 5 8-10

Av övriga sakägare:
Harry Dellstrand äg. 1/18 mtl av Långmon Skatteg 16
Fredr Hagen äg. Långmon Storekolmen 5 5

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot syneförrättningsmännen kunde ej anföras.

§ 3

Till ägare av
Ivar Edlund äg. Storekolmen 5 6 samt en avstyckning från Ullevorp 4' som torde komma att sammanläggas med Storekolmen 5 6

Aug.
~~Erik~~ Andersson, stenblus ägare, Stockholm 5:4
genom delägaren Erik Andersson (övriga
delägare: Elsa, Märta och Dagmar An-
dersson).

§ 4

~~Föreslades det~~ Sökanden, till fastighetens
ytvatten på i frågavarande avloppas fri-
ning på att hans diken berörande mark
må komma förlängas till 1.2 meters
djup, samt att avloppen över hans mark
i framtiden göras täckta.

§ 5 (Erik Ivar Lehmus)

Karl Hägen (förenade sig med Sökanden
och yrkade på fastighetens utstakning, så
att deras diken berörande mark må
komma på tillfredsställande sätt förläggas,
till. D.

§ 6

Nu inträdde Lars Petter Carlsson såsom
ägare till Långmon Lazzare gården 3:4

§ 7

Som intet vidare fanns att till protokol-
let anteckna förklarades sammanträdet
upphört med tillkännagivande, att ned-
skrivningen kompletterats och förslag
till dikningen upprättats, vilket samman-
träde kommer att hållas å samma
ställe som dagens onsdagen den 26 maj
1942 kl. 10.30 och kommun nya delägare
underrättelse kunna att till ställe, mål-
varande fastägare.

Ort och tid som ovan
Ytj ämsten:
Albert Hallin

Biträdande gode män:
Gustav Andersson J. A. Svensson

Den 26 augusti 1942 i Amstorp
Närvarande: Förestående Syneman
och följande delägare:
Elin Hollender, Amstorp
Erik Andersson, Storeholmen
Ivar Sekund, "
Arvid Johansson "
Ydal Österberg Laggarsgården genom
Lars Pettersson enl. fullmakt bil. 6
Lars Pettersson Laggarsgården.
Karl Häger, Storeholmen.

§ 8

Föreslades det redan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbehövande markernas bättre bortläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Nu inkom sig Per Arvidsson såsom delägare i och Arvid Anderssons stenblås, utbad ägen längsmen Erik Anderss. 7/8 övriga delägare Elisabeth Andersson, Greta Landberg, Ruth Arvidsson, Lars Arvidsson och Bror Arvidsson)

§ 10

Upplåtes Styrelsemannens Uppdrag, som både lydelse erhållit vid. K.

§ 11

Att mottaga och förvara till förfogat hörande handlingar och skriftväxling att å sammanträden delägarna förvalsvis av styrelse utsägd styrelsen Ellis Hallender, Anestorp.

§ 12

I syfte att inspektionsmannaden underlättades skall den upprättade avvodesförteckningen, varav ett exemplar överlämnades till uppdragaren.

§ 13

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Vid protokollet

Gustaf Hallin

Bestyrkande gode män:

Gustaf Andersson

J. A. Svensson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A.

D.oV.D. 23-116
1941

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 maj *194*1.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Utan avgift.

D. i T. S. N:r 23-116
1941

SKARABORGS LÄNS
21 MAJ. 1941
LANDSKANSLI

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Anestorps egendom i Längnums socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 20 maj 1941.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anestorps Egendom i Långums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ullervad.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Ellis Hollender

adress Anestorps Egendom

pr Ullervad.

Telefon: Anestorp 6.

Anestorps Egendom den 22 mars 1941

Ellis Hollender.

(Ellis Hollender)

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos E. Hollender, Anestorp, onsdagen den 8 juli 1942 kl. 10,30, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Ellis Hollender, Anestorp, Långnum, Ullastorp
2. Lars Petter Enström, Laggarp. " "
3. Harry Sellstrand, Skatteg. " "
4. Erik Andersson, Storeholmen, " "
5. Ivar Sekund, " " "
6. Skiftesgodemannen Gustaf Andersson, Stommen Långnum, "
7. " " Johan Svensson, Ullastorp. " .

Skara den 16 juni 1942.

I Fjärran:

Stellan Larsson

Bil. 6.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Annestorp m.fl. hemman i Längnums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Godsägare Ellis Hollender

ons- dagen den 26 aug. 1942 klockan 10,30

då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a./följande fastigheter bliva berörda:

11/80 mtl	Längnum	Storeholmen	5 11	äg.	Arvid Johansson
"	"	Erik Andersg.	7 8	"	Arvid Anderssons sterbhus
1/8 mtl	"	Laggareg.	3 8	"	Karl Österberg
1/4 mtl	"	"		"	Lars ~~Persson~~ Pettersson

Skara den 13 aug. 1942.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Av ovanstående kungörelse har jag denna dag erhållit del:

Arvid J. Johansson (delgiven den 17/8 1942)

Karl Österberg (delgiven den 18/8 1942)

Att ovanstående kungörelse blivit i för stämning stadgad ordning delgiven ovan angivna sakägare bestyrkes å tjänstens vägnar:

Tengene den 17 och 18 augusti 1942.

Åke Andersson

fjärdingsman.

Att ovanstående kungörelse blivit i för stämning stadgad ordning delgiven Arvid Anderssons sterbhus, genom fru Lisen Andersson, och Lars Pettersson, varvid de frivilligt mottog bestyrkta avskrifter av kungö-

relsen men vägrade lämna skriftligt erkännande dess mottagande,

(delgivningen ägde rum måndagen den 17/8 1942) betygar:

Tengene den 18 augusti 1942.

Åke Andersson

fjärdingsman.

Delgivningskostnader för delgivning av omstående kungörelse m.m. kronor 21:oo (tjugoen) kvitteras.

Tengene den 19 augusti 1942.

Åke Andersson

fjärdingsman.

Bil. D.

Under behandlade ärenden ~~ang~~ med förbindelse till den sympatistrejk, som avsetts företagas av vissa, hälsokommande arbetare m. fl. kommun och ytterligare på förfrågan utsträckning, så ock vissa därav berörande skäl att vidtagas.

Arvesboda den 8 juli 1942

Svar Sekund Karl Högen

Justerades:

Gustav Andersson

J. A. Svensson

Bil. 6.

Fullmakt.

För Lars Pettersson att vid sammanträde hos Godsägare Ellis Hollender Annestorp den 26/8 1942 för beslut fattande om uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Annestorp m. fl. hemman i Långmums Kommun Skaraborgslän föra min talan och fatta mig tillkommande beslut

Laggarep. Långmum den 25/8 1942

Karl Österberg

Äare av 1/8 mtl. Laggarep. 38 i Långmums socken.

Karl Österbergs egenhändiga namnteckning bevittnas av

Gustav Andersson
Långmum Ullstorp

Axel Andersson
Lerum Ullstorp

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. F.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Längumo socken.		
1	4'		Annerstorp	Ellis Hollender	
				åker, mylla på lera	1
				-"-	2
				-"-	3
				-"-	4
				-"-	5
				-"-	6
				-"-	7
				-"-	8
				-"-	9
				-"-	10
				-"-	11
				-"-	12
				-"-	13
				-"-	14
				-"-	15
				-"-	16
				-"-	17
				-"-	18
				-"-	19
				-"-	20
				-"-	21
				-"-	22
				-"-	23
				-"-	24
				-"-	25

Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							1120	168	-	1200	180	-	80	12	-
	16							1000	160	-	"	192	-	200	32	-
	16							920	147	20	"	192	-	280	44	80
	16							"	147	20	"	192	-	"	44	80
	24							"	220	80	"	288	-	"	67	20
	25							"	230	-	"	300	-	"	70	-
	33							900	297	-	"	396	-	300	99	-
	47							480	225	60	"	564	-	720	338	40
	18							"	86	40	"	216	-	"	129	60
	08							560	44	80	"	96	-	640	51	20
	35							480	168	-	"	420	-	720	252	-
	40							640	256	-	"	480	-	560	224	-
	47							480	225	60	"	564	-	720	338	40
	20							"	96	-	"	240	-	"	144	-
	22							"	105	60	"	264	-	"	158	40
	37							1160	429	20	"	444	-	40	14	80
	40							960	384	-	"	480	-	240	96	-
	63							1040	655	20	"	756	-	160	100	80
	08							1160	92	80	"	96	-	40	3	20
	17							800	136	-	"	204	-	400	68	-
	30							880	264	-	"	360	-	320	96	-
	14							640	89	60	"	168	-	560	78	40
	25							840	210	-	"	300	-	360	90	-
	30							880	264	-	"	360	-	320	96	-
	39							"	343	20	"	468	-	"	124	80
6	85								5446	20		8220	-		2773	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	26
				-"-	27
				-"-	28
				-"-	29
				-"-	30
				-"-	31
				-"-	32
				-"-	33
				-"-	34
				-"-	35
				-"-	36
				-"-	36a
				-"-	37
				-"-	37a
				-"-	38
				-"-	38a
				-"-	38b
				-"-	39
				-"-	40
				-"-	41
				-"-	42
				-"-	43
				-"-	44
				-"-	45
				-"-	46 0.75
				Förtes	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	85								5446	20		8220	-		2773	80
1.	27							880	237	60	1200	324	-	320	86	40
0.9	25							800	200	-	"	300	-	400	100	-
"	23							"	184	-	"	276	-	"	92	-
"	22							"	176	-	"	264	-	"	88	-
"	17							"	136	-	"	204	-	"	68	-
"	05							"	40	-	"	60	-	"	20	-
0.4	09							400	36	-	"	108	-	800	72	-
0.5	15							480	72	-	"	180	-	720	108	-
"	45							"	216	-	"	540	-	"	324	-
"	75							"	360	-	"	900	-	"	540	-
1.00	12							880	105	60	"	144	-	320	38	40
-	25							900	225	-	"	300	-	300	75	-
0.95	35							840	294	-	"	420	-	360	126	-
-	28							900	252	-	"	336	-	300	84	-
0.95	42							840	352	80	"	504	-	360	151	20
-	21							900	189	-	"	252	-	300	63	-
-	30							"	270	-	"	360	-	"	90	-
0.50	55							480	264	-	"	660	-	720	396	-
0.40	18							400	72	-	"	216	-	800	144	-
0.60	24							560	134	40	"	288	-	640	153	60
0.70	17							640	108	80	"	204	-	560	95	20
0.45	24							440	105	60	"	288	-	760	182	40
0.40	55							400	220	-	"	660	-	800	440	-
	79							720	568	80	"	948	-	480	379	20
	15							570	85	50	"	180	-	630	94	50
14	28								10351	30		17136	-		6784	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, myrlla på Lera	47 . 0.75
				-"-	48 " 075.
				-"-	49 " -
				-"-	50 " -
				-"-	51 " 1.00
				-"-	52 " 1.00
				-"-	53 " -
				-"-	54 " -
				-"-	55 " 1.00
				-"-	56 "
				-"-	57 "
				-"-	58 "
				-"-	59 "
				-"-	60 "
				-"-	61 "
				-"-	62 "
				-"-	63 "
				-"-	64 "
				-"-	65
				-"-	66
				-"-	67
				-"-	68
				-"-	69
				-"-	70
				-"-	71
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	28								10351	30		17136	-		6784	70
	16							570	91	20	1200	192	-	630	100	80
	13							"	74	10	"	156	-	"	81	90
	40							900	360	-	"	480	-	300	120	-
	45							"	405	-	"	540	-	"	135	-
	10							880	88	-	"	120	-	320	32	-
	09							"	79	20	"	108	-	"	28	80
	45							900	405	-	"	540	-	300	135	-
	46							"	414	-	"	552	-	"	138	-
	10							880	88	-	"	120	-	320	32	-
0.75	34	v						680	231	20	"	408	-	520	176	80
"	28	v						"	190	40	"	336	-	"	145	60
0.80	28	v						720	201	60	"	336	-	480	134	40
0.90	28	v						800	224	-	"	336	-	400	112	-
1.30	14	v						1120	156	80	"	168	-	80	11	20
"	21	v						"	235	20	"	252	-	"	16	80
"	60							"	672	-	"	720	-	"	48	-
1.20	92							1040	956	80	"	1104	-	160	147	20
1.05	86							920	791	20	"	1032	-	280	240	80
"	86							"	791	20	"	1032	-	"	240	80
"	86							"	791	20	"	1032	-	"	240	80
1.0	86							880	756	80	"	1032	-	320	275	20
1.05	1	06						920	975	20	"	1272	-	280	296	80
"	1	06						"	975	20	"	1272	-	"	296	80
"	1	06						"	975	20	"	1272	-	"	296	80
1.10	1	06						880	932	80	"	1272	-	320	339	20
	27	35							22212	60		32820	-		10607	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lera	72
				-"-	73
				-"-	74
				-"-	75
				-"-	76
				-"-	77
				-"-	78
				-"-	79
				-"-	80
				-"-	81
				-"-	82
				-"-	83
				-"-	84
				-"-	85
				-"-	86
				-"-	87
				-"-	88
				-"-	89
				-"-	90
				-"-	91
				-"-	92
				-"-	93
				-"-	94
				-"-	95
				-"-	96
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
27	35								22212	60		32820	-		10607	40
1.10	06							880	902	80	1200	1272	-	320	339	20
1.0	90							880	792	-	"	1080	-	"	288	-
1.-	80							"	704	-	"	960	-	"	256	-
1.10	70							960	672	-	"	840	-	240	168	-
1.10	75							"	720	-	"	900	-	"	180	-
	82							900	738	-	"	984	-	300	246	-
	105							"	945	-	"	1260	-	"	315	-
1.15	25							1000	250	-	"	300	-	200	50	-
"	50							"	500	-	"	600	-	"	100	-
"	60							"	600	-	"	720	-	"	120	-
"	68							"	680	-	"	816	-	"	136	-
"	68							"	680	-	"	816	-	"	136	-
"	65							"	650	-	"	780	-	"	130	-
09	35							800	280	-	"	420	-	400	140	-
1.0	26							880	228	80	"	312	-	320	83	20
1.0	28							"	246	40	"	336	-	"	89	60
1.25	25							1080	270	-	"	300	-	120	30	-
1.30	23							1120	257	60	"	276	-	80	18	40
1.30	18							"	201	60	"	216	-	"	14	40
						13										
1.20	04							1040	41	60	1200	48	-	160	6	40
"	16							"	166	40	"	192	-	"	25	60
1.15	22							1000	220	-	"	264	-	200	44	-
1.20	05							1040	52	-	"	60	-	160	8	-
1.0	05							880	44	-	"	60	-	320	16	-
38	86					13			33084	80		46632	-		13547	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överjord	
				Åker, mylla på lera	97
				-"-	98
				-"-	99
				-"-	100
				-"-	101
				-"-	102
				-"-	103
				-"-	104
				-"-	105
				-"-	106
				-"-	107
				-"-	108
				-"-	109
				-"-	110
				-"-	111
				-"-	112
				-"-	113
				-"-	114
				-"-	114a 115
				-"-	116
				-"-	117
				-"-	118
				-"-	119
				-"-	120
				-"-	121
				överjord	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
38	86						13		33084	80		46632	-		13547	20
0.9	05							800	40	-	1200	60	-	400	20	-
0.8	05							720	36	-	"	60	-	480	24	-
0.75	05							680	34	-	"	60	-	520	26	-
"	03							"	20	40	"	36	-	"	15	60
	43							900	387	-	"	516	-	300	129	-
												~~732~~			~~214~~	~~60~~
	65							850	552	50	"	780	-	350	227	50
	70							"	595	-	"	840	-	"	245	-
	36							900	324	-	"	432	-	300	108	-
	35							"	315	-	"	420	-	"	105	-
0.6	55							560	308	-	"	660	-	640	352	-
0.8	22							720	158	40	"	264	-	480	105	60
0.7	65							640	416	-	"	780	-	560	364	-
0.8	69							720	496	80	"	828	-	480	331	20
0.7	28							640	179	20	"	336	-	560	156	80
0.7	35							"	224	-	"	420	-	"	196	-
0.75	70							680	476	-	"	840	-	520	364	-
0.8	10							720	72	-	"	120	-	480	48	-
0.9	20							800	160	-	"	240	-	400	80	-
1.2	43							1040	447	20	"	516	-	160	68	80
1.05	50							920	460	-	"	600	-	280	140	-
1.0	50							880	440	-	"	"		320	160	-
1.0	50							"	440	-	"	"		"	160	-
0.8	55							720	396	=	"	660	-	480	264	-
0.7	57							640	364	80	"	684	-	560	319	20
1.0	51							880	448	80	"	612	-	320	163	20
1.1	22							960	211	20	"	264	-	240	52	80
49	05						13		41087	10		58860	-		17772	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överpost	
				åker, myrlla på lera	122
				— " —	123
				— " —	124
				— " —	125
				— " —	126
				— " —	127
				— " —	128
				— " —	129
				— " —	130
				— " —	131
				— " —	132
				— " —	133
				— " —	134
				— " —	135
				— " —	136
					136a
				— " —	137
					137a
				— " —	138
				— " —	139
				— " —	140
				— " —	141
				— " —	142
				— " —	143
				— " —	144
				— " —	145
				— " —	146
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
49	05						13		41087	10		38860	-		17772	90
1.2	20							1040	208	-	1200	240	-	160	32	-
1.2	16							"	166	40	"	192	-	"	25	60
1.25	15							1080	162	-	"	180	-	120	18	-
1.35	05							1160	58	-	"	60	-	40	2	-
1.3	22							1120	246	40	"	264	-	80	17	60
1.2	20							1040	208	-	"	240	-	160	32	-
1.2	30							"	312	-	"	360	-	"	48	-
1.1	36							960	345	60	"	432	-	240	86	40
1.0	40							880	352	-	"	480	-	320	128	-
0.9	18							800	144	-	"	216	-	400	72	-
0.9	32							"	256	-	"	384	-	"	128	-
0.9	70							"	560	-	"	840	-	"	280	-
0.75	1 15							680	782	-	"	1380	-	520	598	-
0.75	1 15							"	782	-	"	1380	-	"	598	-
1.0	28							880	246	40	"	336	-	320	89	60
"	33							900	297	-	"	396	-	300	99	-
	28							880	246	40	"	336	-	320	89	60
	40							900	360	-	"	480	-	300	120	-
0.9	50							800	400	-	"	600	-	400	200	-
0.8	50							720	360	-	"	600	-	480	240	-
0.7	50							640	320	-	"	600	-	560	280	-
"	50							"	320	-	"	600	-	"	280	-
1.30	27							1120	302	40	"	324	-	80	21	60
1.2	38							1040	395	20	"	456	-	160	60	80
1.3	26							1120	291	20	"	312	-	80	20	50
1.0	72							880	633	60	"	864	-	320	230	40
0.9	45							800	360	-	"	540	-	400	180	-
59	96						13		50201	70		71952	-		21750	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överjord	
				Åker, mylla på lera	147
				-"-	148
				-"-	149
				-"-	150
				-"-	151
				-"-	152
				-"-	153
				-"-	154
				-"-	155
					155a
				-"-	156
				-"-	157
				-"-	158
				-"-	159
				-"-	160
				-"-	161
				-"-	162
				-"-	163
				-"-	164
				-"-	165
				Summa	
1/16	5/10		Längmunn Stocksholmen	Ellis Hollender	
				Åker, mylla på lera	166
				-"-	167
				-"-	168
				-"-	169
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STADA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
59	96						13		30201	70		71952	-		21750	30
0.7	20							640	128	-	1200	240	-	560	112	-
4	25							"	160	-	"	300	-	"	140	-
0.8	28							720	201	60	"	336	-	480	134	40
1.1	40							960	384	-	"	480	-	240	96	-
1.10	13							"	124	80	1	156	-	240	31	20
1.00	90							880	792	-	"	1080	-	320	288	-
1.25	38							1080	410	40	"	456	-	120	45	60
1.25	35							"	378	-	"	420	-	"	42	-
1.25	36							"	388	80	"	432	-	"	43	20
1.10	18							960	172	80		216	-	240	43	20
0.90	25							800	200	-	"	300	-	400	100	-
0.60	52							560	291	20	"	624	-	640	332	80
0.70	45							640	288	-	"	540	-	560	252	-
0.90	57							800	456	-	"	684	-	400	228	-
0.80	60							720	432	-	"	720	-	480	288	-
0.75	60							680	408	-	"	720	-	520	312	-
0.90	60							800	480	-	"	720	-	400	240	-
1.10	32							960	307	20	"	384	-	240	76	80
0.75	20							680	136	-	"	240	-	520	104	-
0.85	10							760	76	-	"	120	-	340	44	-
67	60						13		56416	50		81120	-		24703	50
1.20	09							1040	93	60	1200	108	-	160	14	40
1.25	36							1080	388	80	"	432	-	120	43	20
1.00	1 43							720	1029	60	"	1716	-	480	686	40
1.10	63							800	504	-	"	756	-	400	252	-
2	51								2016	-		3012	-		996	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/10	59		Längnum Storeholmen	Ellis Hellender	
				Åker, mylla på lera	170
				-"-	171
				-"-	172
				-"-	173
				-"-	174
				Summa	
1/8	34		" Laggareg:n	Lars Petter Enström	
				Åker, mylla på lera	175
				-"-	176
				-"-	177
				-"-	178
				Summa	
1/16	57		" Storeholmen	Karl Säger	
				Åker, mylla på lera	179
				-"-	180
				-"-	181
				-"-	182
				Summa	
11/80	511		" "	Arvid Johansson	
				Åker, mylla på lera	183

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44							920	404	80	1200	528	-	280	123	20
	70							"	644	-	"	840	-	280	196	-
	55							800	440	-	"	660	-	400	220	-
1	18							680	802	40	"	1416	-	520	613	60
2	50							"	1700	-	"	3000	-	"	1300	-
5	37								3991	20		6444	-		2452	80
0.85	1	98						760	1504	80	1200	2266 ~~2376~~	-	440	761 ~~871~~	20
0.95	1	60						840	1344	-	"	1810 ~~1920~~	-	360	466 ~~576~~	-
1.20						1	78		—							
1.25							36		—							
	3	58				2	14		2848	80		4076 ~~4296~~	-		1227 ~~1447~~	20
1.00	1	13						880	994	40	1200	1356	-	320	361	60
0.90		85						"	680	-	"	1020	-	400	340	-
1.30		22						1120	246	40	"	264	-	80	17	60
1.00		04						880	35	20	"	48	-	320	12	80
	2	24							1956	-		2688	-		732	-
1.10							46		—			—			—	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	38		Längnum Laggarg.	Karl Österberg	
				Åker, mylla på lera	184
			Annekorp	Tvar Sekund	
				Åker, mylla på lera	185
				-"-	186
				-"-	187
				-"-	188
				-"-	189
				-"-	190
				-"-	191
				Summa	
	78		Längnum Epik Anberg.	Astrid Andersons dödsb.	
				Åker, mylla på lera	192
1/8	56		Längnum Storeholmen	Tvar Sekund	
				Åker, mylla på lera	193
				" " -"-	194
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.05	23							~~1200~~ ~~920~~	~~276~~ ~~211~~	~~—~~ ~~60~~	1200	276	-	~~280~~	64	40
1.35	35							1060	371	-	1100	385	-	40	14	-
1.—	43							760	335	40	1200	516	-	420	180	60
1.05	45							820	369	-	"	540	-	380	171	-
1.15	56							"	459	20	"	672	-	380	212	80
	75							"	615	-	"	900	-	380	285	-
—	62							1080	669	60	"	744	-	120	74	40
—	28							"	302	40	"	336	-	120	33	60
3	44								3121	60		4093	-		971	40
1.3	03							1120	33	60	~~1200~~ 1120	~~36~~ 33	~~-~~ 60	~~80~~ —	~~2 40~~ —	
	04							900	36	-	1200	48	-	300	12	—
	11							"	99	-	"	132	-	"	33	—
	15								135	-		180	-		45	—

1200
60
1140

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Samf. A-G.		
1	4'		Annestorp	Ellis Hollender	151-165
1/16	5 10	Längnum Storeholmen		Dens.	166-167
1/16	5 9		- " -	Dens.	170-174
1/8	5 6			Ivar Sekund	193-194
1/8	3 4	Längnum Laggareg.	" "	Lars Petter Enström	175-178
			Annestorp	Ivar Sekund	185-191
			Samf. Ab-Ab I.	Summa	
1	4'		Annestorp	Ellis Hollender	102-103
			Samf. Ac-Ac I.		
1	4'		Annestorp	Ellis Hollender	104-114
			Samf. Ad-Ad I.		
1	4'		Annestorp	Ellis Hollender	73-78
			Samf. F II-F II.		
1/16	5 10	Längnum Storeholmen		Ellis Hollender	168-169
1/16	5 7		" "	Karl Häger	179-182
11/80	5 11		" " "	Arvid Johansson	183
1/8	3 8		" Laggareg.	Karl Österberg	184
	7 8		" Erik Anderg.	Arvid Anderssons dödsbo	192
				Summa	
			Samf. K-K.		56-59
1	4'		Annestorp	Ellis Hollender	142-150

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	51								5341	20		7812	-		2470	80
	45								482	40		540	-		57	60
5	37								3991	20		6444	-		2452	80
	15								135	-		180	-		45	-
3	58						2	14	2848	80		4076	-		1227	20
									3121	60		4093	-		971	40
~~3~~	~~44~~								~~3375~~	~~60~~		~~4428~~	-		~~752~~	~~40~~
1	50								1592	20		2314	5		722	80
~~1~~	~~35~~						2	14	~~1603~~	~~20~~		~~2300~~	-		~~696~~	~~80~~
1	35								1147	50		1620	-		472	50
4	45								3129	40		5340	-		2210	60
5	02								4571	-		6024	-		1453	-
2	06								1533	60		2472	-		938	40
2	24								1956	-		2688	-		732	-
								46	-			-			-	
~~2~~	~~3~~							23	~~211~~	~~60~~		~~276~~	-		~~64~~	~~40~~
~~0~~	~~3~~							03	~~33~~	~~60~~		~~36~~	-		~~2~~	~~40~~
4	30							72	3489	60		5160	-		1670	40
~~4~~	~~56~~							~~46~~	~~3794~~	~~80~~		~~5472~~	-		~~1737~~	~~20~~
4	39								3703	20		5268	-		1564	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samf. L-N.		
1	4'		Annestorp	Ellis Hollander	114a-141
			Samf. O-S.		60-72
1	4'		Annestorp	Ellis Hollander	79-101
			Samf. T-TI.		
1	4'		Annestorp	Ellis Hollander	46-55
			Samf. U-UI.		
1	4'		Annestorp	Ellis Hollander	39-45
			Samf. V-VI.		
1	4'		Annestorp	Ellis Hollander	1-7
			Samf. Å-ZI.		
1	4'		Annestorp	Ellis Hollander	8-38b

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	61								10340	20		15132	-		4791	80
16	65						13		15828	20		19980	-		4151	80
2	49								2090	-		2988	-		898	-
2	72								1473	60		3264	-		1790	40
1	45								1370	20		1740	-		369	80
9	96								7422	-		11952	-		4530	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Slutsammandrag.		
			Samfälligheten	A - G	
			- " -	Ab - Ab^{I}	
			- " -	Ac - Ac^{I}	
			- " -	Ad - Ad^{I}	
			- " -	F^{II} - F^{IV}	
			- " -	H - K	
			- " -	L - N	
			- " -	O - S	
			- " -	T - T^{I}	
			- " -	U - U^{I}	
			- " -	V - V^{I}	
			- " -	Å - Å^{I}	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	50								15920	20		23145	-		7224	80
~~19~~	~~35~~					2	14		~~16039~~	~~20~~		~~23000~~	-		~~6960~~	~~80~~
1	35								1147	50		1620	-		472	50
4	45								3129	40		5340	-		2210	60
5	02								4571	-		6024	-		1453	-
4	30						72		3489	60		5160	—		1670	40
~~4~~	~~56~~						~~46~~		~~3734~~	~~80~~		~~5472~~	-		~~1737~~	~~20~~
4	39								3703	20		5268	-		1564	80
12	61								10340	20		15132	-		4791	80
16	65						13		15828	20		19980	-		4151	80
2	49						13		2090	-		2988	-		898	-
2	72								1473	60		3264	-		1790	40
1	45								1370	20		1740	-		369	80
9	96								7422	-		11952	-		4530	-
84	89					2	99		70485	10		101613	—		31127	90
~~85~~	~~00~~					~~2~~	~~73~~		~~70849~~	~~30~~		~~101780~~	-		~~30930~~	~~70~~

Arentorp den 26 aug. 1942

Gustav Andersson

J. A. Svensson

Bilaga G.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Anestorp den 26 aug. 1942.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
368283

Annestorp.

Jordersättningslängd.

Bil. H.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samf. A-G							
		Diket A-B-C-D-E-F-G							
4/10 Längmm/Storeholmen 59	Ellis Hollender	140-144+36	870	8.8	76 56	1690	12	202 80	
1/16 " " " 510	Dens.	143+20-144+56	57	10.8	6 16	251	"	30 12	
1 " Annestorp 41	Dens.	145-149+40	522	9	46 98	1624	"	194 88	
Annestorp	Ivar Sekund		180	9	16 20	288	"	34 56	
		Summa			145 90			462 36	608 26
		Diket F-F^{I}-F^{II}							
Annestorp	Ivar Sekund	305+59-303+50	191	10,1	19 29	426	12	51 12	
1/4 Längmm Laggarey	Lars Petersson	305+59-303+50	191	12.0	22 92	426	12	51 12	
					42 21			102 24	144 45
		Summa Samf. A-G							752 71
		Samf. F^{II}-F^{V}							
		Diket F^{II}-F^{III}							
Annestorp	Ivar Sekund	303+50-302+32	66	11.6	7 66	186	12	22 32	
1/8 Längmm Laggarey.	Karl Öfteberg	303+50-302+48	57	11.0	6 27	170	"	20 40	
1/16 " Storeholmen 57	Karl Häger	302+32-302+48	10	8.80	- 88	30	"	3 60	
		Summa kronor			14 81			46 32	61 13
		Samf. H-K.							
		Diket H-J.							
1/6 Längmm Skatteg 16	Larry Dellekand	0+17-1+85	240	12.0	28 80	362	12	43 44	
1/8 " Storeholmen 56	Erik Andersson	0+17-1+85	240	"	28 80	362	"	43 44	
		Summa kronor			57 60			86 88	144 48
		Sammandrag.							
		Samf. A-G							752 71 ~~794 47~~
		" F^{II}-F^{V}							61 13
		" H-K							144 48
									958 32 ~~1000 08~~
								Summa kronor	

Annes-

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Avloppets breddning: Pris pr m² öre	Avloppets breddning: Kronor	Jordupplag: Antal m²	Jordupplag: Pris pr m² öre	Jordupplag: Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Korp den 26 aug. 1942

Gustav Andersson J. A. Svensson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
381313

Kostnadsförslag

Bil. I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A - B - C - D - E - F - F - G. (I)								
140-143	300	Lera m³	820	1:10	902	--				
143-146	"	" "	450	1:10	495	--				
144+75- -144+87		Berg "	24	20:-	48	--				
146-148	200	Lera "	395	1:10	434	50				
148-303+66	210	" "	320	1:10	352	--				
303+66- -305+59	193 (197)	" "	315	1:10	346	50				
305+59- -305+94	35	21" rör med frakt m	35	9:35	327	25				
		Grävn.,läggn. o.återf. "	35	3:--	105	--				
		Rörtrumma typ A, b=4,0 m. d=0,6 m. st	4	220:-	880	--				
		Slamficka enl. ritning l=1,00; h=0,5 m. o.b=0,65 m } "	1	60:--	60	--				
		Rörutlopp typ A "	1	30:--	30	--	3980	25		
		Jordersättning					752	71		
		Arbetsledning o. oförutsett					407	04	5140	--
		Flödesrännan F - F. (VI VII)								
150+20		Jordbro st	1	10:--	10	--				
149+40- -149+60		Justering av btn o.slänter m	20	1:--	20	--	30	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					5	--	35	--
		Diket F - F. (I II)								
303+50- -303+66	16	Lera m³	10	1:10	11	--				
		Arbetsledning o. oförutsett			4	--			15	--
		Diket F - F. (VII)								
151+10- -153+4	194	5" rör med frakt m	194	1:--	194	--				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	194	0:75	145	50				
150+20- -151+10	90	3" rör med frakt "	90	0:50	45	--				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	90	0:55	49	50				
152+72		Täckdikesöga st	1	15:--	15	--				
		Överföres			449	--			5190	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				449	--			5190	--
151+10		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	40:-	40	--				
150+20		" " B; d=0,37 m	"	1	12:-	12	--	501	--		
		Arbetsledning o. oförutsett						49	--	550	--
		Diket B - B. I									
160-161+60	160	4" rör med frakt	m	160	0:70	112	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln.	"	160	0:70	112	--				
161+60		Brunn typ A; d=0,37 m.	st	1	33:-	33	--				
160		Täckdikesöga	"	1	15:-	15	--	272	--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %						48	--	320	--
		Diket C - C. I									
180-181	100	3" rör med frakt	m	100	0:50	50	--				
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	100	0:80	80	--				
180		Brunn typ A; d=0,37 m	st	1	33:-	33	--				
		Täckdikesöga	"	1	15:-	15	--	178	--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %						22	--	200	--
		Diket D - D. I									
170-171+20	120	3" rör med frakt	m	120	0:50	60	--				
		Grävn., läggn. o.återfylln.	"	120	0:50	60	--				
171+20		Brunn typ A; d=0,37 m	st	1	33:--	33	--				
170		Täckdikesöga	"	1	15:--	15	--	168	--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %						22	--	190	--
		Diket E- E. I									
190-191+25	125	5" rör med frakt	m	125	1:--	125	--				
190-191+10		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	110	0:95	104	50				
191+10-191+25		Sprängning av berg	"	15	7:--	105	--				
191+25		Täckdikesöga	st	1	15:--	15	--	349 50 (390 50)			
		Arbetsledning o. oförutsett c:a (10 %)						39 50 (80 50)		430	--
		Samfälligheten A - G summa kronor								6880	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Ab - Ab. I								
		Diket Ab - Ab. I								
130-132+90	290	4" rör med frakt m	290	0:70	203	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	290	0:50	145	--				
130		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--				
132+90		Täckdikesöga "	1	15:-	15	--	396	--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					34	--	430	--
		Samfälligheten Ab - Ab I summa kronor							430	--
		Samfälligheten Ac - Ac. I								
		Diket Ac - Ac. I								
138+86-139+71	85	4" rör med frakt m	85	0:70	59	50				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	85	0:60	51	--				
137+95-138+86	91	5" rör med frakt "	91	1:--	91	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	91	0:95	86	45				
136+35-137+95	160	6" rör med frakt "	160	1:45	232	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	160	0:80	128	--				
135-136+35	135	8" rör med frakt "	135	2:10	283	50				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	135	1:--	135	--				
139+71		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--				
138+86, 137+95, 136+35		" " A; d=0,45 m "	3	41:-	123	--				
135		Täckdikesöga "	1	20:-	20	--	1242	45		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					157	55	1400	--
		Samfälligheten Ac - Ac I summa kronor							1400	--
		Samfälligheten Ad - Ad. I								
		Diket Ad - Ad. I								
45-48	300	4" rör med frakt m	300	0:70	210	--				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	300	0:60	180	--				
48-50+85	285	6" rör med frakt "	285	1:45	413	25				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	285	0:80	228	--				
		Överföres			1031	25				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1031	25				
45		Brunn typ A; d=0,37 m	st 1	33:-	33	--				
48		" " A; d=0,45 m	" 1	41:-	41	--				
50+85		Täckdikesöga	" 1	20:-	20	--	1125	25		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					114	75	1240	--
		Samfälligheten Ad - Ad I							1240	--
		Samfälligheten F II - F V								
		Diket F II - F III - F IV - F V								
300-301+67	150	10" rör med frakt	m 150	3:10	465	--				
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	" 150	1:45	217	50				
301+67-302+32	65	5" rör med frakt	" 65	1:--	65	--				
302+24-302+32	8	Sprängning av berg	" 8	10:-	80	--				
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	" 65	0:60	39	--				
302		Genomgrävning av väg	st 1	10:-	10	--				
300		Brunn typ A; d=0,6 m	" 1	61:-	61	--				
301+67		" " C I; d=0,6 m	" 1	36:-	36	--				
302+32		Täckdikesöga	" 1	20:-	20	--				
301+67-302+32	65	Just.av btn o. slänt	m 65	0:10	6	50				
302+50-303+50	100	Lera	m^3 72	1:10	79	20				
302+32-302+50	18	"	" 26	1:10	28	60				
302+50-302+62	12	Grus	" 4	1:50	6	--				
303+44-303+50 / 302+32-302+48	6 / 16	Berg	" 6,8	20:-	136	--	1249	80		
		Jordersättning I + II					61	13		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					99	07	1410	--
		Samfälligheten F II - F V							1410	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten H - K.								
		Diket H - I.								
0+17-1+85	168	Lera m^3	218	1:10	239	80	239	80		
		Jordersättning I + II					144	48		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					25	72	410	--
		Diket I - I.								
0-0+17	17	4" rör med frakt m	17	0:70	11	90				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	17	0:85	14	45				
0		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--				
0+17		Täckdikesöga "	1	15:-	15	--	74	35		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					10	65	85	--
		Diket I - K.								
8+2-6+85	117	5" rör med frakt m	117	1:--	117	--				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	117	0:85	99	45				
5-6+85	185	6" rör med frakt "	185	1:45	268	25				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	185	1:10	203	50				
6+2, 6+85, 8+2		Brunn typ A; d=0,45 m st	3	41:-	123	--				
5		Täckdikesöga "	1	15:-	15	--	826	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					33	80	860	--
		Samfälligheten H - K summa kronor							1355	--
		Samfälligheten L - N.								
		Diket L - M - N.								
9+88-11+12	124	4" rör med frakt m	124	0:70	86	80				
11+40-11+56	16	Sprängning av berg "	16	10:-	160	--				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	124	0:60	74	40				
11+12-13+25	213	6" rör med frakt "	213	1:45	308	85				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	213	0:80	170	40				
13+25-16+59	334	12" rör med frakt "	334	3:90	1302	60				
		Överföres			2103	05				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			2103	05				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. m	334	1:50	501	--				
9+88		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--				
11+12		" " A; d=0,45 m "	1	41:-	41	--				
13+25, 13+90		" " A; d=0,80 m "	2	90:-	180	--				
16+59		Rörutlopp typ A "	1	30:-	30	--	2888	05		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a	10 %				271	95	3160	--
		Diket M - M. I								
25-26+38	138	9" rör med frakt m	138	2:65	365	70				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	138	1:15	158	70				
26+38-28+92	254	6" rör med frakt "	254	1:45	368	30				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	254	0:80	203	20				
26+38		Brunn typ A; d=0,52 m st	1	47:-	47	--				
28+4, 28+92		" " A; d=0,45 m "	2	41:-	82	--	1224	90		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a	10 %				125	10	1350	--
		Samfälligheten L - M summa kronor							4510	--
		Samfälligheten O - S.								
		Diket O - P - R - S.								
89+96-93+73	377	4" rör med frakt m	377	0:70	263	90				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	377	0:70	263	90				
93+73-95+95	222	9" rör med frakt "	222	2:65	588	30				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	222	1:25	277	50				
95+95-97+48	153	10" rör med frakt "	153	3:10	474	30				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	153	1:35	206	55				
88+96		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--				
93+73		" " A; d=0,52 m "	1	47:-	47	--				
95+95		" " A; d=0,60 m "	1	61:-	61	--				
97+48		Rörutlopp typ A "	1	30:-	30	--	2245	45		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a	10 %				224	55	2470	--
		Överföres							2470	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2470	--
		Diket P - P I.								
100-101+6	106	6" rör med frakt m	106	1:45	153	70				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	106	0:80	84	80				
101+6		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	41:-	41	--	279	50		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					20	50	300	--
		Diket R - R I.								
105-106	100	4" rör med frakt m	100	0:70	70	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	100	0:60	60	--				
106		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--	163	--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					17	--	180	--
		Samfälligheten O - S I summa kronor							2950	--
		Samfälligheten T - T I.								
		Diket T - T I.								
109+24-111+93	269	6" rör med frakt m	269	1:45	390	05				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	269	1:10	295	90				
109+24		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	41:-	41	--	726	95		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					73	05	800	--
		Samfälligheten T - T I summa kronor							800	--
		Samfälligheten U - U I.								
		Diket U - U I.								
81-82+35	135	4" rör med frakt m	135	0:70	94	50				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	135	0:85	114	75				
82+35-83+55	120	5" rör med frakt "	120	1:--	120	--				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	120	0:95	114	--				
83+55-84+60	105	6" rör med frakt "	105	1:45	152	25				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	105	1:--	105	--				
		Överföres			700	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			700	50				
84+60-86+30	170	8" rör med frakt m	170	2:10	357	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	170	1:10	187	--				
81,81+50		Brunn typ A; d=0,37 m st	2	33:-	66	--				
82+35,83+55, 84+60		" " A; d=0,45 m "	3	41:-	123	--				
86+30		Täckdikesöga "	1	20:-	20	--	1453	50		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a	10 %				146	50	1600	--
		Samfälligheten U - U I summa kronor							1600	--
		Samfälligheten V - V I.								
		Diket V - V I.								
75+60-76+94	134	4" rör med frakt m	134	0:70	93	80				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	134	0:70	93	80				
75+60		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--				
76+94		Täckdikesöga "	1	15:-	15	--	235	60		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a	10 %				24	40	260	--
		Samfälligheten V - V I summa kronor							260	--
		Samfälligheten Ä - Z I.								
		Diket Ä - Å - Z - Z I.								
59+80-60+70	90	6" rör med frakt m	90	1:45	130	50				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	90	0:80	72	--				
56+80-59+80	300	8" rör med frakt "	300	2:10	630	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	300	1:--	300	--				
55+70-56+80	110	10" rör med frakt "	110	3:10	341	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	110	1:25	137	50				
55-55+70	70	12" rör med frakt "	70	3:90	273	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	70	1:50	105	--				
60+70,59+80		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	41:-	82	--				
56+80		" " A; d=0,60 m "	1	61:-	61	--				
55+70		" " A; d=0,80 m "	1	90:-	90	--				
		Rörutlopp typ A "	1	30:-	30	--	2252	--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a	10 %				248	--	2500	--
		Överföres							2500	--

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2500	--
		Diket Å - Å I.								
120-121+60	160	4" rör med frakt m	160	0:70	112	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	160	0:85	136	--				
121+60		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--	281	--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a	10 %				29	--	310	--
		Diket Z - Y - X.								
65-65+22	22	5" rör med frakt m	22	1:--	22	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	22	0:75	16	50				
65+22-68+12	290	4" rör med frakt "	290	0:70	203	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	290	0:70	203	--				
65+22		Brunn typ B; d=0,45 m st	1	20:-	20	--				
67+58,68+12		" " A; d=0,37 m "	2	33:-	66	--	530	50		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a	10 %				59	50	590	--
		Diket Y - Y I.								
70-71+30	130	4" rör med frakt m	130	0:70	91	--				
		Grävn.,läggn. o.återfylln. "	130	0:70	91	--				
70,70+80		Brunn typ A; d=0,37 m st	2	33:-	66	--	248	--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a	10 %				22	--	270	--
		Samfälligheten Ä - Z I summa kronor							3670	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - G I							6880	--
		" Ab - Ab I							430	--
		" Ac - Ac I							1400	--
		" Ad - Ad II V							1240	--
		" F - F							1410	--
		" H - K							1355	--
		" L - N							4510	--
		" O - S I							2950	--
		" T - T I							800	--
		" U - U I							1600	--
		" V - V I							260	--
		" Ä - Z							3670	--
				Summa kronor					26505	--


Anestorp den 26 aug. 1942.

I tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38386

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Anestorp m.fl. hemman i Längnums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. väster om Fridhems kyrka inom nederbördsområde nr 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G, H - I - K - L - M - N, O - P - R - S, T - T, U - U, V - V, X - Y - Z - Å - Ä, Ab - Ab, Ac - Ac och Ad - Ad för de olika huvudavloppen samt B - B, C - C, D - D, E - E, F - F - F - F - F, F - F,

~~F - F~~, I - I, M - M, P - P, R - R, Y - Y, Z - Z och Å - Å. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter för åker och 1,0 liter för skogsmark och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter allt pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med honom förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tolv av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - G", "Ab - Ab^{I}", "Ac - Ac^{I}", Ad - Ad^{I}", "F^{II} - F^{V}", "H - K", "L - N", "O - S", "T - T^{I}", "U - U^{I}", "V - V^{I}" och "Ä - Z^{I}". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan begränsning av kostnaderna för den Ivar Sekund tillhöriga avstyckningen från Annestorp, som omförmäles i 7 kap. 26 § vattenlagen bör ske, har särskild utredning verkställts. Denna har givit till resultat, att fastighetens torrläggning separat blir ~~billigare~~ dyrare än vid delaktighet i samfälligheten A - G i proportion till förbättringsvärdet. Fastighetens andel i samfälligheten skall sålunda ej begränsas.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, ~~med den jämkning i fråga om samfällighet A - G som ovan sagts~~. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten

finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av trenne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fullavärdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingendera samfälligheten uppgå till femton kronor och behöver

förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1952;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Annestorps dikningsföretag av år 1942".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Annestorp den 26 aug. 1942.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Gustav Andersson J. A. Svensson

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Bil. 2

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Längnums socken.				
			Samfälligheten A-G.				
1	4'	Annstorp	Ellis Hollender		151-165	5341:20	7812:-
1/16	5[10]	Längnum Stocksholmen	Dens.		166-167	482:40	570:-
1/10	59	"	" Dens.		170-174	3991:20	6444:-
~~1/8~~	~~56~~	~~"~~	~~" Ivar Sekund~~		~~193-194~~	~~130:-~~	~~180:-~~
1/8	34	" Laggarp	Lars Petter Ericsson		175-178	2848:80	4076:-
					193-194	~~3129.60~~ 3121.60	~~4293.-~~ 4093.-
1/8	11'	Annstorp Längnum	Ivar Sekund		185-191	~~3375:60~~	~~4428:-~~
			Summa			15920.20 ~~16039.20~~	23145 ~~23000.-~~
			Samfälligheten Ab-Ab[I].				
1	4'	Annstorp	Ellis Hollender		102-103	1147:50	1620:-
			Samfälligheten Ac-Ac[I].				
1	4'	Annstorp	Ellis Hollender		104-114	3129.40	5340.-
			Samfälligheten Ad-Ad[I].				
1	4'	Annstorp	Ellis Hollender		73-78	4571.-	6024.-
			Samfälligheten F[II]-F[IV].				
1/16	5[10]	Längnum Stocksholmen	Ellis Hollender		168-169	1533.60	2472.-
1/16	57	"	" Karl Häger		179-182	1956.-	2688.-
~~1/8~~	~~38~~	~~" Laggarp~~	~~Karl Ohlberg~~		~~184~~	~~211.60~~	~~276.-~~
~~1/8~~	~~78~~	~~" Erik Andersg.~~	~~Anders Andersson Ekl.~~		~~192~~	~~83.60~~	~~36.-~~
			Summa			3489.60 ~~3734.60~~	5160.- ~~5472.-~~
			Samfälligheten H-K.				
1	4'	Annstorp	Ellis Hollender		56-59 142-150	3702.20	5268.-

379497

.PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% - tal för genomsn. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2470:80						~~2352.89~~ 2242.60	~~34.199~~ 35.597	104:08		
57:60						~~54.83~~ 52.28	~~0.797~~ 0.850	2:43		
2452:80						2335.76	33.950			
~~46.-~~						~~2226.26~~ 42.86	~~25.227~~ 0.626	103:32	~~1.90~~	
1227.20						1168.64	16.986			
~~616.40~~						~~1113.66~~ 26.98	~~17.680~~ 17.298	51:70		
~~771.40~~						~~1026.02~~	~~13.445~~	42.51		
~~762.40~~						~~965.-~~	~~10.506~~	~~40:91~~		
7224.80						6880.-				23.210
~~6960.80~~						~~6300.-~~	100.000	304:34		~~22.505~~
	~~*) Begränsad enl. 7:26 V.L.~~									
472.50						430.-	100.000	19:90		1.518 ~~1.528~~
2210.60						1400.-	100.000	93:12		7.102 ~~7.147~~
1453.-						1240.-	100.000	61:21		4.668 ~~4.698~~
938.40						792.11 ~~761.65~~	56.178 ~~54.018~~	39:53		
~~732.-~~						617.89 ~~594.19~~	43.822 ~~42.137~~	30:83		
~~64.40~~						~~52.27~~	~~3.707~~			
~~2.40~~						~~1.95~~	~~0.138~~			
1670.40										5.366
~~1737.20~~						1410.-	100.000	70:36		~~5.616~~
1564.60						1355.-	100.000	65:92		5.027 ~~5.059~~

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten L-N.				
1	4'		Annestorp Ellis Hollender		114a-141	10340.20	15132.-
			Samfälligheten O-S.				
1	4'		Annestorp Ellis Hollender		60-72 79-101	15828.20	19980.-
			Samfälligheten T-T^{I}.				
1	4'		Annestorp Ellis Hollender		46-55	2090.-	2988.-
			Samfälligheten U-U^{I}.				
1	4'		Annestorp Ellis Hollender		39-45	1473.60	3264.-
			Samfälligheten V-V^{I}				
1	4'		Annestorp Ellis Hollender		1-7	1370.20	1740.-
			Samfälligheten Ä-Ö^{I}				
1	4'		Annestorp Ellis Hollender		8-38 b	7422.-	11952.-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagels avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamt kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4791.80						4510.-	100.000	201:85		15.394 ~~15.492~~
3151.80						2950.-	100.000	174:90		13.338 ~~13.423~~
898.-						800.-	100.000	37:83		2.885 ~~2.903~~
1790.40						1600.-	100.000	75:42		5.752 ~~5.788~~
369.80						260.-	100.000	15:58		1.188 ~~1.196~~
4530.-						3670.-	100.000	190:82		14.552 ~~14.646~~

Anstorp den 26 aug. 1942

Gustav Andersson

J. A. Svensson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Arestorps dikningsföretag

av, år 1942

i Långemåns *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	18.-	3,00	54	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 44 ar st.	196	0.24	47	04		
		har	85.0	0.78	66	30		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 68 ar st.	4	0.20		80		
		har	2.73	0.30		82		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	1.7	5.-	8	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					181	46
		Överföres					184	96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				184 96
1941		***Avvägning.***				
nov.	1-8	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	8	12,00	96 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 *punkter pr har* ..... *har*	87.23	0.50	43 87	
		avvägda punkter ..... *st.*	575	0.03	17 25	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	4	2,00	8 -	
		i annan mark ..... „		5,00		165 12
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 44 *ar,* ..... *st.*	200	0.05	10 -	
		..... *har*	87.73	0.10	8 77	18 77
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	200	0,04		8 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	7.4	1,50	11 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	392	0,06	23 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	196	0,12	23 52	68 14
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	1.4	3.-	4 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	8.9	3.5	31 15	35 35
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	29	0.15	4 35	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	118	0.25	29 50	
		..... „				
		..... „				33 85
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	7	3,00		21 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar	1/2	12,00		18 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	2.3	3,50	8 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	2.3	1,00	2 30	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	5.6	6,00	33 60	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2.5	10,00	25 -	68 95
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	215	0,03	6 45	7 45
		Överföres				629 59

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				629 59
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.* 1.4	2,50	3 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„* 8.7	4,00	34 80	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			26 29	64 59
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete för vägkommun	*st.* 2	5.-	10 —	
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		10 —
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	575	0,01		5 75
		***Översiktskarta**, § 41*				6 —
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 26	0,25	6 50	8 —
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 19	0,30	5 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20		7 70
		***Utlåtande och betänkande**, § 45*	*sid.* 6	3,00		18 —
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar* 1½	12,00		18 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* enl. V.L. 7.26	*dagar* ⅓	12,00		4 —
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	12,00		
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn ar*	*„* 1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning	*„* 1¼	12,00	15 —	27 —
		slamficka	*„*	12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				801 63
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 44 ar ägofigurer	*st.* 200	0.07	14 —	
			har 87.73	0.14	12 28	
		Överföres			33 28	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			33 28	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	575	0,02	11 50	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	215	0,05	10 75	57 28
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	1.4	5.-	7 -	
		ändring av befintligt avlopp „	7.-	6.-	42 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			33 85	
		3) broar och trummor, „ „			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	6	3,00	18 -	
					110 85	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			27 71	83 14
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				6 -
		Summa kronor				203 42
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		~~Annons~~kostnader ang. sammanträden			21 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			18 -	42 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				39 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	25	9.-		225 -
		Summa kronor				306 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				801 63
		Lösen för kopior och avskrifter				203 42
		Övriga förrättningskostnader				306 20
		Summa kronor				1311 25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråa anställa genom stämning till Viste *häradsrätt.*

Arentorp *den* 26. 8 *19* 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA
368277

Ullestorp

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	√	Diket A-B-C-D-E-F^{I}-F-G					√			
140-143	300	Lera m³	820	1.10	902	-	√			
143-146	"	" "	450	1.10	495	-				
144+75-144+87		Berg "	2.4	20.-	48	-				
146-148	200	Lera "	395	1.10	434	50	√			
148-203+66	210	" ~~200+120~~ "	320	"	352	-				
203+66-205+59	197	" "	315	"	346	50				
205+59-205+94	35	21" rör med fabt m	35	9.35	327	25				
"		Grävn. läggn. återfylln. "	35	3.-	105	-				
		Rörtumma typ A, b = 1.0 m								
		d = 0.6 m. st.	4	220.	880	—				
		Slamficka enl. ritning "	1	60	60	-				
		Rör utlopp typ A "	1	30	30	—	1980	25	√	
		Jordarbeten					752	71		
		Arbetsledning och oförutsett					407	04	5140	00
	√	Flödesrännan F^{VI}-F^{VII}								
150+20		Jordbro [illegible] st	1	10.-	10	-	√			
149+40-149+60		Kantsten av betong och								
		sluttan m.	20	1.-	20	-	30	-		
		Arbetsledning och oförutsett					5	-	35	-
	√	Diket ~~F^{I}-F^{II}~~ F^{I}-F^{II}								
202+10-202+46	16	Lera m³	10	1.10	11	-				
		Arbetsledning o oförutsett			4	-			15	-
	√	Diket F-F^{VII}								
151+10-153+4	194	5" rör med fabt m	194	1.-	194	-				
		Grävn. läggn. återfylln. "	194	0.75	145	50	√			
150+20-151+10	90	3" rör med fabt "	90	0.50	45	-				
		Grävn. läggn. återfylln. "	90	0.55	49	50				
152+72		Fackdikesöppning st.	1	15	15					
151.10		Brunn typ A, d=0.45 m. st.	1	40.-	40	-				
150+20		" " B d=0.37 "	1	12	12	-	501	00		
		Arbetsledning o oförutsett					49	-	550	-
									5740	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		B-B¹							5740	—
		C-C¹ (enl. uppr. förl.)							200	—
		D-D¹ "	"	"					190	—
		E-E¹ "	"	"					430	—
		Summa Kr.							6560	—
									6880	

1984 083

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sand A-G								
		Diket A=B-C-D-E-F-G								
140-143	300	Lera m³	820	1.10	902	-				
143-146	"	" "	450	"	495	-				
144+75-144+87	12	Berg "	2,4	20	48	-				
146-149	300	Lera "	620	1.10	682	-				
149-152	"	" "	695	"	764	50				
152-152+96	96	" "	125	"	137	50				
145+55 1/142+84		Kōbro med trämögan typ B 2,6=4,0m d=0,46 st	2	210	420	-				
151+10		- " - av vägrör typ B 2,6=4,0 d=0,37 m bifang	1	250	250	-	3699	-		
		Jordersättning I och II					795	18		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 %					363	82	~~5760~~ 4860	-
		(F^I - F^II) + (F^IV - F^III) +							50	-
		V Diket B-B^I x 1								
160-161+60	160	4" rör med frakt m'	160	0,70	112	-				
		Grävning, läggning, återfyllning	160	0,70	112	-				
161+60		Brunn typ A d=0,37 st	1	33-	33	-				
160		Tackdikesöga st	1	15-	15	-	272	-		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 %					48	-	320	-
		V Diket D-D^I x 3								
170-171+20	120	3" rör med frakt m'	120	0,50	60	-				
		Grävning, läggning, återfyllning	120	0,50	60	-				
171+20		Brunn typ A d=0,37 st	1	33-	33	-				
170		Tackdikesöga st	1	15-	15	-	168	-		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 %					22	-	190	-
		Diket C-C^I x 2								
180-181	100	3" rör med frakt m'	100	0,50	50	-				
		Grävn. läggn., återfyllning m'	100	0,80	80	-				
180		Brunn typ A d=0,37 st	1	33-	33	-				
		Tackdikesöga st	1	15	15	-	178	-		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 %					22	-	200	-
		Summa Kostnad för Dikesgrävning A-G överföres							~~5760~~ 5570	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							~~5570~~	✓
		✓ Diket E-E^{I}								
190-191+25	125	5" rör med frakt m'	125	1.00	125	— ✓				
190-191+10		Grävning, läggn återfyllm	110	0,95	104	50 ✓				
191+10-191+25		Sprängning av berg m'	15	7	105	— ✓				
191+25		Brunn typ A d=0,45 st	1	41	41	— ✓				
190		Tackdikesöga st	1	15	15	— ✓	390	50 ✓		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					39	50	430	— ✓
					Summa Samfällighet A-G				6000	— ✓
		Samfälligheten Ab-Ab^{I}								
		✓ Diket Ab-Ab^{I}								
130-132+90	290	4" rör med frakt m'	290	0,70	203	— ✓				
		Grävning läggning återfyllm'	290	0.50	145	— ✓	~~114~~	~~25~~		
130		Brunn typ A d=0,37 st	1	~~33~~	33	— ✓				
132+90		Tackdikesöga st	1	15	15	— ✓	396	— ✓		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					34	—	430	— ✓
					Samfällighet Ab-Ab^{I}				430	— ✓
		Samfällighet Ac-Ac^{I}								
		✓ Diket Ac-Ac^{I}								
138+86-139+71	85	4" rör med frakt m'	85	0,70	59	50 ✓				
		Grävning, läggning återfyllm'	85	0,60	51	— ✓				
137+95-138+86	91	5" rör med frakt m'	91	1.00	91	— ✓				
		Grävning, läggning, återfyllm'	91	0,95	86	45 ✓				
136+35-137+95	160	6" rör med frakt m'	160	1,45	232	— ✓				
		Grävning, läggning återfyllning m'	160	0,80	128	— ✓				
135-136+35	135	8" rör med frakt m'	135	2,10	283	50 ✓				
		Grävning läggning återfyllning	135	1,00	135	— ✓	~~135~~	—		
139+71		Brunn typ A d=0.37 st	1	33	33	— ✓	~~33~~	—		
138+86, 137+95 136+35		-"- -"- -"- d=0,45 st	3	41	123	— ✓	~~123~~	—		
135		Tackdikesöga st	1	20	20	— ✓	1242	45 ✓		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					157	55	1400	— ✓
							Samfällighet Ac-Ac^{I}		1400	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

344605

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sanf A–N								
		Diket A-M-N								
9+88–11+12	124	4" rör med frakt m'	124	0,70	86	80				
11+40–11+56	16	Sprängning av berg m'	16	10–	160	—				
		Grävning, läggn, återfyllm m'	124	0,60	74	40				
11+12–13+25	213	6" rör med frakt m'	213	1,45	308	85				
		Grävning, läggn, återfyllm m'	213	0,80	170	40				
13+25–16+59	334	12" rör med frakt m'	334	3,90	1302	60				
		Grävning, läggn, återfyllm m'	334	1,50	501	—				
9+88		Brunn typ A, d = 0,37 m st	1	33–	33	–				
11+12		-"- -"- A, d = 0,45 m st	1	41–	41	–				
13+25, 13+90		-"- -"- A, d = 0,80 m st	2	90–	180	–				
16+59		Rörutlopp typ A st	1	30–	30		2888	05		
		Arbetsledning och oförutsett	ca 10 %.				271	95	3160	–
		Diket M–M^{I}								
25–26+38	138	9" rör med frakt m'	138	2,65	365	70				
		Grävning, läggn, återfyllm m'	138	1,15	158	70				
26+38–28+92	254	6" rör med frakt m'	254	1,45	368	30				
		Grävning läggning återfyllm m'	254	0,80	203	20				
26+38		Brunn typ A d = 0,52 m st	1	47–	47	–				
28+4, 28+92		-"- -"- A d = 0,45 m st	2	41–	82	–	1224	90		
		Arbetsledning och oförutsett	ca 10 %				125	10	1350	–
			Summa Sanf A-N						4510	–
		Sanf O–S.								
		Diket O–P–R–S								
89+96–93+73	377	4" rör med frakt m'	377	0,70	263	90				
		Grävning, läggning, återfyllm m'	377	0,70	263	90				
93+73–95+95	222	9" rör med frakt m'	222	2,65	588	30				
		Grävning, läggning, återfyllm m'	222	1,25	277	50				
95+95–97+48	153	10" rör med frakt m'	153	3,10	474	30				
		Grävning, läggn. återfyllm m'	153	1,35	206	55				
88+96		brunna typ A d = 0,37 m st	1	33–	33	–				
93+73		" " " d = 0,52 m st	1	47	47	–				
90+95–97+48		-"- " " d = 0,60 m st	1	61	61					
		Rörutlopp typ A st	1	30–	30	—	2245	45		
		Arbetsledning och oförutsett	ca 10 %				224	55	2470	–
							överföres		2470	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									2470	-
		Dikat P-P^{I}								
100-101+6	106	6" rör med frakt m'	106	1,45	153	70				
		Grävning, läggning, återfyllm	106	0,80	84	80				
101+6		Brunn typ R d = 0,45 st	1	41	41	-	279	50		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					20	50	300	-
		Dikat R-R^{I}								
105-106	100	4" rör med frakt m'	100	0,70	70	-				
		Grävning läggning återfyllm	100	0,60	60	-				
106		Brunn typ R d = 0,37 st	1	33	33		163	-		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					17	-	180	-
		Summa Sanf O-S							2950	-
		Sanf T-T^{I}								
		Dikat T-T^{I}								
109+24-111+93	269	6" rör med frakt m'	269	1,45	390	05				
		Grävning, läggn, återfylla m'	269	1,10	295	90				
109+24		Brunn typ R d = 0,45 st	1	41	41	-	726	95		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					73	05	800	-
		Summa T-T^{I}							800	-
		Sanf U-U^{I}								
		Dikat U-U^{I}								
81-82+35	135	4" rör med frakt m'	135	0,70	94	50				
		Grävning, läggning, återfylla.	135	0,85	114	75				
82+35-83+55	120	5" rör med frakt m'	120	1,00	120	-				
		Grävning, läggning, återfylla m'	120	0,95	114	-				
83+55-84+60	105	6" rör med frakt m'	105	1,45	152	25				
		Grävning, läggning, återfylla	105	1,00	105	-				
84+60-86+30	170	8" rör med frakt m'	170	2,10	357	-				
		Grävning, läggning, återfylla m'	170	1,10	187	-				
81, 81+50		Brunn typ R d = 0,37 st	2	33 -	66	-				
82+35, 83+55, 84+60		-"- -"- R d = 0,45 st	3	41 -	123	-				
86+30		Tockdikesöga st	1	20	20	-	1453	50		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					146	50	1600	-
		Sanf U-U^{I}							1600	

FETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfällighet Ad - Ad I								
		V Dikt Ad - Ad I								
45-48	300	4" rör med frakt m'	300	0,70	210	-				
		Grävning, läggn, återfyllm'	300	0.60	180	-				
48-50+85	285	6" rör med frakt m'	285	1.45	413	25				
		Grävning, läggn, återfyllm'	285	0.80	228	-				
45		Brunn typ A d=0,87m st	1	33-	33	-				
48		-"- -"- -"- d=0.45 " "	1	41-	41	-				
50+85		Täckdikesöga st	1	20-	20	-	1125	25		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					114	75	1240	-
		Summa Samfällighet Ad-Ad I							1240	-
		Samfällighet F II - F V								
		V Dikt F I - F III - F IV - F V								
300-30+67	150	10" rör med frakt m'	150	3,10	465	-				
		Grävning, läggning, återfyllm'	150	1,45	217	50				
30+67-302+32	65	5" rör med frakt m'	65	1,00	65	-				
302+24-302+32	8	spränging av berg m'	8	10:-	80					
302		Grävning läggning återfyllm'	65	0,60	39	-				
300		Grävning grävning av rännor st	1	10-	10	-				
301+67		Brunn typ A d= 0,6m st	1	61-	61	-				
302+32		-"- " C I d= 0,6m st	1	36-	36	-				
		Täckdikesöga st	1	20-	20	-				
30+67-302+32	65	Justering av botten och stam m'	65	0,10	6	50				
302+50-303+50	100	Lera m³	72	1,10	79	20				
302+32-302+50	18	-"- m³	26	1.10	28	60				
302+50-302+62	12	Grus m³	14	1.50	6	-				
303+44-303+50	6									
304+46-304+54	8									
302+32-302+48	16	Berg m³	6.8	20	136	-	1249	80		
		Jordersättning I+III					61	13		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					99	07	1410	-
		Summa Samfällighet F II - F V							1410	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfällighet H-K.								
		Dike H-I								
0+17-1+85	168	Lera m³	218	1,10	239	80	239	80		
		Jordersättning I+II					144	48		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					25	72	410	—
		Dike I-I¹								
0-0+17	17	4" rör med fakt m'	17	0,70	11	90				
		Grävning, läggning, återfyllning m'	17	0,85	14	45				
0		Brunn typ B d=0,37 m	1	33	33	—				
0+17		Tackdikesöga st	1	15	15	—	74	35		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					10	65	85	—
		Dike I-K.								
8+2-6+85	117	5" rör med fakt m'	117	1.00	117	—				
		Grävning, läggning, återfyllning m'	117	0,85	99	45				
5-6+85	185	6" rör med fakt m'	185	1.45	268	25				
		Grävning, läggning, återfyllning m'	185	1.10	203	50				
6+2, 6+85, 8+2		Brunn typ A d=0,45 st	3	41	~~82~~ 123	—				
5		Tackdikesöga st	1	15	15	—	~~785~~ 826	~~20~~ 20		
		Arbetsledning och oförutsett					~~74~~ 33	~~80~~ 80	860	—
		Summa Samfällighet H-K							1355	—
		Samfällighet F-F¹ Avgår (se A-G.)								
		Dike F-F¹								
303+50-305+59	209	Lera m³	325	1.10	357	50	357	50		
		Jordersättning I+II					144	45		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					48	05	550	—
		Dike F-F^XI Avgår								
310-310+62	62	Lera m³	62	1.10	68	20	68	20		
		Jordersättning I+II					41	76		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					5	04	115	—
		Summa Samf F-F¹							665	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Munstorps.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samf V-V I								
		Dikat V-V I ✓								
75+60-76+94	134	4" rör med frakt m'	134	0,70	93	80	✓			
		Grävning, läggning, återfyllning m'	134	0,70	93	80	✓			
75+60		Brunn typ Rd=0,37m st	1	33-	33	—	✓			
76+94		Tåkdikesöga st	1	15-	15	—	235	60	✓	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					24	40	260	— ✓
				Samf V-V I					260	— ✓
		Samf Ä"-Z I ✓								
		Dikat Ä"-Å-Z-Z I ✓								
59+80-60+70	90	6" rör med frakt m'	90	1.45	130	50	✓			
		Grävning, läggn, återfyllning m'	90	0,80	72	—	✓			
56+80-59+80	300	8" rör med frakt m'	300	2,10	630	—	✓			
		Grävning, läggn, återfyllning m'	300	1.00	300	—	✓			
55+70-56+80	110	10" rör med frakt m'	110	3,10	341	—	✓			
		Grävning, läggn, återfyllning m'	110	1.25	137	50	✓			
55-55+70	70	12" rör med frakt m'	70	3.90	273	—	✓			
		Grävning, läggn, återfyllning m'	70	1.50	105	—	✓			
60+70, 59+80		Brunn typ Rd d=0,45 st	2	41-	82	—	✓			
56+80		-"- -"- Rd d=0,60 st	1	61-	61	—	✓			
55+70		-"- -"- Rd d=0,80 st	1	90-	90	—	✓			
		Rörutlopp typ Rd st	1	30-	30	—	2252	—	✓	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					248		2500	— ✓
		Dikat Å-Å I ✓								
120-121+60	160	4" rör med. frakt m'	160	0,70	112	—	✓			
		Grävning, läggning, återfyllning.	160	0,85	136	—	✓			
121+60		Brunn typ Rd d=0,37 st	1	33-	33	—	281	—	✓	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					29	—	310	— ✓
					Överföres				2.810	✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
				Överfört					2810	–
		Diket Z-Y-X								
65–65+22	22	5" rör med frakt m'	22	1,00	22	–				
		Grävning, läggn, återfyllm'	22	0,75	16	50				
65+22–68+12	290	4" rör med frakt m'	290	0,70	203	–				
		Grävning, läggn, återfyllm'	290	0,70	203	–				
65+22		Brunn typ B d=0,45 st	1	20–	20	–				
67+58, 68+12		-"- -" A d=0,37 st	2	33–	66	–	530	50		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					69	50	590	–
		Diket Y-Y^I								
70–71+30	130	4" rör med frakt m'	130	0,70	91	–				
		Grävning, läggning återfyllm'	130	0,70	91	–				
70,70+80		Brunn typ A d=0,37 st	2	33–	66	–	248	–		
		Arbetsledning och oförutsett ca 10%					22		270	–
		Summa Samfällighet A^{II}–Z^I							3670	–
									6880	
		Sammandrag							~~6560~~ ~~6300~~	–
		Samfälligheten A-G							~~6000~~	=
		-"- A^6-A^{6I}							430	–
		-"- A^c-A^{cI}							1400	–
		-"- A^d-A^{dI}							1240	–
		-"- ~~J^{III}-J^{IV}~~							1410	–
		-"- H-K							1355	–
		-"- ~~J-J^I~~							~~665~~	=
		-"- L-N							4510	–
		-"- O-S							2950	–
		-"- T-T^I							800	–
		-"- U^I-U^{II}							1600	–
		-"- V-V^I							260	–
		-"- S-L^I							3670	–
				Summa kr					~~26290~~	–

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Akt II								
		Sand A-G								
		Dikt A-B-C-D-E-F-G								
140–151+10	1110	10" rör med frakt m'	1110	3,10	3441	–				
		Grävning, läggn, återfyllnm	1110	1.10	1221	–				
151+10–153+4	194	12" rör med frakt m'	194	3,90	756	60				
		Grävning läggning återfyllning	194	1,50	291	–				
144+75–144+87	12	Sprängning av berg m'	12	10–	120	–				
140, 140+60 141+50, 142+75, 147		Brunn typ C d=0,60 m st	5	41–	205	–				
151+10,		–"– –"– C d=0,80 m st	1	60–	60	–				
152+72		–"– –"– C^{I} d=0,8 m st	1	64	64	–				
		Den del av brunnen som vetter mot dikt $F-F^{I}$ försees med intagshål och kringfylles med sten								
151+10		Grenavgrävningar väg st	1	15–	15	–				
140–152+72	1272	Justering av botten och slänter m'	1272	0,25	318	–	6491	60		
		Arbetsledning och oförutsett	ca 10 %				658	40	7150	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
151+10-153+4	194	5" rör mid frakt m'	194	1.00	194	—				
		Grävning, läggning återfyllm	194	0,75	145	50				
150+20-151+10	90	3" rör mid frakt m'	90	0,50	45	—				
		Grävning läggning återfyllning	90	0,55	49	50				
154+4		Brunn typ A = d = 0,8m st	1	90	90	—				
151+10		-"- -"- -"- d = 0,45m st	1	41-	41	—				
150+20		-"- -"- B d = 0,37m st	1	18	18	—				
150+20		Jordbro st	1	10	10	—				
149+40-148	140	Lera m³	190	1,10	209	—				
	72	Lera m³	135	1,10	148	50				
	2		40	1.10	44	—	99	50		
		Jordersättning					125	24	1119	74
							1149	—		
							85	44		
							179	82	1414	26

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Godkänt den 24/11 1944 298/43

24197

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1944

BEVIS

över verkställd avsyning av "Anestorps dik-ningsföretag av år 19 42" i Längnums sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 19 43.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13,080:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 14,820:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Ellis Hollender.

Adress: Anestorp pr Ulvstorp.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 9 och 10 nov. 1944 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 29,626:97 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1,166:--.

Skara den 17 november 1944.

STEMPEL KR. Statens lantbruksingenjör Skaraborgs län

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
392197

D. N:r 13535

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

av

Företag: Anestorps dikn.föret./år 1942 i Längnums socken av SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 11/11 43

Kontrakt: 15/2 44

Fullbordas: 1/9 50

Statsbidrag: 13.080

Lån: 14.820

Beräkn. kostnad: 27.902:35

Verkst. utbet. d. 15/2 44 m.fl. **av statsbidrag:** 10.900 kr.

av lån: 11.400 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring S. Hallin **den** 20 / 6 1944

25.500 kr. = c:a 91 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Godsäg. Ellis Hollender, Anestorp, Ulvstorp

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... **bifogad**

Utbetalas av statsbidrag 800 kr.

av lån 1.000 kr.

Stockholm den 6 / 7 1944

F.

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

Teko. Bitr. Eskil Olsson
ordf. Jör Knapel.

298/43

13535

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUL. 1944

BEVIS

över verkställd besiktning av Anestorps dik-ningsföretag av år 19 44 i Längnums socken av län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 19 43

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13 080.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 14 820.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 50

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsäg. Ellis Hollender

Adress: Anestorp pr Ulvstorp.

Vid genom tekn. bitr. Eskil Olsson den 20 juni 1944 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 25 500 kronor eller omkring 91 peocent av det till 27 902.35 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 27 juni 1944.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL 1 KRONA STAMPEL KR.

redan utbet av kvar 83% ... kvarstår vad fär 80.5%

" " " 77% " " " 80.5%

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

D. N:r 9499/44

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Anestorps dikningsföretag av år 1942 i Länghums socken av Skaraborgs län

Arb. plan: 11/11 43

Kontrakt: 15/2 44

Fullbordas: 1/9 50

Statsbidrag: 13.080

Lån: 14.820

Beräkn. kostnad: 27.902:35

Verkst. utbet. d. 15/2 44 — **av statsbidrag:** 6.900 kr. — **av lån:** 7.400 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring S. Hallin **den** 20 / 4 1944

~~77-~~ 21.500 **kr. =** c:a 77 **%.**

Ordf. i arb. styrelsen } Godsä. Ellis Hollender, Anestorp, Ulvstorp

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... **bifogad**

Utbetalas — **av statsbidrag** 4.000 **kr.** — **av lån** 4.000 **kr.**

Stockholm den 9 / 5 19 44

F.

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

298
V3

DIARIE N:r 9499
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1944

BEVIS

över verkställd besiktning av "Anestorps dik-ningsföretag av år 19 42" i Längnums sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majxt~~ Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 19 43.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13,080:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 14,820:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.

Arbetsstyrelsens ordf.: Godägaren Ellis Hollender.

Adress: Anestorp pr Ulvstorp.

Vid genom assistent S. Lundblad den 20 april 1944 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 21,500:-- kronor eller omkring 77 procent av det till 27,902:35 kr fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 28 april 1944.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

KR. STÄMPEL EN KRONA KR.

Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

298
43

1463

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

BEVIS

över verkställd besiktning av "Anestorps dik-ningsföretag av år 19 42" i Längnums socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13,080:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 14,820:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Ellis Hollender.

Adress: Anestorp pr Ulvstorp.

Vid genom assistent S. Lundblad den 3 dec. 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 14,870:-- kronor eller omkring 53 procent av det till 27,902:35 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 dec. 1943.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Skaraborgs läns

PETTERSONSKA EKTR. EFTR. SKARA
392197

24183

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 NOV. 1944

Avskrift.

Tillhör den av Kungl Lantbruksstyrelsen
den 11 november 1943 fastställda arbets-
planen. Stockholm den 14 mars 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Anestorps dikningsföretag av år 1942" i Längnums socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 11 november 1943 fastställde Kungl. lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 13,080:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 14,820:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till kronor 27,902:35.

Enligt vid avsyningstillfället den 9 och 10 nov. 1944 lämnade räkenskapsuppgifter ha de verkliga kostnaderna uppgått till 29,626:97 kronor, varav 1,166:-- kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 31,127:90 kronor. Merkostnaden uppgår till 1,724:62 /856:57/ kronor och beror dels på förekomsten av berg, som inte upptagits i kostnadsförslaget med 30:-- kr inom samf. Ac - Ac^{I}, 160:-- kr inom samf. F^{II} - F^{V}, 200:-- kr inom samf. H - K och 230:-- kr inom samf. L - N och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	A - G	Ab-Ab I	Ac-Ac I	Ad-Ad I	II V F -F	H - K	L - N	O - S	T - T I	U - U I	V - V I	Ä - Z I	Summa kronor
Verklig kostnad	7646:--	471:40	1592:32	1341:93	1700:92	1763:56	5009:37	3283:91	855:85	1720:59	286:09	3955:03	29,626:97
Beräknad kostnad	7204:33	451:21	1499:23	1305:23	1484:98	1425:25	4725:11	3136:38	840:31	1680:37	276:60	3873:35	27,902:35
Båtnad	7224:80	472:50	2210:60	1453:--	1670:40	1564:80	4791:80	4151:80	898:--	1790:40	369:80	4530:--	31,127:90
Merkostnad	441:67	20:19	93:09	36:70	215:94	338:31	284:26	147:53	15:54	40:22	9:49	81:68	1,724:62
Merkostnad till vilken statsunderstöd beräknas utgå	20:47	20:19	93:09	36:70	185:42	139:55	66:69	147:53	15:54	40:22	9:49	81:68	856:57

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd till hela den överskjutande kostnaden för samtliga samfälligheter utom A - G , II V F -F , H - K och L - N , där statsunderstödet bör utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnaden, när å desamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Bifall till ansökningen tillstyrkes.

Skara den 17 november 1944.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

1944 den 15 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Annestorps dikningsföretag av år 1942 i Längnums socken av Skaraborgs län.

Lån 14.820 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 11 november 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Längnums socken			
Längjum Laggaregården	1/8	3 4	Lars Petter Ekström
Annestorp	1	4 1	Allis Hollender
Längnum Storeholmen	1/16	5 7	Karl Häger
" "	1/10	5 9	Allis Hollender
" "	1/16	5 10	D:to
Längjum	1/8	11 1	Ivar Sekund

Stockholm den 15 februari 1944.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

11/11 43

Anestorps dikningsföretag av år 1942 i Längnums socken av Skaraborgs län.

F ö r t e c k n i n g

över sakägare och fastigheter, till vilkas kostnadsandelar lån sökes från statens avdikningslånefond.

Socken, fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Längnums socken.			
Längjum Laggareg:n	1/8	4 3	Lars Petter Enström.
Annestorp	1	1 4 7	Ellis Hollender
Längnum Storeholmen	1/16	5	Karl Häger
" "	1/10	9 5	Ellis Hollender
" "	1/16	10 5	Dens.
Längjum	1/8	1 11	Ivar Sekund.

Skara i juli 1943.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

1464
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944
R 9*0860

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Anestorps diknings företag av år 1942

i Längnums socken av Skaraborgs län,

upprättat år 1943 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens be-
slut denna dag fastställd lön efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 nov. 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Anestorps dikningsföretag av år 1942 i Längnums socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 2 km. väster om Fridhems kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 26 augusti 1942 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a./ Företaget är delvis en komplettering av Annestads dikningsföretag av år 1930, vilket den 13 mars 1931 beviljats lån och bidrag av statsmedel. Den bäck i vilken avloppen O-S, M-N m.fl. utmynnar, ingick i sistnämnda företag, vars jämförelseplan ligger jämnt 5.00 m. högre än jämförelseplanet för nu ifrågavarande företag. Det äldre företagets begränsningskurva har även inritats på detta företags nivåkarta. Som därav framgår, få vissa mindre delar av det område, som ingick i det äldre företaget, nytta jämväl/av nu ifrågavarande torrläggningsarbeten.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har i övrigt tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbätt-

ringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörs-
instruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föran-
leda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel./bil.b I-XII /

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 sept. 1952.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil.c/

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 26 augusti 1942 med företagets delägare /bil. e/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Samtliga delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse bil.f. Bifogade tabell /bil.d./ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till ~~k~~ företaget med i avrundade tal 13 090.- kronor från statens avdikningsanslag och 14 850.- kronor från statens avdikningslånefond.

Företaget, som redan i viss omfattning är utfört, kan väntas med-

föra omedelbar ökning av den ingående markens skördeavkastning.

Vid detta betänkande fogas ytterligare

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 9 blad plan- profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/

III. Arvodesräkningar /bil.g^{I-II}/

Skara i juli 1943.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr. öre	Summa kr. öre.
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	25 546. 68	
Ersättningar	958.32	26 505.00
Förrättningskostnad		
Kostnad för syneförrättningen	1 311.25	
" " utredn.ang.statsunderstöd	86.10	1 397.35
Summa		27 902.35

Skara i juli 1943.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 27.902 kronor 35 öre

Stockholm den 11 november 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Gjalmar Svensson.

Vänd!

Vid kvittande denna dag av nyttjanderättshavaren utbekommen till fastighet här kostnaden i överenstämmelse med av Statens lantbruksingenjör S. Hallin i upprättad utredning redovisad verklig kostnad beträffande fälld 29.626 tallar 97 öre.

Stockholm den 14 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitth

Bil. a.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 26 augusti 1942 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Anestorps egendom i Längnums socken av Skaraborgs län /Anestorps dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 november 1942.

I tjänsten:

Einar Weiss.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. 6 I

REDOGÖRELSE

för Annestorps diknings- företag av år 19 42

i Längnums socken

av Skaraborgs län, omfattande 12 samfällighet**er**.

Samf. A - G.

Åker	19,50	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	19,50	har

Markens blivande värde i medeltal ~~1200:--~~ 1186.- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 7224:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6880:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 aug. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ellis Hollender.

Adress: Anestorp, Ulvstorp.

Anm.:

Skara den 10 sept. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 sept. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:92586

Bil. 3 II

REDOGÖRELSE

för Annestorps diknings- företag av år 1942

i Längnums socken

av Skaraborgs län, omfattande 12 samfälligheter.

I

Samf. Ab - Ab

Åker 1,35 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 1,35 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 472:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 430:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 aug. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ellis Hollender.

Adress: Anestorp, Ulvstorp.

Anm.:

Skara den 10 sept. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 sept. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:92586

REDOGÖRELSE

Bil. 6 III

för Annestorps dikningsföretag av år 19 42
i Längnums sock en
av Skaraborgs län, omfattande 12 samfällighet er.

I

Samf. Ac - Ac.

Åker 4,45 har
Äng och odlingsmark "
Annan duglig mark "

Tillsammans 4,45 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har
" " " högst 1200:-- " " "
Båtnaden har uppskattats till 2210:60 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1400:-- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "
Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 aug. 19 42.
Till företagets aktförvarare har utsetts: Ellis Hollender.
Adress: Anestorp, Ulvstorp.
Anm.:

Skara den 10 sept. 19 42.

Sven Hallin
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 sept. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Biz. 3 IV

REDOGÖRELSE

för Annestorps diknings- företag av år 1942

i Längnums socken

av Skaraborgs län, omfattande 12 samfälligheter.

I

Samf. Ad - Ad.

Åker	5,02	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	5,02	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1453:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1240:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 aug. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ellis Hollender.

Adress: Anestorp, Ulvstorp.

Anm.:

Skara den 10 sept. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 sept. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

REDOGÖRELSE

Bil. 3 V

för Annestorps diknings- företag av år 1942

i Längnums socken

av Skaraborgs län, omfattande 12 samfällighet er.

II V
Samf. F - F.

Åker	4,30	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	4,30	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1670:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1410:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 aug. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ellis Hollender.

Adress: Anestorp, Ulvstorp.

Anm.:

Skara den 10 sept. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 sept. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bil. 3 VI

REDOGÖRELSE

för Annestorps diknings- företag av år 1942

i Längnums socken

av Skaraborgs län, omfattande 12 samfällighet er.

Samf. H - K.

Åker 4,39 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 4,39 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1564:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1355:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 aug. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ellis Hollender.

Adress: Anestorp, Ulvstorp.

Anm.:

Skara den 10 sept. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 sept. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

VII

Bil. 3

REDOGÖRELSE

för Annestorps diknings- företag av år 19 42

i Längnums socken

av Skaraborgs län, omfattande 12 samfällighet er.

Samf. L - N.

Åker	12,61	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	12,61	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 4791:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4510:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 aug. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ellis Hollender.

Adress: Anestorp, Ulvstorp.

Anm.:

Skara den 10 sept. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 sept. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

REDOGÖRELSE

Bil. 3 VIII

för Annestorps diknings- företag av år 19 42

i Längnums sock en

av Skaraborgs län, omfattande 12 samfällighet er.

Samf. O - S.

Åker	16,65	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	16,65	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 4151:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 2950:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 aug. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ellis Hollender.

Adress: Anestorp, Ulvstorp.

Anm.:

Skara den 10 sept. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 sept. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

Bil. 6 IX

REDOGÖRELSE

för Annestorps diknings- företag av år 19 42

i Längnums sock en

av Skaraborgs län, omfattande 12 samfällighet er.

I
Samf. T - T.

Åker 2,49 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 2,49 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 898:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 800:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 aug. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ellis Hollender.

Adress: Anestorp, Ulvstorp.

Anm.:

Skara den 10 sept. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 sept. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
:92586

REDOGÖRELSE

Bil. 3 X.

för Annestorps diknings- företag av år 19 42

i Längnums sock en

av Skaraborgs län, omfattande 12 samfällighet er.

Samf. U - U I.

Åker 2,72 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 2,72 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1790:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1600:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 aug. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ellis Hollender.

Adress: Anestorp, Ulvstorp.

Anm.:

Skara den 10 sept. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 sept. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

REDOGÖRELSE

Bil. 3 XI

för Annestorps diknings- företag av år 1942

i Längnums socken

av Skaraborgs län, omfattande 12 samfälligheter.

I
Samf. V - V.

Åker 1,45 har

Äng och odlingsmark „

Annan duglig mark „

Tillsammans 1,45 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

„ „ „ högst 1200:-- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 369:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 260:-- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 aug. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ellis Hollender.

Adress: Anestorp, Ulvstorp.

Anm.:

Skara den 10 sept. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 sept. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
702586

XII

Bil. 3

REDOGÖRELSE

för Annestorps diknings- företag av år 19 42

i Längnums socken

av Skaraborgs län, omfattande 12 samfällighet er.

I

Samf. Ä - Z.

Åker	9,96	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	9,96	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 4530:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3670:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 aug. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ellis Hollender.

Adress: Anestorp, Ulvstorp.

Anm.:

Skara den 10 sept. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 sept. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
202586

Bil. c

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
A-G I	19.50		19.50	7204.33	7224.80	1.0
Ab-Ab I	1.35		1.35	451.21	472.50	0.95
Ac-Ac I	4.45		4.45	1499.23	2210.60	0.68
Ad-Ad II V	5.02		5.02	1305.23	1453.-	0.90
F -F	4.30		4.30	1484.98	1670.40	0.89
H-K	4.39		4.39	1425.25	1564.80	0.91
L-N	12.61		12.61	4725.11	4791.80	0.99
O-S I	16.65		16.65	3136.38	4151.80	0.76
T-T I	2.49		2.49	840.31	898.-	0.94
U-U I	2.72		2.72	1680.37	1790.40	0.93
V-V I	1.45		1.45	276.60	369.80	0.75
Ä-Z	9.96		9.96	3873.35	4530.-	0.86
Summa	84.89		84.89	27902.35	31127.90	
			Lånesökandenas del.			
A-G I	19.50		19.50	7204.33	7224.80	
Ab-Ab I	1.35		1.35	451. 21	472.50	
Ac-Ac I	4.45		4.45	1499.23	2210.60	
Ad-Ad II V	5.02		5.02	1305.23	1453.-	
F -F	4.30		4.30	1484.98	1670.40	
H-K	4.39		4.39	1425.25	1564.80	
L-N	12.61		12.61	4725.11	4791.80	
O-S I	16.65		16.65	3136.38	4151.80	
T-T I	2.49		2.49	840.31	898.-	
U-U I	2.72		2.72	1680.37	1790.40	
V-V I	1.45		1.45	276.60	369.80	
Ä-Z	9.96		9.96	3873.35	4530.-	
Summa	84.89		84.89	27902.35	31127.90	

Skara i juli 1943.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Längnums socken.	Samf. A-G.						
1	4 1		Annestorp	Ellis Holländer	6	51			6	51
1/16	5 10		Längnum Storeholmen	Dens.		45				45
1/10	5 9		" "	Dens.	5	37			5	37
1/8	3 4		" Laggaregården	Lars Petter Enström	3	58			3	58
1/8	11 1		Längjum	Ivar Sekund	3	59			3	59
				Samf. Ab-Ab I						
1	4 1		Annestorp	Ellis Hollender	1	35			1	35
				Samf. Ac-Ac I						
1	4 1		"	Ellis Hollender	4	45			4	45
				Samf. Ad-Ad I						
1	4 1		"	Ellis Hollender	5	02			5	02
				Samf. F II -F V.						
1/16	5 10		Längnum Storeholmen	Ellis Hollender	2	06			2	06
1/16	5 7		" "	Karl Häger	2	24			2	24
				Samf. H-K.						
1	4 1		Annestorp	Ellis Hollender	4	39			4	39
				Samf. L-N.						
1	4 1		"	Ellis Hollender	12	61			12	61
				Samf. O-S.						
1	4 1		"	Ellis Hollender	16	65			16	65
				Samf. T-T I						
1	4 1		"	Ellis Hollender	2	49			2	49
				Samf. U-U I						
1	4 1		"	Ellis Hollender	2	72			2	72
				Samf. V-V I						
1	4 1		"	Ellis Hollender	1	45			1	45
				Samf. Ä-Z I						
1	4 1		"	Ellis Hollender	9	96			9	96
				Summa	84	89			84	89

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2470	80	2352	89	104	08	6	84	2463	81	1.0	~~50.0~~ 0.50	1231	90	1231	91
57	60	54	83	2	43		16	57	42			~~48~~ 28 ~~71~~ 71		~~48~~ 28 ~~71~~ 71	
2452	80	2335	76	103	32	6	79	2445	87			1222	93	1222	94
1227	20	1168	64	51	70	3	40	1223	74			611	87	611	87
1016	40	967	88	42	81	2	80	1013	49			506	74	506	75
472	50	430	-	19	90	1	31	451	21	0.95	48.25	217	71	233	50
2210	60	1400	-	93	12	6	11	1499	23	0.68	38.80	581	70	917	53
1453	-	1240	-	61	21	4	02	1305	23	0.90	46.50	606	93	698	30
938	40	792	11	39	53	2	60	834	24	0.89	46.15	385	00	449	24
732	-	617	89	30	83	2	02	650	74			300	32	350	42
1564	80	1355	-	65	92	4	33	1425	25	0.91	46.85	667	73	757	52
4791	80	4510	-	201	85	13	26	4725	11	0.99	49.65	2346	02	2379	09
4151	80	2950	-	174	90	11	48	3136	38	0.76	41.60	1304	73	1831	65
898	-	800	-	37	83	2	48	840	31	0.94	47.90	402	51	437	80
1790	40	1600	-	75	42	4	95	1680	37	0.44 ~~0.93~~	47.90 ~~47.55~~	804 90 ~~799 02~~		875 47 ~~881 35~~	
369	80	260	-	15	58	1	02	276	60	0.75	41.25	114	10	162	50
4530	-	3670	-	190	82	12	53	3873	35	0.86	45.10	1746	88	2126	47
31127	90	26505	-	1311	25	86	10	27902	35			13080 69 ~~13094 80~~		14821 67 ~~14847 55~~	

Skara i juli 1943.
I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Bil. e.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Annestorps dikningsföretag av år 1942" för val av styrelse.

Den 26 augusti 1942 i Anestorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande delägare: Ellis Hollender, Ivar Sekund och Karl Häger.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordförande i styrelsen utsågs Ellis Hollender, Anestorp, och t till övriga ledamöter Ivar Sekund och Karl Häger.

Till suppleant utsågs Lars Pettersson, Laggaregården.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. f.

Undertecknade delägare i "Annestorps dikningsföretag av år 1942" få förklara härmed att vi önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till våra andelar i företaget och uppdraga vi för den skull åt styrelsens ordförande att för vår räkning söka sådant lån.

Anestorp den 26 aug. 1942.

Ellis Hollender.

Karl Häger. Ivar Sekund.

L.P. Enström.

Bestyrkes: Sven Hallin.

Bil. 9 II 22.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Svenskarps dikningsföretag år år 1942

inom Långenmåla sockn av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41.	Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43.	Betänkande, sid. 4	„ 3:-	12	—
§ 44.	Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag~~, dagar 2.- + 9.-	„ ~~12:-~~	11	—
§ 44.	Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, här vilka lån sökes m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	—
§ 49.	Kopia av plankartan å väv Redogörelse här täckdikningsnämnden sid. 12 à 3.-		36	—
§ 52.	„ „ profiler och sektioner			
§ 53.	„ „ bro- och trumritningar			
§ 55.	Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 22	„ ~~0:75~~ 0.55	12	10
	Inhäftning av handlingar		3	—
	Diariebevis, utlägg		3	—
	Kommissionärsarvode		3	—
	Summa Kronor:		86	10

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vänersborgs häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 27 juli 19

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin