



Akt nr:

R-E1a-0866

AU$R-E1a-0866

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 14/9 1943
godkänd den 23/9 1943

248
43

DIARIE Nr 16926
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP 1943

R 3•0866

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943 till Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Häggums socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextusenfyrahundrasextio (6.460) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusenfyrahundra (6.400) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör S. Nilsson vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, havd undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Häggenås den 19 juli 1943.

Klas Johansson. ägare
Brännebacken i Lars Larsgården.

Napoleon Ström. ägare
Lars-Larsgården

[illegible] ägare
Svenska Kåranbyggen

Rätt att utkräva länsbetyget
bekräftas av Klas Johansson
Brännebacken Feb. 49 Häggenås

Att Klas Johansson, Napoleon Ström
och [illegible]

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Johansson
Adress Backg. Häggenås

Erik Stark
Adress Backg. Häggenås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 september 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Inkom den
19. DEC. 1942
till
Mälarbygdens vattendomsf.

26330

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1942

R 3*0866

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

rörande Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Häggums socken av Skaraborgs län enligt vid syneförrättning upprättat förslag

av

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

3x0866

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Omräkning av jordersättning efter uppmätning av jordupplag vid "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941" i Häggums socken av Skaraborgs län.							
Dikessträckan B - Ba.							
1/32 mtl Häggum Håkan Uddesg. av 1[6]							
(12+27-12+60) A. J. Ahlstrand	220	7	15:40	198	9	17:82	33:22
1/48 mtl Häggum Allmänningen 22[3]							
(13+36-13+94) A. J. Ahlstrand	100	6,5	6:50	348	9	31:32	37:82
					Summa		71:04

Lantbruksingenjörskontoret i Skara den 4 april 1951.

Enligt uppdrag:

(Axel Kedefält)

Assistent.

Handlingar rörande

Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941

i Häggums socken av Skaraborgs län

enligt vid syneförrättning upprättat förslag av

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Till syneakten höra tre bladritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning med avseende å torläggning av vattensjuka marker tillhörande Brännebacken m. fl. fastigheter i Käggums socken av Skaraborgs län.

År 1941 den 5 maj kl. 11 f. m. inställde sig undertecknad förrättningsman hos fastmansägare Klas Johansson, Brännebacken, för att handlägga förenämnda förrättning. Sammanträdet hade blivit gjort (bil. B_1 och B_2) och underrättelser till vända sakägare hade avsänts (bil. B_3).

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Albert Dahl, Prästabo per Käggum och Gustav Johansson, Stommen, Rådene per Skultorp.

Sökande till förrättningen:

Klas Johansson, Brännebacken
A. J. Ahlstrand, Kåkanuddsgården i Allmänningen
Oskar Brandberg, Torsgården
Klas Jonsson genom Erik Jonsson utan fullmakt
Napoleon Ståhl, Lars Larsgården

Övriga sakägare:

Arrendatorn av Prästgården, Martin Andersson
Adolf Högberg, Torsgården
Sofia Andersson genom Oskar Eriksson enl. fullm. (bil. 6_1)
Oskar Gustavsson, Lars Larsgården
Nils Fastman, Rosenlund
Axel " "
Kurt Ståhl för vissa delägare i Alfr. Ståhls arvsbo enligt fullmakt (bil. 6_2)

§ 1.

Upplästes ansökan (bil. A 5) och på grund därav utfärdat föreläggande (bil. A 1).

§ 2.

Upplystes, att skiftesgodeman Gustav Johansson var svåger till Oskar Brandberg, men påyrkades ej av någon delägare, att han skulle anses jävig i förrättningens handläggning.

§ 3.

Klas Johansson med instämmande av övriga sökande yrkade avlopp för sina marker, så att flödena kunde avbördas utan översvämning och för möjliggörande av framtida täckdikning.

§ 4.

Klas Johansson yrkade att avlopp skulle upptagas mot ut från ägovägen längs Brännebackens södra sida i östligaste tegelriket upp till ängsmarken. Stolpet längs östra stenstranten ansåg han däremot ej behövligt upptaga, då flödena där i regel ej översvämmade avloppets kanter. Dessutom yrkade han upptagande av sidodike åt väster i riktning mot Brandbergs ägor från till Prästgårdens mark.

§ 5.

Meddelade Klas Johansson, att vattnet från väg vid Kvarnslätten under flödestillfällen rann över ett mindre dämme och vidare ned till det nu berörda markområdet. Under normala förhållanden och vid lågvattentillfällen togs däremot större delen av detta vatten i anspråk för Kvarnslättens väg och tillgodogjordes ytterligare vid Borgårdskvarn.

§ 6.

Arrendatorn av Prästbolet yrkade att bro skulle uppföras vid sektion 0+66, där väg till Prästgårdens utmarker gick över avloppet och där nu en överfart

utan bro var anordnad.

§ 7.

Napoleon Strång yttrade på ersättning för jordupplag och för avloppets vidgning. Samma yttrande framfördes av övriga sakägare.

§ 8.

Nils Fortman yttrade, att hans mark ej skulle ingå i företaget, då endast obetydlig areal genom företagets utsträckning till hans mark borde förbättras och då dike till hans rågång skulle draga en kostnad, som vore större än nyttan.

§ 9.

Meddelade arrendatorn av Prästtorpet, att det vore betydligt lämpligare för Prästtorpet, om det område, som tidigare ingått i Potens täntningsföretag, borde avledas genom rågång längs norra delen av skiftet till det nya företagets avlopp.

§ 10.

Meddelades, att förrättningen borde alt fortsätta och om möjligt slutligt lösas och utlåtande avgivas vid sammanträde på samma plats måndagen den 26 maj 1941 kl. 10.30 f.m.

§ 11.

Upplästes protokollet, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Brännebacken per Hägglunda den 5 maj 1941.

Sverker Nilsson
e. kanslisekreterare

Albert Dahl Gustaf Johansson
Biträdande gode män.

År 1941 den 26 maj kl. 10.30 f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman åter hos fastmansägare Niklas Johansson,

Brännebacken, för att fortsätta förrättningens handläggning.

Till sammanträdet hade inkommit:

Gode män:

Albert Dahl och Gustav Johansson

Sökande till förrättningen:

Klas Johansson, Brännebacken
Napoleon Strång, Lars Lastgården
Oskar Jansson, " "
K. J. Ahlstrand,
Klas Jonsson genom Erika Jonsson enligt fullmakt (bil. 6_3)
- Oskar Brandberg, Toragården

Övriga fastägare:

Sofia Andersson genom Oskar Eriksson enligt fullmakt (bil. 6_4)
Oskar Gustavsson, Lars Lastgården
Adolf Högberg, Toragården
Kfr. Ståhls sterbhus genom Kurt Ståhl enligt fullmakter från flertalet sterbhusdelägare (bil. 6_5 o 6_6)

§ 12.

Genomgicks det upprättade förslaget och upplästes värderingslängd och kostnadsfördelningslängd samt jordertäktningslängd.

§ 13.

Delgavs synemännens utlåtande.

§ 14.

Då vidare ej var att anföra, upplästes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Brännebacken per Häggenäs den 26 maj 1941.

Sverker Nilsson
c. lantbruksingenjör

Albert Dahl Gustaf Johansson

Bil. A,

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. nr 83 - 85
1938

Förordnande.

Lantbruksstipendiaten S. Nilsson

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.


Mariestad å landskansliet den 1 december *193* 8.

Utan avgift.

Bil. A 2

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

13900



Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Sedan lantbruksingenjören S. Hallin den 14 november 1938 hos Eder hemställt, att förordnande måtte utfärdas för lantbruksstipendiaten S. Nilsson att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande 1/8 mantal Brännebacken m.fl. fastigheter i Häggums socken, Skaraborgs län, har Ni genom remiss den 17 november 1938 anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande i ärendet.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av handlingarna i ärendet meddela, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning bör uppdragas åt bemälde Nilsson. Stockholm den 22 november 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bil. A 3

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 83 - 85
1938

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI 30 NOV. 1938
DIARIE N:r 20067
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1938

Resolution.


Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1938.

På tjänstens vägnar:

Bil. A 4.

U. o. Z. D. N:r 83-85
1938



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed översändes vördsamt ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brännebacken m.fl. hemman i Häggums socken, och får jag samtidigt vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande till befrämjande av snabbare handläggning utfärdas för extra lantbruksingeniören Sverker Nilsson, Hästhovsgatan 19, Göteborg.

Skara den 14 november 1938.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Bil. A 5.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande nedanämnda fastigheter i Häggums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Stenstorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Klas Johansson

adress Brännbacken pr Häggum

Telefon: I Ov Häggum

Häggum den 1 Nov 1938

Klas Johansson

Klas Johansson
3/16 mtl Lars Larsgr.
1/4 Nt. Brännbacken

Oscar Brandberg
1/4 Karagården

Klas Jonsson
1/24 mtl Almänningen

Gottfrid Svard
Håkansgård 1/32 Almänningen 1/64 mtl.

Otto Larsson
3/32 Lars Larsgården

Napoleon Strang
5/16 Lars-Larsgård

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1 mtl: Prästbolet	Martin Andersson
~~Martin Andersson~~	
1/16 mtls: Lars Larsg:n	E.y. Anderssons Stb:
1/8 mtl: " "	Oskar Gustafsson
1/8 mtl: Thoragn:	Adolf Högberg
1/32 mtl: jämte lägh: Tongulbacken	Fekla Holmberg
Smedbacken	Alfs. Ståhls Stubbhus
Rosenlund	Nils o Alf. Forssman

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA
311841

Bil. B,.

KUNGÖRELSE.

För handläggning av syneförrättning med avseende å torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brännebacken, Toragården, Lars Larsgården, Allmänningen, Håkan Uddsgården, och Prästbolet i Häggums socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägare Klas Johansson, Brännebacken, måndagen den 5 maj 1941 kl. 11 fm., varvid vederbörande sakägare hava att föra sin talan.

Göteborg den 10 april 1941.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Häggums församlingskyrka den 13/4 1941 intygas av:

[illegible]

Bil. B 2.

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

Tisdagen den 15 april 1941.

Kungörelse.

För handläggning av syneförrättning med avseende å torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brännebacken, Toragården, Lars Larsgården, Allmänningen, Håkan Uddsgården, och Prästbolet i Häggums socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägare Klas Johansson, Brännebacken, måndagen den 5 maj 1941 kl. 11 fm., varvid vederbörande sakägare hava att föra sin talan.

Göteborg den 10 april 1941.

SVERKER NILSSON.
e. lantbruksingenjör.

(2758a)

Bil. B 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser om sammanträde hos hemmansägare Klas Johansson, Brännebacken, måndagen den 5 maj 1941.

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län,		Mariestad.
Pastoratskyrkorådet i Sjogerstads pastorat,		Sjogerstad.
Arrendator Martin Andersson,	Prästgården,	Häggum.
Hemmansägare Klas Johansson,	Brännebacken,	"
" Oskar Brandberg,	Toragården,	"
" Adolf Högberg,	"	"
" A. J. Ahlstrand,	Tångabacken,	"
Lägenhetsägare Tekla Holmberg,	"	"
Hemmansägare Oskar Larsson,	Håkan Uddsgården,	"
" Sofia Andersson,	Lars Larsgården,	"
" Oskar Gustavsson,	" "	"
" Napoleon Sträng,	" "	"
" Klas Jonsson,	Skattegården,	"
Lägenhetsägare Nils Forsman,	Rosenlund,	"
" Alf "	"	"
" Julia "	"	"
" Dagny "	"	"
" Axel "	"	"
" Elsa "	"	"
Alfr. Ståhls sterbhus,	Smedbacken,	"
Sterbhusdelägare Frida Ståhl,	"	"
" Ingegärd "	"	"
" Maria "	"	"
" Fritiof "	"	"
" Ernst "	Västmannagatan 45,	Stockholm.
" Fru Eva Sandkvist,	Birger Jarlsg. 113,	Stockholm.
" " Gunhild Myrberg,	Surbrunnsg. 13,	"
" " Berta Jonsson,	Erikslund, Hentorp,	Skövde.

Underrättelserna avsända den 19 april 1941 betygas i tjänsten:

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Fullmakt får min son Oskar Eriksson att vid handläggning av syneförrättning med avseende å torläggning av vattensjuka mossen i Häggums socken, med sammanträde hos Klas Johansson Brännebacken måndagen den 5 maj 1941 min rösträtt utöva och min talan före.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes

Lars Larsgården den 3/5 1941

Sofia Andersson

Bevittnas

Joh. Larsson

Ella Larsson

Bil. 62.

Fullmakt.

Fullmakt för innehavaren att föra vår talan vid sammanträdet för vattenskadade marker, som hålles i Brännebacken måndagen den 5 Maj 1941 kl. 11 fm.

Smedbacken Högfors.
d. 5 Maj 1941

Maria Ståhl. Frida Ståhl.

Bevittnas

Karin Andersson Greta Häll

Bilaga 63

FULLMAKT

för Erik Jonsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Almänningen m. fl. hemman i Hägglum socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skattegården den 26 – 5 1941

Klas Jonsson

Bevittnas:

Bertil Vilhelmsson Sonja Vilhelmsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 6 4

FULLMAKT

för Oskar Eriksson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lars Larsgården m. fl. hemman i Häggenäs socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lars Larsgård den 24-5 1941

Sofia Andersson

Bevittnas:

Joh. Larsson Ella Larsson

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET SKARA

38500

Bilaga 65

FULLMAKT

för Kurth Ståhl eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Smedbacken m. fl. hemman i Häggums socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Häggum den 26 maj 1941

Maria Ståhl Frida Ståhl

Bevittnas:

Albert Dahl Greta Häll

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 66

FULLMAKT

för Kurt Ståhl eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Smedbacken nr 1 m. fl. hemman i Häggum socken och Skaraborg län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Smedbacken Häggum den 26 maj 1941

Fritiof Ståhl. Berta Johnsson. Ingegerd Ståhl.

Bevittnas:

Karl Roth A Roth.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

38500

Jordersättningslängd

Bil. 2

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan B-C.					
1/24 mtl. Häggum Allmänningen 22⁴	Klas Jonsson	2+38 – 2+70	115	10	11 50	
			115	5	5 75	17 25
				Summa kronor		17 25
	Sträckan C-D.					
3/16 mtl. Häggum Lars Lartgården 5²	Napoleon Strang	2+70 – 3+26	260	10		26 –
5= ars5¹⁰ (Tångabacken nr1)	Tekla Holmberg	3+26 – 3+74	215	10		21 50
1/16 mtl. Häggum Lars Lartg. 5⁹	Otkar Gustavsson	3+58 – 3+74	45	10		4 50
1/16 " " " " 5⁷	Sofia Andersson	3+74 – 4+22	240	10		24 –
3/32 " " " " 5⁵	Otkar Larsson	4+22 – 5+6	310	10		31 –
3/16 " " " " 5³	Klas Johansson	5+6 – 6+84	870	10		87 –
7/8 " " Toragården 2⁴	Adolf Högberg	6+84 – 7+30	220	10		22 –
1/4 " " " 2⁷	Otkar Brandberg	7+30 – 7+76	240	10		24 –
				Summa kronor		240 –
	Sträckan D-E.					
1/4 mtl. Brännebacken 1¹	Klas Johansson	7+76 – 8+50	60	10		6 –
				Summa kronor		6 –
	Sträckan B-Ba.					
1/24 mtl. Häggum Allmänningen 22⁴	Klas Jonsson	10 – 10+28	80	7	5 60	
			80	5	4 –	9 60
3/16 mtl. Häggum Lars Lartg. 5²	Napoleon Strang	10+28 – 10+77	140	10	14 –	
			140	9	12 60	
			10	6,5	– 65	
			10	4,5	– 45	27 70
Häggum Lars Lartg. ars 5¹¹ (Tångabacken nr 2)	Tekla Holmberg	10+77 – 11+11	110	10	11 –	
			110	9	9 90	
			10	6	– 60	
			10	5	– 50	22 –
1/16 mtl. Häggum Lars Lartg. 5⁷	Sofia Andersson	11+11 – 11+50	135	10	13 50	
			20	4	– 80	14 30
		Överföres				73 60

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				73 60
1/32 mtl. Käggum Håkan Uddby. 6	Tekla Holmberg	11+11 – 11+80	235	9	21 15	
			35	7	2 45	23 60
3/32 " Lars Lartg. 5	Oskar Larsson	11+50 – 12+23	250	10	25 –	
			50	4	2 –	27 –
1/32 " " Håkan Uddby. 6	A. J. Ahlstrand	11+80 – 12+60	155	9	13 95	
			220	7	15 40	28 35
3/16 " " Lars Lartg. 5	Klas Johansson	12+23 – 13+94	590	10	59 –	
			130	3,5	4 55	63 55
1/48 " " Allmänningen 22	A. J. Ahlstrand	12+60 – 13+94	460	9	41 40	
			100	6,5	6 50	47 90
1/8 " " Torsgården 2	Adolf Högberg	13+94 – 14+38	140	10	14 –	
			140	9	12 60	
			30	5,5	1 65	
			35	4	1 40	29 65
1/4 mtl. Käggum Torsgården 2	Oskar Brandberg	14+38 – 15+50	350	10	35 –	
			350	8	28 –	
			120	4	4 80	67 80
		Summa kronor				361 45
	Sträckan Ba – Bb.					
1/4 mtl. Brännebacken 1	Klas Johansson	15+62 – 15+82	35	8		2 80
1/4 " Käggum Torsg. 2	Oskar Brandberg	15+50 – 15+62	40	10	4 –	
			40	8	3 20	7 20
		Summa kronor				10 –
	Sträckan Ba – Bc.					
1/4 mtl. Brännebacken 1	Klas Johansson	40+12 – 41+68	375	10	37 50	
			375	8	30 –	
			50	5,5	2 75	
			120	4	4 80	75 05
		Summa kronor				75 05

PETTERSONSKA BOKTR. LITH. STOCKH.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan 6-6a.					
1/24 mtl. Häggum Allmänningen 22⁴	Klas Jonston	20-25+50	1550	10	155 -	
"			75	9	6 75	
"			15	8	1 20	
"			40	6,5	2 60	
"			75	6	4 50	
"			90	5,5	4 95	
"			90	4,5	4 05	179 05
3/16 mtl. Häggum Lars Larsg. 5²	Napoleon Strång	20-25+50	1620	10	162 -	
"			50	5,5	2 75	
"			100	5	5 -	
"			30	4,5	1 35	
"			120	4	4 80	175 90
1 mtl. Häggum Prästbolet 16¹	Sjögestads pastorat	25+50-26	33	10		3 30
ovs. " Skafferegården 10² (Smedbacken)	Hfr. Ståhls dtb.	25+50-26	33	10		3 30
		Summa kronor				361 55
	Sträcken D-Da.					
1/4 mtl. Häggum Torarg. 2⁷	Otbar Brandberg	30-31+5	240	10	24 -	
"			50	7,5	3 75	27 75
1/4 " Brännebacken 1¹	Klas Johanston	30-31+5	240	10	24 -	
"			50	7	3 50	27 50
		Summa kronor				55 25
	Sammandrag.					
Huvudarloppet A-B-6-D-E.						
Sträckan	B-6				17 25	
"	6-D				240 -	
"	D-E				6 -	263 25
Sidodiket B-Ba-Bb.						
Sträckan	B-Ba				361 45	
"	Ba-Bb				10 -	371 45
Sidodiket	Ba-Bc					75 05
"	6-6a					361 55
"	D-Da					55 25
		Summa kronor				1126 55

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 4
322700

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag för fastigheternas ersättningsbelopp.						
Häggum Almänningen 22⁴	Klas Jonsson				17 25	
					9 60	
					179 05	205 90
Häggum Lars Lasgården 5²	Napoleon Strang				26 –	
					27 70	
					175 90	229 60
Häggum Lars Lasgården 5¹⁰ (Tångabacken nr 1)	Tekla Holmberg					21 50
Häggum Lars Lasgården 5¹¹ (Tångabacken nr 2)	"					22 –
Häggum Kåkan Uddg. av 1/6	"					23 60
" Lars Lasgården 5⁹	Oskar Gustavsson					4 50
" " " 5⁷	Sofia Andersson				24 –	
					14 30	38 30
Häggum Lars Lasgården 5⁵	Oskar Larsson				31 –	
					27 –	58 –
Häggum Lars Lasgården 5³	Klas Johansson				87 –	
					63 55	150 55
Brännbacken 1¹	Klas Johansson				6 –	
					2 80	
					75 05	
					27 50	111 35
Häggum Toragården 2⁴	Adolf Högberg				22 –	
					29 65	51 65
Häggum Toragården 2⁷	Oskar Brandberg				24 –	
					67 80	
					7 20	
					27 75	126 75
Häggum Kåkan Uddg. av 1/6	A. J. Ahlstrand					28 35
" Almänningen 22³	A. J. Ahlstrand					47 90
" Prästbolet 16¹	Högestads pastorat					3 30
" Stuffaregården 10² (Smedbacken)	Alfr. Ståhls dtr.					3 30
				Summa kronor		1126 55

Brännebacken per Häggum den 26 maj 1941. Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör

Kostnadsförslag.

Bil. E.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A-B-C-D-E.								
		Sträckan A-B.								
0-1+50	150	Stor sten och grus m³	230	3:50	805	-				
		Stenskoning i botten och i slänterna till 0,5 m höjd m²	315	2:75	866	25				
0+66		Ägovägsbro enligt ritning och specialförslag			130	-	1801	25		
1+50-2+38	88	Stor sten och grus m³	200	3:50	700	-				
		Stenskoning m²	215	2:75	591	25	1300	-		
		För arbetsledning, oförutsett och diverse tillägges c:a 10%					308	75	3410	-
		Sträckan B-C.								
2+38-2+73	35	Sten och grus, ngt rotb. m³	70	3:25	227	50				
		Stenskoning m²	85	3:-	255	-				
2+65		Ägobro enligt ritning och specialförslag			130	-	612	50		
		För arbetsledning etc.					60	25		
		Jordersättning enl. bil. D					17	25	690	-
		Sträckan C-D.								
2+73-5	227	Ngt rotbunden dyjord m³	360	0:75	270	-				
		Grus och sand "	60	1:75	105	-				
3+9,4+11		Ägobroar enligt ritning och specialförslag st.	2	130:-	260	-	635	-		
5-6+50	150	Ngt rotb. dyjord m³	150	0:75	112	50				
		Pinnmo "	110	2:-	220	-				
5+2		Bro för utfartsväg enligt ritning och specialförslag, beräknad kostnad 660 kr, varav 2/3 på företaget			440	-	772	50		
6+50-7+80	130	Ngt rotb. dyjord m³	150	0:75	112	50				
		Grus och sten "	70	2:25	157	50				
6+85		Ägovägsbro enligt ritning och specialförslag, beräknad kostnad 770 kr, varav 6/10 på företaget			462	-	732	-		
		För arbetsledning etc.					210	50		
		Jordersättn. enl. bil. D					240	-	2590	-
	780	överföres							6690	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
	780		överfört							6690	-
		Sträckan D-E.									
7+80-8+50	70	Dyjord	m^3	10	0:60	6	-				
		Grus och sten	"	50	2:-	100	-	106	-		
		För arbetsledning etc.						18	-		
		Jordersättn.enl.bil.D						6	-	130	-
Summa	850		Summa kronor							16820	-
		Sidodiken.									
		Sidodiket B-Ba-Bb.									
10-12	200	Dyjord	m^3	340	0:60	204	-				
		Pinnmo	"	160	2:-	320	-				
10+68,10+81		Ägobroar enligt ritning o. specialförslag	st.	2	130:-	260	-	784	-		
12+14	200	Dyjord	m^3	400	0:60	240	-				
		Pinnmo	"	260	2:-	520	-				
12+19		Bro för utfartsväg enl.ritning och specialförslag, beräknad kostnad 570 kr., varav 2/3 på företaget				380	-				
12+23-12+59		Utplanering av schaktmassor å avloppets östra sida till 3,5 m bred vägbana	m^3	60	0:75	45	-				
		Nedläggning av 6" tegelrör i tegdiken under nya vägen,	lm	20	1:50	30	-				
13+94		Ägovägsbro enligt ritning och specialförslag				130	-	1345	-		
14-16	200	Dyjord	m^3	250	0:60	150	-				
		" rotbunden	"	10	1:-	10	-				
		Pinnmo	"	160	2:-	320	-				
15+60		Rörtrumma för ägoväg enl. ritning och specialförslag, beräknad kostnad 240 kr, varav 2/3 på företaget				160	-	640	-	2769	-
		För arbetsledning etc.								279	55
		Jordersättn.enl.bil.D								371	45
Summa	600		Summa kronor							3420	-
		Sidodiket Ba-Bc.									
40-41+68	168	Dyjord,ngt rotb.	m^3	200	0:70	140	-				
		Pinnmo	"	70	2:-	140	-	280	-		
	168		överföres					280	-		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	168	överfört					280	-		
40+6		Rörtrumma för ägoväg enl. ritn.och specialförslag					90	-	370	-
		För arbetsledning etc.							34	95
		Jordersättn.eln.bil.D.							75	05
Summa	168	Summa kronor							480	-
		Sidodiket C-Ca.								
20-22	200	Dyjord m³	400	0:60	240	-				
		Sand och grus "	20	1:50	30	-	270	-		
22-24	200	" " " "	460	0:60			256	-		
24-26	200	" " " "	250	0:60	150	-				
		Grus och sten "	80	1:75	140	-				
25+44		Ägovägsbro enl.ritn.och specialförslag			90	-	380	-	926	-
		För arbetsledning etc.							92	45
		Jordersättn.enl.bil.D							361	55
Summa	600	Summa kronor							1380	-
		Sidodiket D-Da.								
30-31+5	105	Dy och mjäla m³	170	0:80			136	-		
31		Ägovägsbro enl.ritn.och specialförslag					90	-	226	-
		För arbetsledning etc.							18	75
		Jordersättn.enl.bil.D							55	25
Summa	105	Summa kronor							300	-
		S A M M A N D R A G.								
	850	Huvudavloppet A-B-C-D-E							6820	-
	600	Sidodiket B-Ba-Bb							3420	-
	168	" Ba-Bc							480	-
	600	" C-Ca							1380	-
	105	" D-Da							300	-
Summa	2323	Summa kronor							12400	-
		Specialförslag för broar och trummor.								
		Träbroar vid sektion 0+66, 2+65, 3+9, 4+11, 10+63, 10+81 och 13+94.								
		Bäddbjälkar, 2 st. 8" × 8" × × 32 m m³	0,256							

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört m³	0,256							
		Bärbjälkar, 4 st. 6" × 8" × × 4,0 m m³	0,480							
		Brobana, 3,0 × 4,0 m² av 3" plank "	0,900							
		Följare, 2st. 4" × 4" × × 4,0 m "	0,080							
		m³	1,716	60:-					102	96
		Spik, tjära, papp m.m.							27	04
		Summa kronor							130	-
		Bro för utfartsväg vid sektion 5+2.								
		Rivning av gamla bron och schakt utöver sektion m³	25	2:50			62	50		
		Stenbädd för betong m²	4,5	4:-			18	-		
		Betong 1:3:3 m³	7,2	50:-			360	-		
		Stenbeklädnad m²	20	4:-			80	-	520	50
		Bäddbjälkar, 2 st. 8" × 8" × × 4,3 m m³	0,344							
		Bärbjälkar, 4 st. 5" × 6" × × 3,0 m "	0,225							
		Brobana, 2,6 × 4,2 m² av 3" plank "	0,820							
		Följare, 2 st. 4" × 4" × × 4,3 m "	0,086							
		m³	1,475	60:-			88	50		
		Spik, tjära, papp m.m.					21	50	110	-
		Återfyllning och vägbanans planering							29	50
		Summa kronor							660	-
		Härav beräknas 2/3 /440 kronor/ på företaget och 1/3 /220 kronor/ på väghållarna.								
		Ägovägsbro vid sektion 6+35.								
		Rivning av gamla bron och schakt utöver sektion m³	35:-	2:50			87	50		
		Bottenskift "	4,5	8:-			36	-		
		Grundmurar av sten delvis från gamla bron m³	6,5	14:-			91	-		
		Betong 1:3:3 "	5,4	50:-			270	-		
		överföres					484	50		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört					484	50		
		Räls, 6 st. 3 cm hög a 3 m:s längd kg	200	0:40			80	-		
		Stenbeklädnad vid brogavlar m^2	6	4:-			24	-	588	50
		Brobana av 3" plank m^3	0,115	60:-			69	-		
		Följare, 2 st. 4" × 4" × × 3,0 m "	0,060	60:-			36	-		
		Spik, tjära m.m.					25	-	130	-
		Ledning av 9" cementrör från rågångsdike genom vägbana och bro lm	5	4:-					20	-
		Återfyllning och vägbanans planering							31	50
		Summa kronor							770	-
Härav beräknas		6/10 /462 kronor/ på företaget, 3/10 /231 kronor/ på brohållare vid 6+15 och 1/10 /77 kronor/ på brohållare vid 6+85.								
		Bro för utfartsväg vid sektion 12+19.								
		Rivning av gamla bron och schakt utöver sektion m^3	20	2:50			50	-		
		Stenbädd för betong m^2	4	3:-			12	-		
		Betong 1:3:3 m^3	6,2	50:-			310	-		
		Stenbeklädnad m^2	18	4:-			72	-	444	-
		Bäddbjälkar, 2 st. 8" × 8" × × 3,5 m m^3	0,280							
		Bärbjälkar 4 st. 5" × 6" × × 2,6 m "	0,194							
		Brobana, 2,6 × 3,5 m^2 av 3" plank "	0,684							
		Följare, 2 st. 4" × 4" × × 2,6 m "	0,052							
		m^3	1,210	60:-			72	60		
		Spik, tjära m.m.					22	40	95	-
		Återfyllning och vägbanans planering							31	-
		Summa kronor							570	-
Härav beräknas		2/3 /380 kronor/ på företaget och 1/3 /190 kronor/ på väghållarna.								
		Rörtrumma för ägoväg vid sektion 15+60.								
		Inköp och frakt av 80 cm cementrör lm	5	25:-					125	-
		överföres							125	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							125	-
		Rivning av gamla bron och läggn. av rören lm	5	8:-					40	-
		Frontmurar av sten							30	-
		Stenskoning vid trumgavlar m^2	6	4:-					24	-
		Återfyllning och vägbanans planering							21	-
		Summa kronor							240	-

Härav beräknas 2/3 /160 kronor/ på företaget och 1/3 /80 kronor/ på brohållaren.

Ägovägsbroar av trä vid sektion 25+44 och 31.

Bäddbjälkar, 2 st. 8" × 8" × × 3,0 m	m^3	0,24						
Bärbjälkar, 4 st. 5" × 6" × × 2,8 m	"	0,21						
Brobana, 2,8 × 3,0 m^2 av 3" plank	"	0,63						
Följare, 2 st. 4" × 4" × × 2,8 m	"	0,06						
	m^3	1,14	60:-				68	40
Spik, tjära, papp m.m.							21	60
Summa kronor							90	-

Rörtrumma för ägoväg vid sektion 40+6.

Inköp och frakt av 45 cm /18"/ cementrör lm	5,5	8:-					44	-
Grävning och läggning "	5,5	4:-					22	-
Torvsättning kring mynningar m^2	4	2:50					10	-
Återfyllning och vägbanans planering							14	-
Summa kronor							90	-

Brännebacken per Häggum den 26 maj 1941.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392239

Bil. F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivnings- och
värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Häggums s.		
1/4	1[1]		Brännebacken	Klas Johansson	
				äng, dyjord, stenbunden	1
				" " , ngt stenb.	2
				" " " "	3
				avlopp	4
				åker, mylla / dy	5
				" " "	6
				" " "	7
				" " "	8
				" " "	9
				" " "	10
				" " "	11
				ägoväg	12
				avlopp	13
				åker, mylla / dy	14
				avlopp	15
				åker, mylla / dy	16
				Summa	
1	16[1]		Häggum Prästebolet	Sjogerstads pastorat, arrendator: Martin Andersson	
				äng, dyjord, stenb.	17
				Summa	
1/4	2[7]		Häggum Tolagården	Oskar Brandberg	
				avlopp	18
				åker, mylla / dy	19
				" " "	20
				avlopp och väg	21
				ägoväg	22
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			53					500	265	–	600	318	–	100	53	–
			67					450	301	50	800	536	–	350	234	50
			25					400	100	–	"	200	–	400	100	–
							04									
	69							550	379	50	1000	690	–	450	310	50
1	38							400	552	–	"	1380	–	600	828	–
	66							650	429	–	"	660	–	350	231	–
	89							850	756	50	"	890	–	150	133	50
	36							950	342	–	"	360	–	50	18	–
	38							"	361	–	"	380	–	"	19	–
	35							900	315	–	"	350	–	100	35	–
							03									
							09									
	07							950	66	50	1000	70	–	50	3	50
							01									
	57							700	399	–	1000	570	–	300	171	–
5	35	1	45				17		4267	–		6404	–		2137	–
			31					450	139	50	700	217	–	250	77	50
			31						139	50		217	–		77	50
							01									
	18							750	135	–	1000	180	–	250	45	–
	08							900	72	–	"	80	–	100	8	–
							06									
							20									
	26						27		207	=		260	–		53	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla / dy	23
				" " "	24
				" " "	25
				avloppp	26
				äng, dyjord, ngt stenb.	27
				Summa	
1/8	2 4		Häggum Toragården	Adolf Högberg	
				åker, mylla / morän	28
				avloppp	29
				åker, mylla / dy	30
				ägoväg	31
				åker, mylla / dy	32
				" " "	33
				avloppp	34
				åker, mylla / dy	35
				ägoväg	36
				Summa	
3/16	5 3		Häggum Lars Larsgården	Klas Johansson	
				ägoväg	37
				åker, mylla / dy	38
				" " "	39
				avloppp	40
				ägoväg	41
				åker, mylla / dy	42
				" " "	43
				avloppp	44
				f. d. utfartsväg	45
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26						27		207 –			260 –			53 –	
	44							750	330 –		1000	440 –		250	110 –	
	29							700	203 –		"	290 –		300	87 –	
1	60							400	640 –		"	1600 –		600	960 –	
							05									
			35					400	140 –		800	280 –		400	140 –	
2	59		35				32		1520 –			2870 –			1350 –	
	08							550	44 –		900	72 –		350	28 –	
							02									
	65							400	260 –		1000	650 –		600	390 –	
							08									
	33							500	165 –		1000	330 –		500	165 –	
	15							650	97 50		"	150 –		350	52 50	
							06									
	46							800	368 –		1000	460 –		200	92 –	
							06									
1	67						22		934 50			1662 –			727 50	
							05									
1	64							800	1312 –		1000	1640 –		200	328 –	
1	23							500	615 –		"	1230 –		500	615 –	
							12									
							05									
1	83							400	732 –		1000	1830 –		600	1098 –	
1	67							350	584 50		"	1670 –		650	1085 50	
							04									
							02									
6	37						28		3243 50			6370 –			3126 50	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/48	22 3		Häggum Allmänningen	A. J. Ahlstrand	
				utfartsväg	46
				avloppsdike	47
				åker, mylla/morän	48
				Summa	
1/32	av 1 6		Häggum Håkan Uddsgården	A. J. Ahlstrand	
				mark till ny utfartsväg ö. avloppsdike	49
				åker, mylla/morän	50
				utfartsväg	51
				åker, mylla/morän	52
				avloppsdike	53
				Summa	
1/32	av 1 6		Häggum Håkan Uddsgården	Tekla Holmberg	
				avloppsdike	54
				åker, mylla/morän	55
				Summa	
avs.	5 11		Häggum Lars Larsgården (Tångabacken nr. 2)	Tekla Holmberg	
				åker, mylla/morän	56
				avloppsdike	57
				åker, mylla/dy	58
				Summa	
avs.	5 10		Häggum Lars Larsgården (Tångabacken nr. 1)	Tekla Holmberg	
				åker, mylla/dy	59
				avloppsdike	60
				åker, mylla/dy	61
				Summa	
3/32	5 5		Häggum Lars Larsgården	Oskar Larsson	
				avloppsdike	62
				åker, mylla/dy	63
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01									
							03									
	42							650	273	-	900	378	-	250	105	-
	42						04		273	-		378	-		105	-
							02									
	11							700	77	-	900	99	-	200	22	-
							02									
	12							700	84	-	900	108	-	200	24	-
							01									
	23						05		161	-		207	-		46	-
							01									
	25							700	175	-	900	225	-	200	50	-
	25						01		175	-		225	-		50	-
	11							600	66	-	900	99	-	300	33	-
							01									
	03							500	15	-	1000	30	-	500	15	-
	14						01		81	-		129	-		48	-
	28							500	140	-	1000	280	-	500	140	-
							02									
	02							450	9	-	1000	20	-	550	11	-
	30						02		149	-		300	-		151	-
							01									
	42							400	168	-	1000	420	-	600	252	-
	42						01		168	-		420	-		252	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla/dy	64
				avloppsdike	65
				utfartsväg	66
				åker, mylla/dy	67
				" " "	68
				Summa	
1/16	5⁷		Häggum Lars Larsgården	Sofia Andersson	
				åker, mylla/morän	69
				höglänt åker	70
				åker, mylla/dy	71
				" " "	72
				avloppsdike	73
				åker, mylla/dy	74
				" " "	75
				avloppsdike	76
				Summa	
1/16	5⁹		Häggum Lars Larsgården	Oskar Gustavsson	
				åker, mylla/dy	77
				" " "	78
				höglänt åker	79
				åker, mylla/morän	80
				Summa	
1/16	5⁸		Häggum Lars Larsgården	Oskar Gustavsson	
				åker, mylla/morän	81
				" mylla/dy	82
				" " "	83
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42						01		168	-		420	-		252	-
	56							400	224	-	1000	560	-	600	336	-
							05									
							25									
1	08							500	540	-	1000	1080	-	500	540	-
	99							850	841	50	"	990	-	150	148	50
3	05						31		1773	50		3050	-		1276	50
	07							850	59	50	900	63	-	50	3	50
							08									
	49							900	441	-	1000	490	-	100	49	-
	63							500	315	-	"	630	-	500	315	-
							03									
	24							450	108	-	1000	240	-	550	132	-
	21							400	84	-	"	210	-	600	126	-
							01									
1	64						12		1007	50		1633	-		625	50
	26							500	130	-	1000	260	-	500	130	-
	38							900	342	-	"	380	-	100	38	-
							04									
	05							850	42	50	900	45	-	50	2	50
	69						04		514	50		685	-		170	50
	13							850	110	50	900	117	-	50	6	50
	69							800	552	-	1000	690	-	200	138	-
	47							500	235	-	"	470	-	500	235	-
1	29								897	50		1277	-		379	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	5 2		Häggum Lars Larsgården	Napoleon Strång	
				åker, mylla/morän	84
				avlopp	85
				åker, mylla/dy	86
				avlopp	87
				åker, mylla/dy	88
				" " "	89
				" " "	90
				avlopp	91
				åker, mylla/dy	92
				ägoväg	93
				Summa	
avs.	10 2		Häggum Skaffaregården (Smedbacken)	Alfr. Ståhls dkb.	
				åker, mylla/morän	94
				" mylla/dy	95
				avlopp	96
				Summa	
1	16 1		Häggum Prästebolet	Sjögerstads pastorat, arr. Martin Anderstorp	
				avlopp	97
				äng, dy/morän	98
				åker, mylla/dy	99
				höglänt åker	100
				åker, mylla/dy	101
				" " "	102
				" " "	103
				ägoväg	104
				åker, mylla/dy	105
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. I FTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22						02	650	143	–	900	198	–	250	55	–
	25						04	450	112	50	1000	250	–	550	137	50
	26							450	117	–	1000	260	–	550	143	–
	75							400	300	–	"	750	–	600	450	–
	71						11	500	355	–	"	710	–	500	355	–
	53						03	550	291	50	1000	530	–	450	238	50
2	72						20		1319	–		2698	–		1379	–
	16							750	120	–	900	144	–	150	24	–
	28						01	650	182	–	1000	280	–	350	98	–
	44						01		302	–		424	–		122	–
							01									
			05					550	27	50	600	30	–	50	2	50
	37						02	950	351	50	1000	370	–	50	18	50
	60							800	480	–	1000	600	–	200	120	–
	70							900	630	–	"	700	–	100	70	–
	18						05	950	171	–	"	180	–	50	9	–
	90							600	540	–	1000	900	–	400	360	–
2	75		05				08		2200	–		2780	–		580	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/24	22 4		Häggum Allmänningen	Klas Jonsson	
				åker, mylla/dy	106
				" mylla/morän	107
				" mylla/dy	108
				" " "	109
				avlopp	110
				åker, mylla/dy	111
				" " "	112
				avlopp	113
				äng, dy/morän	114
				avlopp	115
				äng, dy/morän	116
				Summa	
				Samman-	
1/4	1 1		Brännebacken	Klas Johansson	1-16
3/16	5 3		Häggum Lars Larsgården	Densamme	37-45
1	16 1		" Prästebolet	Sjögerstads pastorat	17, 97-105
1/4	2 7		" Toragården	Oskar Brandberg	18-27
1/8	2 8		" "	Adolf Högberg	28-36
1/48	22 3		" Allmänningen	A. J. Ahlstrand	46-48
1/32	avl 6		" Håkan Uddsgården	Densamme	49-53
1/32	avl 6		" " "	Tekla Holmberg	54, 55
avs.	5 11		" Lars Larsgården (Tångabacken nr 2)	Densamma	56-58
avs.	5 10		" Lars Larsgården (Tångabacken nr 1)	Densamma	59-61
3/32	5 5		" Lars Larsgården	Oskar Larsson	62-68
1/16	5 7		" " "	Sofia Andersson	69-76
1/16	5 9		" " "	Oskar Gustavsson	77-80
1/16	5 8		" " "	Densamme	81-83
				Överföres	

FETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							600	42	-	1000	70	-	400	28	-
	06							800	48	-	900	54	-	100	6	-
	23							650	149	50	1000	230	-	350	80	50
	46							550	253	-	"	460	-	450	207	-
							11									
	52							450	234	-	1000	520	-	550	286	-
	17							"	76	50	"	170	-	"	93	50
							03									
			04					350	14	-	500	20	-	150	6	-
							01									
			14					500	70	-	700	98	-	200	28	-
1	51		18				15		887	-		1622	-		735	-
		drag.														
5	35	1	45				17		4267	-		6404	-		2137	-
6	37						28		3243	50		6370	-		3126	50
2	75		36				08		2339	50		2997	-		657	50
2	59		35				32		1520	-		2870	-		1350	-
1	67						22		934	50		1662	-		727	50
	42						04		273	-		378	-		105	-
	23						05		161	-		207	-		46	-
	25						01		175	-		225	-		50	-
	14						01		81	-		129	-		48	-
	30						02		149	-		300	-		151	-
3	05						31		1773	50		3050	-		1276	50
1	64						12		1007	50		1633	-		625	50
	69						04		514	50		685	-		170	50
1	29								897	50		1277	-		379	50
26	74	2	16			1	67		17336	50		28187	-		10850	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
3/16	5^2	Häggum	Lars Lasgården	Napolcon Strång	84-93
avs.	10^2	"	Skaffaregården (Smedbacken)	Alfr. Ståhls sth.	94-96
1/24	22^4	"	Allmänningen	Klas Jonston	106-116
				Summa	
				Brännebacken per	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
26	74	2	16			1	67		17336	50		28187	-		10850	50
2	72						20		1319	-		2698	-		1379	-
	44						01		302	-		424	-		122	-
1	51		18				15		887	-		1622	-		735	-
31	41	2	34			2	03		19844	50		32931	-		13086	50

Häggum den 26 maj 1941.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör

Albert Dahl
Biträdande gode män.

Gustaf Gåsarpsen.

Bil. G.

Kostnadsfördelningslängd.

Fastighet.	Ägare.	S=sökande	Ägofigurer.
1.	2.	3.	4.
1/4 mtl. Brännebacken 1^1	Göta Klas Johansson	S	1-16 Göta Johs
3/16 " Häggum Lars Larsg. 5^3	Densamme	S	37-45 " —
3/16 " " " " 5^2	Conrad Johan Napoleon Strång	S	84-93 Konrad Johan
3/32 " " " " 5^5	Oskar Larsson	S	62-68 Göta Johs
1/16 " " " " 5^7	Sofia Andersson	—	69-76 Ramstad
1/16 " " " " 5^8	Oskar Gustavsson	—	81-83 — " —
1/16 " " " " 5^9	Densamme	—	77-80 — " —
avs. " " " " 5^{10}	Tekla Holmberg	—	59-61 — " —
" " " " " 5^{11}	Densamma	—	56-58
1/32 mtl. " Håkan Uddsg. av 1^6	Densamma	—	54,55 Ramstad
1/32 " " " " av 1^6	A. J. Ahlstrand	S	49-53 Bröd. Lilja?
1/48 " " Allmänningen 22^3	Densamme	S	46-48 Bröd. Lilja
1/24 " " " 22^4	Klas Jonsson	S	106-116 Ramstad
1/4 " " Toragården 2^7	Oskar Brandberg	S	18-27 Konrad Johan
1/8 " " " 2^8	Adolf Högberg	—	28-36 Nils Göran Karlsson
avs. " Skaffareg. 10^2	Alfr. Ståhls sth.	—	94-96 Carina Andr.
1 mtl. " Prästebolet 16^1	Sjögerstads pastorat	—	17, 97-105 Präst.
	Summa		

Brännebacken per

Avdelning I.				Avdelning II.				Summa		Summa torrläggningskostnad		Kostnad för syneförrättningen		Repartitionstal
Båtnad		Kostnad		Båtnad		Kostnad		Båtnad						
Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	o/o
5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.
1966	-	1859	50	171	-	174	79	2137	-	2034	29	96	35	16,406
3126	50	2957	14					3126	50	2957	14	140	06	23,848
1379	-	1304	30					1379	-	1304	30	61	77	10,518
1276	50	1207	35					1276	50	1207	35	57	18	9,737
625	50	591	62					625	50	591	62	28	02	4,771
379	50	358	94					379	50	358	94	17	-	2,895
170	50	161	26					170	50	161	26	7	64	1,300
151	-	142	82					151	-	142	82	6	77	1,152
48	-	45	40					48	-	45	40	2	15	0,366
50	-	47	29					50	-	47	29	2	24	0,381
46	-	43	51					46	-	43	51	2	06	0,351
105	-	99	31					105	-	99	31	4	70	0,801
735	-	695	19					735	-	695	19	32	92	5,606
1305	-	1234	31	45	-	46	-	1350	-	1280	31	60	64	10,325
727	50	688	09					727	50	688	09	32	59	5,549
122	-	115	39					122	-	115	39	5	47	0,931
580	-	548	58	77	50	79	21	657	50	627	79	29	74	5,063
12793	-	12100	-	293	50	300	-	13086	50	12400	-	587	30	100,000


Häggum den 26 maj 1941.

Sverker Nilsson
e. lantbrukningsgjör.

Albert Dahl
Biträdande gode man.

Gustaf Johansson

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100`000.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning med avseende å torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brännebacken, Lars Larsgården, Toragården m.fl. i Häggums socken, Skaraborgs län./N.O. nr 142 Lidan, sekt.2 Flian/.

Läge, areal och jordmån.

Det vattenskadade markområdet är beläget omkring 1 km nordost om Häggums kyrka och framgår närmare av vidstående översiktskarta, där berörda område markerats med gul färg inom röd gräns.

Den genom torrläggningen förbättrade arealen uppgår enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil.F/ till 31,41 ha åker och 2,34 ha äng eller odlingsmark.

Jordmånen är av god beskaffenhet och utgöres huvudsakligen av mylla på djup dy.

Torrläggningsåtgärder.

För att möjliggöra tillfredsställande torrläggning och förhindra översvämning av berörda marker har förslag till vattenavledningsföretag upprättats. Företaget omfattar upptagande av de öppna avloppssträckorna A-B-C-D-E, B-Ba-Bb, Ba-Bc, C-Ca och D-Da i enlighet med upprättade plan- och profilritningar. Vid avloppens upptagande beröras en hel del broar och överfarter, vilka skola ombyggas i enlighet med moment "broar och trummor". Nedre sträckan av huvudavloppet stenbeklädes i botten och slänter till 0,5 m:s höjd för att motverka utskärning och ras.

Fixpunkter, nederbördsområden och dimensioner.

För fastställande av antaget jämförelseplan hava 4 st. fixpunkter inhuggits i större jordfasta stenar. Fixpunkternas plan- och höjdlägen framgå av ritningarna.

Hela det nederbördsområde, som avrinner till nedre delan av huvudavloppet har å översiktskartan inritats med blå heldragen linje och uppgår till 18 km^2. En del av det vatten, som kommer från det inritade området, av-ledes genom ett mindre sidoutlopp fram till en såg vid Kvarnslätten. Det vatten som sålunda passerar sågen, bildar c:a 500 m nedanför sågen ytterligare en bifurkation, där en del vatten framrinner till Bosgårdskvarn, varifrån vattnet avrinner vidare genom ett avlopp, som återförenas med huvudavloppet nedanför torrläggningsområdets avloppssystem. Den del av vattnet från Kvarnslätten, som ej passerar Bosgårdskvarn, avrinner till dikessträckan

C-Ca. Vid kraftigaste flödestillfällen beräknas omkring 1 m^3/sek avrinna till sågen och fördelas nedanför sågen med omkring 0,6 m^3/sek till sidodiket C-Ca och 0,4 m^3/sek till kvarnen. Flodavrinningen från nederbördsområdet är mycket kraftigt utpräglad, särskilt under snösmältningen på våren, då de starka sluttningarna invid Billingen utgöra en bidragande orsak till de häftiga flödena. Den normala flödesmängen beräknas motsvara omkring 300 l/sek per km^2. Dimensioneringen av avloppen har utförts med hänsyn till dessa förhållanden. De delar av avloppen där flödesmängderna kunna inverka på torrläggningsresultatet, framgå av nedanstående tablå, där avloppsdimensioner, fall, flödesmängder och flödesdjup angivits.

Sträcka	Bottenbredd	Slänt	Fall	Flödesmängd m^3/sek	Flödesdjup
A-B	1,00 m	1:1	2:1000	5,4-0,4=5,0	1,5 m
B-C	"	"	"	5,4-1,2=4,2	1,4 "
C-7	0,30 "	1:1,25	"	5,4-2,4=3,0	1,4 "
B-11+50	"	"	"	1,2	1,0 "
11+50-14	"	"	1:1000	1,2	1,1 "
14-Ba	"	"	3:1000	1,2	0,9 "
C-24+50	"	1:1	2,4:1000	0,8	0,8 "

Broar och trummor.

Företaget berör ett stort antal broar och överfarter, av vilka flertalet skola ombyggas genom företagets försorg enligt å ritblad 3 upprättade förslagsritningar.

Vid sektion 0+66 har överfart tidigare skett direkt över avloppet utan bro. Då avloppet fördjupas, blir detta icke längre möjligt, varför företaget ålägges utföra träbro. För att hindra brons bortspolande förlägges denna dock betydligt högre än nuvarande vägbanehöjd. Då överfarten tidigare ej kunnat nyttjas vid flödestillfällen och för övrigt varit ojämn och provisorisk, anse synemännen skäligt att väghållaren ålägges utföra erforderlig förhöjning av vägbanan.

Bro vid sektion 6+15 flyttas och sammanföres med bro vid sektion 6+35, där båda broägarna erhålla gemensam överfart.

För fastigheten Häggum Allmänningen 224, som tidigare haft överfarter utan broar över de båda dikesgrenarna ovan punkt B, utför företaget bro över huvudavloppet, och anses förmånen härav svara mot nackdelen av försvårad överfart över sidodiket.

För den förbättring och det minskade underhåll, som en del broägare

erhålla, genom att företaget utför en del broar av mera bestående karaktär, skola broägarna ingå med viss andel i brokostnader i enlighet med kostnadsförslagets specialförslag för broar /bil.E/.

Vid sektion 12+60 har utfartsväg tidigare gått över avloppet, men för närvarande finnes ingen bro över avloppet vid denna sektion. Då bro dock finnes i utfartsvägens förlängning i rak sträckning från väster vid sektion 12+19, finna synemännen lämpligast, att endast denna sistnämnda bro ombygges av företaget. Då utfartsvägen utmed västra sidan av avloppet å sträckan 12+19 till 12+60 härigenom ej längre kan utnyttjas såsom väg, skall i stället 4 m vägbredd av företaget lösas å östra sidan om avloppet. Ersättningen härför har inräknats i den areal, som upptages i jordersättningslängden /bil.D/. Den uppschaktade jordmassan skall dessutom av företaget utplaneras till vägbana, och i 4 st. tvärgående tegdiken nedlägges tegelrör genom vägen. Erforderlig grusning och hårdgöring av vägbanan åvilar däremot vederbörande väghållare.

Ersättningar.

För breddning och jordupplag vid avloppens upptagande skall företaget utbetala ersättning enligt jordersättningslängden /bil.D/. Till Håkan Uddsgården av 1^6 har i samma längd även inräknats erforderlig areal för ny utfartsväg. Sammanlagda ersättningsbeloppet uppgår till 1126:55 kronor.

Torrläggningskostnad.

Sammanlagda kostnaderna för företagets utförande, inklusive ersättningar hava enligt kostnadsförslaget /bil.E/ beräknats uppgå till 12400 kronor.

Båtnad.

För beräkning av den genom företagets utförande erhållna båtnaden hava berörda marker kartlagts och avvägts. Synemännen hava värderat marken i fullt torrlagt skick. Med hänsyn till ägofigurernas höjd i förhållande till nuvarande medel- och högvatten i intilliggande avlopp har marken åsatts ett nuvarande värde. Skillnaden mellan nuvarande och blivande värde utgöres av båtnaden eller jordförbättringsvärdet. Denna båtnad har enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil.F/ beräknats till 13036:50 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Företaget skall utgöra en samfällighet och kostnaderna skola för-

delas mellan fastigheterna i mån av den beräknade båtnaden. Emellertid gäller härvid även, att om någon dikessträcka blir relativt dyrare i förhållande till båtnaden än övriga sträckor, skall denna sträcka avskiljas såsom avdelning, så att endast de av den dyrare sträckan beroende fastigheterna få svara för denna kostnadsdel. Vid undersökning för dylik avdelningsbildning har befunnits att dikessträckan D-Da skall avskiljas från övriga delen av företaget. Företaget har sålunda uppdelats i två avdelningar, och med hänsyn härtill har kostnadsfördelningslängden /bil.G/ upprättats. Samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas efter i längdens sista kolumn angivna repartitionstal.

Framtida underhåll.

För att vidmakthålla den genom företaget erhållna torrläggningen skola alla i företaget upptagna avlopp underhållas och rensas, så snart så erfordras och påkallas. Kostnaderna fördelas härvid efter samma repartitionstal, som gälla för företagets utförande.

Underhåll av broar och trummor åvilar liksom tidigare vederbörande bro- eller väghållare.

Vattendomstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation skall enligt 11 kap. 95§ vattenlagen, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, till Länsstyrelsen i Skaraborgs län inbetalas en och en hal för tusen av båtnaden eller 19:63 kronor. *Medd. till Lstn i Mariestad 10/12-41.*

Företagets namn.

Företaget skall benämnas: "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941" i Häggums socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare och sammankallande.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar samt såsom sammankallande för val av arbetsstyrelse utses hemmansägare Klas Johansson, Brännebacken per Häggum.

Arbetstid.

Företaget kan påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft. Alla i företaget ingående arbeten skola vara utförda före utgången av år 1945.

Arbetets utförande.

Vid arbetets utförande iakttages:

att företagets angelägenheter handhavas av en vid allmänt sammanträde vald arbetsstyrelse, vilken det åligger att efter bästa förmåga

söka genomdriva företaget och som skall föra noggranna anteckningar över företagets räkenskaper och redovisa omhänderhavda medel;

att företaget utföres i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att schaktmassor ej läggas närmare avloppets kant än 1 meter och ej i skarpare lutning däremot än 1:1;

att tillstötande sidodiken ej igenfyllas med schaktmassor;

att utstickare anordnas genom de uppschaktade massorna å erforderliga ställen och minst på var 50:de meter

samt att erforderliga åtgärder vidtagas för företagets ändamålsenliga utförande och framtida bestånd.

Besvärshänvisning och verkställighet.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning äger att inom sextio dagar härefter till Västerbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär. Anföres ej besvär inom föreskriven tid, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet såsom för laga kraft ägande dom.

Brännebacken per Häggum den 26 maj 1941.

Isaker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Albert Dahl

Gustaf Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941

i Häggums *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	30	0,50	15	-	15	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0,80	1,50	1	20		
		kroklinje „	2,55	3,00	7	65		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00			8	85
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 48 ar st.	65	0,24	15	60		
		har	31,4	0,78	24	50		
		äng och odlingsmark medelareal 29 ar st.	8	0,18	1	44		
		har	2,34	0,58	1	36		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	43	0,05	2	15		
		har	2,03	0,78	1	58	46	63
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0,4	11,00			4	40
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet					4	-
		övriga regalark / blad st.						
		Överföres					78	88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 88
1940. Okt.	1-4	***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	3½	12,00	42 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 11 *punkter pr har* ..... *har*	36	0,50	18 —	
		avvägda punkter ..... *st.*	400	0,03	12 —	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	1,9	2,00	3 80	
		i annan mark ..... „		5,00		75 80
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 29 *ar,* ..... *st.*	116	0,05	5 80	
		..... *har*	33,8	0,10	3 38	9 18
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	116	0,04	4 56	4 56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	1,1	1,50	1 65	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	73	0,06	4 38	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	73	0,12	8 76	18 79
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	2,7	3,50	9 45	9 45
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	8	0,12	96	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	50	0,22	11 —	
		..... „				
		..... „				11 96
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00	6 —	6 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*	18	0,02	36	
		dagar	¼	12,00	3 —	5 36
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	2,3	3,50	8 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	1,7	1,00	1 70	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen 3 *m.² sektion på* 0-3 ..... „	0,3	1,50	45	
		2 „ „ „ 3-7 „	0,4	1,00	40	
		1,3 „ „ „ 10-15 „	0,5	0,65	33	
		0,9 „ „ „ 20-25 „	0,5	0,45	22	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		11 15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	58	0,03	1 74	2 74
		Överföres				233 87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				233 87
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2,32	4,00	9 28	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „			1 40	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 40	23 08
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete kl.	6	3:-	18 -	
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning „	7	3:-	21 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		39 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	400	0,01	4 -	4 -
		***Översiktskarta**, § 41*			4 -	4 -
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	65	0,25	16 25	17 75
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	3	0,20	60	7 70
1940		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	5	3,00	15 -	15 -
Maj	5,26	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	2	12,00	24 -	24 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* dagar		12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	1	12,00	12 -	12 -
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* „		12,00		
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				380 40
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet				7 -
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 29 ar ägofigurer st.	116	0,07	8 12	
		har	33,8	0,14	4 73	12 85
		Överföres				19 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 85
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	400	0,02	8 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	58	0,05	2 90	12 65
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0,40	3,00	1 20	
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	2,32	6,00	13 92	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 95	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 –	
					33 07	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			8 27	24 80
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 –
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 –
		Summa kronor				83 30
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 –	16 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				70 50
		Summa kronor				123 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				380 40
		Lösen för kopior och avskrifter				83 30
		Övriga förrättningskostnader				123 60
		Summa kronor				587 30

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valla *häradsrätt.*

Brännebacken per Häggum *den* 26 maj 1941

Sverker Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

.....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

LANT BRUKS NÄMNDEN

BESTÄLLNING
Datum 88 02 18

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
1988-02-18
Dnr. 64-254/88

Handläggare
Arne Persson

ANVISNING
Beställningen insänds till lantbruksnämnden i respektive län. Adressuppgifter finns på omstående sida.

Beställarens namn
Bränebackens Vf. av år 1941
Utdelningsadress
c/o Arne Andersson
Ortsadress (postnummer och ortnamn)
Prästgården, Hägga 520 50 Stenstorp
Rikt- och telefonnummer
0500/53183

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)
Bränebackens vf av år 1941
Registerområde (socken) Hägga
Kommun Skövde
Areal, anges i hektar: Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)
Registerområde (socken)
Kommun
Areal, anges i hektar: Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Uppdraget avser
Dikningsföretag

- [x] Vattenhushållning
- [ ] Byggnader
- [ ] Projekt
- [ ] Växtodling
- [ ] Mekanisering
- [ ] Övrigt
- [ ] Växtskydd
- [ ] Energi
- [ ] Trädgård
- [ ] Struktur
- [ ] Husdjur
- [ ] Ekonomi

API

Uppdragets art

- [ ] Rådgivning
- [ ] Besiktning o d
- [ ] Projektering (teknisk planering)
- [ ] Utsättning

Övriga upplysningar (omfattning m m)
Medverkan vid samtråde med delägare i Bränebackens Vf 1941

Beställarens namnunderskrift
Arne Andersson

Lantbruksnämndens anteckningar
Cregnr LS 3×866
Cregnr
A+k. 0866
Sammanträde med delägarföretag mars 1988
1,5 tim × 325 = 487:-

Uppdraget slutfört datum.....

Faktura nr. A 62047

- [ ] Tidkort

Lantbruksstyrelsen B 5. 1986-05 5 000. Lbs offset, Jönköping.

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan.

1988-02-18

ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING ÖVER LANTBRUKSNÄMNDERNA

Län	Postadress	Telefon
Stockholms	Box 1030, 171 21 Solna	08/83 53 20
Uppsala	Box 1044, 751 40 Uppsala	018/10 01 00
Södermanlands	Box 334, 611 27 Nyköping	0155/178 00
Östergötlands	Box 435, 581 04 Linköping	013/13 01 60
Jönköpings	Box 610, 551 18 Jönköping	036/11 95 70
Kronobergs	Box 1208, 351 12 Växjö	0470/220 80
Kalmar	Box 175, 391 22 Kalmar	0480/156 70
Gotlands	Box 1144, 621 22 Visby	0498/180 10
Blekinge	Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona	0455/820 40
Kristianstads	Box 549, 291 25 Kristianstad	044/12 62 00
Malmöhus	Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö	040/93 45 80
Hallands	Box 191, 301 04 Halmstad	035/11 83 60
Göteborgs och Bohus	Box 767, 451 26 Uddevalla	0522/149 80
Älvsborgs	Box 1147, 462 01 Vänersborg	0521/120 80
Skaraborgs	Box 224, 532 00 Skara	0511/131 40
Värmlands	Box 567, 651 09 Karlstad	054/15 68 00
Örebro	Box 274, 701 45 Örebro	019/11 90 10
Västmanlands	Box 51, 721 04 Västerås	021/19 57 10
Kopparbergs	Box 153, 791 24 Falun	023/81 800
Gävleborgs	Box 565, 801 08 Gävle	026/18 00 50
Västernorrlands	Box 1025, 871 01 Härnösand	0611/182 70
Jämtlands	Box 233, 831 23 Östersund	063/12 45 70
Västerbottens	Box 453, 901 09 Umeå	090/12 57 20
Norrbottens	Box 216, 951 23 Luleå	0920/680 20

LANT BRUKS NÄMNDEN

Nr A 62047

Shara

Handläggare
Arne Persson

RÄKNINGS-MANUSKRIPT
Datum för utfärdande
1988-04-15

Diariebeteckning
64-254/88

Cregdossiebeteckning
— LS 3×866

ANVISNING
Fortsättning å omstående sida

Brännebackens V. avl. f.
a/a 194/9 m Arne Andersson
Prästgården, Häggum
520 50 Stenstorp

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

UPPDRAG

Specificeras: Medverkan vid sammanträde

Tidsperiod då uppdraget utförts: Mars 1988

TIDERSÄTTNING 3 §

Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
I	1,5	325:-	487,50	

SAKERSÄTTNING 4 §

Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen

Grundbelopp

Tilläggsbelopp kr.....för.....st deltagare

Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden

med kr.....varav utgår tilläggsbelopp med .....procent.

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Täckdikning

☐ Plan för täckdikning

☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation

Grundbelopp

Tilläggsbelopp. Planen omfattar.....ha à kr.....

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Transport	487,50	—

Lantbruksstyrelsen A 78. 1986-12 5000. Lbs offset, Jönköping.

	Transport	48750	
10 §	**Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa** Grundbelopp Tilläggsbelopp. Antal.....à kr..... Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden		
	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad		
	Kopior o dyl		
Till helt krontal avrundat belopp		487:–	
Momsprocent 3,95	på kronor 487:–	Kronor 19,20	19,20
Att insättas på postgirokonto	nummer	**SUMMA KRONOR**	506,20

Anteckningar

Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer

866:25
255:-
1121:25
78:75

Utredning

rörande ändring i arbetsplanen samt beviljande ~~de~~ av härigenom inbesparade medel till bestridande av merkostnader på grund av oförutsedda arbetssvårigheter för Brännebäckens vattenavledningsföretag av år 1941 i Käggums socken, Skaraborgs län.

Förslag till ändring i arbetsplanen.

Efter en av undertecknad den 26 maj 1941 avslutad typesförrättning fastställdes en arbetsplan för företaget, enligt vilken stenbeklädnad skulle komma till utförande inom vissa delar av den öppna avloppsdiktrackan A-B-C å en sammanlagd yta av 615 m² i botten och slänter. Vid arbetets utförande har det emellertid visat sig att jordmaterian ~~till stor del~~ mestadels är av så hård och stabil beskaffenhet att särskild stenbeklädnad icke synes vara erforderlig i den omfattning ~~det~~ förslaget anger. På grund härav får undertecknad tillstyrka att stenbeklädnaden måtte utebliva å större delen av sträckan och endast bibehållas vid B och C, där tidodiken utmynna i huvuddiket samt vid vissa lokala delar av avloppet, där jorden är av lösare beskaffenhet.

866:25
591:25
255:-
1712:50

Kostnaden för stenbeklädnad kan härigenom beräknas nedgå från 1712:50 kr till omkring 500 kronor, varigenom en inbesparing å 1200 kronor kan erhållas.

Torrläggningskostnad.

Vid typesförrättningen beräknades företagets torrläggningskostnad komma att uppgå till 12400 kronor enligt 1940-1941 års priser. Efter utannonsering av arbetet år 1943 inkom endast ett anbud och antogs detta, varvid den kontrakterade anbudssumman uppgick till 15624 kronor, innebärande en kost-

nadräkning av omkring 25 procent. Sedan det emellertid visat sig att jordmassen i nedre delen av huvuddalloppet och å större delen av sidodiket B-Ba var av mera svårgrävd beskaffenhet än vad som förutsägs vid kostnadsförslagets upprättande, har entreprenören begärt ~~ytter~~förhöjning å anbudssummorna med 1200 kronor.

160
260
160
70
650

Med hänsyn till att jordarten består av hård packad morän med lösligt förekommande sprängstenar tyckes den begärda förhöjningen vara skälig, särskilt betydande merarbeten utöver beräknade komma nämligen att uppstå å sträckorna B-Ba-Bb och Ba-Bc, där en kubikmassa på sammanlagt 650 m³ angivits såsom packad morän och upptagits till ett pris

eller fastställandevärdet. Denna bät-
nad har enligt ägobestämnings- och
värderingslängden (bil. F) beräknats
till 13 086:50 kronor.

Bostnadernas fördelning.

Företaget skall utgöra en samfällighet och
bostnaderna skola fördelas mellan fastig-
heterna i mån av den beräknade bät-
naden. Emellertid gäller härvid även, att
om någon diktsträckta blir relativt dyrare
i förhållande till bätnaden än övriga sträc-
kor, skall denna sträckta avskiljas såsom
avdelning, så att endast de av den dyrare
sträckan berörande fastigheterna få svara
för denna bostnadsdel. Vid undersökning
för dylik avdelningsbildning har befunnits
att diktsträckan D-Da skall avskiljas
från övriga delen av företaget. Företaget
har sålunda uppdelats i två avdelning-
ar och med ledning härtill har bost-
nadsfördelningslängden (bil. G) upp-
rättats. Samtliga med företaget för-
enade bostnader skola fördelas efter
i längdens sista kolumn angivna
reparationstal.

Framtida underhåll.

För att vidmakthålla den genom före-
taget uträffade torläggningen skola alla
i företaget upptagna avlopps underhållas
och vårdas, så snart så erfordras och
påkallas. Bostnaderna fördelas härvid
efter samma reparationstal, som gälla
för företagets utförande.

Underhåll av broar och trummor åvi-
lar liksom tidigare vederbörande
väg- eller väghållare.

13:0865
6:5432
19:6229

Vattendomstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation skall enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, till Länsstyrelsen i Skaraborgs län inbetalas en och en halv promille av bidragen eller 19:63 kronor.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas: "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941" i Hällgums socken av Skaraborgs län.

Sakkunnige och sammankallande.

Att förvara till företaget tillhörande handlingar och ritningar samt såsom sammankallande för val av arbetsutskottet utses hemmansägare Klas Johansson, Brännebacken per Hällgum.

Arbetstid, etc. se Dom - Protokollet.

Ytterligare handl av

Obs! Där angivna bestämmelse: att noggrannhet och försiktighet - - - utgår!

12'400:-
586:30
Beräkn ~ 50:-
13'036:30

Kostnadsfördelningsklausul.

Fastighet	Ägare	S = sökande	Ägoförteckningen
1.	2.	3.	4.
1/4 mtl. Brännebacken 1[1]	Klas Johansson	S	1-16
3/16 " Häggum Lars Larsg. 5[3]	Dentamme	S	37-45
3/16 " " " " 5[2]	Napoleon Strång	S	84-93
3/32 " " " " 5[5]	Oskar Carlson	S	62-68
1/16 " " " " 5[7]	Sofia Andersson	-	69-76
1/16 " " " " 5[8]	Oskar Gustavsson	-	81-83
1/16 " " " " 5[9]	Dentamme	-	77-80
avs. " " " " 5[10]	Tekla Holmberg	-	59-61
" " " " 5[11]	Dentamma	-	56-58
1/32 mtl. " Håkan Uddsg. av 1[6]	Dentamma	-	54,55
1/32 " " " " av 1[6]	A. J. Ahlstrand	S	49-53
1/48 " " Allmänningen 22[3]	Dentamme	S	46-48
1/24 " " " 22[4]	Klas Jonsson	S	106-116
1/4 " " Torsgården 2[7]	Oskar Brandberg	S	18-27
1/8 " " " 2[8]	Adolf Högberg	-	28-36
avs. " Skaffareg. 10[2]	Alfr. Ståhls dtr.	-	94-96
1 mtl. " Prästebolet 16[1]	Sjögestads pastorat	-	17, 97-105

Summa

Brännebacken par

$\frac{10000}{100} \cdot 0,005$

Avdelning I		Avdelning II		Summa bidrag		Summa beräknade kostnader		Kostnad för uteblivet arbete		Reparationstal
Bidrag		Kostnad		Bidrag	Kostnad					
Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%
5.		6.		7.	8.	9.		10.		11.	12.
1966	-	1859	50	171	-	174 79	2137	-	2034 29	90 77	16,406
3126	50	2957	14				3126	50	2957 14	131 95	23,848
1379	-	1304	30				1379	-	1304 30	58 20	10,518
1276	50	1207	35				1276	50	1207 35	53 88	9,737
625	50	591	62				625	50	591 62	26 40	4,771
379	50	358	94				379	50	358 94	16 02	2,895
170	50	161	26				170	50	161 26	7 19	1,300
151	-	142	82				151	-	142 82	6 37	1,152
48	-	45	40				48	-	45 40	2 03	0,366
50	-	47	29				50	-	47 29	2 11	0,381
46	-	43	51				46	-	43 51	1 94	0,351
105	-	99	31				105	-	99 31	4 43	0,801
735	-	695	19				735	-	695 19	31 02	5,606
1305	-	1234	31	45	-	46 -	1350	-	1280 31	57 13	10,325
727	50	688	09				727	50	688 09	30 70	5,549
122	-	115	39				122	-	115 39	5 15	0,931
580	-	548	58	77	50	79 21	657	50	627 79	28 01	5,063
12793	-	12100	-	293	50	300 -	13086	50	12400 -	553 30	100,000

Häggum den 26 maj 1941.

C. Lantbruksnämndsordf.

Biträdande gode män.

Rörtrumma för ägoväg vid sektion 15+60.

Intröjs och fraktk av 80 cm cementrör	lm	5	25:-	125:-
Rivning av gamla bron och läggning av nären	"	5	8:-	40:-
Frontmurar av sten				30:-
Stenkastning vid mynningar	m²	6	3:-	18:-
Återfyllning och vägbanans planering				27:-
Summa kronor				240:-

2/3 på företaget = 160:- kronor
1/3 " brukaren = 80:- "

Ägovägsbroar av trä vid sektion 25 + 44 och 31.

Bäddbjälkar, 2 st. 8"×8" à 3,0 m	m³	0,24		
Bärbjälkar, 4 st. 5"×6" à 2,8 "	"	0,21		
Brobana, 2,8×3,0 m² av 3" plank	"	0,63		
Följare, 2 st. 4"×4" à 2,8 m	"	0,06		
		1,14	60:-	68:40
Träarbete, spik, tjära, papp m.m.				21:60
Summa kronor				90:-

Rörtrumma för ägoväg vid sektion 40+6.

Intröjs och fraktk av 45 cm (18") cementrör	lm	5,5	8:-	44:-
Grävning och läggning	"	5,5	4:-	22:-
Torvsättning kring mynningar	m²	4	2:50	10:-
Återfyllning och planering				14:-
Summa kronor				90:-

Läge	Längd m.	Arbete, fördimån m.m.	Antal	á pris	Kostnad Kr	öre	Kostnad Kr	öre	Summa Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Specialförslag för broar.								
		Bro vid sekt 5+2								
	4	Bäddbjälkar 2 st 8"×8", 3 m långa	m³	0,272						
	5	Bärbjälkar 4 st 5"×6" "	"	0,320						
	6	Brobana 3×3,5 m² av 3" plank	"	0,787						
	7	Följare 2 st 4"×4" 4,3 långa	"	0,086						
			"	1,465	60:-	87	90			
	8.	Träarbete, Arbetskostnad, spik, tjära, papp m.m.				42	10	130	00	
	2.	Betong (material + arbete)	m³	7,44	50:-			372	-	
	3.	Stenbeklädnad	m²	18,3	3:-			54	90	
	1.	Schaktning	m³	25	2:50			62	50	
								619	40	
		Förarbetets tillbyn						50	60	670 00
		Summa kr.								670 00

Skrives i ordning efter följande nummer

4,2·0,35 = 1,47 m³
4,48 "
5,95

1,47
5,46
6,93

4,04

Bro förutfartsväg vid sektionen 5+2

Rivning av gamla bron och schakt utöver sektionen	m³	25	2:50	62	50	
Stenbeklädnad för betongmurar	m²	4,5	3:-	13	50	
Betong 1:3:3	m³	7,2	50:-	360	-	
Stenbeklädnad	m²	20	3:-	60	-	496 -
Bäddbjälkar, 2 st. 8"×8" à 4,3 m,	m³	0,344				
Bärbjälkar, 4 st. 5"×6" à 3,0 m	"	0,225				
Brobana, 2,6×4,2 m² av 3" planka	"	0,820				
Följare, 2 st. 4"×4"×4,3 m	"	0,086				
		1,475	60:-	88	50	
Träarbete, spik, tjära, papp m.m.				21	50	110 -
Återfyllning och vägbanans planering						24 -
Summa kronor						630 -

1/3 på broägarne:
210 kronor på vägunderhållarne
420 " på företaget

0,5 m³

0,18
0,24
0,42 1,2

3,3 0,33
0,45 0,15
3,45 0,48 · 10
= 1,47
0,58

4,8
5

Tågvägsbro vid sektion 6+85.

Rivning av gamla bron och schakt ntöver sektionen	m³	35	2:50	87:50	
Bottenskift	"	4,5	8:-	36:-	
Grundmurar, sten delvis från gamla trummun	"	6,5	14:-	91:-	
Betong 1:3:3	"	5,4	50:-	270:-	
Räls, 6 st. 8 cm hög à 3 m:s längd	kg	200	0:40	80:-	
Stenbeklädnad vid broändarna	m²	6	3:-	18:-	582:50
Brobana av 3" plank	m³	0,115	60:-	69:-	
Följare, 2 st. 4"×4" à 3,0 m	"	0,060	60:-	36:-	
Träarbete, spik, tjära m.m.				25:-	130:-
Ledning av 9" cementrör från vägångsdike genom bron	lm	5	3:50		17:50
Återfyllning och vägbanans planering					20:-
				Summa kronor	750:-

2/3 = 500 kronor på företaget,
1/3 = 250 kronor på broägare fördelas med
10% = 25 kronor på ägaren av Torsåsen 2⁷
20% = 50 kronor på ägaren av Torsgården 2⁸ och
70% = 175 " " " " " Lars Torsgården 5³.

Bro för utfartsväg vid sektion 12+19.

Rivning av gamla bron och schakt ntöver sektionen	m³	20	2:50	50:-	
Stenbädd för betongmurar	m²	4	3:-	12:-	
Betong 1:3:3	m³	6,2	50:-	310:-	
Stenbeklädnad	m²	18	3:-	54:-	426:-
Bäddbjälkar, 2 st. 8"×8" à 3,5 m	m³	0,280			
Bärbjälkar, 4 st. 5"×6" à 2,6 m	"	0,194			
Brobana, 2,6×3,5 m² av 3" plank	"	0,684			
Följare, 2 st. 4"×4" à 2,6 m	"	0,052			
		1,210	60:-	72:60	
Träarbete, spik, tjära m.m.				17:40	90:-
Återfyllning och vägbanans planering					24:-
				Summa kronor	540:-

2/3 på företaget = 360:- kr
1/3 " vägunderhållarna = 180:- kr
540:-

Brännebacken

Läge	Längd m.	Arbete jordmån m. m.		Antal	á-pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa Kr	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Sträckan A - B									
0 - 2+38	238	Grus o. sten.	m³	270							
		Sträckan B-C.									
2+38-2+73	35	Grus o. sten	m³	60							
		Sträckan C - 9+43									
2+73-5+0	227	Grus o. sten.	m³	10							
		Dy o. lös sand.	"	340							
5+0 - 7+0	200	Grus o sten	"	10							
		Dy o lös sand	"	330							
7+0 - 9+43	243	Grus o sten	"	80							
		Dy o lös sand.	"	90							
		Sträckan B - Ba									
10 - 12	200	Grus o sten	m³	240							
		Dy.	"	315							
12 - 14	200	Sand, grus o. sten	"	290							
		Dy.	"	315							
14 - 16	200	Sand o grus	"	160							
		Dy	"	260							
16 - 18	200	Grus o sten	"	85							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Sträckan. 6-6a.					
20-22.	200.	Dy m²	550				
22-24	200	Dy "	600				
24-26	200	Dy "	440				
		Grus. "	140				
26-27+10	110	Dy "	40				
		Grus "	80				

KONTROLLBESKED

för Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Häggums socken av Skaraborgs län.

Arbetsplan fastställd den 6 maj 1943.
Bidrag från statens avdikningsanslag 6'460 kronor.
Lån från statens avdikningslånefond 6'400 kronor.
Kontrakt antaget den 28 september 1943.
Arbetsstyrelsens ordförande: Hemmansägaren Klas Johansson, Brännebacken per Häggum.

Vid av undertecknad den 9 augusti 1944 företagen kontroll hade sträckan A - B - C upptagits i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag av att föreslagna stenbeklädnad ej utförts och den ena av de båda berörda broarna hade ej ännu blivit ombyggd. Då jordarten visat sig vara av betydligt hårdare karaktär än vad som vid förslagets upprättande förutsågs, hade sprängning fått utföras i avloppets botten å hela sträckan A - B - C. Kostnaden hade härigenom blivit betydligt högre än beräknat. Enligt kostnadsförslagets à-priser motsvarar den utförda delen av arbetet en kostnad av c:a 2'000 kronor. Tillsammans med förrättningskostnader och ersättningar uppgår hela den kostnad vartill statsmedel torde kunna utanordnas, till 3'758:95 kronor eller till omkring 30 procent av den till 13'032:40 kronor beräknade summakostnaden för företaget. Då arbetet alltjämt fortskrider, får undertecknad därför tillstyrka utanordnande av minst 30 procent av beviljade statsunderstöd.

Göteborg den 10 augusti 1944.

e. lantbruksingenjör.

Till

Hemmansägaren,

Herr Klas Johansson,

Brännebacken,

HÄGGUM.

Med anledning av Edert brev av den 28 september får jag meddela följande. Det är mycket ovisst, om Lantbruksstyrelsen kan bevilja ytterligare bidrag och lån utöver vad som redan beviljats. En hel del företag hava ansökt om ytterligare medel på grund av dyrtiden. Där merkostnaden uppstått genom merarbeten utöver de beräknade, såsom för extra bergsprängning, ras, förstärkningar och dylikt har ytterligare understöd i en del fall beviljats. Vid ren kostnadsstegring har också ett ökat statsunderstöd kunnat utgå intill det beräknade båtnadsvärdet. För Edert företag är emellertid båtnaden ej nämnvärt högre än den beräknade summakostnaden, varför det är mycket små utsikter att kunna få ytterligare bidrag och lån. Om Ni ej själva vill svara för merkostnaden, synes därför intet annat vara att göra an att söka få förlängd arbetstid. I god tid innan den fastställda arbetstiden utgått bör i så fall ansökan härom insändas

till Västerbygdens Vattendomstol. För att redan beviljade statsbidrag ej skola förfalla bör också en ansökan om förlängd arbetstid insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Emellertid få delägarna naturligtvis själva avgöra, om de önska antaga nu ingivna anbud eller låta med företaget anstå, tills arbetskostnaden kan bliva lägre.

Beträffande kubikmassorna får jag hänvisa till profilritningarna, där kubikmassan markerats med en kubikmasselinje, vars höjd över baslinjen anger kubikmassan per längdmeter. Dessutom bifogas ett exemplar av kostnadsförslaget, där kubikmassorna äro angivna för olika dikessträckor. Mig tillsänt anbud återsändes härjämte.

Göteborg den 2 oktober 1943.

Sverker Nilsson

gm./ Greta Lofgren

Viktoriagatan 20.

Göteborg den 28 augusti 1944.

Hemmansägaren Herr Klas Johansson
Brännebacken
H ä g g u m.

Med anledning av Edert brev rörande entreprenörens anspråk å tillägg för sträckan B - Ba får jag meddela följande. Jag reser i morgon ut på förrättningsresa åt annat håll och kommer åter först i slutet av veckan, varför jag ej har möjlighet komma till Eder inom närmaste tiden. Om entreprenören kontraktenligt åtagit och förbundit sig att utföra arbetet för visst belopp, har han ingen juridisk rättighet att fordra högre ersättning än vad anbudssumman anger annat än för bergsprängning. I sidodiket B - Ba finnes dyjord närmast markytan, även om det också däri förekommer en hal del större stenar. Jag skulle därför vilja föreslå att entreprenören erhåller ett tillägg för de stenar, som äro så stora att de måste sprängas, och att detta tillägg utgår efter ett pris av omkring k5 kr per kbm sprängsten. Såsom sprängstenar böra därvid endast räknas stenar, som ej lämpligen kunna upptagas för hand eller med kran och som äro större äh 1/2 kbm.

Högaktningsfullt

1801:25
1300:-

3410:-
612:50
60:25
635:-
772:50
270:-
462:-
210:50
124:-
6556:75

770
462
308

17:25
240:-
6:-
263:25

A-B-C-D
Tillägg för bro
B-Ba-Bb
Tillägg för broar
Ba-Bc
C-Ca
D-Da

6556:75
308:-
3048:55
270:-
404:95
1018:45
244:75
11'851:15
578:-
11'273:15

~~784~~ - 2769:-
279:55
3048:55

190
80

15·600
11·851:15

Bil. 2

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
	31,41	2,34	33,75	13032:40	13086:50	1,00

Göteborg den 17 december 1941.

e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Häggums socken.	Avdelning I.						
1/4	1 1		Brännebacken	Klas Johansson	4	78	1	45	6	23
3/16	5 3		Häggum Lars Lasbg.	Densamme	6	37			6	37
3/16	5 2		" " "	Napoleon Stenäng	2	72			2	72
3/32	5 5		" " "	Oskar Larsson	3	05			3	05
1/16	5 7		" " "	Sofia Andersson	1	64			1	64
1/16	5 8		" " "	Oskar Gustavsson	1	29			1	29
1/16	5 9		" " "	Densamme		69				69
avs.	5 10		" " "	Tekla Holmberg		30				30
"	5 11		" " "	Densamma		14				14
1/32	avl 6		" Hökan Uddbg.	Densamma		25				25
1/32	avl 6		" " "	A. J. Ahlstrand		23				23
1/48	22 3		" Abrämingen	Densamme		42				42
1/24	22 4		" "	Klas Jonsson	1	51		18	1	69
1/4	2 7		" Toragården	Oskar Brandberg	2	41		35	2	76
1/8	2 8		" "	Adolf Högberg	1	67			1	67
avs.	10 2		" Skaffareg.	Alfr. Ståhls dkb.		44				44
1	16 1		" Prästebolet	Högerstads pastorat	2	75		05	2	80
				Avdelning II.						
1/4	1 1		Brännebacken	Klas Johansson		57				57
1/4	2 7		Häggum Toragården	Oskar Brandberg		18				18
1	16 1		" Prästebolet	Högerstads pastorat				31		31
				Summa	31	41	2	34	33	75

Bil. f.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1966	-	1859	50	88	07	6	76	1954	33	0,99	49,65	970	21	983	67
3126	50	2957	14	140	06	10	76	3107	96	"	"	1542	91	1564	32
1379	-	1304	30	61	77	4	74	1370	81	"	"	680	52	689	96
1276	50	1207	35	57	18	4	39	1268	92	"	"	629	94	638	68
625	50	591	62	28	02	2	15	621	79	"	"	308	68	312	96
379	50	358	94	17	-	1	31	377	25	"	"	187	28	189	88
170	50	161	26	7	64		59	169	49	"	"	84	14	85	31
151	-	142	82	6	77		52	150	11	"	"	74	52	-	-
48	-	45	40	2	15		16	47	71	"	"	23	69	-	-
50	-	47	29	2	24		17	49	70	"	"	24	67	-	-
46	-	43	51	2	06		16	45	73	"	"	22	70	-	-
105	-	99	31	4	70		36	104	37	"	"	51	81	52	53
735	-	695	19	32	92	2	53	730	64	"	"	362	72	367	75
1305	-	1234	31	58	46	4	49	1297	26	"	"	644	01	652	95
727	50	688	09	32	59	2	50	723	18	"	"	359	01	364	-
122	-	115	39	5	47		42	121	28	"	"	60	21	61	04
580	-	548	58	25	99	1	99	576	56	"	"	286	23	290	20
171	-	174	79	8	28		64	183	71	1,07	-	85	50	1) 85	50 2)
45	-	46	-	2	18		17	48	35	"	-	22	50	1) 22	50 2)
77	50	79	21	3	75		29	83	25	"	-	38	75	1) 38	75 2)
13086	50	12400	-	587	30	45	10	13032	40			6460	-	6400	-

1.) Bidraget beräknas till hälften av båtnaden.

2) Lånet beräknas till återstoden av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

Göteborg den 17 december 1941.

e. lantbruksingenjör.

Arvodesräkning

för betänkande med utredning angående statsunderstöd till Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Hagguns socken av Skaraborgs län.

Betänkande, 2 sid. à 3:-		6:-
Formulärskrivelser, utredning och tabeller, 2 1/2 dag à 12:-		30:-
Lagakraftbevis		2:50
Avskrift av betänkande med bilagor, 12 sid. à 0:55		6:60
Summa kronor		45:10

Göteborg den 17 december 1941.

C. Lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	11273:45	
Rättningar	1126:55	12400:-

Förättningskostnader.

Syneförättning	587:30	
Betänkan ang. statsunderstöd	45:10	632:40
Summa kronor		13032:40

Göteborg den 17 december 1941.

Till

Styrelsen för "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941".

Vid genom undertecknad den 29 sept. 1955 verkställd kontroll av rensningsarbetet vid Ekert företag befanns detta vara utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag för dikena B-Ba och Ba-Bc vilka upprensats till ett otillfredsställande djup. Se bifogade grävningstabell. Skara den 30 september 1955.

E tjänsten:

Axel Kedefält

assistent.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941" i Häggums socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 6 maj 1943 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 6,460:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 6,400:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 13,032:40 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 10 aug. 1948 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 20,474:20 kronor, varav 251:-- kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 13,086:50 kronor. Merkostnaden uppgår till 7,422:22 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig framgår av följande:

Kostnad, verklig	för arbete och material kr	18,695:67
" , beräknad	- " - "	11,273:45
Merkostnad	"	7,422:22
160 procent av beräknad kostnad	- " - "	18,037:52
110 " " " "	- " - "	12,400:80
Tilläggsbidrag beräknas till hälften av	"	5,636:72
" " utgå med	"	2,810:--

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Bifall till ansökningen tillstyrkes.

Skara den 30 sept. 1948.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

J 240/51

AN

Hemmansägaren Klas Johansson,
Brännebacken,
Häggum,
S t e n s t o r p.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att till Brännebackens vatten-avledningsföretag av år 1941 i Häggums socken,
SKARABORGS LÄN

den 14 november 1950/ tilläggs-
må utbetalas ~~av~~ det till företaget beviljade ~~statsbidraget~~ ~~ytterligare~~ 2.810 kronor.

Bidragsbeloppet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor i enlighet med den hit insända rekvisitionen tillställas Eder.

Stockholm den 20 februari 1951.

~~*På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar*~~
Enligt uppdrag
Hjalmar Forsman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Ulla Jonsson

Obs.! För nästa utbetalning bör ansökning om besiktning eller avsyning av företaget i god tid insändas till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksstyrelsen 3004. 50 mars. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
135850

Nr A 34389
3 x 0866

Beställarens namn: Brännebäckens vf 1941
Utdelningsadress: Arne Andersson
Ortsadress (postnr och ortnamn): Prästgårdsv. Pl. 1467
Rikt- och telefonnr: 52050 Stenstorp 0500/53183

BESTÄLLNING
Datum: 16/6-81

Insänds till
Lantbruksnämnden

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
1981-06-16
Dnr 270-791/81

Fr.-sv.obl

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Lantbruksnämndens anteckningar

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter): Brännebackens vf av år 1941
Cregnr: (152-) 3 x 0866

Registerområde (socken): Häggum
Kommun:

Areal, anges i hektar: åker | skogsmark | ängs- och betesmark

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)
Cregnr

Registerområde (socken)
Kommun

Areal, anges i hektar: åker | ängs- och betesmark

Uppdraget avser

- [x] dikning
- [ ] täckdikning
- [ ] jordbruksväg
- [ ] markkartering
- [ ] växtodling, gödsling
- [ ] yrkesmässig trädgårdsodling
- [ ] ekonomibyggnader
- [ ] mekanisering
- [ ] ekonomisk kalkylering
- [ ] galtbesiktning
- [ ] fårkontroll
- [ ] husdjur (övrigt)
- [ ] fiske

Uppdragets art[1]

- [ ] Rådgivning
- [ ] Projektering (teknisk planering)
- [ ] Besiktning o d
- [x] Utsättning

Uppdragets omfattning[2]

Övriga upplysningar (tidpunkt då uppdraget önskas utfört m m)

Beställarens namnunderskrift: Arne Andersson

Lantbruksstyrelsen B 5. 1978-09 10 000. Lbs offset, Jönköping

[1] Ifylls endast när det gäller dikning, täckdikning, jordbruksväg, ekonomibyggnader och mekanisering.

[2] Kort beskrivning, uppgift om areal, längd, antal e d. Ange vid markanläggning om åtgärden väntas beröra annan fastighet, järnväg, landsväg, kloakutsläpp e d.

☐ LANTBRUKSNÄMNDEN I
☒ VÄXTINSPEKTIONEN I Skars

Nr A 34389

TIDKORT

Bertil Fraussohn
Handläggare

1981 -07- 15

Diariebeteckning: 270-791/81

Cregdossiebeteckning: 152.-

Uppdragets benämning eller art: Utsättning

Registerområde (socken): Haggum

Räkning tillställs: Brännebockens uf 1941 genom Arne Andersson Prästgården P/1467, 520 50 Stenstorp

År Datum	Åtgärd	Tariff, grupp A	Tariff, grupp B	Arbetstid i timmar I	Arbetstid i timmar II	Arbetstid i timmar III	Arbetstid i timmar IV	Sign
1981								
22/6	Utsättning				1.5			B.F.
	1.5 · 162 =		243			✓		
	Moms 3.95			9.60			✓	
				252.60				✓
	SUMMA/TRANSPORT	X						
			X					

Lantbruksstyrelsen A 77. 1979-02 3 000. Lbs offset, Jönköping

År Datum	Åtgärd	Tariff, grupp		Arbetstid i timmar				Sign
		A	B	I	II	III	IV	
	TRANSPORT	X						
			X					
	SUMMA							

16926

Avskrift.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1943

R 3*0866

Betänkande jämte handlingar

rörande

Brännebackens

vattenavledningsföretag av år 1941

i Häggums socken av Skaraborgs län

upprättat av

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 6 maj 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Betänkande,

rörande statsunderstöd till Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Häggums socken av Skaraborgs län.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid en av undertecknad med biträde av gode män handlagd, den 26 maj 1941 avslutad syn enligt vattenlagen. Därvid upprättade syneakter ligga till grund för efterföljande utredning. Besvär över förrättningen har icke anförts /bil.a/.

Såvitt det kunnat utredas, har statsunderstöd icke tidigare beviljats till torrläggning av i företaget ingående marker.

Redogörelse för företaget har fullgjorts inför täckdikningsnämnden i Skaraborgs län, som ej haft något att erinra /bil.b/.

Läge. Torrläggningsområdet är beläget omkring 1 km nordost om Häggums kyrka och framgår närmare av den till syneaktens utlåtande fogade översiktskartan, där området markerats med gul färg.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förekomma endast med avseende å berörda broar och trummor, vilka skola ombyggas i enlighet med moment " broar och trummor" i synemännens utlåtande.

Arbetstid. Därest statsunderstöd beviljas, torde företaget kunna vara utfört till den 1 september 1944.

Arbetsstyrelse. Enligt protokollsutdrag /bil.c/ har arbetsstyrelse valts för företaget och har till ordförande i styrelsen valts hemmansägaren Klas Johansson, Brännebacken per Häggum.

Statsunderstöd. I underdånig skrivelse anhåller företagets arbetsstyrelse om största möjliga bidrag och lån till företaget. Enligt föreningsskrivelse /bil.d/ söka flertalet delägare lån av statsmedel. A.J. Ahlstrand söker lån bl.a. för 1/32 mtl Häggum Håkan Uddsgården av 1^{6}, men då fastighetens lånebelopp ej skulle komma att uppgå till 30 kronor, har lån av praktiska skäl ej beräknats för denna fastighet.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil.e.

Kostnadssammandrag för företaget är infört å vidstående sida.

Förord. Enligt den vid syneförrättningen verkställda utredningen äro de föreslagna torrläggningsåtgärderna en förutsättning för rationellt utnyttjande av de i företaget ingående markerna. För närvarande översvämmas större delen av torrläggningsområdet vid varje flödesperiod, varför i Nådigt brev omnämnda skäl till företräde att erhålla statsunderstöd synes föreligga. Tabellen /bil.f/ utvisar att statsunderstöd enligt gällande bestämmelser torde kunna utgå med i avrundat tal 6460 kronor från statens avdikningsanslag och 6400 kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas syneakter, bestående av vidhäftade handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Göteborg den 17 december 1941.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	11273:45	
Ersättningar	1126:55	12400:-
Förrättningskostnad.		
Syneförrättning	587:30	
Betänkande angående statsunderstöd	45:10	632:40
	Summa kronor	13032:40

Göteborg den 17 december 1941.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13.032 kronor 40 öre, varav å låntagarnas andel 12.739 kronor 16 öre.

Stockholm den 6 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande med utredning angående statsunderstöd till Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Häggums socken av Skaraborgs län, upprättad enligt gällande taxa för statens lantbruksingenjörer.

Betänkande, 2 sid. à 3:-	6:--
Formulär, skrivelser, utredning och tabeller, 2½ dag à 12:-	30:--
Lagakraftbevis	2:50
Avskrift av betänkande med bilagor, 12 sid. à 0:55	6:60
Summa kronor	45:10

Göteborg den 17 december 1941.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Bil. a.

Stämpel.

Såvitt här fört diarium utvisar, har besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.lantbruksingenjören Sverker Nilsson handlagd, den 26 maj 1941 avslutad syneförrättning rörande Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Häggums socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 5 september 1941.

Erik T:son Uggla

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e.Lantbruksingenjören Sverker Nilsson.

Bil. b.

REDOGÖRELSE

för Brännebackens vattenavlednings- företag av år 1941

i Häggums socken

av Skaraborgs län, omfattande en samfällighet.

Åker	31,41	har
Äng och odlingsmark	2,34	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	33,75	har

Markens blivande värde i medeltal 975 kronor pr har

" " " högst 1000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 13086:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 12400:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla/djup dy

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 maj 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Hemmansäg. Klas Johansson

Adress: Brännebacken per Häggum

Anm.:

Göteborg den 29 maj 1941

Sverker Nilsson
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 6 juni 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bil. c.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med intressenter i Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 hos Klas Johansson Brännebacken den 26 maj 1941.

Flertalet delägare voro närvarande.

§ 1.

Klas Johansson utsågs att leda dagens förhandlingar.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsågs Oskar Larsson och Oskar Bramberg.

§ 3.

Beslöts att till företagets styrelse skulle väljas 3 ledamöter och valdes Klas Johansson Brännebacken, Napoleon Sträng Lars Larsgården och A.J. Alstrand Håkan Uddsgården.

§ 4.

Till ordförande utsågs Klas Johansson.

§ 5.

Till supleanter i styrelsen valdes Oskar Larsson Håkan Uddsgården och Adolf Högberg Toragården.

§ 6.

Till revisorer valdes Erik Jonsson Skattegården och Oskar Gustavsson Lars Larsgården.

Brännebacken den 26 maj 1941.

Klas Johansson

Ordf.

Justerat

Oskar Larsson

Oskar Bramberg

Stämpel:
STIFTSNÄMNDEN
i SKARA 10 jul 1941
D. n:r 611

Bilaga d.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 inom Häggums socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Brännebacken per Häggum den 26 maj 1941

1/4 mtl Brännebacken 3/16 " Lars Larsgården	Klas Johansson
3/16 mtl Lars Larsgården	Napoleon Sträng
3/32 mtl Lars Larsgården	Oskar Larsson
1/16+1/16 mtl Lars Larsgården	Oscar Gustafsson
1/16 mtl Lars Larsgården	Oskar Eriksson för Sofia Andersson enl. fullmakt Bil. C_4 i synehandl.
1/32 mtl Håkan Uddsgården 1/48 " Allmänningen	A.J. Ahlstrand
1/24 mtl Allmänningen	Erik Jonsson för Klas Jonsson enl. fullmakt Bil. C_3 i synehandl.
1/4 mtl Toragården	Oskar Brandberg
1/8 mtl Toragården	A.L. Högberg
avs. Skaffaregården	Kurt Ståhl för A. Ståhls Sterbh. enl. fullmakt Bil. C_5 ö C_6 i synehandl.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Albert Dahl
Pukabo Häggum

Gustaf Johansson
Rådene Skultorp

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
30253

1 mtl Häggum Prästbolet | Joh. Larsson pastoratombud / Bil. d_1-d_3 /

Egenhändiga namnteckningen bevittnas

F.H. Olsson | Nils Olsson

Hämmingstorp Rådene | Hämmingstorp Rådene

Bil. d_1.

Utdrag av protokoll, fört vid årets 3:je ordinarie gällstämma med Sjogerstads pastorat den 9 dec. 1940.

-.

§ 2.

Omvaldes revisorer och deras suppleanter liksom även pastoratsombud vid 1941 års sammanträden å ecklesiastika boställen, nämligen hrr O. Andersson, Bussagården, adr. Skultorp, och J. Larsson, Bränneberg, adr. Häggum, samt suppleanter Byggmästaren A. Johansson, Sjogerstad, adr. Skultorp.

Som ovan

Paul Nilsson
ordf.

Justerat:
Nap. Andersson
Gustaf Ågren

Justeringenkungjord 5/12 1940.

Rätt utdraget av protokollet betygar

Paul Nilsson.

Bil. d_2.

Utdrag av protokoll, fört vid extra gällstämma med Sjogerstads pastorat den 3 augusti 1941.

§ 1.

Med anledning av från Stiftsnämnden inkommen remissakt angående sökande av statslån i och för ett vattenavledningsföretag i Häggums socken, som berör jämväl lönehemmanet Häggums prästgård, beslöt gällstämman enhälligt att för pastoratets del till-

styrka ifrågavarande låneansökan.

Som ovan

Paul Nilsson
ordf.

Justerat:

J.A. Andersson
Gustaf Johansson

Justeringen kungjord 10/8 41.

Stämpel. Rätt utdraget styrker

Josef Tunerstedt
pastorsadjunkt.

Bil. d_3.

Skara Stiftsnämnd

D. n:r 611.
S.B.nr.558.

Boställsnämndsordföranden K.Öberg.

Hos stiftsnämnden har Ni - med förmälan att Sjogerstads pastorat beslutat att för ecklesiastika lönebostället 1 mantal Häggum nr 16 Prästebordet i Häggums socken deltaga i lån ur statens avdikningslånefond för bestridande av kostnaderna för "Bränne-backens vattenavledningsföretag av år 1941" - anhållit, att stiftsnämnden ville lämna tillstånd härtill.

Yttranden i ärendet hava avgivits av vederbörande lantbruks-ingenjör och pasoratet.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån m.m. medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 3 september 1941.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Glerup

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
	31,41	2,34	33,75	13032:40	13086:50	1,00

Göteborg den 17 december 1941.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Häggums socken.							
				Avdelning I.						
1/4	1[1]		Bränneb acken	Klas Johansson	4	78	1	45	6	23
3/16	5[3]		Häggum Lars Larsgården	Densamme	6	37			6	37
3/16	5[2]		" " "	Napoleon Sträng	2	72			2	72
3/32	5[5]		" " "	Oskar Larsson	3	05			3	05
1/16	5[7]		" " "	Sofia Andersson	1	64			1	64
1/16	5[8]		" " "	Oskar Gustavsson	1	29			1	29
1/16	5[9]		" " "	Densamme		69				69
avs.	5[10]		" " "	Tekla Holmberg		30				30
avs.	5[11]		" " "	Densamma		14				14
1/32	av 1[6]		" Håkan Uddsgården	Densamma		25				25
1/32	av 1[6]		" " "	A.J. Ahlstrand		23				23
1/48	22[3]		" Allmänningen	Densamme		42				42
1/24	22[4]		" "	Klas Jonsson	1	51		18	1	69
1/4	2[7]		" Toragården	Oskar Brandberg	2	41		35	2	76
1/8	2[8]		" "	Adolf Högberg	1	67			1	67
avs.	10[2]		" Skaffaregården	Alfr. Ståhls sth		44				44
1	16[1]		" Prästebolet	Sjogerstads pastorat	2	75		05	2	80
				Avdelning II. (D-Dav)						
1/4	1[1]		Bränneb acken	Klas Johansson		57				57
1/4	2[7]		Häggum Toragården	Oskar Brandberg		18				18
1	16[1]		" Prästebolet	Sjogerstads pastorat				31		31
				Summa	31	41	2	34	33	75

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1966	--	1859	50	88	07	6	76	1954	33	0,99	49,65	970	21	983	67
3126	50	2957	14	140	06	10	76	3107	96	"	"	1542	91	1564	32
1379	--	1304	30	61	77	4	74	1370	81	"	"	680	52	689	96
1276	50	1207	35	57	18	4	39	1268	92	"	"	629	94	638	68
625	50	591	62	28	02	2	15	621	79	"	"	308	68	312	96
379	50	358	94	17	--	1	31	377	25	"	"	187	28	189	88
170	50	161	26	7	64		59	169	49	"	"	84	14	85	31
151	--	142	82	6	77		52	150	11	"	"	74	52	-	--
48	--	45	40	2	15		16	47	71	"	"	23	69	-	--
50	--	47	29	2	24		17	49	70	"	"	24	67	-	--
46	--	43	51	2	06		16	45	73	"	"	22	70	-	--
105	--	99	31	4	70		36	104	37	"	"	51	81	52	53
735	--	695	19	32	92	2	53	730	64	"	"	362	72	367	75
1305	--	1234	31	58	46	4	49	1297	26	"	"	644	01	652	95
727	50	688	09	32	59	2	50	723	18	"	"	359	01	364	--
122	--	115	39	5	47		42	121	28	"	"	60	21	61	04
580	--	548	58	25	99	1	99	576	56	"	"	286	23	290	20
171	--	174	79	8	28		64	183	71	1,07	-	85	50	1/ 85	50 2/
45	--	46	--	2	18		17	48	35	"	-	22	50	1/ 22	50 2/
77	50	79	21	3	75		29	83	25	"	-	38	75	1/ 38	75 2/
13086	50	12400	--	587	30	45	10	13032	40			6460	--	6400	--

1./ Bidraget beräknas till hälften av båtnaden.

2./ Lånet beräknas till återstoden av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

Göteborg den 17 december 1941.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

1947 den 10 nov.

248/43 komb.

26263

Hemmansägaren Klas Johansson,

Brännebacken,

Häggum.

Enär hos Kungl.Lantbruksstyrelsen icke företetts handling, utvisande behörighet för Eder att ensam rekvirera beviljade statsmedel till Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Häggums socken, Skaraborgs län, torde härmed återgående rekvisitioner kompletteras med övriga styrelseledamöters namnunderskrifter eller ock sådan behörighetshandling hit insändas. Stockholm den 10 november 1947.

./.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

— Enär vidare arbetet icke blivit slutfört, omfattar den kontraherade arbetstiden utgick den 1 september 1947, kan Ni, enligt gällande arbetsbestämmelser m.m. tjänstgöra, att Eder lämnade ej av samtliga styrelseledamöter undertecknade ansökningar om förlängning av arbetstiden, som kan utfordras för arbetets fullbordande.

Bev. 1943 - komb.

Slutet

FÖREDRAGET
DEN 20 APR 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

8268
48.

Tuk. 16 okt. 1948

Torde komma att bev. i slutet av år 1949.

Tillägg

Från Brännebäckens samarbetsförenings företag av år 1941

Den vänlig förfrågan huru snart vi kan erhålla det bidrag från Kungl. Lantbruksstyrelsen som vi möjligen kan bliva oss tillerkända.

Arbetet blev avsynat och godkändes den 10 aug 1948

Kåxjum Brännebäcken 12-4 1949

Klas Johansson
Ordf.

Skaraborg

D. N:r 26263, 28338/47

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Häggums socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 6/5 1943

Kontrakt: 28/8 1943

Fullbordas: 1/9 1948 sänkt till

Statsbidrag: 6.460 kronor

Lån: 6.400 "

Beräkn. kostnad: 13.032 kronor 40 öre

Verkst. utbet. d. 14/7 1944 m.fl. av statsbidrag: 2.600 kr.

av lån: 2.600 kr.

Utfört arbete enligt S. Hallin den 21 / 10 1947

kr. = c:a 92 %.

0.81 · 6'460 = 5'200
2'600
2'600

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Hemmansägaren Klas Johansson, Brännebacken, Häggum. (ej bef.)

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'600 kr.

av lån 2'600 kr.

+ fast. t. 1/9 48

Stockholm den 25/11 1947

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

248/43

DIARIE Nr 26263
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT 1947

B E V I S

över verkställd besiktning av "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941" i Häggums socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor 6,460:--

Lån från statens avdikningslånefond " 6,400:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Klas Johansson,
Brännebacken, Häggum.

Vid genom assistent Axel Kedefält den 21 okt. 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 12,033:-- kronor eller omkring 92 procent av det till 13,032:40 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hittills uppgått till c:a 16,300:-- kronor.

Skara den 22 okt. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



FÖREDRAGET DEN 17 SEP. 1948 LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
~~RAPPORT~~

248/43

DIARIE Nr 05418
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1948

över verkställd avsyning.

Företag: "Brännebackens vf av år 1941" i Häggums socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Klas Johansson, Brännebacken, Häggum.
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 6 maj 1943.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 6,460:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6,400:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1945.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1946.

Förlängning medgiven av ~~Lantbruksstyrelsen~~ Vattendomstolen till 1 sept. 1948.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 10 aug. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader ha uppgått till 20,474:20 kronor, varav 251:-- kronor i räntor under arbetstiden.

Styrelsearvoden har utgått med 400:-- kronor.

Skara den 4 sept. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL TJÄNSTE KR. TVÅ KRONOR 4/9-48 KR.

bidr. lån
6.460 6.400
5.200 5.200
1.260

6/5-43

D. N:r 16416

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Brännebackens vattenavledningsföretag av år1941 i Häggums socken av

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 6/5 43

Kontrakt: 28/9 43

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 6.460

Lån: 6.400

Beräkn. kostnad: 13.032:40

Verkst. utbet. d. 14/7 44 ~~-st.-e.-lbring-S.-~~ **av statsbidrag:** 1.600 **kr.**

av lån: 1.600 **kr.**

Utfört arbete enligt st. e. lbring. S. Nilsson **den** 9 / 8 1944

3.758:95 **kr.** = c:a 30 %.

0.40 · 6'400 = 2'600
1'600
1'000

Ordf. i arb. styrelsen / ~~**Ende intressent**~~ Hem.äg. Klas Johansson, Brännebacken, Häggum.

Rekv. ..... **bifogad**

Utbetalas

av statsbidrag 1'000 **kr.**

av lån 1'000 **kr.**

Stockholm den 18/ 8 19 44

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

248

43

DIARIE N:r 16416
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1944

K O N T R O L L B E S K E D

för Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Häggums socken av Skaraborgs län.

Arbetsplan fastställd den 6 maj 1943.
Bidrag från statens avdikningsanslag 6'460 kronor.
Lån från statens avdikningslånefond 6'400 kronor.
Kontrakt antaget den 28 september 1943.
Arbetsstyrelsens ordförande: Hemmansägaren Klas Johansson, Brännebacken per Häggum.

Vid av undertecknad den 9 augusti 1944 företagen kontroll hade sträckan A - B - C upptagits i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag av att föreslagna stenbeklädnad ej utförts och den ena av de båda berörda broarna hade ej ännu blivit ombyggd. Då jordarten visat sig vara av betydligt hårdare karaktär än vad som vid förslagets upprättande förutsågs, hade sprängning fått utföras i avloppets botten å hela sträckan A - B - C. Kostnaden hade härigenom blivit betydligt högre än beräknat. Enligt kostnadsförslagets à-priser motsvarar den utförda delen av arbetet en kostnad av c:a 2'000 kronor. Tillsammans med förrättningskostnader och ersättningar uppgår hela den kostnad, vartill statsmedel torde kunna utanordnas, till 3'758:95 kronor eller till omkring 30 procent av den till 13'032:40 kronor beräknade summakostnaden för företaget. Då arbetet alltjämt fortskrider, får undertecknad därför tillstyrka utanordnande av minst 30 procent av beviljade statsunderstöd.

Göteborg den 10 augusti 1944.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

1944 den 14 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Hägguna socken av Skaraborgs län.

Lån 6.400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 6 maj 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hägguna socken			
Brännebacken	1/4	1[1]	Klas Johansson
Häggum Lars Laregården	3/16	5[3]	Densamme
" " "	3/16	5[2]	Napoleon String
" " "	~~3/16~~ 3/32	5[5]	Oskar Larsson
" " "	1/16	5[7]	Sofia Andersson
" " "	1/16	5[8]	Oskar Gustavsson
" " "	1/16	5[9]	Densamme
" Allmänningen	1/48	22[3]	A.J. Ahlstrand
" "	1/24	22[4]	Klas Jonsson
" Foragården	1/4	2[7]	Oskar Brandberg
" "	1/8	2[4]	Adolf Högberg
" Skaffaregården	ave.	10[2]	Alfr. Ståhls sterbhus
" Prästebolet	1	16[1]	Sjogerstads pastorat

Stockholm den 14 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Foreman

248
43

DIARIE N:r 14040
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL. 1944

I N T Y G.

Härmed intygas att arbetet påbörjats med utförande av Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Häggums socken av Skaraborgs län.

Brännebacken per Häggum den 5/7 1944.

Emil Larsson Karl Roth

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Erik Thorell Karl Johansson

6/5 43

FÖRTECKNING

över fastigheter, för vilka lån sökes till Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941 i Häggums socken av Skaraborgs län.

	Fastighet.	Ägare.
17/45 med 2 1/2 ←	1/4 mtl Bränne-backen 1^{1}	Klas Johansson
	3/16 " Häggum Lars Larsgården 5^{3}	Densamme
	3/16 " " " " 5^{2}	Napoleon Sträng (Ture Reinhold)
	3/32 " " " " 5^{5}	Oskar Larsson
	1/16 " " " " 5^{7}	Sofia Andersson (Frans Gustavsson)
	1/16 " " " " 5^{8}	Oskar Gustavsson (Johanna Andersson)
	1/16 " " " " 5^{9}	Densamme (Frans Gustafsson?)
	1/48 " " Allmänningen 22^{3}	A.J. Ahlstrand
	1/24 " " " 22^{4}	Klas Jonsson
	1/4 " " Toragården 2^{7}	Oskar Brandberg
2 4/2	1/8 " " " ~~2^{8}~~ 2^{4}	Adolf Högberg
	avs. " Skaffaregården 10^{2}	Alfr. Ståhls sterbhus
	1 mtl " Prästebolet 16^{1}	Sjogerstads pastorat m.fl.

Göteborg den 17 december 1941.

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

Fraligen avsevärt klarbog

J x 0866

Arkiv.

Protokoll och delägarförteckning

vid underhåll av "Brännebackens v.avl.f.

av år 1941" i Häggum socken,

Skaraborgs län

År 1988

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
0511-131 40

KALLELSE

1988-02-25

Till delägarna i "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941"

Härmed kallas Ni till sammanträde med "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941" i Häggum socken

Plats: *Häggums skola*

Tid: *Fredagen den 11 mars 1988, kl 13.00*

Ärende: *Beslut om underhållsåtgärder*

Ni uppmanas kalla eventuella andra delägare i Er fastighet. Den som har kartor och handlingar till företaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes.

Från lantbruksnämnden medverkar undertecknad.

Arne Persson
Konsulent

- -

F U L L M A K T

(får ej avskiljas från kallelsen)

för .....

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

..... den 1988

....

....

Bevittnas:

....

Org.

Dagordning 1988-03-11 vid sammanträde med
"Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941"
i Häggums skola.

Närvarandeupprop

1. Val av ordförande och sekreterare för dagen
2. Val av justeringsmän
3. Godkännande av kallelsen
4. Godkännande av dagordningen
5. Frågor om underhåll
6. Övriga frågor
7. Sammanträdet avslutas

Avskrift

PROTOKOLL fört vid sammanträde med delägarna i "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941" i Häggums socken, Skaraborgs län.

Fredagen den 11 mars 1988 i Häggums skola, Häggum

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje känd delägare.
Upprop skedde av Arne Persson, lantbruksnämnden, Skara, enligt förteckning, bilaga A.

§ 1

Till att leda dagens förhandlingar valdes Arne Persson, som öppnade mötet, till att föra protokollet valdes Carina Andersson.

§ 2

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Arne Andersson och Gösta Johansson.

§ 3

Kallelsen till dagens sammanträde, godkännes Ja.

§ 4

Dagordningen till dagens sammanträde, godkännes Ja.

§ 5

Efter diskussion om behovet av underhåll beslutades att på sträckan B-BC längdmätning (10+0-15+60-41+68) samt på sträckan C-4+30 längdmätning (2+73-gräns) skall rensning utföras löpande av Tomas Haglund.

Det beslutades även att buskar som växer utmed kanalen skall nedtagas av varje berörd markägare.

Beslutades att ersättning för skada och intrång genom jordupplag ej skall utgå.

Rensningsjorden skall i samband med utförandet utbredas eller uppläggas i sträng om markägaren så önskar.

Det beslutades även att rensningsåtgärden, om möjligt, skall vara utförd 1/7 1988.

Företagets styrelse fick i uppdrag att ombesörja att åtgärden blir utförd = Arne Andersson.

§ 6

Övriga frågor:

Att vattna eller inte få vattna sina djur i kanalen togs upp, och det beslutades att om man skall vattna ska man ordna så att djuren inte trampar ner jord o dyl, så att kanalen slammas igen. Skulle detta ändå ske, skall den markägare det gäller, själv åtgärda och bekosta den upprensning som behövs.

Till styrelsen, som ska bestå av 3 st ledamöter, valdes

Arne Andersson: ordförande, kassör (omvald)

Konrad Johansson: sekreterare (nyvald) i stället för Folke Rafstedt

Gösta Johansson (omvald)

Tillgångarna på kontot är 1067 kr, vilka är insatta på Föreningsbanken.

§ 7

Då inget mer skall tas upp, förklarade ordföranden mötet avslutat. Inkomna fullmakter bilägges arkivexemplaret.

Vid protokollet: Carina Andersson

Justerat:

Arne Persson Gösta Johansson Arne Andersson

Rätt avskrivet intygas:

Lars Nilsson ..... Annika Danielsson...

Or 8.

PROTOKOLL fört vid sammanträde
med delägarna i Brännebackens
vattenavledningsföretag av år 1941
i Häggum socken i Skaraborgs län

Fredagen den 11 mars 1988 i Häggums skola, Häggum

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje känd delägare.
Upprop skedde av Arne Persson, lantbruksnämnden, Skara enl. förteckning bil. A.

§1

Till att leda dagens förhandlingar valdes Arne Persson som öppnade mötet, till att föra protokollet valdes Carina Andersson.

§2

Till all jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Arne Andersson och Gösta Johansson.

§3

Kallelsen till dagens sammanträde, godkännes ja.

§4

Dagordningen till dagens sammanträde, godkännes ja.

§5

Efter diskussion om behovet av underhåll beslutades att på sträckan ~~B-B~~C-Bc längdmätning (10+0-15+60-ytlig) samt på sträckan C-4+30 längdmätning (2+75-grön s) skall rensning utföras löpande av Tomas Haglund
Det beslutades även att buskar som växer utmed kanalen skall nedtagas av varje berörd markägare.
Beslutades att ersättning för skada och intrång genom jordupplag ej skall utgå.
Rensningsjorden skall i samband med utförandet utbredas eller uppläggas i sträng om markägaren så önskar.

Det beslutades även att rensningsåtgärden, om möjligt, skall vara utförd 1/7 1988.
Företagets styrelse fick i uppdrag att ombesörja att åtgärden blir utförd= Arne Andersson.

§6

Övriga frågor:

Att vattna eller inte få vattna sina djur i kanalen togs upp, och det beslutades att om man skall vattna ska man ordna så att djuren inte trampar ner jord o.d. så att kanalen slammas igen. Skulle detta ändå ske skall den markägare det gäller själv åtgärda och bekosta den upprensning som behövs.

Till styrelsem, som ska bestå av 3 st ledamöter, valdes
Arne Andersson : ordförande, kassör (omvald)
Konrad Johansson: sekreterare (nyvald) isället för Folke Rafstedt
Gösta Johansson (omvald)

Tillgångarna på kontot är 1067 kr vilka är insatta på Föreningsbanken.

§7

Då inget mer skall tas upp förklarade ordföranden mötet avslutat. Inkommna fullmakter bilägges arkivexemplaret.

Vid protokollet: Carina Andersson

Justerat:

Arne Persson Gösta Johansson Anna Andersson

Bilaga A

1988-03-11

DELÄGARFÖRTECKNING

"Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941" i Häggums socken

Fastighet	Fig nr	Ägare	%	N = närvarande E = Ej närvarande
Brännebacken 3:1 1	1-16	Gösta Johansson	16,406	N
Brännebacken 3:1 2	37-45 62-68	Gösta Johansson	23,848 9,737	
Häggum 2:7	18-27	Conrad Johansson	10,325	N
Brännebacken 5:2	84-93	Conrad Johansson	10,518	
Häggum 2:4	28-36	Nils Göran Karlsson o Ann-Charlott Palm-Karlsson	5.549	E
Tångabacken 25:13	46-48	Bo och Baltzar Lilja	0,801	N gm Arne Andersson med fullmakt
Tångabacken 25:13	49-53	Bo och Baltzar Lilja	0,351	
Tångabacken 3:9, 5:10, 5:11	54-55 56-58 59-61 69-76 77-80 81-83 106-116	Bengt Lilljha Ranstadverken	0,381 0,366 1,152 4,771 1,300 2,895 5,606	E
Häggum 10:2	94-96	Carina Andersson	0,931	N
Häggum 5:2, 16:1	17 97-105	N Kyrketorps pastorat Börje Wigholm	5,063	N gm Arne Andersson med fullmakt
			100,000	

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

0511-131 40

KALLELSE

1988-02-25

Till delägarna i "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941"

Härmed kallas Ni till sammanträde med "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941" i Häggum socken

Plats: *Häggums skola*

Tid: *Fredagen den 11 mars 1988, kl 13.00*

Ärende: *Beslut om underhållsåtgärder*

Ni uppmanas kalla eventuella andra delägare i Er fastighet. Den som har kartor och handlingar till företaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes.

Från lantbruksnämnden medverkar undertecknad.

Arne Persson
Konsulent

FULLMAKT

(får ej avskiljas från kallelsen)

för ..... Arne Andersson .....

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

..... Hössna ..... den 11/3 1988

....

Börje Wigström ..... Arne Andersson .....

Bevittnas:

Bo Silfö ..... Kerstin Wagnsson .....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

0511-131 40

KALLELSE

1988-02-25

Till delägarna i "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941"

Härmed kallas Ni till sammanträde med "Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941" i Häggum socken

Plats: *Häggums skola*

Tid: *Fredagen den 11 mars 1988, kl 13.00*

Ärende: *Beslut om underhållsåtgärder*

Ni uppmanas kalla eventuella andra delägare i Er fastighet. Den som har kartor och handlingar till företaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes.

Från lantbruksnämnden medverkar undertecknad.

Anne Persson
Konsulent

FULLMAKT

(får ej avskiljas från kallelsen)

för ..... ▲

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

..... den 1988

.....

.....

.....

Bevittnas:

.....

.....