



Akt nr:

R-E1a-0868

AU$R-E1a-0868

134

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 23/7 1943
godkänd den 29/7 1943

248
43

R 4*6868

13848

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943 till Djupedals dikningsföretag av år 1941 i Trökörna och Främmestads socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med åttatusenfyrahundrafemtio (8.450) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med åttatusentvåhundrafyrtio (8.240) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Djupedal den 17/6 1943.

Alvar Larsson.

Att Alvar Larsson, Djupedal

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Skara

Adress Adolf Larsson Frambo

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 augusti 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 4*0868

1384/19

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Djupedals dikningsföretag av år 1941

i Trökörna och Främmestads socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1941 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Djupedal i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Den 20 maj 1941.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Trökörna och Bärebergs kyrkor uppläst och i Skaraborgs Läns Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a -c / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10.15 hos Alvar Larsson, Djupedal, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen
Karl Albin Nilsson, Tomten, Frambo, och
K.A. Johansson, Gunnarebo, Frambo,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:
Josef Johansson, Djupedal,
Alvar Larsson, "
Ivar Karlsson, "

såsom övriga sakägare:

Edvard Andersson, Djupedal,

Gunnar Andersson, "

August Skoglund, "

Sven Broberg, Johannesberg,

Karl Johansson, Djupedal.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

August Skoglund och Gunnar Andersson ingingo förening med sökandena till förrättningen med yrkande om företagets utsträckning. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Trummor yrkades vid 90 + 1-3, 142 + 24-27 och 145 + 40-44.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 8 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6 kr pr dagsverke.

§ 7.

Karl Johansson meddelade, att hans av förrättningen berörda mark vore att hänföra till skogsmark.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 15 augusti 1941 klockan 10,30.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Fr A Johansson. Karl Wilhelmsson.

Biträdande gode män.

Den 15 augusti 1941.

Till sammanträdet hade infunnit sig synemännen och följande sakägare:

Josef Johansson, Djupedal,
Gunnar Andersson, "
August Skoglund, "
Alvar Larsson, "
Ivar Karlsson, "

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Alvar Larsson, Djupedal, Frambo, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Djupedal den 15 augusti 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djupedal m fl. i Tröhörna socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

~~Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är~~

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Alvar Larsson,

adress Djupedal

pr Frambo

Telefon: bud 26 Främmestad

Djupedal den 28 juni 1940

Alvar Larsson.

Josef Johansson Djupedal, Frambo

Ivar Karlsson Trädgårdsmästare, adr. Djupedal, Frambo

Dräneringsplaner finns i Hush. Sälsk.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Gjapedal	Aug Strzlund
-"-	Gunnar Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 21 - 107
1940

Förordnande.

Lantbruksingenjören E. Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 september *193*0.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson R. Dahlström

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Djupedal i Trökörna socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Alvar Larsson, Djupedal, Frambo, tisdagen den 20 maj 1941 klockan 10.15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Ekberget och Johannesberg i Främmestads socken komma att beröras.

Skara den 26 april 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Trökörna kyrka den 4 maj 1941 betygas:

Eric Börjesson
.....
Kyrkoherde
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 26 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Djupedal i Trökörna socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Alvar Larsson, Djupedal, Frambo, tisdagen den 20 maj 1941 klockan 10.15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Ekberget och Johannesberg i Främmestads socken komma att beröras.

Skara den 26 april 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i ~~Främmestads~~ Bärebergs kyrka vid för Främmestad = Bärebergs gemensamma gudstjänst den 4 maj 1941 betygas:

Bernt Svensson

kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 26 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

//

Bilaga 3 c.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Djupedal i Trökörna socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Alvar Larsson, Djupedal, Frambo, tisdagen den 20 maj 1941 klockan 10.15, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Ekberget och Johannesberg i Främmestads socken komma att beröras.

Skara den 26 april 1941.

Ernst öfverholm.
Statens e. o. lantbruksingenjör.

Fol.

SKARA den 29/4 1941

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE.

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1884
SKARA TIDNING
GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS
TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,
Alandersgatan 11, S k a r a.

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
1941							
Apr. 29	4185	Kungörelse ang. torrläggning i Djupedal, Trökörna.	1	92		92	12:90
					Kronor		12:90

BETALT
SKARA den 30/4 1941
SKARABORGS LÄNS TIDNING
(LÄNSTIDNINGEN)

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Bilaga 4.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Alvar Larsson, Djupedal, Frambo, tisdagen den 20 maj 1941 klockan 10.15, för torrläggning av mark tillhörande Djupedal i Trökörna socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 28 april 1941 till:

Edvard Andersson, Djupedal, Främmestad,
sök. Josef Johansson, " " "
sök. Gunnar Andersson, " " "
August Skoglund, " " "
Sven Broberg, Johannesberg, "
Emil Rydebergs sterbhus, Västergården, Anestad, "
Friherrinnan Sigrid Hierta, Främmestads egendom, "
sök Alvar Larsson, Djupedal, Frambo,
sök. Ivar Karlsson, " "
Karl Johansson, " "
Skiftesgodemannen Karl Albin **Nilsson**, Tomten, Frambo,
Skiftesgodemannen K.A. Johansson, Gunnarebo, Frambo.

Skara den 28 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gunnar Andersson
Aug. Skoglund

Bilaga 5.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av öppna diken och nedläggande av täckta ledningar för torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Djupedal m.fl. i Trökörna socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Djupedal den 20 maj 1941.

Gunnar Andersson ..Aug. verkl. Skoglund

Förestående förening vitsordas:

K.A. Johansson ....Karl Axel Eriksson

Bilaga 4.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Norra samfälligheten.			
			Tröskörna socken.			
1/12	1:32		Djupedal	Edvard Andersson		
				åker, mylla på lera	1	8.60
				" "	2	8.20
				" "	3	8.10
				" "	4	8.05
				" "	5	8.20
				" "	6	8.30
				" "	7	8.35
				" "	8	8.15
				" "	9	8.-
				" "	10	7.90
				" "	11	8.45
				Summa:		
45/576	1:22		Dito	Gunnar Andersson		
				åker, mylla på lera	12	7.95
				" "	13	7.65
				" "	14	7.50
				" "	15	8.15
				" "	16	8.30
				" "	17	8.-
				" "	18	8.15
				" "	19	"
				" "	20	8.25
				" "	21	"
				" "	22	"
				" "	23	"
				Öresplus:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							630	50	40	~~900~~ 810	64	80	180	14	40
	16							370	62	40	~~900~~ 720	115	20	330	52	80
	15							330	49	50	~~900~~ 700	105	–	370	55	50
	17							300	51	–	~~900~~ 690	117	30	390	66	30
	21							370	81	90	~~900~~ 720	151	20	330	69	30
	15							480	72	–	~~900~~ 750	112	50	270	40	50
	05							540	27	–	~~900~~ 770	38	50	230	11	50
	07							450	31	50	900	63	–	450	31	50
	17							360	61	20	900	153	–	540	91	80
	19							300	57	–	900	171	–	600	114	–
	20							630	126	–	900	180	–	270	54	–
1	60								669	70		1271	50		601	60
	14							480	67	20	900	126	–	420	58	80
	15							330	49	50	900	135	–	570	85	50
	18							300	54	–	900	162	–	600	108	–
	14							480	67	20	900	126	–	420	58	80
	13							570	74	10	900	117	–	330	42	90
	09							390	35	10	900	81	–	510	45	90
	07							360	25	20	900	63	–	540	37	80
	04							360	14	40	900	36	–	540	21	60
	05							540	27	–	900	45	–	360	18	–
	06							570	34	20	900	54	–	330	19	80
	05							600	30	–	900	45	–	300	15	–
	04							660	26	40	900	36	–	240	9	60
1	14								504	30		1026	–		521	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	24	7.90
				" "	25	7.85
				" "	26	7.60
				" "	27	7.80
				" "	28	8.10
				" "	29	7.85
				" "	30	7.65
				väg	31	-
				Summa:		
1/6	1"		Djupedal	Oskar Larsson		
				åker, mylla på lera	32	7.20
				" "	33	7.10
				" "	34	7.05
				" "	35	7.-
				" "	36	"
				" "	37	6.95
				" "	38	"
				" "	39	6.80
				" "	40	"
				" "	41	"
				" "	42	6.95
				" lermylla på lera	43	6.80
				" "	44	6.50
				" "	45	6.65
				" "	46	6.75
				" "	47	6.10
				" "	48	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	14								504	30		1026	–		521	70
70	07							480	33	60	900	63	–	420	29	40
"	07							480	33	60	900	63	–	420	29	40
90	10							360	36	–	900	90	–	540	54	–
65	07							510	35	70	900	63	–	390	27	30
35	08							670	55	20	900	72	–	210	16	80
55	14							570	79	80	900	126	–	330	46	20
70	15							480	72	–	900	135	–	420	63	–
–							06	–			–			–		
1	82						06		850	20		1638	–		787	80
55	21							570	119	70	900	189	–	330	69	30
65	22							510	112	20	900	178	–	390	85	80
70	23							480	110	40	900	207	–	420	96	60
75	23							450	103	50	900	207	–	450	103	50
"	22							450	99	–	900	178	–	450	99	–
85	16							370	62	40	900	144	–	510	81	60
"	18							370	70	20	900	162	–	510	91	80
"	19							370	74	10	900	171	–	510	96	70
75	22							450	99	–	900	198	–	450	99	–
70	23							480	110	40	900	207	–	420	96	60
55	15							570	85	50	900	135	–	330	49	50
80	45							420	189	–	900	405	–	480	216	–
105	22							270	59	40	900	198	–	630	138	60
95	22							330	72	60	900	198	–	570	125	40
85	26							390	101	40	900	234	–	510	132	60
25	19							750	142	50	900	171	–	150	28	50
"	30							750	225	–	900	270	–	150	45	–
3	88								1836	30		3478	–		1655	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, lermylla på lera	49	6.30
				" "	50	6.50
				" "	51	"
				" "	52	"
				" "	53	6.95
				" , mylla på lera	54	6.60
				" "	55	6.50
				" "	56	"
				" "	57	6.65
				" "	58	6.70
				" "	59	"
				" "	60	6.60
				" "	61	6.65
				" "	62	6.70
				" "	63	6.85
				" "	64	6.90
				" "	65	6.60
				" "	66	"
				" "	67	6.50
				" "	68	6.45
				" "	69	"
				" "	70	6.40
				" "	71	"
				" "	72	6.60
				" "	73	6.55
				" "	74	"
				" "	75	"
				" "	76	6.65
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	88								1836	30		3492	–		1655	70
	46							780	358	80	900	414	–	120	55	20
	16							600	76	–	900	144	–	300	48	–
	25							540	135	–	900	225	–	360	90	–
	24							540	129	60	900	216	–	360	86	40
	12							810	97	20	900	108	–	90	10	80
	13							510	61	20	900	108	–	390	46	80
	11							420	46	20	900	99	–	480	52	80
	11							420	46	20	900	99	–	480	52	80
	11							480	52	80	900	99	–	420	46	20
	11							510	56	10	900	99	–	390	42	90
	08							270	21	60	800	64	–	530	42	40
	11							210	23	10	800	88	–	590	64	90
	23							240	55	20	800	184	–	560	128	80
	24							270	64	80	800	192	–	530	127	20
	23							350	80	50	800	184	–	450	103	50
	27							400	108	–	700	189	–	300	81	–
	32							360	115	20	900	288	–	540	172	80
	26							360	93	60	900	234	–	540	140	40
	24							360	86	40	900	216	–	540	129	60
	17							360	61	20	900	153	–	540	91	80
	09							360	32	40	900	81	–	540	48	60
	23							330	75	90	900	207	–	570	131	10
	23							330	75	90	900	207	–	570	131	10
	19							360	68	40	900	171	–	540	102	60
	22							330	72	60	900	198	–	570	125	40
	20							330	66	–	900	180	–	570	114	–
	18							330	59	40	900	162	–	570	102	60
	17							360	61	20	900	153	–	540	91	80
9	33								4136	80		8254	–		4117	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3.	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	77	6.60
				" "	78	7.30
				" "	79	6.95
				" "	80	6.65
				" "	81	6.60
				" "	82	6.65
				" "	83	6.80
				" "	84	7.10
				" "	85	7.25
				" "	86	7.05
				" "	87	7.-
				" "	88	6.95
				" "	89	7.05
				" "	90	7.10
				" "	91	7.15
				" "	92	7.40
				" "	93	7.35
				" "	94	7.45
				" "	95	7.60
				" "	96	7.85
				" "	97	7.50
				" "	98	7.70
				" "	99	"
				" "	100	7.60
				" "	101	7.40
				" "	102	7.30
				" "	103	7.35
				" "	104	7.45
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	33								4136	80		8254	-		4117	20
95	18							330	59	40	900	162	-	570	102	60
40	11							660	72	60	900	99	-	240	26	40
45	18							450	81	-	900	162	-	450	81	-
100	20							300	60	-	900	180	-	600	120	-
"	20							300	60	-	900	180	-	600	120	-
"	18							300	54	-	900	162	-	600	108	
90	15							360	54	-	900	135	-	540	81	-
65	35							510	178	50	900	315	-	390	136	50
70	15							480	72	-	900	135	-	420	63	-
80	16							420	67	20	900	144	-	480	76	80
75	16							450	72	-	900	144	-	450	72	-
"	16							450	72	-	900	144	-	450	72	-
65	19							510	96	90	900	171	-	390	74	10
"	21							510	107	10	900	189	-	390	81	90
"	28							510	142	80	900	252	-	390	109	20
70	39							480	187	20	900	351	-	420	163	80
105	24							270	64	80	900	216	-	630	151	20
85	09							390	35	10	900	81	-	510	45	90
80	10							420	42	-	900	90	-	480	48	-
60	11							540	59	40	900	99	-	360	39	60
90	16							360	57	60	900	144	-	540	86	40
"	06							360	21	60	900	54	-	540	32	40
"	09							360	32	40	900	81	-	540	48	60
"	09							360	32	40	900	81	-	540	48	60
"	31							360	111	60	900	279	-	540	167	40
100	31							300	93	-	900	279	-	600	186	-
95	33							330	108	90	900	297	-	570	188	10
85	31							390	120	90	900	279	-	510	158	10
14	78								6353	20		13159	-		6805	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				Väg	105	–
				imp.	106	–
				väg	107	–
				"	108	–
				imp.	109	–
				väg	110	–
				"	111	–
				Summa:		
1/10	1 13		Gyspedal	Karl Johansson		
				skogsmark	112	F.65
				"	113	8.65
				"	114	8.40
				"	115	F.90
				"	116	8.–
				"	117	8.15
				"	118	8.20
				Summa:		
avs.	1 18		D:o	Jöns Karlsson		
				åker, mylla på lera	119	8.40
				" "	120	7.90
				" "	121	8.25
				" "	122	8.15
				" "	123	8.50
				" "	124	8.75
				" "	125	8.40
				" "	126	8.55
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	78								6353	20		13159	-		6805	80
							07									
							05									
							06									
							21									
							80									
							10									
							06									
14	78					1	35		6353	20		13159	-		6805	80
					05			50	2	50	200	10	-	150	7	50
					07			180	12	60	200	14	-	20	1	40
					13			140	18	20	200	26	-	60	7	80
					06			70	4	20	200	12	-	130	7	80
					13			90	11	70	200	26	-	110	14	30
					07			110	7	70	200	14	-	70	6	30
					01			130	1	30	200	2	-	70	-	70
					52				58	20		104	-		45	80
	06							540	32	40	700	42	-	160	9	60
	11							300	33	-	700	77	-	400	44	-
	20							350	70	-	700	140	-	350	70	-
	17							350	59	50	700	119	-	350	59	50
	09							330	29	70	700	63	-	370	33	30
	20							440	88	-	700	140	-	260	52	-
	13							400	52	-	700	91	-	300	39	-
	09							470	42	30	700	63	-	230	20	70
1	06								406	90		735	-		328	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	127	8.65
				" "	128	8.05
				" "	129	"
				" "	130	8.00
				" "	131	8.05
				" "	132	"
				" "	133	8.10
				" "	134	8.30
				" "	135	8.–
				" "	136	8.–
				Tomt, förb. ej	137	–
				Väg	138	–
				"	139	–
				åker, högl. m.	140	–
				Summa:		
ass.	1/35		Djupedal	Josef Johansson		
				åker, mylla på lera	141	6.70
				" "	142	"
				" "	143	6.65
				" "	144	6.75
				Summa:		
ass.	1/34		D:o	Josef Johansson		
				åker, mylla på lera	145	6.70
				" "	146	6.65
				" "	147	6.70
				Summa:		

PETTERSONSKA EKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05								406	90		735	–		328	10
	08							510	40	80	700	56	–	190	15	20
	14							260	36	40	700	98	–	440	61	60
	12							260	31	20	700	84	–	440	52	80
	10							260	26	–	700	70	–	440	44	–
	08							280	22	40	700	56	–	420	33	60
	06							280	16	80	700	42	–	420	25	20
	04							330	13	20	700	28	–	370	14	80
	05							490	24	50	700	35	–	210	10	50
	04							350	14	–	700	28	–	350	14	–
	03							350	10	50	700	21	–	350	10	50
–							02	–			–			–		
–							01	–			–			–		
–							05	–			–			–		
–							13	–			–			–		
1	79						21		642	70		1253	–		610	30
	19							420	79	80	900	171	–	480	91	20
	21							420	88	20	900	189	–	480	100	80
	11							390	42	90	900	99	–	510	56	10
	08							330	26	40	900	72	–	570	45	60
	59								237	30		531	–		293	70
	04							300	12	–	900	36	–	600	24	–
	10							330	33	–	900	90	–	570	57	–
	15							360	54	–	900	135	–	540	81	–
	29								99	–		261	–		162	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
26/576	1 21		Djupedal	Josef Johansson		
				åker, mylla på lera	148	7.15
				" "	149	7.—
				" "	150	6.90
				" "	151	7.05
				" "	152	"
				" "	153	7.15
				väg	154	—
				åker, mylla på lera	155	6.70
				" "	156	"
				" "	157	"
				" "	158	6.75
				" "	159	"
				" "	160	"
				" "	161	"
				" "	162	"
				" "	163	"
				" "	164	6.50
				" "	165	6.65
				" "	166	"
				" "	167	"
				" "	168	6.60
				tomt "	169	7.25
				åker "	170	6.65
				" "	171	"
				" "	172	"
				" "	173	6.60
				" "	174	6.65
				" "	175	"

Överföres:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SMÅGA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							510	147	90	900	261	–	390	113	10
	19							420	79	80	900	171	–	480	91	20
	18							420	75	60	900	162	–	480	86	40
	25							510	127	50	900	225	–	390	97	50
	23							510	117	30	900	207	–	390	89	70
	29							570	165	30	900	261	–	330	95	70
–							03	–			–			–		
	27							300	81	–	900	243	–	600	162	–
	20							300	60	–	900	180	–	600	120	–
	20							300	60	–	900	180	–	600	120	–
	20							330	66	–	900	180	–	570	114	–
	20							330	66	–	900	180	–	570	114	–
	19							330	62	70	900	171	–	570	108	30
	16							330	52	80	900	144	–	570	91	20
	08							330	26	40	900	72	–	570	45	60
	12							330	39	60	900	108	–	570	68	40
	21							270	56	70	900	189	–	630	132	30
	26							240	62	40	900	234	–	660	171	60
	29							240	67	60	900	261	–	660	191	40
	27							240	64	80	900	243	–	660	178	20
	30							210	63	–	900	270	–	690	207	–
	36							600	216	–	900	324	–	300	108	–
	19							240	45	60	900	171	–	660	125	40
	19							240	45	60	900	171	–	660	125	40
	20							240	48	–	900	180	–	660	132	–
	21							210	44	10	900	189	–	690	144	90
	22							240	52	80	900	198	–	660	145	20
	23							240	55	20	900	207	–	660	151	80
5	78						03		2051	70		5382	–		3330	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åkel, mylla på lera	176	6.70
				Summa:		
			Sammandrag för Norra samfälligheten Trökörna socken.			
1/12	1/32		Djupedal	Edvard Andersson		
45/576	1/22		D:o	Gunnar Andersson		
1/6	1/11		D:o	Adrac Larsson		
1/10	1/13		D:o	Karl Johnsson		
avs.	1/18		D:o	Ivar Karlsson		
avs	1/35		D:o	Josef Johansson		
avs.	1/34		D:o	Josef Johansson		
26/576	1/21		D:o	Josef Johansson		
				Summa:		
			Södra samfälligheten Trökörna socken			
26/576	1/21		Djupedal	Josef Johansson		
				åkel, mylla på lera	177	6.80
				" "	178	6.75
				" "	179	6.70
				" "	180	6.65
				" "	181	6.70
				" "	182	"
				" "	183	"
				" "	184	7.-
				" "	185	7.-
				" "	186	7.-
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	98						03		2051	70		5382	–		3330	30
	24							270	64	80	900	216	–	630	151	20
6	22						03		2116	50		5598	–		3481	50
	60								669	70		1271	50		601	60
1	82						06		850	20		1638	–		787	80
14	78					1	35		6353	20		13159	–		6805	80
					52				58	20		104	–	–	45	80
1	79						21		642	70		1253	–	–	610	30
	57								237	30		531	–		293	70
	29								79	–		261	–		162	–
6	22						03		2116	50		5598	–		3481	50
27	09				52	1	65		11027	–		23815	50		12788	50
	15							450	67	50	900	135	–	450	67	50
	16							420	67	20	900	144	–	480	76	80
	15							390	58	50	900	135	–	510	76	50
	14							360	50	40	900	126	–	540	75	60
	13							390	50	70	900	117	–	510	66	30
	12							390	46	80	900	108	–	510	61	20
	11							390	42	90	900	99	–	510	56	10
	30							570	171	–	900	270	–	330	99	–
	13							570	74	10	900	117	–	330	42	90
	17							570	96	90	900	153	–	330	56	10
1	56								726	–		1404	–		678	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				åker, mylla på lera Överförd:	187	6.95
				åker, " "	188	6.95
				" "	189	6.95
				Summa:		
1/16	1"		Djupedal	Oskar Larsson		
				åker, mylla på lera	190	6.90
				" "	191	6.95
				" "	192	6.75
				" "	193	6.70
				" "	194	6.75
				" "	195	"
				" "	196	"
				" "	197	6.80
				" "	198	6.85
				" "	199	6.90
				" "	200	7.00
				Summa:		
avs.	29		D:o	August Skoglund		
				åker, mylla på lera	217	6.90
				" "	218	6.70
				" "	219	7.05
				" "	220	7.15
				väg	221	
				"	222	
				"	223	
				mark, som ej förbättras	224	
				"	225	
				Summa	403474	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	56								726	–		1404	–		678	–
	09							540	48	60	900	81	–	360	32	40
	10							540	54	–	900	90	–	360	36	–
	13							540	70	20	900	117	–	360	46	80
1	88								898	80		1672	–		793	20
	10							350	35	–	800	80	–	450	45	–
	33							370	122	10	800	264	–	430	141	70
	37							270	99	90	800	296	–	530	196	10
	38							240	91	20	800	304	–	560	212	80
	35							270	94	50	800	280	–	530	185	50
	35							270	94	50	800	280	–	530	185	50
	36							270	97	20	800	288	–	530	190	80
	36							290	104	40	800	288	–	510	183	60
	31							320	99	20	800	248	–	480	148	80
	35							320	112	–	800	280	–	480	168	–
	22							320	70	40	800	176	–	480	105	60
3	48								1020	40		2784	–		1763	60
	72							600	552	–	900	828	–	300	276	–
	63							660	415	80	900	567	–	240	151	20
	32							690	220	80	900	288	–	210	67	20
	14							750	105	–	900	126	–	150	21	–
							08									
							06									
							03									
						2	94									
							64									
2	01					3	76		1293	60		1809	–		515	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Främmestads socken			
Arst.	1/16		Främmestad "Ekberget"	Aug. Skoglund		
				åker, mylla på lera	201	7.85
				" "	202	7.15
				" "	203	6.80
				" "	204	6.90
				odl. mark, "	205	7.40
				åker, "	206	7.35
				" "	207	7.-
				" "	208	"
				" "	209	7.05
				" "	210	7.15
				" "	211	7.25
				" "	212	7.50
				" "	213	6.85
				" "	214	6.75
				" "	215	6.95
				" "	216	7.10
				Summa:		
Arst.	1/15		Främmestad "Johannesberg"	Sven Broberg		
				åker, mylla på lera	226	6.80
				" "	227	6.90
				" "	228	7.00
				" "	229	7.30
				" "	230	7.20
				väg	231	
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							750	67	50	800	72	–	50	4	50
	10							400	40	–	800	80	–	400	40	–
	11							210	23	10	800	88	–	590	64	90
	24							270	64	80	800	192	–	530	127	20
			15					180	27	–	300	45	–	120	18	–
	09							450	40	50	800	72	–	350	31	50
	10							320	32	–	800	80	–	480	48	–
	13							320	41	60	800	104	–	480	62	40
	12							350	42	–	800	96	–	450	54	–
	12							400	48	–	800	96	–	400	48	–
	07							450	31	50	800	56	–	350	24	50
	03							590	17	70	800	24	–	210	6	30
	06							240	14	40	800	48	–	560	33	60
	06							190	11	40	800	48	–	610	36	60
	09							290	26	10	800	72	–	510	45	90
	10							370	37	–	800	80	–	430	43	–
1	51		15						564	60		1253	–		688	40
	27							500	635	–	800	1016	–	300	381	–
	94							700	658	–	800	752	–	100	94	–
	93							700	651	–	800	744	–	100	93	–
	79							700	553	–	800	632	–	100	79	–
	26							650	169	–	700	182	–	50	13	–
							12									
4	19						12		2666	–		3326	–		660	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för Södra samfälligheten		
			Frökörna socken		
26/576	1 21		Djupeda	Josef Johansson	
1/16	1 11		D:o	Alvar Larsson	
obs.	1 29		D:o	August Skoglund	
			Främmestads socken		
Arsl.	1 14		Främmestad		
			"Ekberget"	August Skoglund	
Arsl.	1 15		Främmestad		
			"Johannesberg"	Sven Broberg	
				Summa	
			Slutsammandrag		
			Norra samfälligheten		
			Södra samfälligheten		
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	88								898	80		1672	–		793	20
3	48								1020	40		2784	–		1763	60
2	01					3	75		1293	60		1809	–		515	40
1	51		15						564	60		1253	–		688	40
4	19						12		2666	–		3326	–		660	–
13	07		15			3	87		6443	40		10864	–		4420	60
27	09				52	1	65		11027	–		~~23984~~ 23815	~~–~~ 50		~~12957~~ 12788	~~–~~ 50
13	07		15			3	87		6443	40		10864	–		4420	60
40	16		15		52	5	52		17470	40		~~34848~~ 34679	~~–~~ 50		~~17377~~ 17209	~~60~~ 10

Djingedal den 15 augusti 1941.

Statens a. jordbruksegendom

Fr A Johansson

Bitr. gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten								
+2 0-2	202	**Sträckan A-B**								
+70 0-0	70	Schaktning av lera med								
		enst. sten m^3	90	1:-			90	-		
		Ersättning till ägaren av								
		Djupedal 1^{32} för:								
		bortgrävd mark m^2	100	0.09	9	-				
		intrång av jordupplag m^3	90	0.20	18	-			27	-
+70 +2 0 -2	132	12" betongrör m	132	3.45			455	40		
		Grävning för rören, rö-								
		rens läggning, jordens								
		återfyllning till föreskri-								
		ven höjd m	132	0.75			99	-		
+70 0		Kringgjutning av rörutlopp					40	-		
+2 2		Brunn typ B, d = 0.60 m,								
		med tätt lock, 20 cm un-								
		der ytvattendikets botten					20	-	704	40
		Tillägges c:a 10 %							68	60
							Summa:		800	-
+2 +90 2 -6	488	**Sträckan B-C**								
		Justering av öppet yt-								
		och flodvattendike m	488	0.20					97	60
		Tillägges c:a 10 %							7	40
							Summa:		105	-
+88 +73 96 -97	85	**Sträckan B-D**								
		12" betongrör m	85	3.45			293	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	85	1.70			144	50		
+73 97		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	482	75
		Tillägges c:a 10 %							47	25
							Summa:		530	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+73 +8 97 -99	135	**Sträckan D-E**									
		12" betongrör	m	135	3.45			465	75		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	135	1.40			189	-		
+8 99		Brunn, d = 0.60 m, med									
		12" bräddavlopp						40	-	694	75
		Tillägges c:a 10 %								70	25
								Summa:		765	-
+8 +5 99 -103	397	**Sträckan E-M-N-N[1]**									
+8 99 -100	92	12" betongrör	m	92	3.45	317	40				
+19 100-101	119	10" "	"	119	2.40	285	60				
+19 +5 101-103	186	6" tegelrör	"	186	1.30	241	80	844	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	92	1.70	156	40				
		D:o	"	119	1.10	130	90				
		D:o	"	186	0.60	111	60	398	90		
100		Brunn, d = 0.60 m, med									
		två 9" intag				50	-				
+19 101		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-				
+13 +5 102,103		D:o , d = 0.45 m		2	35:-	70	-	165	-	1408	70
		Tillägges c:a 10 %								141	30
								Summa:		1550	-
+70 +26 29 -34	456	**Sträckan E-F-G-G[1]**									
+70 +18 29 -31	148	10" Betongrör	m	148	2.40	355	20				
+18 +93 31 -31	75	9" "	"	75	2.10	157	50				
+93 +96 31 -32	103	12" "	"	103	3.45	355	35				
+96 +83 32 -33	87	8" tegelrör	"	87	1.80	156	60				
+83 +26 33 -34	43	6" "	"	43	1.30	55	90	1080	55		
+70 +8 29-30	38	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	38	1.35	51	30				
+8 30 -31	92	D:o	"	92	1:-	92	-				
+18 31-31	18	D:o	"	18	1.35	24	30				
+18 +93 31 -31	75	D:o	"	75	1.20	90	-				
		Överföres:				257	60	1080	55		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			257	60	1080	55		
+93 +15 31 -32	22	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	22	1.25	27	50				
+15 +96 32 -32	81	D:o "	81	0.90	72	90				
+96 +83 32 -33	87	D:o "	87	0.85	73	95				
+83 +26 33 -34	43	D:o "	43	0.50	21	50	453	45		
30		Rörskarvarna, 3 st, under								
		öppna diket tätas med ce-								
		mentbruk					3	-		
+40 +18+96 30 ,31,32		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	45:-	135	-				
+93 31		Brunn, d = 0.60 m, med								
		15" bräddavlopp genom vä-								
		gen			55	-				
+83 +26 33 ,34		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	260	-	1797	-
		Tillägges c:a 10 %							178	-
							Summa:		1975	-
+28 60-61	128	Sträckan G-H								
60-61	100	5" tegelrör m	100	0.90	90	-				
+28 61-61	28	4" " "	28	0.70	19	60	109	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0.50	50	-				
		D:o "	28	0.65	18	20	68	20		
+28 61		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	212	80
		Tillägges c:a 10 %							22	20
							Summa:		235	-
+42 50-53 +58 +23 10 -12	507	Sträckan J-F-K-K[1]								
+79 50-50	79	5" tegelrör m	79	0.90	71	10				
+79 +24 50 -52	145	10" betongrör "	145	2.40	348	-				
+24 +42 52 -53 +58 +62 10 -10	122	8" tegelrör "	122	1.80	219	60				
+62 +23 10 -12	161	6" " "	161	1.30	209	30	848	-		
		Överföres:					848	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						848	-		
+79 50-50	79	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	79	0.40	31	60				
+79 +12 50 -51	33	D:o	"	33	0.75	24	75				
+12 +85 51 -51	73	D:o	"	73	1.10	80	30				
+85 +24 51 -52	39	D:o	"	39	0.80	31	20				
+24 +29 52 -53	105	D:o	"	105	0.65	68	25				
+29 +42 53 -53 +58 +62 10 -10	17	D:o	"	17	1:-	17	-				
+62 +23 10 -12	161	D:o	"	161	0.55	88	55	341	65		
+53 51		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-				
+62 10		D:o , d = 0.45 m				35	-				
+24 52		Brunn typ B, d = 0.60 m				20	-				
+23 50,12		Brunn, d = 0.45 m, med									
		9" intag		2	35:-	70	-	170	-	1359	65
		Tillägges c:a 10 %								135	35
								Summa:		1495	-
+67 70-72	267	Sträckan K-L									
+76 70-70	76	8" tegelrör	m	76	1.80	136	80				
+76 +67 70 -72	191	4" "	"	191	0.70	133	70	270	50		
+76 70-70	76	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	76	0.80	60	80				
+76 +60 70 -71	84	D:o	"	84	0.60	50	40				
+60 +7 71 -72	47	D:o	"	47	0.45	21	15				
+7 +67 72 -72	60	D:o	"	60	0.60	36	-	168	35		
+76+60+67 70,71,72 +7		Brunn typ A, d = 0.45 m		3	35:-	105	-				
72		Stensil				10	-	115	-	553	85
		Tillägges c:a 10 %								56	15
								Summa:		610	-
+20 +70 20 -23	350	Sträckan D-D[1]									
+20 +77 20 -20	57	8" tegelrör	m	57	1.80	102	60				
+77 +41 20 -22	164	6" "	"	164	1.30	213	20				
+41 +70 22 -23	129	5" "	"	129	0.90	116	10	431	90		
		Överföres:						431	90		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					431	90		
+20 +77 20 -20	57	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	57	1.15	65	55				
+77 +86 20 -21	109	D:o "	109	0.60	65	40				
+86 +41 21 -22	55	D:o "	55	0.70	38	50				
+41 +70 22 -23	129	D:o "	129	0.55	70	95	240	40		
+77+91+41 20,21,22 +70 23		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-				
		Brunn, d = 0.45 m, med								
		9" intag			35	-	140	-	812	30
		Tillägges c:a 10 %							82	70
							Summa:		895	-
+29 40-44	429	Sträckan M-P								
+43 40-41	143	5" tegelrör m	143	0.90	128	70				
+43 +29 41 -44	286	4" " "	286	0.70	200	20	328	90		
+43 40-41	143	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	143	0.95	135	85				
+43 +70 41 -43	227	D:o "	227	0.60	136	20				
+70 +29 43 -44	59	D:o "	59	0.35	20	65	292	70		
+43 +33 41 ,43 +29 44		Brunn typ D, d = 0.45 m	2	25:-	50	-				
		Brunn typ C, d = 0.45 m			30	-	80	-	701	60
		Tillägges c:a 10 %							68	40
							Summa:		770	-
+15 +47 81 -86	532	Sträckan M-M[1]								
		Det till torvströ användbara mosslagret								
		på sträckan 81 +15 -84 förutsättes bliva								
		bortgrävt av ägaren till mossen.								
		Schaktning av:								
		torvjord med buskar m^3	110	0.70			77	-		
		torvjord med mkt stubbar								
		och buskar m^3	150	0.90			135	-		
		lera "	275	0.80			220	-	432	-
		Tillägges c:a 10 %							43	-
							Summa:		475	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+48 +23 89 -92	275	**Sträckan M-R**								
		Schaktning av lera m³	80	1:-			80	-		
+2 90		Trumma av 5 meter 15" betongrör					40	-	120	-
		Tillägges c:a 10 %							10	-
							Summa:		130	-
+80 110-110	80	**Sträckan N-O**								
+50 110-110	50	4" tegelrör m	50	0.70	35	-				
+50 +80 110-110	30	3" " "	30	0.40	12	-	47	-		
+50 110-110	50	Grävning, läggning och återfyllning m	50	0.60	30	-				
+50 +80 110-110	30	D:o "	30	0.45	13	50	43	50		
+80 110		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	125	50
		Tillägges c:a 10 %							14	50
							Summa:		140	-
+77 120-123	377	**Sträckan N-Q**								
+1 120-123	301	6" tegelrör m	301	1.30	391	30				
+1 +77 123-123	76	5" " "	76	0.90	68	40	459	70		
+53 120-120	53	Grävning, läggning och återfyllning m	53	0.50	26	50				
+53 +1 120-123	248	D:o "	248	0.70	173	60				
+1 +77 123-123	76	D:o "	76	0.40	30	40	230	50		
+58 +35 120,121		Brunn typ B, d = 0.45 m	2	15:-	30	-				
+1 123		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
+77 123		Brunn, d = 0.45 m, med 9" intag			35	-	100	-	790	20
		Tillägges c:a 10 %							79	80
							Summa:		870	-
		Södra samfälligheten								
+74 139-147	874	**Sträckan S-T-T[1]**								
+50 139-141	250	Schaktning av lera m³	280	0.90			252	-		
		Ersättning till ägaren av Djupedal 1[29] för intrång av jordupplag m³	140	0.20					28	-
		Överföres:					252	-	28	-

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVEA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					252	-	28	-
+50 +74 143-147	424	Grävning för ytvattendike,								
		lera m³	145	1.25			181	25	433	25
		Tillägges c:a 10 %							43	75
							Summa:		505	-
+26 +24 136-134	202	Sträckan T-U								
		10" betongrör m	202	2.40			484	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	202	1.05			212	10		
+26 136		Kringgjutning av rörutlopp					35	-		
+6 135		Brunn typ B, d = 0.60 m			20	-				
+24 134		Brunn typ D, d = 0.60 m			35	-	55	-	786	90
		Tillägges c:a 10 %							78	10
							Summa:		865	-
+9 180-180	9	Sträckan U-U¹								
		9" betongrör m	9	2.10			18	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	9	0.90			8	10		
+6 180		Rörskarvarna, 3 st, tätas								
		med cementbruk					3	-		
+9 180		Brunn typ B, d = 0.45 m					15	-	45	-
		Tillägges c:a 10 %							5	-
							Summa:		50	-
+24 +32 134-131	292	Sträckan U-V-V¹								
+24 +83 134-133	41	9" betongrör m	41	2.10	86	10				
+83 +32 133-131	251	6" tegelrör "	251	1.30	326	30	412	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	41	1.05	43	05				
		D:o "	251	0.50	125	50	168	55		
+83 133		Brunn typ D, d = 0.60 m			35	-				
+5 +15 +32 133,132,131		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-	140	-	720	95
		Tillägges c:a 10 %							74	05
							Summa:		795	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+34 150-153	334	**Sträckan V-X-X[1]**								
+85 150-151	185	8" tegelrör m	185	1.80	333	-				
+85 +3 151-153	118	4" " "	118	0.70	82	60				
+3 +34 153-153	31	3" " "	31	0.40	12	40	428	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	185	0.95	175	75				
		D:o "	118	0.60	70	80				
		D:o "	31	0.55	17	05	263	60		
+85 +91 151,152		Brunn typ D, d = 0.45 m	2	25:-	50					
+3 +34 153,153		Brunn typ B, d = 0.45 m	2	15:-	30	-	80	-	771	60
		Tillägges c:a 10 %							78	40
							Summa:		850	-
+11 160-162	211	**Sträckan X-Y-Y[1]**								
+60 160-160	60	5" tegelrör m	60	0.90	54	-				
+60 +37 160-161	77	4" " "	77	0.70	53	90				
+37 +11 161-162	74	3" " "	74	0.40	29	60	137	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	60	0.60	36	-				
		D:o "	77	0.55	42	35				
		D:o "	74	0.45	33	30	111	65		
+37 161		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-		
+11 162		Stensil					10	-	294	15
		Tillägges c:a 10 %							30	85
							Summa:		325	-
+12 170-171	112	**Sträckan Y-Z**								
		4" tegelrör m	112	0.70			78	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	112	0.50			56	-		
+12 171		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	169	40
		Tillägges c:a 10 %							15	60
							Summa:		185	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
		Norra samfälligheten								
	202	Sträckan A-B					800	-		
	488	" B-C					105	-		
	85	" B-D					530	-		
	135	" D-E					765	-		
	397	" E-M-N-N^1					1550	-		
	456	" E-F-G-G^1					1975	-		
	128	" G-H					235	-		
	507	" J-F-K-K^1					1495	-		
	267	" K-L					610	-		
	350	" D-D^1					895	-		
	429	" M-P					770	-		
	532	" M-M^1					475	-		
	275	" M-R					130	-		
	80	" N-O					140	-		
4708	377	" N-Q					870	-	11345	-
		Södra samfälligheten								
	874	Sträckan S-T-T^1					505	-		
	202	" T-U					865	-		
	9	" U-U^1					50	-		
	292	" U-V-V^1					795	-		
	334	" V-X-X^1					850	-		
	211	" X-Y-Y^1					325	-		
2034	112	" Y-Z					185	-	3575	-
6742 meter							Summa:		14920	-

Djupedal den 15 augusti 1941.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst o.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningar ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej må inkopplas i företagets rörledningar utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6-tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättningen att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än tre meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Djupedal den 15 augusti 1941

Statens c. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningsberäkning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tröckörna socken				
			Norra samfälligheten				
5	1/12	1:32	Djupedal, ~~Edvard Andersson~~ Bror		Djupedal Tröckörna 46050 Grästorp		
			Sven Hyrefeldt Djupedal Tröckörna d:o		1-11		
3	45/576	1:22	D:o ~~Gunnar Andersson~~	sök.	12-31		
			Lars Larsson Djupedal Tröckörna d:o				
1	1/16	1:38	D:o ~~Alvar Larsson~~	sök.	32-111		
	1/10	1:13	D:o ~~Karl Johansson~~		Djupedal Tröckörna d:o		
		ej lån	Sven Erik Karlssons dödbo Djupedal „ 46051 Frombo		112-118		
ans.		1:18	D:o ~~Ivar Karlsson~~ och Karl Karlsson Djupedal Tröckörna d:o	sök.	119-140		
7	ans.	1:35	Lars Larsson se ovan				
			D:o ~~Josef Johansson~~	sök.	141-144		
6	ans.	1:34	D:o ~~D:sne~~	"	145-147		
2	26/576	1:21	D:o ~~D:sne~~	"	148-176		
						Summa	
			Södra samfälligheten				
			Tröckörna socken				
	26/576	1:21	Djupedal, Lars Larsson se ovan ~~Josef Johansson~~	sök.	177-189		
	1/16	1:11	D:o, ~~Alvar Larsson~~	sök.	190-200		
4	ans.	1:29	D:o, Nils ~~August Skoglund~~	sök.	Djupedal, Tröckörna d:o 217-225		
			Främmestads socken				
9	Arst.	1:16	Främmestad, ("Ekberget")				
			Lennart ~~August Skoglund~~		Djupedal, Tröckörna d:o		
				sök.	201-216		
8	Arst.	1:15	Främmestad ("Johannesberg")				
			Fjila Mobitts Jon, Jespersg 36, 46050 Grästorp				
			~~Sven Bråberg~~		226-231		
						Summa	
			Sammandrag				
			Norra samfälligheten		1-176		
			Södra samfälligheten		177-231		
						Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Delägare i gemensamma kostnader procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
601,60						533.67	4,704	31:13	
787,80						698.85	6,160	40:77	
6 805,80						6037.58	53,218	352:23	
45,80					ej	40,62	0,358	2:37	
610,30					ej	541,38	4,772	31:58	
293,70						260,60	2,297	15:20	
162,-						143,74	1,267	8:39	
3481,50						3088.56	27,224	180:19	
12 788,50						11345.-	100,000	661:86	76.039
793.20						641.46	17.943	37.42	
1763.60						1426.25	39.895	83:20	
515.40						416,81	11.659	24.32	
688.40						556,73	15,573	32.48	
660.-						533.75	14.930	31:14	
4420.60						3575.-	100,000	208.56	23.961
12788.50 ~~12957.-~~						11345.-		661:86	76.039
4420.60						3575.-		208:56	23.961
17209:10 ~~17377.60~~						14920.-		870.42	100.000

Djupedal den 15 augusti 1941


Statens s. kulturbyggnadsnämnd

Bitr. lantbruksingenjör

T. A. Johansson

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Djupedal i Trökörna socken och avstyckade fastigheter från Främmestads egendom i Främmestads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 10 september 1940 erhölls Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Sedan förundersökningar företagits, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 1 á 2 km nordväst om Främmestads kyrka, inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D-E-F-G-G^1, G-H, J-F-K-K^1, K-L, D-D^1, E-M-N-N^1, M-P, M-M^1, M-R,

N-O, N-Q, S-T-T^1, T-U-V-X-X^1, U-U^1, V-V^1, X-Y-Y^1 och Y-Z.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer, öppet avloppsdike med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall inlagts och uppmätts å generalstabens karta. Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar åker, 1.0 liter pr sekund och hektar skogsmark och 0.75 liter pr sekund och hektar mosse. De rörledningar, som kombinerats med öppet yt- och flodvattendike, hava i vissa fall dimensionerats för en avrinning av 0.65 sekundliter pr hektar, i andra fall för en vattenmängd motsvarande minst en femtedel av flodvattenmängden.

Den vattenmängd, för vilken rören dimensionerats, uppgår sålunda till:

vid punkt	D	35	sekundliter,	vid punkt	41+43	2.5	sekundliter
	E	22	"		43+33	1.5	"
	30+40	15	"		P	0.9	"
	31+18	12	"		O	2.2	"
	31+93	11	"		120+58	8.9	"
	32+96	53.2	"		121+35	8.2	"
	33+83	20.9	"		123+ 1	7.5	"
	34+26	15.6	"		Q	7.0	"
	H	3.9	"		T^1	90.0	"
	J	4.7	"		135+ 6	19.6	"
	51+53	25.8	"		U	18.6	"
	K	25.2	"		V	12.8	"
	53+62	10.3	"		132+15	3.4	"
	K^1	7.2	"		V^1	3.4	"
	70+76	13.7	"		X	6.8	"
	71+60	2.0	"		152+91	1.5	"
	L	1.0	"		153+ 3	1.1	"
	20+77	12.0	"		153+34	0.4	"
	21+91	9.8	"		U^1	20.0	"
	22+41	8.4	"		Y	3.5	"
	D^1	6.4	"		161+37	1.8	"
	M	35.0	"		Z	1.4	"
	N	18.0	"				
	102+13	5.5	"				
	N^1	2.9	"				

5. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av en rörtrumma vid 90+ 2 i enlighet med kostnadsförslaget.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med kostnadsförslaget för

	bortgrävd mark	intrång av jordupplag	Summa
till ägaren av Djupedal 1^{32}	9 kr	18 kr	27 kr
till ägaren av Djupedal 1^{29}		28 kr	28 kr
	9 kr	46 kr	55 kr

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14.920 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Norra samfälligheten" för 76.039 % av företagets gemensamma kostn.,
"Södra samfälligheten" " 23.961 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda,

angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugusex /26/ kronor 07 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1946 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till förledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppet.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Djupedals dikningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre

exemplar.

Djupedal den 15 augusti 1941.

3:an

Statens e. lantbruksingenjör.

2:an

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Djupedals Likningsföretag år 1941 *i* Trönninge *och* Fröskog *socken och* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	2.3	3,00	6	90		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10 ar ... st.	52	0.05	2	60		
		... har	5.45	2.02	11	-		
		äng och odlingsmark, medelareal 15 ar ... st.	1	0.14	-	14		
		... har	0.15	0.74	-	11		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar ... st.	1	0.05	-	05		
		... har	0.06	0.78	-	05		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 ... 30%			6	25		
		~~Kopiering till kommunkarta~~			45	10		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. (> 15 / < 10)						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga regalark blad ... st.					82	70
		Överföres					90	20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				90 20
28/10 7/11	1940	**Avvägning:**				
11/6	1941	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	5	12,00	60 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	5.6	0.50	2 80	
		avvägda punkter ... st.	111	0.03	3 33	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	0.4	2,00	- 80	
		inlagd med ledning av höjdsiffror i annan mark ... „		5,00	3 —	69 93
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar, ... st.	231	0.07	16 17	
		... har	46.35	0.20	9 27	25 44
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	231	0,04		9 24
		Markvärdering:				
20/5	1941	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/3	12,00	4 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	4.4	1,50	6 60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	434	0,06	26 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	217	0,12	26 04	66 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	2.7	3.00	8 10	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	5.0	3.50	17 50	25 60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	14	0.12	1 68	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	65	0.25	16 25	
		... „				
		... „				17 93
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~ —	
6-7/11	1940	för vattenområdets areal ... $km.^2$		0,02		
5/5	1941	... dagar	1½	12,00		18 —
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.3	3,50	8 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr $m.^2$ „				
		nämligen ... $m.^2$ sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	3.3	6,00	19 80	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.3	10,00	13 —	40 85
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	337	0,03	10 11	11 11
		Överföres				383 98

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					383	78
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor *st.*	1	2,00	2	—	5	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	2.5	2,50	6	25		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	4.3	4,00	17	20		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14	72	38	37
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste ..... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ..... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1043	0.02 ~~0,01~~			20	86
		Översiktskarta, *§ 41*					4	50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ..... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st.*	13	0,30	3	90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20			5	90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ..... *sid.*	8	3,00			24	—
20/5, 15/8	1941	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	1 3/4	12,00			21	—
25/7	1941	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ~~avg. avdelningsbl.~~ „	1/2	12,00			6	—
24/4	1941	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	3/4	12,00			9	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn, 6 typer* ..... „	1 1/2	12,00	18	—		
		utlopp för täckt ledning ..... „	1/3	12,00	4	—		
		slamficka ..... „		12,00			22	—
		Lösen för: *Summa kronor*					540	61
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga regalark blad ..... *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: ~~4000~~ 2000, *medelareal* 20 *ar ägofigurer* ..... *st.*	231	0.10	23	10		
		..... *har*	46.35	0.28	12	98		
		..... *Överföres*			46	58		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			46	58		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			9	02		
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 1043	0,02	20	86		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	337	0,05	16	85	95	06
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*					
		befintligt vattendrag ell. vall	*„* 0.7	3.00	2	10		
		nytt avlopp eller vall	*„* 2.5	5.00	12	50		
		ändring av befinligt avlopp	*„* 4.3	6.00	25	80		
		2) tvärsektioner, ~~*originalritningens belopp*~~			16	25		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 3	3,00	9	–	65	65
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„*	12,00	22	–		
							22	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid.* 53	0,55			29	15
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	50
		Summa kronor					216	36
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			12	90		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 5.50 + 3.75 + 7.50			14	75	28	65
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36	80		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			48	–	84	80
		Summa kronor					113	45
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					540	61
		Lösen för kopior och avskrifter					216	36
		Övriga förrättningskostnader					113	45
		Summa kronor					870	42

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vista *häradsrätt.*

Djupedal *den* 15 augusti *19*41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SVARA
392212

1943 den 13 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 /nr 164/.

Företagets namn: Djupedals dikningsföretag av år 1941 i Trökörna och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Lån 8.240 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 6 maj 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Trökörna socken.			
Djupedal	1/6	1 11	Alvar Larsson
"	26/576	1 21	Josef Johansson
"	45/576	1 22	Gunnar Andersson
"	avs.	1 29	August Skoglund
"	1/12	1 32	Edvard Andersson
"	avs.	1 34	Josef Johansson
"	avs.	1 35	Josef Johansson
Främmestads socken.			
Främmested	avst.	1 15	Sven Broberg
"	avst.	1 16	August Skoglund

Stockholm den 13 augusti 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin

6/5 43

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Djupedals dikningsföretag av år 1941" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Trökörna socken	
1/6	1[11]	Djupedal	Alvar Larsson
26/576	1[21]	D:o	Josef Johansson
45/576	1[22]	D:o	Gunnar Andersson
avs.	1[29]	D:o	August Skoglund
1/12	1[32]	D:o	Edvard Andersson
avs.	1[34]	D:o	Josef Johansson
avs.	1[35]	D:o	Josef Johansson
		Främmestads socken	
Avst.	1[15]	Främmestad	Sven Broberg
Avst.	1[16]	D:o	August Skoglund

Skara den 15 november 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Södh. 13/8 1943 248/43

13849

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL. 1943

BEVIS

över verkställd avsyning av Djupedals dikningsföretag av år 1941 i Trökörna och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:xxt~~ Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.450

Lån från statens avdikningslånefond „ 8.240

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946

Arbetsstyrelsens ordf.: Alvar Larsson

Adress: Djupedal pr Frambo

Vid av undertecknad den 25 augusti 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 10 juli 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. 1 EN KRONA 10.7.43 Ö/Lm KR. 1 STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
-6. AUG. 1955
Diarie Nr .....

SKARABORGS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
-6 AUG 1955
DIAR. NR .....
EXP. NR .....

Protokoll fört vid sammanträde den 5/5 1955 med delägare i Djupedals torrläggningsföretag av år 1941

§:1.

Närvarande voro Gunnar Karlsson. Karl-Erik Johansson, Lennart Skoglund. Stig Larsson. och Gunnar Andersson.

§:2.

Att leda dagens förhandlingar valdes Gunnar Andersson.

§:3.

Till justeringsmän valdes Stig Larsson o. Karl-Erik Johansson.

§:4.

Till företagets ordf i stället för avlidne Alvar Larsson utsågs Lennart Skoglund.

§:5.

Till ny styrelseledamot efter avlidne Ivar Karlsson valdes Gunnar Karlsson.

§:6.

Beslutades att i Skaraborgs läns tidning utannonsera entrepenad å slamrensning på företagets öppna diken som omfattar 2. sampälligheter den norra på 1365 m. den södra på 874 m.

Dag som ovan Lennart Skoglund vid protokollet.

Justerat av.

Stig Larsson Karl-Erik Johansson

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 13 juni 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna 0+70 - B - D - E - M, D - 21+91 och E - 31+93 i "Djupedals dikningsföretag av år 1941" befanns, att ledningarna lagts i enlighet med arbetsplanen. Läggningen kunde alltså godkännas.

Ledningen 2[illegible]+91 - 2[illegible]+41 underkändes däremot, enär den icke lagts med föreskriven lutning. - Lika viktigt som att rören komma komma på rätt djup vid pålarna är att lutningen mellan pålarna blir den rätta.

Skara den 14 juni 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

31+93 - F
M - 41+43
M - N - O
N - N'
N - Q
21+91 - D'

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 4.

Vid av undertecknad den 30 juni 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna 31+93 - F, M - 41+43, M - N - O, N - N^1, N - Q och 21+91 - D^1 i "Djupedals dikningsföretag av år 1941" befanns att ledningarna lagts i så nära överensstämmelse med arbetsplanen, att läggningen kunde godkännas.

Skara den 2 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 5.

Vid av undertecknad den 17 juli 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna F-G-G^1, G-H, J-F-K-K^1, K-L, 41+43 -- P, T-U-V i "Djupedals dikningsföretag av år 1941" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 19 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid av undertecknad den 5 augusti 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna V - V^1 , V - X - X^1 , X - Y - Y^1 och Y - Z i "Djupedals dikningsföretag av år 1941" befanns, att läggningen - efter en mindre justering på sträckan 152+91 - 153+3 - kunde godkännas.

Skara den 8 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid av undertecknad den 25 augusti 1942 företagen besiktning av de öppna avloppen samt brunnar och rörutlopp i "Djupedals dikningsföretag av år 1941" i Trökörna och Främmestads socknar befanns att, förutom att en särskilt utpekad sten på sträckan S - T behövde bortsprängas, arbetena kunde godkännas.

Gunnar Andersson bör förständigas om upprensning av avloppet nedanför punkt S.

Slutligt avsyningsbevis avgives i samband med beviljande av statsunderstöd till företaget.

Skara den 26 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 39.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Djupedals dikningsföretag av år 1941 i Trökörna och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Alvar Larsson, Djupedal, Frambo.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	40.16	
Ständig slåtter- och betesvall	*"*	-	
Annan mark	*"*	0.67	
	Summa hektar	40.83	
Båtnad	*kronor*	17.209:10	16.553:-
Kostnad	*"*	17.024:07	16.368:19

Medelkostnad per hektar omkring 415 *kronor.*

Statsbidrag och lån.

	a)	b)					Summa kronor
Båtnad	12.788:50	4.420:60					
Kostnad	12.785:26	4.238:81					
Relativ kostnad	1.00	0.96					
Bidrag i % av kostnaden.....	50.00	48.60					
Beräkn. bidrag	6.392:63	2.060:06					
Bidrag utg. med	6.390:60	2.059:40					8.450:-
Låntagarnas andel i *båtnaden* ...	12.132:40	4.420:60					
kostnaden	12.129:38	4.238:81					
bidraget ...	6.062:76	2.059:40					
Beräknat lånebelopp	6.066:62	2.179:41					
Lån utgår med	6.062:18	2.177:82					8.240:-

a) Norra samfälligheten.
b) Södra "

16690

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.
Stockholm den 6 maj 1943.

Olof Fredholm.
föredragande.

10. 1942. 900.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
236642

avsyning Djupedals

dik 41 Tröskörna och

Främmestads nar Skaraborgs

xxxxxx 6 maj 43

8.450

8.240

46

Alvar Larsson

Djupedal Frambo

Vid av undertecknad den 25 augusti 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 10 juli 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

13848, 13849/43

Till Lantbrukaren Alvar Larsson,
Djupedal,
Frambo.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***antagit kontrakt*** om utförande av arbetet vid Djupedals dikningsföretag av år 1941 i Trökörna och Främmestads socknar av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 6 maj 1943 anvisats dels statsbidrag med 8.450 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 8.240 kronor från statens avdikningslånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl ***godkänt*** ifrågavarande företag.

Statsbidraget och lånet komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

°/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 13 augusti 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Linnegren

8. 1941. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
191841

Djupedals dikningsföretag av år 1941.

A v r ä k n i n g

			Erlägger kontant	Erhåller kontant
Edvard Andersson			24.59	
Gunnar Andersson			32.21	
Alvar Larsson		278.24 - 10.22	268.02	
Karl Johansson		43.75 - 24.75		19.00
Ivar Karlsson		588.83 - 329.88		258.95
Josef Johansson	12.01 6.62 142.33	160.96 - 4.60	156.36	
August Skoglund		2.99 + 3.99		6.98
Sven Broberg				3.83
Kronor			481.18	288.76

481.18
42.58
590.00
1113.76
- 288.76
825.--

Skara den 21 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Djupedals dikningsföretag av år 1941.

Norra samfälligheten

Djupedal	1^{32}	Edvard Andersson	kostnad	bidrag	lån	erlägges	erhålles

R 4*0868

DIARIE N:r 13818
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL. 1943

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Djupedals dikningsföretag av år 1941

i Trökörna och Främmestads socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 6 maj 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten
Sam Rydenholm

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Djupedals dikningsföretag av år 1941" i Trökörna och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 1 å 2 km nordväst om Främmestads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad, den 15 augusti 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III/ vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /av-

loppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll /Bil. IV a/, fört vid sammanträde den 15 augusti 1941 med företagets delägare hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare samt ytterligare ett par delägare, som undertecknat föreningsskrivelse /Bil. IV b/ hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande

av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 7480 kronor från statens avdikningsanslag och 8050 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av torrläggningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV a. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga IV b. Föreningsskrivelse.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 15 november 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	~~14920:-~~ 16.035:-	
Ersättningar	55:-	16.090:- *) ~~14920:-~~
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	870:42	
Kostnad för utredning ang. statsunderstöd	63:65	934:07
Summa kronor:		~~15854:07~~ 17.024:07

Skara den 15 november 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

*) Ökningen vad togen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.024 kronor 7 öre, varav å lântagarnas andel 16.368 kronor 19 öre.

Stockholm den 6 maj 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten

Bilaga II.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 15 augusti 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Djupedal med flera hemman i Trökörna socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 28 oktober 1941.

Erik T:son Uggla

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Djupedals diknings- företag av år 1941

i Trökörna och Främmestads socknar

av Skaraborgs län län, omfattande 2 samfälligheter.

Norra samfälligheten.

Åker	27.09	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark	0.52	"
Tillsammans	27.61	har

Markens blivande värde i medeltal 863 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 12788:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 11345:00 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 15 augusti 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Alvar Larsson,

Adress: Djupedal, Frambo.

Anm.:

Skara den 29 oktober 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Djupedals dikningsföretag av år 1941

i Trökörna och Främmestads socknar

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Södra samfälligheten.

Åker	13.07	har
Äng och odlingsmark	0.15	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	13.22	har

Markens blivande värde i medeltal 822 kronor pr har

„ „ „ högst 900 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 4420:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3575:00 „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 15 augusti 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Alvar Larsson,

Adress: Djupedal, Frambo.

Anm.:

Skara den 29 oktober 1941.

Ernst Öfverholm

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Djupedals dikningsföretag av år 1941 i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Josef Johansson, Djupedal,

Gunnar Andersson, "

August Skoglund, "

Alvar Larsson, "

Ivar Karlsson, "

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Josef Johansson och Gunnar Andersson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Alvar Larsson, Djupedal, Frambo, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Josef Johansson, Djupedal, och Gunnar Andersson, Djupedal. Till styrelsesuppleant valdes Ivar Karlsson, Djupedal.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Edvard Andersson, Djupedal, och Sven Broberg, Johannesberg.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhål-

la lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Alvar Larsson, ägare av Djupedal 1^{11},

Josef Johansson, ägare av Djupedal 1^{21}, 1^{34} och 1^{35},

Gunnar Andersson, ägare av Djupedal 1^{22},

August Skoglund, ägare av Djupedal 1^{29} och Främmestad 1^{16}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Djupedal den 15 augusti 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Josef Johansson

Gunnar Andersson

- - - - - -

Bilaga IV b.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i Djupedals dikningsföretag av år 1941 inom Trökörna och Främmestads socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Djupedal den 2/10 1941.

Edvard Andersson Sven Broberg

Bevittnas:

Alvar Larsson Gunnar Andersson

//

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G o c h L Å N.

	Norra samfälligheten	Södra samfälligheten	Summa
Båtnad	12788:50	4420:60	
Kostnad	12055:26	3798:81	
Relativ kostnad	0.94	0.86	
Bidrag i % av kostnad	47.90	45.10	
Beräknat bidrag	5774:47	1713:26	7487:73
BIDRAG utgår med	5768:51	1711:49	7480:-
Lånesökandenas andel:			
i procent	94.87	100.00	
i båtnad	12132:40	4420:60	
i kostnad	11436:83	3798:81	
i bidrag	5472:59	1711:49	
Beräknat lånebelopp	5964:24	2087:32	8051:56
LÅN utgår med	5963:08	2086:92	8050:-

Skara den 15 november 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa	kronor	kronor	
	Hektar					
			Hela företaget:			
Norra	27.09	0.52	27.61	12055:26	12788:50	0.94
Södra	13.07	0.15	13.22	3798:81	4420:60	0.86
Summa:	40.16	0.67	40.83	15854:07	17209:10	
			Lånesökandenas andel:			
Norra	25.30	-	25.30	11436:83	12132:40	
Södra	13.07	0.15	13.22	3798:81	4420:60	
Summa:	38.37	0.15	38.52	15235:64	16553:00	

Skara den 15 november 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Norra samfälligheten						
			Trökörna socken							
1/12	1[32]		Djupedal	Edvard Andersson	1	60			1	60
45/576	1[22]		D:o	Gunnar Andersson	1	82			1	82
1/6	1[11]		D:o	Alvar Larsson	14	78			14	78
1/10	1[13]		D:o	Karl Johansson				52		52
avs.	1[18]		D:o	Ivar Karlsson	1	79			1	79
avs.	1[35]		D:o	Josef Johansson		59				59
avs.	1[34]		D:o	D:sme		29				29
26/576	1[21]		D:o	D:sme	6	22			6	22
				Södra samfälligheten						
			Trökörna socken							
26/576	1[21]		Djupedal	Josef Johansson	1	88			1	88
1/16	1[11]		D:o	Alvar Larsson	3	48			3	48
avs.	1[29]		D:o	August Skoglund	2	01			2	01
			Främmestads socken							
Avst.	1[16]		Främmestad	August Skoglund	1	51		15	1	66
Avst.	1[15]		D:o	Sven Broberg	4	19			4	19
				Summa:	40	16		67	40	83

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.93	47.55				
601	60	533	67	31	13	2	28	567	08			271	35	295	67
787	80	698	85	40	77	2	98	742	60			355	34	387	19
6805	80	6037	58	352	23	25	76	6415	57			3069	89	3345	03
45	80	40	62	2	37		17	43	16			20	65		
610	30	541	38	31	58	2	31	575	27			275	27		
293	70	260	60	15	20	1	11	276	91			132	50	144	38
162	-	143	74	8	39		61	152	74			73	09	79	64
3481	50	3088	56	180	19	13	18	3281	93			1570	42	1711	17
										0.86	45.10				
793	20	641	46	37	42	2	74	681	62			307	09	374	45
1763	60	1426	25	83	20	6	08	1515	53			682	80	832	58
515	40	416	81	24	32	1	78	442	91			199	54	243	31
688	40	556	73	32	48	2	37	591	58			266	53	325	00
660	00	533	75	31	14	2	28	567	17			255	53	311	58
17209	10	14920	00	870	42	63	65	15854	07			7480	00	8050	00

Skara den 15 november 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Djupedals dikningsföretag av år 1941" i Trökörna och Främmestads socknar av Skaraborgs län, avgivet i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden		7:10
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		8:30
Avskrift av betänkandet med bilagor	15 sidor à 0:55 kr	8:25
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	63:65

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 november 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid 1 - 15, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

