Akt nr:

R-E1a-0870

AU$R-E1a-0870

Mål 136

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 31/10 1944 godkänd den 30/11 1944

298/43

21366

DIARIENR K. LANTBRUKSSTYRELSEN 21 OKT. 1944

R 11-0870

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1943 till Fåleberg - Börstorps invallningsföretag av år 1941 i Hassle och Enåsa socknar av

SKARABORGS LÄN

Låna den

Lbrstn 104

beviljat dels *statsbidrag* med tjugotretusentjugo (23.020) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med femtiofemtusenetthundratio (55.110) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *vi* undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den ~~1 september~~ 31 december 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fålebergs Egendom
HASSLERÖR

den 22/7 1944

Gustaf Meijer
Wenzel Fredriksson
Berilgustafsson

Att Gustaf Meijer, Beril Gustafsson och Wenzel Fredriksson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Sjöö
Adress Fålebergs Hasslerör

Ebbe Kristiansson
Adress Fålebergs Hasslerör

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 februari 1945.

Gustaf Simonsson

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1943

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

B VM 13/1941

R 11 ★ 0870

DIARIE N:r 3770
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1942

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
19. NOV. 1952
Diarie Nr

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Lån o bidrag. 136/43 Kanle

Handlingar angående

Fåleberg - Börstorps invallningsföretag

av år 1941

i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

av

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

antbr.
11/9 46
senast

Kärtan hör 11 blad ritningar

Protokoll vid syne förrättning enligt vattenlagen för torläggning av mark, till hörande Fåleberg i Hasle socken, Skaraborgs län.

Den 5 april 1939 å Fåleberg

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt godemännen Johan Gustafsson, Nolhasle, och Erhard Gustafsson, ~~Nolhas~~ Vallby, äfvensom följande sakägare:

Företrädare Aktiebolaget Svensk Jordförmedling genom inspektor Gustaf Meier

av övrige sakägare:

Hasle-Börstorps invallningsföretag av år 1935 genom styrelsens ordförande Werner Fredriksson

Werner Fredriksson såsom ägare till Börstorp 1!

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordandet, som kade lydelse enligt bil. A.[I]

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades en över Fålebergs marker upprättad fackdikningsplan samt karta över området, upprättade för utdikningsmålet

angående Vänerns reglering.

§ 4

Sökanden hitt för sitt mål om yrkade på i fråga varande dolappts upptagande, uppförande av nödiga skyddsvallar mot sjön Vänern och anordnande av en pumpstation, så att i fråganvarande marker må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas.

§ 5

Werner Fredriksson förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl hans mellan bäcken och en belägen låga marker må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas, bil. A II.

§ 6

Styrelsen för Hasle-Börstorps vattenföreningsföretag ifrågasätt att vallen mellan Holkaste Holgården 1' och Fäleberg, som medtagits i planen för företaget, och som ännu icke påbörjats, genom det nu i fråga satta företagets utförande skulle blira onödig för båda företagen. Komme det nya företaget till stånd, skulle styrelsen gå i författning om denna valls slopande.

§ 7

Härefter företogs synegång å markerna. Därvid konstaterades att jordmånen å samtliga låga marker var synnerligen

likartad och utgjordes av svartmylla på styv lera.

Under synegången undersökts även läga marken till tillhörande Rö Holgården 6 12, ägare Gottfrid Magnusson, och Rö Holgården 6 16 samt Storegården 7 3-5, ägare Anders Johansson. Bägge dessa jordägare närvoro vid synegången och förklarade på tillfrågan, att de ej påyrkade företagets utsträckning till deras marker.

§ 8

Förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att redan undersökningen kompletterats och förslag till invallning och dikning upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å ort och tid, som kommer att i laga ordning för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

E. Steenstrup

Biträdande goda män:

Gottfr. Gustafsson

Erik Gustafsson

Den 5 juni 1941 å Fåleberg.

Närvarande: Förestående synemän med undantag för Johan Gustafsson, som på grund av jävs för hållanden ersatts av skiftesgodemannen Hemming Andersson, Vårtäng, även som följande sakägare:

Fru Adrienne Ribbing, som sedan första samanträdet genom köp blivit ägare till Fåleberg 1:7, genom inspektoren Gustaf Meier.

Anders Johansson, Rör Nolgården
Gottfrid Magnusson " "
Johan Gustafsson, Nolkarsle Borgården
Albin Bergström " "
Axel Lindberg Andersbo
Hanske pastorat genom Johan Gustafsson enl. protokollsutdrag bil. C.
Karl Gustafsson avs. echt. benämnt Nol-Hanske Mellanby. (tillsammans med brödern Karl-Erik och Hjalmar G.)
Werner Fredriksson, Borstorp.

§ 9.

Något jäv mot gode mannen Hemming Andersson kunde ej utrönas.

§ 10

Johan Gustafsson, Albin Bergström och Hanske pastorat förenade sig med sökanden och yrkade på förrättnings utstakning, så att jämväl deras av föreläggandet berörde mark nu kunna fastställas till 1.2 meters djup, bil. A II.

Werner Fredriksson utvidgade sitt nu pågående sammanträdet gjorde yrkande om

företagets utsträckning att gälla jämväl dels hans mark på västra sidan om bäcken i den mån denna lämpligen kan anslutas till Fåleberga inrättning, och dels ett annat av inrättningen obesoende område, för vilket täckdikningsplan finnes.

§ 11

Som intet vidare finnes att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att hållas torsdagen den 24 juli 1941 kl. 18.30 å samma ställe som dagens, och komma nya ytterligare kallelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Vid och till som ovan
i tjänsten.

Ingvar Fallin

Biträdande gode man
Erik Gustafsson

Henning Andersson

den 31 juli 1941 å Fåleberg

Närvarande: Föreståndare sjutemän och följande sakägare:
Wilhelm Ribbing genom agronom Gunnar Sonesson
Werner Fredriksson, Borstorp
Gottfrid Magnusson, Rö Holgården
Johan Gustafsson, Nol-Hasle Borg.
Axel Lindberg, " " "

Hasle pastorat genom Johan Gustafsson
David Andersson, Dvåka ägaren
Albin Berghström, Hol-Hasle torp.
Anders Johansson, Rör Holg.

§ 12

Föreslades det sedan första sammanträdet uppsättade förslaget till de vattenbesvärade markarnas bättre torslägning med därtill hörande handlingar.

§ 13

Upplästes synemannens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. J.

§ 14

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen inspektor Gustaf Meiel, Fäleberg.

§ 15

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den uppsättade anvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till utförvararen.

§ 16

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Ort och tid som ovan.

Ytterjunten
A. Berntsson

Joh. Gustafsson

Gustaf Meiel

B.1.A I 7

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 94 - 88
1938

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 januari *193* 9.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

SKARABORGS LÄNS - 5. JAN. 1939 LANDSKANSLI

D. o. V.D. nr 94 - 88
1938

LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören S. Hallin, som torde i ärendet avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 2 januari 1939.

På tjänstens vägnar:

Gag på vördsamt föreslå, att i frågavarande förordnande utgår på underteckning.
Skara den 4 jan. 1939.

S. Hallin

D. i. V. D. N:o 94-87
1938

SKARABORGS LÄN
31. DEC. 1938
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fåleberga egendom i Hassle socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hassle

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress Fåleberga egendom

pr Hasslerör

Telefon: Hasslerör 10 A

Stockholm den 30 december 1938

AKTIEBOLAGET SVENSKA BORGFÖRMEDLING

[signature]

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 27 februari 1914 beviljat registrering för Aktiebolaget Svensk Jordförmedling, att styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, enligt en den 19 maj 1937 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av generaldirektören Gunnar Huss och advokaten Emil Henriques, båda i Stockholm, försäkringsdirektören Paul Bergholm i Djursholm, filosofie doktorn Adrian Molin i Lidingö samt riksdagsmannen Arthur Heiding i Stora Tomteby, Ljungby socken av Kalmar län, med riksdagsmannen Arthur Wilhelm Gustafson å Kasenberg, Åmåls landsförsamling, och landstingsmannen Eskil Albertsson i Tenhult, Rogberga socken av Jönköpings län, till suppleanter, och att firman tecknas av Huss, Bergholm och Molin var för sig eller av styrelsens ordinarie ledamöter, två i förening, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 25 februari 1938.

Ex officio:

Göran Mörner.

(Sigill)

Lösen ..... Kr. 1:50
Stämpel ..... " 2:--

Summa Kr. 3:50

Vidimeras:

Bil. A II.

Undertecknad förklarar mig med söhanden till den synsförrättning, som avser tarslägg-ning av mark, tillhörande Fåleberg i Hassle socken, och yrkar jag på företagets utsträckning, så att jämväl min därav berörande mark mellan bäken och ån må kunna på ändamålsenligaste sätt tarsläggas.

Fåleberg den 5 april 1939.

Vernad Nelikron

Bestyrkes:

Sven Jalin

~~Joh. Gustafsson~~
Ek. Gustafsson

Förestående förening bivistades till alla delar för vårt av företaget berörande mark.

Fåleberg den 5 juni 1941.

För Hassle Pastorat
genom Johan Gustafsson

Johan Gustafsson

Allan Bergström

Bestyrkes:

Sven Jalin

Ek. Gustafsson.

Lantmäteriverket

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde å Fälebeys Egendom torsdagen den 5 juni 1941 kl. 10, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Inspektor Gustaf Meier, Fälebeys Egndom, Hasslevär.
2. Godsägare Werner Fredriksson, Bårdeys " "
3. Anders Johansson, Rö Nöly, Hassle, "
4. Gottfrid Magnusson, — " — " "
5. Johan Gustafsson, Nöl Hassle Söy. "
6. Albin Beystrom, — " — " "
7. Axel Lindberg, — " — Andestorp "
8. Ordf. i Hassle pastorats kyrkoråd "
9. Brölt. Gustafsson, Hassle prästgård, "
10. David Andersson, Enåsa Gården "
11. Stiftsgodsmannen Konrad Andersson, Västerängen, Tånnaberg
12. — " — Erhard Gustafsson, Vallby, Hasslevär.

Skara den 27 maj 1941.

J. Gärdsten

Ang. uppskjutits sammanträde till torsdagen den 31 juli 1941 kl. 18³⁰ ha kallelser denna dag sänts till ovanstående.

Skara den 11 juli 1941.

J. Gärdsten

Bil. C

13

Utdrag ur protokoll, hållet vid ~~sammanträde med~~ kyrkoråsmanna med Hasslе pastorat ~~skolrådet folkskolestyrelsen i~~

den 26 maj 1971.

§ 3.

Till ombud för Hasslе pastorat vid ett torrläggningsföretag berörande Fälebergs m. fl. kommun, därbland även ochkleinactiva lönebostället Nolhaslе Millomgården valdes Herr Johan Gustafsson, Nolhaslе Sörgården.

Justerat:
Eskil Engvall
Johan Gustafsson

Som ovan
S. J. Reinhold Lannér
ordf.

Mötesringen kungjord i Hasslе kyrka d. 1 juni 1971 av
S. J. Reinhold Lannér

Rätt utdraget intygar

S. J. Reinhold Lannér
Ordförande.

262
Håkan Ohlssons boktr., Lund

Bil. D

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Enåsa socken.						
Börlorp	1'				Wenner Fredriksson	
				1	äng, mylla på lera	
				2	" — " —	
				3	" — " —	
				4	åker — " —	0.35
				5	" — " —	0.25
				6	" — " —	0.45
				7	" — " —	1.05
				8	" — " —	1.20
				9	" — " —	1.25
				10	" — " —	1.25
				11	" — " —	1.25
				12	" — " —	1.25
				13	" — " —	1.25
					Summa	
Hasle socken.						
Tålebäg	1'-7'				Adrianna Ribbing	
				14	äng, mylla på lera	
				15	" — " —	
				16	" — " —	0.15
				17	åker — " —	0.20
				18	" — " —	0.45
				19	" — " —	0.90
				20	" — " —	0.90
				21	" — " —	1.10
				22	" — " —	0.90
				23	" — " —	0.70
				24	" — " —	0.80
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		6	53					0	0		1500	9795	-		9795	-
		12	94					100	1294	-	"	19410	-	1400	18116	-
			26					0	0		"	390	-	1500	390	-
	193							450	868	50	"	2895	-	1050	2026	50
	527							350	1844	50	"	7905	-	1150	6060	50
	499							550	2744	50	"	7485	-	950	4740	50
	362							1050	3801	-	"	5430	-	450	1629	-
	305							1200	3660	-	"	4575	-	300	915	-
	180							1800	1040	-	"	1200	-	200	160	-
	49							1350	661	50	"	735	-	150	73	50
	37							"	499	50	"	555	-	"	55	50
	60							"	810	-	"	900		"	90	-
	49							"	661	50	"	735	-	"	73	50
21	61	19	73						17885	-		62010	-		44125	-
		8	80					100	880	-	1500	13200	-	1400	12320	-
		1	46					150	219	-	"	2190	-	1350	1971	-
		1	67					250	417	50	"	2505	-	1250	2087	50
	199							300	597	-	"	2985	-	1200	2388	-
	218							550	1199	-	"	3270	-	950	2071	-
	210							1000	2100		"	3150	-	500	1050	-
	16							"	160	-	"	240	-	"	80	-
	149							1200	1788	-	"	2235	-	300	447	-
	72							1000	720	-	"	1080	-	500	360	-
	186							800	1488	-	"	2790	-	700	1302	-
	262							900	2358	-	"	3930	-	600	1572	-
13	12	11	93						11926	50		37575	-		25648	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överföres	
				25	åker, mylla på lera	0.70
				26	" — " —	0.30
				27	" — " —	0.25
				28	äng — " —	0.15
				29	" — " —	0.20
				30	åker — " —	0.25
				31	" — " —	0.25
				32	" — " —	0.8
				33	" — " —	0.35
				34	" — " —	0.8
				35	" — " —	1.10
				36	" — " —	1.0
				37	" — " —	1.00
				38	" — " —	0.55
				39	" — " —	0.8
				40	" — " —	0.95
				41	" — " —	0.9
				42	" — " —	0.6
				43	" — " —	0.35
				44	" — " —	0.30
				45	" — " —	0.20
				46	" — " —	0.55
				47	" — " —	0.65
				48	" — " —	0.70
				49	" — " —	0.70
				50	" — " —	0.90
				51	" — " —	0.60
				52	" — " —	0.65
				53	" — " —	0.70
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	12	11	93						11926	50		37575	-		25648	50
2	71							800	2168	-	1500	4065	-	700	1897	-
2	11							400	844	-	"	3165	-	1100	2321	-
1	72							350	602	-	"	2580	-	1150	1978	-
		1	73					250	432	50	"	2595	-	1250	2162	50
			91					300	273	-	"	1365	-	1200	1092	-
1	88							350	658	-	"	2820	-	1150	2162	-
1	22							"	427	-	"	1830	-	"	1403	-
	43							900	387	-	"	645	-	600	258	-
2	89							450	1300	50	"	4335	-	1050	3034	50
3	52							900	3168	-	"	5280	-	600	2112	-
	10							1200	120	-	"	150	-	300	30	-
1	07							1100	1177	-	"	1605	-	400	428	-
	50							"	550	-	"	750	-	"	200	-
	50							650	325	-	"	750	-	850	425	-
	14							900	126	-	"	210	-	600	84	-
	21							1050	220	50	"	315	-	450	94	50
2	23							1000	2230	-	"	3345	-	500	1115	-
2	45							700	1715	-	"	3675	-	800	1960	-
2	46							450	1107	-	"	3690	-	1050	2583	-
1	31							400	524	-	"	1965	-	1100	1441	-
2	59							300	777	-	"	3885	-	1200	3108	-
1 2	41							650	1566	50	"	3615	-	850	2048	50
1	18							750	885	-	"	1770	-	750	885	-
2	13							800	1704	-	"	3195	-	700	1491	-
	15							"	120	-	"	225	-	"	105	-
1	79							1000	1790	-	"	2685	-	500	895	-
	57							700	399	-	"	855	-	800	456	-
	61							750	457	50	"	915	-	750	457	50
1	33							800	1064	-	"	1995	-	700	931	-
53	38	14	57						39044	—		101850	-		62806	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överföres	
				54	åker, mylla på lera	0.7
				55	— " —	0.7
				56	~~imp.~~ fröbäteras ej	
				57	" "	
					Summa	
Rö Nolgården	6^{16}				Anders Johansson	
				58	åker, mylla på lera	0.85
— " —	6^{12}				Gottfr. Magnusson	
				59	åker, mylla på lera	0.85
				60	" — " —	1.20
					Summa	
Rö Storgården	7^{3-5}				Anders Johansson	
				61	åker, mylla på lera	1.20
				62	" — "	0.95
					Summa	
Tålsberg	1^{1-7}		6½		Adrianna Ribbing	
				63	åker, mylla på lera	0.6
				64	" — " —	"
				65	" — " —	"
				66	— "	0.6
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
53	33	14	57						39044	-		101850	-		62806	-
1	10							800	880	-	1500	1650	-	700	770	-
	34							"	272	-	"	510	-	"	238	-
							45		—			—			—	
						2	57		—			—			—	
54	77	14	57			3	02		40196	-		104010	-		63814	-
	63							950	598	50	1500	945	-	550	346	50
	52							950	494	-	1500	780	-	550	286	-
	09							1300	117	-	"	135	-	200	18	-
	61								611	-		915	-		304	-
	30							1300	390	-	1500	450	-	200	60	-
1	11							1050	1165	50	"	1665	-	450	499	50
1	41								1555	50		2115	-		559	50
	50							680	340	-	1200	600	-	520	260	-
	65							"	442	-	"	780	-	"	338	-
	35							"	238	-	"	420	-	"	182	-
1	50							"	1020	-	"	1800	-	520	780	-
3	-								2040	-		3600	-		1560	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överpröt	
				67	åker, mylla på lera	
				68	— " —	
				69	— " —	
				70	— " —	
				71	— " —	
				72	— " —	
				73	— " —	
				74	— " —	
				75	— " —	
				76	— " —	
				77	— " —	
				78	— " —	
				79	— " —	
				80	— " —	
				81	— " —	
				82	— " —	
				83	— " —	0.8
				84	— " —	1.15
				85	— " —	1.15
				86	— " —	0.8
				87	— " —	0.8
				88	— " —	0.9
				89	— " —	1.0
				90	— " —	1.0
					Summa	

FLYGERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

381336

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	00								2040	-		3600	-		1560	-
	41							680	278	80	1200	492	-	520	213	20
1	22							"	829	60	"	1464	-	"	634	40
	45							"	306	-	"	540	-	"	234	-
	25							"	170	-	"	300	-	"	130	-
	29							600	174	-	"	348	-	600	174	-
	14							"	84	-	"	168	-	"	84	-
	47							"	282	-	"	564	-	"	282	-
	82							"	492	-	1000	820	-	400	328	-
2	07							1000	2070	-	1200	2484	-	200	414	-
3	30							"	3300	-	"	3960	-	"	660	-
1	05							"	1050	-	"	1260	-	"	210	-
	84							"	840	-	"	1008	-	"	168	-
	17							"	170	-	"	204	-	"	34	-
1	03							"	1030	-	"	1236	-	"	206	-
	99							"	990	-	"	1188	-	"	198	-
1	70							1040	1768		"	2040	-	160	272	-
	73							640	4672	80	"	876	-	560	408	80
1	05							840	882	-	"	1260	-	360	378	-
1	05							"	882	-	"	1260	-	"	378	-
	26							640	166	40	"	312	-	560	145	60
1	10							"	704	-	"	1320	-	"	616	-
1	05							720	756	-	"	1260	-	480	504	-
	52							800	416	-	"	624	-	400	208	-
	88							"	704	-	"	1056	-	"	352	-
24	84								20852	-		29644	-		8792	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Nol Hasle Mellomy.					Hasle Pastorat	
				91	åker, mylla på lera	1.0
				92	— " —	0.8
				92 a	— " —	0.8
					Summa	
Nol Hasle Södr. (Andersbrop)	Södr.				Axel Lindberg	
				93	åker, mylla på lera	1.30
				94	— " —	0.95
				95	— " —	1.05
				96	— " —	1.30
					Summa	
Nol Hasle Södr.					Johan Gustavsson	
				97	åker, mylla på lera	1.0
				98	— " —	1.05
				99	— " —	1.0
				100	— " —	1.0
				101	— " —	0.9
					Summa	

PUTTERGÅRDSKA BOKTRYCKERI, SKARA

381336

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	00							800	800	-	1200	1200	-	400	400	-
	54							720	388	80	"	648	-	480	259	20
	25							"	180	-	"	300	-	"	120	-
1	79								1368	80		2148	-		779	20
	23							1030	236	90	1100	253	-	70	16	10
	40							770	308	-	"	440	-	330	132	-
	85							840	714	-	"	935	-	260	221	
	11							1030	113	30	"	121	-	70	7	70
1	59								1372	20		1749	-		376	80
	80							700	560	-	1100	880	-	400	320	-
	56							"	392	-	"	616	-	"	224	-
	75							660	495	-	"	825	-	440	330	-
	87							700	609	-	"	957	-	400	348	-
	59							660	389	40	"	649	-	440	259	60
3	57								2445	40		3927	-		1481	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Nöl Hesta Södg.					Albin Bergström	
				102	åker, mylla på lera	1.0
				103	— " —	0.9
				104	— " —	0.95
				105	— " —	0.85
				106	— " —	0.80
				107	— " —	0.80
				108	— " —	0.80
				109	— " —	0.85
				110	— " —	1.10
				111	— " —	1.10
					Summa	
Börstorp	1		1/1		Verner Fredriksson	
				112	åker, mylla på lera	0.8
				113	— " —	0.7
				114	— " —	
				115	— " —	
				116	— " —	1.10
				117	— " —	1.0
				118	— " —	1.10
				119	— " —	
				120	— " —	0.7
				121	— " —	0.7
				122	— " —	0.7
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53							730	386	90	1100	583	-	370	196	10
	39							660	257	40	"	429	-	440	171	60
	48							700	336	-	"	528	-	400	192	-
	14							560	78	40	1000	140	-	440	61	60
	67							620	415	40	1100	737	-	480	321	60
	50							"	310	-	"	550	-	"	240	-
	27							"	167	40	"	297	-	"	129	60
	48							"	297	60	"	528	-	"	230	40
	20							800	160	-	"	220	-	300	60	-
	22							"	176	-	"	242	-	"	66	-
3	88								2585	10		4254	-		1668	90
1	10							720	792	-	1200	1320	-	480	528	-
	88							640	563	20	"	1056	-	560	492	80
	62							720	446	40	"	744	-	480	297	60
	90							"	648		"	1080	-	"	432	-
	20							960	192	-	"	240	-	240	48	-
1	20							880	1056	-	"	1440	-	320	384	-
2	56							960	2457	60	"	3072	-	240	614	40
1	18							900	1062	-	"	1416	-	300	354	-
1	10							740	814	-	"	1320	-	460	506	-
	54							"	399	60	"	648	-	"	248	40
	18							"	133	20	"	216	-	"	82	80
10	46								8564	-		12552	-		3988	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Samfälligheten A–I		
Enåsa socken					
Börstorp	1''		1	1	Werner Fredriksson
Hasslö socken					
Fäleberg	1'–7'		6 1/2	14-57	Adrienne Ribbing
Rör Nolgården	av 6 12			58	Andert Johansson
– " –	av 6 12			59,60	Gottfrid Magnusson
Rör Storegården	7 3-5			61,62	Andert Johansson
					Summa
			Samfälligheten U–Å		
Enåsa socken					
Börstorp	1''		1	2-13	Werner Fredriksson
			Samfälligheten Aa–Ao		
Hasslö socken					
Fäleberg	1'–7'		6 1/2	63-82	Adrienne Ribbing

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		6	53						0			9795	—		9795	—
54	77	14	57			3	02		40196	—		104010	—		63814	—
	63								598	50		945	—		346	50
	61								611	—		915	—		304	—
1	41								1555	50		2115	—		559	50
57	42	21	10			3	02		42961	—		117780			74819	—
21	61	13	20						17885	—		52215	—		34330	—
18	20.								15874	40		21676	—		5801	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
		Samfälligheten Ap-Ax			
Hassle socken					
Fåleberg	1'-7'		6½	83-90	Adrienne Ribbing
Vol Hassle Wellomgin				91-92a	Hassle Pastorat
Vol Hassle Börg. (Anderstorp)	Läg			93-96	Axel Lindberg
-"-				97-101	Johan Gustavsson
-"-				102-111	Albin Berghström
					Summa
		Samfälligheten Ay-Bb			
Hassle socken					
Börstorp	1'		1	112-122	Werner Fredriksson
		Slutsammandrag			
		Samfälligheten			A-T
					U-Å
					Aa-Ao
					Ap-Ax
					Ay-Bb
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	64								4977	60		7968	–		2990	40
1	79								1368	80		2148	–		779	20
1	59								1372	20		1749	–		376	80
3	57								2445	40		3927	–		1481	60
3	88								2585	10		4254	–		1668	90
17	47								12749	10		20046	–		7296	90
10	46								8564	–		12552	–		3988	–
57	42	21	10			3	02		42961	–		117780	–		74819	–
21	61	13	20						17885	–		52215	–		34330	–
18	20								15874	40		21676	–		5801	60
17	47								12749	10		20046	–		7296	90
10	46								8564	–		12552	–		3988	–
125	16	34	30			3	02		98033	50		224269	–		126235	50

Fälebey den 31 juli 1941

[illegible]

Erh. Gustafsson

[illegible]

Bilaga .....

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Vid arbetets utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell angivna djupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant;

att höjdlägena där så påfordras böra kontrolleras genom avvägning från närmast belägna fixpunkt;

att de för öppna avloppen angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom den föreskrivna släntlutningens uttagande medelst släntmall;

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437945

att innan skyddsvall upplägges, all i valläget förefintlig grästorv och tuvor borttagas;

att denna torv sedan skall användas till beklädnad av de yttre vallslänterna;

att frusen jord icke må inläggas i vallarna;

att vallkärnan utföres av väl puddlad lera och att vallmaterialet i övrigt är tätande och fritt från torvor, stubbar och dylikt;

att vallfyllnaden till en bredd av minst 1 meter i mitten skall omsorgsfullt stampas, så att den blir vattentät;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att där risk för slamning eller igenväxning av rörledning förefinnes, rörskarvarna snarast täckas med matjord eller om så är erforderligt grus, sågspån o.d.;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl.

Fåleberg den 31 juli 1941.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	~~Avloppets breddning~~ Vall Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samfälligheten A-T								
	Vallen A-B								
Fåleberg 1'-7'	Adrienne Ribbing	40-50+72	8000	3	240 –				240 –
	Vallen B^{I}-B^{II}								
Fåleberg 1'-7'	Adrienne Ribbing	305+72-322+32	640	10	64 –				64 –
	Diket E-F-G-H-H^{I}-J-K-L		Avloppets Breddning						
Fåleberg 1'-7'	Adrienne Ribbing	55-60+36	2740	2,3	63 02	1220	15	183 –	246 02
	Diket G-P^{I}-G^{I}								
Fåleberg 1'-7'	Adrienne Ribbing	200-208+68	860	3	25 80	1300	15	195 –	220 80
	Diket M-O								
Fåleberg 1'-7'	Adrienne Ribbing	320-323+72	1370	10	137 –	1850	15	277 50	414 50
	Diket F-F^{III}								
Fåleberg 1'-7'	Adrienne Ribbing	90-92+80	326	1	3 26	445	15	66 75	70 01
Börstorp 1'	Werner Fredriksson	90-92+80				445	15	66 75	66 75
						Summa			136 76
	Samfälligheten U-Å								1322 08
	Vallen b-D		Vall						
Börstorp 1'	Werner Fredriksson	102+60-20+50	13900	3	417 –				417 –

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dikt U-V-X-Y-Z-Å-Ä								
Börstorp 1'	Werner Fredriksson	84+50-72+62	3390	1,5	50 85	605	15	90 75	141 60
	Samfälligheten Ap-Ax								
	Dikt Ap-Ag-Ar-As-At-Au-Av-Ax								
Nol Hassle Mellomg:n	Hassle Pastorat	6+90-6+20	18	3	54				54
Nol Hassle Sörg. (Anderstorp)	Axel Lindberg	6+20-5+48	65	8	520	160	11	17 60	22 80
						Summa			23 34
	Dikt Ar-At								
Nol Hassle Sörg. (Anderstorp)	Axel Lindberg	702+60-701+63	50	8,5	4 25	95	11	10 45	14 70
-"-	Johan Gustavsson	701+63-700+72	45	6,5	2 93	110	11	12 10	15 03
Fåleberg 1'—7'	Adrianne Ribbing	700-700+72	30	8	24	80	12	9 60	9 84
Nol Hassle Mellomg.	Hassle Pastorat	700-702+60	125	7	8 75	285	12	34 20	42 95
						Summa			82 52
	Dikt At-At'								
Fåleberg 1'-7'	Adrianne Ribbing	0-3+31	330	7,5	24 75	495	12	59 40	84 15
						Slutsumma			207 69

Fåleberg den 21 Juli 1941

G. Vestlund

Erh. Gustafsson Henning Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 381313

Kostnadsförslag.

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		SAMFÄLLIGHETEN A - T.								
		Vallen A - B.								
38+60-38+12	48	Morän o. lera, uppläggning till vall m^3	275	1,80	495	--				
38+12-36+50	162	Lera, uppläggning t. vall m^3	1290	1,55	1999	50				
36+50-34	250	-"-	2020	1,55	3131	--				
34-33	100	-"-	430	1,55	666	50				
33-30	300	-"-	1470	1,55	2278	50				
40-41+50	150	-"-	800	1,55	1240	--				
41+50-43	150	-"-	650	1,55	1007	50				
43-45+36	236	-"-	720	1,55	1116	--				
45+36-48	264	-"-	470	1,55	728	50				
48-50+70	270	-"-	170	1,55	263	50				
37+10-37+30		Förstärkn. av vallgrund m	~~2030~~	~~,--~~	~~600~~	--				
5+36-33+11		Träbro enl. ritn. st	~~1~~	~~1200~~	~~1200~~	--				
38+50-33+11	539	Torvbeklädnad av vallsidan mot sjö m^2	~~1630~~	~~0,50~~	~~815~~	--	12986 ~~15541~~	— --		
		Jordersättning					240	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					175-4 ~~2019~~	— --	14.920 ~~17.800~~	— --
		Vallen B^I - B^{II}.								
320-321 303-305+72	272	Lera, uppläggn. t. vall m^3	135	1,55	209	25	209	25		
		Jordersättning					64	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					26	75	300	--
		Diket E-F-G-H-H^I-I-K-L.								
52+50-54	150	4" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	150	1,35	202	50				
54-55	100	5" rör, -"-	100	1,70	170	--				
55-56+50	150	6" " -"-	150	1,95	292	50				
55-56+50	150	Lera, ingår i vallen A-B (m^3 335)								
		Överföres			665	--			15.220 ~~18100~~	— --

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			665	--			15.220 ~~18100~~	- --
56+50-58	150	Lera, utöver vad som ingår i vallen A-B(1150m³) m³	500	1,10	550	--				
58-60+36	236	Lera, utöver vad som ingår i vallen A-B(1600m³) m³	880	1,10	968	--				
60+36-61	64	12" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	64	4,70	300	80				
61-63+15	215	9" -"-	215	3,50	752	50				
63+15-66	285	8" -"-	285	2,90	826	50				
66-68+30	230	8" -"-	230	3,20	736	--				
56+50-52+50	400	Underlag för rören m	400	0,30	120	--				
68+2		Rörets framdr. gm. våg st	1	5,--	5	--				
56+50		Rörutlopp typ A "	1	35,--	35	--				
60+36		" " B "	1	25,--	25	--				
52+50 54		Brunn typ A, d=0,45 m "	2	33,--	66	--				
55		" " C, d=0,45 m "	1	25,--	25	--				
61		" " A, d=0,9 m "	1	70,--	70	--				
63+15		" " A, d=0,52 m "	1	38,--	38	--				
65+15 66		" " A, d=0,45 m "	2	33,--	66	--				
68+17		" " A^I, d=0,45 m "	1	25,--	25	--				
68+30		" " B, d=0,45 m "	1	15,--	15	--	5288	80		
		Jordersättning					246	02		
		Arbetsledning o.oförutsett					635	18	6170	--
		Diket G- P^I - G^I.								
200-203	300	Lera m³	200	1,--	200	--				
		Grus med sten "	10	3,--	30	--				
202+38		Berg "	1	16,--	16	--				
203-206	300	Lera "	300	1,--	300	--				
206-208+68	268	" "	140	1,--	140	--				
206+92		Rörbro typ B, a=3,6, b= 0,5 m st	~~1~~	~~120:-~~	~~120~~	~~--~~				
205+5 201+47		" " B, a=3,6, b= 0,6 m "	1 ~~2~~	140,-	140 ~~280~~	- --				
		Överföres			626 ~~1086~~	- --			21.290 ~~24270~~	- --

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					826 ~~1086~~	— ~~--~~	21,390 ~~24270~~	— ~~--~~
		Jordersättning					220	80		
		Arbetsledning o.oförutsett					103 ~~133~~	20 ~~20~~	1150 ~~1440~~	— ~~--~~
		Diket H-H^{III}-P-R-S-T.								
210-213+31	331	9" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	331	3,50	1158	50				
213+31-215+25	194	8" -"-	194	2,80	543	20				
215+25-215+98	73	12" -"-	73	5,50	401	50				
215+98-217+69	171	8" -"-	171	2,90	495	90				
217+69-218+62	93	6" -"-	93	2,20	204	60				
218+62-219+43	81	5" -"-	81	1,70	137	70				
219+43-220+20	77	4" -"-	77	1,35	103	95				
215+20		Rörets framdragn. gm.väg st	1	5,--	5	--				
210		Rörutlopp typ B "	1	25,--	25	--				
212+64, 213+31		Brunn typ B, d=0,45 m "	2	15,--	30	--				
215+25, 215+98		" " A, d=0,9 m "	2	70,--	140	--				
216+69, 217+69, 218+62, 219+43		" " A, d=0,45 m "	4	33,--	132	--				
220+20		" " A, d=0,37 m "	1	27,--	27	--	3404	35		
		Arbetsledning o.oförutsett					405	65	3810	--
		Diket P - P^{I}.								
245-245+48	48	15" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	48	6,50	312	--				
245+48		Brunn typ D, d=0,6 m st	1	35,--	35	--	347	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					33	--	380	--
		Överföres							26,730 ~~29900~~	— ~~--~~

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							26,730 ~~29900~~	— --
		Diket P - P^{II} - P^{III}.								
250-251+84	184	9" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	184	3,30	607	20				
251+84-253+26	142	8" -"-	142	2,70	383	40				
253+26-254+73	147	5" -"-	147	1,50	220	50				
254+73-256+50	177	3" -"-	177	1,--	177	--				
251+84 253+26 254+73		Brunn typ A, d=0,45 m st	3	33,--	99	--				
256+50		" " A, d=0,37 m "	1	27,--	27	--	1310 ~~1514~~	10 10		
		Arbetsledning o.oförutsett					109 ~~185~~	90 90	1470 ~~1700~~	— --
		Diket P^{II} - P^{IV}.								
258-258+7	7	5" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	7	1,80	12	60				
258+7		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	33,--	33	--	45	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					4	40	50	--
		Diket R - R^{I} - R^{II}.								
225-226+44	144	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	144	2,20	316	80				
226+44-228+24	180	4" -"-	180	1,35	243	--				
226+44 228+24		Brunn typ B, d=0,45 m st	2	15,--	30	--	589	80		
		Arbetsledning o.oförutsett					70	20	660	--
		Diket R^{I} - R^{III}.								
230-230+46	46	5" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	46	1,70	78	20				
230+10-230+16		Tätning av rörfogar "	6	1,--	6	--				
230+46-231+12	66	4" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	66	1,15	75	90				
231+12-232+22	110	3" -"-	110	1,--	110	--				
230+46		Brunn typ B, d=0,45 m st	1	15,--	15	--				
231+12 232+22		" " B, d=0,37 m "	2	13,--	26	--	311	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					38	90	350	--
		Överföres							29,260 ~~32660~~	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							29.260 ~~32660~~	--
		Diket R - R^{IV}.								
235-236+68	168	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	168	2,30	386	40				
236+68-238+46	178	3" -"-	178	0,90	160	20				
236+68		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	33,--	33	--				
238+46		" " A, d=0,37 m "	1	27,--	27	--	606	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					73	40	680	--
		Diket S - S^{I}.								
240-241+25	125	4" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	125	1,35	168	75				
241+25-241+73	48	3" -"-	48	1,--	48	--				
241+25 241+73		Brunn typ A, d=0,37 m st	2	27,--	54	--	270	75		
		Arbetsledning o.oförutsett					29	25	300	--
		Diket K - K^{I}.								
270-271+68	168	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	168	2,20	369	60				
271+68-273+36	168	5" -"-	168	1,70	285	60				
271+68 273+36		Brunn typ A, d=0,45 m st	2	33,--	66	--	721	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					88	80	810	--
		Diket K - K^{II}.								
260-261+38	138	5" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	138	1,50	207	--				
261+38-263	162	4" -"-	162	1,30	210	60				
261+38 263		Brunn typ A, d=0,45 m st	2	33,--	66	--	483	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					56	40	540	--
		Överföres							31.590 ~~34990~~	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							31 590 ~~34990~~	— --
		Diket M - O.								
323+72-322	172	Lera m³	20	1,--	20	--				
		Sand (lös) "	115	1,--	115	--				
		" (fast) "	560	1,75	980	--				
321-322	100	" (lös) "	200	1,--	200	--				
		" (fast) "	65	1,75	113	75				
320-321 305-305+72	172	Lera utöver vad som ingår i vallen B^{I}-B^{II}(185 m³) m³	50	1,--	50	--				
		Sand (fast)	40	1,75	70	--				
305+72-306+50	78	Lera m³	20	1,--	20	--				
322+88		Rörbro typ A, a=4,0 m b=0,8 m st	1	190,-	190	--	1758	75		
		Jordersättning					414	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					206	75	2380	--
		Diket O - O^{I}.								
47-50+70	370	Lera med rötter, utöver vad som ingår i vallen A-B(430 m³)	160	1,50	240	--	240	--		
		Jordersättning ingår i vallen A-B								
		Arbetsledning o.oförutsett					30	--	270	--
		Diket H^{I} - H^{II}.								
330-330+84	84	8" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	84	2,75	231	--				
330+84-331+64	80	6" -"-	80	1,95	156	--				
330		Täckdikesöga st	1	15,-	15	--				
330+84 331+64		Brunn typ A, d=0,45 m "	2	33,-	66	--	468	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					52	--	520	--
		Överföres							34760 ~~38160~~	— --

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							34,760 ~~38160~~	— --
		Diket H^{III} - H^{IV}.								
340-341+86	186	8" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	186	2,90	539	40				
341+86-343+16	130	4" -"-	130	1,35	175	50				
341+86		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	33,--	33	--				
342+16		" " A, d=0,37 m "	1	27,--	27	--	774	90		
		Arbetsledning o.oförutsett					95	10	870	--
		Diket F - F^{I} - F^{II} - F^{III}. utgår								
440-440+66	66	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	66	2,25	148	50				
440+66-443	234	3" -"-	234	1,05	245	70				
443-443+45	45	5" -"-	45	1,40	63	--				
440-443	300	Underlag för rören m	300	0,30	90	--				
440+66		Brunn typ B, d=0,45 m st	1	15,--	15	--				
443		" " A, d=0,45 m "	1	37,--	37	--				
443+45		Täckdikesöga "	1	15,--	15	--	614	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					75	80	~~690~~	--
		Diket F^{I} - F^{IV}. utgår								
120-121+78	178	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	178	2,25	400	50				
		Underlag för rören "	178	0,30	53	40				
121+78		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	37,--	37	--	490	90		
		Arbetsledning o.oförutsett					59	10	~~550~~	--
		Diket F - F^{III}. utgår								
90-92+80	280	Lera m^3	435	0,90	391	50	391	50		
		Jordersättning					136	76		
		Arbetsledning o.oförutsett					41	74	~~570~~	--
		Överföres							35,630 ~~40840~~	— --

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							35.630 ~~40840~~	— --
		Övriga kostnader.								
		El. ledning, transformator								
		och montage					3500	--		
vid G		Pumpstation					3000	--		
		Pumpmaskinerimed utloppsrör					8515	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					1845	--	16860	--
		Summa anläggningskostnad							52.490 ~~57700~~	— --
		Kapitaliserat värde av pumpningskostnaderna							5000	--
		Samfälligheten A-T summa kronor							57.490 ~~62700~~	— --

arb.kostn
ers.
kap.driftk.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		SAMFÄLLIGHETEN U - Ä.								
		Vallen C - D.								
102+60-100	260	Lera, uppläggn. t. vall m^3	570	1,55	883	50				
0-3	300	-"-	710	1,55	1100	50				
3-5+50	250	-"-	1740	1,75	3045	--				
5+50-7	150	-"-	750	1,65	1237	50				
7-9	200	-"-	1020	1,55	1581	--				
9-12	300	-"-	1260	1,55	1953	--				
12-15	300	-"-	880	1,50	1320	--				
15-18	300	Lera med rötter, uppläggn. m^3	440	1.65	726	-				
18-20+50		till vall m	180	1,65	297	--				
		-"-								
100+20		Överfart enl. ritn. st	1	40,--	40	--	12183	50		
		Jordersättning					417	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					1549	50	14150	--
		Diket U - V - X - Y - Z - Å - Ä.								
88+70-86+50	220	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	220	2,20	484	--				
86+50-84+50	200	8" -"-	200	3,--	600	--				
95-98+16	316	8" -"-	316	2,90	916	40				
77+90-76+59	131	8" -"-	131	2,75	360	25				
76+59-73+71	288	5" -"-	288	1,50	432	--				
73+71-72+62	109	4" -"-	109	1,20	130	80				
72+62-71	162	6" -"-	162	2,20	356	40				
70-71	100	4" -"-	100	1,40	140	--				
84+50-88+50 / 95-98+16	716	Underlag för rören m	716	0,30	214	80				
95 / 84+50		Täckdikesöga st	2	15,-	30	--				
88+70 / 86+50 / 71		Brunn typ A, d=0,45 m "	3	37,-	37 ~~111~~	— --				
77+90,72+62		" " C^I,d=0,45 m "	2	30,-	60	--				
76+59,75+27,73+71		" " C, d=0,45 m "	3	26,-	78	--				
70		" " A, d=0,37 m "	1	30,-	30	--				
		Överföres			1624 ~~3943~~	45 ~~65~~			14150	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1624 ~~3943~~	45 ~~65~~			14150	--
81+75-82+75	100	Lera, utöver vad som ingår								
		~~i vallen C-D (740 m³)~~ m³	180	1,20	~~216~~	~~--~~				
82+75-84+50	~~175~~	~~Lera, utöver vad som ingår~~								
		~~i vallen C.D (1480 m³)~~ m³	180	1,20	~~216~~	~~--~~	1624 ~~4375~~	45 ~~65~~		
81+75-77+90	385	Lera ingår i vallen C-D(400 m³)								
77+90-72+62	428	-"- (470 m³)								
		Jordersättning					13 ~~141~~	75 ~~60~~		
		Arbetsledning o.oförutsett					251 ~~522~~	80 ~~75~~	1896 ~~5040~~	00 ~~--~~
		Diket Y - Y^I.								
330-332	200	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	200	2,--	400	--				
332		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	37,-	37	--	437	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					53	--	490	--
		Diket Z - Z^I.								
340-342	200	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	200	2,--	400	--				
332		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	37,-	37	--	437	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					53	--	490	--
		Tillkommer för nya diken enl. kostnadsförslag Dr nr. 0.567/50							5.986	58
		Övriga kostnader. utgår								
		~~El. ledning och montage~~					~~210~~	~~--~~		
vid V		Pumpstation					1100	--		
		Pumpmaskineri med utloppsrör					2805	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					485	--	~~4600~~	~~--~~
		Summa anläggningskostnad							22.516 ~~24770~~	58 ~~--~~
		Kapitaliserat värde av pumpningskostnaderna							~~1000~~	~~--~~
		Samfälligheten U - Ä summa kronor							22.516 ~~25770~~	58 ~~--~~

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		SAMFÄLLIGHETEN Aa - Ao.								
		Diket Aa-Ab-Ac-Ad.								
600-600+20	20	Justering av botten o.slänter	20	0,70	14	--				
600+20-600+65	45	8" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	45	2,75	123	75				
600+65-601+82	117	5" -"-	117	1,70	198	90				
601+82-602+28	46	4" -"-	46	1,20	55	20				
600+20		Täckdikesöga st	1	15,--	15	--				
600+65 } 601+32 }		Brunn typ A, d=0,45 m "	2	37,--	74	--				
602+28		" " A, d=0,37 m "	1	30,--	30	--	510	85		
		Arbetsledning o.oförutsett					59	15	570	--
		Diket Ac - Ac^{I}.								
610-610+86	86	4" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	86	1,35	116	10				
610+86		Brunn typ A, d=0,37 m st	1	30,--	30	--	146	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					13	90	160	--
		Diket Ae - Af - Ag.								
620+10-621+76	166	8" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	166	2,80	464	80				
620+54 } 621+76 }		Brunn typ A, d=0,45 m st	2	37,--	74	--				
620+10		Täckdikesöga "	1	15,--	15	--	553	80		
		Arbetsledning o.oförutsett					66	20	620	--
		Diket Ah - Ai - Ak.								
630-631+6	106	8" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	106	2,75	291	50				
631+6-631+98	92	6" -"-	92	1,95	179	40				
631+98-633+60	162	4" -"-	162	1,35	218	70				
630		Täckdikesöga st	1	15,--	15	--				
		Överföres			704	60			1350	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			704	60			1350	--
631+6 631+98 633+60		Brunn typ A, d=0,45 m st	~~3~~ 2	37,--	~~111~~ 74	--	~~815~~ 778	~~60~~ 60		
		Arbetsledning o.oförutsett					~~94~~ 91	~~40~~ 40	~~910~~ 870	-- -
		Diket Ai - Ai[I].								
640-640+73	73	8" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	73	2,90	211	70				
640+73-641+60	87	6" -"-	87	2,--	174	--				
640+73 641+60		Brunn typ A, d=0,45 m st	2	37,--	74	--	459	70		
		Arbetsledning o.oförutsett					60	30	520	--
		Diket Al - Am.								
500-500+67	67	8" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	67	2,70	180	90				
500+67-502+42	175	6" -"-	175	1,95	341	25				
502+42-504+16	174	5" -"-	174	1,55	269	70				
500		Täckdikesöga st	1	15,--	15	--				
500+67 502+42 504+16		Brunn typ A, d=0,45m "	3	37,--	111	--	917	85		
		Arbetsledning o.oförutsett					112	15	1030	--
		Diket An - Ao.								
510-510+58	58	8" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	58	2,70	156	60				
510+58-511+67	109	5" -"-	109	1,50	163	50				
511+67-213+4	137	4" -"-	137	1,15	157	55				
510		Täckdikesöga st	1	15,--	15	--				
510+58 511+67 513+4		Brunn typ A, d=0,45 m "	3	37,--	111	--	603	65		
		Arbetsledning o.oförutsett					76	35	680	--
		Samfälligheten Aa - Ao summa kronor							~~4490~~ 4450	-- -

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		SAMFÄLLIGHETEN Ap - Ax.								
		Diket Ap - Aq - Ar - As - At - Au - Av - Ax.								
6+90-6+69	21	Morän med stenblock o.rötter m³	20	2,--	40	--				
6+69-5+50	119	-"-	50	2,--	100	--				
5+50-4+48	102	Lera m³	40	1,--	40	--				
6+69-4+48	221	9" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	221	3,60	795	60				
4+48-4+20	28	8" -"-	28	2,70	75	60				
4+20-3+31	89	6" -"-	89	1,90	169	10				
700-701+4	104	10" -"-	104	4,--	416	--				
701+4-702+32	128	9" -"-	128	3,50	448	--				
702+32-702+78	46	8" -"-	46	2,75	126	50				
702+78-703+96	118	4" -"-	118	1,35	159	30				
6+33		Rörets framdr. gm. väg st	1	15,--	15	--				
5+40, 4+65, 5+32, 4+39, 4+88, 3+92, 3+70		-"-	7	3,--	21	--				
6+69		Rörutlopp typ A "	1	35,--	35	--				
5+50		Brunn typ C, d=0,6 m "	1	37,--	37	--				
4+20		" " B, d=0,45 m "	1	17,--	17	--				
3+31		" " D, d=0,6 m "	1	40,--	40	--				
701+4, 702+32		" " A, d=0,52 m "	2	45,--	90	--				
702+78		" " A, d=0,45 m "	1	37,--	37	--				
703+96		" " A, d=0,37 m "	1	30,--	30	--	2692	10		
		Jordersättning					23	34		
		Arbetsledning o.oförutsett					324	56	3040	--
		Diket Ar - At.								
760-762+60	260	Lera med enst. sten m	230	1,--	230	--	230	--		
		Jordersättning					82	52		
		Arbetsledning o.oförutsett					27	48	340	--
		Överföres							3380	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3380	--
		Diket As - As^{I}. utgår								
740-740+90	90	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	90	1,80	162	--				
740+90-743+60	270	9" -"-	270	3,20	864	--				
743+60-746+4	244	8" -"-	244	2,75	671	--				
746+4-746+72	68	6" -"-	68	1,90	129	20				
740+2, 740+90, 742+8, 743+50, 744+64, 746+2, 746+70		Rörets framdr. gen. väg st	7	6,--	35	--				
740+86-740+90	6	Tätning av rörskarvar m	6	1,--	6	--				
740+90		Brunn typ D, d=0,6 m st	1	40,--	40	--				
742+8		" " A, d=0,52 m "	1	45,--	45	--				
743+60, 744+92, 746+4, 746+72		" " A, d=0,45 m "	4	37,--	148	--	2100	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					249	80	~~2350~~	--
		Diket At - At^{I}.								
0-3+31	331	Lera m. enst. stenar o. rötter m^3	220	1,--	220	--	220	--		
		Jordersättning					84	15		
		Arbetsledning o.oförutsett					25	85	330	--
		Diket Au - Au^{I}.								
720-720+62	62	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	62	1,90	117	80				
720+62-721	38	5" -"-	38	1,50	57	--				
721-722+44	144	4" -"-	144	1,25	180	--				
720+64		Rörets framdragn.gm.väg st	1	5,--	5	--				
720+62		Brunn typ A, d=0,45 m "	1	37,--	37	--				
722+4, 722+44		" " A, d=0,37 m "	2	30,--	60	--	456	80		
		Arbetsledning o.oförutsett					53	20	510	--
									4320	-
		Överföres							~~6570~~	--

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4220 ~~6570~~	— ~~--~~
		Diket Av - Av^{I}.								
730-730+50	50	5" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	50	1,70	85	--				
730+50-731+92	142	4" -"-	142	1,25	177	50				
731+92		Brunn typ A, d=0,37 m st	1	30,--	30	--	292	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					37	50	330	--
		Samfälligheten Ap - Ax summa kronor							4550 ~~6900~~	— ~~--~~
		SAMFÄLLIGHETEN Ay - Bb.								
		Diket Ay - Az - Aå.								
800-802+6 (800+46)	206 (160)	9" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	206 (160)	3,30	679 (528)	80 (—)				
802+6-803+82	176	8" -"-	176	2,80	492	80				
803+82-804+76	94	6" -"-	94	1,90	178	60				
804+76-805+28	52	4" -"-	52	1,15	59	80				
800+46		Brunn typ B, d=0,6 m st	utg ~~1~~	~~23,--~~	~~23~~	~~--~~				
802+6, 802+89, 803+82, 804+76		" " A, d=0,45 m "	4	37,--	148	--				
805+28		" " A, d=0,37 m "	1	30,--	30	--				
800		Rörutlopp typ B "	1	25,--	25	--	1462 20 ~~1637~~	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					187 80 ~~193~~	~~--~~	1640 ~~1830~~	— ~~--~~
		Diket Az - Az^{I}.								
810-810+58	58	4" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	58	1,25	72	50				
810+58-811+16	58	3" -"-	58	0,90	52	20				
811+16		Brunn typ A, d=0,37 m st	utg ~~1~~	30,--	~~30~~	~~--~~	124 70 ~~154~~	~~70~~		
		Arbetsledning o.oförutsett					5 30 ~~15~~	~~30~~	130 ~~170~~	— ~~--~~
		Överföres							1770 ~~2000~~	— ~~--~~

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1770 ~~2000~~	— ~~--~~
		Diket Aä - Aö.								
820-821-34	134	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	134	1,95	261	30				
821+34-822+8	72	4" -"-	72	1,15	82	80				
820		Täckdikesöga st	1	15,--	15	--				
821+34 822+8		Brunn typ A, d=0,45 m "	2	37,--	74	--	433	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					46	90	480	--
		Diket Ba - Bb.								
830-832+48	248	8" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	248	2,90	719	20				
830		Täckdikesöga st	1	15,--	15	--				
830+95 832+48		Brunn typ A, d=0,45 m "	2	37,--	74	--	808	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					91	80	900	--
		Samfälligheten Ay - Bb summa kronor							~~3380~~	~~--~~
		Tillkommer för ändrad dikning enl. beslutsändring Dr. nr. 0562/50							3150 +110	— —
									3260	—
		Sammandrag av anläggningskostnaderna.								
		Samfälligheten A - T							52490 ~~57700~~	— ~~--~~
		" U - Ä							22.516 ~~24770~~	58 ~~--~~
		" Aa - Ao							4.450 ~~4490~~	— ~~--~~
		" Ap - Ax							4550 ~~6900~~	— ~~--~~
		" Ay - Bb							3260 ~~3380~~	— ~~--~~
		Summa							87266 ~~97240~~	58 ~~--~~

Fåleberg den 31 juli 1941.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. I.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fåleberg m.fl. hemman i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avloppen från samt delvis invallning mot sjön Vänern av vattenskadade marker, belägna norr om Hassle kyrka samt söder och öster om Börstorpsviken inom nederbördsområde n:r 139 och 139/140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning ifråga om samfälligheterna A - T och U - Ä samt dikning ifråga om övriga samfälligheter. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen skall detta utlåtande, i vad det avser samfälligheterna A-- T och U - Ä, underställas Västerbygdens vattendomstols prövning.

Över till utförande ifrågasatta vall- och avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna

karta äro skyddsvallarna utmärkta med dubbla gröna linjer och de gröna bokstäverna A - B, B^{I}- B^{II} och C - D. Även väster om punkt A ligger markytan lägre än Vänerns högvattenyta, men marken norr om ifrågavarande torrläggningsområde skyddas mot översvämning av redan utförda vallar, tillhörande "Hassle-Börstorps invallningsföretag av år 1935". De till uppgrävning avsedda avloppssträckorna äro å kartan utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna E - F - G - H - H^{I}- I - K - L - M - N - O - O^{I}, U - V - X - Y - Z - Å - Ä, Aa - Ab - Ac - Ad, Ae - Af - Ag, Ah - Ai - Ak, Al - Am, An - Ao, Ap - Aq - Ar - As - At - Au - Av - Ax, Ay - Az - Aå, Aä - Aö och Ba - Bb för de olika huvudavloppen samt F - F^{I}- F^{II}, F - F^{III}- F^{II}, F^{I}- F^{IV}, G - G^{I}, H - H^{III}- H^{IV}, H^{I}- H^{II}, K - K^{I}, K - K^{II}, H^{III}- P - R - S - T, P - P^{I}, P - P^{II}- P^{III}, P^{II}- P^{IV}, R - R^{I}- R^{II}, R^{I}- R^{III}, R - R^{IV}, Y - Y^{I}, Z - Z^{I}, Ac - Ac^{I}, Ai - Ai^{I}, As - As^{I}, At - At^{I}, Au - Au^{I}, Av - Av^{I}, Av - Av^{II} samt Az - Az^{I}. Härvid är att märka att mellan Ar och At skola tvenne avlopp grävas, det ena grunt och öppet för flöden och det andra djupare och täckt för vanlig vattenföring. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknas täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden från åker och äng antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och från skogsmark till 1,0 liter pr sekund och hektar samt i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen och vallarna dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken företaget medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan dels av vallarna och dels av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - T", "U - Ä", "Aa - Ao", "Ap - Ax" och "Ay - Bb". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Då mer än hälften av den å vardera invallningssamfälligheten fallande båtnaden belöper sig på sökandens mark, skola kostnaderna såväl för dessa som övriga samfälligheters utförande inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens och vallarnas underhåll samt för pumpningen skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare

framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Då praktiskt taget all till invallning föreslagen mark ligger över Vänerns vanliga vattenstånd, kan någon skada å fisket ej väntas uppkomma.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, till vallar och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget förorsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle, vad beträffar samfälligheterna Aa - Ao, Ap - Ax och Ay - Bb, understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna A - T och U - Ä skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med respektive 112 kronor 23 öre och 51 kronor 50 öre, vilken kostnad förskjutes av sökanden, och

sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i respektive samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelser na i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att pumpaggregaten skola fylla de kapacitetsfordringar, som

finnas angivna i bil. K;

att innan arbetet med pumpstationernas uppförande påbörjas, detaljerade förslag skola upprättas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1951;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Fåleberg - Börstorps invallningsföretag av år 1941".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 §

vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Fåleberg den 31 juli 1941.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Bil. K.

Hydrografisk utredning för pumparna.

Nederbörden kan antagas uppgå till i medeltal 600 mm pr år, varav 350 mm kan väntas avdunsta eller upptagas av växtligheten. Av återstoden antages 40 mm avrinna under vegetationsperioden och 210 mm under återstoden av året, allt i medeltal. Självavrinning torde så sällan ifrågakomma, att man vid beräkning av pumpningskostnaderna kan bortse härifrån. Däremot bör man kunna räkna med en till hälften reducerad årsvattenmängd från den areal, från vilken endast "vanlig vattenmängd" (= 0,2 lit/har) framsläppes. För beräkning av pumphöjderna antages Vänerns medelvattenstånd till 44,85 m över jämförelseplanet (= havets medelvattenstånd) och dess högsta vattenstånd till 45,70 m över samma plan.

Samfälligheten A - T.

Vattensamlingsområdet är 225 har, vartill kommer det vatten, som kan framrinna genom ett 8" rör från 50 har. I vattensamlingsområdet ingår c:a 125 har skog. Flödesvattenmängden för denna del av området antas uppgå till högst 1,0 liter pr sekund och har och för återstoden till 2,0 liter pr sekund och har. Största vattenmängden vid flöden blir då 1,0 x 125 + 2,0 x 100 + 20 = 345 lit/sek vid största lyfthöjd av 45,70 - 44,20 = 1,50 m. Medelvattenmängden under vegetationsperioden antages vara 0,05 liter pr sekund och har

och blir sålunda

0,05 x 275 = 13,75 lit/sek vid en största lyfthöjd av 45,70 - 43,00 = 2,70 m och en normal lyfthöjd av 44,85 - 43,20 = 1,65 m under vegetationsperioden och 44,50 - 43,80 = 0,70 m under övrig tid. Pumparbetet blir då i medeltal pr år

$$10000 \cdot (225 + \frac{50}{2}) \cdot (0{,}04 \cdot 1{,}65 + 0{,}21 \cdot 0{,}70) = 532000 \text{ ton m/år.}$$

Antages verkningsgraden hos pumpmaskineriet till 60 procent, blir motsvarande energiåtgång

$$\frac{532000 \cdot 1000}{102 \times 3600 \times 0{,}60} = 2420 \text{ kwtt/år.}$$

Erforderlig kapacitet för pumpmaskineriet är 345 liter i sekunden vid ett högsta vattenstånd utanför vallen av +45,70 m och ett inre vattenstånd av +43.70 m. Detta pumparbete bör uppdelas på två aggregat, av vilka det mindre bör ta minst en tiondel. Erforderlig minsta motoreffekt blir då 15 hkr för båda pumparna sammanlagt.

Årskostnaderna för el. kraft bli, om medelpriset är 10 öre/kwtt, 242 kr., motsvarande ett kapitaliserat värde av c:a 5000:--.

Samfälligheten U - Ä.

Vattensamlingsområdet är 48 har åker. Största vattenmängd 2 x 48 = 96 lit/sek vid en största lyfthöjd av 45,70 - 44,00 = 1,70 m. Medelvattenmängd under vegetationsperioden 0,05 x 48 = 2,4 lit/sek vid en största lyfthöjd av 45,70 - 43,20 = 2,50 m och en normal lyfthöjd av 44,85 - 43,20 = 1,65 m under vegetationsperioden och 44,50 - 43,70 = 0,80 m under vinterhalvåret.

Pumparbetet blir då i medeltal pr år

$$10000 \cdot 48 \cdot (0{,}04 \cdot 1{,}65 + 0{,}21 \cdot 0{,}80) = 112000 \text{ ton m/år.}$$

Vid 60 % verkningsgrad blir då energiåtgången

$$\frac{112 \cdot 1000}{102 \cdot 3600 \cdot 0{,}60} = 508 \text{ kwtt/år.}$$

Årskostnaden blir vid 10 öre/kwtt 50:80 kr., motsvarande ett kapitaliserat värde av c:a 1000 kr., och erforderlig motorstyrka c:a 5 hkr.

Fåleberg den 31 juli 1941.

E. Vedsfallin

Bil. L.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-T				
			Enåsa socken				
1	1'		Börstorp, Werner Fredriksson	sök.	1		
			Hassle socken				
6½	1'-7'		Fäleberg, Adrienne Ribbing	sök	14-57		
	av 6¹²		Rör Nolgården, Anders Johansson		58		
	av 6¹²		-"- Gottfrid Magnusson		59,60		
	7³-⁵		Rör Storgården, Anders Johansson		61,62		
			Summa				
			Samfälligheten U-Å				
			Enåsa socken				
1	1'		Börstorp, Werner Fredriksson	sök	2-13		
			Samfälligheten Aa-Ao				
			Hassle socken				
6½	1'-7'		Fäleberg, Adrienne Ribbing	sök.	63-82		
			Samfälligheten Ap-Ax				
			Hassle socken				
6½	1'-7'		Fäleberg, Adrienne Ribbing	sök.	83-90		
			Nol Hassle Mellomg:n, Hassle Pastorat	sök.	91-92a		
Läg.			Nol Hassle Sörg:n (Anderstorps) Axel Lindberg		93-96		
			" " " Johan Gustavsson	sök.	97-101		
			" " " Albin Bergström	"	102-111		
			Summa				
			Samfälligheten Ay-Bb				
			Hassle socken				
1	1'		Börstorp, Werner Fredriksson	sök.	112-122		

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			% tab för gemensamma kostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ytt prel.	lån beräkn.	total åker skog åker				
9.795:-			ytt lån	2.950:65	475-149	7554:09	13.092	104.03	
63.814:-			ytt lån	19.222:73	840-208	49.212:90	85.291	677.75	
346:50				35:07	3.5-3.5	267:15	0.463	3.68	
304:-				30:75	3.5-3.5	234:26	0.406	3.23	
559:50				56:65	se ovan	431:60	0.748	5.94	
74.819:-						57.700:-	100.000	794.63	59.270
34330:-			ytt lån	10.544:85	se ovan	24770:-	100.000	364.60	27.195
5801:60					se ovan	4490:-	100.000	61.62	4.596
2990:40					se ovan	2827:76	40.982	31.76	
779:20					377-121	736:85	10.679	8.28	
376:80					5-3	356:32	5.164	4.00	
1481:60					36-22	1400:97	20.304	15.73	
1668:90					30-15	1578:10	22.871	17.72	
7296:90						6900:-	100.000	77.49	5.780
3988:-					se ovan	3380:-	100.000	42.35	3.159

Fäleberg den

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			31 juli 1941. G. Wellhalin Erh. Gustafsson	Henning Andersson			

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Fälebeg - Börstorps ödevallningsföretag av år 1941 i Hassle och Ruåsa socken och Skaraborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	24	0,50			12	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av tackolikn. planer f. konceept					78	65
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad st.						
		Överföres					90	65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				90 65
1939		**Avvägning.**				
okt.	4-10	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 —	
1941		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV	2	"	24 —	
maj	19-21	i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... "				
		avvägda punkter ... "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... "		5,00		60 —
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 132 ar, ... st.	122	0.09	10 98	
		... har	162.00	0.04	6 48	17 46
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	122	0,04	4 88	4 88
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	15.2	1,50	22 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	238	0,06	14 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	119	0,12	14 28	67 36
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	10.7	3.00	32 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... "	9.9	3.50	34 65	66 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	53	0.15	7 95	
		... "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... "	50	0.25	12 50	
		... "				
		... "				20 45
		Antal profil- och sektionsritningar ... "	7	3,00		21 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar	2	12,00		24 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	4.5	3,50	15 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... "	4.5	1,00	4 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² "				
		nämligen ... m.² sektion på ... "				
		... " " " ... "				
		... " " " ... "				
		... " " " ... "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... "	10.2	6,00	61 20	
		2) " " över 20 " ... "	1.8	10,00	18 —	99 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.		0,03		
		Överföres				472 —

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					472	—
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00			3	—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	9.5	2,50	23	75		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på "						
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	9.4	4,00	37	60		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på "						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			97	24	158	59
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ö grundförstärkning } dagar	2	12.-	24	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.	4.5	0,50	2	25		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	86	0,25	21	50		
		d) Kostnadsberäkning km.	4.5	3,00	13	50		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00			61	25
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete till bro med 12 m:s spänvidd ö rustbäddar dagar	3	12.-	36	-		
		" " 2 st. trumma st	2	5.-	10	-		
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar	2	3,00	6	-	52	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01				
		Översiktskarta, § 41					5	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.	16	0,25	4	—	5	50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	13	0,30	3	90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20			5	90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,00			33	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00			36	-
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar "	1	12,00	12	-		
		utlopp för täckt ledning "	1¼	12,00	15	-		
		slamficka "		12,00				
		Överjust över vall	½		6	-	33	-
		Lösen för: Summa kronor					865	24
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad st.	1	2.75	2	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 132 ar ägofigurer st.	122	0.13	15	86		
		har	62.00	0.05	8	10		
		Överföres			33	71		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			33	71		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st.	560	0,02	11	20		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	510	0,05	25	50	72	16
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „	9.5	5.–	47	50		
		ändring av befintligt avlopp „	9.4	6.–	56	40		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			41	95		
		3) broar och trummor, „ „			52	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	8	3,00	24			
					221	85		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			55	46	166	39
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2 1/4	12,00	27	–		
		Överfart „	1/2	„	6	–	33	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	66	0,55			36	30
		Översiktskarta i d:o, § 41					5	–
		Summa kronor					312	85
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			34	–	37	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			59	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	11	6.–	66	–	125	60
		Summa kronor					162	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					865	24
		Lösen för kopior och avskrifter					312	85
		Övriga förrättningskostnader					162	60
		Summa kronor					1340	69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Falkenberg Varbo *häradsrätt.*

Falkenberg den 21 juli 1941

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Erik Gustafsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

11x0870
Dubblett ~~58~~

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Börstorp den 15 nov. 1957 kl. 1930.

§ 1.

Utsågs Klas Siwertz till att leda förhandlingarna och Karl Gustafsson till sekreterare samt Joh. E. Andersson och Albin Bergström att justera dagens protokoll.

§ 2.

Närvarande: Hrr Anders Johansson, Albin Bergström, Pastoratet genom dess ordf. J. E. Andersson och Karl Gustafsson, K. Siwertz och S. Lundblad.

§ 3.

Beslutades att företagets styrelse skall bestå av två ledamöter och två suppleanter och härtill valdes hrr K. Siwertz, Joh. E. Andersson och som suppleanter hrr Anders Johansson och K. Gustafsson.

Till ordf. valdes K. Siwertz.

§ 4.

Ing. Lundblad redogjorde för ett ytterligare lån till företaget, som beviljats med kr 25.960:--.

§ 5.

Beslöts att ordf. K. Siwertz för företagets räkning skulle underteckna kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen samt utkvittera och uppbära lånet.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Börstorp, Hasslerör den 15 nov. 1957.

Justeras: Karl Gustafsson

Johan Andersson Albin Bergström

Nr. 8 F. nr 101/46

~~RAPPORT~~
Bevis

Koncept

över verkställd avsyning

Företag: "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" i Hassle
(namn, socken och län)
och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Inspektör Gustaf Meijer
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Fålebergs egendom, Hasslerör

Arbetsplanen fastställd den 11 nov. 1943

Ändring medgiven den --

Bidrag från statens avdikningsanslag 23.020:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 55.110:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 31 dec. 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1947

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till den 1 sept 1949

Vid förrättningen, som verkställts av ass. S. Lundblad och tekn. bitr. K.Pettersson den 15 - 18 nov. och 21 dec 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Samfälligheten A - T.

Vallen A - B.

Föreskriven förstärkning av vallgrund å sträckan 37 + 10 - 37 + 30 var ej utförd och har ej visat sig vara erforderlig.

Vid 5 + 36 - 33+ 11 föreskriven träbro var ej utförd.

Föreskriven torvbeklädnad av vallsidan mot sjön Vänern å sträckan 38 + 50 - 33 + 11 var ej utförd och synes ej vara erforderlig, enär stark naturlig vegetation uppstått.

Diket E - F - G - H - H I - I - K - L.

5 " rören å sträckan 54 - 55 hade utbytts mot 8 " rör.

Brunnen vid 68 + 30 var utförd som typ A I i stället för föreskriven typ B.

Diket G - F I - G I

Rörbroarna typ B vid 201 + 47 och 206 + 92 voro ej utförda.

Diket H - H^{III} - P - R - S - T.

Brunnarna vid 212 + 64 och 213 + 31 voro utförda som typ A^{1} i stället för typ B.

Diket P^{II} - P^{III} - P^{III}

Sträckan 254 + 73 - P var ej utförd.

Diket R^{I} - R^{II} - R^{1}

Brunnen vid R var utförd som brunnen typ A^{1}.

Diket R^{I} - R^{III}

Brunnarna vid 230 + 46 och 231 + 12 voro utförda som brunn typ A^{1}.

På grund av att rörledningen höjts och öppna flödesdiket utförts djupare var rörledningen utförd som dykarledning från R - 230 + 18;

Diket F^{1} - F^{II} - F^{III} - F^{I} - F^{IV} och F^{III}.

Dikena voro ej utförda, enär de ej ansetts ekonomiskt utförbara på grund av jordens benägenhet till ras.

Samfälligheten U - Ä

Diket U - V - X - Y - Z - ~~X~~ - ~~Ä~~

Sträckan U - V - X - Y - Y har slopats och ersatts med dikena U^{1} - U^{I} - Y - Y, Y - Y^{II} - Y^{III} och flödesdiket V - X - Y^{II}.

Vid V. föreskriven pumpstation hade slopats och ersatts med en trätrumma enligt ritning från brunnen vid Y^{II} /78 + 50/ till pumpkanalen för samfälligheten A - T vid 56 + 60. Höjdläget vid Y^{II} var + 43, 23 och vid 56 + 60 + 43, 13.

Pumparna för samfälligheten A - T äro tillräckliga för att emottaga vattenmängden även från samfälligheten U - Ä.

Samfälligheten Aa - A o

Diket Ah - Ai - Ak

Brunnen typ A vid Ak var ej utförd.

Samfälligheten Ap - Ax

Diket var ej utfört.

Diket As - As^{I}

Diket var ej utfört.

Samfälligheten Ay - Bb

Diket Ay - Az - Aå

Rördiket å sträckan 800 - 800 + 46 samt brunnen vid 800 + 46 hade slopats och ersatts med öppet dike och rörutloppet utförts vid 800 + 46.

Diket Az - Az^{I}

Brunnen vid Az^{I} hade slopats och ersatts med stensil.

Beträffande rörledningarnas höjdlägen, förekom å flertalet rörledningar större och mindre avvikelser i höjdled. Anledningen till att rörledningarna ej medförts till föreskrivet djup har i övervägande fall varit jordens benägenhet till ras, men djupen äro tillfredsställande för den täckdikning, som redan ägt rum eller kommer att utföras. Avvikelserna från fastställd arbetsplan ha å plan och profilritningarna inritats med blå tusch.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 3 januari 1950.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Börstorpsviken

STAVSÄNG

KVARN-
HAGEN

Lövskär

Sumpskär

.56

LE

OLET

Djurgården

Björkhagen

.49

BORSTORP

Pumphus

Smedjebacken

.47

Fix + 46,03
dubb i sten

Bron

ENÅSA

.52

Ängarna

FÅLEBERG

HASSLE S:N

ENÅSA S:N

13°58'

MARIESTADS K:N
MARIESTADS D A

3 i HASSLE

42

11 x 870

11x0870

Företag: Borstorps If. 1941

Läge: vid brunn mitt för pumpstation pkt. Y

Län: R Socken: Ensäsa

Sticksondering

Djup under markytan	Neddrivningsvikt, kg	Anm.
i dike		
0 - 6 cm	10 kg	Homogent.

Vingborrning 40 x 80 m = 1,25

Djup m	Vridmotstånd Totalt (1)	Vridmotstånd Mantel (2)	Vridmotstånd Vinge (1-2)	T_{fu} kPa	Vridmotstånd Totalt (1)	Vridmotstånd Mantel (2)	Vridmotstånd Vinge (1-2)	T_R kPa	St
3.0	11.0	4,2	6.8	8,5	1,6 ?	0,7	0,9	1,125	7,5 ?
4.0	13,1	3,3	9,8	12,25					≈ 11 ?

Borshorp

Schakt djup 4,5 m

$g = 4,5 \times 1,7 \times 9,81 = 75,04$

$\tau_1 = 5,5 \times 8,5 = 46,75$

τ_2 $5,5 \times 12,25 = 67,5$

Håller ej för dike.

$g = 2,5 \times 1,7 \times 9,81 = 41,7$

$F = \frac{46,75}{41,7} = 1,12$

∴ dike för ej förekomma utmed vallen.

kull

$\alpha = \frac{1,46,75}{1,7 \times 9,81}$ 2.8

Tillrinning. 96 l/s

Lyfthöjd. vid HHQ 2,0 m

Max lyfthöj 3.5 m vid Q = 50 l/s

Pump brønn

Ø1000 ⇒ A = 0,78

Ø1200 ⇒ A = 1,13

Ø600 ⇒ A = 0,28

$$r_a = \frac{1}{75 \cdot \left(\frac{0,6}{4}\right)^{4/3}} \cdot \frac{\frac{0.78}{1,13}}{0,24} \cdot 9.81$$

0,079

r_a Ø1200 = 7.79

r_a Ø1000 = 5,38

7 I kaver brønn Ø av utrymmesskal

Luv min 2,0 × 0.4 = 0,70 – 0,8

$A_{pump} = 0,1$

q max 0,2 m³/s ⇒ v = 2 m/s

$$1,25 \cdot \frac{1}{0.7^2} \frac{2^2}{2g} = \cancel{0,77}\ 0,52$$

⇒ min H_{luv} = 0,85 m

Djup	1,40
Hyg - Lvy	0,40
Hmm	85
	2,65

3.0 m

D 2,0

H 3.0

Tät stående mellan vägg med ~~asphaltsdetal~~

My = 44,00

− 2,70

41.30

298/43

a.a. förl. medg. 2/12 47

29376

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1947

RAPPORT

över beordrad avsyning av "Fåleberg - Börstorps invallningsföretag av år 1941" i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 23.020:-

Lån från statens avdikningslånefond " 55.110:-

Kontrakterad arbetstid till den 1 sept. 1947.

Styrelsens ordf.: Inspektoren Gustaf Meijer,
Fålebergs egendom,
Hasslerör.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 29 okt. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befunnos följande arbeten vara utförda enligt den fastställda arbetsplanen.

Samf. A - T.

Vallen A - B utom föreskriven träbro vid 5+36 - 33+11.

" B^{I} - B^{II}

Öppna diket F - G - H - H^{I} - I.

Rördiket I - K - L.

Öppna diket M - O.

" " O - O^{I}.

Pumpstation el.ledningar och transformator m.m.

Rördiket K - K^{I}

" K - K^{II}

Samf. U - Ä.

Vallen C - D utom föreskriven överfart vid 100+20.

Öppna diket X - V - Y - Z - Å /har utförts som flödesdike med bottenlutning mot 78+40. Justeringsarbeten återstå/.

Föreslagen pumpstation vid V har utbytts mot trätrumma från 78+40 mot pumpstationen för samf. A - T och med en brunn vid 78+40.

Samf. Aa - Ao.

Hela samf. är utförd.

Samf. Ap - Ax.

Hela samf. är utförd med undantag för rödiket As - As^{I}.

Samf. Ay - Bb.

Hela samf. är utförd.

Skara den 27 nov. 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

DOMÄNINTENDENTEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

298/43

Skaraborg 1.

Kom.

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1951
DIARIE Nr U 962
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

anteckrat å kort och special

i Hassle i Enåsa sockn.

Betr. ordförande i Fålebergs -Börstorps invallningsföretag av år 1941.

Med anledning av Eder skrivelse med anmaning om utseende av ordförande i rubricerade företag efter inspektoren Gustaf Meijer, som avflyttat från Fåleberg, får jag meddela att undertecknad varit nödsakad att efterträda honom som ordförande i nämnda företag, varför all korrespondens samt peningmedel från staten som möjligen kan komma att erhållas för sagda företag bör tillställas undertecknad, som enligt fullmakt av ägaren numera förvaltar egendomarna Fåleberg, Börstorp och Råntorp i Hassle och Enåsa socknar. Vänersborg den 28 juni 1951.

J. C:son Tingdal

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1947 den 14 november.

27766/47

298/43 komb.

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin,

Skara.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har angående Fåleberg - Börstorps invallningsföretag av år 1941 i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län inkommit dels ett av Eder den 30 oktober 1947 dagtecknat besiktningsbevis och dels rekvisitioner å nästa del av till företaget beviljade statsbidrag och lån.

Mot ytterligare utbetalning föreligga för närvarande följande hinder.

1:o) Den kontrakterade arbetstiden utgick den 1 september 1947, och har till Lantbruksstyrelsen icke inkommit vederbörlig ansökning - således motiverad och underskriven av samtliga ledamöter av företagets styrelse - om för arbetets färdigställande erforderlig ytterligare förlängning av arbetstiden. Jämväl förklaring hade väntats, varför arbetet icke färdigställdes på den tid av 7 veckor, räknat från i våras, som av ordföranden i företagets styrelse i skrivelse till Lantbruksstyrelsen då beräknades erforderlig.

2:o) Hos Lantbruksstyrelsen har icke företetts handling utvisande behörighet för ordföranden att vid rekvisition av statsbidraget ensam företräda företagets styrelse, eller, vilket hade varit minst lika bra, rekvisition underskriven av hela styrelsen.

3:o) Till Lantbruksstyrelsen har ej heller inkommit i Edert avsyningsförordnande den 8 augusti 1947 anbefalld avsyningsrapport,

innefattande, för det fall företaget icke kunnat tillstyrkas till godkännande, detaljerade uppgifter över vid företaget återstående arbeten. Av särskilt intresse i förevarande fall hade varit, att tillräckligt material lämnats för bedömande härstädes av i vad mån underlåtenhet eller ställande på framtiden av resterande arbetens utförande skulle äventyra avveckling på normalt sätt av Hassle - Börstorps invallningsföretag av år 1935. Stockholm den 14 november 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

0562/50 ytterligare 298/43. F. nr 101/46

~~RAPPORT~~

Bevis

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1950
DIARIE Nr 1526

över verkställd avsyning

Företag: "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år ~~1941" i Hassle~~
(namn, socken och län)
och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Inspektör Gustaf Meijer
~~Förrättsmän:~~
~~Ende intressent:~~ Fålebergs egendom, Hasslerör

Godk. FÖREDRAGET DEN 3 NOV. 1950 I LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 11 nov. 1943

Ändring medgiven den --

Bidrag från statens avdikningsanslag 23.020:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 55.110:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 31 dec. 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1947

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till den 1 sept 1949

Vid förrättningen, som verkställts av ass. S. Lundblad och tekn. bitr. K.Pettersson den 15 - 18 nov. och 21 dec. 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Samfälligheten A - T.

Vallen A - B.

Föreskriven förstärkning av vallgrund å sträckan 37 + 10 - 37 + 30 var ej utförd och har ej visat sig vara erforderlig.

Vid 5 + 36 - 33+ 11 föreskriven träbro var ej utförd.

Föreskriven torvbeklädnad av vallsidan mot sjön Vänern å sträckan 38 + 50 - 33 + 11 var ej utförd och synes ej vara erforderlig, enär stark naturlig vegetation uppstått.

Diket E - F - G - H - H^{I} - I - K - L.

5 " rören å sträckan 54 - 55 hade utbytts mot 8 " rör.

Brunnen vid 68 + 30 var utförd som typ A^{I} i stället för föreskriven typ B.

Diket G - P^{I} - G^{I}

Rörbroarna typ B vid 201 + 47 och 206 + 92 voro ej utförda.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

2 kr. brandt.
10 nävnitr. + 1 förbrytpitr. (i arkiv)

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Diket H - H^{III} - P - R - S - T.

Brunnarna vid 212 + 64 och 213 + 31 voro utförda som typ A^{1} i stället för typ B.

Diket P - P^{II} - P^{III}

Sträckan 254 + 73 - P^{III} var ej utförd.

Diket R - R^{I} - R^{II}

Brunnen vid R^{1} var utförd som brunnen typ A^{1}.

Diket R^{I} - R^{III}

Brunnarna vid 230 + 46 och 231 + 12 voro utförda som brunn typ A^{1}.

På grund av att rörledningen höjts och öppna flödesdiket utförts djupare var rörledningen utförd som dykarledning från R - 230 + 18;

Diket F - F^{1} - F^{II} - F^{III}, F^{I} - F^{IV} och F - F^{III}.

Dikena voro ej utförda, enär de ej ansetts ekonomiskt utförbara på grund av jordens benägenhet till ras.

Samfälligheten U - Ä

Diket U - V - X-Y - Y^{I}

Sträckan U - V - X - Y - Y^{1} har slopats och ersatts med dikena U^{1} - U^{I} - Y - Y, Y - Y^{II} - Y^{III} och flödesdiket V - X - Y^{II} - Y

Vid V. föreskriven pumpstation hade slopats och ersatts med en trätnumma enligt ritning från brunnen vid Y^{II} /78 + 50/ till pumpkanalen för samfälligheten A - T vid 56 + 60. Höjdläget vid Y^{II} var + 43, 23 och vid 56 + 60 + 43, 13.

Pumparna för samfälligheten A - T äro tillräckliga för att emottaga vattenmängden även från samfälligheten U - Ä.

Samfälligheten Aa - A o

Diket Ah - Ai - Ak

Brunnen typ A vid Ak var ej utförd.

Samfälligheten Ap - Ax

~~Diket xxxxxxxxxxförtx~~

Diket As - As^{I}

Diket var ej utfört.

Samfälligheten Ay - Bb

Diket Ay - Az - Aå

Rördiket å sträckan 800 - 800 + 46 samt brunnen vid 800 + 46 hade slopats och ersatts med öppet dike och rörutloppet utförts vid 800 + 46.

Diket Az - Az^{I}

Brunnen vid Az^{I} hade slopats och ersatts med stensil.

Beträffande rörledningarnas höjdlägen, förekom å flertalet rörledningar större och mindre avvikelser i höjdled. Anledningen till att rörledningarna ej nedförts till föreskrivet djup har i övervägande fall varit jordens benägenhet till ras, men djupen äro tillfredsställande för den täckdikning, som redan ägt rum eller kommer att utföras. Avvikelserna från fastställd arbetsplan ha å plan- och profilritningarna inritats med blå tusch.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 3 januari 1950.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1950
DIARIE NR J 1626
SAKS NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S.Hallins avsyningsbevis av den 3 jan. 1950.

Fålebergs Egendom pr Hasslerör den 4 jan. 1950.

Gustaf Meijer Verner Fredriksson

Albin Bergström

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

FÅLEBERGS EGENDOM

Gustaf Meijer Johan Gustafsson

/Gustaf Meijer/ /Johan Gustafsson/

för Börstorp 1 1, Fåleberg 1 1-7 äg. Nolhassle Sörg:n av 2 2

Albin Bergström

/Albin Bergström/

Nol Hassle Sörg:n 2 6

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Linus Söder Eva Christiansson

adr. FÅLEBERGS EGENDOM adr. FÅLEBERGS EGENDOM

Remiss.

J 236/50

MG

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

S k a r a.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkom den 3 februari 1950 ett av Eder utfärdat bevis över verkställd avsyning av Fåleberg - Börstorps invallningsföretag av år 1941 i Hassle och Enåsa socknar, Skaraborgs län, av vilket bevis framgår att företaget med vissa ändringar i plan vore fullbordat och förordas till godkännande.

Med anledning härav får jag anmoda Eder föranstalta om, att övriga handlingar och ritningar, som erfordras för företagets godkännande, snarast möjligt måtte insändas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 20 juni 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

avskrift

298/43

Nr. 8 F. nr 101/46

RAPPORT

BEVIS.

över verkställd avsyning

Företag: "Fålebergs-Börstorps invallningsföretag av år 1941" i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Inspektör Gustaf Meijer
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Fålebergs egendom, Hasslerör

LANTBRUKSSTYRELSEN 3 FEB 1950 DIARIE Nr J 236 SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 11 nov. 1943

Ändring medgiven den --

Bidrag från statens avdikningsanslag 23.020:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 55.110:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 31 dec. 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1947

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till den 1 sept 1949

Vid förrättningen, som verkställts av ass. S. Lundblad och tekn. bitr. K. Petterson den 15 - 18 nov. och 21 dec 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Samfälligheten A - T.

Vallen A - B.

Föreskriven förstärkning av vallgrund å strückan 37 + 10 - 37 + 30 var ej utförd och har ej visat sig vara erforderlig.

Vid 5 + 36 - 33+ 11 föreskriven trübro var ej utförd.

Föreskriven torrbeklädnad av vallsidan mot sjön Vänern å strückan 38 + 50 - 33 + 11 var ej utförd och synes ej vara erforderlig, enär stark naturlig vegetation uppstått.

Diket E - F - G - H - H^{I} - I - K - L.

5 " rören å strückan 54 - 55 hade utbytts mot 8 " rör.

Brunnen vid 68 + 30 var utförd som typ A^{I} i stället för föreskriven typ B.

Diket G - P^{I} - G^{I}

Rörbroarna typ B vid 201 + 47 och 206 + 92 voro ej utförda.

Diket H - H^{III} - P - R - S - T.

Brunnarna vid 212 + 64 och 213 + 31 voro utförda som typ A^{1} i stället för typ B.

Diket $P - P^{II} - P^{III}$

Sträckan 254 + 73 - P^{III} var ej utförd.

Diket $R - R^{I} - R^{II}$

Brunnen vid R^{1} var utförd som brunnen typ A^{1}.

Diket $R^{I} - R^{III}$

Brunnarna vid 230 + 46 och 231 + 12 voro utförda som brunn typ A^{1}.

På grund av att rörledningen höjts och öppna flödesdiket utförts djupare var rörledningen utförd som dykarledning från R - 230 + 18;

Diket $F - F^{1} - F^{II} - F^{III} - F^{I} - F^{IV}$ och $F - F^{III}$.

Dikena voro ej utförda, enär de ej ansetts ekonomiskt utförbara på grund av jordens benägenhet till ras.

Samfälligheten U - Å

Diket U - V - X - Y - Z - Å - Ä

Sträckan U - V - X - Y^{1} har slopats och ersatts med dikena $U^{1} - U^{I} - Y - Y$, $Y - Y^{II} - Y^{III}$ och flödesdiket $V - X - Y^{II}$.

Vid V. föreskriven pumpstation hade slopats och ersatts med en trätrumma enligt ritning från brunnen vid Y^{II} /78 + 50/ till pumpkanalen för samfälligheten A - T vid 56 + 60. Höjdläget vid Y^{II} var + 43, 23 och vid 56 + 60 + 43, 13.

Pumparna för samfälligheten A - T äro tillräckliga för att emottaga vattenmängden även från samfälligheten U - Å.

Samfälligheten Aa - A o

Diket Ah - Ai - Ak

Brunnen typ A vid Ak var ej utförd.

Samfälligheten Ap - Ax

Diket var ej utfört.

avskrift.

Diket As - As^{I}

Diket var ej utfört.

Samfälligheten Ay - Bb

Diket Ay - Az - Aå

Rördiket å sträckan 800 - 800 + 46 samt brunnen vid 800 + 46 hade slopats och ersatts med öppet dike och rörutloppet utförts vid 800 + 46.

Diket As - As^{I}

Brunnen vid As^{I} hade slopats och ersatts med stensil.

Beträffande rörledningarnas höjdläge, förekom å flertalet rörledningar större och mindre avvikelser i höjdled. Anledningen till att rörledningarna ej medförts till föreskrivet djup har i övervägande fall varit jordens benägenhet till ras, men djupen äro tillfredsställande för den täckdikning, som redan ägt rum eller kommer att utföras. Avvikelserna från fastställd arbetsplan ha å plan och profilritningarna inritats med blå tusch.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 3 januari 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vidimeras ex officio:

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1950
DIARIE NR J 1626
SAK NR

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Beträffande: "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941"

Härmed översändes avsyningsbevis, ansökan om ändring i plan, ansökan om ytterligare statsunderstöd jämte utredning härom i två ex. med bilagor, förteckning över lånesökande, utdrag ur lantbruksnämndens protokoll, rekvisitioner i två ex. 10 st vävritningar jämte 1 ritning förslag till trätrumma samt synehandlingar och betänkande.

— tekn. avd.

Som svar å Kungl. Lantbruksstyrelsen skrivelse dnr I 236/50 MG får härmed vördsamt meddelas, att uppgift över företagets verkliga kostnader erhållits helt nyligen och varit orsaken till ärendets fördröjning.

Skara den 16 september 1950.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Inkp 07047 48 19/10-48.
Rapport i Alb. förl. ber.

298/41-konb.

RAPPORT

Dubblett.

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941"
(namn, socken och län)
i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Inspektor Gustaf Meijer
~~Förbonstemax~~ ~~Endscintossenk~~ Fålebergs Egendom, Hasslerör.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 11 nov. 1943

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 23,020:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 55,110:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till före utgången av år 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1947

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till 1 sept. 1948

Vid förrättningen, som verkställts av assistent S. Lundblad

den 29 sept. 1948, har befunnits att följande arbeten voro utförda:

Samf. A - T.

Vallen A - B utom föreskriven träbro vid 5+36 - 33+11
I II
" B - B

Diket E - F - G - H - H - I - K - L.
I
III

Diket H - H - P - R
I
" P - P
II
" P - P
I
" K - K
II
" K - K

" M - N - O /något igenslammat/
I
" O - O
I II
" H - H
III IV
" H - H

Pumpstation el. ledningar och transformator m.m.

V.g.v.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

Samf. U - Ä .

Vallen C - D

Diket X - V - Y - Z - Å /var utfört som flödesdike med bottenlutning mot 78+40. Justeringsarbeten återstå/.

Föreslagen pumpstation vid V har utbytts mot trätrumma från 78+40 till pumpstation för samf. A - T och med en brunn vid 78+40.

Samf. Aa - Ao .

Hela samf. är utförd.

Samf. Ap - Ax .

Hela samf. är utförd med undantag för rördiket As - As I .

Samf. Ay - Bb .

Hela samf. är utförd.

Skara den 30 sept. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1945 den 6 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Fåleberg - Börstorps invallningsföretag av år 1941 i Hassle och Knåsa socknar av Skaraborgs län.

Lån 55.110 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 11 november 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Knåsa socken			
Börstorp	1	1 1	Verner Fredriksons sterbhus
Hassle socken			
Fåleberg	6 1/2	1 1 -7	Adrienne Hibbing
Rör Kolgården	läg.	16 6	Anders Johansson
" "	läg.	12 6	Gottfrid Magnusson
Rör Storegården	läg.	3-5 7	Anders Johansson
Nol Hassle Sörgården (Anderstorp)	läg.	13 2	Axel Lindberg
" " "	41/240	av 2 2	Johan Gustafsson
" " "	1/4	6 2	Albin Bergström
" " Mellomgården	1	1 3	Hassle pastorat

Stockholm den 6 februari 1945.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

11/11 43

"Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas kostnadsandelar lån beräknas utgå.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg. nr	Ägare
Enåsa socken.			
Börstorp	1	1 1	Verner Fredrikssons sterbhus ✓
Hassle socken.			
Fåleberg	6 1/2	1 1 -7	Adrienne Ribbing ✓
Rör Nolgården	läg.	16 6	Anders Johansson ✓
" "	läg.	12 6	Gottfrid Magnusson ✓
Rör Storegården	läg.	3-5 7	Anders Johansson ✓
Nol Hassle Sörg./Anderstorp/	läg.	13 2	Axel Lindberg ✓
" " "	41/240	2 av 2	Johan Gustafsson ✓
" " "	1/4	6 2	Albin Bergström ✓
" " Mellomgården	1	1 3	Hassle pastorat ✓

Skara i maj 1942.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

298/43

21365

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT. 1944

BEVIS

över verkställd besiktning av "Fålebergs invallningsföretag av år 1941" i Hassle och Enåsa sockenar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 23,020:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 55,110:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den ~~1 sept.~~ 31 december 1951.

Arbetsstyrelsens ordf.: Inspektoren Gustaf Meijer.

Adress: Fålebergs Egendom pr Hasslerör.

Vid genom tekn. bitr. Axel Kedefält den 31 juli 1944 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 43,001:-- kronor eller omkring 43 procent av det till 98,646:19 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 19 okt. 1944.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

LANT BRUKS NÄMNDEN

Handläggare

BESTÄLLNING
Datum 1988 02 02

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKÅNE LÄN
1988-02-02
Dnr.

Beställarens namn: Bo Ribbing

Utdelningsadress: Börslöpsslott

Ortsadress (postnummer och ortnamn): 542 00 Mariestad

Rikt- och telefonnummer: 0501 / 250 10

ANVISNING
Beställningen insänds till lantbruksnämnden i respektive län. Adressuppgifter finns på omstående sida.

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Lantbruksnämndens anteckningar

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter): ~~Ensta~~ Börslöps 1:10

Registerområde (socken): Ensåa

Kommun: Mariestad

Areal, anges i hektar: Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Cregnr: Laga syn 11 × 0870

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)

Registerområde (socken)

Kommun

Areal, anges i hektar: Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Cregnr

Uppdraget avser

- [x] Vattenhushållning
- [ ] Byggnader
- [ ] Projekt
- [ ] Växtodling
- [ ] Mekanisering
- [ ] Övrigt
- [ ] Växtskydd
- [ ] Energi
- [ ] Trädgård
- [ ] Struktur
- [ ] Husdjur
- [ ] Ekonomi

Uppdragets art

- [ ] Rådgivning
- [ ] Besiktning o d
- [ ] Projektering (teknisk planering)
- [ ] Utsättning

Övriga upplysningar (omfattning m m): Ny kostnadsförslag längre

Uppdraget slutfört datum 1988 02 02

Faktura nr A 61924

Beställarens namnunderskrift: enl uppdrag

[ ] Tidkort

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan.

Lantbruksstyrelsen B 5. 1986-05 5 000. Lbs offset, Jönköping.

ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING ÖVER LANTBRUKSNÄMNDERNA

Län	Postadress	Telefon
Stockholms	Box 1030, 171 21 Solna	08/83 53 20
Uppsala	Box 1044, 751 40 Uppsala	018/10 01 00
Södermanlands	Box 334, 611 27 Nyköping	0155/178 00
Östergötlands	Box 435, 581 04 Linköping	013/13 01 60
Jönköpings	Box 610, 551 18 Jönköping	036/11 95 70
Kronobergs	Box 1208, 351 12 Växjö	0470/220 80
Kalmar	Box 175, 391 22 Kalmar	0480/156 70
Gotlands	Box 1144, 621 22 Visby	0498/180 10
Blekinge	Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona	0455/820 40
Kristianstads	Box 549, 291 25 Kristianstad	044/12 62 00
Malmöhus	Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö	040/93 45 80
Hallands	Box 191, 301 04 Halmstad	035/11 83 60
Göteborgs och Bohus	Box 767, 451 26 Uddevalla	0522/149 80
Älvsborgs	Box 1147, 462 01 Vänersborg	0521/120 80
Skaraborgs	Box 224, 532 00 Skara	0511/131 40
Värmlands	Box 567, 651 09 Karlstad	054/15 68 00
Örebro	Box 274, 701 45 Örebro	019/11 90 10
Västmanlands	Box 51, 721 04 Västerås	021/19 57 10
Kopparbergs	Box 153, 791 24 Falun	023/81 800
Gävleborgs	Box 565, 801 08 Gävle	026/18 00 50
Västernorrlands	Box 1025, 871 01 Härnösand	0611/182 70
Jämtlands	Box 233, 831 23 Östersund	063/12 45 70
Västerbottens	Box 453, 901 09 Umeå	090/12 57 20
Norrbottens	Box 216, 951 23 Luleå	0920/680 20

298/43

FÖREDRAGET DEN 19 OKT. 1948 I LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 07047
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 23,020:--

Lån från statens avdikningslånefond " 55,110:--

Styrelsens ordf.: Inspektor Gustaf Meijer,

Fålebergs Egendom, Hasslerör.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 29 sept. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 82,100:-- kronor eller omkring 83 procent av det till 98,646:19 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna för hittills utförda arbeten hava överstigit de härför beräknade.

Skara den 30 sept. 1948.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 1/10-48

+ anm. omförl.

2 pekn

B E V I S

~~RAPPORT~~

FÖREDRAGANDE Nr 07047

DEN 19 OKT. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 OKT. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941"
(namn, socken och län)
i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Inspektor Gustaf Meijer
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Fålebergs Egendom, Hasslerör.

Arbetsplanen fastställd den 11 nov. 1943

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 23,020:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 55,110:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till före utgången av år 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1947

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till 1 sept. 1948

Vid förrättningen, som verkställts av assistent S. Lundblad

den 29 sept. 1948, har befunnits att följande arbeten voro utförda:

Samf. A - T.

Vallen A - B utom föreskriven träbro vid 5+36 - 33+11
I II
" B - B
I
Diket E - F - G - H - H - I - K - L.
III
Diket H - H - P - R
I
" P - P
II
" P - P
I
" K - K
II
" K - K

" M - N - O /något igenslammat/
I
" O - O
I II
" H - H
III IV
" H - H

Pumpstation el. ledningar och transformator m.m.

V.g.v.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Samf. U - Ä .

Vallen C - D

Diket X - V - Y - Z - Å /var utfört som flödesdike med bottenlutning mot 78+40. Justeringsarbeten återstå/.

Föreslagen pumpstation vid V har utbytts mot trätrumma från 78+40 till pumpstation för samf. A - T och med en brunn vid 78+40.

Samf. Aa - Ao .

Hela samf. är utförd.

Samf. Ap - Ax .

Hela samf. är utförd med undantag för rördiket As - As I .

Samf. Ay - Bb .

Hela samf. är utförd.

Skara den 30 sept. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

298/43

FÖREDRAGET
DEN 19 OKT. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 07048
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknade, såsom styrelse för "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län, få härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1949.

Orsaken till att de arbeten, som enl. bevis av den 27 nov. 1947 återstodo, icke ha blivit färdigställda till 1 sept. i år har berott på, dels lång väntetid för att få förhyra en rörgrävningsmaskin, vilken dock ej påbörjade något arbete, enär den visade sig icke vara passande för ifrågavarande arbete och dels på att de rördiken, som i år utförts med manuell arbetskraft visat sig vara synnerligen tidsödande beroende på ras. - Arbetena fortgår med manuell arbetskraft. Arbetsstyrelsen underhandlar för närvarande om att få förhyra en liten Allen-maskin till utförandet av återstående rördiken.

Fålebergs Egendom pr Hasslerör den 29 sept. 1948.

Gustaf Meijer

/Gustaf Meijer/

Bertil Gustafsson

/Bertil Gustafsson/

Venzel Fredriksson

/Venzel Fredriksson/

D. N:r 07047/48
07048/48

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Fåleberg - Börstorps invallningsföretag av år 1941 i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län,

Arb. plan: 11 november 1943.

Kontrakt: 6 februari 1945.

Fullbordas: 1 september 1948.

Statsbidrag: 23.020 kronor.

Lån: 55.110 kronor.

Beräkn. kostnad: 98.646:19 kronor.

Verkst. utbet. d. 6/2 1945, 2/12 1947 av statsbidrag: 16.900 kr.

av lån: 40.000 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 30 / 9 1948

82.100 kr. = c:a 83 %.

0.76½ · 23'020 = 17'600
16'900
700

0.76½ · 55'110 = 42'000
40'000
2'000

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~: Inspektoren Gustaf Meijer, Fålebergs Egendom, Hasslerör.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 700 kr.

av lån 2'000 kr.

Auk vord förlängd.

+ fil 1949

Stockholm den 19/10 1948

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.

12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

Avskrift.

P r o M e m o r i a

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

FÅLEBERG-BÖRSTORPS invallningsföretag av år 1941 i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Inspektoren Gustaf Meijer, Fåleberg, Hasslerör.

Ägoslag och areal: åker	125, 16	hektar.
annan mark	34, 30	"
	159, 46	hektar.

		Hela området
Båtnad	kr.	126.235:50
Kostnad	"	104.646:19

Medelkostnad per hektar omkring 660 kr.

Samtliga delägare söka lån.

Beräkning av statsbidrag och lån.

	Samfälligheten					Summa
	A-T	U-A	Aa - Ao	Ap - A x	Ay - Bb	kronor
Båtnad	74.819:-	34.330:-	5.801:60	7.296:90	3.988:-	
Kostn., total	63.533:45	26.152:41	4.554:63	6.981:28	3.424:42	
Anläggn. kostn.	58.533:45 a)	25.152:41 b)				
Relativ "	0,85	0,76	0,79	0,96	0,86	
Bidr. i % av kostnaden	44,75	41,60	42,65	48,60	45,10	
Beräkn. bidrag	26.193:72 c)	10.463:40	1.942:55	3.392:90	1.544:41	
Minskas till	12.779:52	3.366:- d)				
Bidr. utgår med	12.776:53	3.365:21	1.942:10	3.392:11	1.544:05	23.020
Låntagarnas andel i: båtnaden	74.819:-	34.330:-	5.801:60	7.296:90	3.988:-	
kostnaden	58.533:45	25.152:41	4.554:63	6.981:28	3.424:42	
bidraget	12.776:53 e)	3.365:21 e)	1.942:10	3.392:11	1.544:05	
Beräknat lån	32.342:72	14.689:80	2.612:53	3.589:17	1.880:37	
Lån utgår med	32.340:03	14.688:58	2.612:31	3.588:87	1.880:21	55.110

a) Efter frånräknande av kapitaliserad driftskostnad, 5.000 kr, vartill statsunderstöd icke bör utgå.

b) Efter frånräknande av kapitaliserad driftskostnad, 1.000 kr., vartill statsunderstöd icke bör utgå.

c) Bidraget minskas med 13.414 kr.20 öre motsvarande 12/20 av 22.357 kr. Sistnämnda belopp utgör utbetalad ersättning för skada å ifrågavarande marker genom sjön Vänerns reglering.

d) Bidraget minskas med 7.097 kr. 40 öre motsvarande 12/20 av 11.829 kr. Sistnämnda belopp utgör utbetalad ersättning för skada å ifrågavarande marker genom sjön Vänerns reglering.

e) Lån beräknas till återstoden av anläggningskostnaden, sedan ovanstående reducerade ersättningsbelopp jämte bidraget frånräknats.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 29 oktober 1943.

OLOF FREDHOLM
föredragande.

298/43-kmb

d. 22/4 1949

Fälebergs Egendom
HASSLERÖR

FÖREDRAGET
DEN 1 JUN 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1949
DIARIE Nr J 1926
SAK Nr

Till Kungliga Lantbruksstyrelsen
Kansliavdel. Stockholm!

Betr. Fäleberg-Börstorps Invallningsföretag av år 1941, beläget i Hasle-Berga-Näsebo kommun i Skaraborgs län.

Vi anhålla om ett bevis för:

1/ Hela nuvarande företaget erhåller i statsbidrag i län.

2/ Hela nuvarande av dessa medel företaget tills datum erhållit.

Högaktningsfullt
Fälebergs-Börstorps Invallningsföretag
Gustaf Meijer
Adolf. Kassör

		bidr.	lån
bev.	11.11.43	23.020	55.110
utbet.	6.2.45	11.000	27.000
	2.12.47	5.900	13.000
"	19.10.48	700	2.000
"		17.600	42.000

D. N:r 26766/47

29374, 75, 76/47

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941 i Hassle och Enåsa socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 11/11 1943

Kontrakt: 6/2 1945

Fullbordas: 1/9-47 för. ej röst röst t. 1/10 1948

Statsbidrag: 23.020 kronor

Lån: 55.110 "

Beräkn. kostnad: 98.646 kronor 19 öre

Verkst. utbet. d. 6/2 1945 av statsbidrag: 11.000 kr.

av lån: 27.000 kr.

Utfört arbete enligt S. Hallin den 29/10 1947

kr. = c:a 77 %.

0,73½ · 23020 = 16'900
11000
5'900 "

0,73½ · 55'110 = 40'000
27'000
13'000 "

ej bef.

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Inspektoren Gustaf Meijer, Fålebergs Egendom, Hasslerör.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 5'900 kr.

av lån 13'000 kr.

+för. 1/9 48

Stockholm den 2/11 1947.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.

12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 571448

298/43

LIVRIE Nr 26766
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1947

BEVIS

över verkställd besiktning av "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 23,020:--

Lån från statens avdikningslånefond " 55,110:--

Fastställd arbetstid till den 31 december 1951.

Arbetsstyrelsens ordf.: Inspektören Gustaf Meijer,
Fålebergs Egendom, Hasslerör.

Vid genom assistent S. Lundblad den 29 okt. 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 75,500:-- kronor eller omkring 77 procent av det till 98,646:19 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna häravför hittills utfört arbete överstigit de härför beräknade.

Skara den 30 okt. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

298/43

29375

DIARIE N:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV 1947

Till/Kungliga Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

F u l l m a k t

för inspektor Gustaf Meijer, Fåleberg, Hasslerör att för Fåleberg-Börstorps Invallningsföretag av år 1941 räkning utkvittera det statsbidrag och lån som företaget i skrivelse till Kungliga Lantbruksstyrelsen daterad den 17/11 1947 anhållet få sig tillerkänt.

Fålebergs Egendom, Hasslerör den 17/11 1947
för Fåleberg - Börstorps Invallningsföretag av år 1941

Gustaf Meijer

Verner Fredriksson

Till actum

Lån
den
Lbr

21366

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUNI 1944

R 11 870

Lån o bidrag.

Avskrift. 136/43 Karla

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941"

i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län;

upprättat år 1942

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

I. Hellin den 3 januari 1950 utfärdad avsyningsrapport på sätt å de fastställda ritningarna angivits med blå betecknin, dels ock föreskrivit, att det beviljade lånet skall minskas från 55.110 kronor till 50.260 kronor.

Stockholm den 3 november 1950.

Enligt uppdrag
Hj. Forsman

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 november 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget norr om Hassle kyrka samt söder och öster om Börstorpsviken och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 31 juli 1941 avslutad syn enligt vattenlagen. Efter underställning har Västerbygdens vattendomstol fastställt synemännens utlåtande genom dom den ~~19~~ 5 dec. 1941. Vad mot denna dom har ej anförts, vilket framgår av å domen tecknat intyg.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att företaget må utföras med de ändringar, som angivits i en av lantbruksingenjören

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Av förrättningen beröres bl. a. eckl. lönebostället Prästbolet nr 1 med Nolhassled Mellomgrn nr 3. Hassle pastorat söker avdikningslån till fastighetens kostnadsandel. Tillstånd härtill har medgivits av Skara stiftsnämnd enl. bil. g.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-V /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 31 september 1951.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.h /.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 31 juli 1941 med företagets delägare /bil. d I / hava dessa uppdragit å arbetsstyrelsens ordf. att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Samtliga delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Två delägare hava därvid representerats av ombud. Skriftliga fullmakter för dessa ombud bifogas /bil. e,f,/. Bifogade tabell /bil. i/ utvi-

sar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här neden.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Emellertid ingår i företaget i avsevärd omfattning mark, som beröres av Vänerns reglering och till vars ägare viss ersättning av statsmedel för skada genom regleringen torde hava utbetalats. /Beträffande Fåleberg 1^{1} - 7^{1} ha dessa ersättningar enligt uppgift i sin helhet utbetalats till förutvarande ägaren, och den nuvarande ägaren har intet uppburit/. Enligt av Kungl. Maj:t meddelade direktiv skall statsbidraget till företaget minskas med de utbetalade ersättningsbeloppen reducerade med en tjugondel för varje år från och med år 1938, till företagets färdigställande. Uppgift om ersättningsbeloppen har erhållits från Kungl. Vattenfallsstyrelsen /bil. k^{I} och k^{II}/. De sålunda reducerade bidragsbeloppen hava med rätt införts i tabellen bil. i.

I övrigt må framhållas, att då ifrågavarande marker i stor omfattning och avsevärt skadas av vattenståndet i Vänern, kan företagets utförande väntas omedelbart medföra väsentligt ökade skördar.

*) Anläggningskostnad	98,646 kr	19 öre
Kapitalised diftskostnad	6,000 kr	- öre
Summa	104,646 kr	19 öre

Stockholm den 11 november 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

(Fortsätt 10 till 7.)

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal ~~32,640:--~~ 33,280:— kronor från statens avdikningsanslag och ~~55,750:--~~ 50,110:— kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas ytterligare.

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 10 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar /bil. 1 I-II /.

Skara i maj 1942.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	~~95,169:31~~ 85.460:50	
Ersättningar	~~2,070:69~~ 1.806:08	~~97,240:--~~ 87.266:58
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	1,340:69	
" " utredningen ang. statsunderstöd	65:50	1,406:19
Summa kr		~~98,646:19~~ 88.672:77
Kapitaliserad driftskostnad		~~6,000:--~~ 5.000:—
		~~104,646:19~~ 93.672:77

Skara i maj 1942.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Komplettering vidlagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till *) se föreg. sida

Bil. a.

Stpl Två kronor.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående underställning av utlåtande, som den 31 juli 1941 meddelats vid en av lantbruksingenjören Sven Hallin med biträde av gode män hållen syneförrättning för torrläggning, delvis medelst invallning mot sjön Vänern, av mark tillhörande Fåleberg m.fl. fastigheter i Hassle socken samt Börstorp i Enåsa socken, allt i Skaraborgs län, såvitt utlåtandet avser tvenne invallningsområden, i utlåtandet benämnda "samfälligheten A - T" - eller det västra invallningsområdet - och "samfälligheten U - Ä" - eller det östra invallningsområdet - båda tillhörande "Fålebergs - Börstorps invallningsföretag av år 1941"; hållet vid sammanträde å tingshuset i Mariestad den 5 december 1941.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad, vattenrättsdomare, vattenrättsingenjören Karl Elfström samt vattenrättsnämndemännen Johan Thorselius å Bölstad och Thure Svensson i Hageby.

Stpl Fyra kronor.

Då målet å utsatt tid företogs till handläggning, var ingen sakägare tillstädes.

Vattendomstolen meddelade efter enskild överläggning följande

D O M .

Enär det icke föreligger anledning till erinran mot utlåtandet i de delar detsamma blivit underställt vattendomstolens prövning,

finner vattendomstolen rättvist fastställa utlåtandet i dessa delar.

Det åligger sökandena till ifrågavarande invallningar - häri inbegripet med sökande jämlikt 10 kap. 82 § vattenlagen likställd - vem bäst gälda gitter, att till vattendomstolens kansli i Vänersborg genast inbetala elva kronor 5 öre, utgörande kostnad för kungörelse i målet. Angående detta belopps fördelning mellan sökandena inbördes gälle vad i 10 kap. 79 § vattenlagen stadgas om förrättningskostnad. Därest den västra invallningen kommer till stånd, skall vad som av ifrågavarande belopp sålunda åvilar sökandena i avseende å sistnämnda invallning fördelas mellan delägarna i denna invallning efter den grund, som gäller för fördelning av förrättningskostnad.

Talan mot denna dom må anföras hos Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 19 december 1941.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Lindberg.

Emot förestående dom har vad ej blivit anmält; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 februari 1942.

Stpl 50 öre.

Erik T:son Uggla.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till

anläggningskostnad	88.672 kr. 77 öre
kapitaliserad driftkostnad	5.000 " —
summa	93.672 kr. 77 öre

Stockholm den 3 november 1950.

Enligt uppdrag

Hj. Forsman.

Bil. 6 I. 8

REDOGÖRELSE

för Fåleberg-Börstorps invallnings- företag av år 19 41

i Hassle o. Enåsa sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. A - T.

Åker	57.42	har
Äng och odlingsmark	21.10	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	78.52	har

Markens blivande värde i medeltal 1500:-- kronor pr har

„ „ „ högst 1500:-- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 74819:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 57700:-- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till 242:-- „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 31 juli 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Gust. Meier.

Adress: Fåleberg, Hasslerör.

Anm.:

Skara den 16 dec. 19 41.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 18 december 1941.

Enligt uppdrag.

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

REDOGÖRELSE

för Fåleberg-Börstorps invallnings- företag av år 19 41

i Hassle o. Enåsa sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. U - Ä.

Åker	21.61	har
Äng och odlingsmark	13.20	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	34.81	har

Markens blivande värde i medeltal 1500:-- kronor pr har

„ „ „ högst 1500:-- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 34330:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 24770:-- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till 50:80 „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 31 juli 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Gust. Meier.

Adress: Fåleberg, Hasslerör.

Anm.:

Skara den 16 dec. 19 41.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 18 dec. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

REDOGÖRELSE

för Fåleberg-Börstorps invallnings- företag av år 19 41

i Hassle o. Enåsa sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. Aa - Ao.

Åker	18.20	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	18.20	har

Markens blivande värde i medeltal 1188:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 5801:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4490:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 31 juli 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Gust. Meier.

Adress: Fåleberg, Hasslerör.

Anm.:

Skara den 16 dec. 19 41.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 18 dec. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

REDOGÖRELSE

för Fåleberg-Börstorps invallnings- företag av år 19 41

i Hassle o. Enåsa sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. Ap - Ax.

Åker	17.47	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	17.47	har

Markens blivande värde i medeltal 1147:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 7296:90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6900:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 31 juli 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Gust. Meier.

Adress: Fåleberg, Hasslerör.

Anm.:

Skara den 16 dec. 19 41.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 18 dec. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bil. b V. 12

REDOGÖRELSE

för Fåleberg-Börstorps invallnings- företag av år 19 41

i Hassle o. Enåsa sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. Ay - Bb.

Åker	10.46	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	10.46	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 3988:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3380:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 31 juli 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Gust. Meier.

Adress: Fåleberg, Hasslerör.

Anm.:

Skara den 16 dec. 19 41.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 18 dec. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Bilaga c.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Fåleberg-Börstorps torrläggningsföretag av år 1941" inom Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Fåleberg den 31 juli 1941.

Adrienne Ribbing
gm Gunnar Sonesson
enl. fullmakt

Verner Fredrikson

Gottfrid Magnusson

Axel Lindberg

Joh. Gustafsson

Anders Johansson.

Albin Bergström

Bevittnas:

Sven Hallin.

Erh. Gustafsson Henning Andersson.

Förestående ansökan biträdes till alla delar:

För Hassle pastorat:

S. J. Reinhold Lannér

Kyrkoherde.

Bil. d I.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Fåleberg-Börstorps torrläggningsföretag av år 1941" för val av styrelse.

Den 31 juli 1941 å Fåleberg.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande delägare: Adrienne Ribbing gm Gunnar Sonesson, Werner Fredriksson, Gottfrid Magnusson, Johan Gustafsson, Axel Lindberg, Hassle pastorat genom Johan Gustafsson, David Andersson, Albin Bergström, Anders Johansson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter med två suppleanter.

§ 2.

Till ordförande utsågs Werner Fredriksson, Börstorp, och till övriga ledamöter valdes Gustaf Meier, Fåleberg och Bertil Gustafsson, Nolhassle.

Till suppleanter utsågos Johan Gustafsson, Nolhassle, och Albin Bergström, Nolhassle.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. d II.

Protokoll vid sammanträde

med delägarna i "Fåleberg-Börstorps

invallningsföretag av år 1941" för

komplettering av arbetsstyrelsen.

Den 4 maj 1942 å Börstorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och fö-ljande delägare: Werner Fredrikssons sterbhus genom sterbhusdelägaren Venzel Fredrikson, Adrienne Ribbing genom Inspektor Gustaf Meier, Johan Gustafsson, Axel Lindberg, Gottfrid Magnusson.

§ 1.

Till styrelsens ordförande efter Werner Fredriksson, som avlidit, utsågs Gustaf Meier, Fåleberg.

Till tredje ordinarie ledamot i styrelsen utsågs Venzel Fredrikson, Börstorp.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. e.

Avskrift.

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas agronomen Gunnar Sonesson eller den han i sitt ställe förordnar att intill dess jag annorlunda bestämmer å mina vägnar handhava förvaltningen och skötseln av min egendom Fåleberg i Hassle socken av Skaraborgs län, innefattande full-

makten behörighet att vidtaga samtliga de dispositioner, som normalt tillkomma ägaren, såsom avslutande av avtal, uppsägning av avtal, uppbärande av likvider samt utövande av min rösträtt inom sådana föreningar och andra sammanslutningar, till vilka egendomen är ansluten. Fullmakten innefattar dock icke behörighet att försälja egendomen.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Paris den 21 december 1939.

Adrienne Ribbing.

Bevittnas:

Nils Conradi G. Brunnström

v. konsul attaché vid Kungl. Maj:ts Beskickning i Paris

Rätt avskrivet intyga:

Salomon Lindén Karin Andersson

Flerförsamlingssekreterare

Uppsala Uppsala.

Bil. f.

Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma med Hassle pastorat i församlingssalen den 18 aug. 1941.

"--"

§ 2.

Stämman beslutade, att Hassle pastorat skall göra underd. ansökan om bidrag och lån av statsmedel för den kostnad, uppskattad till kr. 736:85, som belöper sig på lönebostället Prästbolet

med Nolhassle Mellomgården för dess deltagande i torrläggningsföretaget Fåleberg-Börstorp av år 1941. Och uppdrogs åt ordföranden att ombestyra och underteckna denna ansökan.

Justerat: Som ovan

Sigfrid Gustafsson S. J. Reinhold Lannér

Josef Lindqvist Ordf.

Justeringen kungjord i Hassle kyrka den 24/8 1941. av

S. J. Reinhold Lannér.

Utdragets riktighet bestyrkes av

S. J. Reinhold Lannér.

Ordförande.

Bil. g.

Skara Stiftsnämnd.

D. n:r 174

S.B. nr 183.

Till Statens lantbruksingenjör Sven Hallin,

Skara.

Hos stiftsnämnden har Ni - med förmälan att Hassle pastorat beslutat att för ecklesiastika lönebostället Prästbolet nr 1 med Nolhassled Mellomgården nr 3 i Hassle socken deltaga i lån ur statens avdikningslånefond för bestridande av kostnader för "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" - anhållit, att stiftsnämnden ville lämna tillstånd härtill.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställs-

nämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med mera medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 20 mars 1942.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren.

Bengt Gierup.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A - T	57,42	21,10	78,52	58,533:45	74,819:--	0,85
U - Ä	21,61	13,20	34,81	25,152:41	34,330:--	0,76
Aa - Ao	18,20		18,20	4,554:63	5,801:60	0,79
Ap - Ax	17,47		17,47	6,981:28	7,296:90	0,70
Ay - Bb	10,46		10,46	3,424:42	3,988:--	0,86
Summa	125,16	34,30	159,46	98,646:19	126,235:50	
		Lånesökandenas andel.				
A - T	57,42	21,10	78,52	58,533:45	74,819:--	
U - Ä	21,61	13,20	34,81	25,152:41	34,330:--	
Aa - Ao	18,20		18,20	4,554:63	5,801:60	
Ap - Ax	17,47		17,47	6,981:28	7,296:90	
Ay - Bb	10,46		10,46	3,424:42	3,988:--	
Summa	125,16	34,30	159,46	98,646:19	126,235:50	

Skara i maj 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal: Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			Enåsa socken.	Samf. A - T .						
1	1 1		Börstorp	Verner Fredriksons stbh.			6	53	6	53
			Hassle socken.							
6½	1 1 -7		Fåleberg	Adrienne Ribbing	54	77	14	57	69	34
läg.	6 16		Rör Nolgården	Anders Johansson		63				63
läg.	6 12		" "	Gottfrid Magnusson		61				61
läg.	7 3-5		" Storegården	Anders Johansson	1	41			1	41
			Enåsa socken.	Samf. U - Ä .						
1	1 1		Börstorp	Verner Fredriksons stbh.	21	61	13	20	34	81
			Hassle socken.	Samf. Aa - Ao .						
6½	1 1 -7		Fåleberg	Adrienne Ribbing	18	20			18	20
			Hassle socken.	Samf. Ap - Ax .						
6½	1 1 -7		Fåleberg	Adrienne Ribbing	6	64			6	64
1	3 1		Nol Hassle Mellomg.	Hassle pastorat	1	79			1	79
läg.	2 13		" " Sörgården	Axel Lindberg	1	59			1	59
41/240 av	2 2		" " "	Johan Gustafsson	3	57			3	57
1/4	2 6		" " "	Albin Bergström	3	88			3	88
			Hassle socken.	Samf. Ay - Bb.						
1	1 1		Börstorp	Verner Fredrikssons stbh.	10	46			10	46
				Summa	125	16	34	30	159	46

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
9795	--	7554	09	104	03	5	08	7663	20	0,85	44,75	2789 3429	98 28	4233	92
63814	--	49212	90	677	75	33	11	49923	76			16299 ~~22340~~	78 ~~88~~	27582	88
346	50	267	15	3	68		18	271	01			112 ~~121~~	28 ~~28~~	149	73
304	--	234	26	3	23		16	237	65			97 ~~106~~	35 ~~35~~	131	30
559	50	431 /S:a57700	60 --/	x/ 5	94		29	437	83			187 ~~195~~	23 ~~93~~	241	90
34330	--	24770	xx/ --	364	60	17	81	25152	41	0,76	41,60	6914 ~~10463~~	70 ~~40~~	14689	01
5801	60	4490	--	61	62	3	01	4554	63	0,79	42,65	1942	55	2612	08
2990	40	2827	76	31	76	1	55	2861	07	0,96 ~~0,70~~	48,60 ~~39,50~~	1390 ~~1130~~	48 ~~12~~	1470 ~~1730~~	59 ~~95~~
779	20	736	85	8	28		40	745	53			362 ~~294~~	33 ~~48~~	383 ~~451~~	20 ~~05~~
376	80	356	32	4	--		20	360	52			175 ~~142~~	21 ~~41~~	185 ~~218~~	31 ~~11~~
1481	60	1400	97	15	73		77	1417	47			688 ~~559~~	89 ~~90~~	728 ~~857~~	58 ~~57~~
1668	90	1578	10	17	72		87	1596	69			775 ~~630~~	99 ~~69~~	820 ~~966~~	70 ~~--~~
3988	--	3380	--	42	35	2	07	3424	42	0,86	45,10	1544	41	1880	01
126235	50	97240	--	1340	69	65	50	98646	19			33281 ~~43537~~	:78 ~~:58~~	55108 ~~55744~~	61 ~~51~~

x/ Utgör anläggningskostnad, härtill kommer kapitaliserat värde av pumpningskostnaderna med 5,000:-- kronor.

xx/ Utgör anläggningskostnad, härtill kommer kapitaliserat värde av pumpningskostnaderna med 1000:-- kronor.

Skara i maj 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. k. I

U P P G I F T

rörande skador och ersättningar på grund av Vänerns reglering enligt Västerbygdens vattendomstols dom den 19 juni 1937 för de markområden, som upptagits å blad 1 till det av statens lantbruksingenjör Sven Hallin upprättade förslaget till Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941.

Kartblad	Fastighet	Skada å		Ersättning för		Tekniska föremål	Anm.
		Inägor kr	Skog kr	Inägor kr	Skog kr	Ersättning kr	
4,5	Börstorp 1 1	9307	-	13960	-	-	
6	Fåleberg 1 1 -7 1	13425	9	20137	x/ 12	-	x/ Ersättning för skog beräknad med 50 % å markskadan
6	Rör Nolgården 6 12	/ 20 / 100 xx/	-	30 100 xx/	-	-	xx/ Skada å fruktträd
6	Rör Nolgården 6 16	20	-	30	-	-	
	Rör Storegården 7 3-5	19	-	29	-		
	Summa kronor	22891	9	34286	12	-	

Stockholm den 15 april 1942.

Bernh. Bergström

/Henning Jansson

B.B-m/VL 6 ex.
15.4.42.

II
Bil. k .

Kungl. Vattenfallsstyrelsen

Juridiska Byrån

Stockholm den 20 april 1942.

B.B-m/VL
Dikt.

REK

Till Statens Lantbruksingenjör Sven Hallin,

Skara.

Med anledning av Edert brev den 17 april 1942 får jag härmed meddela, att av den i målet om Vänerns reglering utdömda ersättningen för skada å fastigheten Börstorp 1 1 i Hassle socken 2,131:-- kronor belöper å det område, som å det av Eder översända kartblad 1 till Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941 betecknas med ägofigur 1.

./. Det översända kartbladet återställes.

I tjänsten:

Bernh. Bergström

Bil.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Fåtebery - Börstorps invallningsföretag av år 1941 inom Härele och Eriåsa sockenar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 4	„ 3:-	12	–
§ 44. Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag~~, dagar 2.– + 6.50	„ ~~12:-~~	8	50
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes m. m. dagar 1	„ 12:-	12	–
Betygörelse till länsdelningsnämnden			
§ 49. Kopia av plankartan å väv pid. 5 à 3.–		15	–
§ 52. „ „ profiler och sektioner			
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20	„ ~~0:75~~ 0.55	11	–
Inhäftning av handlingar		1	–
Diariebevis, utlägg		3	–
Kommissionärsarvode		3	–
Summa Kronor:		65	50

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den ..... 19.....

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio: