



Akt nr:

R-E1a-0872

AU$R-E1a-0872

438

2/8

1/3

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 14/9 1943 godkänd den 23/9 1943

R 4*0872

DIARIE N:r 16106
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943 till Göttorps dikningsföretag av år 1941 i Flakebergs och Bjärby socknar av SKARABORGS LÄN

Ilh. kontrakt.

beviljat dels ***statsbidrag*** med niotusenåttahundranittio (9.890) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tolvtusensjuhundranittio (12.790) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Flakeberg den 7 juli 1943.

Algot Pettersson

Att Algot Pettersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Bernhardsson
Adress Västergården Flakeberg

Berta Bernhardsson
Adress Västergården Flakeberg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

4x0872

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Göttorps dikningsföretag av år 1941" i Flakebergs och Bjärby socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet				Summa kronor
%-tal för gemens.kostn.	2,448	20,386	4,770	72,396	100,000
	A - B	C - G	H - K	L - Y	
Syneförrättningen	21:06	175:40	41:04	622:89	860:39
Vattendomstolsavgift ...	-	-	-	30:60	30:60
Betänkande m.m.	1:37	11:44	2:68	40:61	56:10
Jordersättning för avloppens breddning	-	44:56	-	84:90	129:46
Arbets- och materialkostnader	448:--	4657:--	1865:--	16652:--	23622:--
Extra arbeten	-	-	-	84:--	84:--
Ersättning för jordupplag	-	90:72	-	241:20	331:92
Diverse omkostnader	2:06 18:74	17:19 156:09	18:35 36:52	109:70 554:32	147:30 765:67 x/
Räntor under arbetstiden	14:30	119:06	27:86	422:81	584:03
Skada å växande gröda ..	-	-	-	173:--	173:--
Styrelsearvode /ytterligare för 1943/	3:06	25:48	5:96	90:50	125:--
Utredning m.m. /diverse omkostnader efter avsyning 100:--/	4:90	40:77	9:54	144:79	200:--
Ytterligare räntor beräknas t.o.m. aug.	17:58	146:44	34:26	520:05	718:33
Ytterligare beräknade räntor efter aug.	8:08	67:27	15:74	238:91	330:--
Oförutsett, framtida underhåll m.m.	4:90	40:77	9:54	144:79	200:--
Slutsumma kronor	544:05	5592:19	2066:49	20155:07	28357:80

x/ I summan 765:67 rymmes styrelsearvode för 13 sammanträden 325:-- kr

Arvode till ordf. 1941-1942 181:50 "

Summa kronor 506:50

Skara den 8 jan. 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

4.3.1970

Ing. S Lundblad/JCKa

Göttorps dikningsföretag av år 1941
c/o lantbr. Algot Pettersson
Göttorp Västergården

460 54 FLAKEBERG

På förfrågan meddelas, att preliminärt åtgår följande rördimensioner och kostnader för igenläggning av öppna diket R - Q - P - O - N - M med rörledning:

Sträckan 11-15+57	= 457 m, ø 450 mm:s lantbrukrör	à 18:-	=	8 226:- kr
	Grävning, läggning och återfyllning	" 6:-	=	2 742:- "
" 15+57-19+15	= 358 m, ø 500 mm:s lantbrukrör	" 22:-	=	7 876:- "
	Grävn., läggn. o. återfylln.	" 7:-	=	2 506:- "
" 19+15-19+95	= 80 m, ø 600 mm:s lantbrukrör	" 32:-	=	2 560:- "
	Grävn., läggn. o. återfylln.	" 8:-	=	640:- "
Brunnar 3 st.		"170:-	=	510:- "
3 "		"370:-	=	1 110:- "
Utlopp 1 "		"100:-	=	100:- "
				26 270:- "
För oförutsett och arbetsledning c:a 10 procent				2 730:- "
		Summa kronor		29 000:-

Avgår:

Ersättning från Göttorps df 1941. Genom igenläggning av öppna diket med rörledning uppstår minskade framtida underhållskostnader för företaget. Värdet härav har beräknats enligt följande. Rensning, ersättning för jordupplag m.m. = = 2:- kr/m. En rensning pr 10 år = 0:20 kr/m/år.

Kapitaliserat efter 5 procent $\frac{0{:}20 \times 100}{5}$ = 4:- kr/m

Sträckan 11 - 19+95 = 895 m à 4:- kr/m = 3 580:- kr.

	Avgår avrundat	3 500:- kr
	Slutsumma kronor	25 500:-

Kostnaden 25 500:- kr torde erläggas av ägaren till Torpa Per Larsgården 3:1 Hugo Höglunds sterbhus och beloppet 3 500:- kr av samfälligheten L - Y inom Göttorps df av år 1941, där det fördelas på var och en efter gällande deltagningsprocent.

Mervärdeskatt, entreprenörrabatter (vilket förbilligar utförandet) samt skattelindring genom avskrivning m.m. har ej medräknats i ovanstående preliminära kalkyl.

Förmodligen kan dimensionerna minskas till ø 400, 450 och 500 mm.
Kostnaderna blir då summa 23 000:- kr

Avgår ersättning från Göttorps df 1941 3 500:- "

Slutsumma kronor 19 500:-

I tjänsten

Stig Lundblad
Ingenjör.

DIARIE Nr 25405
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1942
R 4*0872

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Göttorps dikningsföretag av år 1941"

i Flakebergs o.Bjärby socknar av Skaraborgs län

upprättade år 1941 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne- och rättsmöte enligt Vattenlagen för bestämmande av mark till nedlagd Göttorp Västergården 3:n fl. Nordman i Flakebergs socken Skaraborgs län.

Den 4 september 1940 i Flakebergs skola. Närvarande: Underteckknad, statens lantbruksingenjör och jurymän, samt gode männen Per A. Ekenblom Åkerstorp och Aug. Andersson, Passegården, även som följande sakägare: Bäckandersarna Andersson äg. Göttorp Västerg. 2 25:45 (tillsammans med Karl Andersson)

Övriga sakägare:

Börje Johansson äg. ~~Börje Johansson~~ Göttorps Västerg. 2 20
Johan Andersson " " " " 2 24 och " Asbjörn Persg. 5 6
Lenin Aronsson " " " " " 5 5
Aug. Andersson " " " " " 5 14
Karl Höglund " " Västerg. 2 44 och Högstorps 1 10
Gust. Gustafsson " " Valg. 15
Algot Pettersson " " Västerg. 2 26 ÷ 2 27
Ivar Hjert " " " 2 22 2 23 ÷ 2 24 samt Torpa Per Larsg. 3 2
Rudolf Hjalmarsson " Torpa Stora 2
L. A. Nyqvists sterbh. " " Per Larsg. 3 1 genom Hjalmar Johansson enl. fullmakt dat. 2/5 44 sakägare: Fru Anna Nyqvist o. döttrarna Hanna Johansson, Elsa, Lena,

Stina, Lycka och Anna Nyqvist)
Hermans Nyberg äg. Lyttorp Aven Aderg. 36 ö 37
och Bråttesjön!

§ 1

Upplåtes det på förrättningsmannen utstakade fiskevattnet, som både lydelse framgår av bil. A.

§ 2

Något fast emot sagesmännen framställt ej anmärkas.

§ 3

Föreslades den av förrättningsmannen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen där ifrån.

§ 4

Sökandena yrkade på i förrättningen avloppsrättens fastställande, så att deras däravberoende mark må komma på ändamålsenligt sätt tillgodogöras samt att avloppen över deras mark i möjligaste mån göras tålig.

§ 5

Ivar Hjert, Karl Höglund, Birger Johansson, Johan Andersson, Lars Aronsson, Rudolf Hjälmarsson och L. A. Nyqvist, sterbhus förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att fastigheterna deras däravberoende mark må komma tillgodogöras på ändamålsenligt sätt medelst i möjligaste mån tålig ledningen, bil. C.

5 b

Som ändet vidare jamn att det protokollet antecknade, jan klarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att vadan pröslag det dömingen upprättats och vidare jord upplåtelsen verkställts, nytt sammanträde kommun att hållas å samma ställe som dagens tistagen den 11 mars 1941 kl. 15 20, och kommun nya ytterligare underrättelser kunna att det ställas Dak ägarna.

Vitt och tid som vara
i tjänsten:
Gustaf Hallin

Biträdande gode män:
J. Henriksson Ind, Andersson

Den 12 mars 1941 i Flakebergs skola

Det skulle det protokollet antecknas att sammanträdet på jordkommun anledning uppskjutits till den 12 mars och att samtliga kända sakägare kunna skriftligen underrättats.

Närvarande: Företrädare sgrannär och följande sakägare:

Rudolf Hjalmarsson, St. Torpa
Johan Andersson, Ambjörn Persg.
Gust Höglund, Göteborgs Västerg.
Algot Pettersson, " "
Ivar Hjert " "
G. A. Nygrens dödsbon genom Hjalmar Johansson
Herman Nyberg, Brättfors
Frans Andersson, Göteborgs Västerg.
Aug. Andersson, Götdala
Börge Johansson, Göteborgs Västerg.

§ 7

Föreslades det sedan första sammanträdet upprättade förslaget till de valtecknades marknaden vidare behandling med därtill hörande handlingar.

§ 8

Upplästes septemmännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. I.

§ 9

att mottaga och förvara till förrättet hörande handlingar och sitt ansvar och att sammankalla delägarna för val av skyddsmän utsågo septemmännen Ivar Hjert, Gåtorp Västergården.

§ 10

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till delförrättaren.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Bevittnande goda män:

Emil Andersson

A. Andersson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. nr 48 - 76
1938

5

Bil. A.

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 juli *193* 8

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

S. ö. Vb. N:r 48-76
1938

SKARABORGS LÄNS
- 6. JUL. 1938
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 7/192 mtl. Göttorp Västergården i Flakebergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Flakeberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Frans Andersson.

adress Västergården.

pr Flakeberg.

Telefon: 16.

Västergården den 8 / 6 1938

Frans Andersson.

Karl Andersson Västergården

7

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Västergården.	Ivar Hjert.
"	Birger Johansson.
Västerg. o Ambjörnpersg.	Johan Andersson.
" "	Matilda Johansson.
Liden Ambjörnpersgården.	Levin Aronsson
Götdala	August Andersson.
Nolegården.	Gustaf Gustafsson. m. fl.
Högstorp.	Karl Höglund.
Västergården.	Selma Hedin.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
367155

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Flakebergs folkskola onsdagen den 4 sept. 1940 kl. 15; vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Brödr. Frans o. Karl Andersson Götlopstorp Västerg. Flakeberg
2. Birger Johansson " " "
3. Johan Andersson Amtejorn Persg. "
4. Mathilda Johansson " " "
5. Levin Svensson " " "
6. Aug. Andersson Götdala "
7. Selma Hedin Götlopstorp Västerg. "
8. Karl Höglund Höglopstorp "
9. Gustaf Gustafsson Götlopstorp Volg "
10. Axel Pettersson " Västerg. "
11. Ivar Hjert " " "
12. Rudolf Hjalmarsson Torpa Stora Bjärby Grästorp
13. Herman Nyberg Brättfors " "
14. Anna Nyberg Per Larsg. " "
15. Skiftesordningsmännen Axel Andersson Passeg:n Flakeberg
16. -"- Per A. Åkerblom Åkerstorp "

Skara den 17 aug. 1940.

T. Gästen.

Ovanstående uppskjutes sammanträde till onsdagen den 12 maj 1941 kl. 15 ha kallelser denna dag sänts till ovanstående

17. John Ohman, Bjärby. Grästorp.

Skara den 8 maj 1941.

T. Gästen.

Bil. C.

Undertecknade förena oss med förbundena i den regleringsåtgärd, som avses i förslaget av mark, till körande gatorna Vattengården och gata vi på fastighets Stockholm så att förbundet bör dessa berörande mark må kunna på ändamålsenligt sätt tillgodogöras medels i majoritetsmän fastighetsförordningen.

Flatenberg den 4 sept. 1940.

Ivar Hjort — Karl Höglund

Birger Johansson — Johan Andersson

Levin Knutsson — Rudolf Hjalmarsson

Hjalmar Johansson

Bevittnas:

Flatenberg — Axel Andersson

10 Bil. 01

Fullmakt för Herr Hj. Johansson att vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande mark tillhörande Göttorp Västergården f.m. hemman att bevaka min rätt samt utöva mig tillkommande rösträtt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Grästorp den 31 aug. 1940

Bevittnas:

11 Bilaga 10 II

FULLMAKT

för Hjalmar Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Göteryds Västergården m. fl. hemman i Falkenbergs och Björby socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteryd den 12 mars 1941

Hanna Nygvist Hanna Johansson (f. Nygvist)

Lena Nygvist. Lena Nygvist. Lena Nygvist. Lena Nygvist. Lena Nygvist.

Bevittnas:

Hilmer Åsterberg Lydia Larsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 6.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Flakebergs socken.					
Göttorps Ambjörn					
Persg:n (Göttorp)	5[14]		läg.		Sigurd Andersson
				1	åker, mylla på lera
Göttorps Ambjörn					
Persg:n	5[6]		8/64		Johan Andersson
				2	åker, mylla på lera
				3	" —"—
				4	" —"—
				5	" —"—
				6	" —"—
				7	" —"—
				8	" —"—
				9	" —"—
				10	" —"—
				11	" —"—
				12	" —"—
				13	" —"—
				14	" —"—
				15	" —"—
				16	" —"—
				17	" —"—
				18	" —"—
				18a	tomt —"—
				19	åker —"—
				20	" —"—
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57							~~780~~ ~~880~~	~~444~~ ~~501~~	~~60~~ ~~60~~	1200	684 -		~~420~~ ~~320~~	~~239~~ ~~182~~	~~40~~ 40
	79							800	632 -		1200	948 -		400	316 -	
1	20							"	960 -		"	1440 -		"	480 -	
	20							720	144 -		"	240 -		480	96 -	
	14							830	116	20	1000	140 -		170	23	80
	09							"	74	70	"	90 -		"	15	30
	10							800	80 -		"	100 -		200	20 -	
	50							"	400 -		"	500 -		"	100 -	
	12							720	86	40	1200	144 -		480	57	60
	40							"	288 -		"	480 -		"	192 -	
	75							"	540 -		"	900 -		"	360 -	
	82							"	590	40	"	984 -		"	393	60
	70							800	560 -		"	840 -		400	280 -	
	15							680	102 -		"	180 -		520	78 -	
	84							840	705	60	"	1008 -		360	302	40
1	05							760	798 -		"	1260 -		440	462 -	
	25							"	190 -		"	300 -		"	110 -	
	75							1040	780 -		"	900 -		160	120 -	
	01							1120	11	20	"	12 -		80		80
	26							920	239	20	"	312 -		280	72	80
1	18							880	1038	40	"	1416 -		320	377	60
10	30								8336	10		12194 -			3857	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Göllops Ambjörn	5 5		1/4		Lewin Aronsson
Borgåsen				21	åker, mylla på lera
				22	" — " —
				23	" — " —
				24	" — " —
				25	Tomb — " —
				26	åker — " —
				26a	" — " —
				26b	" — " —
				27	" — " —
				27a	" — " —
				28	" — " —
				29	" — " —
				30	" — " —
				31	" — " —
				32	" — " —
				33	" — " —
				34	" — " —
				35	" — " —
				36	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							810	113	40	1100	154 -		290	40	60
	29							"	234	90	"	319 -		"	84	10
	184							900	1656 -		1200	2208 -		300	552 -	
	75							920	690 -		1100	825 -		180	135 -	
	10							"	92 -		"	110 -		"	18 -	
	215							"	1978 -		1200	2580 -		280	602 -	
	15							1120	168 -		"	180 -		80	12 -	
	65							880	572 -		"	780 -		320	208 -	
	250							"	2200 -		"	3000 -		"	800 -	
	75							840	630 -		"	900 -		360	270 -	
	347							880	3053	60	"	4164 -		320	1110	40
	350							980	3430 -		"	4200 -		220	770 -	
	92							1060	975	20	"	1104 -		140	128	80
	28							980	274	40	"	336 -		220	61	60
	265							840	2142 -		"	3060 -		360	918 -	
	85							800	680 -		"	1020 -		400	340 -	
	153							980	1499	40	"	1836 -		220	336	60
	285							840	2394 -		"	3420 -		360	1026 -	
	56							590	330	40	1100	616 -		510	285	60
25	83								23113	30		30812 -			7698	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gottorp Vasteg	2[23]		1/24		Ivar Hjerb
				37	åker, mylla på lera
				38	" — " —
					Summa
— " —	2[22]		1/48		Ivar Hjerb
				39	åker, mylla på lera
				40	" — " —
				41	" — " —
				42	" — " —
				43	" — " —
				44	" — " —
					Summa
— " —	2[26,27]		1/32		Olof Pettersson
				46	åker, mylla på lera
				47	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							680	68	-	1200	120	-	520	52	-
	07							"	47	60	"	84	-	"	36	40
	17								115	60		204	-		88	40
	07							680	47	60	1200	84	-	520	36	40
	06							"	40	80	"	72	-	"	31	20
	18							"	122	40	"	216	-	"	93	60
	15							"	102	-	"	180	-	"	78	-
	16							590	94	40	1100	176	-	510	81	60
	03							510	15	30	"	33	-	590	17	70
	65								422	50		761	-		338	50
	04							400	16	-	1000	40	-	600	24	-
	16							600	96	-	"	160	-	400	64	-
	20								112	-		200	-		88	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Göllops Vadstorp:n	2^{25}		3/128		Bröd. Frans o. Karl Andersson
				48	åker, mylla på lera
				49	" — " —
				50	" — " —
				51	" — " —
				52	" — " —
				53	" — " —
				54	" — " —
				55	" — " —
				56	" — " —
				57	" — " —
					Summa
— " —	2^{24}		3/128		Johan Andersson
				58	åker, mylla på lera
				59	" — " —
				60	" — " —
				61	" — " —
				62	" — " —
				63	" — " —
				64	" — " —
				65	" — " —
					Summa
— " —	2^{20}		1/64		Birger Johansson
				66	åker, mylla på lera
				67	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							370	74	-	1200	240	-	830	166	-
	25							410	102	50	"	300	-	790	197	50
	03							370	11	10	1100	33	-	730	2	190
	04							"	14	80	"	44	-	"	29	20
	07							"	25	90	"	77	-	"	5	110
	37							880	325	60	1200	444	-	320	118	40
	64							800	512	-	"	768	-	400	256	-
	14							680	95	20	"	168	-	520	72	80
	32							"	217	60	"	384	-	"	166	40
	28							880	246	40	"	336	-	320	89	60
2	34								1625	10		2794	-		1168	90
	44							880	387	20	1200	528	-	320	140	80
	40							800	320	-	"	480	-	400	160	-
	48							"	384	-	"	576	-	"	192	-
	47							"	376	-	"	564	-	"	188	-
	26							960	249	60	"	312	-	240	62	40
	25							880	220	-	"	300	-	320	80	-
	18							"	158	40	"	216	-	"	57	60
	10							"	88	-	1100	110	-	220	22	-
2	58								2183	20		3086	-		902	80
	78							800	624	-	1200	936	-	400	312	-
	33							880	290	40	"	396	-	320	105	60
1	11								914	40		1332	-		417	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gottorps Västergn	2 45		5/384		Hans Andersson
				68	åker, mylla på lera
				69	" — " —
				70	" — " —
					Summa
— " —	2 44		1/128		Karl Höglund
				71	åker, mylla på lera
				72	" — " —
				72a	" — " —
					Summa
— " —	2 43		5/48		Ivar Fjerb
				45	tomb, mylla på lera
				73	åker, — " —
				74	" — " —
				75	" — " —
					Summa
Bjärby socken.					
Torpa Per Larsgn	3 1		1/2		E. A. Nyqvists stärbhus
				76	åker, mylla på lera
				77	" — " —
				78	" — " —
				79	" — " —
				80	" — " —
				81	" — " —
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57							800	456	-	1200	684	-	400	228	-
	28							720	201	60	"	336	-	480	134	40
	16							"	115	20	"	192	-	"	76	80
1	01								772	80		1212	-		439	20
	17							800	136	-	1200	204	-	400	68	-
	55							880	484	-	"	660	-	320	176	-
	30							760	228	-	"	360	-	440	132	-
1	02								848	-		1224	-		376	-
	13							500	65	-	1100	143	-	600	78	-
	70							680	476	-	1200	840	-	520	364	-
	55							"	374	-	"	660	-	"	286	-
	12							950	114	-	1100	132	-	150	18	-
1	50								1029	-		1775	-		746	-
	62							760	471	20	1200	744	-	440	272	80
1	29							~~720~~ 520	~~928 80~~ 670	80	"	1548	-	~~480~~ 680	~~619 20~~ 877	20
1	63							~~800~~ 600	~~1304 -~~ 978	-	"	1956	-	~~400~~ 600	~~652 -~~ 978	-
1	14							~~720~~ 520	~~820 80~~ 592	80	"	1368	-	~~480~~ 680	~~547 20~~ 775	20
	43							1040	447	20	"	516	-	160	68	80
	83							~~880~~ 680	~~730 40~~ 564	40	"	996	-	~~320~~ 520	~~265 60~~ 431	60
5	94								~~4702 40~~ 3724	40		7128	-		~~2425 60~~ 3403	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				82	åker, mylla på lera
				83	" — " —
				84	" — " —
				85	" — " —
				86	" — " —
				87	" — " —
				88	" — " —
				89	" — " —
				90	" — " —
				91	" — " —
				92	" — " —
				93	" — " —
				94	" — " —
				95	" — " —
				96	" — " —
				97	" — " —
				98	" — " —
				99	" — " —
				100	" — " —
				101	" — " —
				102	" — " —
				103	" — " —
				104	" — " —
				105	" — " —
				106	" — " —
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	94								~~4702~~ 3724 40			7128 -			~~2425~~ 3403 60	
1	34							1120	1500	80	1200	1608 -		80	107	20
	74							920	680	80	"	888 -		280	207	20
	34							880	299	20	"	408 -		320	108	80
1	06							720	763	20	"	1272 -		480	508	80
	30							"	216 -		"	360 -		"	144 -	
1	12							800	896 -		"	1344 -		400	448 -	
1	58							"	1264 -		"	1896 -		"	632 -	
	38							870	330	60	1000	380 -		130	49	40
	40							960	384 -		1200	480 -		240	96 -	
	46							~~1040~~ 840	~~478 40~~ 386 40		"	552 -		~~160~~ 360	~~73 60~~ 165 60	
1	20							~~800~~ 600	~~960 -~~ 720 -		"	1440 -		~~400~~ 600	~~480 -~~ 720 -	
	20							~~810~~ 610	~~162 -~~ 122 -		1100	220 -		~~290~~ 490	~~58 -~~ 98 -	
	28							"	226	80	"	308 -		"	81	20
	20							"	162 -		"	220 -		"	58 -	
	51							880	448	80	1200	612 -		320	163	20
1	60							800	1280 -		"	1920 -		400	640 -	
	82							560	459	20	"	984 -		640	524	80
	10							800	80 -		1000	100 -		200	20 -	
	63							730	459	90	"	630 -		270	170	10
1	35							880	1188 -		1200	1620 -		320	432 -	
	85							"	748 -		"	1020 -		"	272 -	
1	36							800	1088 -		"	1632 -		400	544 -	
	88							720	633	60	"	1056 -		480	422	40
	15							800	120 -		"	180 -		400	60 -	
	44							720	316	80	"	528 -		480	211	20
2	23								~~1984~~ 1849 50			2878 6 -			~~893~~ 1028 7 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Torpa Per Larsg.	3 2		ass.		Ivar Hjarb
				107	åker
Torpa Stora	2 2		1/4		John Öhman
				108	åker, mylla på lera
				109	— " —
				110	— " —
					Summa
— " —	17 2		1/4		Rudolf Hjalmarsson
				111	åker, mylla på lera
				112	— " —
				113	— " —
				114	— " —
				115	— " —
				116	— " —
				117	— " —
				118	— " —
				119	— " —
				120	— " —
				121	— " —
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STADA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						3	57	–	–			–			–	
	15							1160	174	–	1200	180	–	40	6	–
	03							"	34	80	"	36	–	"	1	20
							10		–			–			–	
	18						10		208	80		216	–		7	20
	58							1000	580	–	1200	696	–	200	116	–
	90							800	720	–	"	1080	–	400	360	–
1	02							840	856	80	"	1224	–	360	367	20
1	02							1000	1020	–	"	1224	–	200	204	–
1	00							"	1000	–	"	1200	–	"	200	–
	06							1160	69	60	"	72	–	40	2	40
	07							"	81	20	"	84	–	"	2	80
	34							1120	380	80	"	408	–	80	27	20
1	02							"	1142	40	"	1224	–	"	81	60
	03							1160	34	80	"	36	–	40	1	20
	45							840	378	–	"	540	–	360	162	–
6	49								6263	60		7788	–		1524	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag.					
Sampälligheten A-B.					
Ilakeberga socken.					
Göttorp Arnbjörn Berg (Göttorp)	5^{14}		lägr.	1	Augusti Andersson
— " —	5^{6}		8/64	19,20	Johan Andersson
					Summa
Sampälligheten C-G.					
Ilakeberga socken.					
Göttorp Arnbjörn Berg.	5^{6}		8/64	9-18a	Johan Andersson
" Vasleryden	2^{24}		3/128	58-65	Dens
" "	2^{20}		1/64	66,67	Birger Johansson
" "	2^{25}		3/128	54-57	Brödr. Frans o. Karl Andersson
" "	2^{45}		5/384	68-70	Frans Andersson
" "	2^{44}		1/128	71-72a	Karl Höglund
" "	2^{43}		5/48	73-75	Ivar Hjärb
					Summa
Sampälligheten H-K.					
Ilakeberga socken.					
Göttorp Arnbjörn Berg.	5^{5}		1/4	36	Levin Svensson
" Vasleryden	2^{23}		1/24	37,38	Ivar Hjärb
" "	2^{22}		1/48	39-44	Dens.
" "	2^{43}		5/48	45	Dens.
" "	$2^{26,27}$		1/32	46,47	Algot Pettersson
" "	2^{25}		3/128	48-52	Brödr. Frans o. Karl Andersson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57								444	60		684	-		239	40
	144								1277	60		1728	-		450	40
	201								1722	20		2412	-		689	80
	584								4651	60		7008	-		2356	40
	258								2183	20		3086	-		902	80
	111								914	40		1332	-		417	60
	138								1071	20		1656	-		584	80
	101								772	80		1212	-		439	20
	102								848	-		1224	-		376	-
	137								964	-		1632	-		668	-
	1431								11405	20		17150	-		5744	80
	56								330	40		616	-		285	60
	17								115	60		204	-		88	40
	65								422	50		761	-		338	50
	13								65	-		143	-		78	-
	20								112	-		200	-		88	-
	59								228	30		694	-		465	70
	230								1273	80		2618	-		1344	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Samfälligheten L-Y.
Flakebergs socken.					
Gyttorp Ambjörn Persg.	5 6		8/64	2-8	Johan Andersson
— " —	5 5		1/4	21-35	Levin Monsson
" Västergården Bjärby socken.	2 25		3/128	53	Bröd. Frans o. Karl Andersson
Torpa Per Larsg.	3 1		1/2	76-106	C. A. Nyqvists stolabhno
— " —	3 2		avs.	107	Ivar Hjort
Torpa Stora	2 2		1/4	108-110	John Öhman
— " —	~~2~~ 1 7		1/4	111-121	Rudolf Hjalmarsson
					Summa
					Slutsammandrag.
					Samfälligheten A-B
					C-G
					H-K
					L-Y
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. CPTIC. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	02								240690			3458 -			10510	
25	27								2278290			30196 -			741310	
	37								32560			444 -			11840	
24	23								1849850			28786 -			1028750	
							357		-			-			-	
	18						10		20880			216 -			720	
6	49								626360			7788 -			152440	
59	56						367		5048630			70888 -			2040170	
2	01								172220			2412 -			68980	
14	31								1140520			17150 -			574480	
2	30								127380			2618 -			134420	
59	56						367		5048630			70888 -			2040170	
78	18						367		6488750			93068 -			2818050	

Flahult den 12 mars 1941

Ingeborg Rydberg

Emil Andersson

Ingeborg Rydberg

Bilaga I.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Flakeberg den 12 mars 1941.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368283

Jordersättningslängd

Bil. G.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		I. För avloppets bortledning.				
		Samfälligheten C-G.				
		Diket D-F^{I}-E.				
Göttorp Nolgården	1[5] Gustaf Gustafsson	46+26-43+37	160	12	19 20	
" Ambjörn Berg.	5[6] Johan Andersson	46+26-43+37	160	8	12 80	
" Västerg.	2[24] Dem.	43+22-1+72	125	8	10 -	
" "	2[20] Birger Johansson	43+37-43+22	22	8	1 76	43 76
		Diket E^{I}-E^{II}.				
Göttorp Västerg.	2[24] Johan Andersson	43+22-43+16	5	8	40	
" "	2[20] Birger Johansson	43+22-43+16	5	8	40	80
		Samfälligheten L-Ö.				
		Diket L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Ö.				
Torpa Stora	2 John Ohman	19+95-20+96	100	12	12 -	
" Per Larsg.	3 E.b. Nyqvists dödsb.	19+95-11+5	320	9	28 80	40 80
		Diket U-U^{II}-U^{III}.				
{Brättefors / Göttorp Sven Anders.	3[6] Herman Nyberg	82+50-73+50	300	12	36 -	
Göttorp Ambjörn Berg.	5[5] Levin Svensson	82+50-80	90	9	8 10	44 10
		II. För jorduppl.				
		Samfälligheten C-G.				
		Diket D-F^{I}-E.				
Göttorp Nolg:n	1[5] Gustaf Gustafsson	46+26-43+37	285	12	34 20	
" Ambjörn Berg.	5[6] Johan Andersson	46+26-43+37	285	12	34 20	
" Västergården	2[24] Dem.	43+22-1+72	140	12	16 80	
" "	2[20] Birger Johansson	43+37-43+22	30	12	3 60	88 80
		Överföres				218 26

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överförd				218 26
		Diket 4I – 4III.				
Göttorp Vorley.	2:24 Johan Andersson	43+22-43+16	8	12	96	
" "	2:20 Birger Johansson	43+22-43+16	8	12	96	1 92
		Samfälligheten L-Ny.				
		Diket L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-K-Ny.				
Torpa Stora	2 John Öhman	19+95-20+96	200	12	24 –	
" Per Lars.	3 E.A. Nyqvists Dödsb.	19+95-11+5	680	12	81 60	105 60
		Diket U-UII-UIII.				
Brattefors / Göttorp Sven Anders.	3:6 Herman Nyberg	82+50-73+50	880	12	105 60	
Göttorp Arnbjörn Pers.	5:5 Lovisa Svensson	82+50-80	250	12	30 –	135 60
				Slutsumma kr		461 38

Flakeberg den 12 mars 1941

Ed Nordström

Emil Andersson P. Åkerblom

PETTERSONSKA BOKTR. UPTN. I SKARA

Kostnadsförslag.

Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-B.								
		Diket A-B.								
51+72-50+75	97	6" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	97	1:55	150	35				
50+75-50	75	5" —"—	75	1:30	97	50				
50-(50-50)	50	4" —"—	50	1:20	60	–				
50+77 50+75 50		Rörelo framdragn. gm väg st.	1	5:–	5	–				
		Brunn typ A, d=0.45 m.	2	33:–	66	–				
(50-50)		" " B, d=0,37 "	1	13:–	13	–	391	85		
		Arbetsledning o. oförutsett					38	15	430	–
		Samfälligheten A-B summa kronor							430	–
		Samfälligheten C-G.								
		Diket C-D-E-F-G.								
37+26-36+70	56	12" rör, grävn. läggn. o. återf. m	56	4:60	257	60				
37+70-34+40	230	8" —"—	230	2:55	586	50				
34+40-33+18	122	6" —"—	122	1:80	219	60				
33+18-31+79	139	8" —"—	139	2:25	312	75				
31+79-30+95	84	6" —"—	84	1:65	138	60				
30+95-30	95	5" —"—	95	1:30	123	50				
85-87+50	250	4" —"—	250	1:05	262	50				
87+50-88+10	60	3" —"—	60	0:85	51	–				
35+34 31+79 30+95 85		Rörelo framdragn. gm väg st.	4	5:–	20	–				
37+26		Rörutlopp enl. ritn. "	1	35:–	35	–				
36+70		Brunn typ A, d=0.6 m. "	1	49:–	49	–				
35+34 34+40 32+46		" " A, d=0.45 m. "	3	33:–	99	–				
33+18		" " C^{I}, d=0.45 m. "	1	25:–	25	–				
31+79 30+95 30		" " A, d=0.45 m. "	3	33:–	99	–				
86+10 87+50 88+10		" " A, d=0.37 m. "	3	27:–	81	–	2360	05		
		Arbetsledning o. oförutsett					469	95	2830	–
		Överföres							2830	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							2830	-
		Diket D - G^{I} - G.								
46+26-43+22	304	Lera m^3	200	0:85	170	-				
1-1+72	72	" "	60	0:85	51	-				
43+37		Rörbro a=4m. b=0,30m. st.	1	65:-	65	-	286	-		
		Jordavsättning I för avl. bredden.					43	76		
		II för jorduppläg					88	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					61	44	480	-
		Diket G - G^{II} - G^{III} - G^{IV}.								
2+78-2	78	5" rör, grävn, läggn. o. täckn. m.	78	1:50	117	-				
43+16-41+86	130	6" — " —	130	1:60	208	-				
41+86-40	186	5" — " —	186	1:35	251	10				
41+88										
41+8		Rörets framdragn. gm väg st.	2	5:-	10	-				
2		Brunn typ G^{I}, d=0,45m. st.	1	25:-	25	-				
41+86										
41+8		" " G, d=0,45m. "	3	33:-	99	-	710	10		
40		Arbetsledning o. oförutsett					1399	0	850	-
		Diket G^{I} - G^{II}.								
43+16-43+22	6	Lera m^3	5	0:90	4	50	4	50		
		Jordavs I för avl. bredden.						80		
		" II för jorduppläg						192		
		Arbetsledning o. oförutsett					2	78	10	-
		Diket F - F^{I}.								
38-38+76	76	4" rör, grävn, läggn. o. täckn. m	76	1:-	76	-				
38+76-39+55	79	3" — " —	79	1:-	79	-				
38+76		Rörets framdragn. gm väg st.	1	5:-	5	-				
38+76										
39+55		Brunn typ G, d=0,37m st.	2	27:-	54	-	214	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					46	-	260	-
		Sammanfallighalten G - G summa kronor							4430	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfällighet H–K.								
		Dike H–J–K.								
64+86–62+50	236	5" rör, grön, lägg. o. täckf. m.	236	1:20	283	20				
62+50–61+20	130	5" — " —	130	1:45	188	50				
61+20–60	120	4" — " —	120	1:—	120	—				
61+20		Rörel. framdragn. gm väg	st.	1	5:—	5	—			
		Berg	m³	24	4:—	96	—			
64+86		Täckdikesgrop	st.	1	10:—	10	—			
61+20		Brunn typ A, d=0.45 m.	"	2	33:—	66	—	768	70	
60		Arbetsledning o. oförutsett					151	30	920	—
		Dike J–J¹.								
68–69+26	126	3" rör, grön, lägg. o. täckf. m	126	0:80	100	80				
		Berg	m³	15	4:—	60	—			
68+61		Rörel. framdragn. gm väg	st.	2	5:—	10	—			
69+4		Grusfilter	st.	2	6:—	12	—			
69+26		Brunn typ A, d=0.45 m	st.	1	33:—	33	—	215	80	
		Arbetsledning o. oförutsett					44	20	260	—
		Samfällighet H–K summa kronor							1180	—
		Samfällighet L–Ny.								
		Dike L–M–N–O–P–Q–R–S–T–U–V–X–Ny.								
20+96–19+95	101	Lera	m³	80	0:90	72	—			
		Berg	m³	4	5:—	20	—			
19+95–19+15	80	Justering av bb. o. dike	m.	80	0.30	24	—			
19+15–17+50	165	— " —		165	0.25	41	25			
17+50–16	150	Lera m. emb. betongblock	m³	52	1:25	65	—			
16–14	200	Justering av bb. o. dike	m.	200	0.30	60	—			
14–11+76	224	Lera m. emb. betongblock	m³	115	1.20	138	—			
11+76–11+5	71	Lera med emb. stenar m³ jorden läggas på inre sidvank		125	1:10	137	50			
		Överföres				557	75			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			55775					
19+15-19+95	80	12" rör, grävn, läggn o återf. m.	80	4.40	352	-				
19+15-17+50	165	10" — " —	165	3.50	577	50				
17+50-15+57	193	10" — " —	193	3.50	675	50				
15+57-13+82	175	10" — " —	175	3.50	612	50				
13+82-11+5	277	10" — " —	277	3.50	969	50				
11+5-9+64	141	10" — " —	141	3.60	507	60				
9+64-7+12	252	9" — " —	252	2.90	730	80				
7+12-5+36	176	8" — " —	176	2.40	422	40				
5+36-2+20	316	9" — " —	316	2.90	916	40				
2+20-0	220	8" — " —	220	2.30	506	-				
120-121+61	161	5" — " —	161	1.30	209	30				
121+61-123+38	177	4" — " —	177	1.20	212	40				
16+50-16+60	10	Berg	10	4.-	40	-				
13+90-14+2	12	"	12	4	48	-				
1+64-1+72	8	"	3	16.-	48	-				
19+15 7+67 / 12 5+76 / 9+66 1+6 / 1+12	0+2 / 121+58 / 123+38	Rörets framdragn. gm väg	10	5.-	50	-				
12		Rörbro {a=4.2 m, b=0,6 m}	1	130.-	130	-				
19+95		Rörutlopp enk. nätv.	1	35.-	35	-				
19+15 13+82 / 16+90 12 / 15+20		Brunn typ G, d=0,60 m.	5	33.-	165	-				
15+57		" " G I, d=0,70 m	1	41.-	41	-				
11+5		" " G I, d=0,60 m	1	36.-	36	-				
9+64 5+36 / 8+32 3+50 / 7+12 2+20		" " G, d=0,52 m	6	38.-	228	-				
1+10 / 0 / 121+61		" " G, d=0,45 m	3	33.-	99	-				
123+38		" " G, d=0,37 m	1	27.-	27	-	819	65		
		Jordavställning I för avl. breddning					40	80		
		" II för jorduppläg					105	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					165	95	10.000	-
		Överföres							10.000	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförts							10.000	-
		Diket 6-6I.								
160-162+32	232	12" rör, gräv., läggn., återf. m.	232	4:60	1067	20				
162+32		Rörets framdragn. gm väg st.	1	5:-	5	-				
160+62		Brunn typ B, d=0.6 m st.	1	21:-	21	-				
162+32		" " A, d=0.6 m st.	1	49:-	49	-	1142	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					2278	80	1370	-
		Diket P-PI-PII.								
100-100+50	50	6" rör, gräv., läggn. o. återf. m.	50	1:60	80	-				
100+50-101+73	123	5" — " —	123	1:35	166	05				
101+73-102+58	85	3" — " —	85	0:95	80	75				
100+10		Rörets framdragn. gm väg st.	1	5:-	5	-				
100+50		Brunn typ B, d=0,45 m st.	1	15:-	15	-				
101+73		" " A, d=0.45 m "	1	33:-	33	-				
102+58		" " A, d=0,37 m "	1	27:-	27	-	406	80		
		Arbetsledn. o. oförutsett					83	20	490	-
		Diket PI-PIII.								
110-111+40	140	5" rör, gräv., läggn. återf. m	140	1:60	224	-				
111+40		Brunn typ A, d=0.45 m st.	1	33:-	33	-	257	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					43	-	300	-
		Överföres							12160	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							12160	-
		Diket R-R I.								
127+28-126+52	76	6" rör, grävn. läggn. o. återf. m	76	1.55	117	80				
126+52-125	152	4" — " —	152	0.95	144	40				
126+52		Rörets fyndlägn. gm väg st.	1	5:-	5	-				
126+52 } 125 }		Brunn typ A, d=0.45 m st.	2	33.-	66	-	333	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					668	0	400	-
		Diket S-S I.								
160-161+35	135	3" rör, grävn. läggn. o. återf. m	135	0.80	108	-				
161+35		Rörets fyndlägn. gm väg st.	1	5.-	5	-				
161+35		Brunn typ A, d=0.37 m "	1	27.-	27	-	140	-		
		Arbetsledn. o. oförutsett					30	-	170	-
		Diket T-T I-T II.								
130-130+30	30	8" rör, grävn. läggn. o. återf. m	30	2.40	72	-				
130+30-132+66	236	5" — " —	236	1.40	330	40				
130+30		Brunn typ B, d=0.45 m st.	1	15.-	15	-				
131+22 } 132+66 }		" " A, d=0.45 m "	2	33.-	66	-	483	40		
		Arbetsledn. o. oförutsett					96	60	580	-
		Diket T I-T III.								
140-140+98	98	6" rör, grävn, läggn, återf. m	98	1.90	186	20				
140+98-142+15	117	4" — " —	117	1.20	140	40				
142+15-143+72	157	3" — " —	157	1.-	157	-				
140+98		Brunn typ A, d=0.45 m st.	1	33.-	33	-				
142+15		" " A, d=0.37 m "	1	27.-	27	-				
143+72		" " B, d=0.32 m "	1	13.-	13	-	556	60		
		Arbetsledn o. oförutsett					1034	0	660	-
		Överföres							13970	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförts							13970	-
		Diket A-A^{I}.								
150-152+84	284	5" rör, grävn., läggn. o återf. m	284	1.65	468	60				
152+84-154+34	150	4" - " -	150	1.20	180	-				
152+84 } 154+34 }		Brunn typ B, d=0.37 m st.	2	13:-	26	-	674	60		
		Arbetsledn. o. oförutsett					1254	0	800	-
		Diket A-A^{II}-A^{III}.								
83-82+50	50	12" rör, grävn. läggn. o återf. m	50	4.40	220	-				
82+50		Brunn typ C^{I}, d=0.6 m st.	1	36.-	36	-				
82+50-80	250	Lera m^3	170	0.90	153	-				
70-73+50	350	" "	200	0.90	180	-				
71+80		Rörbro {a=3.0 m. b=0.3 m. st	1	60.-	60	-	649	-		
		Jordersättn. I för avl. bredden.					44	10		
		" II för jorduppfyllg					135	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					121	30	950	-
		Diket B-B^{I}.								
170-170+88	88	4" rör, grävn. läggn. o återf. m	88	1:15	101	20				
170+88		Brunn typ A, d=0.37 m st.	1	27.-	27	-	128	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					21	80	150	-
		Sammanställningen A-B summa kronor							15870	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A-B							430	-
		C-G							4430	-
		H-K							1180	-
		L-Y							15870	-
		Summa kronor							21.910	-

Flakeberg den 12 mars 1941

[signature]

a-B, C-G, L-Y 21757:-


H-K 1860:-

gordsuppdrag 461,38
200
24278:-
21910
2368

2200

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bil. I.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Göttorp Västergården m.fl. hemman i Flakebergs och Bjärby socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. nordnordväst om Flakebergs kyrka delvis inom nederbördsområde nr 142/143 och delvis inom nederbördsområde nr 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna

A - B , C - D - E - F - G , D - E^{I} - E , E^{II} - E^{III} - E^{IV} ,

F^{I} - F , H - I - K , I^{I} - I , L - M - N - O - P - Q - R - S -

I I II I III I
- T - U - V - X - Y , O - O , P - P - P , P - P , R - R ,

I I II I III I I II III
S - S , T - T - T , T - T , U - U , V - V och U - U .

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav berörde mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen meför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till

uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B", "C - G", "H - K" och "L - Y". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av trenne

enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna A - B, C - G och H - K understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. Samfälligheten L - Y däremot skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erlägga sådan avgift till Länsstyrelsen i Mariestad med 30 kronor 60 öre, vilken kostnad förskjutes av sökanden, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivan förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företa-

get gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtand med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntföränd-

ringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Göttorps dikningsföretag av år 1941".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Flakeberg den 12 mars 1941.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
								Bil. K.		

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-B.				
			Ilakebergs socken				
Löy.	5 14	Göttorp	Ambjörnstorp (Göldala) Bsg. Andersson		1		
1 8/64	5 6		—"— Johan Andersson		19, 20		
			Summa				
			Samfälligheten C-G.				
			Ilakebergs socken.				
1 8/64	5 6	Göttorp	Ambjörnstorp Bsg. Johan Andersson		9-18a		
1 3/128	2 24	"	Västerg. Dens.		58-65		
5 1/64	2 20	"	" Birger Johansson		66, 67		
7 9 3/128	2 25	"	Bröd. Andersson Trans 6. Karl		54-57		
7 5/384	2 45	"	" Trans Andersson		68-70		
6 1/128	2 44	"	" Karl Höglund		71-72a		
8 5/48	2 43	"	" Ivar Hjalt		73-75		
			Summa				
			Samfälligheten H-K.				
			Ilakebergs socken.				
2 1/4	5 5	Göttorp	Ambjörnstorp Bsg. Levin Svensson		36		
8 1/24	2 23	"	Västerg. Ivar Hjalt		37, 38		
8 1/48	2 22	"	" Dens.		39-44		
8 5/48	2 43	"	" Dens.		45		
— 1/32	2 26 27	"	" Algot Pettersson		46, 47		
7 1 3/128	2 25	"	" Bröd. Andersson Trans 6. Karl		48-52		
			Summa				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% -tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
239:40	ej lön					149:24	34,706	7:31		
450:40						280:76	65,294	13:75		
689:80						430:-	100.000	21:06		2,448
2356:40						1817:11	41,018	71:95		
902:80						696:17	15,715	27:56		
417:60						322:02	7,269	12:75		
584:80						450:97	10,180	17:86		
439:20						338:67	7,645	13:40		
376:-						289:94	6,545	11:48		
668:-						515:12	11,628	20:40		
~~5744:80~~						4430:-	100.000	175:40		20,386
285:60						250:71	21,247	8:72		
88:40						77:60	6,576	2:70		
338:50						297:15	25,182	10:33		
78:-						68:48	5,803	2:38		
88:-						77:25	6,547	2:69		
465:70						408:81	34,645	14:20		
1344:20						1180:-	100.000	41:04		4,770

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten L-Vf. Ilakebergs socken.				
1 V 8/64	5 6	Göllop	Amtsjörn Bers. Johan Andersson		2-8		
2 V 1/4	5 5		— " — Lovisa Svensson Trans o. Kärl		21-35		
7 V 3/128	2 25	Göllop	Västra Bröd. Andersson		53		
4 V 1/2	3 1	Torpa	Bo Lars. Ek. Nyköpings stbh.		76-106		
1/4	2 2	Torpa	Stora John Ohman		108-110		
3 V 1/4	8 17		— " — Rudolf Hjalmarsson		111-121		
			Summa				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. ESKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				%-tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1051:10						818:10	5,155	32:11		
7413:10						5766:36	36,335	226:33		
118:40						92:05	0,580	3:60		
10287:50						8002:29	50,424	314:09		
7:20						5:55	0,035	0:22		
1524:40						1185:65	7,471	46:54		
20.401:70						15870:-	100.000	622:89		72,396

Flakaberg den 12 mars 1941

Axel Sellin

Ansvarig Andersson Flakaberg

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Gåttorps förrättningsområde år 1941

i Bjärby och Flakebergs *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	3.6	3,00	10	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 63 ar st.	124	0.36	44	64		
		har	78.18	0.54	42	22		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 183 ar st.	2	0.42		84		
		har	3.67	0.26		95		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.7	5.-	3	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad st.					108	95
		Överföres					117	45

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				117 45
juli	26-28	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har ... har	8.85	0.50	4 43	
		avvägda punkter ... st.	645	0.03	19 35	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	3.6	2,00	7 20	
		i annan mark ... „		5,00		103 48
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 64 ar, ... st.	126	0.07	8 82	
		... har	8.85	0.06	4 91	13 73
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	126	0,04		5 04
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	0.5	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	7.9	1,50	11 85	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	248	0,06	14 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	124	0,12	14 88	51 61
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	3.1	3.00	9 30	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	5.8	3.50	20 30	29 60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	3	0.15	45	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	49	0.25	12 25	
		... „				
		... „				12 70
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.0	3,50	7 —	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	2.0	1,00	2 —	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	5.1	6,00	30 60	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.9	10,00	19 —	58 60
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	198	0,03	5 94	6 94
		... Överföres				417 15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				417 15
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		3 -
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*	3.1	2,50	7 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	5.8	4,00	23 20	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			21 45	52 40
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ...		3,00		5 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ...	645	0,01		6 45
		***Översiktskarta**, § 41* ...				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*	20	0,25	5 —	6 50
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	21	0,30	6 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		8 30
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	6	3,00		18 -
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1 1/2	12,00		18 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*		12,00		
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn av ö gjutjärn* ... *„*	1 1/4	12,00	15 -	
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1 1/2	12,00	18 —	33 -
		slamficka ... *„*		12,00		
		Summa kronor				572 30
		Lösen för:				
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10 50	
		övriga regalark blad ... *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 64 ar ägofigurer ... *st.*	126	0.07	8 82	
		... *har*	81.85	0.04	3 27	
		Överföres			22 59	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 59	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	645	0,02	12 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	198	0,05	9 90	47 14
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	31	5.-	15 50	
		ändring av befintligt avlopp „	5.7	6.-	34 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			12 70	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	
					76 40	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			19 10	57 30
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2 3/4	12,00		33 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	55	0,55		30 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				172 19
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 50	15 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			34 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	11	6.-	66 -	100 40
		Summa kronor				115 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				572 30
		Lösen för kopior och avskrifter				172 19
		Övriga förrättningskostnader				115 90
		Summa kronor				860 39

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vista *häradsrätt.*

Flahult den 12 mars 1941

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 794.39 kvitteras:

Flahult den 7. 4. 1941

Gode männen (schablon genom mig)

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA • 368277

Avskrift.

Tillhör den 6 maj 1943 för företaget fastställda arbetsplanen. Stockholm den 12 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

R 4*0872

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Göttorps diknings-företag av år 1941" i Flakebergs och Bjärby socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 6 maj 1943 fastställde Kungl. Lantbruks-styrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 9,890:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 12,790:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 22,826:49 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 7 oktober 1942 företedda verifierade räkenskaper ha de verkliga kostnaderna till denna dag uppgått till 27,827:80 kronor, varav 1,302:36 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 28,180:50 kronor. Merkostnaden uppgår till 5,001:31 kronor och beror huvudsakligen på stegrade arbetskostnader. Dessa belopp fördela sig på de olika samfälligheterna på följande sätt:

Samfälligheten	A - B	C - G	H - K	L - Y	Summa
Beräknad kostnad	452:43	4616:84	1223:72	16553:50	22826:49
Verklig kostnad	531:07	5484:15	2041:21	19771:37	27827:80
Båtnad	689:80	5744:80	1344:20	20401:70	28180:50
Merkostnad . . .	78:64	867:31	817:49	3217:87	5001:31

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd till hela den överskjutande kostnaden med undantag för samfälligheten H - K, där verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen, varför ytterligare statsunderstöd /bör utgå/ till skillnaden mellan båtnad och beräknad kostnad kr 120:48.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Bifall till ansökningen tillstyrkes.

Skara den 23 aug. 1943.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

248/43. 250/44. Ber. 6/5-43 Godk 1/10 43. Ber. 12/4 44 yk.

248/43 Lumb.

Flakeberg den 23-11 1951

BESLUT
DEN 4 DEC. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 6 NOV. 1951
DIARIE NR J 2285
SAK NR

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kassakontoret
Stockholm.

Undertecknad ordf. och kassör i Göttorps dikningsföretag av år 1941 i Flakebergs och Bjärby socknar av Skaraborgs län

Anhåller härmed vördsamt om att få sig tillsänt ett av Kungl. Lantbruksstyrelsen utfärdat intyg upptagande samtliga de lån och bidrag som ovan nämda dikningsföretag erhållit i statsunderstöd intill denna dag.

Anledningen till denna min anhållan är att tvenne av nämda företags delägare beskyller mig för att hava undanhållit företaget ett statsbidrag, som enligt vad de för c.a. 2 år sedan läst i en ortstidning skulle hava beviljats Göttorps dikningsföretag, men ej av mig sedan redovisats eller medtagits i företagets räkenskaper.

De av mig redovisade och i räkenskaperna upptagna beloppen äro enligt kassaboken:

5/10 43. → År 1943 Okt. 9 Statsbidrag kr. 9890,--
5/10 43 → " " Lån från statens avdikningslånefond kr. 12790.--
8/8 44. → " 1944 aug. 12 Statsbidrag från statens avdikningsanslag kr. 1.910.
8/8 44 → " " " Lån från statens avdikningslånefond kr. 960.--

Några flera bidrag från staten har mig vetligt ej beviljats eller kommit ovannämda dikningsföretag tillgodo. Ej häller har lantbruksingenjören i länet med vilken vi talat om saken sig bekant att företaget fått fler statsbidrag än de i räkenskaperna upptagna. Trots detta vidhåller de båda delägarna sitt påstående om ytterligare statsbidrag.

För att kunna vederlägga detta deras påstående vore jag synnerligen tacksam att snarast få mig tillsänt ovan begärda intyg.

Algot Pettersson

/Algot Pettersson/
Fack 20, F l a k e b e r g.

1943 den 1 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Göttorps dikningsföretag av år 1941 i Flakeberga och Bjärby socknar av Skaraborgs län.

Lån 12.790 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 6 maj 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Flakeberga socken.			
Göttorp Ambjörn Persgården	1/4	5^{5}	Levin Aronsson
" " "	8/64	5^{6}	Johan Andersson
Göttorp Västergården	1/64	2^{20}	Birger Johansson
" "	1/48	2^{22}	Ivar Hjert
" "	1/24	2^{23}	Densamme
" "	3/128	2^{24}	Johan Andersson
" "	3/128	2^{25}	Frans o. Karl Andersson
" "	5/48	2^{43}	Ivar Hjert
" "	1/128	2^{44}	Karl Höglund
" "	5/384	2^{45}	Frans Andersson
Bjärby socken.			
Torpa Per Larsgården	1/2	3^{1}	E.A. Nykvists sterbhus
Torpa Stora	1/4	1^{7}	Rudolf Hjalmarsson

Stockholm den 1 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

1944 den 3 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Göttorps dikningsföretag av år 1941 i Flakebergs och Björby socknar av Skaraborgs län.

Ytterligare lån 960 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 april 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Flakebergs socken			
Göttorp Ambjörn Peregården 1/4		5⁵	Albin Velander (Levin Aronsson)
" " " 8/64		5⁶	Johan Andersson

Stockholm den 3 augusti 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Anmälan för inbindning överlämnad
till Kungl. Skattekontoret
den 21/7 1944
godkänd den 27/7 1944

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med sakägarna i Göttorps dikningsföretag av år 1941 hållet hos Ivar Hjert den 29.maj 1944.

Närvarande voro:Ivar Hjert,Frans Andersson,Johan Andersson,Hugo Höglund, Albin Velander och Algot Pettersson.

§ 1.

Till ledamot i företagetsstyrelse efter Levin Aronsson Ambjörn-Persgården som efter försäljning av sin jordbruksfastighet,till Albin Velander Längjum, avflyttat från orten ,valdes förutnämnde Velander.

Som ovan

Justerat: Algot Pettersson.

Johan Andersson,

Hugo Höglund.

Rätt utdragit,bestyrker

Johan Andersson
Göttorp,Flakeberg.

Stig Andersson
Göttorp,Flakeberg.

För kännedom medelas:

Torpa Perlarsgården i Bjärby socken har av Nyqvist sterbhus försålts till Hugo Höglund.

Levin Aronsson har försålt sin fastighet Ambjörn-Persgården till Albin Velander.

Godk. 28/9 43

2 1/8
V3

DIARIE N:r 16105
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 0 AUG. 1943

BEVIS

över verkställd avsyning av "Göttorps dikningsföretag av år 1941" i Flakebergs och Bjärby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 9 890.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 12 790.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.

Arbetsstyrelsens ordf.: Algot Pettersson

Adress: Göttorp Västergården pr Flakeberg.

Vid genom undertecknad den 7 oktober 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 19 aug. 1943.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL EN KRONA

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

6/5 43

Göttorps dikningsföretag av år 1941 i Flakebergs och Bjärby socknar av Skaraborgs län.

Förteckning

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas kostnadsandelar lån sökes.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Flakebergs socken.			
Göttorp Ambjörn Persg.	1/4	5 5	Levin Aronsson
-"-	8/64	6 5	Johan Andersson
Göttorp Västerg.	1/64	20 2	Birger Johansson
-"-	1/48	22 2	Ivar Hjert
-"-	1/24	23 2	Dens.
-"-	3/128	24 2	Johan ~~Johansson~~ Andersson
-"-	3/128	25 2	Frans o. Karl Andersson
-"-	5/48	43 2	Ivar Hjert
-"-	1/128	44 2	Karl Höglund
-"-	5/384	45 2	Frans Andersson
Bjärby socken.			
Torpa Per Larsgården	1/2	1 3	E.A. Nykvists sterbh.
Torpa Stora	1/4	7 1	Rudolf Hjalmarsson

Skara i september 1941.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Statens lantbruksingenjör.

R 4*0872 16106
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 0 AUG. 1943

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Göttorps dikningsföretag av år 1941

i Flakebergs o.Bjärby socknar av Skaraborgs län.

Upprättat år 1941 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt lämnar efterskrivna sitt arbetets utförande.

Stockholm den 6 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Göttorps dikningsföretag av år 1941 i Flakebergs och Bjärby socknar av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 3 km. nordnordväst om Flakebergs kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd den 12 mars 1941 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts. /bil.a/

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörs-

instruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel./bil.b I-IV /

Arbetstid.Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil.c/

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 12 mars 1941 med företagets delägare /bil.f/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget, enl. föreningsskrivelse /bil. e/ Ett sterbhus har därvid representerats av ombud. Skriftlig fullmakt för detta ombud finnes intagen i synehandlingarna såsom bil. D II . Bifogade tabell /bil. d/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 9 930.- kronor från statens avdikningsanslag och 12 750.- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad- profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftat/

III. Arvodesräkningar /bil.g I-II /

Skara i september 1941.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

	Kostnad kr. öre.	Summa kr. öre.
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	21448.62	
Ersättningar	461.38	21910.00
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	860.39	
" " utredningen ang. ststaunderstöd	56.10	916.49
Summa		22826.49

Skara i september 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Tillägg till förestående betänkande med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 99.

På större delen av torrläggningsområdet finnes täckdikningsplan upprättad, varför företagets utförande kan väntas snabbt medföra ökade skördar.

Ort och tid som ovan.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 22 826 kronor 49 öre, varav på fångagarnas andel 22 583 kronor 56 öre.

Stockholm den 6 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Gjalmar Forsman.

Avskrift

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsunder-

stöd till företaget har kostnaden för detsamma beräknats till 27.827 kronor 80 öre, varav å låntagarnas andel 27.502 kronor 93 öre. Ytterligare lån har endast beviljats till fastigheterna Göteborg Runtjärn Persgården 5⁵ och 5⁶ (samfälligheterna b-g och h-y).

Stockholm den 12 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Bil. a.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 12 mars 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Göttorp Västergården i Flakebergs socken, Skaraborgs län /Göttorps dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 11 juni 1941.

Erik T:son Uggla.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

I.

REDOGÖRELSE

Bil. b

för Göttorps dikningsföretag av år 1941

i Flakebergs o. Bjärby sockenar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfälligheter.

Samf. A - B.

Åker	2.01	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	2.01	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 689:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 430:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 mars 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ivar Hjert.

Adress: Göttorp Västergården, Flakeberg.

Anm.:

Skara den 22 april 1941.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 april 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

REDOGÖRELSE

Bil.b II.

för Göttorps dikningsföretag av år 1941

i Flakebergs o. Bjärby sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Samf. C - G.

Åker	14.31	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	14.31	har

Markens blivande värde i medeltal 1198:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 5744:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4430:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 mars 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ivar Hjert.

Adress: Göttorp Västergården, Flakeberg.

Anm.:

Skara den 22 april 1941.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 april 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:92586

REDOGÖRELSE

Bil. b III.

för Göttorps diknings- företag av år 19 41

i Flakebergs o. Bjärby sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Samf. H - K.

Åker	2.30	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	2.30	har

Markens blivande värde i medeltal 1138:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1344:20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1180:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 mars 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ivar Hjert.

Adress: Göttorp Västergården, Flakeberg.

Anm.:

Skara den 22 april 19 41.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 april 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
92586

REDOGÖRELSE

Bil. b IV.

för Göttorps diknings- företag av år 1941

i Flakebergs o. Bjärby sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Samf. L - Y.

Åker	59.56	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	59.56	har

Markens blivande värde i medeltal 1190:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 20401:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 15870:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 mars 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ivar Hjert.

Adress: Göttorp Västergården, Flakeberg.

Anm.:

Skara den 22 april 1941.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 april 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
:92586

Bil. c.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A-B	2.01		2.01	452.43	689.80	0.66
C-G	14.31		14.31	4616.84	5744.80	0.80
H-K	2.30		2.30	1223.72	1344.20	0.91
L-Y	59.56		59.56	16533.50	20401.70	0.81
Summa	78.18		78.18	22826.49	28180.50	
		Lånesökandenas andel.				
A-B	1.44		1.44	295.40	450.40	
C-G	14.31		14.31	4616.84	5744.80	
H-K	2.10		2.10	1143.60	1256.20	
L-Y	59.38		59.38	16527.72	20394.50	
Summa	77.23		77.23	22583.56	27845.90	

Skara i sept. 1941.

Sven Hallin.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Flakebergs socken.	Samf. A-B.						
läg.	14 5		Göttorp Ambjörn Persg.	Aug. Andersson		57				57
8/64	6 5		-"-	Johan Andersson	1	44			1	44
				Samf. C-G.						
8/64	6 5		Göttorp Ambjörn Persg.	Johan Andersson	5	84			5	84
3/128	24 2		" Västerg.	Dens.	2	58			2	58
1/64	20 2		" "	Birger Johansson	1	11			1	11
3/128	25 2		" "	Frans o.Karl Andersson	1	38			1	38
5/384	45 2		" "	Frans Andersson	1	01			1	01
1/128	44 2		" "	Karl Höglund	1	02			1	02
5/48	43 2		" "	Ivar Hjert	1	37			1	37
				Samf. H-K.						
1/4	5 5		Göttorp Ambjörn Persg.	Levin Aronsson		56				56
1/24	23 2		" Västerg.	Ivar Hjert		17				17
1/48	22 2		" "	Dens.		65				65
5/48	43 2		" "	Dens.		13				13
1/32	26,27 2		" "	Algot Pettersson		20				20
3/128	25 2		" "	Frans o.Karl Andersson		59				59
				Samf. L-Y.						
8/64	6 5		Göttorp Ambjörn Persg.	Johan Andersson	3	02			3	02
1/4	5 5		-"-	Levin Aronsson	25	27			25	27
3/128	25 2		Göttorp Västerg.	Frans o.Karl Andersson		37				37
			Bjärby socken.							
1/2	1 3		Torpa Per Larsg.	E.A. Nykvists sterbh.	24	23			24	23
1/4	2 2		Torpa Stora	John Öhman		18				18
1/4	7 1		-"-	Rudolf Hjalmarsson	6	49			6	49
				Summa	78	18			78	18

Bil. d.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
239	40	149	24	7	31		48	157	03	0.66	38.10	59	83	-	
450	40	280	76	13	75		89	295	40			112	55	182	85
2356	40	1817	11	71	95	4	69	1893	75	0.80	43.00	814	31	1079	44
902	80	696	17	27	56	1	80	725	53			311	98	413	55
417	60	322	02	12	75		83	335	60			144	31	191	29
584	80	450	97	17	86	1	16	469	99			202	10	267	89
439	20	338	67	13	40		87	352	94			151	76	201	18
376	-	289	94	11	48		75	302	17			129	93	172	24
668	-	515	12	20	40	1	34	536	86			230	85	306	01
285	60	250	71	8	72		57	260	-	0.91	46.85	121	81	138	19
88	40	77	60	2	70		18	80	48			37	70	42	78
338	50	297	15	10	33		67	308	15			144	37	163	78
78	-	68	48	2	38		16	71	02			33	27	37	75
88		77	25	2	69		18	80	12			37	54	-	
465	70	408	81	14	22		92	423	95			198	62	225	33
1051	10	818	10	32	11	2	09	852	30	0.81	43.55	371	18	481	12
7413	10	5766	36	226	33	14	76	6007	45			2616	24	3391	21
118	40	92	05	3	60		24	95	89			41	76	54	13
10287	50	8002	29	314	09	20	48	8336	86			3630	70	4706	16
7	20	5	55		22		01	5	78			2	51	-	
1524	40	1185	65	46	54	3	03	1235	22			537	94	697	28
28180	50	21910	-	860	39	56	10	22826	49			9931	26	12752	18

Skara i september 1941.

Sven Hallin.

Bilaga e.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Göttorps dikningsföretag av år 1941 inom Flakebergs och Bjärby sock nar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i/företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Flakeberg den 15 juli 19 41.

Johan Andersson.
Rudolf Hjalmarsson.
Birger Johansson.
Frans Andersson
Karl Andersson.

Levin Andersson
Hjalmar Johansson
Karl Höglund
Ivar Hjert

enl. fullm. bil. II D i laga syneh.

Förestående namnteckningar bevittnas.

Algot Pettersson. Elin Pettersson.

Bil. f.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Göttorps dikningsföretag av år 1941" för val av styrelse.

Den 12 mars 1941 i Flakebergs skola.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande delägare: Rudolf Hjalmarsson, Johan Andersson, Karl Höglund, Algot Pettersson, Ivar Hjert, E.A. Nyqvists sterbhus genom Hjalmar Johansson, Herman Nyberg, Frans Andersson, Aug. Andersson, Birger Johansson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ledamöter med två suppelanter.

§ 2.

Till ledamot och tillika ordförande i styrelsen utsågs Algot Pettersson, Göttorp Västergården, och till övriga ledamöter utsågos Johan Andersson, Ambjörn Persgården, Ivar Hjert, Göttorp Västergården, Levin Aronsson, Ambjörn Persgården och Frans Andersson, Göttorp Västergården.

Till suppleanter utsågos Birger Johansson, Göttorp Västergården, och Karl Höglund, Högstorp.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. 9 II

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Göttorps dikningsföretag av år 1941 inom Bjärlöv o. Flakebergs sockn ~~socknar~~ av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ 2.- + 9.- + 1.20	„ ~~12:-~~	12	20
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, som vilka lån sökes m. m. dagar ½ Redogörelse för täckdikningsområdet sid. 4 à 3.-	„ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		12	-
§ 52. „ „ profiler och sektioner			
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 16	„ ~~0.75~~ 0.55	9	90
Inhäftning av handlingar		1	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		56	10

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 9 sept 1941

Sven Laing.
Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio: