



Akt nr:

R-E1a-0875

AU$R-E1a-0875

246
43

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 13/8 1943
godkänd den 19/8 1943

15255

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1943
R 6•0875

Remissat till A-diarie

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943 till

Lunne torrläggningsföretag av år 1941 i Götlunda socken av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextontusentvåhundratjugo (16.220)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tolvtusen (12.000)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelsen för trondeman~~ ordförande för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~r~~ och förbinde~~r~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lumme den 19 juni 1943.

E. Pettersson

Att lantbrukaren E. S. Pettersson i Lumme Storegården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Skara

Adress Tidan

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 augusti 1943.

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII
211-6

DIARIE Nr 15263
E LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1943
R 6*0875

Kopia i Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Lunne torrläggningsföretag av år 1941
i Götlunda socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1941 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Lunne Storegården m.fl. hemman

i Götlunda socken av Skaraborgs län.

Den 29 oktober 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Götlunda sockens kyrka uppläst och i Skaraborgs Läns Annonsblad införd kungörelse /Bil. 3 a-b / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 11.30 hos E.S. Pettersson, Lunne Storegården , varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Bernh. Jonsson, Odenslunda, Flistad, Tidan, och

Carl Johansson, Boagärdet, Tidan,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

E.S. Pettersson, Storegården,

Arrendator Sven Carlsson, Nolgården, Tidan, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

C. Verner Österlind, Österås,

John Carlsson, Snärva,

såsom övriga sakägare:

Ingenjör A. Wiklund, Falköping, såsom ombud för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning, enl. fullm. /Bil. 6 b/,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt, häradsdomaren Axel Andersson, Sannum, Undenäs,

Agronom O. Hård af Segerstad såsom konsistorieombud och ombud för Skara Stiftsnämnd, enl. förordnande /Bil. 6 c/,

Boställsvärden J.A. Svensson såsom pastoratsombud, enl. fullm. /Bil. 6 d/,

Johan Bengtson såsom ombud för Kajsa Lisa Erikssons dödsbo, Lunne Holmesgården,

Häradsdomare L.A. Andersson, Storegården,

Torsten Karlsson, Verona,

Einar Klein, Norma,

Målare Torsten Klein, Solglimt, genom E.S. Pettersson, Lunne Storegården, enl. fullm. /Bil. 6 e/,

Karl Larsson, Kronotomten,

Otto Gustafsson, Kronotomten,

Johan Svensson, Sörhaga,

Johan Andersson, Tomtängen,

Albin Jonsson, Björkelund,

Karl Andersson, Klacken,

Hilma Margareta Andersson, ägare av 2/7 mtl Lunne Nolgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

C. Verner Österlind, Österås, Anna Andersson, Ljunghem, Erland Johansson, Storegården, och John Carlsson, Snärva, hade ingått förening med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Statens Järnvägars ombud företedde Statens Järnvägars expropriationskarta, av vilken framgick att marken öster om järnvägen vid tiden för järnvägens tillkomst utgjordes av åker. Ombudet meddelade att förslag rörande avlopp genom järnvägen skulle underställas baningenjörens i Falköping prövning.

§ 6.

Upplystes att allmänna vägen Väring - Tidan ombyggts åren 1932 - 1933.

§ 7.

Fröken Hilma Margareta Andersson, Lunne Nolgården, överlämnade en skrivelse, vilken upplästes /Bil. 7/.

§ 8.

J.A. Svensson, Sörhaga, Johan Andersson, Tomtängen, Albin Jansson, Björkelund, L.A. Andersson, Lunne Storegården, och Johan Bengtson, Lunne Holmesgården, yrkade på utsträckning av företaget till att omfatta jämväl torrläggning av deras marker. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ undertecknades.

§ 9.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 22½ dagsverken, vilka skulle gäldas med kronor 6:50 pr dagsverke.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, som i laga ordning komme att kungöras.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

.....Carl Johansson..... .....Bernh. Jansson.....

Biträdande gode män.

Den 6 juni 1941.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Ingenjör A. Wiklund, Falköping, såsom ombud för Statens Järnvägar, enl. fullm. /Bilaga 6 f/,

Godsägare Anders Eliasson, Moholm, såsom ombud för styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt,

Arrendator Sven Carlsson, Nolgården, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan,

Boställsvärden J.A. Svensson, Sörhaga, såsom pastoratsombud,

E.S. Pettersson, Storegården,

L.A. Andersson, Storegården,

Johan Bengtsson, såsom ombud för Kajsa Lisa Erikssons dödsbo, enl. fullm. /Bil. 6 g/,

Karl Eric Vadén, Eriksbo,

Torsten Klein, Solglimt, genom E.S. Pettersson, Storegården,

Erland Johansson, Storegården,

C. Verner Österlind, Österås,

J.A. Svensson, Sörhaga,

Karl Larsson, Kronotomten.

§ 12.

Einar Klein, Torsten Klein, Torsten Karlsson och Karl Eric Vadén hade ingått förening med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 5 b/ upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 14.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 15.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av E.S. Pettersson, Storegården, Lunne, Tidan, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Lunne den 6 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Johansson Bernh. Jansson

Biträdande gode män.

7

Bilaga 1 a.

D. ö. TD. Nr 38–97
1939

SKARABORGS LÄNS
15. JUL. 1939
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad c få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

av Gällunda i sock. Stångåns i Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är **Tidan**

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress Stångården

pr Box 86 Tidan

Telefon: 39

Stångården Tidan den 11/7 1939

E. V. Pettersson Sven Carlsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Bilaga 1 b.

Avskrift.

Översändes från domänintendenten för kännedom.

J:2419 år 1939.
d.30/6 1939.
Föredragande:
Emil Holmström.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Angående torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen 1/2 mantal Götlunda Nolgård nr 5 och 1/2 mantal Götlunda Lillegård nr 6 i Götlunda socken.

I anledning av en av Eder med yttrande den 24 juni 1939 till Kungl. domänstyrelsen överlämnad framställning från arrendatorn av rubricerade kronoegendom, Sven Carlsson, får styrelsen meddela, att styrelsen icke har något att erinra mot att arrendatorn ställer sig som sökande till syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande egendomen.

Härom torde Ni vilja underrätta arrendatorn. Stockholm den 30 juni 1939.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

/Eric Schelin.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin

9

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 38 - 97
1939

Bilaga 2.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 juli 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Götlunda Nolgården, Götlunda Lillegården, Lunne Storegården, Klacken, Åsen och Ängeråsen i Götlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos E.S. Pettersson, Lunne Storegården, tisdagen den 29 oktober 1940 klockan 11.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Götlunda Stommen, Götlunda Skattegården, Lunne Lillegården, Lunne Nolgården, Olovsgård, Gunnehaga, Källtorp eller Kättilstorp, Lambåsen och Tomtängen komma att beröras.

Skara den 7 oktober 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Götlunda sockens kyrka den 13 oktober 1940 betygas:

.....Birgerskärsgård.....

.....Nygård.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 7 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

//

Bilaga 3 b.

Från konto 35683

Till konto 30054

har 13 Kronor 50 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns

Annonsblad

Skövde

Bokfört 17.10.1940

Postgirokontorets kvittens nr 28

Postgiro 30054.

Pag. 6737

SKÖVDE DEN 11 okt. 1940

Herr Lantbruksing. E Öfverholm DEBET

TILL

Skaraborgs Läns Annonsblad.

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

Skara

194		Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.	ggr	mm.	Kronor	öre
Okt	11	An. Annons N:o 6737 ang. Kungörelse	1	75	13	50

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Götlunda Nolgården, Götlunda Lillegården, Lunne Storegården, Klacken, Åsen och Ängeråsen i Götlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården, tisdagen den 29 oktober 1940 klockan 11,30, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Götlunda Stommen, Götlunda Skattegården, Lunne Lillegården, Lunne Nolgården, Olovsgård, Gunnehaga, Källtorp eller Kättilstorp, Lambåsen och Tomtängen komma att beröras.

Skara den 7 oktober 1940.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

(6737a)

Bilaga 4

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos E.S. Pettersson, Lunne Storegården, tisdagen den 29 oktober 1940 klockan 11.30 för torrläggning av mark tillhörande Lunne Storegården m.fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 8 okt. 1940 till:

Skiftesgodemannen Carl Johansson, Boagärdet, Tidan,

Skiftesgodemannen Bernh. Jonsson, Odenslunda, Flistad, Tidan,

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl. lönebostället Götlunda Stommen nr 4 och kronoegendomen Götlunda Nolgården nr 5 + Götlunda Lillegården nr 6,

den 11 oktober 1940 till:

Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning, Göteborg,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt, häradsdomaren Axel Andersson, Sannum, Undenäs,

E.S. Pettersson, Storegården, Tidan,

Arrendator Sven Carlsson, Nolgården, Tidan,

C. Verner Österlind, Österås, "

Anna Andersson, Ljunghem, Grankärr, "

Erland Johansson, Storegården, "

John Carlsson, Snärva, Flistad, "

Kajsa Lisa Erikssons dödsbo, Holmesgården, Lunne, Tidan,

Häradsdomare L.A. Andersson, Storegården, Tidan,

K.B. Johansson, Kvarngatan 3 A[1], Stockholm,

Torsten Karlsson, Verona, Tidan,

Einar Klein, Norma, "

Målare Torsten Klein, Solglimt, "

Karl Erik Wadén, Eriksbo, "

Ida Andersson, Storegården, "

Karl Larsson, Kronotomten, "

Otto Gustafsson, Kronotomten, "

Arrendator Albin Larsson, Stommen, Götlunda, "

Anna Jonsson, Skattegården, Götlunda, "

Fru Berta Johansson, Hagen, Götlunda, "

Johan Svensson, Sörhaga, Götlunda, "

Aug. Karlssons sterbhus, Lambåsen, "

Johan Andersson, Tomtängen, Gunnehaga, "

Albin Jonsson, Björkelund, "

Karl Andersson, Klacken, "

David Kihlkopf, Ljunghem, Grankärr, Tidan,

Skara den 11 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 a.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdikena för torrläggning av våtmarker inom Nolgården m.fl. fastigheter i Gårdlunda socken av Skanborgs län, göra härmed gemensam sak med nedanstående till fastighetsägarna och yrka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning vinnes våra marker.

Gårdlunda den 28 augusti 1940.

Johan Andersson, Nolgården
Albin Jansson, Lägenheten
Johan Bengtsson, Nolgården
C Verner Österlind, Nolgården
Anna Andersson, Nolgården
Erland Johansson, Nolgården
John Carlsson, Nolgården
J. A. Jonsson, Nolgården

Föreliggande förening vitsordas av oss nyttemän.

Lunne Storegården den 29 oktober 1940

Bernh. Jansson
Carl Johansson.

Bilaga 5 b.

F Ö R E N I N G .

Undertecknade ställa sig härmed såsom medsökande till den syneförrättning, som avser torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Lunne Storegården m.fl. i Götlunda socken av Skaraborgs län, och yrka att rörledningar framdragas till våra tomter, förbindandе vi oss att deltaga i företagets kostnader icke blott i mån av torrläggningsbåtnaden för tomterna utan även med ett belopp av kronor 100 pr tomt för rättigheten att få avleda slaskvatten till torrläggningsföretagets rörledningar.

Götlunda den 5 maj 1941.

Einar Thörn — Torsten Karlsson

Karl Erik Vadén

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Skara — Fidan.

Föreståndе förening vitsordas av oss angående.

Lunne den 6 juni 1941

Carl Johansson. — Bernh. Jansson

Torsten K. 20
E.K. 20
T.K 16
W 25

Bil. 6 a.

DOMÄNVERKET

D.i:821/1940.

Fullmakt

för kronoarrendator Sven Carlsson, Götlunda Nolgården, Tidan, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas tisdagen den 29. oktober 1940 kl. 11,3o hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs den 20. oktober 194o.

Domänintendent.

Bevittnas:

17

Bil. 6 b.

STATENS JÄRNVÄGAR

V DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträde rörande torr-
läggning av mark å Lunne Storegården

utföra och bevaka Statens järnvägars

talan ~~*i mål mot*~~

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg *den* 12 okt *19* 40.

Olof Nordell

Bevittnas:

G. Knoong

Sven Lindskog

J. Form. nr 5 (1928)

SKARA STIFTSNÄMND

Bil. 6 c.

D. nr 701.

SB. nr 561.

Agronomen O. Hård af Segerstad.

Ni förordnas härmed att såsom konsistorieombud och ombud för Skara stiftsnämnd närvara vid förrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Götlunda Nolgården, Götlunda Lillegården, Lunne Storegården, Klacken, Åsen och Ängeråsen, allt i Götlunda socken. Av förrättningen kommer ecklesiastika lönebostället Götlunda nr 4 Stommen i nämnda socken att beröras.

Första sammanträdet är utsatt att hållas tisdagen den 29 oktober 1940 klockan 11,30 hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara domkapitel och stiftsnämnd den 24 oktober 1940.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Bil. 6 d.

- Fullmakt

för boställsvärden herr J.A.Svensson att vid det sammanträde beträffande vattenavledning,som hålles tisdagen den 29 okt. 1940 hos lantbrukaren S Pettersson LunneStoregården Götlunda socken och varav ecklesiastika lönebostället 1.mtl.Götlunda Stommen beröres,bevaka pastoratets rätt.

Götlunda den 29 okt. 1940.

Å pastoratskyrkorådets vägnar.

Birger Wägård

Ordförande.

20

Bil. 6 e.

FULLMAKT

för Herr E.S. Pettersson, Lunne Storegården, att å sammanträde den 29 okt. 1940 å Storegården i angelägenhet torrläggning av mig tillhörig mark föra min talan.

Stockholm den 26 okt. 1940.

T. Klein

Herr T.K. Kleins egenhändiga namnteckning bevittna:

R. Pira

G. Andersson

21

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr

Bilaga 6 f.

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att vid tjänstförrättning ang. vattenläcka vid Storegården, Tidaholm,

utföra och bevaka Statens järnvägars

talan ~~i mål mot~~

Ombudets laga åtgärder ~~godkännas~~.

Göteborg *den* 20 maj *19* 41.

Stig Nordell

Bevittnas:

Form. nr 5 (1928)

Bilaga 6 g.

FULLMAKT

för Johan Bengtsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lunnsa Fräkseyn~~-fl~~. hemman i Göteborgs sockn och Älvs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fräkseyeröden den 5/6 1911

Hulda Bengtson. Anna Bengtsson

Bevittnas:

Lilly Östberg. Sven Vadén

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga 7.

Sedan Statens e. Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm i Skara utfärdat kungörelse om att för torrläggning genom dikning av mark tillhörande Götlunda Nolgården m. fl. fastigheter i Götlunda socken syneförrättning enligt vattenlagen kommer att handläggas vid sammanträde hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården tisdagen den 29 oktober 1940 samt att denna förrättning bl. a. kommer att beröra Lunne Nolgården få undertecknade, ~~Anna~~ Margareta Andersson, ägare av 2/7 mtl Lunne Nolgården och Ellen Gustava Andersson, ägare av 3/7 mtl Lunne Nolgården, i anledning härav anföra följande.

Det tillämnade företaget kan ej bliva till någon som helst nytta eller fördel för våra fastigheter, enär dräneringen för dessa fastigheter för närvarande är fullt tillfredsställande. Sedan 50 år tillbaka har det icke förekommit någon översvämning å oss tillhörig mark även vid den rikligaste nederbörd och i övrigt förekommer det å våra gårdar ej någon vattensjuk mark och har det ej vid något tillfälle förmärkts någon försumpning av jorden. Ur jordbrukssynpunkt är dräneringen fullt tillfredställande.

Vi bestrida därför att något dikningsföretag verkställes på våra gårdar, såvida vi ej enligt lag äro skyldiga tåla detta. Under alla förhållanden bestrida vi skyldighet för oss att taga del i några som helst kostnader för det tillämnade dikningsföretaget. Skulle detta företag komma till utförande å oss tillhörig mark, förbehålla vi oss ersättning för all den skada och intrång, som åsamkas oss härigenom och hemställa tillika att arbetet utföres på ett sådant sätt att minsta möjliga skada eller intrång

sker på våra fastigheter.

Tidan den 28 oktober 1940.

Hilma Margareta Andersson Ellen Gustava Andersson

Bilaga 8.

Utdrag.

Protokoll, fört vid extra pastoratsstämma med Götlunda och Flistads församlingar den 19 nov. 1940.

§ 1.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark, som bl. berör 1 mtl. Götlunda Stommen, vilken förrättning hölls den 29 sistlidne oktober, hade synemännen föreslagit, att pastoratet måtte ställa sig som medsökande, för att dikningsföretaget skulle kunna omfatta ändamålsenlig avdikning av mark, tillhörande förutnämnda ecklesiastika löneboställe.

Då dikningsföretaget ifråga synes bliva av värde för lönebostället, beslöt stämman, att pastoratet skulle ställa sig som medsökande.

Vidare beslöt stämman, att pastoratet skulle söka lån från statens avdikningslånefond.

Som ovan

Birger Källgård.
Ordf.

Justerat: J.A. Svensson.

Johan Andersson.

Rätt betygar

Birger Källgård

Bilaga 9 a.

Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning,

Göteborg.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lunne Storegården, Götlunda Nolgården och Lillegården m.fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län beröres Statens Järnvägar därigenom att en cirka 850 meter söder om Tidans station belägen järnvägstrumma /b = 0.85 m, h = 1.00 m/ ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av öster om järnvägen belägen mark, vilken vid tiden för järnvägens tillkomst enligt expropriationskarta utgjordes av åker.

Ett första sammanträde med sakägarna hölls den 29 oktober 1940, varvid Statens Järnvägar representerades av ingenjör A. Wiklund, Falköping.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar i de delar, som beröra Statens Järnvägar, med anhållan att distriktsförvaltningen måtte yttra sig angående dikningsförslaget. Detta avser, bland annat, anläggandet av en 15" betongrörsledning B-D omedelbart söder om den omförmälda järnvägstrumman samt av en rörledning under det befintliga öppna diket C-D-S-T-U--a-V-V^{1}, vilket dike skall bibehållas såsom yt- och flodvattendike. Den befintliga järnvägstrumman skall bibehållas i oförändrat skick. Vattensamlingsområdet ovanför järnvägstrumman är cirka 210 hektar.

Jämlikt 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen skall Statens Järnvägar ombesörja och bekosta utförandet av den inom järnvägens område belägna delen av rörledningen B-D.

Skara den 19 mars 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr 8 Bjö 297/41.

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

27

Bilaga 9 b.

Till

Herr Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,


Skara.

Ang. Lunne torrläggnings-
företag av år 1941.

Med anledning av Eder skrivelse av den 19 sistlidne mars rörande syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lunne Storegården m.fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län meddelas härmed, att för statens järnvägars vidkommande intet finnes att i sak erinra mot det upprättade förslaget.

Beträffande den del av rörledningen B - D, som ligger inom järnvägens område och som skall ombesörjas och bekostas av statens järnvägar, förutsättes, att den vid D föreslagna brunnen kommer att anordnas genom torrläggningsföretagets försorg och på dess bekostnad. Därjämte framgår av förslaget, att rörledning, som även skall bekostas av torrläggningsföretaget, avses förlagd inom statens järnvägars område under det befintliga vänstra järnvägsdiket, sett i statens järnvägars längdmätningsriktning, till en längd av över 1 km. Förslaget rörande denna lednings förläggning föranleder ej heller någon erinran från statens järnvägars sida, men förutsättes att, innan ledningsarbetet påbörjas, baningenjören i Falköping därom underrättas, dels för att i tid utföra statens järnvägar åvilande anläggning av ovanangivna rörledning genom banvallen, och dels för att övervaka, att de arbeten, som av intressenterna skola verkställas inom järnvägens område, bedrivas så, att statens järnvägar icke åsamkas några som helst olägenheter. För skada och intrång vid anläggningens utförande och framtida underhåll förbehålla sig statens järnvägar rätt till ersättning. Likaledes förutsätter distriktschefen att ledningen (i den del den icke avser vattnets genomlopp under järnvägsbanken) framdeles flyttas utan kostnad för statens järnvägar, om så skulle erfordras för framdragande av

flera spår. Upplysningsvis kan dock meddelas, att det planerade dubbelspåret är avsett att framdragas väster om det nuvarande spåret. Göteborg den 26 april 1941.



Avskrift. Bilaga 10 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande: Lunne torrläggningsföretag av år 1941.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lunne Storegården, Götlunda Stommen m.fl. hemman Götlunda socken av Skaraborgs län beröres allmänna vägen Skövde - Götlunda - Töreboda på två ställen såsom av närslutna ritning framgår.

1./ Den cirka 90 meter norr om F befintliga stentrumman ligger, trots ett djup av cirka 1.50 meter under närbelägen mark, för högt för att tillåta torrläggning till 1.20 meters djup av mark /Lunne Frälsegården/, belägen 200 - 500 meter från vägen. På sträckan E - F föreslås /i stället för stentrumman/ en 15" betongrörsledning i lutning 3:1000. Vattensamlingsområde: 73 hektar.

2./ Den på sträckan b-c befintliga rörtrumman ligger för högt. Här föreslås en 10" betongrörsledning i lutning 4:1000. Vattensamlingsområde: 37 hektar.

Vid sammanträde med intressenterna i företaget den 29 oktober 1940 var ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt närvarande.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 19 mars 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 10 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till

Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Lunne torrläggningsföretag av år 1941.

De av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning under allmänna vägen vid punkterna F och C enligt översänd kopia av torrläggningsföretaget godkännas.

I god tid före arbetets utförande skall till vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns östra vägdistrikt, häradsdomare Axel Andersson, Sannum, Undenäs, meddelas såväl tidpunkten, då arbetet skall utföras, som ock de övriga upplysningar, vilka erfordras för arbetets fullbordande.

Ovannämnda arbeten böra utföras genom vägstyrelsens försorg.

Mariestad den 27 mars 1941.

A. Westgren.

Bilaga 11 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Lunne Storegården, Lillegården och Frälsegården, Götlunda Nolgården, Lillegården och Stommen samt Gunnehaga, Tomtängen, Åsen, Källtorp eller Kättilstorp, Klacken och Ängeråsen i Götlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos E.S. Pettersson, Lunne Storegården, fredagen den 6 juni 1941 klockan 11.30. Av förrättningen beröras Lunne Nolgården, Götlunda Skattegården, Olofsgård och Lambåsen.

Skara den 16 maj 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Götlunda sockens kyrka den 8 maj 1941 betygas:

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 16 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 11 b.

Pag. 3827

SKÖVDE DEN

Lantbruksing. E. Pettersson

TILL

Skaraborgs Läns Ann

(Medlem av Förenade Landsortstidninga

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Lunne Storegården, Lillegården och Frälsegården, Götlunda Nolgården, Lillegården och Stommen samt Gunnehaga, Tomtängen, Åsen, Källtorp eller Kättilstorp, Klacken och Ängeråsen i Götlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården, fredagen den 6 juni 1941 klockan 11,30. Av förrättningen beröras Lunne Nolgården, Götlunda Skattegården, Olofsgård och Lambåsen.

Skara den 16 maj 1941.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.
(3827a)

Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.

194		An. Annons N:o	ang.	ggr	mm.	Kronor	öre
maj	20	3827	Kungörelse	165		11	20
			Kvitto			11	70

Från konto 35683

Till konto 30054

har 11 Kronor 70 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns
Annonsblad
Skövde.

Postgirot
23.5.1941
Postgirokontoret

Kupong nr 03

Bilaga 12.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos E.S. Pettersson, Lunne Storegården, fredagen den 6 juni 1941 klockan 11.30 för torrläggning av mark tillhörande Lunne Storegården m.fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 16 maj 1941 till:

Skiftesgodemannen Carl Johansson, Boagärdet, Tidan,

Skiftesgodemannen Bernh. Jonsson, Odenslunda, Flistad, Tidan,

Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning, Göteborg,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt, häradsdomaren Axel Andersson, Sannum, Undenäs,

Arrendator Sven Carlsson, Nolgården, Tidan, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan,

Boställsvärden J.A. Svensson, Sörhaga, Götlunda, Tidan, såsom pastoratsombud,

E.S. Pettersson, Storegården, Tidan,

L.A. Andersson, häradsdomare, Storegården, "

Kajsa Lisa Erikssons dödsbo, Holmesgården, Lunne, "

Einar Klein, Norma, "

Torsten Karlsson, Verona, "

Ida Andersson, Storegården, "

Karl Erik Wadén, Eriksbo, "

Torsten Klein, målare, Solglimt, "

Erland Johansson, Storegården, "

Karl Larsson, Kronotomten, "

Otto Gustafsson, Kronotomten, "

Albin Larsson, arrendator, Stommen, Götlunda, "

Bertil Andersson, " " " "

Helge Ekblom, " " " "

David Kihlkopf, Ljunghem, Grankärr, "

Karl Anders Efraim Anderssons dödsbo, Ljunghem, Grankärr, "

Karl Andersson, Klacken, "

John Carlsson, Snärva, Flistad, "

Albin Jonsson, Björkelund, "

C. Verner Österlind, Österås, "

Johan Andersson, Tomtängen, Gunnehaga, "

Karl Justus Johanssons dödsbo, Tomtängen, "

Aug. Karlssons sterbhus, Lambåsen, "

Johan Svensson, Sörhaga, Götlunda, "

Anna Jonsson, Skattegården, Götlunda, Tidan,

Hilma Margareta Andersson, Lunne Nolgården, "

Skara den 16 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 9.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

2 Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Götlunda socken.			
			Stora samfällighet.			
1/12	2 7		Lunna Tillegården	L. A. Andersson		
				åker, förb. ej	1	–
				" "	2	–
				" , mylla på lera	3	7.40
				" "	4	7.35
				" "	5	7.25
				" "	6	7.40
				" "	7	7.20
				" "	8	7.10
				Summa:		
1/8	2 3		do	L. A. Andersson		
				åker, mylla på lera	9	7.50
				" "	10	"
				Tomt, förb. ej	11	–
				Summa:		
1/4	1 3		Lunna Storegården	L. A. Andersson		
				Tomt, förb. ej	12	–
				Väg	13	–
				åker, högl.	14	–
				" , mylla på lera	15	7.40
				" "	16	7.45
				" "	17	7.65
				" "	18	7.20
				" "	19	7.05
				" "	20	6.90
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							24									
							15									
50	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
55	14							570	79	80	900	126	-	330	46	20
60	17							540	91	80	900	153	-	360	61	20
50	47							600	282	-	900	423	-	300	141	-
	28							600	168	-	900	252	-	300	84	-
60	35							540	189	-	900	315	-	360	126	-
	1 61						39		930	60		1449	-		518	40
35	25							690	172	50	900	225	-	210	52	50
40	06							660	39	60	900	54	-	240	14	40
							23									
	31						23		212	10		279	-		66	90
							02									
							10									
							05									
45	36							630	226	80	900	324	-	270	97	20
65	27							510	137	70	900	243	-	390	105	30
45	1 10							630	693	-	900	990	-	270	297	-
60	42							540	226	80	900	378	-	360	151	20
4	27							540	145	80	900	243	-	360	97	20
70	25							480	120	-	900	225	-	420	105	-
	2 67						17		1550	10		2403	-		852	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryd:		
				åker, mylla på lera	21	6.85
				" "	22	"
				" "	23	6.65
				" "	24	7.05
				" "	25	6.70
				" "	26	6.35
				" "	27	7.05
				" "	28	7.35
				" , högl. m.	29	—
				odl. m., mylla på lera	30	6.80
				Summa:		
½	1		Lunne Kvälsegården	Kajsa Lisa Eriksson dödsbo		
				åker, mylla på lera	34	6.75
				" "	35	6.55
				" "	36	6.60
				" "	37	—
				" "	38	6.65
				" "	39	6.90
				" "	40	7.—
				" "	41	6.90
				" "	42	6.75
				" "	43	6.70
				" "	44	6.65
				" "	45	6.70
				" "	46	6.60
				" "	47	6.50
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	67						17		1550	10		2403	–		852	90
	42							510	214	20	900	378	–	390	163	80
	95							510	484	50	900	855	–	390	370	50
	47							480	225	60	900	423	–	420	197	40
	69							690	476	10	900	621	–	210	144	90
	88							510	448	80	900	792	–	390	343	20
	36							360	129	60	900	324	–	540	174	40
	48							540	259	20	900	432	–	360	172	80
	74							690	648	60	900	846	–	210	197	40
							57									
			03					350	10	50	800	24	–	450	13	50
7	86		03				74		4447	20		7098	–		2650	80
	49							370	191	10	900	441	–	510	249	90
	16							450	72	–	900	144	–	450	72	–
	24							480	115	20	900	216	–	420	100	80
	33							450	148	50	900	297	–	450	148	50
	36							450	162	–	900	324	–	450	162	–
	80							570	456	–	900	720	–	330	264	–
	33							630	207	90	900	297	–	270	89	10
	30							600	180	–	900	270	–	300	90	–
	35							510	178	50	900	315	–	390	136	50
	42							510	214	20	900	378	–	390	163	80
	40							510	204	–	900	360	–	390	156	–
	72							540	388	80	900	648	–	360	259	20
	52							480	249	60	900	468	–	420	218	40
	46							420	193	20	900	414	–	480	220	80
5	88								2761	–		5292	–		2331	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/2	1:5		Lunne Storegården	E. S. Tellesson.		
				åker, mylla på lera	48	6.55
				" "	49	"
				" "	50	6.65
				" "	51	6.75
				" "	52	6.80
				" "	53	6.95
				" "	54	7.35
				Tellesmark, stenb.	55	7.60
				" "	56	7.70
				betesvall, mylla på lera, något stenb.	57	7.80
				åker, mylla på lera	58	9.40
				" "	59	9.55
				" "	60	"
				" "	61	9.50
				" "	62	9.45
				" "	63	9.50
				" "	64	9.60
				" "	65	7.80
				" "	66	8.20
				" "	67	8.55
				" "	68	8.80
				" "	69	9.00
				vmp.	70	–
				"	71	–
				åker, mylla på lera	72	8.95
				" "	73	9.20
				" "	74	8.80
				" "	75	8.65

Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	41							510	209	10	900	369	–	390	159	90
	45							510	229	50	900	405	–	390	175	50
	48							570	273	60	900	432	–	330	158	40
	48							600	288	–	900	432	–	300	144	–
	45							390	175	50	900	405	–	510	229	50
	61							480	292	80	900	549	–	420	256	20
1	31							600	786	–	900	1179	–	300	393	–
				38				220	83	60	300	114	–	80	30	40
				46				200	92	–	300	138	–	100	46	–
	49							300	147	–	600	294	–	300	147	–
	37							560	207	20	800	296	–	240	88	80
	40							510	204	–	800	320	–	290	116	–
	70							590	413	–	800	560	–	210	147	–
	12							320	38	40	800	96	–	480	57	60
	15							290	43	50	800	120	–	510	76	50
	61							320	195	20	800	488	–	480	292	80
	30							370	111	–	800	240	–	430	129	–
	60							630	378	–	700	540	–	270	162	–
	67							570	381	90	700	603	–	330	221	10
	45							430	193	50	850	382	50	420	189	–
	56							400	224	–	800	448	–	400	224	–
	40							560	224	–	800	320	–	240	96	–
							03									
							16									
	11							350	38	50	800	88	–	450	49	50
	17							510	86	70	800	136	–	290	49	30
	68							400	272	–	800	544	–	400	272	–
	48							480	230	40	850	408	–	370	177	60
11	45			84		19			5818	40		7906	50		4088	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	76	8.40
				" "	77	8.15
				" "	78	7.80
				väg	79	—
				åker, mylla på lera	80	7.25
				" "	81	7.10
				Tomt, "	82	—
				åker, mylla på lera	83	7.25
				" "	84	6.90
				" "	85	6.70
				" "	86	6.60
				" "	87	6.50
				" "	88	6.45
				" "	89	6.50
				" "	90	6.45
				" "	91	6.20
				" "	92	6.05
				" "	93	"
				" "	94	5.50
				" "	95	5.15
				" "	96	"
				" "	97	5.55
				" "	98	5.40
				" "	99	5.55
				" "	100	5.60
				Summa:		
avs.	1/2		Inme Storegården "Norma"	Einar Klein		
				Tomt, mylla på lera	101	6.90
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	45				84		19		5818	40		9906	50		4088	10
	34							570	193	80	900	306	-	330	112	20
	74							600	444	-	900	666	-	300	222	-
	55							630	346	50	900	495	-	270	148	50
							31									
	81							570	461	70	900	729	-	330	267	30
	66							540	356	40	900	594	-	360	237	60
	15							750	112	50	900	135	-	150	22	50
	54							570	307	80	900	486	-	330	178	20
1	11							450	499	50	900	999	-	450	499	50
	67							420	281	40	900	603	-	480	321	60
	49							600	294	-	900	441	-	300	147	-
	88							660	580	80	900	792	-	240	211	20
	34							720	244	80	900	306	-	180	61	20
1	02							540	550	80	900	918	-	360	367	20
	65							630	409	50	900	585	-	270	175	50
	93							660	613	80	900	837	-	240	223	20
	96							570	547	20	900	864	-	330	316	80
	70							540	378	-	900	630	-	360	252	-
	54							540	291	60	900	486	-	360	194	40
	37							570	210	90	900	333	-	330	122	10
	33							570	188	10	900	297	-	330	108	90
	34							420	142	80	900	306	-	480	163	20
	52							510	265	20	900	468	-	390	202	80
	46							630	289	80	900	414	-	270	124	20
	65							600	390	-	900	585	-	300	195	-
26	20				84		50		14217	30		23181	50		8762	20
	10							600	60	-	900	90	-	300	30	-
	10								60	-		90	-		30	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	1/27		Lunne Storegårda "Verona"	Torsten Karlsson Tomt, mylla på lera	102	6.90
				Summa:		
avs.	1/28		Lunne Storegårda	Johan Johansson åker, mylla på lera	103	6.45
				Summa:		
avs.	1/15		D:o	Ida Andersson Tomt, mylla på lera	104	6.75
				Summa:		
avs.	1/30		D:o "Eriksbo"	Karl Eric Wadén Tomt, mylla på lera	105	6.45
				Summa:		
avs.	1/29		D:o "Solglimt"	Torsten Klein Tomt, mylla på lera	106	6.85
				Summa:		
1/24	2/4		Lunne Tillegårda	Erland Johansson åker, mylla på lera	107	5.50
				" " "	108	5.20
				" " "	109	5.25
				" " "	110	5.50
				Summa:		
1/12	1/4		Lunne Storegårda	Erland Johansson åker, mylla på lera,	111	5.50
				Årsbus:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							600	54 -		900	81 -		300	27 -	
	09								54 -			81 -			27 -	
	09							600	54 -		900	81 -		300	27 -	
	09								54 -			81 -			27 -	
	37							600	222 -		900	333 -		300	111 -	
	37								222 -			333 -			111 -	
	10							600	60 -		900	90 -		300	30 -	
	10								60 -			90 -			30 -	
	11							600	66 -		900	99 -		300	33 -	
	11								66 -			99 -			33 -	
	49							720	352	80	900	441 -		180	88	20
	49							600	294 -		900	441 -		300	147 -	
	34							630	214	20	900	306 -		270	91	80
	40							720	288 -		900	360 -		180	72 -	
1	72								1149 -			1548 -			399 -	
	07							690	48	30	900	63 -		210	14	70
	07								48	30		63 -			14	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreförd:		
				åker, mylla på lera	112	5.45
				" "	113	6.10
				" "	114	5.45
				" "	115	5.30
				" "	116	"
				" "	117	5.25
				" "	118	"
				" "	119	5.20
				" "	120	5.25
				väg	121	—
				tomt, förb. ej	122	—
				Summa:		
	av 2'		Olovsgård	Karl Karlsson		
				åker, mylla på lera	123	5.70
				" "	124	"
				" "	125	"
				" "	126	5.75
				" "	127	5.80
				" "	128	6.—
				" "	129	6.05
				" "	130	6.20
				" "	131	6.40
				Summa:		
	av 2'		Olovsgård	Otto Gustafsson		
				åker, mylla på lera	132	6.05
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07								48	30		63	–		14	70
	33							630	207	90	900	297	–	270	89	10
	04							780	31	20	900	36	–	120	4	80
	39							480	187	20	900	351	–	420	163	80
	53							480	254	40	900	477	–	420	222	60
	46							540	248	40	900	414	–	360	165	60
	47							540	253	80	900	423	–	360	169	20
	51							540	275	40	900	459	–	360	183	60
	86							570	490	20	900	774	–	330	283	80
	16							630	100	80	900	144	–	270	43	20
							06									
							10									
3	82						16		2097	60		3438	=		1340	40
									11							
	19							540	102	60	900	171	–	360	68	40
	19							540	102	60	900	171	–	360	68	40
	15							540	81	–	900	135	–	360	54	–
	05							570	28	50	900	45	–	330	16	50
	13							600	78	–	900	117	–	300	39	–
	07							720	50	40	900	63	–	180	12	60
	08							720	57	60	900	72	–	180	14	40
	08							810	64	80	900	72	–	90	7	20
	09							870	78	30	900	81	–	30	2	70
1	03								643	80		927	–		283	20
	22							660	145	20	900	198	–	240	52	80
	22								145	20		198	–		52	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1	4		Göstlunda Stommen	Eckl. Lönebostället		
				Hr. C. Verner Åkerlund		
				åker, mylla på sandbl. lera	133	9.25
				" "	134	9.30
				" "	135	9.60
				" "	136	9.75
				imp.	137	—
				Summa:		
				Hr. Albin Larsson		
				åker, mylla på sandbl. lera	138	5.90
				" "	139	6.50
				" "	140	6.40
				" "	141	6.70
				" "	142	6.90
				" "	143	7.50
				" "	144	"
				" "	145	7.15-7.20
				" "	146	7.25
				" "	147	7.35
				" "	148	7.90
				" "	149	7.60
				" , mylla på sand, sleab.	150	7.70
				" " "	151	7.65
				" "	152	7.95
				" "	153	8.40
				" "	154	8.55
				imp.	155	—
				"	156	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45							350	157	50	750	337	50	400	180	-
	36							370	133	20	750	270	-	380	136	80
	52							350	182	-	750	390	-	400	208	-
	22							370	81	40	750	165	-	380	83	60
							08									
1	55						08		554	10		1162	50		608	40
	73							540	394	20	850	620	50	310	226	30
	06							710	42	60	850	51	-	140	8	40
1	28							600	768	-	850	1088	-	250	320	-
	19							390	74	10	850	161	50	460	87	40
	16							570	81	60	850	136	-	340	54	40
	05							740	37	-	850	42	50	110	5	50
	07							740	51	80	850	59	50	110	7	70
1	12							570	638	40	850	752	-	280	313	60
	63							480	302	40	850	535	50	370	233	10
	69							510	351	90	850	586	50	340	234	60
	36							570	205	20	850	306	-	280	100	80
	31							430	133	30	850	263	50	420	130	20
	25							330	82	50	650	162	50	320	80	-
	35							220	77	-	650	227	50	430	150	50
	17							270	45	90	800	136	-	530	90	10
	52							350	182	-	800	416	-	450	234	-
	06							240	14	40	800	48	-	560	33	60
							06									
							02									
7	00						08		3482	30		5792	60		2310	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Fr. Bertil Andersson		
				åker, mylla på lerbl. sand	157	8.40
				" "	158	8.70
				Summa:		
				Fr. Helge Ekblom		
				åker, mylla på lerbl. sand	159	8.55
				" "	160	8.85
				" , mylla på sand	161	11.30
				" "	162	10.85
				" "	163	10.70
				Summa:		
avs.	1/6		Fingeråsen	David Kihlkopf		
				åker, mylla på sand	164	10.70
				" "	165	11.15
				" "	166	10.65
				väg	167	—
				Summa:		
avs.	1/5		Dr	Anna Andersson		
				åker, mylla på sand	168	10.75
				" "	169	10.50
				" , mylla på lerbl. sand	170	8.45
				" "	171	"
				Summa:		
1/32	1/6		Klacken	Karl Andersson		
				åker, mylla på sand	172	8.50
				" , jäb. ej	173	—
				Berfries:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Hö 10																
70	37							370	136	90	800	296	–	430	159	10
80	11							320	35	20	800	88	–	480	52	80
	48								172	10		384	–		211	70
Hö 10																
95	15							240	36	–	800	120	–	560	84	–
65	09							400	36	–	800	72	–	400	36	–
35	14							420	58	80	600	84	–	180	25	20
80	14							240	33	60	600	84	–	360	50	40
95	03							180	5	40	600	18	–	420	12	60
	55								169	80		378	–		208	20
Hö 10																
90	17							270	45	90	800	136	–	530	90	10
30	09							590	63	10	800	72	–	210	18	90
80	24							320	76	80	800	192	–	480	115	20
–						04										
	50					04			175	80		400	–		224	20
Hö 10																
80	16							320	51	20	800	128	–	480	76	80
95	15							240	36	–	800	120	–	560	84	–
40	45							530	238	50	800	360	–	270	121	50
	49							530	259	70	800	392	–	270	132	30
	125								585	40		1000	–		414	60
Hö 10																
80	56							480	268	80	800	448	–	320	179	20
–						09										
	56					09			268	80		448	–		179	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjö:		
				skog, fört. ej	174	—
				åker, mylla på sand	175	10.45
				" "	176	10.60
				Summa:		
ans.	1/15 mtl 1	Klacken		John Carlsson		
(ans.	1/15	"	)	åker, mylla på sand	177	10.45
				" "	178	10.50
				imp.	179	—
				åker, högl. m.	180	—
				väg	181	—
				"	182	—
				åker, mylla på sand	183	8.90
				" "	184	8.50
				" "	185	8.25
				Summa:		
			=ans. 1/15 2			
ans. fört 1/6 mtl 1/4			Klacken	John Carlsson		
				åker, mylla på sand	186	8.45
				" "	187	8.75
				" "	188	9.10
				" "	189	10.60
				" "	190	10.30
				" "	191	"
				" "	192	10.75
				imp.	193	—
				"	194	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56						09		268	80		448	–		179	20
							13									
	21							270	56	70	800	168	–	530	111	30
	18							350	63	–	800	144	–	450	81	–
	75						22		388	50		760	–		371	50
	32							270	92	80	800	256	–	510	163	20
	26							320	83	20	800	208	–	480	124	80
							01									
							15									
							04									
							04									
	25							480	120	–	800	200	–	320	80	–
	19							350	66	50	800	152	–	450	85	50
	19							350	66	50	800	152	–	450	85	50
	121						24		429	–		968	–		539	–
	18							450	81	–	800	144	–	350	63	–
	18							480	86	40	800	144	–	320	57	60
	17							590	112	10	800	152	–	210	39	90
	07							400	28	–	800	56	–	400	28	–
	26							240	62	40	800	208	–	560	145	60
	26							240	62	40	800	208	–	560	145	60
	03							450	13	50	800	24	–	350	10	50
							02									
							01									
	117						03		445	80		936	–		490	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	1 1/1 13 2		Klacken	Albin Jonsson		
			"Björkelund"	åker, mylla på sand	195	10.35
				" "	196	10.30
				" "	197	"
				" "	198	10.70
				" "	199	8.85
				Summa:		
avs.	1 3		Källtorp eller Kättilstorp	Albin Jonsson		
			"Björkelund"	åker, mylla på sand	200	8.6[illegible]
				" "	201	8.85
				" "	202	9.
				väg	203	—
				åker, mylla på sand	204	10.05
				" "	205	10.10
				" "	206	"
				" "	207	10.20
				" "	208	10.30
				" "	209	10.35
				" "	210	10.80
				väg	211	—
				imp.	212	—
				"	213	—
				Summa:		
avs.	1 14		Åsen	C. Verner Österlind		
			"Österås"	åker, mylla på sand	214	10 —
				imp.	215	—
				väg	216	—
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							350	70	-	800	160	-	450	90	-
	17							320	54	40	800	136	-	480	81	60
	18							320	57	60	800	144	-	480	86	40
	05							530	26	50	800	40	-	270	13	50
	33							450	148	50	800	264	-	350	115	50
	93								357	-		744	-		387	-
	13							320	41	60	800	104	-	480	62	40
	29							450	130	50	800	232	-	350	101	50
	13							480	62	40	800	104	-	320	41	60
							02									
	05							350	17	50	800	40	-	450	22	50
	31							370	114	70	800	248	-	430	133	30
	10							370	37	-	800	80	-	430	43	-
	17							370	62	90	800	136	-	430	73	10
	29							430	124	70	800	232	-	370	107	30
	22							430	94	60	800	176	-	370	81	40
	16							610	97	60	800	128	-	190	30	40
							08									
							05									
							05									
1	85						20		783	50		1480	-		696	50
	29							370	107	30	800	232	-	430	124	70
							02									
							02									
	29						04		107	30		232	-		124	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på sand	217	9.80
				tomt, förb. ej	218	–
				åker, mylla på sand	219	8.90
				Summa:		
avs.	1/13		Åsen "Österås"	C. Verner Österlind		
				åker, mylla på lera	220	9.05
				tomt, "	221	9.80
				åker, mylla på lera	222	9.65
				" "	223	9.95
				imp.	224	–
				väg	225	–
				Summa:		
1/8 avl	1		Tomtängen	Johan Andersson		
				åker, mylla på sand	226	10.10
				" "	227	9.X
				odl. m., "	228a	9.30
				väg	228b	–
				Summa:		
1/2 avr. 1/8 avl	1		Vambåsen	Aug. Karlssons arvingar		
				åker, mylla på sand	230	10.35-x
				Summa:		
avs.	1/11		Gunnehaga	Johan Svensson		
"	1/14		½	åker, mylla på sand	231	10.25
"	1/17		½	"	232	"
"	1/18		½	Överföres:		

Gemensam väg

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29						04		107	30		232	-		124	70
60	14							430	60	20	800	112	-	370	51	80
-							30									
90	51							270	137	70	800	408	-	530	270	30
	94						34		305	20		752	-		446	80
75	48							350	168	-	800	384	-	450	216	-
45	15							510	76	50	800	120	-	290	43	50
75	22							350	77	-	800	176	-	450	99	-
70	21							370	77	70	800	168	-	430	90	30
-							02									
-							04									
	106						06		397	20		848	-		448	80
90	61							270	164	70	800	488	-	580	323	30
75	35							350	122	50	800	280	-	450	157	50
85		02						220	4	40	600	12	-	380	7	60
-							13									
	96	02					13		291	60		780	-		488	40
80	44							320	140	80	800	352	-	480	211	20
	44								140	80		352	-		211	20
5	04							730	29	20	750	30	-	20	-	80
	05							730	36	50	750	37	50	20	1	-
	07								65	70		67	50		1	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjöfäb:		
				åker, mylla på sand	233	10.15
				" "	234	10.10
				" "	235	10.-
				" "	236	9.75
				" "	237	"
				imp	238	-
				väg	239	-
				"	240	-
				Summa:		
gemensam Skogs	1/2	5	Götlunda Nolgärda	Kungl. Maj:t och Kronan		
	1/2	6	" Tillegärda	Hr. Sven Carlsson		
				åker, mylla på lera	241	5.25
				" "	242	5.30
				" "	243	5.35
				" "	244	5.45
				" "	245	5.55
				" "	246	5.60
				" "	247	5.65
				" "	248	5.70
				" "	249	5.80
				" "	250	5.90
				" "	251	6.00
				" "	252	6.00
				" "	253	6.40
				" "	254	6.35
				" "	255	6.55
				" "	256	6.30
				Öresjö s:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09								65	70		67	50		1	80
	09							680	61	20	750	67	50	70	6	30
	10							450	45	-	750	75	-	300	30	-
	15							400	60	-	750	112	50	350	52	50
	47							400	188	-	750	352	50	350	164	50
	10							400	40	-	750	75	-	350	35	-
							24									
							06									
							17									
1	00						47		459	90		750	-		290	10
1	03							570	587	10	900	927	-	330	339	90
1	08							540	583	20	900	972	-	360	388	80
1	08							540	583	20	900	972	-	360	388	80
	92							510	469	20	900	828	-	390	358	80
	70							510	357	-	900	630	-	390	273	-
	74							420	310	80	900	666	-	480	355	20
	80							450	360	-	900	720	-	450	360	-
	75							450	337	50	900	675	-	450	337	50
	77							480	369	60	900	693	-	420	323	40
	83							630	522	90	900	747	-	270	224	10
	85							630	535	50	900	765	-	270	229	50
1	16							540	626	40	900	1044	-	360	417	60
1	37							540	739	80	900	1233	-	360	493	20
	86							540	464	40	900	774	-	360	309	60
1	01							540	545	40	900	909	-	360	363	60
	95							450	427	50	900	855	-	450	427	50
14	90								7819	50		13410	-		6590	50

80
30 59

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				betesv., mylla på lera, dikad.	257	6.65
				väg	258	–
				"	259	–
				Summa:		
1/4	1/2		Grötlunda Skattegården	Anna Jonsson		
				åker, mylla på lera	260	6.45
				" "	261	6.75
				Summa:		
				Allmänna vägar m. m.		
				torv, förb. ej	31	
				" "	32	
				" "	33	
				gammal landsväg	262	
				allmän väg	263	
				järnväg	264	
				"	265	
				utfartsväg	266	
				allmän väg	267	
				gammal landsväg	268	
				utfartsväg	269	
				allmän väg	270	
				utfartsväg	271	
				Summa:		
avs.	1/2		Tomtängen "Hagen"	Karl Justus Johanssons dödsbo		
				åker, mylla på sand	229	9.10
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	90								7819	50		13410	-		5590	50
65	26							340	88	40	600	156	-	260	67	60
							15									
							23									
15	16						38		7907	90		13566	-		5658	10
	20							570	114	-	900	180	-	330	66	-
20	14							730	100	80	900	126	-	180	25	20
	34								214	80		306	-		91	20
							35									
							15									
							14									
							21									
							57									
						1	26									
							80									
							29									
							95									
							30									
							33									
							24									
							18									
						5	77									
100	05							270	13	50	800	40	-	530	26	50
	05								13	50		40	-		26	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för Stora samf.		
1/12	2 7		Inme Lillegärda	L. A. Andersson	
1/8	2 3		D:o	D:to	
1/4	1 3		Inme Storegärda	D:to	
1/2	1 2		Inme Stålegärda	Kajsa Lisa Eriksson Dödbo	
1/2	1 5		Inme Storegärda	E. S. Pettersson	
arv.	1 2		D:o ; "Mona"	Einar Klein	
"	1 27		D:o ; "Verona"	Torsten Karlsson	
"	1 28		D:o ;	Johan Johansson	
"	1 15		D:o ;	Jk Andersson	
"	1 30		D:o ; Eriksbo	Karl Erik Ahlén	
"	1 29		D:o ; Solglimt	Torsten Klein	
1/24	2 4		Inme Tillegården	Erland Johansson	
1/12	1 4		Inme Storegården	D:to	
	arv 2 1		Alvesgård	Karl Larsson	
	arv 2 1		D:o	Otto Gustafsson	
1	4 1		Götlunda Stommen	Ekkl. Tövetsälle	
				fpr: C. Wilner Åkerlind	
				" : Albin Larsson	
				" : Bertil Jakobsson	
				" : Helge Ekblom	
arv.	1 6		Ängersåsen	David Kikelkopf	
"	1 5		D:o	Anna Andersson	
1/32	1 6		Klacken	Karl Andersson	
arv.	1 15 från 1 3		D:o	John Carlsson	
"	" 1 4		D:o	D:to	
"	1 11 13		D:o ; "Björkelund"	Albin Jonsson	
arv.	1 3		Källdopsl. Källkilstorp		
			"Björkelund"	D:to	

Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	61						39		930	60		1449	–		518	40
	31						23		212	10		279	–		66	90
7	86		03				74		4447	20		7098	–		2650	80
5	88								2761	–		5292	–		2331	–
26	20				84		50		14219	30		23181	50		8962	20
	10								60	–		90	–		30	–
	09								54	–		81	–		27	–
	09								54	–		81	–		27	–
	37								222	–		333	–		111	–
	10								60	–		90	–		30	–
	11								66	–		99	–		33	–
1	72								1149	–		1548	–		399	–
3	82						16		2097	60		3438	–		1340	40
1	03								643	80		927	–		283	20
	22								145	20		198	–		52	80
1	55						08		554	10		1162	50		608	40
7	00						08		3482	30		5792	50		2310	20
	48								172	10		384	–		211	90
	55								169	80		378	–		208	20
	60						04		175	80		400	–		224	20
1	25								585	40		1000	–		414	60
	95						22		388	50		760	–		371	50
1	21						24		429	–		968	–		539	–
1	17						03		445	80		936	–		490	20
	93								357	–		744	–		387	–
1	85						20		783	50		1480	–		696	50
66	95		03		84	2	91		34865	10		58189	50		23324	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
ans.	1/14		Ösen "Östnäs"	C. Verner Östlund	
"	1/13		D:o	D:itto	
1/8	ans/1		Tomtängen	Johan Andersson	
ans.	1/2		D:o, "Hagen"	Karl Gustaf Johannsson dödsbo	
1/2 ans	1/2 ans/3		Lambäsen	Aug. Karlsson, stubbens	
ans.	1/11, 14, 17, 18		Lunnebacka	Johan Svensson	
1/2	5/1		Gölunda Nolgården	Kungl. Maj:t och Kronan	
1/2	6/1		" Lillegården	Arr.: Sven Carlsson	
1/4	1/2		" Skattegården	Anna Jonsson	
				Allmänna vägar m. m.	
				Summa:	
			Område 1.		
1/2	5/1		Gölunda Nolgårds	Kungl. Maj:t och Kronan	
1/2	6/1		" Lillegårds	Arr. Sven Carlsson	
				åker, mylla på lera	272 — 5.15
				" "	273 — 5.20
				" "	274 — 5.25
				" "	275 — 5.10
				" "	276 — "
				" "	277 — 5.15
				" "	278 — 5.20
				" "	279 — 5.25
				" "	280 — 5.45
				" "	281 — 5.50
				" "	282 — 5.40
				väg	283 — —
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
66	95		03		84	2	91		34865	10		58189	50		23324	40
	94						34		305	20		752	-		446	80
1	06						06		399	20		848	-		448	80
	96		02				13		271	60		780	-		488	40
	05								13	50		40	-		26	50
	44								140	80		352	-		211	20
1	00						47		459	90		750	-		290	10
45	16						38		7907	90		13566	-		5658	10
	34								214	80		306	-		91	20
						5	77									
86	90		05		84	10	06		44598	-		75583	50		30985	50
70	1	09						900	981	-	1000	1070	-	100	109	-
80	1	02						900	918	-	1000	1020	-	100	102	-
"		70						900	630	-	1000	700	-	100	70	-
"	1	62						900	1458	-	1000	1620	-	100	162	-
"	1	12						900	1008	-	1000	1120	-	100	112	-
"		36						900	324	-	1000	360	-	100	36	-
75		92						900	828	-	1000	920	-	100	92	-
90		51						900	459	-	1000	510	-	100	51	-
35																
70		53						770	408	10	1000	530	-	230	121	90
35																
65		51						770	392	70	1000	510	-	230	117	30
35																
65		35						770	269	50	1000	350	-	230	80	50
							16									
8	73						16		7676	30		8730	-		1053	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Lilla samfälligheten.			
½ mantal	5		Götlunda Nolgården	Kongl. Maj:t och Kronan		
½	6		" Lillegården	Gst.: Sven Carlsson		
				åker, mylla på lera	284	
				" , hägl. m.	285	—
				" , mylla på lera	286	5.50
				" "	287	~~5.60~~
				" "	288	5.65
				" "	289	5.70
				" "	290	5.75
				" "	291	6.35
				väg	292	—
				Summa:		
¼	1:2		Götlunda Skattegården	Anna Jonsson		
				åker, mylla på lera	299	6.55
				väg	300	—
				Summa:		
			Sammandrag för lilla samf:			
½ mantal	5		Götlunda Nolgården	Kongl. Maj:t och Kronan		
½	6		" Lillegården	Gst.: Sven Carlsson		
¼	1:2		" Skattegården	Anna Jonsson		
				Summa:		
			Område 2.			
½ mantal	5		Götlunda Nolgården	Kongl. Maj:t och Kronan		
½	6		" Lillegården	Gst.: Sven Carlsson		
				åker, förb. ej	293	—
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58						02	900	522	-	1000	580	-	100	58	-
	26							630	163	80	1000	260	-	370	96	20
	46							900	414	-	1000	460	-	100	46	-
	96							670	643	20	1000	960	-	330	316	80
	48							630	302	40	1000	480	-	370	177	60
	07							400	28	-	1000	70	-	600	42	-
1	11							730	810	30	1000	1110	-	270	297	70
							16									
3	72						18		2883	70		3920	-		1036	30
	79						06	700	553	-	1000	790	-	300	237	-
	79						06		553	-		790	-		237	-
3	72						18		2883	70		3920	-		1036	30
	79						06		553	-		790	-		237	-
4	71						24		3436	70		4710	-		1273	30
							74									
							74									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjö:		
				åkir, mylla på ler	294	S.75
				" "	295	S.10
				" "	296	S.-
				"	297	S.20
				bäck	298	
				Summa:		
			Slutsammandrag:			
			Stora samfällighetens			
			Område 1			
			Lilla samfällighetens			
			Område 2			
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							94									
	96							800	768	—	1000	960	—	200	192	—
	61							700	549	—	1000	610	—	100	61	—
	12							700	108	—	1000	120	—	100	12	—
	77							700	873	—	1000	970	—	100	77	—
							85									
2	66					1	79		2278	—		2660	—		362	—
86	90		05		84	10	06		44598	—		75583	50		30985	50
8	73						16		7676	30		8730	—		1053	70
4	71						24		3436	70		4710	—		1273	30
2	66					1	79		2278	—		2660	—		362	—
103	—		05		84	12	25		58009	—		91683	50		33674	50

13.09
103 05
116 14

116.14

Lunne den 6 juni 1941

Statens p. lantbruksinspektör

Carl Johanson. Bernh. Jansson

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora samfälligheten								
+89										
0 - 2	289	**Sträckan A-B-C**								
+70										
0 - 2	270	15" betongrör m	270	5:10			1377	-		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och jordens								
		återfyllning m	270	1:15			310	50		
0		Kringgjutning av rörutlopp					60	-		
+50										
0 - 0	50	Påfyllning av jord till fö-								
		reskriven höjd m	50	0:25			12	50		
+76										
2 - 2	76	Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	76	0:15			11	40	1771	40
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		läggas c:a 15 %							263	60
+76 +89										
2 - 2	13	Slamning av järnvägstrumman utföres								
		och bekostas av Statens Järnvägar								
							Summa:		2035	-
+95										
50 -51	195	**Sträckan B-D-E**								
+8										
50 -50	8									
+21 +95		15" betongrör m	182	5:10			928	20		
50 -51	174									
+8										
50 -50	8	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	8	2:75	22	-				
+21 +85										
50 -51	164	D:o m	164	1:50	246	-				
+85 +95										
51 -51	10	D:o m	10	2:75	27	50	295	50		
+21										
50		Brunn typ C, d = 0.60 m			40	-				
+98 +95										
50, 51		" " A, d = 0.60 m	2	45:-	90	-	130	-	1353	70
		Tillägges c:a 15 %							201	30
+8 +21										
50 -50	13	15" betongrörsledning, grävning för densamma,								
		rörens läggning, jordens återfyllning och ban-								
		vallens iordningställande utföres och bekostas								
		av Statens Järnvägar								
							Summa:		1555	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+95 +84 51 -52	89	**Sträckan E-F**									
+95 +75 51 -52	80	15" betongrör	m	80	5:10			408	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	80	1:40			112	-		
+84 52		Brunn typ A, d = 0.60 m						45	-	565	-
		Tillägges c:a 15 %								85	-
+75 +84 52 -52	9	15" betongrörsledning, grävning för densamma, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iord-									
+75 52		ningställande samt brunn typ A, d = 0.60 m, bekostas av Skaraborgs läns östra vägdistrikt									
								Summa:		650	-
+84 +28 52 -54a	144	**Sträckan F-G**									
		12" betongrör	m	144	3:45			496	80		
+84 +12 52 -53a	28	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	28	2:25	63	-				
+12 +32 53a -53a	20	D:o	m	20	1:75	35	-				
+32 +39 53a -53a	7	D:o	m	7	1:50	10	50				
+39 +28 53a -54a	89	D:o	m	89	0:95	84	55	193	05		
+39 +28 53a, 54a		Brunn typ A, d = 0.60 m		2	45:-			90	-	779	85
		Tillägges c:a 15 %								115	15
								Summa:		895	-
+20 +3 54 -56	183	**Sträckan G-H**									
		8" tegelrör	m	183	1:85			338	55		
+20 54 -55	80	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	80	0:75	60	-				
+3 55 -56	103	D:o	m	103	0:65	66	95	126	95		
+82 +3 54, 56		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	535	50
		Tillägges c:a 15 %								79	50
								Summa:		615	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+46 +24											
31 - 35	378	Sträckan H-H[1]									
+46 +42											
31 - 34	296	5" tegelrör	m	296	0:80	236	80				
+42 +24											
34 - 35	82	4" "	m	82	0:60	49	20	286	-		
+46 +96											
31 - 31	50	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	50	0:90	45	-				
+96											
31 - 34	204	D:o	m	204	0:60	122	40				
+42											
34 - 34	42	D:o	m	42	0:50	21	-				
+42 +90											
34 - 34	48	D:o	m	48	0:30	14	40				
+90 +24											
34 - 35	34	D:o	m	34	0:50	17	-	219	80		
+74 +42 +24											
33, 34, 35		Brunn typ A, d = 0.45 m		3	35:-			105	-	610	80
		Tillägges c:a 15 %								89	20
								Summa:		700	-
+95 +53											
10 - 13	258	Sträckan G-J-P									
+95 +15											
10 - 12	120	9" betongrör	m	120	2:10	252	-				
+15 +53											
12 - 13	138	8" tegelrör	m	138	1:85	255	30	507	30		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	120	0:55	66	-				
		D:o	m	138	0:70	96	60	162	60		
+15											
12		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-				
+53											
13		" " A, d = 0.45 m				35	-	80	-	749	90
		Tillägges c:a 15 %								110	10
								Summa:		860	-
+53 +93											
13 - 16	340	Sträckan P-Q-R									
+53 +75											
13 - 14	122	6" tegelrör	m	122	1:15	140	30				
+75 +2											
14 - 16	127	5" "	m	127	0:80	101	60				
+2 +93											
16 - 16	91	3" "	m	91	0:37	33	67	275	57		
+53 +70											
13 - 14	117	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	117	0:65	76	05				
+70 +2											
14 - 16	132	D:o	m	132	1:05	138	60				
+2 +40											
16 - 16	38	D:o	m	38	0:70	26	60				
+40 +93											
16 - 16	53	D:o	m	53	0:50	26	50	267	75		
+75 +2 +93											
14, 16, 16		Brunn typ A, d = 0.45 m		3	35:-			105	-	648	32
		Tillägges c:a 15 %								66	68
								Summa:		715	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+72 25 -27	272	Sträckan Q-Q[1]									
25 -26	100	5" tegelrör	m	100	0:80	80	-				
+72 26 -27	172	4" "	m	172	0:60	103	20	183	20		
25 -26	100	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0:90	90	-				
+83 26 -26	83	D:o	m	83	0:80	66	40				
+83 +72 26 -27	89	D:o	m	89	0:65	57	85	214	25		
+83 +72 26, 27		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	467	45
		Tillägges c:a 15 %								72	55
								Summa:		540	-
+39 20 -21	139	Sträckan P-P[1]									
		5" tegelrör	m	139	0:80			111	20		
+40 20 -20	40	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	40	0:40	16	-				
+40 +5 20 -21	65	D:o	m	65	0:70	45	50				
+5 +39 21 -21	34	D:o	m	34	0:85	28	90	90	40		
+39 21		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	236	60
		Tillägges c:a 15 %								38	40
								Summa:		275	-
+64 45 -45	64	Sträckan J-J[1]									
		5" tegelrör	m	64	0:80			51	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	64	0:40			25	60		
+64 45		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	111	80
		Tillägges c:a 15 %								18	20
								Summa:		130	-
+77 145 -145	77	Sträckan F-F[1]									
+32 145 -145	32	4" tegelrör	m	32	0:60	19	20				
+32 +77 145 -145	45	3" "	m	45	0:37	16	65	35	85		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	32	0:40	12	80				
		D:o	m	45	0:25	11	25	24	05		
+32 145		Brunn typ A, d = 0.45 m				35	-				
+77 145		Stensil				10	-	45	-	104	90
		Tillägges c:a 15 %								15	10
								Summa:		120	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+97 140 -140	97	**Sträckan F-M**								
		15" betongrör m	97	5:10			494	70		
+10 +30 140 -140	20	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	20	2:25	45	-				
+30 +97 140 -140	67	D:o m	67	1:90	127	30				
+10 140 -140	10	D:o jämte bergsprängning m	10	8:-	80	-	252	30		
+97 140		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	792	-
		Tillägges c:a 15 %							118	-
							Summa:		910	-
+97 +25 140 -144[1]	345	**Sträckan M-M**								
+97 +34 140 -143	254	6" tegelrör m	254	1:15	292	10				
+34 +25 143 -144	91	4" " m	91	0:60	54	60	346	70		
+97 +13 140 -142a	116	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	116	0:70	81	20				
+13 +20 142a -143	124	D:o m	124	0:35	43	40				
+20 +80 143 -143	60	D:o m	60	0:45	27	-				
+80 +25 143 -144	45	D:o m	45	0:35	15	75	167	35		
+48 +13 141a, 142a, +34 +25 143, 144		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-			140	-	654	05
		Tillägges c:a 15 %							100	95
									755	-
		Avgår bidrag till slaskledning							100	-
							Summa:		655	-
+39 +21 6 - 8	182	**Sträckan M-N**								
		15" betongrör m	182	5:10			928	20		
+39 +60 6 - 7	121	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	121	0:95	114	95				
+60 +90 7 - 7	30	D:o m	30	1:30	39	-				
+90 +21 7 - 8	31	D:o m	31	0:95	29	45	183	40		
+24+21 7, 8		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	1201	60
		Tillägges c:a 15 %							178	40
							Summa:		1380	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+21 +45 8 - 9	124	Sträckan N-O									
		9" betongrör	m	124	2:10			260	40		
+21 8 - 9	79	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	79	0:60	47	40				
+45 9 - 9	45	D:o	m	45	0:80	36	-	83	40		
+45 9		Brunn med 9" intag,									
		d = 0.60 m						45	-	388	80
		Tillägges c:a 15 %								61	20
								Summa:		450	-
+93 +69 39 -44	476	Sträckan N-N^1									
+93 +72 39 -40	79	10" betongrör	m	79	2:40	189	60				
+72 +23 40 -42	151	9" "	m	151	2:10	317	10				
+23 +7 42 -43	84	8" tegelrör	m	84	1:85	155	40				
+7 +3 43 -44	96	6" "	m	96	1:15	110	40				
+3 +69 44 -44	66	4" "	m	66	0:60	39	60	812	10		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	79	0:70	55	30				
		D:o	m	151	0:60	90	60				
		D:o	m	84	0:45	37	80				
		D:o	m	96	0:40	38	40				
		D:o	m	66	0:30	19	80	241	90		
+72+53+23 40,41,42		Brunn typ A, d = 0.60 m		3	45:-	135	-				
+7 +3 +69 43,44,44		" " A, d = 0.45 m		3	35:-	105	-	240	-	1294	-
		Tillägges c:a 15 %								196	-
								Summa:		1490	-
+59 150 -151	159	Sträckan E-E^1									
		6" betongrör	m	159	1:35			214	65		
150 -151	100	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0:40	40	-				
+36 151 -151	36	D:o	m	36	0:50	18	-				
+36 +59 151 -151	23	D:o	m	23	0:65	14	95	72	95		
+36 +59 151, 151		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	357	60
		Tillägges c:a 15 %								52	40
										410	-
		Avgår bidrag till slasklednin	g							200	-
								Summa:		210	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+96 60 -59 +89 +68 2 - 4	183	Sträckan D-C-K									
		6" tegelrör	m	183	1:15			210	45		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	183	0:35			64	05		
+45 +68 3, 4 +96 60 -59	4	Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-		
		Putsning av botten och slänter i öppna ytvatten-diket	m	4	0:25			1	-	345	50
		Tillägges c:a 15 %								49	50
								Summa:		395	-
+68 +72 4 - 5a	104	Sträckan K-K[1]									
		5" tegelrör	m	104	0:80			83	20		
+68 +14 4 - 5	46	Grävning, läggning och återfyllning	m	46	0:25	11	50				
+14 +72 5 - 5a	58	D:o	m	58	0:80	46	40	57	90		
+72 5a		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	176	10
		Tillägges c:a 15 %								28	90
										205	-
		Avgår bidrag till slaskledning								100	-
								Summa:		105	-
+99 +97 160 -162	198	Sträckan K-L									
+99 +99 160 -161	100	6" tegelrör	m	100	1:15	115	-				
+99 +97 161 -162	98	4" "	m	98	0:60	58	80	173	80		
+99 +46 160 -161	47	Grävning, läggning och återfyllning	m	47	0:45	21	15				
+46 +99 161 -161	53	D:o	m	53	0:65	34	45				
+99 +61 161 -162	62	D:o	m	62	0:40	24	80				
+61 +97 162 -162	36	D:o	m	36	0:80	28	80	109	20		
+99 +97 161, 162		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	353	-
		Tillägges c:a 15 %								52	-
								Summa:		405	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+47 60 -62	247	**Sträckan D-S**								
		12" betongrör m	247	3:45			852	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	247	0:80			197	60		
+89 +47 60, 62		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-			80	-		
+50 60 -60	50	Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	50	0:15			7	50	1137	25
		Tillägges c:a 15 %							172	75
							Summa:		1310	-
+47 +36 62 -65	289	**Sträckan S-T**								
		12" betongrör m	289	3:45			997	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	289	0:80			231	20		
+56 +36 63, 65		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-			80	-	1308	25
		Tillägges c:a 15 %							196	75
							Summa:		1505	-
+36 +6 65 -69	370	**Sträckan T-U-V**								
+36 +28 65 -67	192	12" betongrör m	192	3:45	662	40				
+28 +46 67 -68	118	10" " m	118	2:40	283	20				
+46 +6 68 -69	60	6" tegelrör m	60	1:15	69	-	1014	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	192	0:80	153	60				
		D:o m	118	0:65	76	70				
		D:o m	60	0:45	27	-	257	30		
+11+28+46 66,67,68 +6 69 +43 68		Brunn typ C, d = 0.60 m	3	40:-	120	-				
		" " C, d = 0.45 m			30	-	150	-		
		Rörtrumma typ B, b = 4 m,								
		d = 21"					100	-	1521	90
		Tillägges c:a 15 %							228	10
							Summa:		1750	-
+6 +23 69 -71	217	**Sträckan V-X**								
+6 +79 69 -69	73	6" tegelrör m	73	1:15	83	95				
+79 +23 69 -71	144	5" " m	144	0:80	115	20	199	15		
		Överföres:					199	15		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						199	15		
+6 +41 69 -69	35	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	35	0:60	21	-				
+41 +79 69 -69	38	D:o	m	38	0:40	15	20				
+79 +20 69 -70	41	D:o	m	41	0:35	14	35				
+20 +23 70 -71	103	D:o	m	103	0:55	56	65	107	20		
+79 +23 69, 71		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	376	35
		Tillägges c:a 15 %								58	65
								Summa:		435	-
+91 75 -76	191	Sträckan S-S^{1}									
+95 75 -75	95	8" tegelrör	m	95	1:85	175	75				
+95 +91 75 -76	96	6" "	m	96	1:15	110	40	286	15		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	95	0:65	61	75				
		D:o	m	96	0:45	43	20	104	95		
+95 +91 75, 76		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	461	10
		Tillägges c:a 15 %								68	90
								Summa:		530	-
+69 90 -91	169	Sträckan T-T^{1}									
		8" tegelrör	m	169	1:85			312	65		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	169	0:50			84	50		
+87 +69 90, 91		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	467	15
		Tillägges c:a 15 %								67	85
								Summa:		535	-
+91 80 -81	191	Sträckan U-Y-Z									
+9 80 -81	109	6" tegelrör	m	109	1:15	125	35				
+9 +91 81 -81	82	4" "	m	82	0:60	49	20	174	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	191	0:50			95	50		
+9 +91 81, 81		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	340	05
		Tillägges c:a 15 %								49	95
								Summa:		390	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+45 85 -86	145	Sträckan Y-Y[1]									
+80 85 -85	80	5" tegelrör	m	80	0:80	64	-				
+80 +45 85 -86	65	3" "	m	65	0:37	24	05	88	05		
+72 85 -85	72	Grävning, läggning och återfyllning	m	72	0:45	32	40				
+72 +80 85 -85	8	D:o	m	8	0:75	6	-				
+80 +45 85 -86	65	D:o	m	65	0:25	16	25	54	65		
+80 +45 85, 86		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	212	70
		Tillägges c:a 15 %								32	30
								Summa:		245	-
+22 95 -96	122	Sträckan V-V[1]									
		5" tegelrör	m	122	0:80			97	60		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	122	0:35			42	70		
+22 96		Brunn typ C, d = 0.45 m						30	-		
+80 +22 95 -96	42	Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket	m	42	0:15			6	30	176	60
		Tillägges c:a 15 %								28	40
								Summa:		205	-
+40 200 -202	240	Sträckan a-b									
+34 200 -202	234	9" betongrör	m	234	2:10	491	40				
+34 +40 202 -202	6	15" "	m	6	5:10	30	60	522	-		
200 -201	100	Grävning, läggning och återfyllning	m	100	0:55	55	-				
+35 201 -202	135	D:o	m	135	1:10	148	50				
+35 +40 202 -202	5	D:o	m	5	1:50	7	50	211	-		
+7 201		Brunn typ C, d = 0.60 m				40	-				
+34 202		Brunn med 15" bräddavlopp, d = 0.60 m				40	-				
+40 202		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-	125	-		
200 -201	100	Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket	m	100	0:10			10	-	868	-
		Tillägges c:a 15 %								132	-
								Summa:		1000	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+89 230 -231	189	**Sträckan b-c**								
+78 230 -231	178	10" betongrör m	178	2:40			427	20		
+41 230 -230	41	Grävning, läggning och återfyllning m	41	1:60	65	60				
+41 +47 230 -230	6	D:o m	6	2:-	12	-				
+47 +78 230 -231	131	D:o m	131	1:70	222	70	300	30		
+48 +89 230, 231		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	817	50
		Tillägges c:a 15 %							122	50
+78 +89 231 -231 +78 231	11	10" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.60 m, bekostas av Skaraborgs läns östra vägdistrikt								
							Summa:		940	-
+69 +32 204 -206	163	**Sträckan c-d**								
		9" betongrör m	163	2:10			342	30		
		Grävning, läggning och återfyllning m	163	1:20			195	60		
+32 206		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	582	90
		Tillägges c:a 15 %							87	10
							Summa:		670	-
+32 +63 206 -207	131	**Sträckan d-e**								
		9" betongrör m	131	2:10			275	10		
		Grävning, läggning och återfyllning m	131	1:05			137	55		
+63 207		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	457	65
		Tillägges c:a 15 %							67	35
							Summa:		525	-
+63 +64 207 -209	201	**Sträckan e-f**								
+63 +41 207 -208	78	9" betongrör m	78	2:10	163	80				
+41 +64 208 -209	123	8" tegelrör m	123	1:85	227	55	391	35		
+63 +41 207 -208	78	Grävning, läggning och återfyllning m	78	1:05	81	90				
+41 +12 208 -209	71	D:o m	71	0:75	53	25				
+37 +64 209 -209	27	D:o m	27	0:90	24	30				
+12 +37 209 -209	25	D:o jämte bergsprängning m	25	8:-	200	-	359	45		
		Överföres:					750	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						750	80		
+41 208 +64 209		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-				
		" " A, d = 0.45 m				35	-	80	-	830	80
		Tillägges c:a 15 %								124	20
								Summa:		955	-
+64 +57 209 -213	393	Sträckan f-g									
+64 209 -213	336	8" tegelrör	m	336	1:85	621	60				
+57 213 -213	57	5" "	m	57	0:80	45	60	667	20		
+64 +15 209 -210	51	Grävning, läggning och återfyllning	m	51	0:90	45	90				
+15 +55 210 -210	40	D:o	m	40	1:15	46	-				
+55 +44 210 -211	89	D:o	m	89	1:30	115	70				
+44 +73 211 -212	129	D:o	m	129	1:-	129	-				
+73 +57 212 -213	84	D:o	m	84	0:75	63	-	399	60		
+15 +55 +82 210,210,211, +73 +57 212,213,213		Brunn typ A, d = 0.45 m		6	35:-			210	-	1276	80
		Tillägges c:a 15 %								193	20
								Summa:		1470	-
+19 220 -221	119	Sträckan f-f[1]									
+46 220 -220	46	5" tegelrör	m	46	0:80	36	80				
+46 +19 220 -221	73	3" "	m	73	0:37	27	01	63	81		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	46	0:75	34	50				
		D:o	m	73	0:80	58	40	92	90		
+46 +19 220, 221		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	226	71
		Tillägges c:a 15 %								33	29
								Summa:		260	-
+50 250 -250	50	Sträckan e-e[1]									
		3" tegelrör	m	50	0:37			18	50		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	0:85			42	50		
+50 250		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	96	-
		Tillägges c:a 15 %								14	-
								Summa:		110	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+55 240 -240	55	Sträckan d-d[1]									
		4" tegelrör	m	55	0:60			33	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	55	1:15			63	25		
+55 240		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	131	25
		Tillägges c:a 15 %								18	75
								Summa:		150	-
+89 +52 231 -232	63	Sträckan c-h									
		5" tegelrör	m	63	0:80			50	40		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	63	0:75			47	25		
+52 232		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	132	65
		Tillägges c:a 15 %								22	35
								Summa:		155	-
+52 +39 232 -234	187	Sträckan h-i									
+52 +24 232 -233	72	5" tegelrör	m	72	0:80	57	60				
+24 +39 233 -234	115	4" "	m	115	0:60	69	-	126	60		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	72	0:75	54	-				
		D:o	m	115	0:60	69	-	123	-		
+24 +39 233, 234		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	319	60
		Tillägges c:a 15 %								50	40
								Summa:		370	-
+37 260 -261 +87	137	Sträckan h-k									
260 -260 +87 +37	87	4" tegelrör	m	87	0:60	52	20				
260 -261	50	3" "	m	50	0:37	18	50	70	70		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	87	0:80	69	60				
		D:o	m	50	0:60	30	-	99	60		
+87 +37 260, 261		Stensil		2	10:-			20	-	190	30
		Tillägges c:a 15 %								29	70
								Summa:		220	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Område 1									
+75											
100 -102	275	**Sträckan l-m-n**									
+62											
100 -100	62	8" tegelrör	m	62	1:85	114	70				
+62 +75											
100 -102	213	5" "	m	213	0:80	170	40	285	10		
+62											
100 -100	62	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	62	1:05	65	10				
+62 +75											
100 -101	113	D:o	m	113	0:70	79	10				
+75 +75											
101 -102	100	D:o	m	100	0:35	35	-	179	20		
100		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong jämte stensättning				20	-				
+62 +75 +75											
100,101,102		Brunn typ A, d = 0.45 m		3	35:-	105	-	125	-	589	30
		Tillägges c:a 15 %								90	70
								Summa:		680	-
+78											
110 -111	178	**Sträckan m-m^1**									
+78											
110 -110	78	5" tegelrör	m	78	0:80	62	40				
+78 +78											
110 -111	100	4" "	m	100	0:60	60	-	122	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	78	0:45	35	10				
		D:o	m	100	0:35	35	-	70	10		
+78 +78											
110, 111		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	262	50
		Tillägges c:a 15 %								37	50
								Summa:		300	-
		Lilla samfälligheten									
+58											
120 -125	558	**Sträckan o-p**									
+29											
120 -121	129	8" tegelrör	m	129	1:85	238	65				
+29 +62											
121 -123	233	5" "	m	233	0:80	186	40				
+62 +16											
123 -124	54	4" "	m	54	0:60	32	40				
+16 +58											
124 -125	142	3" "	m	142	0:37	52	54	509	99		
+30											
120 -120	30	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	30	1:25	37	50				
+30											
120 -121	70	D:o	m	70	0:65	45	50				
+29											
121 -121	29	D:o	m	29	0:75	21	75				
+29 +62											
121 -123	233	D:o	m	233	0:40	93	20				
		Överföres:				197	95	509	99		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SFÄRA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			197	95	509	99		
+62 +16 123 -124	54	Grävning, läggning och återfyllning	54 m	0:35	18	90				
+16 +58 124 -125	142	D:o	142 m	0:65	92	30	309	15		
120		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong jämte stensättning			20	-				
+29 +68 +62 +16 121,122,123,124 +58 125		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-	140	-				
		" " B, d = 0.45 m			15	-	175	-	994	14
		Tillägges c:a 15 %							150	86
							Summa:		1145	-
		Område 2								
+64 130 -131	164	Sträckan r-s								
		5" tegelrör	164 m	0:80			131	20		
+58 130 -131	158	Grävning, läggning och återfyllning	158 m	0:40	63	20				
+58 +64 131 -131	6	D:o	6 m	0:50	3	-	66	20		
130		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong jämte stensättning			15	-				
+79 +64 130, 131		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	85	-	282	40
		Tillägges c:a 15 %							42	60
							Summa:		325	-
		Sammandrag:								
		Stora samfälligheten								
289		Sträckan A-B-C					2035	-		
195		" B-D-E					1555	-		
89		" E-F					650	-		
144		" F-G					895	-		
183		" G-H					615	-		
378		" H-H^1					700	-		
258		" G-J-P					860	-		
340		" P-Q-R					715	-		
272		" Q-Q^1					540	-		
2148		Överföres:					8565	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
2148		**Överfört:**					8565	-		
139		Sträckan P-P^1					275	-		
64		" J-J^1					130	-		
77		" F-F^1					120	-		
97		" F-M					910	-		
345		" M-M^1					655	-		
182		" M-N					1380	-		
124		" N-O					450	-		
476		" N-N^1					1490	-		
159		" E-E^1					210	-		
183		" D-C-K					395	-		
104		" K-K^1					105	-		
198		" K-L					405	-		
247		" D-S					1310	-		
289		" S-T					1505	-		
370		" T-U-V					1750	-		
217		" V-X					435	-		
191		" S-S^1					530	-		
169		" T-T^1					535	-		
191		" U-Y-Z					390	-		
145		" Y-Y^1					245	-		
122		" V-V^1					205	-		
240		" a-b					1000	-		
189		" b-c					940	-		
163		" c-d					670	-		
131		" d-e					525	-		
201		" e-f					955	-		
393		" f-g					1470	-		
119		" f-f^1					260	-		
50		" e-e^1					110	-		
55		" d-d^1					150	-		
63		" e-h					155	-		
187		" h-i					370	-		
137	8165	" h-k					220	-	28820	-
	8165	**Överföres:**							28820	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	8165	Överfört:							28820	-
		Område 1								
275		Sträckan l-m-n					680	-		
178	453	" m-m^1					300	-	980	-
		Lilla samfälligheten								
	558	Sträckan o-p							1145	-
		Område 2								
	164	Sträckan r-s							325	-
Summa:	9340						Summa:		31270	-

Lunne den 6 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna med betongrör kopplas i brunnarna,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att uppgrävningen för rörledningen D-S-T-U-a-V-V[1] skall ske i etapper. Återfyllning av jord på rören mellan två brunnar måste hava ägt rum, innan närliggande sträcka mellan två brunnar uppgräves.

att företagets trumma, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och trumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Lunne den 6 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Götlunda socken.				
			Stora samfällighet.				
			Lunne Tillegården				
1/12	2:7	Lön	K. A. Andersson	Sök.	V	14	
1/8	2:3	Lön	S:me	Sök.	V	12	
1/2	1:2	Lön	Lunne Frälsegården			7	
			Kajsa Lisa Eriksson Dödsbo	Sök.	V		
			Lunne Stregården				
1/4	1:3	Lön	K. A. Andersson	Sök.	V	8	
1/2	1:5	Lön	E. S. Pettersson	Sök.	V	10	
avs.	1:2	—	Einar Klein "Norra"	Sök.	V		
avs.	1:27	—	Torsten Karlsson "Vesta"	Sök.	V		
avs.	1:28	—	Johan Johansson	Sök.			
avs.	1:15	Lön	Sof Andersson		V	11	
avs.	1:30	—	Karl Eric Dahlén "Eriksbo"	Sök.	V		
avs.	1:29	—	Torsten Klein "Solglimt"	Sök.	V		
1/12	1:4	Lön	Erland Johansson	Sök.	V	9	
			Lunne Tillegården				
1/24	2:4	Lön	Erland Johansson	Sök.	V	13	
			Ovsgård				
	av 2:1	Lön	Karl Larsson		V	15	
	av 2:1	—	Otto Gustafsson		V		
1	4:1	Lön	Götlunda Stommen			2	
			Erkd. Tönebrällde	Sök.			
			Ombud: C. Verner Österlind Einar Pedersen		V		
			" : Albin Larsson		V		
			" : Bertil Andersson		V		
			" : Helge Ekblom		V		
			Ängeråsen				
avs.	1:6	Lön	David Kihlkopf		V	20	
avs.	1:5	Lön	Anna Andersson	Sök.	V	19	

Forts.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
518:40						482:16	1.673	24:26		
66:90						62:25	0.216	3:13		
2331:-						2168:13	7.583	107:11		
2650:80				3010		2465:53	8.585	124:08		
8762:20						8335:90	28.924	417:49		
30:-					—	27:96	0.097	1:41		
27:-					—	25:07	0.087	1:26		
27:-					—	25:07	0.087	1:26		
111:-						103:18	0.358	5:19		
30:-					—	27:96	0.097	1:41		
33:-					—	30:55	0.106	1:54		
1340:40						1246:75	4.326	62:74		
399:-						371:20	1.288	18:68		
283:20	V					263:42	0.914	13:26		
52:80					—	48:79	0.170	2:46		
608:40						665:74	1.963	28:47		
2310:20						2148:82	7.456	108:14		
211:90						197:13	0.684	9:92		
208:20			3105,36	10,775		193:67	0.672	9:75		
3338.20						3105,36	10,775	156.28		
224:20						208:66	0.724	10:50		
414:60						385:61	1.338	19:40		
20840:20						19383:75	67.258	975:46		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd:				
			Klacken				
1/32	1:6	lån	Karl Andersson		172-176	3	
ans.	1:15	lån	John Carlsson	sök.	177-185	4	
(ans	)	—	D:sme	sök.	186-194		
(ans.	1:11, 13)	—	Albin Jonsson Björkelund	sök.	195-199		
			Källtorp eller Källilstorp				
ans.	1:3	lån	Albin Jonsson "Björkelund"	sök.	200-213	5	
			Åsen				
ans.	1:14	lån	E. Verner Östlund	sök.		18	
ans	1:13	lån	D:sme	sök		17	
			Tomtängen				
1/8	ans 1:	lån	Johan Andersson	sök.		16	
ans.	1:2	—	Karl Gustaf Johanssons dödsbo				
1/2 av	1/2 av		Lambåsen			6	
ans.	1:3	lån	Aug. Karlssons arvingar				
			Lunnehaga				
ans.	1:11, 14, 17, 18	—	Johan Svensson	sök.			
1/2	5:	—	Göthlunda Nolgården				
1/2	6:	—	" Lillegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Av.: Sven Carlsson	sök.	241-259		
			Göthlunda Skattegården			1	
1/4	1:2	lån	Anna Jonsson				
			Summa:				
			Område 1.				
1/2	5:	—	Göthlunda Nolgården				
1/2	6:	—	" Lillegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Av.: Sven Carlsson	sök.	272-283		

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagarens gemensamma kostnader i procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
20840:20	✓					19383:73	67.258	975:46		
371:50	✓					345:55	1.199	17:39		
539:—	✓					501:47	1.740	25:24		
490:20	✓				—	455:93	1.582	22:94		
387:—	✓				—	359:76	1.249	18:12		
696:50	✓					647:87	2.248	32:60		
446:80	✓					415:58	1.442	20:71		
448:80	✓					417:31	1.448	21:00		
488:40	✓					454:20	1.576	22:86		
26:50	✓				—	24:79	0.086	1:25		
211:20	✓					196:55	0.682	9:89		
290:10	✓				—	269:76	0.936	13:58		
5658:10	✓		5262.53 980.— 931.88 325.— 7499.41		—	5262:53	18.260	264:83		
91:20	✓					84:73	0.294	4:26		
30985:50						28820:—	100.000	1450:33		92.165
1053:70					—	980:—	100.000	49:32		3.134

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lilla samfälligheten				
½	6	—	Grötlunda Nolgården				
½	6	—	" Lillegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Nr.: Sven Carlsson	sök.	284-292		
¼	1	kan	Grötlunda Skattegården				
			Anna Jonsson		299-300		
			Summa:				
			Område 2.				
½	5	—	Grötlunda Nolgården				
½	6	—	" Lillegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Nr.: Sven Carlsson	sök.	293-298		
			Sammandrag:				
			Stora samfälligheten				
			Område 1				
			Lilla samfälligheten				
			Område 2				
			Summa:				

379497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagar-förenlighet i kostnaderna med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1036:30					—	931:88	81.387	46:90		
237:–						213:12	18.613	10:73		
1273:30						1145:–	100.000	57:63		3.662
362:–					—	325:–	100.000	16:35		1.039
30785:50						28820:–		1450:33		92.165
1053:70						980:–		49:32		3.134
1273:30						1145:–		57:63		3.662
362:–						325:–		16:35		1.039
33674:50						31270:–		1573:63		100.000

Lunne den 6 juni 1941


Statens s. k. [illegible]

Carl Johansson. Bernh. Jansson

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Lunne Storegården m. fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 22 juli 1939 erhölls Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Sedan förundersökningar företagits, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget ½ - 2 km norr om Götlunda kyrka, inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D-E-F-G-H-H^1, D-C-K-K^1, K-L, E-E^1, F^1-F-M-M^1, M-N-O, N-N^1,

G-J-P-Q-R, J-J^1, P,P^1, Q-Q^1, D-S-T-U-a-V-V^1, S-S^1, T-T^1, U-Y-Y^1, Y-Z, V-X, a-b-c-d-e-f-g, c-h-i, h-k, d-d^1, e-e^1, f-f^1, l-m-n, m-m^1, o-p, och r-s.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartorna angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek framgår av följande tabell:

vid punkt	D	206 hektar,	vid punkt	a	89 hektar
	50+98	78 "		V	16.3 "
	E	77 "		69+79	6.0 "
	F	73 "		X	3.5 "
	53+39	27.1 "		V^1	9.4 "
	G	26.2 "		75+95	6.3 "
	54+82	8.3 "		S^1	4.6 "
	H	7.3 "		90+87	8.5 "

vid punkt	33+74	3.7	hektar, vid punkt		T^1	7.5	hektar
	34+42	2.5	"		Y	4.9	"
	H^1	1.1	"		Z	1.0	"
	3+45	7.0	"		85+80	3.1	"
	K	5.8	"		b	70.1	"
	161+99	4.6	"		c	36.4	"
	L	2.1	"		d	18.9	"
	145+32	2.3	"		e	16.3	"
	M	44.2	"		208+41	15.1	"
	142a+13	5.4	"		f	14.4	"
	143+34	3.2	"		210+15	12.1	"
	M^1	2.0	"		210+55	10.5	"
	7+24	37.9	"		211+82	8.5	"
	N	36.4	"		212+73	5.5	"
	O	20.5	"		213	4.7	"
	40+72	13.9	"		g	2.9	"
	42+23	10.3	"		h	5.5	"
	43+7	6.7	"		233+24	2.5	"
	44+3	3.5	"		i	1.5	"
	N^1	2.0	"		k	0.9	"
	J	16.0	"		d^1	1.9	"
	P	12.5	"		e^1	0.6	"
	Q	8.8	"		220+46	2.0	"
	16+2	1.9	"		f^1	0.8	"
	R	0.9	"		m	9.5	"

vid punkt	J^1	1.6 hektar,	vid punkt	101+75	2.9 hektar
	P^1	0.3 "		n	2.3 "
	26+83	2.5 "		110+78	2.7 "
	Q^1	1.1 "		m^1	1.4 "
	60+89	120 "		121+29	5.1 "
	S	117 "		122+68	3.1 "
	63+56	110 "		123+62	2.4 "
	T	107 "		124+16	1.7 "
	U	98 "		p	0.9 "
	67+28	91 "		130+79	3.2 "
				s	2.1 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

Rörledningarna A-B-D, D-S-T-U-a-V-V^1 och a-b, vilka kombinerats med öppna yt- och flodvattendiken, hava beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres Statens Järnvägar därigenom att en c:a 850 meter söder om Tidans station belägen järnvägstrumma ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av öster om järnvägen belägen mark, vilken vid tiden för järnvägens tillkomst utgjordes av åker.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52§ vattenlagen har utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar i de delar, som beröra Statens Järnvägar, tillställts vederbörande distriktsförvaltning för yttrande /Bil. 9a - b/.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 9 och 10 §§ skall Statens Järnvägar ombesörja och bekosta utförandet av den inom järnvägens område belägna delen av rörledningen B-D. Brunnen vid D skall bekostas av torrläggningsföretaget. Baningenjören i Falköping bör i god tid underrättas om när torrläggningsföretaget skall komma till utförande, så att de arbeten, som skola utföras genom Statens Järnvägars försorg, kunna utföras vid för arbetenas bedrivande lämlig tidpunkt. Banbefälets anvisningar angående utförandet av arbeten inom järnvägens område skola noggrant efterföljas.

Av företaget beröres allmänna vägen Skövde - Götlunda - Töreboda på två ställen. I skrivelse /Bil. 10a/ till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 10b/. Rörledningarna genom vägen på sträckorna E-F och b-c /arbetenas omfattning framgår av kostnadsförslaget/ skola utföras och bekostas av Skaraborgs läns östra vägdistrikt.

I företaget ingår anläggandet av en rörtrumma vid 68+43 i enlighet med kostnadsförslaget och ritning.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda genom torrläggningsföretagets utförande skall göras skriftligen till ar-

betsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 31270 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra oberoende delar: "Stora samfälligheten", "Område 1", "Lilla samfälligheten" och "Område 2". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras inom respektive delar av företaget och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdel-

ningar icke förefinnas. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Stora samfälligheten" för 92.165 % av företagets gemensamma kostnader,

"Område 1" " 3.134 % " " " "

"Lilla samfälligheten" " 3.662 % " " " "

"Område 2" " 1.039 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. <u>Vattendomstolsavgift</u>.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femtio /50/ kronor 51 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas

på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i-fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överenstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppet.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fasställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Lunne torrläggningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lunne den 6 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Johansson. Bernh. Jansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Lunne torrläggningsföretag
år 1941
i Götlunda socken och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	66	0,50			33	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.	2.5	1,50	3	75		
		kroklinje "	7.5	3,00	22	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 30 ar st.	152	0.24	36	48		
		har	46.33	0.78	36	13		
		äng och odlingsmark, medelareal 2.5 ar st.	2	0.05	-	10		
		har	0.05	1.46	-	07		
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar st.	48	0.05	2	40		
		har	9.24	0.78	7	20		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000	30%		32	58		
		~~Kopiering fastighetskarta, 840, skala 1:2000~~ st.	301	0.10	30	10		
		har	116.14	0.28	32	51		
		> 15 tillägg 25%			15	65		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.	0.3	3.00	-	90		
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga ~~regalark~~ blad st.	1		3	50	234	37
		Överföres					267	37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				267 37
		Avvägning:				
1940	15/8-5/9	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	11½	12,00	138 —	
1941	5-7/5	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	4638	0.50	23 19	
		avvägda punkter ... st.	588	0.03	17 64	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	2.7	2,00	5 40	
		d:o, inlagd med ledning av höjdsiffror ... dagar	1/6	12.00	2 —	
		i annan mark ... „		5,00		186 38
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 39 ar, ... st.	301	0.07	21 07	
		... har	1161.4	0.20	23 22	44 29
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	301	0,04		12 04
		Markvärdering:				
1940	29/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	3/4	12,00	9 —	
1941	9/4	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	8.4	1,50	12 60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	486	0,06	29 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	243	0,12	29 16	83 92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	3.0	3.00	9 -	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	7.4	3.50	25 90	34 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	35	0.25	8 75	
		... „				
		... „				8 75
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1940	5/9	... dagar	2	12,00		24 —
1941	3/3					
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1.6	3,50	5 60	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	6.2	6,00	37 20	
		2) „ „ över 20 „ ... „	3.1	10,00	31 —	73 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	467	0,03	14 01	15 01
		Överföres				759 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				759 31
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	2.5	2,50	6 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	6 9	4,00	27 60	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			31 27	65 12
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	1		5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grandförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.	1	3,00	3 —	8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	15 18	0,01		15 18
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	39	0,30	11 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		13 70
		Utlåtande ~~och betänkande~~, *§ 45* sid.	10	3,00		30 —
1940 1941	29/10 4/6	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	1 3/4	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2 ~~ang. avdelningsbild~~* „	2	12,00		24 —
1940 1941	7/10 9/11 1942	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn, ~~5 typer~~* „	1 1/4	12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning „	1/3	12,00	4 —	
		slamficka „		12,00		19 —
1941	17-19/3	~~Utredning ang. allmän väg och järnväg~~ „	2 1/2	12,00		30 —
		Lösen för: *Summa kronor*				1012 81
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet*			10 50	
		övriga *regalark* / *blad* ..... st.			3 50	
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 39 *ar ägofigurer* ..... st.	30 1	0.10	30 10	
		..... har	116 44	0.28	32 51	
		..... *Överföres*			76 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			76 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			15 65	
		3) insättning av höjdlägestal st.	1518	0,02	30 36	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	467	0,05	23 35	147 72
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.4	2.50	1 –	
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.5	3.00	1 50	
		nytt avlopp eller vall „	2.5	5.00	12 50	
		ändring av befinligt avlopp „	6.9	6.00	41 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 75	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12 –	82 15
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ „	1 7/12	12,00	19 –	
						19 –
		Avskrift av synehandlingarna, § ~~57~~ sid.	97	0,55		53 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				306 72
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden 13.50 + 11.70			25 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 6.25 + 2×3.75 + 4×2.50			23 75	49 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 19.20 + 19.20			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			165 75	
						204 15
		Summa kronor				254 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1012 81
		Lösen för kopior och avskrifter				306 72
		Övriga förrättningskostnader				254 10
		Summa kronor				1573 63

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadstena södra *häradsrätt.*

Lunne *den* 6 juni *19*41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA
392212

289/48 Kmb

FÖREDRAGET
DEN 19 DEC. 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 2461/50

US

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Lunne torrläggningsföretag av år 1941 i Götlunda socken, SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 20/7 1948

Kontrakt: 18/1 1949

Fullbordas: 1/9 1952

Statsbidrag: 24.780 kronor

Lån: 17.950 kronor

Beräkn. kostnad: 51.024:26 kronor

Verkst. utbet. d. 26 juli 1949 m.fl. av statsbidrag: v 10.700 kr.

av lån: v 7.700 kr.

Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin den 25/11 1950

30.000 kr. = c:a 60 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren E. S. Pettersson,

~~Ende intressent~~ } Storegården, Tidan.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3.200 kr.

av lån 3.000 kr.

Stockholm den 19/12 1950

J. ...

289/48

BEVIS

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1950
DIARIE Nr U 2461
SAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: "Lunne torrläggningsföretag av år 1941" i Götlunda socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare E. S. Pettersson,
~~Sekreteraren:~~
~~Ledamot:~~ Storegården, T i d a n .

Arbetsplanen fastställd den 20 juli 1948 ✓

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 24.780:-- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 17.950:-- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1952.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson
den 14 nov. 1950, har befunnits att företaget var utfört jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet i en omfattning, motsvarande en summa av c:a 30.000:-- kr eller omkring 60 procent av det till 51.024:26 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 25 november 1950.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 25/11-50 KR. STEMPEL

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

289/48 Konb

FÖREDRAGET
DEN 13 DEC. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 4041/49

MH

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Lunne torrläggningsföretag av år 1941 i Götlunda socken, v

SKARABORGS LÄN v

Arb. plan: 20 juli 1948 v

Kontrakt: 18 januari 1949 v

Fullbordas: 1 september 1952 v

Statsbidrag: 24.780 v

Lån: 17.950 v

Beräkn. kostnad: 51.024:26 v

Verkst. utbet. d. 26/7 1949 v av statsbidrag: 6.000 v kr.

av lån: 4.500 v kr.

Utfört arbete enligt lbring. Sven Hallin, Skara v den 15/11 v 1949

22.000 v kr. = c:a 43 v %.

0.43 24'780 = 10'700
6'000
4'700

0.43 · 17'950 · 7'700
4'500
3'200

Ref.

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbrukaren E. S. Pettersson, Storegården,
~~Ende intressent~~ | ~~Lunne;~~ Tidan. v

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 4'700 kr.

av lån 3'200 kr.

Stockholm den 13/12 1949

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

BEVIS
RAPPORT 289/48.

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1949
DIARIE NR J 4041
SAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: "Lunne torrläggningsföretag av år 1941" i Götlunda socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län. v

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren E.S. Pettersson, v
Förrättsledaren: Storegården, T i d a n v

Arbetsplanen fastställd den 20 juli 1948. v

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 24.780:-- v kronor

Lån från statens avdikningslånefond 17.950:-- v kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1952.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson o. tekn.bitr. Erik Pehrsson
den 10 nov. 1949, har befunnits att företaget var utfört, jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet, i en omfattning motsvarande en summa av cirka 22.000:-- kronor eller omkring 43 procent av det till 51.024:26 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 nov. 1949.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 2/11-49

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

FÖREDRAGET
DEN 26 JUL 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr 92622

I n t y g.

Ang. Lunne torrläggningsföretag av år 1941 i Götlunda socken.

På begäran intygas härmed att arbetet med rubr. företag påbörjades i medio av maj månad 1949, och har hittils omkring 2.000 meter täckta diken iordningställts, odh pågår arbetet med grävning och nedläggning av rör för närvarande för fullt.

Götlunda, T i d a n den 16/7 1949.

Kommunalnämndens ordf.

289/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1949
DIARIE J 2622
SAK Nr

Skenäs. Lun

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Ang. Lunne torrläggningsföretag av år 1941 i Götlunda socken.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om utfående av 1/3 del av dels lån och dels bidrag till rubr. torrläggningsföretag.

Intyg rörande arbetets påbörjande bifogas.

Storegården, T i d a n den 16/7 1949.

Torrläggningsföretagets ordf. och kassör:

E. V. Pettersson Lp 39

1949 den 26 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Lunne torrläggningsföretag av år 1941 i Götlunda socken, Skaraborgs län.

Lån 17.950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juli 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.


Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Götlunda socken			
Gunnehaga	avs.	v 1 11, 1 14, 1 17, 1 18	Johan Svensson
Götlunda Stommen	1	v 4 1	Eckl.löneboställe
Klacken	1/32	v 1 6	Karl Andersson
"	avs.	v 1 15	Bertil Andersson
Källtorp el. Kättilstorp	avs.	v 1 3	Albin Jonsson
Lambåsen	~~1/21~~	v av 1 3	Aug.Karlssons sterbhus
Lunne Frälsegården	1/2	v 1 2	Sten Bengtsson
Lunne Lillegården	1/24	v 2 4	E. S. Pettersson
" "	1/12	v 2 7	Otto Brandels
Lunne Storegården	1/4	v 1 3	Dens.
" "	1/12	v 1 4	E. S. Pettersson
" "	1/2	v 1 5	Dens.
Olovsgård		av 2 1	Karl Larsson

Åsen	avs.	√ 1[13]	C. Verner Österlind
"	avs.	√ 1[14]	Dens.
Ängeråsen	avs.	√ 1[5]	Anna Andersson
"	avs.	√ 1[6]	David Kirkhoff

Stockholm den 26 juli 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.



Avskrift.

1948
Dnr b.

J 376/53

SL/BE

Lantbrukaren E. S. Pettersson,
Storegården,
T i d a n.

Ang. LUNNE TORRLÄGGNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941 i Götlunda socken, Skaraborgs län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i kontrakt med Lantbruksstyrelsen, att företaget skulle vara utfört den 1 september 1952. Då arbetet icke slutförts till bestämd tidpunkt, kan Styrelsen enligt kontraktet inställa utbetalningen av statsmedlen och återfordra utbetalat förskott jämte 5 % ränta.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att den kontrakterade arbetstiden må utsträckas till den 1 september 1953.

Stockholm den 14 april 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Avskrift.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr 376
SAK Nr

389/48

Beordr. avs. d. 8.7.52.

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Lunne torrläggningsföretag av år 1941" i Götlunda socken, Tidans kommun av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare E. S. Pettersson,
~~Förmannen:~~
~~Delägarna:~~ Storegården, Lunne, T i d a n .

BESLUT
DEN 14 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 20 juli 1948

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 24.780:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 17,950:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 11 dec. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen eller därefter upprättat ändringsförslag med undantag för:

Sträckorna 142 - M^{I}, 33+50 - H^{I} och 162 - L , vilka icke hade utförts.

I övrigt återstod mindre justeringsarbeten vid brunnar och rörutlopp.

Arbetet har under vart och ett av åren 1949, 1950 och 1952 utförts i en omfattning, motsvarande respektive 10, 60 och 95 procent av hela företag.

Skara den 10 jan. 1953.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Vidimeras ex officio:

2 bil.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Utdrag ur:

BESLUT
DEN 14 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr J 376
SAK Nr

Dom A 51/1952.

Västerbygdens vattendomstols

DOM

Stpl Fyrtio kronor

i ansökningsmål angående anstånd med fullbordande av "Lunne torrläggningsföretag av år 1941" i Tidans kommun, Skaraborgs län; meddelad i Skövde den 25 september 1952.

"--"

Enär giltigt skäl för dröjsmål med arbetenas utförande måste anses ha visats,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt bifalla ansökningen; och skall företaget sålunda, vid äventyr varom förmäles i nämnda lagrum, vara fullbordat före utgången av år 1954.

"--"

På vattendomstolens vägnar:

Lars Delin

Vidimeras ex officio

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr 376
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 14 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Betr. "Lunne torrläggningsföretag av år 1941" i Tidans kommun av Skaraborgs län

Undertecknad, ordförande för rubr. företag, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden för företagets färdigställande till den 1/9 1953.

Dikningsarbetena påbörjades i maj 1949. Anledningen till att företaget inte fullbordats inom föreskriven tid är, att den entreprenör, till vilken arbetena utlämnats var sjuk under år 1951 och avled den 12/10 samma år och någon ny entreprenör ej kunnat anskaffas förrän i juni 1952. Dikningsarbetena pågå.

Storegården Lunne pr Tidan den 17 jan. 1953.

(E. S. Pettersson)

Ordf.

Förestående uppgifter bestyrkas och bifall till ansökningen tillstyrkes på grundval av dessa och i bifogad rapport lämnade uppgifter.

Skara i jan. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid av ingenjör Rune Lundström, den 19 juli 1943 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

1+4-B-C-D-E

K-L-M

$K-K^1$

$L-L^1$ och

M-65+66

i samfälligheten A-P av "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943", befanns att arbetet var väl utfört och sålunda kunde godkännas.

Skara den 24 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

gm.

Rune Lundström

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 5

Vid av assistent Rolf Lindqvist deh 3 september 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid C.O.Gustafssons cementvarufabrik i Arentorp och avsedda för Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Bärebergs och Malma socknar, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	80 cm	18/8-28/8 1943	1200 kg		1200 kg
9"	"	"	"	1225 kg	
9"	"	"	"	1270 "	
10"	"	3/8-17/8 1943	1225 kg	1400 "	
10"	"	"	"	1350 "	

817 meter 9" och 348 meter 10" betongrör kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Skara den 10 september 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

gm

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 6

Vid av ingenjör Rune Lundström den 2 och 3 sepember 1943 företagen kontrollavvägning av nedanstående lagda rörledningar i Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943 befanns att läggningen kunde godkännas.

Samfälligheten Skogsbo

Sträckan 300+81 - 304+7

Samfälligheten A - P

Sträckan E-F-G- 71+99

" J-J[1]

Samfälligheten R - Ö

Sträckan 100 +33 -S

Skara den 9 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 7.

Vid av ing. Rune Lundström den 15/9 1943 företagen kontrollavvägning av lagda rörledningar i Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943 befanns att nedanstående ledningar kunde godkännas.

Samfälligheten Skogsbo.

Sträckan 304+7 -b-c-d-e

" c-c^1

" d-d^1

Stora samfälligheten.

1- 222+17

Samfälligheten A-P.

C-C^1

71+99 -H

Ledningen 401+77 sk-1 i Stora samfälligheten befanns ligga för grunt vid nabbarna 405, 405+25 och 405+50. Den måste sänkas 4 cm vid nabbarna 405 och 405+25 samt 2 cm vid nabbe 405+50 för att kunna godkännas. Återfyllning med jord får efter sänkningen utföras. Efterkontroll kan nämligen lätt ske genom att gräva upp hål vid erforderliga punkter.

Vid avvägning av det öppna diket i - 401+77 befanns att detsamma hade det föreskrivna djupet. Det kan emellertid ej godkännas förrän i samband med den slutgiltiga avsyningen.

Skara den 16 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 8.

Vid av undertecknad den 4 oktober 1942 företagen kontrollavvägning av lagda rörledningar i "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att nedanstående ledningar kunde godkännas

Samfälligheten A - P.

E - O - P

O - O^1

G - G^1

M - N

65+66 - M^1

I stället för att gräva upp det öppna diket A - 1+4 skall en ledning av 8" betongrör anläggas intill det befintliga öppna diket. Ledningen skall läggas 30 cm grundare än vad i grävningstabell angivits såsom djup för det öppna diket. Karl Andersson anskaffar och bekostar 8"- rören samt rör till brunnar i sin egen mark. Entreprenör Brolin skall färdigställa den ifrågavarande rörledningen med därtill hörande brunnar. Karl Andersson skall av företaget erhålla de för hans fastighet fastställda ersättningsbeloppen samt de tre på David Lidbergs mark upptagna trumrören. Karl Andersson skall av entreprenören erhålla kronor 40:-, utgörande värdet av två stycken 0.70 m:s betongkulvertar.

För att icke rörledningen skall frysa sönder måste Karl Andersson före vinterns inbrott verkställa en grundlig upprensning av bäcken nedanför punkt A.

Skara den 5 oktober 1943.

Statens o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 9.

Vid av undertecknad den 3 november 1943 företagen avsyning av arbetena inom "Samfälligheten A - P" i "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att denna del av företaget i sin helhet kunde godkännas.

Om upprensningen av bäcken nedanför punkt A erinras.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna inom

Samfälligheten Skogsbo

b - f - g

f - f^1

befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 5 november 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 10.

Vid av undertecknad den 26 november 1943 företagen avsyning av arbetena inom "Samfälligheten Skogsbo" i "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att arbetena i stort sett voro utförda i enlighet med arbetsplanen. Två stycken brunnar voro icke tillräckligt höga. Vid fyra stycken brunnar gick stenfyllningen icke tillräckligt högt upp. Efter komplettering av brunnarna i enlighet med muntligen givna anvisningar kan "Samfälligheten Skogsbo" godkännas.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av rörledningen

$l - v - v^1$

inom "Stora samfälligheten" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 26 november 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K o n t r o l l b e v i s

nr 11.

Vid av ingenjör Holger Arenberg den 1/6 1944 företagen kontrollavvägning av lagda rörledningar i Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943 befanns att följande ledningar kunde godkännas:

Stora samfälligheten

Sträckan v-x-y

" x-x^1

Samfälligheten R-Ö

Sträckan S-V-X-Y

" X-Ö

Skara den 3 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 12.

Vid av undertecknad den 29 juni 1944 företagen kontrollavvägning av lagda rörledningar i "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att följande ledningar kunde godkännas:

Stora samfälligheten

Sträckan 222+17 - r - 209

Samfälligheten R - Ö.

Sträckan S-T

" V-Å

" X-Å.

Skara den 1 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 12.

Vid av undertecknad den 29 juni 1944 företagen kontrollavvägning av lagda rörledningar i "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att följande ledningar kunde godkännas:

Stora samfälligheten

Sträckan S-T

" V-Å

" X-Ä

Samfällighete

K O N T R O L L B E V I S

Nr 13.

Vid av undertecknad den 12 juli 1944 företagen kontrollavvägning av lagda rörledningar inom "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att ledningen mellan cirka 208+20 och 209+84 av sträckan r - s icke var lagd med den föreskrivna lutningen 1:1000. 60 meter av ledningen saknade helt lutning. Mellan ovannämnda punkter skall ledningen läggas om enligt muntligen givna anvisningar. Ledningen har sitt rätta höjdläge vid brunnarna 209+28 och 209+84. Ledningen skall läggas om med tillhjälp av flukter och fluktstake. Den rörläggare som lägger ledningar utan dessa hjälpmedel och i stället litar på att vattnet rinner fram efter skopning, är icke lämplig såsom läggare av rörledningar inom statsunderstödda dikningsföretag. Visserligen kan han med vattnets hjälp se att det icke är direkt motfall, men vad vet han om ledningens absoluta lutning. Ingenting. Mellan två avvägningspålar kan en sträcka få en mycket svag lutning under det att en annan sträcka kan få en relativt stark lutning. Den föreskrivna lutningen får man endast fram i undantagsfall.

Varje metod som innebär att lägga rör utan hjälp av flukter och fluktstake är sålunda helt förkastlig.

Läggningen av rören på sträckorna

$r - r^1$,

$s - t - u$,

$s - s^1$

$t - t^1$

kunde godkännas.

Skara den 13 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 14.

Vid av undertecknad den 4 augusti 1944 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna

k - o - p och

o - o^1

inom "Stora samfälligheten" i "Askjum Germundsgårdens diknings-företag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas. Full-ständigt förstklassig var den dock icke, alldenstund ledningen vid brunnen 156+12 kommit för djupt.

Vid samma dag företagen avsyning av arbetena inom "Samfällig-heten R - Ö" befanns att denna del av företaget var synnerligen omsorgsfullt utförd, varför den med nöje kunde godkännas.

Skara den 5 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 15.

Vid av undertecknad den 22 maj 1945 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

y - å - 192+57

befanns att läggningen kunde godkännas.

Den 29 maj 1945 kontrollavvägdes den lagda rörledningen

å - n - å[1]

i "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" och det befanns att läggningen även nar kunde godkännas.

Skara den 31 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 16.

Vid av undertecknad den 20 juni 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

y - z,

192+57 - ä - ö och

ä - $ä^1$

i "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Samma dag avsynades hela "Stora samfälligheten". Sedan de sist lagda rörledningarna påfyllts och rörutloppet vid 401+77 kompletterats med stensättning i enlighet med muntligen givna anvisningar, kan "Stora samfälligheten" godkännas.

De öppna yt- och flodvattendikena skola grässlås minst en gång varje år.

Slutligt avsyningsbevis för hela företaget kommer att utfärdas sedan statsunderstöd beviljats till företaget.

Skara den 23 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Askjum Germundsgårdens

dik 43 Bärebergs och Malms

nar Skaraborgs

---

28 sept. 45.

19.870:-

6.270:-

48.

Gustaf Högvall,

Bredöl Nossebro.

Vid av undertecknad den 20 juni 1945 verkställd avsyning av ovan angivna dikningsföretag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Östersund den 13 december 1945.

Ernst Öfverholm

Lantbruksingenjör.

Stämpel 2:- kronor.

Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943.

Gemensamma kostnader.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	1451:42	
Gode männen	40:00	
Hantlangning och avvägningspålar	103:50	1594:92
Arbetskopior		343:44
Kostnadssammandrag		25:30
Annons ang. entreprenör		28:80
Vattendomstolsavgift		70:42
Inregistrering		6:45
Betänkande ang. statsunderstöd		84:95
Kassa- och protokollsböcker, porto, telefon		15:00
Resor		55:25
Vederhäftighetsbevis		3:00
Arbetets ledning m.m.		
Lantbruksingenjören	501:15	
Statsverket	32:00	
Styrelsen	200:00	733:15
Ersättningar		
för intrång av jordupplag	80:00	
för avlopps breddning	41:00	121:00
Räntor, cirka		2700:00
Kronor		5781:68

Skara den 2 januari 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör

Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943.

Samfälligheten A - P.

Statsbidrag		4173:11	
Statslån		889:46	
Kontant, Kungl. Domänstyrelsen		3459:94	8522:51

Samfälligheten R - Ö.

Statsbidrag		1831:88	
Kontant, Kungl. Domänstyrelsen		2686:35	4518:23

Samfälligheten Skogsbo.

Statsbidrag		3175:19	
Statslån		1031:82	
Kontant			
Kungl. Domänstyrelsen	2348:12		
Gustav Karlsson, Skattegården	13:61	2361:73	6568:74

Stora samfälligheten.

Statsbidrag		10689:82	
Statslån		4348:72	
Kontant, Kungl. Domänstyrelsen		7738:36	22776:90
		Kronor	42386:38

Hela företaget.

Statsbidrag			19870:00
Statslån			6270:00
Kontant			
Askjum Germundsgården 1[1], Kungl. Domänstyrelsen			
Arrendator Karl Berggren	11360:79		
Torpet Skogsbo, Erland Karlsson	1384:13		
Torpet Lövtorpet, Elsa Johansson	2474:81		
Torpet Nybygget, Karl Nilsson	1013:04		16232:77
Askjum Skattegården, Gustav Karlsson			13:61
		Kronor	42386:38

Skara den 2 januari 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

Bil. VII.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (Hektar)	Areal: Annan mark (Hektar)	Areal: Summa (Hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
			Hela företaget:			
A-P	28.38		28.38	8526:47	8.808:20	0.97
R-Ö	22.18		22.18	4518:23	6.150:70	0.73
Skogsbo	14.37	0.67	15.04	6683:73	6.929:60	0.96
Stora	65.58		65.58	22841:44	25.055:90	0.91
	130.51	0.67	131.18	42.569:87	46.944:40	
			Låneräkandenas andel:			
A-P	7.21		7.21	1743:67	1.801:20	
R-Ö	—		—	—	—	
Skogsbo	6.89		6.89	1978:87	2.124:10	
Stora	28.73		28.73	8205:65	9.076:80	
	39.83		39.83	11.928:19	13.002:10	

Skara den juli 1943.

Bil. I.

Kostnadssammandrag.

Anläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	40769:-	
Ersättningar	121:-	40.890:-
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	1594:92	
Kostnad för utredningen angående statsunderstöd	84:95	1679:87
Summa kronor:		42569:87

Skara den juli 1943.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Malma	Samf:t A-P						
Avst.	1⁶		Askjum Tormundsg:n							
			"Bredölskage"	Sven Malm	4	21			4	21
1	1'		Askjum Tormundsg:n	Kungl. Maj:t och Kronan						
				arr. Karl Berggren	24	17			24	17
			Malma	Samf:t A-Ö						
1	1'		Askjum Tormundsg:n	Kungl. Maj:t och Kronan						
				arr. Karl Berggren	19	75			19	75
1	1'		" "							
			Torpet Lövtorpet	Kungl. Maj:t och Kronan						
				Brukare: Elsa Johansson	2	43			2	43
			Malma	Samf:t Skogsbo						
				Avd. 1						
1/24	6¹⁸		Askjum Sädelgården	Karl Andersson och						
				Anna Maria Pettersson	2	89			2	89
1/12	6¹⁴		" "	John Johansson	3	78			3	78
1	1'		" Tormundsg:n	Kungl. Maj:t och Kronan						
			Torpet Skogsbo	Brukare: Erland Karlsson	1	66			1	66
1	1'		Askjum Tormundsg:n	Kungl. Maj:t och Kronan						
			Torpet Lövtorpet	Brukare: Elsa Johansson	3	23			3	23
				Avd. 2.						
1	1'		Askjum Tormundsgården	Kungl. Maj:t och Kronan						
			Torpet Skogsbo	Brukare: Erland Karlsson	2	50		67	3	17
1/32	5²⁷		Askjum Skattegården	Gustav Karlsson		09				09
1/32	5²⁶		" "	Robert Johansson		22				22
				Stora samfälligheten						
			Malma	Avd. 1 och 2						
Avst.	1⁶		Askjum Tormundsg:n							
			"Bredölskage"	Sven Malm		26				26
1	1'		Askjum Tormundsg:n	Kungl. Maj:t och Kronan						
				arr. Karl Berggren	27	39			27	39
				Överföres:	92	58		67	93	25

	1801	20	1674	86	65	33	3	48	1743	67	0.97	48.95	853	40	889	46
	7007	-	6515	14	254	13	13	53	6782	80	"	"	3319	71	—	
													(4173	11)		
	5191	20	3662	96	142	82	7	61	3813	39	0.73	40.55	1546	11	—	
Rapsen	959	50	677	04	26	40	1	40	704	84	"	"	285	77	—	
													(1831	88)		
17.23	831	-	738	65	28	80	1	54	768	99	0.93	47.55	365	43	402	95
24.68	1189	70	1057	48	41	24	2	19	1100	91	"	"	523	44	577	18
16.87	813	25	722	87	28	19	1	50	752	56	"	"	357	80	(394	53)
41.22	1986	80	1766	-	68	89	3	67	1838	56	"	"	874	24	(963	99)
100.00													(2130	91)	(930	13)
															(2338	65)
93.81	1978	45	2002	98	78	12	4	16	2085	26	1.05	50.00 *	989	02	(989	60)
1.29	27	-	27	34	1	08		06	28	48	"	"	13	60	(13	61)
4.90	103	40	104	68	4	08		21	108	97	"	"	51	66	51	69
100.00													(1054	28)	(1054	99)
0.291	65	40	56	06	2	18		12	58	36	0.89	46.15	27	16	31	23
52.489	11809	70	10122	62	394	87	21	04	10538	53	"	"	4899	66	(5633	57)
	33763	60	29128	68	1136	13	60	51	30325	32			14.107	00	1.952	51

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

			Överfört:	92	58		67	93	25
1	1'	Arkbjum Fermundsg:n	Kungl. Maj:t och Kronan						
		Torpet Lövtorpet	Brukare: Elsa Johansson	4	49			4	49
1	1'	Arkbjum Fermundsg:n	Kungl. Maj:t och Kronan						
		Torpet Nybyggget	Brukare: Karl Nilsson		50				50
		Bäreberg							
Avst.	1 3	Bredöl	Gustaf Högvall	1	22			1	22
1/16	1 6	Bäreberg Knuesgården	Evert Persson		90				90
5/256	1 14	" "	Sven Andersson		34				34
5/256	1 13	" "	Sven Andersson		34				34
5/128	1 12	" "	Bröderna Sven och						
			Josef Andersson		73				73
1/16	3 11	Bäreberg Skatte- eller							
		Olof Andersgården	Erik Johansson		92				92
1/16	3 10	" "	Erik Johansson		76				76
1/144	2 10	Bäreberg Lars							
		Bryntesgården	Evert Persson	1	20			1	20
1/16	2 12	" "	Gustaf Högvall	10	35			10	35
1/16	2 11	" "	Lars Petter Wallsten	10	04			10	04
		~~Malma~~	~~Avd. 2~~						
~~1~~	~~1'~~	~~Arkbjum Fermundsg:n~~	~~Kungl. Maj:t och Kronan~~						
		~~Torpet Lövtorpet~~	~~Brukare: Elsa Johansson~~	~~2~~	~~65~~			~~2~~	~~65~~
		Malma	Avd. 3						
1	1'	Arkbjum Fermundsg:n	Kungl. Maj:t och Kronan						
		Torpet Nybyggget	Brukare: Karl Nilsson	4	47			4	47
		Bäreberg							
Avst.	1 3	Bredöl	Gustaf Högvall	1	67			1	67
			Summa:	130	51		67	131	18

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

	Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
	33763	60	29128	68	1136	13	60	51	30325	32			14107	00	1952	51
10.172	2134	60	1961	63	76	52	4	08	2042	23	0.90	46.50	949	52	~~1091~~ —	~~75~~
0.691	155	40	133	20	5	19		27	138	66	"	"	64	50	~~74~~ —	~~16~~
2.138	481	05	412	33	16	08		86	429	27	"	"	199	57	229	47
1.849	416	10	356	66	13	92		74	371	32	"	"	172	60	198	45
0.529	119	—	102	—	3	98		21	106	19	"	"	49	38	56	78
0.582	130	90	112	20	4	37		23	116	80	"	"	54	33	62	47
1.390	312	70	268	03	10	46		56	279	05	"	"	129	75	149	19
1.420	319	40	273	77	10	68		57	285	02	"	"	132	55	152	41
0.934	210	20	180	17	7	03		38	187	58	"	"	87	19	100	24
2.644	594	80	509	83	19	89	1	06	530	78	"	"	246	81	283	77
17.119	3851	70	3301	47	128	79	6	86	3437	12	"	"	1598	00	1837	36
7.752	1744	20	1495	03	58	32	3	11	1556	46	"	"	723	62	832	01
100.000													(9334	64)	~~3933~~	~~38~~
	~~1380~~	~~20~~	~~1315~~	—	~~51~~	~~30~~	~~2~~	~~74~~	~~1369~~	~~04~~	~~0.99~~	~~49.65~~	~~679~~	~~71~~		
69.33	1879	40	1840	75	71	80	3	82	1916	37	1.02	50.00 *)	939	55	~~938~~	~~88~~
30.67	831	35	814	25	31	76	1	69	847	70	"	"	415	63	415	34
	46944	40	40890	—	1594	92	84	95	42569	87			19870	—	6270	—

*) Bidrag beräknas utgå med 50 procent av båtnaden (~~1355~~ 18)
Lån beräknas utgå med återstoden av båtnaden, sedan bidraget påräknats.

Skara den juli 1943.

N:r 9

Vid en undersökning den 3 november 1943 företagen avsyning av Samfällighetens A - B:s i Arbjära Gemensamhetsskog belägna avverkningsfält år 1943 befanns att ~~[illegible]~~ denna del av fältet i sin helhet kunde godkännas. ~~Dock erinrar~~ Om uppmärksamhet är bör dock rastanför punkt A, varom omständigheterna i handlingarna nr 8, närmare.

Vid samma dag företagen kontrollavsyning av de longa sträckningarna inom

Samfällighetens Skogsbo

t - f - g

f - f'

befanns att längsträckningen kunde godkännas.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 4.

Vid av ingenjör Rune Lundström den 6 augusti 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Arentorps cementvarufabrik och avsedda för Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943 erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	80 cm	13.6.1943	1200 kg	1400 kg	
12"	"	15.6.1943	1200 "		1475 kg
12"	"	20.7.1943	1200 "	1325 "	
6"	67"cm	15.5.1943	1005 "	1105 "	
6"	"	17.5.1943	1005 "	1180 "	

790 meter 12" och 236 meter 6" betongrör kunde sålunda godkännas för användning i förtaget.

Skara den 7 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kvittoallbevis
nr 2

Vid av undertecknad den 10 juni 1943 förrättad kontroll av bilagningen av cykeln nr [illegible] i "Samfällighetsen A-P" av "Holjum 1943" i Malma ansågs Björkbergs godkänna befarans att ledningen [illegible] icke avsiktligt den tutning som föreskrivits. Ledningen ifråga godkändes, men torde största försiktighet iakttagas i fortsättningen så att tutningarna [illegible] de sälla.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 1

Vid av ingenjör Rune Lundström den 7 juni 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Arentorps cementvarufabrik och avsedda för "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Malma och Bärebergs socknar, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
8"	80 cm	22.5.1943	1200 kg	1325 kg	
8"	80 "	20.5.1943	1200 "	1325 "	
9"	80 "	2.12.1942	1200 "	1325 "	
9"	80 "	3.12.1942	1200 "	1325 "	
10"	80 "	25.5.1943	1280 "	1400 "	
10"	80 "	24.5.1943	1280 "	1400 "	

296 meter 8", 338 meter 9" och 100 meter 10" betongrör kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Skara den 9 juni 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kronoarrendator

Karl Berggren

Germundsgården

NOSSEBRO

Härmed översändes de upprättade grävningslistorna. Bron vid 40+2 kan läggas av 15" betongrör, typ B. Den är kostnadsberäknad till 60:- kronor, och bör entreprenörens anbud höjas med denna summa. Kostnaden kan komma med i förslaget under rubriken "oförutsedda utgifter".

Skara den 8 maj 1943.

tekniskt biträde.

Till/

Kungl. Domänstyrelsen, Stockholm.

På uppdrag av arrendatorn Karl Berggren, 1 mtl. Askjum Germundsgården 1 1, Malma s:n av Skaraborgs län får undertecknad härmed vördsamt hemställa om nedanstående.

Under år 1941 har vid nämnda egendom planlagts för täckdikning all den åkerarel, som förut ej varit planlagd. På grund av militärinkallelser har emellertid planen ej kunnat färdigställas, och föreläggas Styrelsen i så god tid som arrendatorn önskat. Under nu pågående spannmålsleveranser till Vara önskar arrendatorn under återresorna få hemforsla tegelrör för den täckdikning, som han beräknat utföra i sommar, och åtgår därtill nedanstående mängder tegelrör:

5,950 meter 2 tum
365 " 3 "
130 " 5 "
515 " 6 "
295 " 8 "

Arrendatorn anhåller sålunda, att endera få inköpa dessa rör och sedermera få hålla ersättning i form av arrendeavkortning därför eller att Kungl. Domänstyrelsen inköper rören vid Vara Tegelbruk, Vara, som är närmast belägna tegelbruk.

Täckdikningen enl. avtal J 2497/1940, d. 28/9 1940 är verkställd, och skall undertecknad framdeles insända avsyningsintyg rörande denna dikning.

Tacksam för snar behandling av arrendatorns framställning.

Skara den 12 januari 1942

E. Ahl.
jordbrukskonsulent.

Kvar sig 4: 7.40
Vårfrukt B- 2.20
9.60 kr


Snabbkopia
R. Nr 1
R. Nr 2
Fig 21 = Innehagen 1'

Snabbkopia


Odal-äng till Lars
Bryntsegård, Anders Olsgård
Ingel-knutsegård. Ammenorth
Wilsbergs
Gunnarshage kallad
Ängor här
innom
22
22
22
Fig 22 - Innehagen 1'

Snabbkopia av

Karta

öfver

egorna till 1/8 dels mtl. kronoskatte

Gästgifvarg.

BÄREBEBG

i

Skaraborgs län, Wiste härad och Bärebergs sn

upprättad vid laga skifte åren 1858–59 samt

renoverad i och för laga hemmansklyfning år 1863 af

C. E. [illegible]

Bäreberg Skatte- eller Olof Andersgården.

N:r 1.

År 1863 den 30 November blef det laga skifte, hvarom denna karta handlar, af Wiste härads Egodelningsrätt fastställdt; betygar På Egodelnings Rättens vägnar, O. Bomerné.




Fig A och B = Båreberg Skattegården
· 3^{10} och 3^{11}.

1:4000

Ser. E XIII kmb
211-6

DIARIE Nr 15255
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 6*0875

Tillhör Lunne arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Lunne torrläggningsföretag av år 1941

i Götlunda socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

(Avsyning 1307/48)

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Skaraborg den 6 maj 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten
Lars [illegible]

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Lunne torrläggningsföretag av år 1941" i Götlunda socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget ½ - 2 km norr om Götlunda kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 6 juni 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser/Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av företaget beröres bl.a. ecklesiastika lönebostället 1 mtl Götlunda Stommen 4[1]. Skara stiftsnämnd har medgivit Götlunda pas-

torat rätt att för bostället söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande /Bil. IV d/.

Av företaget beröres kronoegendomen Götlunda Nolgården 5[1] och Götlunda Lillegården 6[1]. Arrendatorn av egendomen har hos Kungl. Domänstyrelsen anhållit om tillstånd att söka lån från statens avdikningslånefond, vilken ansökan dock icke föranlett någon Styrelsens åtgärd /Bil. IV e/.

Kungl. Maj:t har den 8 april 1932 beviljat bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till "Skeppsbrobäckens vattenavledningsföretag av år 1929". En del av de marker som ingått i vattenavledningsföretaget, beröras av nu ifrågavarande torrläggningsföretag, nämligen ägofigurerna 272-279, 284, 287, 295-297. Hänsyn härtill har tagits vid båtnadsberäkningen.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare uppgifter härom har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna.

Statens Järnvägar beröres även av företaget. Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen har utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar översänts till Statens Järnvägars distriktsförvaltning med anhållan om yttrande angående dikningsförslaget. Statens Järnvägar har intet haft att i sak erinra mot förslaget /Bil. 9 a-b i syneh./.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll /Bil. IV a/, fört vid sammanträde den 6 juni 1941 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare samt ytterligare ett antal delägare, som undertecknat föreningsskrivelse /Bil. IV b/, hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Lån har icke beräknats till den kostnad, som belöper sig på John Carlsson och Albin Jonsson tillhöriga ägofigurerna 186-199, enär fullständig klarhet i äganderättsförhållande-na här icke varit möjlig att vinna.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i av-

rundade tal 16220 kronor från statens avdikningsanslag och 12000 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av torrläggningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV a. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga IV b. Föreningsskrivelse.

Bilaga IV c. Fullmakt.

Bilaga IV d. Tillståndsbevis från stiftsnämnden.

Bilaga IV e. Utredning rörande lån till kronoegendom.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 6 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter,

till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 1 november 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - -

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	31270:-	
På klackledningsinte. bel. kostnad	400.-	31670 x)
Ersättningar	-	~~31270:-~~

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättning	1573:63	
Kostnad för utredning ang. statsunderstöd	94:30	1667:93
Summa kronor:		~~33337:93~~ ~~32937:93~~

Skara den 1 november 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

x) Tillagt av Kgl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 33 337 kronor 93 öre, och för den del varför statsunderstöd utgår till 32 937 kronor 93 öre, varav å lösentagarnas andel 23 673 kronor 33 öre, sedan från delaktighet i lånet utesluten två fastigheter inom Klackens by, som ingå i företaget med ägofigurerna 186 - 192 respektive 195 - 199.

Stockholm den 6 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fosman

Byråchef i Fjärde

[signature]

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 6 juni 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Nolgården och Storegården i Götlunda socken av Skaraborgs län /Lunne torrläggningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 september 1941.

Erik T:son Uggla

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

7

Avskrift

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Lunne torrläggnings- företag av år 1941

i Götlunda socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet**er**.

Stora samfälligheten

Åker	86.90	har
Äng och odlingsmark	0.05	"
Annan duglig mark	0.84	"
Tillsammans	87.79	har

Markens blivande värde i medeltal 860 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 30985:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 28820:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 6 juni 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: E.S. Pettersson,

Adress: Storegården, Lunne, Tidan.

Anm.:

Skara den 4 juni 1941

Ernst Öfverholm

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Avskrift

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Lunne torrläggnings- företag av år 1941

i Götlunda sock en

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Lilla samf. samt Område 1 och 2

Åker	16.10	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	16.10	har

Markens blivande värde i medeltal 1000 kronor pr har

" " " högst 1000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 2689:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 2450:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 6 juni 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: E.S. Pettersson,

Adress: Storegården, Lunne, Tidan.

Anm.:

Skara den 4 juni 1941

Ernst Öfverholm

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Lunne torrläggningsföretag av år 1941 i Götlunda socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Kronoarrendator Sven Carlsson, Nolgården, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan,

Boställsvärden J.A. Svensson, Sörhaga, såsom pastoratsombud,

E.S. Pettersson, Lunne Storegården,

L.A. Andersson, Lunne Storegården,

Johan Bengtsson såsom ombud för Kajsa Lisa Erikssons dödsbo, Holmesgården,

Karl Eric Vadén, Eriksbo,

Torsten Klein, Solglimt, genom E.S. Pettersson, Storegården,

Erland Johansson, Storegården,

C.Verner Österlind, Österås,

J.A. Svensson, Sörhaga,

Karl Larsson, Kronotomten.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Sven Carlsson och Johan Bengtsson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes E.S. Pettersson, Storegården, Lunne, Tidan, vilken tillika utsågs till ordfö-

rande, samt Sven Carlsson, Nolgården, coh Johan Svensson, Sörhaga. Till styrelsesuppleanter valdes Johan Bengtsson, Holmesgården, och Verner Österlind, Österås.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes John Carlsson, Snärva, och Erland Johansson, Storegården. Till revisorssuppleant valdes målare Einar Klein, Norma.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

L.A. Andersson, ägare av Lunne Lillegården 2^{3} och 2^{7} samt Lunne Storegården 1^{3},

Kajsa Lisa Erikssons dödsbo, ägare av Lunne Frälsegården 1^{2},

E.S. Pettersson, ägare av Lunne Storegården 1^{5},

Karl Larsson, ägare av Olovsgård av 2^{1},

Götlunda pastorat, ägare av eckl. lönebostället Götlunda Stommen 4^{1}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Lunne den 6 juni 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Sven Carlsson

Johan Bengtsson

- - - - -

Bilaga IV b.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i Lunne torrläggningsföretag av år 1941 inom Götlunda socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbets-

styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Götlunda den 10 juni 1941

C.V. Österlind	Albin Jonsson
Ida Andersson	David Kirkhoff
Erland Johansson	Carl Andersson
Lotten Carlsson	John Carlsson, Klacken
Erland Karlsson	Sven Carlsson
enl. fullm. /Bil. IV c/	
Verner Karlsson	Johan Andersson
Anna Johansson	Anna Andersson

Hyg. Karlssons stärkelse

Bevittnas:

C.J. Klingvall Elsa Klingvall

- - - - -

Bilaga IV c.

FULLMAKT

för Erland Karlsson att till min andel i kostnaderna för "Lunne

torrläggningsföretag av år 1941" söka lån från statens avdikningslånefond.

Grankärr den 29/6 1941.

Bertil Karlsson

Bevittnas:

Albin Jonsson Johan Andersson

- - - - - -

Bilaga IV d.

SKARA STIFTSNÄMND
D.nr 490
SB.nr 447

Till Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, S k a r a.

Hos stiftsnämnden har Ni - med förmälan, att Götlunda pastorat beslutat att för ecklesiastika lönebostället 1 mantal Götlunda Stommen 4:1 i Götlunda socken söka lån ur statens avdikningslånefond för bestridande av kostnaderna för boställets deltagande i kostnaderna för "Lunne dikningsföretag av år 1941" - anhållit, att stiftsnämnden ville lämna tillstånd härtill.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiasikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med mera medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämn den 4 juli 1941.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup

Bilaga IV e.

Avskrift.

J:2320/1941
den 21/7 1941.
Föredragande:
Stig Holmstedt.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Angående ett torrläggningsföretag berörande kronoegendomen Götlunda Nolgården 5[1] och Götlunda Lillegården 6[1] i Götlunda socken.

I en med yttrande av Eder och vederbörande lantbruksingenjör till Kungl. domänstyrelsen översänd ansökning har arrendatorn av rubricerade kronoegendom, Sven Carlsson, anhållit om tillstånd att till egendomens andel i kostnaderna för "Lunne torrläggningsföretag" söka lån från statens avdikningslånefond.

Enär egendomen utarrenderats jämlikt föreskrifterna i Kungl. förordningen den 22 juni 1934 /nr 320/ angående grunder för förvaltningen av viss kronoegendom, enligt vilka kronan svarar för kostnaderna för torrläggningen, har styrelsen funnit ansökningen icke föranleda någon styrelsens åtgärd, varom Ni torde vilja underrätta arrendatorn, börande Ni jämlikt DRS M. 4 § 3 å styrelsens vägnar göra framställning om bidrag till kostnaderna från statens avdikningsanslag, därest dylikt bidrag ej redan beviljats.

Tillika får styrelsen - med hänsyn till att arrendatorn jämlikt 2 kap. 27 § 2 st. i lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom är skyldig att, sedan kronan erlagt på egendomen belöpande andel i kostnaderna för företaget, vidkännas skälig förhöjning av arrendeavgiften för egendomen vid äventyr att arrende-

kontraktet eljest må av kronan uppsägas, anmoda Eder att, så snart företaget fullbordats och kronans andel i kostnaderna kunna angivas, till styrelsen inkomma med av yttrande från arrendatorn åtföljt förslag till dylik förhöjning av arrendeavgiften.

Avskrift av lantbruksingenjörens yttrande bilägges. Stockholm den 21 juli 1941.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Nils Kalén

/Stig Holmstedt.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Bertil Ekberg

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G o c h L Å N.

	Stora samf.	Område 1	Lilla samf.	Område 2	Summa
Båtnad	30985:50	1053:70	1273:30	362:-	
Kostnad	30357:24	1032:28	1206:08	342:33	
Relativ kostnad	0.98	0.98	0.95	0.95	
Bidrag i % av kostnad	49.30	49.30	48.25	48.25	
Beräknat bidrag	14966:12	508:91	581:93	165:17	16222:13
BIDRAG utgår med	14964:16	508:84	581:85	165:15	16220:-
Lånesökandenas andel:					
i procent	77.243		18.613		
i båtnad	23933:80		237:-		
i kostnad	23448:83		224:49		
i bidrag	11558:75		108:30		
Beräknat lånebelopp	11890:08		116:19		12006:27
LÅN utgår med	11883:87		116:13		12000:-

Skara den 1 november 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget:			
Stora	86.90	0.89	87.79	30357:24	30985:50	0.98
Område 1	8.73		8.73	1032:28	1053:70	0.98
Lilla	4.71		4.71	1206:08	1273:30	0.95
Område 2	2.66		2.66	342:33	362:-	0.95
Summa:	103.00	0.89	103.89	32937:93	33674:50	
			Lånesökandenas andel:			
Stora	67.88	0.89	68.77	23448:83	23933:80	
Område 1	-	-	-	-	-	
Lilla	0.79		0.79	224:49	237:-	
Område 2	-	-	-	-	-	
Summa:	68.67	0.89	69.56	23673:32	24170:80	

Skara den 1 november 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Götlunda socken							
				Stora samfälligheten						
1/12	2[7]		Lunne Lillegården	L.A. Andersson	1	61			1	61
1/8	2[3]		D:o	D:sme		31				31
1/2	1[2]		Lunne Frälsegården	Kajsa Lisa Erikssons						
				dödsbo	5	88			5	88
1/4	1[3]		Lunne Storegården	L.A. Andersson	7	86		03	7	89
1/2	1[5]		D:o	E.S. Pettersson	26	20		84	27	04
avs.	1[2]		D:o	Einar Klein		10				10
avs.	1[27]		D:o	Torsten Karlsson		09				09
avs.	1[28]		D:o	Johan Johansson		09				09
avs.	1[15]		D:o	Ida Andersson		37				37
avs.	1[30]		D:o	Karl Eric Vadén		10				10
avs.	1[29]		D:o	Torsten Klein		11				11
1/12	1[4]		D:o	Erland Johansson	3	82			3	82
1/24	2[4]		Lunne Lillegården	D:sme	1	72			1	72
av	2[1]		Olovsgård	Karl Larsson	1	03			1	03
av	2[1]		D:o	Otto Gustafsson		22				22
1	4[1]		Götlunda Stommen	Eckl. löneboställe	9	58			9	58
avs.	1[6]		Ängeråsen	David Kirkhoff		50				50
avs.	1[5]		D:o	Anna Andersson	1	25			1	25
1/32	1[6]		Klacken	Carl Andersson		95				95
avs.	1[15]		D:o	John Carlsson	1	21			1	21
			D:o	D:sme	1	17			1	17
			D:o	Albin Jonsson		93				93
avs.	1[3]		Källtorp eller Kättils-							
			torp	D:sme	1	85			1	85
avs.	1[14]		Åsen	C.Verner Österlind		94				94
avs.	1[13]		D:o	D:sme	1	06			1	06
1/8	av 1[1]		Tomtängen	Johan Andersson		96		02		98
avs.	1[2]		D:o	Karl Justus Johans-						
				sons dödsbo		05				05
				Överföres:	69	96		89	70	85

										0.98	49.30						
518	40	482	16	24	26	1	45	507	87			250	35	257	39
66	90	62	25	3	13		19	65	57			32	32	33	23
2331	-	2168	13	109	11	6	54	2283	78			1125	75	1157	42
2650	80	2465	55	124	08	7	44	2597	07			1280	18	1316	20
8962	20	8335	90	419	49	25	14	8780	53			4328	23	4449	97
30	-	27	96	1	41		08	29	45			14	52		
27	-	25	07	1	26		08	26	41			13	02		
27	-	25	07	1	26		08	26	41			13	02		
111	-	103	18	5	19		31	108	68			53	57	55	08
30	-	27	96	1	41		08	29	45			14	52		
33	-	30	55	1	54		09	32	18			15	86		
1340	40	1246	75	62	74	3	76	1313	25			647	35	665	55
399	-	371	20	18	68	1	12	391	-			192	74	198	16
283	20	263	42	13	26		79	277	47			136	77	140	62
52	80	48	99	2	46		15	51	60			25	44		
3338	70	3105	36	156	28	9	37	3271	01			1612	39	1657	74
224	20	208	66	10	50		63	219	79			108	34	111	39
414	60	385	61	19	40	1	16	406	17			200	22	205	85
371	50	345	55	17	39	1	04	363	98			179	42	184	47
539	-	501	47	25	24	1	51	528	22			260	38	267	70
490	20	455	93	22	94	1	38	480	25			236	73		
387	-	359	96	18	12	1	09	379	17			186	90		
696	50	647	87	32	60	1	95	682	42			336	39	345	85
446	80	415	58	20	91	1	25	437	74			215	78	221	85
448	80	417	31	21	-	1	26	439	57			216	68	222	77
488	40	454	20	22	86	1	37	478	43			235	84	242	47
26	50	24	79	1	25		07	26	11			12	87		
24734	90	23006	43	1157	77	69	38	24233	58			11945	58	11733	71

			Överfört:	69	96		89	70	85
1/2 av	1/2 av		August Karlssons						
avs.	1^{3}	Lambåsen	dödsbo		44				44
avs.	$1^{15/4,17,18}$	Gunnehaga	Johan Svensson	1	00			1	00
1/2	5^{1}	Götlunda Nolgården	Kungl. Maj:t och						
1/2	6^{1}	Götlunda Lillegården	Kronan	15	16			15	16
1/4	1^{2}	Götlunda Skattegården	Anna Johansson		34				34
			Område 1.						
1/2	5^{1}	Götlunda Nolgården	Kungl. Maj:t och						
1/2	6^{1}	Götlunda Lillegården	Kronan	8	73			8	73
			Lilla samfälligheten.						
1/2	5^{1}	Götlunda Nolgården	Kungl. Maj:t och						
1/2	6^{1}	Götlunda Lillegården	Kronan	3	92			3	92
1/4	1^{2}	Götlunda Skattegården	Anna Johansson		79				79
			Område 2.						
1/2	5^{1}	Götlunda Nolgården	Kungl. Maj:t och						
1/2	6^{1}	Götlunda Lillegården	Kronan	2	66			2	66
			Summa:	103	00		89	103	89

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
24734	90	23006	43	1157	77	69	38	24233	58			11945	58	11733	71
211	20	196	55	9	89		59	207	03			102	06	104	93
290	10	269	76	13	58		81	284	15			140	07		
5658	10	5262	53	264	83	15	87	5543	23			2732	46		
91	20	84	73	4	26		26	89	25			43	99	45	23
										0.98	49.30				
1053	70	980	-	49	32	2	96	1032	28			508	84		
										0.95	48.25				
1036	30	931	88	46	90	2	81	981	59			473	55		
237	-	213	12	10	73		64	224	49			108	30	116	13
										0.95	48.25				
362	-	325	-	16	35		98	342	33			165	15		
33674	50	31270	-	1573	63	94	30	32937	93			16220	-	12000	-

Skara den 1 november 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Lunne torrläggningsföretag av år 1941" i Götlunda socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 5 sidor à 3:- kr	15:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden	7:10
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	9:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån	3:-
Tillståndsbevis från stiftsnämnd och utredning rörande lån till kronoegendom	9:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	5:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	18:10
Avskrift av betänkandet med bilagor 22 sidor à 0:55 kr	12:10
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	94:30

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader härefter.


Skara den 1 november 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid 1 - 22, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



1943 den 28 aug.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

15255/43

Till Lantbrukaren E.S.Pettersson,
Lunne Storegården,
Tidan.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid Lunne torrläggningsföretag av år 1941 i Götlunda socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 6 maj 1943 anvisats dels statsbidrag med 16.220 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 12.000 kronor från statens avdikningslånefond.

Första delen av statsunderstöden utbetalas, sedan till Lantbruksstyrelsen insänts ~~de förut översända rekvisitionerna,~~ vederbörligen undertecknade, ävensom intyg, utvisande att ifrågavarande arbete blivit påbörjat. Sådant intyg skall vara utfärdat av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga personer, som ej äro intressenter i företaget.

·/. Det ena kontraktsexemplaret återgår.

För varje ***ytterligare utbetalning*** av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt vederbörliga rekvisitioner å statsbidraget och lånet. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

På grund av därom gjord ansökning har Lantbruksstyrelsen ~~Stockholm den~~ medgivit anstånd med arbetets fullbordande till den 1 september (1948), varom ändring vidtagits på kontrakten.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Stockholm den 28 augusti 1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

2. 1942. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
49942

246
43

15254

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1943

Arbetstiden för "Lunne torrläggningsföretag av år 1941" i Götlunda socken, Skaraborgs län, bör förlängas till den 1 september 1948.

Skara den 3 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 15255
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1943

REKVISITION

Undertecknad, ordförande i styrelsen för det torrläggningsföretag, benämnt Lunne torrläggningsföretag av år 1941 i Götlunda socken av SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 6 maj 1943 anvisats, förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett ***lån från statens avdikningslånefond*** av 12.000 kronor, får härmed vördsamt anhålla, att första delen av ***lånet*** måtte sändas till lantbrukaren E. S. Pettersson adress Lunne Storegården pr Tidan; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Lunne pr Tidan den 19 juni 1943

E. S. Pettersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnar.

Yrke: Skara

Yrke: Tidan

Adress: Skara

Adress:

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

2. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
39143

DIARIE N:r 15255
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1943

REKVISITION.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för det torrläggningsföretag, benämnt Lunne torrläggningsföretag av år 1941 i Götlunda socken av SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943 anvisat, förutom lån från statens avdikningslånefond, ett **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** av 16.220 kronor får härmed vördsamt anhålla, att första delen av **statsbidraget** måtte sändas till lantbrukaren E. S. Pettersson adress Lunne Storegården pr Tidan; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Lunne pr Tidan den 19 juni 1943

E. S. Pettersson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Yrke: Lantbrukare

Adress: Lunne

Yrke:

Adress: Tidan

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1. 1942. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
16942

6/543

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Lunne torrläggningsföretag av år 1941" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Götlunda socken	
1/4	1^{2}	Götlunda Skattegården	Anna Johansson
1	4^{1}	Götlunda Stommen	Eckl. löneboställe
1/32	1^{6}	Klacken	Carl Andersson
avs.	1^{15}	Klacken	John Carlsson
avs.	1^{3}	Källtorp eller Kättilstorp	Albin Jonsson
1/2 av avs.	1^{3}	Lambåsen	Aug. Karlssons stbh.
1/2	1^{2}	Lunne Frälsegården	Kajsa Lisa Erikssons dödsbo
1/4	1^{3}	Lunne Storegården	L.A. Andersson
1/12	1^{4}	D:o	Erland Johansson
1/2	1^{5}	D:o	E.S. Pettersson
avs.	1^{15}	D:o	Ida Andersson
1/8	2^{3}	Lunne Lillegården	L.A. Andersson
1/24	2^{4}	D:o	Erland Johansson
1/12	2^{7}	D:o	L.A. Andersson
	av 2^{1}	Olovsgård	Karl Larsson
1/8	av 1^{1}	Tomtängen	Johan Andersson
avs.	1^{13}	Åsen	C.Verner Österlind
avs.	1^{14}	Åsen	C.Verner Österlind
avs.	1^{5}	Ängeråsen	Anna Andersson
avs.	1^{6}	Ängeråsen	David Kirkhoff

Skara den 1 november 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ans. 1939

21601

Avskrift

Handlingar angående

Lunne torrläggningsföretag av år 1941

i Götlunda socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1941 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Till

Styrelsen för "Lunne torrläggningsföretag av år 1941".

Härmed lämnas sammandrag av under året hitintills utsatta diken vid Edert företag.

Dike	9"	8"	6"	5"	4"	3"
l-m-n		62		213		
m-m^{I}				78	100	
o-p		129		233	54	142
r-s				164		
v-v^{I}				122		
h-k					87	50
h-n				72	115	
d-d^{I}					55	
e-e^{I}						50
f - f^{I}				46		73
e-f-g	78	459		57		
141+50-M^{I}			184		91	
H - H^{I}				296	82	
Q - Q^{I}				100	172	
16+2-R^{I}						91
Summa	78	650	184	1381	756	406

eller sammanlagt 3455 meter.

Skara den 3 sept. 1952.

(Axel Kedefält)
Assistent.

Avskrift

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Lunne Storegården m. fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län.

Den 29 oktober 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Götlunda sockens kyrka uppläst och i Skaraborgs Läns Annonsblad införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 11.30 hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillständeskommit skiftesgodemännen

Bernh. Jonsson, Odenslunda, Flistad, Tidan, och

Carl Johansson, Boagärdet, Tidan,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

E. S. Pettersson, Storegården,

Arrendator Sven Carlsson, Nolgården, Tidan, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan, enligt fullmakt /Bil. 6 a/,

C. Verner Österlind, Österås,

John Carlsson, Snärva.

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Ingenjör A. Wiklund, Falköping, såsom ombud för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning, enligt fullmakt /Bil. 6 b/,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt, häradsdomaren Axel Andersson, Sannum, Undenäs,

Agronom O. Hård af Segerstad såsom konsistorieombud och ombud för Skara Stiftsnämnd, enligt förordnande /Bil. 6 c/,

Boställsvärden J. A. Svensson såsom pastoratsombud, enl. fullm. /Bil. 6 d/,

Johan Bengtson såsom ombud för Kajsa Lisa Erikssons dödsbo, Lunne Holmesgården,

Häradsdomare L. A. Andersson, Storegården,

Torsten Karlsson, Verona,

Einar Klein, Norma,

Målare Torsten Klein, Solglimt, genom E. S. Pettersson, Lunne Storegården, enligt fullmakt /Bil. 6 e/,

Karl Larsson, Kronotomten,

Otto Gustafsson, Kronotomten,

Johan Svensson, Sörhaga,

Johan Andersson, Tomtängen,

Albin Jonsson, Björkelund,

Karl Andersson, Klacken,

Hilma Margareta Andersson, ägare av 2/7 mtl Lunne Nolgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

C. Verner Österlind, Österås, Anna Andersson, Ljunghem, Erland Johansson, Storegården, och John Carlsson, Snärva, hade ingått förening med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Statens Järnvägars ombud företedde Statens Järnvägars expropriationskarta, av vilken framgick att marken öster om järnvägen vid tiden för järnvägens tillkomst utgjordes av åker. Ombudet meddelade att förslag rörande avlopp genom järnvägen skulle underställas baningenjörens i Falköping prövning.

§ 6.

Upplystes att allmänna vägen Väring - Tidan ombyggts åren 1932-1933.

§ 7.

Fröken Hilma Margareta Andersson, Lunne Nolgården, överlämnade en skrivelse, vilken upplästes /Bil. 7/.

§ 8.

J. A. Svensson, Sörhaga, Johan Andersson, Tomtängen, Albin Jonsson, Björkelund, L. A. Andersson, Lunne Storegården, och Johan Bengtson, Lunne Holmesgården, yrkade på utsträckning av företaget till att omfatta jämväl torrläggning av deras marker. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ undertecknades.

§ 9.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 22½ dagsverken, vilka skulle gäldas med kronor 6:50 pr dagsverke.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, som i laga ordning komme att kungöras.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Johanson Bernh. Jonsson
Biträdande gode män.

Den 6 juni 1941.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Ingenjör A. Wiklund, Falköping, såsom ombud för Statens Järnvägar, enligt fullmakt /Bil. 6 f/,

Godsägare Anders Eliasson, Moholm, såsom ombud för styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt,

Arrendator Sven Carlsson, Nolgården, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan,

Boställsvärden J. A. Svensson, Sörhaga, såsom pastoratsombud,

E. S. Pettersson, Storegården,

L. A. Andersson, Storegården,

Johan Bengtsson, såsom ombud för Kajsa Lisa Erikssons dödsbo, enl. fullmakt /Bil. 6 g/,

Karl Eric Vadén, Eriksbo,

Torsten Klein, Solglimt, genom E. S. Pettersson, Storegården,

Erland Johansson, Storegården,

C. Verner Österlind, Österås,

J. A. Svensson, Sörhaga,

Karl Larsson, Kronotomten.

§ 12.

Einar Klein, Torsten Klein, Torsten Karlsson och Karl Eric Vadén hade ingått förening med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 5 b/ upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna

samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 14.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 15.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av E. S. Pettersson, Storegården, Lunne, Tidan, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Lunne den 6 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Johanson Bernh. Jonsson
Biträdande gode män.

D. & V.D. nr 38 - 97
1939

Bilaga 1 a.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nolgården och Storegården i Götlunda socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tidan.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till E. S. Pettersson, adress Storegården pr Box 86, Tidan. Telefon: Tidan 39.

Storegården, Tidan den 11/7 1939.

E. S. Pettersson Sven Carlsson

- - - - -

Bilaga 1 b.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Angående torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen 1/2 mantal Götlunda Nolgård nr 5 och 1/2 mantal Götlunda Lillegård nr 6 i Götlunda socken.

I anledning av en av Eder med yttrande den 24 juni 1939 till Kungl. domänstyrelsen överlämnad framställning från arrendatorn av rubricerade kronoegendom, Sven Carlsson, får styrelsen meddela, att styrelsen icke har något att erinra mot att arrendatorn ställer sig som sökande till syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande egendomen.

Härom torde Ni vilja underrätta arrendatorn. Stockholm den 30 juni 1939.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

/Eric Schelin

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin

- - - - -

Bilaga 2.

D. & V.D. nr 38 - 97
1939

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 juli 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm R. Dahlström

- - - - -

Bilaga 3 a.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Götlunda Nolgården, Götlunda Lillegården, Lunne Storegården, Klacken, Åsen och Ängeråsen i Götlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården, tisdagen den 29 oktober 1940

klockan 11.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Götlunda Stommen, Götlunda Skattegården, Lunne Lillegården, Lunne Nolgården, Olovsgård, Gunnehaga, Källtorp eller Kättilstorp, Lambåsen och Tomtängen komma att beröras.

Skara den 7 oktober 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Götlunda sockens kyrka den 13 oktober 1940 betygas:

Birger Källgård

Kyrkoadjunkt.

- - - - -

Bilaga 3 b.

Skövde den 11 okt. 1940.

Herr Lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara

till

Skaraborgs Läns Annonsblad.

DEBET

1940		ggr	mm	kronor
Okt. 11	An Annons nr 6737 ang. kungörelse	1	75	13:50

- - - - -

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården, tisdagen den 29 oktober 1940 klockan 11.30 för torrläggning av mark tillhörande Lunne Storegården m. fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap.

vattenlagen avsänts den 8 okt. 1940 till:

Skiftesgodemannen Carl Johansson, Boagärdet, Tidan,

Skiftesgodemannen Bernh. Jonsson, Odenslunda, Flistad, Tidan,

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl. lönebostället Götlunda Stommen nr 4 och kronoegendomen Götlunda Nolgården nr 5 + Götlunda Lillegården nr 6,

den 11 oktober 1940 till:

Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning, Göteborg,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt, häradsdomaren Axel Andersson, Sannum, Undenäs,

E. S. Pettersson, Storegården, Tidan,

Arrendator Sven Carlsson, Nolgården, Tidan,

C. Verner Österlind, Österås, Tidan,

Anna Andersson, Ljunghem, Grankärr, Tidan,

Erland Johansson, Storegården, Tidan,

John Carlsson, Snärva, Flistad, Tidan,

Kajsa Lisa Erikssons dödsbo, Holmesgården, Lunne, Tidan,

Häradsdomare L. A. Andersson, Storegården, Tidan,

K. B. Johansson, Kvarngatan 3 A^{1}, Stockholm,

Torsten Karlsson, Verona, Tidan,

Einar Klein, Norma, Tidan,

Målare Torsten Klein, Solglimt, Tidan,

Karl Erik Wadén, Eriksbo, Tidan,

Ida Andersson, Storegården, Tidan,

Karl Larsson, Kronotomten, Tidan,

Otto Gustafsson, Kronotomten, Tidan,

Arrendator Albin Larsson, Stommen, Götlunda, Tidan,

Anna Jonsson, Skattegården, Götlunda, Tidan,

Fru Berta Johansson, Hagen, Götlunda, Tidan,

Johan Svensson, Sörhaga, Götlunda, Tidan,

Aug. Karlssons sterbhus, Lambåsen, Tidan,

Johan Andersson, Tomtängen, Gunnehaga, Tidan,

Albin Jonsson, Björkelund, Tidan,

Karl Andersson, Klacken, Tidan,

David Kihlkopf, Ljunghem, Grankärr, Tidan.

Skara den 11 oktober 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - -

Bilaga 5 a.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadade marker inom Nolgården m. fl. fastigheter i Götlunda socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Götlunda den 28 augusti 1940.

Johan Andersson	C. Verner Österlind
Albin Jonsson	Anna Andersson
L. A. Andersson	Erland Johansson
Johan Bengtson	John Carlsson
J. S. Svensson	

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Lunne Storegården den 29 oktober 1940.

Ernst Öfverholm

Bernh. Jonsson Carl Johanson

- - - - -

Bilaga 5 b.

FÖRENING.

Undertecknade ställa sig härmed såsom medsökande till den syneförrättning, som avser torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Lunne Storegården m. fl. i Götlunda socken av Skaraborgs län, och yrka att rörledningar framdragas till våra tomter, förbindande vi oss att deltaga i företagets kostnader icke blott i mån av torrläggningsbåtnaden för tomterna utan även med ett belopp av kronor 100 pr tomt för rättigheten att få avleda slaskvatten till torrläggningsföretagets rörledningar.

Götlunda den 5 maj 1941.

Einar Klein (101) Torsten Karlsson (102)

Torsten Klein (106) Karl Eric Vadén (105)

gm E. S. Pettersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Rolf Lindqvist Harry Lindberg

Skara Tidan

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Lunne den 6 juni 1941.

Ernst Öfverholm

Carl Johanson Bernh. Jonsson

Bilaga 6 a.

F u l l m a k t

för kronoarrendator Sven Carlsson, Götlunda Nolgården, Tidan, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas tisdagen den 29 oktober 1940 kl 11.30 hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs den 20 oktober 1940.

Bertil Ekberg
Domänintendent.

Bevittnas:

Carl Dahlberg Axel Tropp

- - - - -

Bilaga 6 b.

R ä t t e g å n g s f u l l m a k t.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträde rörande torrläggning av mark å Lunne Storegården utföra och bevaka Statens järnvägars talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 12 okt. 1940.

O. Nordén

Bevittnas:

E. Knooing Sven Lindskog

Bilaga 6 c.

Agronomen O. Hård af Segerstad.

Ni förordnas härmed att såsom konsistorieombud och ombud för Skara stiftsnämnd närvara vid förrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Götlunda Nolgården, Götlunda Lillegården, Lunne Storegården, Klacken, Åsen och Ängeråsen, allt i Götlunda socken. Av förrättningen kommer ecklesiastika lönebostället Götlunda nr 4 Stommen i nämnda socken att beröras.

Första sammanträdet är utsatt att hållas tisdagen den 29 oktober 1940 klockan 11.30 hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara domkapitel och stiftsnämnd den 24 oktober 1940.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup

- - - - -

Bilaga 6 d.

F u l l m a k t

för boställsvärden herr J. A. Svensson att vid det sammanträde beträffande vattenavledning, som hålles tisdagen den 29 okt. 1940 hos lantbrukaren S. Pettersson, Lunne Storegården, Götlunda socken och varav ecklesiastika lönebostället 1 mtl Götlunda Stommen beröres, bevaka pastoratets rätt.

Götlunda den 29 okt. 1940.

Å pastoratskyrkorådets vägnar.

Birger Källgård

Ordförande.

- - - - -

Bilaga 6 e.

FULLMAKT

för Herr E. S. Pettersson, Lunne Storegården, att å sammanträde den 29 okt. 1940 å Storegården i angelägenhet torrläggning av mig tillhörig mark föra min talan.

Stockholm den 26 okt. 1940.

T. Klein

Herr T. H. Kleins egenhändiga namnteckning bevittna:

R. Fira G. Lindemark

- - - - -

Bilaga 6 f.

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enl. vattenlagen vid Storegården, Tidan, utföra och bevaka Statens järnvägars talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 20 maj 1941.

Oscar Nordén

Bilaga 6 g.

FULLMAKT

för Johan Bengtson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lunne Frälsegården m. fl. hemman i Götlunda socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Frälsegården den 5 juni 1941.

Hulda Bengtson Anna Bengtsson

Bevittnas:

Lilly Östberg Sven Wadén

- - - - -

Bilaga 7.

Sedan Statens e. Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm i Skara utfärdat kungörelse om att för torrläggning genom dikning av mark tillhörande Götlunda Nolgården m. fl. fastigheter i Götlunda socken syneförrättning enligt vattenlagen kommer att handläggas vid sammanträde hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården tisdagen den 29 oktober 1940 samt att denna förrättning bl. a. kommer att beröra Lunne Nolgården få undertecknade, Hilma Margareta Andersson, ägare av 2/7 mtl Lunne Nolgården och Ellen Gustava Andersson, ägare av 3/7 mtl Lunne Nolgården, i anledning härav anföra följande.

Det tillämnade företaget kan ej bliva till någon som helst nytta eller fördel för våra fastigheter, enär dräneringen för dessa fastigheter för närvarande är fullt tillfredsställande. Sedan 50 år tillbaka har det icke förekommit någon översvämning å oss tillhörig mark även vid den rikligaste nederbörd och i övrigt förekommer det å våra gårdar ej någon vattensjuk mark och har det ej vid något tillfälle förmärkts någon försumpning av jorden. Ur jordbrukssynpunkt är dräneringen fullt tillfredsställande.

Vi bestrida därför att något dikningsföretag verkställes på våra gårdar, såvida vi ej enligt lag äro skyldiga tåla detta. Under alla förhållanden bestrida vi skyldighet för oss att taga del i några som helst kostnader för det tillämnade dikningsföretaget. Skulle detta företag komma till utförande å oss tillhörig mark, förbehålla vi oss ersättning för all den skada och intrång, som åsamkas oss härigenom och hemställa tillika att arbetet utföres på ett sådant sätt att minsta möjliga skada eller intrång sker på våra fastigheter.

Tidan den 28 oktober 1940.

Hilma Margareta Anderson Ellen Gustava Anderson

- - - - -

Bilaga 8.

Utdrag.

Protokoll, fört vid extra pastoratsstämma med Götlunda och Flistads församlingar den 19 nov. 1940.

§ 1.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vat-

tenskadad mark, som bl. a. berör 1 mtl Götlunda Stommen, vilken förrättning hölls den 29 sistlidne oktober, hade synemännen föreslagit, att pastoratet måtte ställa sig som medsökande, för att dikningsföretaget skulle kunna omfatta ändamålsenlig avdikning av mark, tillhörande förutnämnda ecklesiastika löneboställe.

Då dikningsföretaget ifråga synes bliva av värde för lönebostället, beslöt stämman, att pastoratet skulle ställa sig som medsökande.

Vidare beslöt stämman, att pastoratet skulle söka lån från statens avdikningslånefond.

Som ovan
Birger Källgård
Ordf.

Justerat: J. A. Svensson
Johan Andersson

Rätt betygar
Birger Källgård.

- - - - -

Bilaga 9 a.

Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning, Göteborg.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lunne Storegården, Götlunda Nolgården och Lillegården m. fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län berörres Statens Järnvägar därigenom att en cirka 850 meter söder om Tidans station belägen järnvägstrumma /b = 0.85 m, h = 1.00 m/ ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av öster om järnvägen belägen mark, vilken vid tiden för järnvägens tillkomst enligt expro-

priationskarta utgjordes av åker.

Ett första sammanträde med sakägarna hölls den 29 oktober 1940, varvid Statens Järnvägar representerades av ingenjör A. Wiklund, Falköping.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar i de delar, som beröra Statens Järnvägar, med anhållan att distriktsförvaltningen måtte yttra sig angående dikningsförslaget. Detta avser, bland annat, anläggandet av en 15" betongrörsledning B-D omedelbart söder om den omförmälda järnvägstrumman samt av en rörledning under det befintliga öppna diket C-D-S-T-U-a-V-V^1, vilket dike skall bibehållas såsom yt- och flodvattendike. Den befintliga järnvägstrumman skall bibehållas i oförändrat skick. Vattensamlingsområdet ovanför järnvägstrumman är cirka 210 hektar.

Jämlikt 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen skall Statens Järnvägar ombesörja och bekosta utförandet av den inom järnvägens område belägna delen av rörledningen B-D.

Skara den 19 mars 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 9 b.

Till Herr Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, S k a r a.

Ang. Lunne torrläggningsföretag av år 1941.

Med anledning av Eder skrivelse av den 19 sistlidne mars rörande syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lunne Storegården m. fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län meddelas härmed, att för statens järnvägars vidkommande intet finnes att i sak erinra mot det upprättade förslaget.

Beträffande den del av rörledningen B-D, som ligger inom järnvägens område och som skall ombesörjas och bekostas av statens järnvägar, förutsättes, att den vid D föreslagna brunnen kommer att anordnas genom torrläggningsföretagets försorg och på dess bekostnad. Därjämte framgår av förslaget, att rörledning, som även skall bekostas av torrläggningsföretaget, avses förlagd inom statens järnvägars område under det befintliga vänstra järnvägsdiket, sett i statens järnvägars längdmätningsriktning, till en längd av över 1 km. Förslaget rörande denna ledningS förläggning föranleder ej heller någon erinran från statens järnvägars sida, men förutsättes att, innan ledningsarbetet påbörjas, baningenjören i Falköping därom underrättas, dels för att i tid utföra statens järnvägar åvilande anläggning av ovanangivna rörledning genom banvallen, och dels för att övervaka, att de arbeten, som av intressenterna skola verkställas inom järnvägens område, bedrivas så, att statens järnvägar icke åsamkas några som helst olägenheter. För skada och intrång vid anläggningens utförande och framtida underhåll förbehålla sig statens järnvägar rätt till er-

sättning. Likaledes förutsätter distriktschefen att ledningen /i den del den icke avser vattnets genomlopp under järnvägsbanken/ framdeles flyttas utan kostnad för statens järnvägar, om så skulle erfordras för framdragande av flera spår. Upplysningsvis kan dock meddelas, att det planerade dubbelspåret är avsett att framdragas väster om det nuvarande spåret. Göteborg den 26 april 1941.

J. E. Lindblad

- - - - -

Bilaga 10 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län, Mariestad.

Beträffande: Lunne torrläggningsföretag av år 1941.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lunne Storegården, Götlunda Stommen m. fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län beröres allmänna vägen Skövde - Götlunda - Töreboda på två ställen såsom av närslutna ritning framgår.

1/ Den cirka 90 meter norr om F befintliga stentrumman ligger, trots ett djup av cirka 1.50 meter under närbelägen mark, för högt för att tillåta torrläggning till 1.20 meters djup av mark /Lunne Frälsegården/, belägen 200 - 500 meter från vägen. På sträckan E-F föreslås /i stället för stentrumman/ en 15" betongrörsledning i lutning 3:1000. Vattensamlingsområde: 73 hektar.

2/ Den på sträckan b-c befintliga rörtrumman ligger för högt. Här föreslås en 10" betongrörsledning i lutning 4:1000. Vattensamlingsområde: 37 hektar.

Vid sammanträde med intressenterna i företaget den 29 oktober 1940 var ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt närvarande.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 19 mars 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - -

Bilaga 10 b.

Till Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm, S k a r a.

Beträffande Lunne torrläggningsföretag av år 1941.

De av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning under allmänna vägen vid punkterna F och c enligt översänd kopia av torrläggningsföretaget godkännas.

I god tid före arbetets utförande skall till vägstyrelsens ord-

förande i Skaraborgs läns östra vägdistrikt, häradsdomare Axel Andersson, Sannum, Undenäs, meddelas såväl tidpunkten, då arbetet skall utföras, som ock de övriga upplysningar, vilka erfordras för arbetets fullbordande.

Ovannämnda arbeten böra utföras genom vägstyrelsens försorg.

Mariestad den 27 mars 1941.

A. Westgren

- - - - -

Bilaga 11 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Lunne Storegården, Lillegården och Frälsegården, Götlunda Nolgården, Lillegården och Stommen samt Gunnehaga, Tomtängen, Åsen, Källtorp eller Kättilstorp, Klacken och Ängeråsen i Götlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården, fredagen den 6 juni 1941 klockan 11.30. Av förrättningen beröras Lunne Nolgården, Götlunda Skattegården, Olofsgård och Lambåsen.

Skara den 16 maj 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Götlunda sockens kyrka den 8 maj 1941 betygas:

Birger Källgård

Kyrkoherde.

Bilaga 11 b.

Skövde den 20 maj 1941.

Lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara — D e b e t

till

Skaraborgs Läns Annonsblad.

1941	ggr	mm	kronor
Maj 20 An Annons nr 3827 ang. kungörelse	1	65	11:70
		Kronor:	11:70

- - - - -

Bilaga 12.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården, fredagen den 6 juni 1941 klockan 11.30 för torrläggning av mark tillhörande Lunne Storegården m. fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 16 maj 1941 till:

Skiftesgodemannen Carl Johansson, Boagärdet, Tidan,

Skiftesgodemannen Bernh. Jonsson, Odenslunda, Flistad, Tidan,

Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning, Göteborg,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt, häradsdomaren Axel Andersson, Sannum, Undenäs,

Arrendator Sven Carlsson, Nolgården, Tidan, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan,

Boställsvärden J. A. Svensson, Sörhaga, Götlunda, Tidan, såsom pastoratsombud,

E. S. Pettersson, Storegården, Tidan,

L. A. Andersson, häradsdomare, Storegården, Tidan,

Kajsa Lisa Erikssons dödsbo, Holmesgården, Lunne, Tidan,

Einar Klein, Norma, Tidan,

Torsten Karlsson, Verona, Tidan,

Ida Andersson, Storegården, Tidan,

Karl Erik Wadén, Eriksbo, Tidan,

Torsten Klein, målare, Solglimt, Tidan,

Erland Johansson, Storegården, Tidan,

Karl Larsson, Kronotomten, Tidan,

Otto Gustafsson, Kronotomten, Tidan,

Albin Larsson, arrendator, Stommen, Götlunda, Tidan,

Bertil Andersson, arrendator, Stommen, Götlunda, Tidan,

Helge Ekblom, arrendator, Stommen, Götlunda, Tidan,

David Kihlkopf, Ljunghem, Grankärr, Tidan,

Karl Anders Efraim Anderssons dödsbo, Ljunghem, Grankärr, Tidan,

Karl Andersson, Klacken, Tidan,

John Carlsson, Snärva, Flistad, Tidan,

Albin Jonsson, Björkelund, Tidan,

C. Verner Österlind, Österås, Tidan,

Johan Andersson, Tomtängen, Gunnehaga, Tidan,

Karl Justus Johanssons dödsbo, Tomtängen, Tidan,

Aug. Karlssons sterbhus, Lambåsen, Tidan,

Johan Svensson, Sörhaga, Götlunda, Tidan,

Anna Jonsson, Skattegården, Götlunda, Tidan,

Hilma Margareta Andersson, Lunne Nolgården, Tidan.

Skara den 16 maj 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och vårderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Bölhmda sorken		
			Stora samfälligheten		
1/12	2⁷		Lumme Lillegården	L. A. Andersson	
				åker, fäb. ej	1
				" "	2
				" , mylla på lera	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				Summa:	
1/8	2³		D:o	L. A. Andersson	
				åker, mylla på lera	9
				" "	10
				Lamt, fäb. ej	11
				Summa:	
1/4	1³		Lumme Storegården	L. A. Andersson	
				Lamt, fäb. ej	12
				väg	13
				åker, högl.	14
				" , mylla på lera	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							24									
							15									
	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
	14							570	79	80	900	126	-	330	46	20
	17							540	91	80	900	153	-	360	61	20
	47							600	282	-	900	423	-	300	141	-
	28							600	168	-	900	252	-	300	84	-
	35							540	189	-	900	315	-	360	126	-
1	61						39		930	60		1449	-		518	40
	25							690	172	50	900	225	-	210	52	50
	06							660	39	60	900	54	-	240	14	40
							23									
	31						23		212	10		279	-		66	70
							02									
							10									
							05									
	36							630	226	80	900	324	-	270	97	20
	27							510	137	70	900	243	-	390	105	30
1	10							630	693	-	900	990	-	270	297	-
	42							540	226	80	900	378	-	360	151	20
	27							540	145	80	900	243	-	360	97	20
	25							480	120	-	900	225	-	420	105	-
2	67						17		1550	10		2403	-		852	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" , högl. m.	29
				odl:m., mylla på lera	30
				Summa:	
1/2	1 2		Lunne Tvåtegården	Hjalmar Eriksson Lödabo	
				åker, mylla på lera	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	67						17		1550	10		2403	-		802	90
	42							510	214	20	900	378	-	390	163	80
	95							510	484	50	900	855	-	390	370	50
	47							480	225	60	900	423	-	420	197	40
	69							690	476	10	900	621	-	210	144	90
	88							510	448	80	900	792	-	390	343	20
	36							360	129	60	900	324	-	540	174	40
	48							540	259	20	900	432	-	360	172	80
	94							690	648	60	900	846	-	210	197	40
							57									
			03					350	10	50	800	24	-	450	13	50
7	86		03				74		4447	20		7098	-		2650	80
	49							390	191	10	900	441	-	510	249	90
	16							450	72	-	900	144	-	450	72	-
	24							480	115	20	900	216	-	420	100	80
	33							450	148	50	900	297	-	450	148	50
	36							450	162	-	900	324	-	450	162	-
	80							570	456	-	900	720	-	330	264	-
	33							630	207	90	900	297	-	270	89	10
	30							600	180	-	900	270	-	300	90	-
	35							510	178	50	900	315	-	390	136	50
	42							510	214	20	900	378	-	390	163	80
	40							510	204	-	900	360	-	390	156	-
	72							540	388	80	900	648	-	360	259	20
	52							480	249	60	900	468	-	420	218	40
	46							420	193	20	900	414	-	480	220	80
5	88								2961	-		5292	-		2331	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	15		Lumme Storegården	E. P. Pettersson	
				åker, mylla på lera	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				betesmark, stenb.	55
				" "	56
				betesmark, mylla på lera, något stenb.	57
				åker, mylla på lera	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				imp.	70
				"	71
				åker, mylla på lera	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	41							510	209	10	900	369	-	390	159	90
	45							510	229	50	900	405	-	390	175	50
	48							570	273	60	900	432	-	330	158	40
	48							600	288	-	900	432	-	300	144	-
	45							390	175	50	900	405	-	510	229	50
	61							480	292	80	900	549	-	420	256	20
-/	31							600	786	-	900	1179	-	300	393	-
					38			220	83	60	300	114	-	80	30	40
					46			200	72	-	300	138	-	100	46	-
	49							300	147	-	600	294	-	300	147	-
	37							560	207	20	800	296	-	240	88	80
	40							510	204	-	800	320	-	290	116	-
	70							590	413	-	800	560	-	210	147	-
	12							320	38	40	800	96	-	480	57	60
	15							290	43	50	800	120	-	510	76	50
	61							320	195	20	800	488	-	480	292	80
	30							370	111	-	800	240	-	430	129	-
	60							630	378	-	900	540	-	270	162	-
	67							570	381	90	900	603	-	330	221	10
	45							430	193	50	850	382	50	420	189	-
	56							400	224	-	800	448	-	400	224	-
	40							560	224	-	800	320	-	240	96	-
							03									
							16									
	11							350	38	50	800	88	-	450	49	50
	17							510	86	70	800	136	-	290	49	30
	68							400	272	-	800	544	-	400	272	-
	48							480	230	40	850	408	-	370	177	60
11	45				84		19		5818	40		9906	50		4088	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförts:	
				åker, mylla på lera	76
				" "	77
				" "	78
				väg	79
				åker, mylla på lera	80
				" "	81
				Tomt, "	82
				åker, mylla på lera	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				" "	100
				Summa:	
ano.	1/2		Lunne Storegården "Norma"	Einar Klein	
				Tomt, mylla på lera	101
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	45				84		17		5818	40		9706	50		4088	10
	34							570	193	80	900	306	–	330	112	20
	74							600	444	–	900	666	–	300	222	–
	55							630	346	50	900	495	–	270	148	50
							31									
	81							570	461	70	900	729	–	330	267	30
	66							540	356	40	900	594	–	360	237	60
	15							750	112	50	900	135	–	150	22	50
	54							570	307	80	900	486	–	330	178	20
1	11							450	499	50	900	999	–	460	499	50
	67							420	281	40	900	603	–	480	321	60
	49							600	294	–	900	441	–	300	147	–
	88							660	580	80	900	792	–	240	211	20
	34							720	244	80	900	306	–	180	61	20
1	02							540	550	80	900	918	–	360	367	20
	65							630	409	50	900	585	–	270	175	50
	93							660	613	80	900	837	–	240	223	20
	96							570	547	20	900	864	–	330	316	80
	70							540	378	–	900	630	–	360	252	–
	54							540	291	60	900	486	–	360	194	40
	37							570	210	90	900	333	–	330	122	10
	33							570	188	10	900	297	–	330	108	90
	34							420	142	80	900	306	–	480	163	20
	52							510	265	20	900	468	–	390	202	80
	46							630	289	80	900	414	–	270	124	20
	65							600	390	–	900	585	–	300	195	–
26	20				84		50		14219	30		23181	50		8962	20
	10							600	60	–	900	90	–	300	30	–
	10								60	–		90	–		30	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ano.	1/27		Lumme Storegården "Tjerna"	Torsten Karlsson Tomt, mylla på lera	102
				Summa:	
ano.	1/28		Lumme Storegården	Johan Johansson åker, mylla på lera	103
				Summa:	
ano.	1/15		D:o	Ida Andersson Tomt, mylla på lera	104
				Summa:	
ano.	1/30		D:o "Eriksbo"	Karl Eric Vadén Tomt, mylla på lera	105
				Summa:	
ano.	1/29		D:o "Solglimt"	Torsten Klein Tomt, mylla på lera	106
				Summa:	
1/24	2/4		Lumme Lillegården	Eriand Johansson åker, mylla på lera	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				Summa:	
1/12	1/4		Lumme Storegården	Eriand Johansson åker, mylla på lera	111
				Öfverföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							600	54	-	900	81	-	300	27	-
	09								54	-		81	-		27	-
	09							600	54	-	900	81	-	300	27	-
	09								54	-		81	-		27	-
	37							600	222	-	900	333	-	300	111	-
	37								222	-		333	-		111	-
	10							600	60	-	900	90	-	300	30	-
	10								60	-		90	-		30	-
	11							600	66	-	900	99	-	300	33	-
	11								66	-		99	-		33	-
	49							720	352	80	900	441	-	180	88	20
	49							600	294	-	900	441	-	300	147	-
	34							630	214	20	900	306	-	270	91	80
	40							720	288	-	900	360	-	180	72	-
1	72								1149	-		1548	-		399	-
	07							690	48	30	900	63	-	210	14	70
	07								48	30		63	-		14	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				väg	121
				Tomt, förb. ej	122
				Summa:	
	av 2'		Olsvsgård	Karl Larsson	
				åker, mylla på lera	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				Summa:	
	av 2'		Olsvsgård	Otto Gustafsson	
				åker, mylla på lera	132
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA 6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07								48	30		63	-		14	70
	33							630	207	90	900	297	-	270	89	10
	04							780	31	20	900	36	-	120	4	80
	39							480	187	20	900	351	-	420	163	80
	53							480	254	40	900	477	-	420	222	60
	46							540	248	40	900	414	-	360	165	60
	47							540	253	80	900	423	-	360	169	20
	51							540	275	40	900	459	-	360	183	60
	86							570	490	20	900	774	-	330	283	80
	16							630	100	80	900	144	-	270	43	20
							06									
							10									
3	82						16		2097	60		3438	-		1340	40
	19							540	102	60	900	171	-	360	68	40
	19							540	102	60	900	171	-	360	68	40
	15							540	81	-	900	135	-	360	54	-
	05							570	28	50	900	45	-	330	16	50
	13							600	78	-	900	117	-	300	39	-
	07							720	50	40	900	63	-	180	12	60
	08							720	57	60	900	72	-	180	14	40
	08							810	64	80	900	72	-	90	7	20
	09							870	78	30	900	81	-	30	2	70
1	03								643	80		927	-		283	20
	22							660	145	20	900	198	-	240	52	80
	22								145	20		198	-		52	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1	4'		Kölsunda Stommen	Eckl. Löneboställe	
				Ag.: L. Verner Östenlind	
				åker, mylla på sandbl. lera	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				imp.	137
				Summa:	
				Ag.: Albin Larsson	
				åker, mylla på sandbl. lera	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				" "	147
				" "	148
				" "	149
				" , mylla på sand, stenb.	150
				" " "	151
				" "	152
				" "	153
				" "	154
				imp.	155
				"	156
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45							350	157	50	750	337	50	400	180	–
	36							370	133	20	750	270	–	380	136	80
	52							350	182	–	750	390	–	400	208	–
	22							370	81	40	750	165	–	380	83	60
							08									
1	55						08		554	10		1162	50		608	40
	73							540	394	20	850	620	50	310	226	30
	06							710	42	60	850	51	–	140	8	40
1	28							600	768	–	850	1088	–	250	320	–
	19							390	74	10	850	161	50	460	87	40
	16							510	81	60	850	136	–	340	54	40
	05							740	37	–	850	42	50	110	5	50
	07							740	51	80	850	59	50	110	7	70
1	12							570	638	40	850	952	–	280	313	60
	63							480	302	40	850	535	50	370	233	10
	69							510	351	90	850	586	50	340	234	60
	36							570	205	20	850	306	–	280	100	80
	31							430	133	30	850	263	50	420	130	20
	25							330	82	50	650	162	50	320	80	–
	35							220	77	–	650	227	50	430	150	50
	17							270	45	90	800	136	–	530	90	10
	52							350	182	–	800	416	–	450	234	–
	06							240	14	40	800	48	–	560	33	60
							06									
							02									
7	00						08		3482	30		5792	50		2310	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Arv. Bakil Andersson	
				åker, mylla på lerbl. sand	157
				" "	158
				Summa:	
				Arv. Helge Ekblom	
				åker, mylla på lerbl. sand	159
				" "	160
				" , mylla på sand	161
				" "	162
				" "	163
				Summa:	
ano.	1⁶		Ängeåsen	David Kihlkopf	
				åker, mylla på sand	164
				" "	165
				" "	166
				väg	167
				Summa:	
ano.	1⁵		D:o	Anna Andersson	
				åker, mylla på sand	168
				" "	169
				" , mylla på lerbl. sand	170
				" "	171
				Summa:	
1/32	1⁶		Klacken	Karl Andersson	
				åker, mylla på sand	172
				" , fäb. ej	173
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTYP. ÖFTN. SKUNA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37							370	136	90	800	296	-	430	159	10
	11							320	35	20	800	88	-	480	52	80
	48								172	10		384	-		211	90
	15							240	36	-	800	120	-	560	84	-
	09							400	36	-	800	72	-	400	36	-
	14							420	58	80	600	84	-	180	25	20
	14							240	33	60	600	84	-	360	50	40
	03							180	5	40	600	18	-	420	12	60
	55								169	80		378	-		208	20
	17							270	45	90	800	136	-	530	90	10
	09							590	53	10	800	72	-	210	18	90
	24							320	76	80	800	192	-	480	115	20
							04									
	50						04		175	80		400	-		224	20
	16							320	51	20	800	128	-	480	76	80
	15							240	36	-	800	120	-	560	84	-
	45							530	238	50	800	360	-	270	121	50
	49							530	259	70	800	392	-	270	132	30
1	25								585	40		1000	-		414	60
	56							480	268	80	800	448	-	320	179	20
							09									
	56						09		268	80		448	-		179	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförs:	
				skog, fört. ej	174
				åker, mylla på sand	175
				" "	176
				Summa:	
aws.	1/15		Klacken	John Carlsson	
				åker, mylla på sand	177
				" "	178
				imp.	179
				åker, högl. m.	180
				väg	181
				"	182
				åker, mylla på sand	183
				" "	184
				" "	185
				Summa:	
			Klacken	John Carlsson	
				åker, mylla på sand	186
				" "	187
				" "	188
				" "	189
				" "	190
				" "	191
				" "	192
				imp.	193
				"	194
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56						07		268	80		448	–		179	20
							13									
	21							270	56	70	800	168	–	530	111	30
	18							350	63	–	800	144	–	450	81	–
	95						22		388	50		760	–		371	50
	32							290	92	80	800	256	–	510	163	20
	26							320	83	20	800	208	–	480	124	80
							01									
							15									
							04									
							04									
	25							480	120	–	800	200	–	320	80	–
	19							350	66	50	800	152	–	450	85	50
	19							350	66	50	800	152	–	450	85	50
1	21						24		429	–		968	–		539	–
	18							450	81	–	800	144	–	350	63	–
	18							480	86	40	800	144	–	320	57	60
	19							590	112	10	800	152	–	210	39	90
	07							400	28	–	800	56	–	400	28	–
	26							240	62	40	800	208	–	560	145	60
	26							240	62	40	800	208	–	560	145	60
	03							450	13	50	800	24	–	350	10	50
							02									
							01									
1	17						03		445	80		936	–		490	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ars.			Klacken	Albin Jonsson	
			"Björkelund"	åker, mylla på sand	195
				" "	196
				" "	197
				" "	198
				" "	199
				Summa:	
ars.	1 3		Källtorp el. Källstorp	Albin Jonsson	
			"Björkelund"	åker, mylla på sand	200
				" "	201
				" "	202
				väg	203
				åker, mylla på sand	204
				" "	205
				" "	206
				" "	207
				" "	208
				" "	209
				" "	210
				väg	211
				imp.	212
				"	213
				Summa:	
ars.	1 14		Åsen	L. Verner Östelund	
			"Östenäs"	åker, mylla på sand	214
				imp.	215
				väg	216
				Öfverföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							350	70	-	800	160	-	450	90	-
	17							320	54	40	800	136	-	480	81	60
	18							320	57	60	800	144	-	480	86	40
	05							530	26	50	800	40	-	270	13	50
	33							450	148	50	800	264	-	350	115	50
	93								357	-		744	-		387	-
	13							320	41	60	800	104	-	480	62	40
	29							450	130	50	800	232	-	350	101	50
	13							480	62	40	800	104	-	320	41	60
							02									
	05							350	17	50	800	40	-	450	22	50
	31							370	114	70	800	248	-	430	133	30
	10							370	37	-	800	80	-	430	43	-
	17							370	62	90	800	136	-	430	73	10
	29							430	124	70	800	232	-	370	107	30
	22							430	94	60	800	176	-	370	81	40
	16							610	97	60	800	128	-	190	30	40
							08									
							05									
							05									
1	85						20		783	50		1480	-		696	50
	29							370	107	30	800	232	-	430	124	70
							02									
							02									
	29						04		107	30		232	-		124	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, mylla på sand	217
				tomt, förb. ej	218
				åker, mylla på sand	219
				Summa:	
arv.	1/3		Åsen	C. Verner Östlund	
			"Östnäs"	åker, mylla på lera	220
				tomt, "	221
				åker, "	222
				" "	223
				imp.	224
				väg	225
				Summa:	
1/8	arv 1		Tomtängen	Johan Andersson	
				åker, mylla på sand	226
				" "	227
				odl.-m., "	228a
				väg	228b
				Summa:	
arv.	1/2		Tomtängen	Karl Justus Johannsons dödsbo	
			"Hagen"	åker, mylla på sand	229
				Summa:	
1/3 arv.	1/2 arv 1/3		Lambäsen	Aug. Karlsons stenbhus	
				åker, mylla på sand	230
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29						04		107	30		232	–		124	70
	14							430	60	20	800	112	–	370	51	80
							30									
	51							270	137	70	800	408	–	530	270	30
	94						34		305	20		752	–		446	80
	48							350	168	–	800	384	–	450	216	–
	15							510	76	50	800	120	–	290	43	50
	22							350	77	–	800	176	–	450	99	–
	21							370	77	70	800	168	–	430	90	30
							02									
							04									
1	06						06		399	20		848	–		448	80
	61							270	164	70	800	488	–	530	323	30
	35							350	122	50	800	280	–	450	157	50
		02						220	4	40	600	12	–	380	7	60
							13									
	96	02					13		291	60		780	–		488	40
	05							270	13	50	800	40	–	530	26	50
	05								13	50		40	–		26	50
	44							320	140	80	800	352	–	480	211	20
	44								140	80		352	–		211	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Grunnebo mansgård					
ano.	1 11		Lunnehaga	Johan Svensson	
"	1 14		D:o	åker, mylla på sand	231
"	1 17		D:o	" "	232
"	1 18		D:o	" "	233
				" "	234
				" "	235
				" "	236
				" "	237
				imp.	238
				väg	239
				"	240
				Summa:	
Kungsgården					
1/2	5 1		Lötthunda Mellangården	Kungl. Maj:t och Kronan	
1/2	6 1		" Lillegården	Arr.: Sven Carlsson	
				åker, mylla på lera	241
				" "	242
				" "	243
				" "	244
				" "	245
				" "	246
				" "	247
				" "	248
				" "	249
				" "	250
				" "	251
				" "	252
				" "	253
				" "	254
				Öresföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							730	29	20	750	30	—	20	-	80
	05							730	36	50	750	37	50	20	1	—
	09							680	61	20	750	67	50	70	6	30
	10							450	45	—	750	75	-	300	30	—
	15							400	60	—	750	112	50	350	52	50
	47							400	188	-	750	352	50	350	164	50
	10							400	40	-	750	75	-	350	35	—
							24									
							06									
							17									
1	00						47		459	90		750	-		290	10
1	03							570	587	10	900	927	—	330	339	90
1	08							540	583	20	900	972	—	360	388	80
1	08							540	583	20	900	972	—	360	388	80
	92							510	469	20	900	828	—	390	358	80
	70							510	357	—	900	630	—	390	273	-
	74							420	310	80	900	666	—	480	355	20
	80							450	360	-	900	720	—	450	360	-
	75							450	337	50	900	675	-	450	337	50
	77							480	369	60	900	693	—	420	323	40
	83							630	522	90	900	747	—	270	224	10
	85							630	535	50	900	765	-	270	229	50
1	16							540	626	40	900	1044	—	360	417	60
1	37							540	739	80	900	1233	—	360	493	20
	86							540	464	40	900	774	-	360	309	60
12	94								6846	60		11646	-		4799	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförs:	
				åker, mylla på lera	255
				" "	256
				betesmark, mylla på lera, sten	257
				väg	258
				"	259
				Summa:	
1/4	1/2		Göllunda Skattegården	Anna Jonsson	
				åker, mylla på lera	260
				" "	261
				Summa:	
				Allmänna vägar m. m.	
				sund, förbi sj	31
				" "	32
				" "	33
				gammal landsväg	262
				allmän väg	263
				järnväg	264
				"	265
				utfartsväg	266
				allmän väg	267
				gammal landsväg	268
				utfartsväg	269
				allmän väg	270
				utfartsväg	271
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	94								6846	60		11646	-		4799	40
1	01							540	545	40	900	909	-	360	363	60
	95							450	427	50	900	855	-	450	427	50
	26							340	88	40	600	156	-	260	67	60
							15									
							23									
15	16						38		7907	90		13566	-		5658	10
	20							570	114	-	900	180	-	330	66	-
	14							720	100	80	900	126	-	180	25	20
	34								214	80		306	-		91	20
							35									
							15									
							14									
							21									
							57									
						1	26									
							80									
							29									
							95									
							30									
							33									
							24									
							18									
						5	77									

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för Stora samfälligheten		
1/12	2 7		Lumme Lidegården	L. A. Andersson	
1/8	2 3		D:o	D:o	
1/4	1 3		Lumme Stenegården	D:o	
1/2	1 2		Lumme Gråbergården	Kaja Lisa Emilsson Löfbo	
1/2	1 5		Lumme Stenegården	E. F. Pettersson	
avs.	1 2		D:o; "Norma"	Einar Klein	
"	1 27		D:o; "Verona"	Torsten Karlsson	
"	1 28		D:o;	Johan Johansson	
"	1 15		D:o;	Ida Andersson	
"	1 30		D:o; "Emilsbo"	Karl Eric Vadén	
"	1 29		D:o; "Solglimt"	Torsten Klein	
1/24	2 4		Lumme Lidegården	Emland Johansson	
1/12	1 4		Lumme Stenegården	D:o	
	av 2 1		Olovsgård	Karl Larsson	
	av 2 1		D:o	Otto Gustafsson	
1	4 1		Södra Stommen	Fackl. Länsboställe	
				Mr: C. Verner Östlund	
				" : Albin Larsson	
				" : Bertil Andersson	
				" : Helge Ekblom	
avs.	1 6		Ängeåsen	David Kihlkopf	
"	1 5		D:o	Anna Andersson	
1/32	1 6		Kläden	Karl Andersson	
avs.	1 15		D:o	John Carlsson	
			D:o	D:o	186-194
			D:o; "Björkelund"	Albin Jonsson	195-199
avs.	1 3		Källkopel. Källklotop		
			"Björkelund"	D:o	
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	61						39		930	60		1449	–		518	40
	31						23		212	10		279	–		66	90
7	86		03				74		4447	20		7098	–		2650	80
5	88								2961	–		5292	–		2331	–
26	20				84		50		14219	30		23181	50		8962	20
	10								60	–		90	–		30	–
	09								54	–		81	–		27	–
	09								54	–		81	–		27	–
	37								222	–		333	–		111	–
	10								60	–		90	–		30	–
	11								66	–		99	–		33	–
1	72								1149	–		1548	–		399	–
3	82						16		2097	60		3438	–		1340	40
1	03								643	80		927	–		283	20
	22								145	20		198	–		52	80
1	55						08		554	10		1162	50		608	40
7	00						08		3482	30		5792	50		2310	20
	48								172	10		384	–		211	90
	55								169	80		378	–		208	20
	50						04		175	80		400	–		224	20
1	25								585	40		1000	–		414	60
	95						22		388	50		760	–		371	50
1	21						24		429	–		968	–		539	–
1	17						03		445	80		936	–		490	20
	93								357	–		744	–		387	–
1	85						20		783	50		1480	–		696	50
66	95		03		84	2	91		34865	10		58189	50		23324	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföt:	
ars.	1/14		Åsen, "Östenäs"	L. Verner Östlund	
"	1/13		D:o	D:o	
1/8	ar 1		Tomtängen	Johan Andersson	
ars.	1/2		D:o, "Skogen"	Karl Justus Johannes dödsbo	
1/2 ars.	1/2 ar	3	Lambåsen	Aug. Karlsons dödsbo	
ars.	1/11, 14, 17, 18		Lunnebaga	Johan Svensson	
1/2	5	1	Östlunda Nolgården	Kungl. Maj:t och Kronan	
1/2	6	1	" Lillegården	Arr.: Sven Carlsson	
1/4	1	2	" Skattegården	Anna Jönsson	
				Allmänna vägar o. s. v.	
				Summa:	
			Område 1.		
1/2	5	1	Östlunda Nolgården	Kungl. Maj:t och Kronan	
1/2	6	1	" Lillegården	Arr.: Sven Carlsson	
				åker, myr och på lera	272
				" "	273
				" "	274
				" "	275
				" "	276
				" "	277
				" "	278
				" "	279
				" "	280
				" "	281
				" "	282
				väg	283
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
66	95		03		84	2	91		34865	10		58189	50		23324	40
	94						34		305	20		752	–		446	80
1	06						06		379	20		848	–		448	80
	96		02				13		291	60		780	–		488	40
	05								13	50		40	–		26	50
	44								140	80		352	–		211	20
1	00						47		459	90		750	–		290	10
15	16						38		7907	90		13566	–		5658	10
	34								214	80		306	–		91	20
						5	77									
86	90		05		84	10	06		44578	–		75583	50		30985	50
1	09							900	981	–	1000	1090	–	100	109	–
1	02							900	918	–	1000	1020	–	100	102	–
	70							900	630	–	1000	700	–	100	70	–
1	62							900	1458	–	1000	1620	–	100	162	–
1	12							900	1008	–	1000	1120	–	100	112	–
	36							900	324	–	1000	360	–	100	36	–
	72							900	828	–	1000	920	–	100	92	–
	51							900	459	–	1000	510	–	100	51	–
	53							770	408	10	1000	530	–	230	121	90
	51							770	392	70	1000	510	–	230	117	30
	35							770	269	50	1000	350	–	230	80	50
							16									
8	73						16		7676	30		8730	–		1053	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Lilla samfälligheten		
½	5′		Göttunda Nolgården	Kungl. Maj:t och Kronan	
½	6′		" Lillegården	Arr.: Sven Carlsson	
				åker, mylla på lera	284
				" , hägl. m.	285
				" , mylla på lera	286
				" "	287
				" "	288
				" "	289
				" "	290
				" "	291
				väg	292
				Summa:	
¼	1 2		Göttunda Skattegården	Anna Jonsson	
				åker, mylla på lera	299
				väg	300
				Summa:	
			Sammandrag för Lilla samfälligheten		
½	5′		Göttunda Nolgården	Kungl. Maj:t och Kronan	
½	6′		" Lillegården	Arr.: Sven Carlsson	
¼	1 2		" Skattegården	Anna Jonsson	
				Summa:	
			Område 2.		
½	5′		Göttunda Nolgården	Kungl. Maj:t och Kronan	
½	6′		" Lillegården	Arr.: Sven Carlsson	
				åker, fäb. ej	293
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58						02	900	522	-	1000	580	-	100	58	-
	26							630	163	80	1000	260	-	370	96	20
	46							900	414	-	1000	460	-	100	46	-
	96							670	643	20	1000	960	-	330	316	80
	48							630	302	40	1000	480	-	370	177	60
	07							400	28	-	1000	70	-	600	42	-
1	11							730	810	30	1000	1110	-	270	299	70
							16									
3	92						18		2883	70		3920	-		1036	30
	79						06	700	553	-	1000	790	-	300	237	-
	79						06		553	-		790	-		237	-
3	92						18		2883	70		3920	-		1036	30
	79						06		553	-		790	-		237	-
4	71						24		3436	70		4710	-		1273	30
							94									
							94									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, mylla på lera	294
				" "	295
				" "	296
				" "	297
				bäck	298
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Stora samfälligheten		
			Område 1		
			Lilla samfälligheten		
			Område 2		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							94									
	96							800	768	–	1000	960	–	200	192	–
	61							900	549	–	1000	610	–	100	61	–
	12							900	108	–	1000	120	–	100	12	–
	97							900	873	–	1000	970	–	100	97	–
							85									
2	66					1	79		2298	–		2660	–		362	–
86	90		05		84	10	06		44598	–		75583	50		30985	50
8	73						16		7676	30		8730	–		1053	70
4	71						24		3436	70		4710	–		1273	30
2	66					1	79		2298	–		2660	–		362	–
103	–		05		84	12	25		59009	–		91683	50		33674	50

Lunne den 6 juni 1941.

Ernst Österholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Johansson Bernh. Jonsson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora samfälligheten								
+89 0 - 2	289	**Sträckan A-B-C**								
+70 0 - 2	270	15" betongrör m	270	5:10			1377	-		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och jordens								
		återfyllning m	270	1:15			310	50		
0		Kringgjutning av rörutlopp					60	-		
+50 0 - 0	50	Påfyllning av jord till föreskriven höjd m	50	0:25			12	50		
+76 2 - 2	76	Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	76	0:15			11	40	1771	40
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 15 %							263	60
+76 +89 2 - 2	13	Slamning av järnvägstrumman utföres och bekostas av Statens Järnvägar								
							Summa:		2035	-
+95 50 -51	195	**Sträckan B-D-E**								
+8 50 -50	8									
+21 +95 50 -51	174	15" betongrör m	182	5:10			928	20		
+8 50 -50	8	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	8	2:75	22	-				
+21 +85 50 -51	164	D:o m	164	1:50	246	-				
+85 +95 51 -51	10	D:o m	10	2:75	27	50	295	50		
+21 50		Brunn typ C, d = 0.60 m			40	-				
+98 +95 50, 51		" " A, d = 0.60 m	2	45:-	90	-	130	-	1353	70
		Tillägges c:a 15 %							201	30
+8 +21 50 -50	13	15" betongrörsledning, grävning för densamma, rörens läggning, jordens återfyllning och banvallens iordningställande utföres och bekostas av Statens Järnvägar								
							Summa:		1555	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+95 +84 51 -52	89	**Sträckan E-F**									
+95 +75 51 -52	80	15" betongrör	m	80	5:10			408	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	80	1:40			112	-		
+84 52		Brunn typ A, d = 0.60 m						45	-	565	-
		Tillägges c:a 15 %								85	-
+75 +84 52 -52	9	15" betongrörsledning, grävning för densamma, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.60 m, bekostas av Skaraborgs läns östra vägdistrikt									
								Summa:		650	-
+84 +28 52 -54a	144	**Sträckan F-G**									
		12" betongrör	m	144	3:45			496	80		
+84 +12 52 -53a	28	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	28	2:25	63	-				
+12 +32 53a -53a	20	D:o	m	20	1:75	35	-				
+32 +39 53a -53a	7	D:o	m	7	1:50	10	50				
+39 +28 53a -54a	89	D:o	m	89	0:95	84	55	193	05		
+39 +28 53a, 54a		Brunn typ A, d = 0.60 m		2	45:-			90	-	779	85
		Tillägges c:a 15 %								115	15
								Summa:		895	-
+20 +3 54 -56	183	**Sträckan G-H**									
		8" tegelrör	m	183	1:85			338	55		
+20 54 -55	80	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	80	0:75	60	-				
+3 55 -56	103	D:o	m	103	0:65	66	95	126	95		
+82 +3 54, 56		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	535	50
		Tillägges c:a 15 %								79	50
								Summa:		615	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+46 +24 31 - 35	378	**Sträckan H-H[1]**									
+46 +42 31 - 34	296	5" tegelrör	m	296	0:80	236	80				
+42 +24 34 - 35	82	4" "	m	82	0:60	49	20	286	-		
+46 +96 31 - 31	50	Grävning, läggning och återfyllning	m	50	0:90	45	-				
+96 31 - 34	204	D:o	m	204	0:60	122	40				
+42 34 - 34	42	D:o	m	42	0:50	21	-				
+42 +90 34 - 34	48	D:o	m	48	0:30	14	40				
+90 +24 34 - 35	34	D:o	m	34	0:50	17	-	219	80		
+74 +42 +24 33, 34, 35		Brunn typ A, d = 0.45 m		3	35:-			105	-	610	80
		Tillägges c:a 15 %								89	20
								Summa:		700	-
+95 +53 10 - 13	258	**Sträckan G-J-P**									
+95 +15 10 - 12	120	9" betongrör	m	120	2:10	252	-				
+15 +53 12 - 13	138	8" tegelrör	m	138	1:85	255	30	507	30		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	120	0:55	66	-				
		D:o	m	138	0:70	96	60	162	60		
+15 12 +53 13		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-				
		" " A, d = 0.45 m				35	-	80	-	749	90
		Tillägges c:a 15 %								110	10
								Summa:		860	-
+53 +93 13 - 16	340	**Sträckan P-Q-R**									
+53 +75 13 - 14	122	6" tegelrör	m	122	1:15	140	30				
+75 +2 14 - 16	127	5" "	m	127	0:80	101	60				
+2 +93 16 - 16	91	3" "	m	91	0:37	33	67	275	57		
+53 +70 13 - 14	117	Grävning, läggning och återfyllning	m	117	0:65	76	05				
+70 +2 14 - 16	132	D:o	m	132	1:05	138	60				
+2 +40 16 - 16	38	D:o	m	38	0:70	26	60				
+40 +93 16 - 16	53	D:o	m	53	0:50	26	50	267	75		
+75 +2 +93 14, 16, 16		Brunn typ A, d = 0.45 m		3	35:-			105	-	648	32
		Tillägges c:a 15 %								66	68
								Summa:		715	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+72 25 -27	272	Sträckan Q-Q[1]								
25 -26	100	5" tegelrör	m 100	0:80	80	-				
+72 26 -27	172	4" "	m 172	0:60	103	20	183	20		
25 -26	100	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m 100	0:90	90	-				
+83 26 -26	83	D:o	m 83	0:80	66	40				
+83 +72 26 -27	89	D:o	m 89	0:65	57	85	214	25		
+83 +72 26, 27		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	467	45
		Tillägges c:a 15 %							72	55
							Summa:		540	-
+39 20 -21	139	Sträckan P-P[1]								
		5" tegelrör	m 139	0:80			111	20		
+40 20 -20	40	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m 40	0:40	16	-				
+40 +5 20 -21	65	D:o	m 65	0:70	45	50				
+5 +39 21 -21	34	D:o	m 34	0:85	28	90	90	40		
+39 21		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	236	60
		Tillägges c:a 15 %							38	40
							Summa:		275	-
+64 45 -45	64	Sträckan J-J[1]								
		5" tegelrör	m 64	0:80			51	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m 64	0:40			25	60		
+64 45		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	111	80
		Tillägges c:a 15 %							18	20
							Summa:		130	-
+77 145 -145	77	Sträckan F-F[1]								
+32 145 -145	32	4" tegelrör	m 32	0:60	19	20				
+32 +77 145 -145	45	3" "	m 45	0:37	16	65	35	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m 32	0:40	12	80				
		D:o	m 45	0:25	11	25	24	05		
+32 145		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
+77 145		Stensil			10	-	45	-	104	90
		Tillägges c:a 15 %							15	10
							Summa:		120	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+97 140 -140	97	**Sträckan F-M**								
		15" betongrör m	97	5:10			494	70		
+10 +30 140 -140	20	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	20	2:25	45	-				
+30 +97 140 -140	67	D:o m	67	1:90	127	30				
+10 140 -140	10	D:o jämte bergsprängning m	10	8:-	80	-	252	30		
+97 140		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	792	-
		Tillägges c:a 15 %							118	-
							Summa:		910	-
+97 +25 140 -144	345	**Sträckan M-M 1**								
+97 +34 140 -143	254	6" tegelrör m	254	1:15	292	10				
+34 +25 143 -144	91	4" " m	91	0:60	54	60	346	70		
+97 +13 140 -142a	116	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	116	0:70	81	20				
+13 +20 142a -143	124	D:o m	124	0:35	43	40				
+20 +80 143 -143	60	D:o m	60	0:45	27	-				
+80 +25 143 -144	45	D:o m	45	0:35	15	75	167	35		
+48 +13 141a, 142a, +34 +25 143, 144		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-			140	-	654	05
		Tillägges c:a 15 %							100	95
									755	-
		Avgår bidrag till slaskledning (Bilaga 53)							100	-
							Summa:		655	-
+39 +21 6 - 8	182	**Sträckan M-N**								
		15" betongrör m	182	5:10			928	20		
+39 +60 6 - 7	121	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	121	0:95	114	95				
+60 +90 7 - 7	30	D:o m	30	1:30	39	-				
+90 +21 7 - 8	31	D:o m	31	0:95	29	45	183	40		
+24+21 7, 8		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	1201	60
		Tillägges c:a 15 %							178	40
							Summa:		1380	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+21 +45 8 - 9	124	**Sträckan N-O**									
		9" betongrör	m	124	2:10			260	40		
+21 8 - 9	79	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	79	0:60	47	40				
+45 9 - 9	45	D:o	m	45	0:80	36	-	83	40		
+45 9		Brunn med 9" intag,									
		d = 0.60 m						45	-	388	80
		Tillägges c:a 15 %								61	20
								Summa:		450	-
+93 +69 39 -44	476	**Sträckan N-N^1**									
+93 +72 39 -40	79	10" betongrör	m	79	2:40	189	60				
+72 +23 40 -42	151	9" "	m	151	2:10	317	10				
+23 +7 42 -43	84	8" tegelrör	m	84	1:85	155	40				
+7 +3 43 -44	96	6" "	m	96	1:15	110	40				
+3 +69 44 -44	66	4" "	m	66	0:60	39	60	812	10		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	79	0:70	55	30				
		D:o	m	151	0:60	90	60				
		D:o	m	84	0:45	37	80				
		D:o	m	96	0:40	38	40				
		D:o	m	66	0:30	19	80	241	90		
+72+53+23 40,41,42		Brunn typ A, d = 0.60 m		3	45:-	135	-				
+7 +3 +69 43,44,44		" " A, d = 0.45 m		3	35:-	105	-	240	-	1294	-
		Tillägges c:a 15 %								196	-
								Summa:		1490	-
+59 150 -151	159	**Sträckan E-E^1**									
		6" betongrör	m	159	0.37 1:35			58 83 214	65		
150 -151	100	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0:40	40	-				
+36 151 -151	36	D:o	m	36	0:50	18	-				
+36 +59 151 -151	23	D:o	m	23	0:65	14	95	72	95		
+36 +59 151, 151		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	201 78 357	60
		Tillägges c:a 15 %								10 52	40
										231 78 410	-
		Avgår bidrag till slaskledning			(Bilaga 5-3)					200	-
								Summa:		210	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+96 60 -59 +89 +68 2 - 4	183	**Sträckan D-C-K**									
		6" tegelrör	m	183	1:15			210	45		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	183	0:35			64	05		
+45 +68 3, 4 +96 60 -59	4	Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-		
		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket	m	4	0:25			1	-	345	50
		Tillägges c:a 15 %								49	50
								Summa:		395	-
+68 +72 4 - 5a	104	**Sträckan K-K**									
		5" tegelrör	m	104	0:80			83	20		
+68 +14 4 - 5	46	Grävning, läggning och återfyllning	m	46	0:25	11	50				
+14 +72 5 - 5a	58	D:o	m	58	0:80	46	40	57	90		
+72 5a		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	176	10
		Tillägges c:a 15 %								28	90
										205	-
		Avgår bidrag till slaskledning			(Bilaga 5a)					100	-
								Summa:		105	-
+99 +97 160 -162	198	**Sträckan K-L**									
+99 +99 160 -161	100	6" tegelrör	m	100	1:15	115	-				
+99 +97 161 -162	98	4" "	m	98	0:60	58	80	173	80		
+99 +46 160 -161	47	Grävning, läggning och återfyllning	m	47	0:45	21	15				
+46 +99 161 -161	53	D:o	m	53	0:65	34	45				
+99 +61 161 -162	62	D:o	m	62	0:40	24	80				
+61 +97 162 -162	36	D:o	m	36	0:80	28	80	109	20		
+99 +97 161, 162		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	353	-
		Tillägges c:a 15 %								52	-
								Summa:		405	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+47 60 -62	247	**Sträckan D-S**								
		12" betongrör m	247	3:45			852	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	247	0:80			197	60		
+89 +47 60, 62		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-			80	-		
+50 60 -60	50	Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	50	0:15			7	50	1137	25
		Tillägges c:a 15 %							172	75
							Summa:		1310	-
+47 +36 62 -65	289	**Sträckan S-T**								
		12" betongrör m	289	3:45			997	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	289	0:80			231	20		
+56 +36 63, 65		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-			80	-	1308	25
		Tillägges c:a 15 %							196	75
							Summa:		1505	-
+36 +6 65 -69	370	**Sträckan T-U-V**								
+36 +28 65 -67	192	12" betongrör m	192	3:45	662	40				
+28 +46 67 -68	118	10" " m	118	2:40	283	20				
+46 +6 68 -69	60	6" tegelrör m	60	1:15	69	-	1014	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	192	0:80	153	60				
		D:o m	118	0:65	76	70				
		D:o m	60	0:45	27	-	257	30		
+11+28+46 66,67,68 +6 69 +43 68		Brunn typ C, d = 0.60 m	3	40:-	120	-				
		" " C, d = 0.45 m			30	-	150	-		
		Rörtrumma typ B, b = 4 m,								
		d = 21"					100	-	1521	90
		Tillägges c:a 15 %							228	10
							Summa:		1750	-
+6 +23 69 -71	217	**Sträckan V-X**								
+6 +79 69 -69	73	6" tegelrör m	73	1:15	83	95				
+79 +23 69 -71	144	5" " m	144	0:80	115	20	199	15		
		Överföres:					199	15		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BJÄRA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						199	15		
+6 +41 69 -69	35	Grävning, läggning och återfyllning	m	35	0:60	21	-				
+41 +79 69 -69	38	D:o	m	38	0:40	15	20				
+79 +20 69 -70	41	D:o	m	41	0:35	14	35				
+20 +23 70 -71	103	D:o	m	103	0:55	56	65	107	20		
+79 +23 69, 71		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	376	35
		Tillägges c:a 15 %								58	65
								Summa:		435	-
+91 75 -76	191	Sträckan S-S[1]									
+95 75 -75	95	8" tegelrör	m	95	1:85	175	75				
+95 +91 75 -76	96	6" "	m	96	1:15	110	40	286	15		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	95	0:65	61	75				
		D:o	m	96	0:45	43	20	104	95		
+95 +91 75, 76		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	461	10
		Tillägges c:a 15 %								68	90
								Summa:		530	-
+69 90 -91	169	Sträckan T-T[1]									
		8" tegelrör	m	169	1:85			312	65		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	169	0:50			84	50		
+87 +69 90, 91		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	467	15
		Tillägges c:a 15 %								67	85
								Summa:		535	-
+91 80 -81	191	Sträckan U-Y-Z									
+9 80 -81	109	6" tegelrör	m	109	1:15	125	35				
+9 +91 81 -81	82	4" "	m	82	0:60	49	20	174	55		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	191	0:50			95	50		
+9 +91 81, 81		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	340	05
		Tillägges c:a 15 %								49	95
								Summa:		390	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+45 85 -86	145	**Sträckan Y-Y 1**									
+80 85 -85	80	5" tegelrör	m	80	0:80	64	-				
+80 +45 85 -86	65	3" "	m	65	0:37	24	05	88	05		
+72 85 -85	72	Grävning, läggning och återfyllning	m	72	0:45	32	40				
+72 +80 85 -85	8	D:o	m	8	0:75	6	-				
+80 +45 85 -86	65	D:o	m	65	0:25	16	25	54	65		
+80 +45 85, 86		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	212	70
		Tillägges c:a 15 %								32	30
								Summa:		245	-
+22 95 -96	122	**Sträckan V-V 1**									
		5" tegelrör	m	122	0:80			97	60		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	122	0:35			42	70		
+22 96		Brunn typ C, d = 0.45 m						30	-		
+80 +22 95 -96	42	Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket	m	42	0:15			6	30	176	60
		Tillägges c:a 15 %								28	40
								Summa:		205	-
+40 200 -202	240	**Sträckan a-b**									
+34 200 -202	234	9" betongrör	m	234	2:10	491	40				
+34 +40 202 -202	6	15" "	m	6	5:10	30	60	522	-		
200 -201	100	Grävning, läggning och återfyllning	m	100	0:55	55	-				
+35 201 -202	135	D:o	m	135	1:10	148	50				
+35 +40 202 -202	5	D:o	m	5	1:50	7	50	211	-		
+7 201		Brunn typ C, d = 0.60 m				40	-				
+34 202		Brunn med 15" bräddavlopp, d = 0.60 m				40	-				
+40 202		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-	125	-		
200 -201	100	Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket	m	100	0:10			10	-	868	-
		Tillägges c:a 15 %								132	-
								Summa:		1000	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+89 230 -231 +78	189	Sträckan b-c									
230 -231 +41	178	10" betongrör	m	178	2:40			427	20		
230 -230	41	Grävning, läggning och återfyllning	m	41	1:60	65	60				
+41 +47 230 -230	6	D:o	m	6	2:-	12	-				
+47 +78 230 -231	131	D:o	m	131	1:70	222	70	300	30		
+48 +89 230, 231		Brunn typ A, d = 0.60 m		2	45:-			90	-	817	50
		Tillägges c:a 15 %								122	50
+78 +89 231 -231 +78 231	11	10" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.60 m, bekostas av Skaraborgs läns östra vägdistrikt									
								Summa:		940	-
+69 +32 204 -206	163	Sträckan c-d									
		9" betongrör	m	163	2:10			342	30		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	163	1:20			195	60		
+32 206		Brunn typ A, d = 0.60 m						45	-	582	90
		Tillägges c:a 15 %								87	10
								Summa:		670	-
+32 +63 206 -207	131	Sträckan d-e									
		9" betongrör	m	131	2:10			275	10		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	131	1:05			137	55		
+63 207		Brunn typ A, d = 0.60 m						45	-	457	65
		Tillägges c:a 15 %								67	35
								Summa:		525	-
+63 +64 207 -209	201	Sträckan e-f									
+63 +41 207 -208	78	9" betongrör	m	78	2:10	163	80				
+41 +64 208 -209	123	8" tegelrör	m	123	1:85	227	55	391	35		
+63 +41 207 -208	78	Grävning, läggning och återfyllning	m	78	1:05	81	90				
+41 +12 208 -209	71	D:o	m	71	0:75	53	25				
+37 +64 209 -209	27	D:o	m	27	0:90	24	30				
+12 +37 209 -209	25	D:o jämte bergsprängning	m	25	8:-	200	-	359	45		
		Överföres:						750	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						750	80		
+41 208 +64 209		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-				
		" " A, d = 0.45 m				35	-	80	-	830	80
		Tillägges c:a 15 %								124	20
								Summa:		955	-
+64 +57 209 -213	393	Sträckan f-g									
+64 209 -213	336	8" tegelrör	m	336	1:85	621	60				
+57 213 -213	57	5" "	m	57	0:80	45	60	667	20		
+64 +15 209 -210	51	Grävning, läggning och återfyllning	m	51	0:90	45	90				
+15 +55 210 -210	40	D:o	m	40	1:15	46	-				
+55 +44 210 -211	89	D:o	m	89	1:30	115	70				
+44 +73 211 -212	129	D:o	m	129	1:-	129	-				
+73 +57 212 -213	84	D:o	m	84	0:75	63	-	399	60		
+15 +55 +82 210,210,211, +73 +57 212,213,213		Brunn typ A, d = 0.45 m		6	35:-			210	-	1276	80
		Tillägges c:a 15 %								193	20
								Summa:		1470	-
+19 220 -221	119	Sträckan f-f[1]									
+46 220 -220	46	5" tegelrör	m	46	0:80	36	80				
+46 +19 220 -221	73	3" "	m	73	0:37	27	01	63	81		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	46	0:75	34	50				
		D:o	m	73	0:80	58	40	92	90		
+46 +19 220, 221		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	226	71
		Tillägges c:a 15 %								33	29
								Summa:		260	-
+50 250 -250	50	Sträckan e-e[1]									
		3" tegelrör	m	50	0:37			18	50		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	0:85			42	50		
+50 250		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	96	-
		Tillägges c:a 15 %								14	-
								Summa:		110	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+55 240 -240	55	Sträckan d-d[1]									
		4" tegelrör	m	55	0:60			33	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	55	1:15			63	25		
+55 240		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	131	25
		Tillägges c:a 15 %								18	75
								Summa:		150	-
+89 +52 231 -232	63	Sträckan c-h									
		5" tegelrör	m	63	0:80			50	40		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	63	0:75			47	25		
+52 232		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	132	65
		Tillägges c:a 15 %								22	35
								Summa:		155	-
+52 +39 232 -234	187	Sträckan h-i									
+52 +24 232 -233	72	5" tegelrör	m	72	0:80	57	60				
+24 +39 233 -234	115	4" "	m	115	0:60	69	-	126	60		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	72	0:75	54	-				
		D:o	m	115	0:60	69	-	123	-		
+24 +39 233, 234		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	319	60
		Tillägges c:a 15 %								50	40
								Summa:		370	-
+37 260 -261	137	Sträckan h-k									
+87 260 -260	87	4" tegelrör	m	87	0:60	52	20				
+87 +37 260 -261	50	3" "	m	50	0:37	18	50	70	70		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	87	0:80	69	60				
		D:o	m	50	0:60	30	-	99	60		
+87 +37 260, 261		Stensil		2	10:-			20	-	190	30
		Tillägges c:a 15 %								29	70
								Summa:		220	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Område 1									
+75 100 -102	275	**Sträckan l-m-n**									
+62 100 -100	62	8" tegelrör	m	62	1:85	114	70				
+62 +75 100 -102	213	5" "	m	213	0:80	170	40	285	10		
+62 100 -100	62	Grävning, läggning och återfyllning	m	62	1:05	65	10				
+62 +75 100 -101	113	D:o	m	113	0:70	79	10				
+75 +75 101 -102	100	D:o	m	100	0:35	35	-	179	20		
100		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong jämte stensättning				20	-				
+62 +75 +75 100,101,102		Brunn typ A, d = 0.45 m		3	35:-	105	-	125	-	589	30
		Tillägges c:a 15 %								90	70
								Summa:		680	-
+78 110 -111	178	**Sträckan m-m^1**									
+78 110 -110	78	5" tegelrör	m	78	0:80	62	40				
+78 +78 110 -111	100	4" "	m	100	0:60	60	-	122	40		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	78	0:45	35	10				
		D:o	m	100	0:35	35	-	70	10		
+78 +78 110, 111		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	262	50
		Tillägges c:a 15 %								37	50
								Summa:		300	-
		Lilla samfälligheten									
+58 120 -125	558	**Sträckan o-p**									
+29 120 -121	129	8" tegelrör	m	129	1:85	238	65				
+29 +62 121 -123	233	5" "	m	233	0:80	186	40				
+62 +16 123 -124	54	4" "	m	54	0:60	32	40				
+16 +58 124 -125	142	3" "	m	142	0:37	52	54	509	99		
+30 120 -120	30	Grävning, läggning och återfyllning	m	30	1:25	37	50				
+30 120 -121	70	D:o	m	70	0:65	45	50				
+29 121 -121	29	D:o	m	29	0:75	21	75				
+29 +62 121 -123	233	D:o	m	233	0:40	93	20				
		Överföres:				197	95	509	99		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. EKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			197	95	509	99		
+62 +16 123 -124	54	Grävning, läggning och återfyllning m	54	0:35	18	90				
+16 +58 124 -125	142	D:o m	142	0:65	92	30	309	15		
120		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong jämte stensättning			20	-				
+29 +68 +62 +16 121,122,123,124 +58 125		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-	140	-				
		" " B, d = 0.45 m			15	-	175	-	994	14
		Tillägges c:a 15 %							150	86
							Summa:		1145	-
		Område 2								
+64 130 -131	164	Sträckan r-s								
		5" tegelrör m	164	0:80			131	20		
+58 130 -131	158	Grävning, läggning och återfyllning m	158	0:40	63	20				
+58 +64 131 -131	6	D:o m	6	0:50	3	-	66	20		
130		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong jämte stensättning			15	-				
+79 +64 130, 131		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	85	-	282	40
		Tillägges c:a 15 %							42	60
							Summa:		325	-
		Sammandrag:								
		Stora samfälligheten								
289		Sträckan A-B-C					2035	-		
195		" B-D-E					1555	-		
89		" E-F					650	-		
144		" F-G					895	-		
183		" G-H					615	-		
378		" H-H^1					700	-		
258		" G-J-P					860	-		
340		" P-Q-R					715	-		
272		" Q-Q^1					540	-		
2148		Överföres:					8565	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
2148		Överfört:					8565	-		
139		Sträckan P-P^1					275	-		
64		" J-J^1					130	-		
77		" F-F^1					120	-		
97		" F-M					910	-		
345		" M-M^1					655	-		
182		" M-N					1380	-		
124		" N-O					450	-		
476		" N-N^1					1490	-		
159		" E-E^1					210	-		
183		" D-C-K					395	-		
104		" K-K^1					105	-		
198		" K-L					405	-		
247		" D-S					1310	-		
289		" S-T					1505	-		
370		" T-U-V					1750	-		
217		" V-X					435	-		
191		" S-S^1					530	-		
169		" T-T^1					535	-		
191		" U-Y-Z					390	-		
145		" Y-Y^1					245	-		
122		" V-V^1					205	-		
240		" a-b					1000	-		
189		" b-c					940	-		
163		" c-d					670	-		
131		" d-e					525	-		
201		" e-f					955	-		
393		" f-g					1470	-		
119		" f-f^1					260	-		
50		" e-e^1					110	-		
55		" d-d^1					150	-		
63		" c-h					155	-		
187		" h-i					370	-		
137	8165	" h-k					220	-	28820	-
	8165	Överföres:							28820	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	8165	**Överfört:**							28820	-
		Område 1								
275		Sträckan l-m-n					680	-		
178	453	" m-m¹					300	-	980	-
		Lilla samfälligheten								
	558	Sträckan o-p							1145	-
		Område 2								
	164	Sträckan r-s							325	-
Summa:	9340						Summa:		31270	-

31670

Lunne den 6 juni 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna med betongrör kopplas i brunnarna,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att uppgrävningen för rörledningen D-S-T-U-s-V-V[1] skall ske i etapper. Återfyllning av jord på rören mellan två brunnar måste hava ägt rum, innan närliggande sträcka mellan två brunnar uppgräves.

att företagets trumma, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att, där rörtrumma läggas i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och trumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Lunne den 6 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Götlunda socken				
			Stora samfälligheten				
			Lunne Lillegården				
1/12	2 7		L. A. Andersson (Otto Brandel)	sök.	—		
1/8	2 3		L. A. Andersson (Otto Brandel)	sök.			
1/2	1 2		Lunne Frälsegården				
			Kajsa Lisa Erikssons dödsbo (Sten Bergsson)	sök.	—		
			Lunne Storegården				
1/4	1 3		L. A. Andersson (Otto Brandel)	sök.			
1/2	1 5		E. S. Pettersson	sök.	✓		
avs.	1 2	✓	Einar Klein (K. A. Ottosson) "Norma"	sök.	✓		
avs.	1 27	✓	Torsten Karlsson (C) "Verona"	sök.	✓		
avs.	1 28		Johan Johansson	sök.	—		
avs.	1 15		Ida Andersson (Lennart Johansson)				
avs.	1 30	✓	Karl Eric Vadén "Eriksbo"	sök.	✓		
avs.	1 29	✓	Torsten Klein "Solglimt"	sök.	✓		
1/12	1 4		(E. S. Pettersson) Erland Johansson	sök.	✓		
			Lunne Lillegården				
1/24	2 4		(E. S. Pettersson) Erland Johansson	sök.	✓		
			Olovsgård				
	av 2 1		Karl Larsson				
	av 2 1		Otto Gustafsson				
1	4 1		Götlunda Stommen				
			Ekkl. löneboställe	sök.			
			arr. C. Verner Österlind				
			arr. Albin Larsson				
			arr. Bertil Andersson				
			arr. Helge Ekblom				
			Ängeråsen				
avs.	1 6		David ~~Kihlkopf~~ (Kirkhoff)				
avs.	1 5		Anna Andersson	sök.	✓		
			Överföres:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Anmärkningar i övrigt rörande fastigheten
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
518:40						482:16	1.673	L 24:26		
66:90						62:25	0.216	L 3:13		
2331:-						2168:13	7.523	L 109:11		
2650:80						2465:55	8.555	L 124:08		
8962:20						8335:90	28.924	L 419:49		
30:-						27:96	0.097	1:41		
27:-						25:07	0.087	1:26		
27:-						25:07	0.087	1:26		
111:-						103:18	0.358	L 5:19		
30:-						27:96	0.097	1:41		
33:-						30:55	0.106	1:54		
1340:40						1246:75	4.326	L 62:74		
399:-						371:20	1.288	L 18:68		
283:20						263:42	0.914	L 13:26		
52:80						48:99	0.170	2:46		
608:40						565:74	1.963	L 28:47		
2310:20						2148:82	7.456	L 108:14		
211:90						197:13	0.684	L 9:92		
208:20						193:67	0.672	L 9:75		
224:20						208:66	0.724	L 10:50		
414:60						385:61	1.338	L 19:40		
20840:20						19383:75	67.258	975:46		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört:				
			Klacken				
1/32	1 6		Karl Andersson				
avs.	1 15		Bertil Andersson John Carlsson	sök.	✓		
			Bertil Andersson John Carlsson	sök.	N 186-194		
			Albin Jonsson "Björkelund"	sök.	195-199	—	
			Källtorp eller Kättilstorp				
avs.	1 3		Albin Jonsson "Björkelund"	sök.			
			Åsen				
avs.	1 14		C. Verner Österlind	sök.	✓		
avs.	1 13		C. Verner Österlind	sök.	✓		
			Tomtängen				
1/8	av 1 1		Johan Andersson	sök.	—		
avs.	1 2		Karl Justus Johanssons dödsbo				
½ av	½ av		Lambåsen				
avs.	1 3		Aug. Karlssons sterbhus				
			Gunnehaga				
avs.	1 11,14,17,18		Johan Svensson	sök.	—		
1/2	5 1		Götlunda Nolgården				
1/2	6 1		Götlunda Lillegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			arr. Sven Carlsson	sök.	✓ 241-259		
			Götlunda Skattegården				
1/4	1 2		Anna Jonsson		260-261		
			Summa:				
			Område 1				
1/2	5 1		Götlunda Nolgården				
1/2	6 1		Götlunda Lillegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			arr. Sven Carlsson	sök.	✓ 272-283		

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Kvarstående värde vid årets slut
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
20840:20						19383:73	67.258	975:46		
371:50						345:55	1.199	17:39		
539:-						501:47	1.740	25:24		
490:20						455:93	1.582	22:94		
387:-						359:96	1.249	18:12		
696:50						647:87	2.248	32:60		
446:80						415:58	1.442	20:91		
448:80						417:31	1.448	21:-		
488:40						454:20	1.576	22:86		
26:50						24:79	0.086	1:25		
211:20						196:55	0.682	9:89		
290:10						269:76	0.936	13:58		
5658:10						5262:53	18.260	264:83		
91:20						84:73	0.294	4:26		
30985:50						28820:-	100.000	1450:33		92.165
1053:70						980:-	100.000	49:32		3.134

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lilla samfälligheten				
1/2	5[1]		Götlunda Nolgården				
1/2	6[1]		Götlunda Lillegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			arr. Sven Carlsson	sök.	284-292		
1/4	1[2]		Götlunda Skattegården				
			Anna Jönsson (dö)		299-300		
			Summa:				
			Område 2				
1/2	5[1]		Götlunda Nolgården				
1/2	6[1]		Götlunda Lillegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			arr. Sven Carlsson	sök.	293-298		
			S a m m a n d r a g:				
			Stora samfälligheten				
			Område 1				
			Lilla samfälligheten				
			Område 2				
			Summa:				

379497

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1036:30						931:88	81.387	46:90		
237:-						213:12	18.613	10:73		
1273:30						1145:-	100.000	57:63		3.662
362:-						325:-	100.000	16:35		1.039
30985:50						28820:-		1450:33		92.165
1053:70						980:-		49:32		3.134
1273:30						1145:-		57:63		3.662
362:-						325:-		16:35		1.039
33674:50						31270:-		1573:63		100.000

53879:20

Lunne den 6 juni 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.


Carl Johanson

Bernh. Jonsson

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Lunne Storegården m. fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 22 juli 1939 erhölls Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Sedan förundersökningar företagits, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget ½ - 2 km norr om Götlunda kyrka, inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D-E-F-G-H-H^1, D-C-K-K^1, K-L, E-E^1, F^1-F-M-M^1, M-N-O, N-N^1,

G-J-P-Q-R, J-J^1, P-P^1, Q-Q^1, D-S-T-U-a-V-V^1, S-S^1, T-T^1, U-Y-Y^1, Y-Z, V-X, a-b-c-d-e-f-g, c-h-i, h-k, d-d^1, e-e^1, f-f^1, l-m-n, m-m^1, o-p, och r-s.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartorna angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek framgår av följande tabell:

vid punkt	D	206 hektar,	vid punkt	a	89 hektar
	50+98	78 "		V	16.3 "
	E	77 "		09+79	6.0 "
	F	73 "		X	3.5 "
	53+39	27.1 "		V^1	9.4 "
	G	26.2 "		75+95	6.3 "
	54+82	8.3 "		S^1	4.6 "
	H	7.3 "		90+87	8.5 "

vid punkt	33+74	3.7	hektar, vid punkt	T^1	7.5	hektar
	34+42	2.5	"	Y	4.9	"
	H^1	1.1	"	Z	1.0	"
	3+45	7.0	"	85+80	3.1	"
	K	5.8	"	b	70.1	"
	161+99	4.6	"	c	36.4	"
	L	2.1	"	d	18.9	"
	145+32	2.3	"	e	16.3	"
	M	44.2	"	208+41	15.1	"
	142a+13	5.4	"	f	14.4	"
	143+34	3.2	"	210+15	12.1	"
	M^1	2.0	"	210+55	10.5	"
	7+24	37.9	"	211+82	8.5	"
	N	36.4	"	212+73	5.5	"
	O	20.5	"	213	4.7	"
	40+72	13.9	"	g	2.9	"
	42+23	10.3	"	h	5.5	"
	43+7	6.7	"	233+24	2.5	"
	44+3	3.5	"	i	1.5	"
	N^1	2.0	"	k	0.9	"
	J	16.0	"	d^1	1.9	"
	P	12.5	"	e^1	0.6	"
	Q	8.8	"	220+46	2.0	"
	16+2	1.9	"	f^1	0.8	"
	R	0.9	"	m	9.5	"

vid punkt	J^1	1.6 hektar,	vid punkt	101+75	2.9 hektar
	P^1	0.3 "		n	2.3 "
	26+83	2.5 "		110+78	2.7 "
	Q^1	1.1 "		m^1	1.4 "
	60+89	120 "		121+29	5.1 "
	S	117 "		122+68	3.1 "
	63+56	110 "		123+62	2.4 "
	T	107 "		124+16	1.7 "
	U	98 "		p	0.9 "
	67+28	91 "		130+79	3.2 "
				s	2.1 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

Rörledningarna A-B-D, D-S-T-U-a-V-V^1 och a-b, vilka kombinerats med öppna yt- och flodvattendiken, hava beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres Statens Järnvägar därigenom att en c:a 850 meter söder om Tidans station belägen järnvägstrumma ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av öster om järnvägen belägen mark, vilken vid tiden för järnvägens tillkomst utgjordes av åker.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52§ vattenlagen har utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar i de delar, som beröra Statens Järnvägar, tillställts vederbörande distriktsförvaltning för yttrande /Bil. 9a - b/.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 9 och 10 §§ skall Statens Järnvägar ombesörja och bekosta utförandet av den inom järnvägens område belägna delen av rörledningen B-D. Brunnen vid D skall bekostas av torrläggningsföretaget. Baningenjören i Falköping bör i god tid underrättas om när torrläggningsföretaget skall komma till utförande, så att de arbeten, som skola utföras genom Statens Järnvägars försorg, kunna utföras vid för arbetenas bedrivande lämlig tidpunkt. Banbefälets anvisningar angående utförandet av arbeten inom järnvägens område skola noggrant efterföljas.

Av företaget beröres allmänna vägen Skövde - Götlunda - Töreboda på två ställen. I skrivelse /Bil. 10a/ till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 10b/. Rörledningarna genom vägen på sträckorna E-F och b-c /arbetenas omfattning framgår av kostnadsförslaget/ skola utföras och bekostas av Skaraborgs läns östra vägdistrikt.

I företaget ingår anläggandet av en rörtrumma vid 68+43 i enlighet med kostnadsförslaget och ritning.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda genom torrläggningsföretagets utförande skall göras skriftligen till ar-

betsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 31270 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra oberoende delar: "Stora samfälligheten", "Område 1", "Lilla samfälligheten" och "Område 2". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras inom respektive delar av företaget och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdel-

ningar icke förefinnas. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Stora samfälligheten" för 92.165 % av företagets gemensamma kostnader,
"Område 1" " 3.134 % " " " "
"Lilla samfälligheten" " 3.662 % " " " "
"Område 2" " 1.039 % " " " " .

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femtio /50/ kronor 51 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas

på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde

10. Arbetets utförande.

Jämlikt betsämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i-fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnes för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överenstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppet.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Lunne torrläggningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lunne den 6 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Johanson Bernh. Jonsson
Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 96, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Lunne Laxläggningsföretag

år år 1941

i Lötlunda *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	66	0,50			33	-
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.	2.5	1,50	3	75		
		kroklinje ... „	7.5	3,00	22	50		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 30 *ar* ... st.	152	0.24	36	48		
		... har	46.33	0.78	36	13		
		äng och odlingsmark, medelareal 2.5 *ar* ... st.	2	0.05	-	10		
		... har	0.05	1.46	-	07		
		annan mark och impediment, medelareal 17 *ar* ... st.	48	0.05	2	40		
		... har	7.24	0.78	7	20		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 ...	30%		32	58		
		Kopiering till Lunneyttkarta, 840, skala 1:2000 ...	st. 301	0.10	30	10		
			har 116.14	0.28	32	51		
			> 15 1:a tillägg 25%		15	65		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.	< 10					
		i åker o. d., raklinje ... km.	0.3	3:-	-	70		
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet* ...			10	50		
		övriga ~~*regalark*~~ *blad* ... st.	1		3	50	234	37
		... *Överföres*					267	37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				267 37
		Avvägning:				
1940	15/8-5/9	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	11½	12,00	138 -	
1941	5-7/5	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har har	46.38	0.50	23 19	
		avvägda punkter st.	588	0.03	17 64	
		i annan mark, medelantal punkter pr har „				
		avvägda punkter „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2.7	2,00	5 40	
		d:o, inlagd med ledning av höjdsiffror dagar	1/6	12.00	2 -	186 23
		i annan mark „		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 37 ar, st.	301	0.07	21 07	
		har	116.14	0.20	23 22	44 29
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	301	0,04		12 04
		Markvärdering:				
1940	29/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	3/4	12,00	9 -	
1941	3/4	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.	8.4	1,50	12 60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	486	0,06	29 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	243	0,12	29 16	83 92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	3.0	3.00	9 -	
		2) befintligt avlopp eller vall „	7.4	3.50	25 90	34 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	35	0.25	8 75	
		„				
		„				8 75
		Antal profil- och sektionsritningar „	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal km.²		0,02		
1940	5/9	dagar	2	12,00		24 -
1941	3/3					
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.6	3,50	5 60	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen m.² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	6.2	6,00	37 20	
		2) „ „ över 20 „ „	3.1	10,00	31 -	73 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	467	0,03	14 01	15 01
		Överföres				759 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				759 31
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 –	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	1	2,00	2 –	5 –
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	2.5	2,50	6 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	6.9	4,00	27 60	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			31 27	65 12
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...	1		5 –	
		...				
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ... *st.*	1	3,00	3 –	8 –
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	1518	0,01		15 18
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	39	0,30	11 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		13 70
		Utlåtande ~~och betänkande~~, *§ 45* ... *sid.*	10	3,00		30 –
1940 1941	29/10 4/6	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	1 3/4	12,00		21 –
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2 ang. avdel. till.* ... *„*	2	12,00		24 –
1940 1941	7/10 9/1,42	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1 1/2	12,00		18 –
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn, 5 typer* ... *„*	1 1/4	12,00	15 –	
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1/3	12,00	4 –	
		slamficka ... *„*		12,00		19 –
1941	12-19 3	~~Utredning ang. allmän väg och järnväg~~ ... *„*	2 1/2	12.00		30 –
		Lösen för: *Summa kronor*				1012 81
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet* ...			10 50	
		övriga *regalark* / *blad* ... *st.*			3 50	
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: ~~4000~~ 2000, *medelareal* 39 *ar ägofigurer* ... *st.*	301	0.10	30 10	
		... *har*	116.14	0.28	32 51	
		... *Överföres*			76 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			76 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			15 65	
		3) insättning av höjdlägestal st.	1518	0,02	30 36	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	467	0,05	23 35	147 72
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.4	2.50	1 –	
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.5	3.00	1 50	
		nytt avlopp eller vall „	2.5	5.00	12 50	
		ändring av befinligt avlopp „	6.9	6.00	41 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 75	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12 –	82 15
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ „	17/12	12,00	17 –	
						19 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	97	0,55		53 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 60
		Summa kronor				306 72
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			25 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			23 75	49 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			165 75	
						204 15
		Summa kronor				254 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1012 81
		Lösen för kopior och avskrifter				306 72
		Övriga förrättningskostnader				254 10
		Summa kronor				1573 63

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo södra *häradsrätt.*

Lunne *den* 6 juni *19* 41

Ernst Öfverholm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
392212