



Akt nr:

R-E1a-0878

AU$R-E1a-0878

Överst till A-diarie.

222
43

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 23/7 1943
godkänd den 29/7 1943

R 4*0878

DIARIE N:r 13847
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL. 1943

kor. ytterl. lån
Skuldförbindelse överlämnad
till herrar Friberg
den 17/1 1951
godkänd den 25/1 1951

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943 till Rallatorps dikningsföretag av år 1941 i Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med niotusenåttahundratrettio (9.830) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels lån* med tolvtusenfemhundranittio (12.590) x) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

x) Ytterl. lån bev. d. 20/10 1950 med 2.870 kr. och ytterl. bev. med 2.260 kr.

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Berget den 2 juli 1943

Oskar Johansson ägare av Berget 1:

Anders Linusson ägare av Rallatorp

Axel Johansson ägare av St Tisslegården

Att Herrar Oskar Johansson Berget, Anders Linusson Rallatorp och Axel Johansson St. Tisslegården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Carlsson Adress Nygård Åskekåsen

Evert Karlsson. Adress Nygård Åskekåsen

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 augusti 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fransson.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 4*0878
1358 18/17
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL 1943
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Rallatorps dikningsföretag av år 1941

i Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1941 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande St. Tisslegården m.fl. hemman i Forshems och Bredsäters socknar av Skaraborgs län.

Den 18 oktober 1940 hos Arvid Wikstrand, Berget.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Forshems och Lugnås kyrkor uppläst och i Tidning för Skaraborgs län införd kungörelse /Bil. 3 a-c / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.15 hos bröderna Ekman, St. Tisslegården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Erik Vilson, Tisslegården, Äskekärr, och

Albin Larsson, Tomten, Svaneberg,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Ernst Ekman, Tisslegården, jämväl såsom ombud för brodern Georg Ekman,

Axel Johansson, St. Tisslegården,

Gösta Svensson såsom ombud för Albin Svensson, Mosselund, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

Fröken Helena Andersson, Rallatorp,

Arvid Wikstrand, Berget,

Frans Johansson, Slåttorna,

såsom övriga sakägare:

Gustav Karlsson, Myrbacken,

August Svensson, Fotatorp, jämväl såsom ombud för fröken Beda Svensson,

Karl Fredriksson, Lilla Tisslegården, såsom ombud för fröken M. Fogelqvist, Karleby, Leksberg, enl. fullm. /Bil. 6 b/,

M. Jonsén, Siggagården,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, lantbr. Anders Andersson, Slättevalla, Lyrestad.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Axel Johansson, St. Tisslegården, hade genom skrivelse ingått förening med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad kärta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Vägstyrelsens ordförande tog del av ritningarna i vad dessa beröra allmänna vägen Äskekärr - Holmestad. Det upplystes att stentrumman vid 101+74 sannolikt vore byggd före år 1880 och att den nu är bristfällig. Dess svalg är för litet för att kunna avbörda vattenmassorna vid flodtillfällen, varför vattnet då rinner över vägen. Vägstyrelsens ordförande överlät åt synemännen att på vägdistriktet och dikningsföretaget fördela kostnaderna för nytt avlopp genom vägen.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 8 och 3/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6 kronor pr dagsverke.

§ 7 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen **efter sammanträdet skulle vidtaga** för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas **hos Arvid Wikstrand, Berget. Intressenterna beslöto, att tiden för nästa sammanträde skulle delgivas genom brevkort.**

§ 8 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Wilsson Albin Larsson

Biträdande gode män.

Den 7 mars 1941.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Arvid Wikstrand, Berget,

Fröken Helena Andersson, Rallatorp,

Ernst Ekman, Tisslegården, jämväl såsom ombud för Georg Ekman, enl. fullm. /Bil. 6 e/,

Axel Johansson, St. Tisslegården,

Albin Svensson, Mosselund,

Frans Johansson, Slåttorna,

Gustav Karlsson, Myrbacken,

August Svensson, Fotatorp, jämväl såsom ombud för fröken Beda Svensson, enl. fullm. /Bil. 6 d/,

Karl Fredriksson, Lilla Tisslegården, såsom ombud för fröken M. Fogelqvist, Karleby, enl. fullm. /Bil. 6 c/.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Arvid Wikstrand, Berget, Äskekärr, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Berget den 7 mars 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Viborn Albin Larsson

Biträdande gode män.

K. o. V. D. Nr 11 - 92
1939

7

SKARABORGS LÄNS
13. MRS. 1939
LANDSKANSLI

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättorna o. Rallatorp m.fl. i Brodsåtens o. Forshems socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Åsbekåsa 3 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Bröd. Ekman

adress St:a Tisslegården

pr Åsbekåsa

Telefon: Åsbekåsa 17

Slättorna den 18 mars 1939

för 1/4 mtl. Slättorna — Frans Johansson

1/8 mtl. St:a Tisslegården } Helena Andersson
" 1/8 -"- Sv. Mårtorp (Rallatorp) St:a Tisslegården } Helena Andersson

" 1/4 mtl. Borgsåsen — Bernh. Wikstrand

" 1/4 " Tisslegården — För Bröderna Ekman Ernst Ekman

" 1/8 " Mossklint — Albin Svensson

Tackt. pl. finnes

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Tobatorp	Sybrand Sörensen
Tisslegården	A. Jakobsson
Övre Tisslegården	Fröken N. Segelqvist.
Nybonden	G. Karlsson.
Kronob. Lägenheten Norra Vägdelningen	ord. Anders Andersson, Mårtsboda, Lyrestad.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. 11 - 92
1939



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 juni *193*9.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande St. Tisslegården, Sven Månstorp Lilla med Myran /"Rallatorp"/ och Berget i Forshems socken samt Slåttorna i Bredsäters socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos bröd. Ekman, St. Tisslegården, fredagen den 18 oktober 1940 kl 9.15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Fotatorp i Forshems socken samt Lugnås Siggagården och Lilla Tisslegården i Lugnås socken komma att beröras.

Skara den 27 september 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Forshems sockens kyrka den 6 oktober 1940 betygas:

Magnus Svensson

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse försedd med bevis om uppläsningen varder till mig återsänd.

Skara den 27 september 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

//

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande St. Tisslegården, Sven Månstorp Lilla med Myran /"Rallatorp"/ och Berget i Forshems socken samt Slåttorna i Bredsäters socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos bröd. Ekman, St. Tisslegården, fredagen den 18 oktober 1940 kl 9.15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Fotatorp i Forshems socken samt Lugnås Siggagården och Lilla Tisslegården i Lugnås socken komma att beröras.

Skara den 27 september 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Lugnås sockens kyrka den 6 oktober 1940 betygas:

E. Lundberg
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse försedd med bevis om uppläsningen varder till mig återsänd.

Skara den 27 september 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 c.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande St. Tisslegården, Sven Månstorp Lilla med Myran ("Rallatorp") och Berget i Forshems socken samt Slåttorna i Bredsäters socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos bröd. Ekman, St. Tisslegården, fredagen den 18 oktober 1940 kl. 9,15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Fotatorp i Forshems socken samt Lugnås Siggagården och Lilla Tisslegården i Lugnås socken komma att beröras.

Skara den 27 september 1940.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 72570

har 11 Kronor 90 öre

girerats till:
Tidning för Skaraborgs län,
Mariestad.

Bokförd 7.10.1940 Postgirokontoret

Kupong nr 26

Mariestads äldsta och mest spridda tidning

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

Tryckeriet utför allt slags Bok- och Affärstryck

Postgiro nr 72 570. Telefon: 364.

Mariestad den 1/10 19 40

Herr Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm, Skara.

1940		Annons i Tidning för Skaraborgs Län:	Cm.	Ggr.		
Okt.	1	Kung. ang torrläggning	7	1	11	90
			Kr.		11	90

Fordringar, understigande 25 kr., betalas per extra kontant. I övrigt högst 3 månaders kredit. Därefter bortfaller all ev. rabatt.
Postens kvitto gäller som vårt kvitto.

Bilaga 4

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos bröd. Ekman, St. Tisslegården, fredagen den 18 oktober 1940 klockan 9.15 för torrläggning av mark tillhörande St. Tisslegården m.fl. hemman i Forshems och Bredsäters socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 30 september 1940 till:

Skiftesgodemannen Erik Vilson, Tisslegården, Äskekärr,
Skiftesgodemannen Albin Larsson, Tomten, Svaneberg,
Bröderna Ekman, Tisslegården, Äskekärr,
Axel Johansson, St. Tisslegården, Äskekärr,
Albin Svensson, Mosselund, "
Helena Andersson, Rallatorp, "
Arvid Wikstrand, Berget, "
Frans Johansson, Slåttorna, "
Gustav Karlsson, Myrbacken, "
August och Beda Svensson, Fotatorp, "
Fröken M. Fogelqvist, Karleby, Leksberg,
M. Jonsén, Siggagården, Äskekärr,
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, lantbr. Anders Andersson, Slättevalla, Lyrestad.

Skara den 30 september 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Arvid Wikstrand, Berget, fredagen den 7 mars 1941 klockan 10.30 avsändes den 18 februari 1941 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna personer.

Skara den 18 februari 1941.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknad delägare i ofvanstående företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av nedanbeskrifvet område inom Rallatorp m. fl. fastigheter i Bredåkers, Forsheims och Ingnäs socknar av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med ansökanden till förrättningen och yrkar att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes minst mark.

S:t Tisslegården den 25/5 1940.

Axel Johansson

Förestående förening vitsordas av oss sysnemän.

Erik Tilson. Albin Larsson.

Bilaga 6 a.

Fullmakt för min son Gösta Svensson att föra min talan vid sammanträde med St. Tisslegården m. fl gårdars diknaföretag den 18 okt 1940, och förklarar jag mig nöjd med vad han då lagligen gör och låter.

Masselund den 17 okt 1940

Elvira Bengtsson

Egenhändig namnteckning intygas

St. Tisslegården den 17 okt 1940.

Elsa Ringholm
Gårdshållerska

Ernst Ekman
Lantbrukare

Bilaga 6 b.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde å Stora Thirslegården den 18 Oktober 1940 förrätta min talan så är jag nöjd med vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter

Karleby den 10 Oktober 1940

M. Lagelqvist

Bevittnas av
A. Andersson
P. Johansson

Bilaga 6 c.

Fullmakt för min arrendator Karl Fredrickson L. Thörslegården att vid sammanträde hos Arvid Wikstrand Berget fredagen den 7 Mars kl. 10,30 på är jag nöjd med vad omdömet å mina vägnar lagligen gör och låter

Karleby den 1/3 1941
Mc. Hagelgren

Bevittnas av
A. Anderson
S. E. Gustafsson

Bilaga 6 d.

FULLMAKT

för Aug Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fotatorp m. fl. hemman i Forsheim socken och Skaraborg län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fotatorp den 7 Mars 1941

Beda Svensson

Bevittnas:

Gunnar Olofsson

Filip Pettersson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 6 e.

FULLMAKT

för Ernst Ekman eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Rallatorp m. fl. hemman i Torshem m fl socknar och Skaraborg län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

St. Tisleg. den 6 mars 1911

Georg Ekman

Bevittnas:

Frans Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Avskrift. Bilaga 7 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Rallatorps dikningsföretag av år 1941.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Store Tisslegården, Berget och "Rallatorp" i Forshems socken samt Slåttorna i Bredsäters socken beröres allmänna vägen Äskekärr-Holmestad cirka 650 meter söder allmänna vägen Forshems kyrka - Bredsäters kyrka. Den här befintliga gamla stentrumman är bristfällig och bör i samband med dikningsföretagets utförande ersättas med en trumma av betongkulvertar /inre diam. = 0.60 m/. Dikningsföretaget avser här anläggandet av en 9" betongrörsledning under det befintliga öppna diket, vilket kommer att bibehållas i ungefär oförändrat skick. Vattensamlingsområdet är cirka 85 hektar.

Rörledningen skall helt bekostas av dikningsföretaget. Den nya trumman bör utföras och bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt.

Vid sammanträde med intressenterna i företaget den 18 oktober 1940 var ordföranden i norra vägdistriktet närvarande.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 28 januari 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till

Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Rallatorps dikningsföretag av år 1941.

Mot de av Eder föreslagna åtgärderna för vattenavledning under allmänna vägen Åskekärr - Holmestad c:a 650 meter söder allmänna vägen Forshems kyrka - Bresäters kyrka har jag intet att erinra, ej heller mot att nya trumman utföres och bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt. Tiden för omläggningen ävenså uppgift å blivande trumbottens höjd skall meddelas till ordföranden i Skaraborgs läns norra vägdistrikt.

Mariestad den 21 februari 1941.

A. Westgren.

Bilaga 4.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällighet A - G.			
			Lugnås socken.			
3/32	1 2		Vissle gården Lilla	Enken M. Fogelqvist		
				åker, mylla på lera	1	9.40
				" "	2	9.20
				" "	3	9.15
				" "	4	9.20
				" "	5	9.30
				" "	6	9.25
				" "	7	9.50
				Trägl. m.	8	-
				Skog	9	-
				Summa:		
			Forshems socken			
1/8	ar 1'		Sven Mårtstorp Lilla med Mylla	Helena Andersson		
1/8	1 5		Vissle gården Stora	trägl. m.	10	-
			"Rallatorp"	åker, mylla på lera	11	9.95
				" "	12	10.-
				" "	13	10.4
				" "	14	10.20
				" "	15	10.-
				" "	16	4
				" "	17	4
				" "	18	9.90
				" "	19	10.-
				Väg	20	-
				imp.	21	-
				åker, mylla på lera	22	9.80
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35							750	262	50	900	315	–	150	52	50
	32							670	220	80	900	288	–	210	67	20
	61							570	347	70	900	549	–	330	201	30
	82							600	492	–	900	738	–	300	246	–
	89							600	534	–	900	801	–	300	267	–
	64							570	364	80	900	576	–	330	211	20
	36							720	259	20	900	324	–	180	64	80
							02									
							11									
3	99						13		2481	–		3571	–		1110	–
							09									
	28							630	176	40	900	252	–	270	75	60
	03							660	19	80	900	27	–	240	7	20
	18							810	145	80	900	162	–	90	16	20
	08							690	55	20	900	72	–	210	16	80
	31							570	176	70	900	279	–	330	102	30
	15							570	85	50	900	135	–	330	49	50
	13							570	74	10	900	117	–	330	42	90
	44							600	264	–	900	396	–	300	132	–
	21							660	138	60	900	189	–	240	50	40
							07									
							15									
	15							630	94	50	900	135	–	270	40	50
1	96						31		1230	60		1764	–		533	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres:		
				åker, mylla på lera	23	9.65
				" "	24	9.55
				" "	25	9.50
				" "	26	"
				" "	27	9.55
				" "	28	9.60
				" "	29	9.55
				" "	30	9.50
				" "	31	9.65
				" "	32	9.70
				" "	33	9.75
				" "	34	9.80
				" "	35	9.95
				" "	36	9.65
				Summa:		
1/4	1		Berget	Arvid Wikstrand		
				åker, mylla på lera	37	9.70
				" "	38	9.75
				" "	39	"
				" "	40	"
				" "	41	"
				" "	42	9.70
				" "	43	9.75
				" "	44	9.80
				" "	45	9.85
				" "	46	10.05
				" "	47	9.95
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	96						31		1230	60		1764	-		533	40
80	32							540	172	80	900	288	-	360	115	20
90	36							480	172	80	900	324	-	420	151	20
85	41							510	209	10	900	369	-	390	159	90
85	42							510	214	20	900	378	-	390	163	80
85	46							510	234	60	900	414	-	390	179	40
75	46							570	262	20	900	414	-	330	151	80
80	55							540	297	-	900	495	-	360	198	-
85	59							510	300	90	900	531	-	390	230	10
70	74							600	444	-	900	666	-	300	222	-
65	20							630	126	-	900	180	-	270	54	-
60	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
55	30							690	207	-	900	270	-	210	63	-
55	22							690	151	80	900	198	-	210	46	20
85	16							510	81	60	900	144	-	390	62	40
7	41						31		4276	20		6669	-		2392	80
80	48							540	259	20	900	432	-	360	172	80
75	47							570	267	90	900	423	-	330	155	10
85	20							510	102	-	900	180	-	390	78	-
85	18							510	91	80	900	162	-	390	70	20
85	20							510	102	-	900	180	-	390	78	-
90	17							480	81	60	900	153	-	420	71	40
85	18							510	91	80	900	162	-	390	70	20
80	19							540	102	60	900	171	-	360	68	40
105	23							390	87	70	900	207	-	510	117	30
85	22							510	112	20	900	198	-	390	85	80
105	20							390	78	-	900	180	-	510	102	-
2	72								1378	80		2448	-		1069	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjön:		
				åker, mylla på lera	48	10.40
				" "	49	10.55
				" "	50	10.35
				" "	51	10.20
				" "	52	9.85
				" "	53	"
				" "	54	10.20
				" "	55	10.30
				" "	56	10.50
				" "	57	9.85
				" "	58	9.90
				" "	59	10.35
				" "	60	10.20
				" "	61	9.90
				Summa:		
1/8	1 7		Visslegärda Store	Axel Johansson		
				åker, mylla på lera	62	9.55
				" "	63	9.50
				Summa:		
1/8	1 8		Visslegärda Store	Albin Svensson		
				åker, mylla på lera	64	9.45
				" "	65	"
				" "	66	"
				" "	67	"
				" "	68	9.50
				" "	69	9.60
				Öresjön:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8.		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	72								1378	80		2448	–		1069	20
1.00	13							660	85	80	900	117	–	240	31	20
45	48							750	360	–	900	432	–	150	72	–
55	12							690	82	80	900	108	–	210	25	20
70	11							600	66	–	900	99	–	300	33	–
95	20							450	90	–	900	180	–	450	90	–
1.00	23							420	96	60	900	207	–	480	110	40
70	10							600	60	–	900	90	–	300	30	–
90	16							480	76	80	900	144	–	420	67	20
70	18							600	108	–	900	162	–	300	54	–
1.10	20							360	72	–	900	180	–	540	108	–
1.05	21							390	81	90	900	189	–	510	107	10
85	13							510	66	30	900	117	–	390	50	70
1.00	13							420	54	60	900	117	–	480	62	40
90	13							480	62	40	900	117	–	420	54	60
5	23								2742	–		4707	–		1965	–
1.10	15							360	54	–	900	135	–	540	81	–
1.15	24							330	79	20	900	216	–	570	136	80
	39								133	20		351	–		217	80
1.05	09							390	35	10	900	81	–	510	45	90
1.05	28							390	109	20	900	252	–	510	142	80
1.05	22							390	85	80	900	198	–	510	112	20
1.00	44							420	184	80	900	396	–	480	211	20
95	44							450	198	–	900	396	–	450	198	–
85	54							510	275	40	900	486	–	390	210	60
2	01								888	30		1809			920	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	70	9.51
				" "	71	9.80
				" "	72	"
				" "	73	9.45
				väg	74	-
				Summa:		
1/4	16		Vissslegården Stora	Bröderna Ekman		
				väg	75	-
				åker, mylla på lera	76	9.45
				" "	77	"
				" "	78	"
				" "	79	9.75
				" "	80	9.65
				" "	81	9.45
				" "	82	9.50
				" "	83	"
				" "	84	9.45
				" "	85	"
				" "	86	"
				" "	87	"
				" "	88	9.50
				" "	89	"
				" "	90	"
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	01								888	30		1809	-		920	70
	52							540	280	80	900	468	-	360	187	20
	30							690	207	-	900	270	-	210	63	-
	14							690	96	60	900	126	-	210	29	40
	20							480	96	-	900	180	-	420	84	-
							05									
3	17						05		1568	70		2853	-		1284	30
							03									
	57							480	283	20	900	531	-	420	247	80
	24							480	115	20	900	216	-	420	100	80
	15							480	72	-	900	135	-	420	63	-
	11							460	72	60	900	99	-	240	26	40
	53							600	318	-	900	477	-	300	159	-
	75							480	360	-	900	675	-	420	315	-
	55							510	280	50	900	495	-	390	214	50
	46							510	234	60	900	414	-	390	179	40
	21							480	100	80	900	189	-	420	88	20
	35							480	168	-	900	315	-	420	147	-
	34							480	163	20	900	306	-	420	142	80
	33							480	158	40	900	297	-	420	138	60
	30							510	153	-	900	270	-	390	117	-
	31							510	158	10	900	279	-	390	120	90
	30							510	153	-	900	270	-	390	117	-
5	52						03		2790	60		4968	-		2177	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Bresätters ornka			
1/4	1		Slättorna	Frans Johansson		
				åker, mylla på lera	91	10.45
				" "	92	10.25
				" "	93	10.45
				" "	94	10.10
				" "	95	9.95
				" "	96	9.80
				" "	97	9.75
				väg	98	—
				åker, mylla på lera	99	9.85
				" "	100	9.75
				" "	101	9.80
				" "	102	9.70
				" "	103	9.65
				" "	104	"
				" "	105	"
				" "	106	9.55
				" "	107	9.60
				" "	108	9.85
				" "	109	"
				" "	110	9.90
				" "	111	9.70
				" , högl. m.	112	—
				" , mylla på lera	113	10.10
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							870	52	20	900	54	–	30	1	80
	12							750	90	–	900	108	–	150	18	–
	24							870	208	80	900	216	–	30	7	20
	33							660	217	80	900	297	–	240	79	20
	30							570	171	–	900	270	–	330	99	–
	17							480	81	60	900	153	–	420	71	40
	12							450	54	–	900	108	–	450	54	–
							12									
	39							540	210	60	900	351	–	360	140	40
	40							480	192	–	900	360	–	420	168	–
	40							510	204	–	900	360	–	390	156	–
	34							450	153	–	900	306	–	450	153	–
	38							510	193	80	900	342	–	390	148	20
	62							510	316	20	900	558	–	390	241	80
	33							510	168	30	900	297	–	390	128	70
	27							450	121	50	900	243	–	450	121	50
	37							480	177	60	900	333	–	420	155	40
	10							600	60	–	900	90	–	300	30	–
	06							600	36	–	900	54	–	300	18	–
	08							660	52	80	900	72	–	240	19	20
	22							540	118	80	900	198	–	360	79	20
							05									
	10							690	69	–	900	90	–	210	21	–
5	40						17		2949	–		4860	–		1911	–

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Sammandrag för samf. A-G.			
			Kungs socken.			
3/32	1 2		Visslegärda Villa	Sörken M. Kogelqvist		
			Koeskems socken			
1/8	ar 1		Sven Månstorp Lilla med Mysar			
1/8	1 5		Vissleqärda Stora = "Rallatorp"	Helena Andersson		
1/4	1 1		Berged	Arvid Wikstrand		
1/8	1 7		Vissleqärda Stora	Axel Johansson		
1/8	1 8		Dº	Albin Svensson		
1/4	1 6		Dº	Bröderna Ekman		
			Bresäters socken			
1/4	1 1		Slättorna	Hans Johansson		
				Summa:		
			Samfällighet A-J			
			Kungs socken			
3/32	1 2		Vissleqärda Villa	Sörken M. Kogelqvist		
				Dike	114	—
				åker, mylla på lera	115	8.60
				" "	116	8.40
				" "	117	9.40
				" "	118	9.45
				" "	119	9.55
				" "	120	9.65
				imp.	121	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	99						13		2481	-		3591	-		1110	-
7	41						31		4276	20		6669	-		2392	80
5	23								2742	-		4707	-		1965	-
	39								1333	20		351	-		217	80
3	17						06		1568	70		2853	-		1284	30
5	52						03		2790	60		4768	-		2177	40
5	40						17		2949	-		4860	-		1911	-
31	11						69		16940	70		27799	-		11058	30
							10									
	16							870	139	20	900	144	-	30	4	80
	26							750	195	-	900	234	-	150	39	-
	46							630	289	80	900	414	-	270	124	20
	50							660	330	-	900	450	-	240	120	-
	28							720	201	60	900	252	-	180	50	40
	18							750	135	-	900	162	-	150	27	-
							11									
1	84						21		1290	60		1656	-		365	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Forshems socken			
1/8	ar 1'		Stora Mänstorp Villa med Myran	Helena Andersson		
1/8	1 5		Vissegården Stora = "Rallatorp"	åker, mylla på lera	122	10.30
				" "	123	9.85
				" "	124	9.85
				" "	125	10.10
				" "	126	10.35
				" "	127	10.65
				" "	128	10.95
				" "	129	"
				imp.	130a	
				väg	130b	
				Summa:		
			Sammandrag för samf. H—J			
			Lugnås socken			
3/32	1 2		Vissegården Villa	Herr. M. Engelgren		
			Forshems socken			
1/8	ar 1'		Stora Mänstorp Villa med Myran			
1/8	1 5		Vissegården Stora "Rallatorp"	Helena Andersson		
				Summa:		
			Samfälligheten K—Ö			
			Forshems socken.			
1/8	1 4		Vissegården Stora	Gustav Karlsson		
				åker, mylla på lera	131	9.10
				Summa:		

PETTERSONSKA EJ:KTN. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31							720	223	20	900	279	-	180	55	80
	46							450	207	-	900	414	-	450	207	-
	30							450	135	-	900	270	-	450	135	-
	30							600	180	-	900	270	-	300	90	-
	33							630	207	90	900	297	-	270	89	10
	60							750	450	-	900	540	-	150	90	-
	26							870	226	20	900	234	-	30	7	80
	05						02	870	43	50	900	45	-	30	1	50
							05									
2	61						07		1672	80		2349	-		676	20
1	84						21		1290	60		1656	-		365	40
2	61						07		1672	80		2349	-		676	20
4	45						28		2963	40		4005	-		1041	60
	12							390	46	80	900	108	-	510	61	20
	12								46	80		108	-		61	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
ars.	1"		Tisslegården Stora	Albin Svensson		
				åker, mylla på lera	132	9.50
				Summa:		
1/8	1⁷		D:o	Axel Johansson		
				åker, mylla på lera	133	9.15
				" "	134	9.00
				" "	135	8.60
				" "	136	8.70
				" "	137	8.85
				" "	138	8.95
				" "	139	8.95
				" "	140	8.85
				" "	141	8.70
				" "	142	8.80
				" "	143	9.35
				" "	144	8.15
				" "	145	8.20
				tomt, förb. ej	146	-
				" "	147	-
				väg	148	-
				"	149	-
				åker, mylla på lera	150	8.90
				" "	151	9.25
				" "	152	9.45
				" "	153	8.75
				" "	154	9.05
				" "	155	9.25
				" "	156	9.20
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
75	47							570	267	90	900	423	–	330	155	10
	47								267	90		423	–		155	10
85	52							510	265	20	900	468	–	390	202	80
90	42							480	201	60	900	378	–	420	176	40
110	41							360	147	60	900	369	–	540	221	40
100	38							420	159	60	900	342	–	480	182	40
85	20							510	102	–	900	180	–	390	78	–
95	19							450	85	50	900	171	–	450	85	50
90	38							480	182	40	900	342	–	420	159	60
100	43							420	180	60	900	387	–	480	206	40
80	19							540	102	60	900	171	–	360	68	40
60	04							660	26	40	900	36	–	240	9	60
25	08							870	69	60	900	72	–	30	2	40
50	10							720	72	–	900	90	–	180	18	–
65	24							630	151	20	900	216	–	270	64	80
–							28									
–							45									
–							01									
–							02									
70	26							600	156	–	900	234	–	300	78	–
60	33							660	217	80	900	297	–	240	79	20
30	19							840	159	60	900	171	–	60	11	40
40	17							420	71	40	900	153	–	480	81	60
85	27							510	137	70	900	243	–	390	105	30
25	20							630	126	–	900	180	–	270	54	–
65	28							630	176	40	900	252	–	270	75	60
5	28						76		2791	20		4752	–		1960	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överföres:		
				åker, mylla på lera	157	9.20
				" "	158	9.10
				" "	159	9.25
				" "	160	9.30
				" "	161	9.25
				" , högl. m.	162	—
				väg	163	—
				Summa:		
1/8	1 8		Tisslegården Stora	Albin Svensson		
				väg	164	—
				"	165	—
				åker, högl. m.	166a	—
				tomt, förb. ej	166b	—
				åker, mylla på lera	167a	9.95
				" "	167b	9.70
				" "	168a	9.70
				" "	168b	9.65
				" "	169	9.65
				" "	170	9.75
				" "	171	9.70
				" "	172	10.30
				" "	173	10.10
				" "	174	9.95
				" "	175	9.95
				" "	176	10.05
				" "	177	10.05
				" "	178	10.00
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	28						76		279	20		4752	-		1960	80
65	23							630	144	90	900	207	-	270	62	10
75	32							570	182	40	900	288	-	330	105	60
50	40							720	288	-	900	360	-	180	72	-
50	41							720	295	20	900	369	-	180	73	80
55	42							690	289	80	900	378	-	210	88	20
-							13									
-							06									
7	06						95		399	50		6354	-		2362	50
							05									
-							10									
-							03									
-							38									
35	12							810	97	20	900	108	-	70	10	80
60	30							660	198	-	900	270	-	240	72	-
85	32							510	163	20	900	288	-	390	124	80
90	06							480	28	80	900	54	-	420	25	20
90	23							480	110	40	900	207	-	420	96	60
80	25							540	135	-	900	225	-	360	90	-
85	22							510	112	20	900	198	-	390	85	80
40	34							780	265	20	900	306	-	120	40	80
80	11							540	59	40	900	99	-	360	39	60
95	24							450	108	-	900	216	-	450	108	-
95	23							450	103	50	900	207	-	450	103	50
85	29							510	147	90	900	261	-	390	113	10
85	24							510	122	40	900	216	-	390	93	60
90	30							480	144	-	900	270	-	420	126	-
3	25						56		1795	20		2725	-		1129	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	179	9.95
				" "	180	9.90
				" "	181	9.95
				" "	182	"
				" "	183	9.90
				" "	184	10.45
				" "	185	10.35
				" "	186	10.15
				" , trögl.-m.	187	-
				" , mylla på lera	188	10.75
				" "	189	"
				" "	190	"
				" "	191	10.80
				" "	192	"
				" "	193	10.85
				" , trögl. m.	194	-
				" , mylla på lera	195	10.40
				Summa:		
1/8	1		Fotatorp	August Svensson och		
				Berta Svensson		
				åker, mylla på lera	196	10.80
				" "	197	11.15
				" "	198	"
				" "	199	11.25
				" "	200	"
				" "	201	11.20
				" "	202	10.95
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	25						56		1795	20		2725	-		1129	80
95	33							450	148	50	900	297	-	450	148	50
100	28							420	117	60	900	252	-	480	134	40
95	28							450	126	-	900	252	-	450	126	-
95	09							450	40	50	900	81	-	450	40	50
100	09							420	37	80	900	81	-	480	43	20
65	21							630	132	30	900	189	-	270	56	70
75	31							570	176	70	900	279	-	330	102	30
95	20							450	90	-	900	180	-	450	90	-
-							10									
75	49							570	279	30	900	441	-	330	161	70
80	17							540	91	80	900	153	-	360	61	20
80	17							540	81	80	900	153	-	360	61	20
75	16							570	91	20	900	144	-	330	52	80
75	13							570	74	10	900	117	-	330	42	90
70	43							600	258	-	900	387	-	300	129	-
-							12									
65	27							630	170	10	900	243	-	270	72	90
6	86						78		3720	90		6174	-		2453	10
85	11							510	56	10	900	99	-	370	42	90
50	17							720	122	40	900	153	-	180	30	60
55	09							690	62	10	900	81	-	210	18	90
50	08							720	57	60	900	72	-	180	14	40
60	24							660	158	40	900	216	-	240	57	60
65	30							630	189	-	900	270	-	270	81	-
80	35							540	189	-	900	315	-	360	126	-
1	34								834	60		1206	-		371	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	av 1'		Sven Månstorp Villa med Mysen	Helena Andersson		
1/8	1 5		Vissle gärda Stora = "Rallatorp"	åker, mylla på lera	203	10.50
				" "	204	10.55
				" "	205	10.45
				" "	206	10.50
				" "	207	10.40
				" "	208	10.30
				" "	209	10.20
				" "	210	"
				" "	211	10.10
				" "	212	9.80
				" "	213	9.70
				" "	214	9.65
				" "	215	9.85
				" "	216	9.80
				" "	217	9.60
				" "	218	9.55
				" "	219	8.80
				" , trögl. m.	220	—
				tomt, jord. ej	221	—
				" "	222	—
				" "	223	—
				väg	224	—
				"	225	—
				åker, mylla på lera	226	9.50
				" "	227	9.10
				" , trögl. m.	228	—
				" , mylla på lera	229	9.50
				" "	230	9.35
				Överföres:		

990 46.80
436.30

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
95	12							450	54	-	900	108	-	450	54	-
75	13							570	74	10	900	117	-	330	42	90
85	14							510	71	40	900	126	-	390	54	60
90	20							480	96	-	900	180	-	420	84	-
100	18							420	75	60	900	162	-	480	86	40
55	37							690	255	30	900	333	-	210	77	70
85	44							510	224	40	900	396	-	390	171	60
85	40							510	204	-	900	360	-	390	156	-
75	39							570	222	30	900	351	-	330	128	70
75	65							570	370	50	900	585	-	330	214	50
85	56							510	285	60	900	504	-	390	218	40
90	45							480	216	-	900	405	-	420	189	-
75	12							570	68	40	900	108	-	330	39	60
80	24							540	129	60	900	216	-	360	86	40
95	45							450	202	50	900	405	-	450	202	50
75	85							570	484	50	900	765	-	330	280	50
105	04							370	15	60	900	36	-	510	20	40
-							18									
-							34									
-							09									
-							71									
-							18									
-							20									
65	1 12							630	705	60	900	1008	-	270	302	40
85	14							510	71	40	900	126	-	390	54	60
-							20									
70	62							600	372	-	900	558	-	300	186	-
85	19							610	96	90	900	171	-	390	74	10
	7 80						1 90		4295	70		7020	-		2724	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	231	9.15
				" "	232	9.30
				" "	233	9.80
				" "	234	9.85
				" "	235	9.65
				" "	236	9.55
				" "	237	9.40
				" "	238	"
				" "	239	"
				" "	240	9.25
				" "	241	9.40
				" "	242	9.65
				" "	243	9.45
				" "	244	9.60
				" "	245	9.55
				" "	246	9.50
				" "	247	9.50
				" "	248	9.60
				" "	249	9.65
				" "	250	9.55
				imp.	251	—
				"	252	—
				åker, mylla på lera	253	9.45
				" "	254	"
				" "	255	"
				" "	256	9.55
				" "	257	9.40
				" "	258	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	80					1	90		4295	70		7020	–		2724	30
105	16							390	62	40	900	144	–	510	81	60
90	25							480	120	–	900	225	–	420	105	–
60	13							660	85	80	900	117	–	240	31	20
40	32							780	249	60	900	288	–	120	38	40
60	39							660	257	40	900	351	–	240	93	60
70	47							600	282	–	900	423	–	300	141	–
85	24							510	122	40	900	216	–	390	93	60
85	33							510	168	30	900	297	–	390	128	70
85	20							510	102	–	900	180	–	390	78	–
105	23							390	89	70	900	207	–	510	117	30
90	23							480	110	40	900	207	–	420	96	60
70	21							600	126	–	900	189	–	300	63	–
85	22							510	112	20	900	198	–	390	85	80
70	36							600	216	–	900	324	–	300	108	–
75	30							570	171	–	900	270	–	330	99	–
90	29							480	139	20	900	261	–	420	121	80
90	28							480	134	40	900	252	–	420	117	60
80	22							540	118	80	900	198	–	360	79	20
75	19							570	108	30	900	171	–	330	62	70
95	23							450	103	50	900	207	–	450	103	50
–							06									
–							22									
105	37							390	144	30	900	333	–	510	188	70
95	22							450	99	–	900	198	–	450	99	–
95	32							450	144	–	900	288	–	450	144	–
85	29							510	147	90	900	261	–	390	113	10
100	31							420	130	20	900	279	–	480	148	80
90	35							480	168	–	900	315	–	420	147	–
14	91					2	18		8008	50		13419	–		5410	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	259	9.35
				" "	260	"
				" "	261	9.55
				" "	262	9.05
				" "	263	9.35
				" "	264	9.50
				" "	265	10.00
				" "	266	9.55
				" "	267	9.85
				" "	268	9.25
				" "	269	9.55
				" "	270	9.45
				" "	271	9.70
				" "	272	9.65
				" "	273	9.50
				" "	274	9.95
				" "	275	10.15
				" "	276	9.80
				" "	277	9.70
				" "	278	9.75
				" "	279	9.65
				" "	280	9.70
				" "	281	"
				" "	282	9.65
				" "	283	9.70
				" "	284	9.80
				" "	285	"
				" "	286	10.10
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	91					2	18		8008	50		13419	-		5410	50
95	21							450	94	50	900	189	-	450	94	50
95	21							450	94	50	900	189	-	450	94	50
70	43							600	258	-	900	387	-	300	129	-
100	16							420	67	20	900	144	-	480	76	80
70	09							600	54	-	900	81	-	300	27	-
80	12							540	64	80	900	108	-	360	43	20
35	15							810	121	50	900	135	-	90	13	50
75	17							570	96	90	900	153	-	330	56	10
45	06							750	45	-	900	54	-	150	9	-
90	11							480	52	80	900	99	-	420	46	20
60	32							660	211	20	900	288	-	240	76	80
90	13							480	62	40	900	117	-	420	54	60
70	29							600	174	-	900	261	-	300	87	-
75	15							570	85	50	900	135	-	330	49	50
65	14							630	88	20	900	126	-	270	37	80
30	41							840	344	40	900	369	-	60	24	60
35	21							810	170	10	900	189	-	90	18	90
70	24							600	144	-	900	216	-	300	72	-
80	18							540	97	20	900	162	-	360	64	80
70	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
80	15							540	81	-	900	135	-	360	54	-
90	11							480	52	80	900	99	-	420	46	20
95	15							450	67	50	900	135	-	450	67	50
100	13							420	54	60	900	117	-	480	62	40
100	15							420	63	-	900	135	-	480	72	-
95	07							450	31	50	900	63	-	450	31	50
95	17							450	76	50	900	153	-	450	76	50
65	27							630	170	10	900	243	-	270	72	90
20	09					2	18		11051	70		18081	-		7029	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	287	9.90
				" "	288	9.65
				" "	289	9.65
				" "	290	9.70
				" "	291	9.65
				" "	292	9.70
				" "	293	9.75
				" "	294	9.70
				" "	295	"
				" "	296	9.85
				" "	297	9.65
				" "	298	9.70
				" "	299	"
				" "	300	9.65
				" "	301	9.75
				" "	302	"
				väg	303	—
				Summa:		
1/4	1		Berget	Arvid Kikstrand.		
				åker, mylla på lera	304	10.55
				" "	305	10.75
				" "	306	10.70
				" "	307	"
				" "	308	10.25
				" "	309	10.30
				" "	310	10.25
				" "	311	10.35
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	09					2	18		11051	70		18081	-		7027	30
	26							720	187	20	900	234	-	180	46	80
	22							570	125	40	900	198	-	330	72	60
	48							570	273	60	900	432	-	330	158	40
	42							600	252	-	900	378	-	300	126	-
	35							540	189	-	900	315	-	360	126	-
	28							570	159	60	900	252	-	330	92	40
	43							510	219	30	900	387	-	390	167	70
	40							540	216	-	900	360	-	360	144	-
	41							540	221	40	900	369	-	360	147	60
	13							570	74	10	900	117	-	330	42	90
	34							330	112	20	900	306	-	570	193	80
	43							360	154	80	900	387	-	540	232	20
	45							360	162	-	900	405	-	540	243	-
	45							330	148	50	900	405	-	570	256	50
	47							390	183	30	900	423	-	510	239	70
	38							390	148	20	900	342	-	510	193	80
							15									
25	99					2	33		13878	30		23391	-		9512	70
	33							510	168	30	900	297	-	390	128	70
	16							450	72	-	900	144	-	450	72	-
	08							420	33	60	900	72	-	480	38	40
	07							660	46	20	900	63	-	240	16	80
	13							570	74	10	900	117	-	330	42	90
	36							600	216	-	900	324	-	300	108	-
	50							510	255	-	900	450	-	390	195	-
	37							570	210	90	900	333	-	330	122	10
2	00								1076	10		1800	-		723	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjö:		
				åker, mylla på lera	312	10.30
				" "	313	10.50
				" "	314	10.20
				" "	315	10.05
				" "	316	9.95
				" "	317	"
				" "	318	"
				" "	319	9.90
				" "	320	10.30
				" "	321	"
				" "	322	9.85
				" "	323	"
				" "	324	9.90
				" "	325	10.00
				" "	326	9.95
				" "	327	9.90
				" "	328	10.00
				" "	329	10.10
				Summa:		
				Allmänna vägar:		
				landsväg	330	—
				"	331	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	00								1076	10		1800	-		723	90
	26							540	140	40	900	234	-	360	93	60
	18							540	97	20	900	162	-	360	64	80
	13							450	58	50	900	117	-	450	58	50
	11							420	46	20	900	99	-	480	52	80
	13							390	50	70	900	117	-	510	66	30
	16							420	67	20	900	144	-	480	76	80
	31							450	139	50	900	279	-	450	139	50
	21							390	81	90	900	189	-	510	107	10
	17							420	71	40	900	153	-	480	81	60
	20							420	84	-	900	180	-	480	96	-
	09							390	35	10	900	81	-	510	45	90
	12							390	46	80	900	108	-	510	61	20
	14							450	63	-	900	126	-	450	63	-
	33							540	178	20	900	297	-	360	118	80
	27							510	137	70	900	243	-	390	105	30
	80							480	384	-	900	720	-	420	336	-
	85							540	459	-	900	765	-	360	306	-
	83							600	498	-	900	747	-	300	249	-
7	29								3714	90		6561	-		2846	10
							44									
							12									
							56									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för sanct. H-Ö.		
			Forsheims socken		
1/8	1 4		Fisslegärda Stora	Gustaf Karlsson	
arr.	1 11		D:o	Albin Svensson	
1/8	1 7		D:o	Axel Johansson	
1/8	1 8		D:o	Albin Svensson	
1/8	1 1		Fotatorp	August Svensson och Beda Svensson	
1/8	ar 1 1		Stora Månstorp Lilla med Myran		
1/8	1 5		Fisslegärda Stora - "Rallatorp"	Helena Andersson	
1/4	1 1		Berget	Arvid Wikstrand Allmänna vägar	
				Summa:	
			Slutsammandrag.		
			Samfälligheten	H-G	
			"	H-J	
			"	K-Ö	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. SFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12								46	80		108	-		61	20
	47								267	70		423	-		155	10
7	06						75		399	50		6354	-		2362	50
6	86						78		3720	90		6174	-		2453	10
1	34								834	60		1206	-		371	40
25	99					2	33		13878	30		23391	-		9512	70
7	29								3714	90		6561	-		2846	10
							56									
49	13					4	62		26454	90		44217	-		17762	10
31	11						69		16940	70		27999	-		11058	30
4	45						28		2963	40		4005	-		1041	60
49	13					4	62		26454	90		44217	-		17762	10
84	69					5	59		46359	-		76221	-		29862	-

Borgå den 7 mars 1941

Statens s. lantbruksnämnd

Erik Vibron Allan Larsson.

Biträdande gode män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för mark, som åtgår för dikes breddning.					
	Samfälligheten K-Ö					
Sträckan K-L						
Tissleg:n Store 1⁶	Bröderna Ekman	100+40-100	100	9.0		9 -
					Summa:	9 -
Sträckan L-M-N-O		Fig nr				
Tissleg:n Store 1⁷	Axel Johansson	135-137	20	4.2	84	
		138-139	45	4.8	2 16	
		140	75	4.2	3 15	
		141	40	5.4	2 16	
		142	10	6.6	66	
		145	20	6.3	1 26	
		147	20	9.0	1 80	12 03
Rallatorp	Helena Andersson	226	50	6.3		3 15
					Summa:	15 18
Sträckan P-R-S						
Rallatorp	Helena Andersson	289-292	130	5.7		7 41
		293	120	5.1		6 12
					Summa:	13 53
	Sammandrag:					
Sträckan K-L						9 -
" L-M-N-O						15 18
" P-R-S						13 53
					Summa:	37 71
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
	Samfälligheten K-Ö					
Sträckan K-L		pålnr				
Tissleg:n Store 1⁶	Bröderna Ekman	100+40-100	75	20		15 -
Sträckan L-M-N-O						
Tissleg:n Store 1⁷	Axel Johansson	100+40-104+50	155	20	31 -	
Rallatorp	Helena Andersson	104+50-104+73	25	20	5 -	36 -
					Överföres:	51 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STAMA

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan P-R-S			Överfört:			51 -
Rallatorp	Helena Andersson	+27 +59 108 -110	160	20		32 -
					Summa:	83 -

Berget den 7 mars 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Viborn Albin Larsson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-G								
+79 0-3	379	**Sträckan A-B-C**								
		12" betongrör m	379	3.30			1250	70		
+4 0-2	204	Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikets								
		återfyllning m	204	1.20	244	80				
+4 +20 2 -2	16	D:o "	16	2:-	32	-				
+20 +79 2 -3	159	D:o "	159	1.20	190	80	467	60		
0 +4+35+79 2,3 ,3		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	45:-	135	-	175	-	1893	30
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		läggas c:a 15 %							281	70
							Summa:		2175	-
+79 +75 3 -5	196	**Sträckan C-D-E**								
		12" betongrör m	196	3.30			646	80		
+79 +51 3 -4	72	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	72	1.80	129	60				
+51 +75 4 -5	124	D:o "	124	1.10	136	40	266	-		
+51 +75 4 ,5		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	1002	80
		Tillägges c:a 15 %							152	20
							Summa:		1155	-
+75 +88 5 -8	313	**Sträckan E-E[1]**								
+75 +8 5 -7	133	8" tegelrör m	133	1.85	246	05				
+8 +88 7 -8	180	4" " "	180	0.60	108	-	354	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	133	0.65	86	45				
		D:o "	180	0.55	99	-	185	45		
+8 +88 7 ,8		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	609	50
		Tillägges c:a 15 %							90	50
							Summa:		700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+70 10-10	70	Sträckan B-B[1]								
		3" tegelrör m	70	0.37			25	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	0.45			31	50		
+70 10		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	92	40
		Tillägges c:a 15 %							12	60
							Summa:		105	-
+21 75-76	121	Sträckan C-C[1]								
		4" tegelrör m	121	0.60			72	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	121	0.60			72	60		
+21 76		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	180	20
		Tillägges c:a 15 %							24	80
							Summa:		205	-
+20 +23 19 -22	303	Sträckan D[1]-D-D[2]								
+20 19 -20	80	5" tegelrör m	80	0.80	64	-				
+23 20-22	223	4" " "	223	0.60	133	80	197	80		
+20 19 -20	80	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	80	0.55	44	-				
+40 20-21	140	D:o "	140	0.65	91	-				
+40 +23 21 -22	83	D:o "	83	0.45	37	35	172	35		
+20 +4+23 19,21,22		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	475	15
		Tillägges c:a 15 %							69	85
							Summa:		545	-
+25 30-31	125	Sträckan E-F								
		9" betongrör m	125	2:-			250	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	125	1.20			150	-		
+25 31		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	445	-
		Tillägges c:a 15 %							65	-
							Summa:		510	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+25 +84 31 -32	159	**Sträckan F-P[1]**								
		5" tegelrör m	159	0.80			127	20		
		Grävning, läggning och återfyllning m	159	0.60			95	40		
+84 32		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	257	60
		Tillägges c:a 15 %							37	40
							Summa:		295	-
+81 40-41	181	**Sträckan F-P[2]**								
40-41	100	5" tegelrör m	100	0.80	80	-				
+81 41-41	81	4" " "	81	0.60	48	60	128	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	100	0.65	65	-				
		D:o "	81	0.55	44	55	109	55		
+81 41		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	273	15
		Tillägges c:a 15 %							41	85
							Summa:		315	-
+42 50-54 +92	442	**Sträckan F-G-G[1]**								
50-52 +92 +71	292	8" tegelrör m	292	1.85	540	20				
52 -53 +71 +42	79	5" " "	79	0.80	63	20				
53 -54 +56	71	2" " "	71	0.19	13	49	616	89		
50-50	56	Grävning, läggning och återfyllning m	56	0.80	44	80				
+56 +60 50 -51 +60 +40	104	D:o "	104	0.60	62	40				
51 -52 +40 +92	80	D:o "	80	0.80	64	-				
52 -52 +92 +71	52	D:o "	52	0.65	33	80				
52 -53 +71 +42	79	D:o "	79	0.40	31	60				
53 -54 +60+92+71	71	D:o "	71	0.25	17	75	254	35		
51,52,53 +42		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-				
54		Sil			10	-	115	-	986	24
		Tillägges c:a 15 %							148	76
							Summa:		1135	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+15 60-63	315	**Sträckan G-G²**								
		5" tegelrör m	315	0.80			252	-		
+76 60-62	276	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	276	0.40	110	40				
+76 +15 62 -63	39	D:o "	39	0.45	17	55	127	95		
+21 +15 61 ,63		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	449	95
		Tillägges c:a 15 %							65	05
							Summa:		515	-
		Samfälligheten H-J								
+12 +23 300-303	311	**Sträckan H-J**								
+12 +82 300-300	70	8" betongrör m	70	1.70	119	-				
+82 +23 300-303	241	5" tegelrör "	241	0.80	192	80	311	80		
+12 +82 300-300	70	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	0.65	45	50				
+82 +50 300-301	68	D:o "	68	0.50	34	-				
+50 +47 301-302	97	D:o "	97	0.40	38	80				
+47 +23 302-303	76	D:o "	76	0.50	38	-	156	30		
+12 300		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
+82 +50 +47+23 300,301,302,303		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-	140	-	175	-	643	10
		Tillägges c:a 15 %							96	90
							Summa:		740	-
		Samfälligheten K-Ö								
+74 100-101	174	**Sträckan K-L**								
+40 100-100	40	Schaktning av lera m³	75	0.90			67	50		
+40 +74 100-101	134	9" betongrör m	134	2:-			268	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	134	0.55			73	70		
+40 100		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
+74 101		Brunn typ C, d = 0.60 m			40	-	75	-		
+40 +69 100-101	129	Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	129	0.25			32	25	516	45
		Överföres:							516	45

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							516	45
		Tillägges c:a 15 %							79	55
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					9	-		
		" intrång av jordupplag					15	-	24	-
+69 +74 101-101	5	Trumma av 60 cm betongkulvert, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt								
							Summa:		620	-
+74 +73 101-104	299	Sträckan L-M-N-O								
		9" betongrör m	299	2:-			598	-		
+74 +35 101-102	61	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	61	0.55	33	55				
+56 +66 102-102	10	D:o "	10	1.50	15	-				
+66 +91 102-103	125	D:o "	125	0.70	87	50				
+91 +73 103-104	82	D:o "	82	0.85	69	70				
+35 +56 102-102	21	D:o jämte bergspräng-								
		ning m	21	8:-	168	-	373	75		
+12 +91 103,103 +73 104		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-	80	-				
		Brunn med 18" bräddavlopp,								
		d = 0.70 m	1	45:-	45	-	125	-		
+74 +38 101-102	64	Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	64	0.25	16	-				
+38 +6 102-104	168	Schaktning av lera för d:o m^3	100	0.90	90	-				
+6 +73 104-104	67	D:o "	75	1.10	82	50				
+38 +54 102-102	16	Sprängning av berg för d:o m^3	5	12:-	60	-	248	50		
+76 +44 102,104		Trumma av betongrör, typ								
		B, b = 4 m, d = 18"	2	70:-			140	-	1485	25
		Tillägges c:a 15 %							223	57
		Överföres:							1708	82

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1708	82
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					15	18		
		" intrång av jordupplag					36	-	51	18
							Summa:		1760	-
+73 +15 104-106	142	Sträckan O-P								
		12" betongrör m	142	3.30			468	60		
+73 +80 104-104	7	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	7	1.75	12	25				
+80 +15 104-106	135	D:o "	135	1:-	135	-	147	25		
+50 +15 105,106		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	705	85
		Tillägges c:a 15 %							104	15
							Summa:		810	-
+15 +87 106-110	472	Sträckan P-R-S								
+15 +27 106-108	212	12" betongrör m	212	3.30	699	60				
+27 +59 108-110	232	6" tegelrör "	232	1.15	266	80				
+59 +87 110-110	28	5" " "	28	0.80	22	40	988	80		
+15 +27 106-108	212	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	212	1:-	212	-				
+27 +59 108-110	232	D:o "	232	0.65	150	80				
+59 +87 110-110	28	D:o "	28	0.70	19	60	382	40		
+64 107		Brunn typ A, d = 0.60 m			45	-				
+27 108		" med 12" intag,								
		d = 0.60 m			45	-				
+59 110		Brunn typ C, d = 0.60 m			40	-	130	-		
+27 +59 108-110	232	Schaktning av lera för								
		öppet ytvattendike m^3	160	1.10			176	-	1677	20
		Tillägges c:a 15 %							252	27
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					13	53		
		" intrång av jordupplag					32	-	45	53
							Summa:		1975	-

PETTERSONSKA BOKTR.,EFTR. SVIRA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+87 +70											
110-113	283	Sträckan S-T									
+87 +13											
110-112	126	4" tegelrör	m	126	0.60	75	60				
+13 +70											
112-113	157	3" "	"	157	0.37	58	09	133	69		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	126	0.55	69	30				
		D:o	"	157	0.30	47	10	116	40		
+70											
113		Sil						10	-	260	09
		Tillägges c:a 15 %								39	91
								Summa:		300	-
+45											
150-152	245	Sträckan S-S[1]									
150-151	100	4" tegelrör	m	100	0.60	60	-				
+73											
151-151	73	3" "	"	73	0.37	27	01				
+73 +45											
151-152	72	2" "	"	72	0.19	13	68	100	69		
150-151	100	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.40	40	-				
+45											
151-152	145	D:o	"	145	0.30	43	50	83	50		
+45											
152		Sil						10	-	194	19
		Tillägges c:a 15 %								30	81
								Summa:		225	-
+82											
140-140	82	Sträckan R-R[1]									
+29											
140-140	29	5" tegelrör	m	29	0.80	23	20				
+29 +82											
140-140	53	3" "	"	53	0.37	19	61	42	81		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	29	0.45	13	05				
		D:o	"	53	0.40	21	20	34	25		
+82											
140		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	112	06
		Tillägges c:a 15 %								17	94
								Summa:		130	-
+80											
130-134	480	Sträckan P-Ö-Ö[1]									
+98											
130-131	198	9" betongrör	m	198	2:-	396	-				
+98 +41											
131-132	43	8" tegelrör	"	43	1.85	79	55				
+41 +46											
132-133	105	6" "	"	105	1.15	120	75				
+46 +80											
133-134	134	3" "	"	134	0.37	49	58	645	88		
			Överföres:					645	88		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					645	88		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	198	0.75	148	50				
		D:o "	43	0.65	27	95				
		D:o "	105	0.55	57	75				
		D:o "	134	0.35	46	90	281	10		
+86 +98 130,131		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-	90	-				
+41 +46 132,133		" " A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
+80 134		Sil			10	-	170	-	1096	98
		Tillägges c:a 15 %							163	02
							Summa:		1260	-
+65 135-136	165	Sträckan Ö-Ö^2								
		4" tegelrör m	165	0.60			99	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	165	0.55			90	75		
+65 136		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	224	75
		Tillägges c:a 15 %							35	25
							Summa:		260	-
+60 120-122	260	Sträckan O-Y-Z								
+81 120-121	181	12" betongrör m	181	3.30	597	30				
+81 +60 121-122	79	10" " "	79	2.30	181	70	779	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	181	0.95	171	95				
		D:o "	79	0.85	67	15	239	10		
+6 +20 +81+60 120,121,121,122		Brunn typ A, d = 0.60 m	4	45:-			180	-	1198	10
		Tillägges c:a 15 %							181	90
							Summa:		1380	-
+60 +84 122-123	124	Sträckan Z-Å								
		9" betongrör m	124	2:-			248	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	124	0.70			86	80		
+84 123		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	379	80
		Tillägges c:a 15 %							55	20
							Summa:		435	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+84 +86 123-126	302	**Sträckan Ä-Ä[1]**								
+84 +37 123-124	53	8" tegelrör m	53	1.85	98	05				
+37 +86 124-126	249	6" " "	249	1.15	286	35	384	40		
+84 +37 123-124	53	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	53	0.60	31	80				
+37 +96 124-124	59	D:o "	59	0.55	32	45				
+96 +86 124-126	190	D:o "	190	0.45	85	50	149	75		
+37 +87 +86 124,125,126		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	639	15
		Tillägges c:a 15 %							95	85
							Summa:		735	-
+58 180-181	158	**Sträckan Ä-Ä**								
		6" tegelrör m	158	1.15			181	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	158	0.45			71	10		
+58 181		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	287	80
		Tillägges c:a 15 %							42	20
							Summa:		330	-
+58 +44 181-183	186	**Sträckan Ä-Ä[1]**								
+58 +23 181-182	65	5" tegelrör m	65	0.80	52	-				
+23 +7 182-183	84	3" " "	84	0.37	31	08				
+7 +44 183-183	37	2" " "	37	0.19	7	03	90	11		
+58 +23 181-182	65	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	65	0.55	35	75				
+23 +45 182-182	22	D:o "	22	0.35	7	70				
+45 +44 182-183	99	D:o "	99	0.30	29	70	73	15		
+23 182		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
+44 183		Sil			10	-	45	-	208	26
		Tillägges c:a 15 %							31	74
							Summa:		240	-
+54 190-190	54	**Sträckan Ä-Ä[2]**								
		4" tegelrör m	54	0.60			32	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	54	0.35			18	90		
		Överföres:					51	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					51	30		
+54 190		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	86	30
		Tillägges c:a 15 %							13	70
							Summa:		100	-
+98 170-174	498	Sträckan Z-Z[1]								
+42 170-171	142	8" tegelrör m	142	1.85	262	70				
+42 +13 171-173	171	6" " "	171	1.15	196	65				
+13 +75 173-174	162	4" " "	162	0.60	97	20				
+75 +98 174-174	23	3" " "	23	0.37	8	51	565	06		
+62 170-170	62	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	62	0.90	55	80				
+62 +42 170-171	80	D:o "	80	0.60	48	-				
+42 +13 171-173	171	D:o "	171	0.45	76	95				
+13 +30 173-173	17	D:o "	17	0.40	6	80				
+30 +75 173-174	145	D:o "	145	0.35	50	75				
+75 +98 174-174	23	D:o "	23	0.30	6	90	245	20		
+62 +42 +13 170,171,173		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-				
+98 174		Sil			10	-	115	-	925	26
		Tillägges c:a 15 %							139	74
							Summa:		1065	-
+43 159-160	57	Sträckan Y[1]-Y								
		3" tegelrör m	57	0.37			21	09		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	57	0.40			22	80		
+43 159		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	78	89
		Tillägges c:a 15 %							11	11
							Summa:		90	-
+30 160-161	130	Sträckan Y-Y[2]								
		4" tegelrör m	130	0.60			78	-		
+70 160-160	70	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	0.35	24	50				
+70 +30 160-161	60	D:o "	60	0.60	36	-	60	50		
+70 +30 160,161		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	208	50
		Tillägges c:a 15 %							31	50
							Summa:		240	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+33										
210-211	133	**Sträckan N-X-X[1]**								
+75										
210-210	75	4" tegelrör m	75	0.60	45	-				
+75 +33										
210-211	58	2" " "	58	0.19	11	02	56	02		
+20										
210-210	20	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	20	0.45	9	-				
+20 +75										
210-210	55	D:o "	55	0.35	19	25				
+75 +33										
210-211	58	D:o "	58	0.25	14	50	42	75		
+33										
211		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	133	77
		Tillägges c:a 15 %							21	23
							Summa:		155	-
+41										
215-215	41	**Sträckan X-X[2]**								
		3" tegelrör m	41	0.37			15	17		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	41	0.45			18	45		
+41										
215		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	68	62
		Tillägges c:a 15 %							11	38
							Summa:		80	-
+64										
220-221	164	**Sträckan M-M[1]**								
220-221	100	4" tegelrör m	100	0.60	60	-				
+64										
221-221	64	3" " "	64	0.37	23	68	83	68		
+16										
220-220	16	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	16	0.45	7	20				
+16 +60										
220-220	44	D:o "	44	0.40	17	60				
+60										
220-221	40	D:o "	40	0.45	18	-				
+64										
221-221	64	D:o "	64	0.40	25	60	68	40		
+64										
221		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	187	08
		Tillägges c:a 15 %							27	92
							Summa:		215	-
+72										
200-200	72	**Sträckan L-U**								
		6" tegelrör m	72	1.15			82	80		
+48										
200-200	48	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	48	0.40	19	20				
+48 +53										
200-200	5	D:o "	5	0.90	4	50				
		Överföres:			23	70	82	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			23	70	82	80		
+53 +72 200-200	19	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	19	0.45	8	55	32	25		
+72 200		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	150	05
		Tillägges c:a 15 %							24	95
							Summa:		175	-
+72 +43 200-206	571	Sträckan U-V								
+72 +56 200-204	384	5" tegelrör m	384	0.80	307	20				
+56 +51 204-205	95	4" " "	95	0.60	57	-				
+51 +43 205-206	92	3" " "	92	0.37	34	04	398	24		
+72 200-201	28	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	28	0.35	9	80				
+30 201-202	130	D:o "	130	0.50	65	-				
+30 +85 202-202	55	D:o "	55	0.60	33	-				
+85 +56 202-204	171	D:o "	171	0.40	68	40				
+56 +51 204-205	95	D:o "	95	0.35	33	25				
+51 +43 205-206	92	D:o "	92	0.30	27	60	237	05		
+37 +56 +51+43 202,204,205,206		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-			140	-	775	29
		Tillägges c:a 15 %							119	71
							Summa:		895	-
+33 230-231	133	Sträckan U-U^{1}								
		3" tegelrör m	133	0.37			49	21		
+75 230-230	75	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	75	0.30	22	50				
+75 +33 230-231	58	D:o "	58	0.45	26	10	48	60		
+33 231		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	132	81
		Tillägges c:a 15 %							22	19
							Summa:		155	-
		Sammandrag:								
		Samfälligheten A-C								
379		Sträckan A-B-C					2175	-		
196		" C-D-E					1155	-		
313		" E-E^{1}					700	-		
888		Överföres:					4030	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVANA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
888		**Överfört:**					4030	-		
70		Sträckan B-B^1					105	-		
121		" C-C^1					205	-		
303		" D^1-D-D^2					545	-		
125		" E-F					510	-		
159		" F-F^1					295	-		
181		" F-F^2					315	-		
442		" F-G-G^1					1135	-		
315	2604	" G-G^2					515	-	7655	-
		Samfälligheten H-J								
	311	Sträckan H-J							740	-
		Samfälligheten K-Ö								
174		Sträckan K-L					620	-		
299		" L-M-N-O					1760	-		
142		" O-P					810	-		
472		" P-R-S					1975	-		
283		" S-T					300	-		
245		" S-S^1					225	-		
82		" R-R^1					130	-		
480		" P-Ö-Ö^1					1260	-		
165		" Ö-Ö^2					260	-		
260		" O-Y-Z					1380	-		
124		" Z-Å					435	-		
302		" Å-Å^1					735	-		
158		" Å-Ä					330	-		
186		" Ä-Ä^1					240	-		
54		" Ä-Ä^2					100	-		
498		" Z-Z^1					1065	-		
57		" Y^1-Y					90	-		
130		" Y-Y^2					240	-		
133		" N-X-X^1					155	-		
41		" X-X^2					80	-		
164		" M-M^1					215	-		
72		" L-U					175	-		
4521	2915	**Överföres:**					12580	-	8395	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
4521	2915	Överfört:					12580	-	8395	-
571		Sträckan U-V					895	-		
133	5225	" U-U^1					155	-	13630	-
Summa:	8140						Summa:		22025	-

Berget den 7 mars 1941.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan R-S diket utvidgas åt norra sidan och all dikesjord lägges på norra sidan om avloppet,

att å/ sträckan 10+8-0 all dikesjord läggas på södra sidan om avloppet,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i de-

cember 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i sambamd med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Berget den 7 mars 1941.

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - G				
			Kungsås socken				
2/32	1 2	—	Visslegården Lilla				
			Kyrkan M. Kogelgård		1-9		ej Ca
			Forsheds socken				
1/8	ar 1	lön	Södra Mästorp Lilla med Myran				
1/8	1 5		Vissleg. Stora "Rallatorp"				
			Helena Andersson	Sök.	10-34 35-36		lön
1/4	1 1	lön	Berget; Arvid Mikkelsen	Sök	37-61		lön
1/8	1 7	lön	Vissleg. Stora				
			Axel Johansson	Sök.	62-63		lön
1/8	1 8	lön	Vissleg. Stora				
			Albin Svensson	Sök.	64-74		lön
1/4	1 6	lön	Vissleg. Stora				
			Bröderna Ekman	Sök.	75-90		lön
			Bredsäters socken				
1/4	1 1	lön	Slättorna; Hans Johansson	Sök.	91-113		lön
			Summa:				
			Samfälligheten H - J				
			Kungsås socken				
3/32	1 2	—	Vissleg. Lilla				
			Kyrkan M. Kogelgård		114-121		ej lö
			Forsheds socken				
1/8	ar 1	lön	Södra Mästorp Lilla med Myran "Rallatorp"				
1/8	1 5		Vissleg. Stora				
			Helena Andersson	Sök.	122-130		lön
			Summa:				

Gemensam ägovärd

Gemensam ägovärd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Jfvssald som medelst tvångsförsäljning
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		Deltager i
Kronor	1.	2.				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	0.66835843	0.7957759								
1110:-	741:88					741:88	9.691	39:01		—
2284:20	1526:67					1613:08	21.072	84:82		
108:60		86:41								
1965:-		1563:59				1563:59	20.426	82:22		
217:80	145:57					145:57	1.902	7:66		
1284:30	858:37					858:37	11.213	45:14		
2177:40	1455:28					1455:28	19.011	76:53		
1911:-	1277:23					1277:23	16.685	67:16		
11058:30	6005:-	1650:-				7655:-	100.000	402:54		34.756
365:40						257:60	35.081	13:65		
676:20						480:40	64.919	25:26		
1041:60						740:-	100.000	38:91		3.360

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten K-Ö.				
			Vrestorps socken				
1/8	1:4	—	Visslegården Store				
			Gustav Karlsson		131		ej lån
ars.	1:11	lån	Visslegården Store				
			Albin Svensson	Sök.	132		lån
1/8	1:7	lån	Visslegården Store				
			Axel Johnsson	Sök.	133-163		lån
1/8	1:8	lån	Visslegården Store				
			Albin Svensson	Sök.	164-195		lån
1/8	1:1	—	Fotatorp; August Svensson				
			och Berta Svensson		196-202		ej lån
1/8	ars 1:1	lån	Svea Minstorp Lilla med Myren "Rallatorp"				
1/8	1:5		Visslegården Store				
			Helena Andersson	Sök.	203-303		lån
1/4	1:10	lån	Berget; Arvid Wikstrand	Sök.	304-329		lån
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Samfälligheten A-G				
			" H-J				
			" K-Ö				
			Summa:				

379497

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i pensionsanstalt med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
61:20						46:96	0.345	2:47		—
155:10						119:02	0.873	6:26		
2362:50						1812:90	rytt 13.301	95:33		
2453:10						1882:42	rytt 13.811	98:99		
371:40						285:-	2.091	14:99		—
7512:70						7299:70	rytt 53.556	383:85		
2846:10						2184:-	rytt 16.023	114:84		
17762:10						13630:-	100.000	716:73		61.884
11058:30						7655:-		402:54		34.756
1041:60						740:-		38:91		3.360
17762:10						13630:-		716:73		61.884
29862:-						22025:-		1158:18		100.000

Bergt den 7 mars 1941

Statens s. k. fastighetsmyndighet


Erik Vilson

Biträdande godemän

Albin Larsson.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Rallatorp, St. Tisslegården och Berget i Forshems socken samt Slåttorna i Bredsäters socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 6 juni 1939 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 5 km sydväst om Bredsäters kyrka inom nederbördsområdet nr 140/141 mellan Tidan och Sjöråsån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintli-

ga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-G^1, G-G^2, B-B^1, C-C^1, D^1-D-D^2, E-E^1, F^1-F-F^2, H-J, K-L-M-N-O-P-R-S-T, L-U-V, U-U^1, M-M^1, N-X-X^1, X-X^2, O-Y-Z-Å-Ä-$Ä^1$, Ä-$Ä^2$, Y^1-Y-Y^2, Z-Z^1, Å-$Å^1$, P-Ö-$Ö^1$, Ö-$Ö^2$, R-R^1, S-S^1.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer, öppet avloppsdike med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek framgår av följande tabell:

vid punkt	2+4	34.9 hektar,	vid punkt	U	6.3 hektar
	B	31.2 "		202+37	3.5 "
	C	30.1 "		204+56	1.8 "
	D	27.7 "		205+51	0.7 "
	E	23.2 "		V	0.2 "
	7+8	5.3 "		U^1	0.9 "
	E^1	1.3 "		M^1	0.5 "

vid punkt	51+60	8.4 hektar,	vid punkt	X	0.9 hektar
	G	6.1 "		X^1	0.1 "
	53+71	3.1 "		X^2	0.8 "
	G^1	0.3 "		120+6	26.6 "
	61+21	1.1 "		121+20	25.5 "
	B^1	0.5 "		Y	24.9 "
	C^1	1.3 "		Z	22.2 "
	D^1	2.1 "		Å	14.8 "
	21+4	1.7 "		124+37	8.3 "
	D^2	0.8 "		125+87	6.0 "
	F	14.3 "		$Å^1$	4.3 "
	F^1	2.4 "		Ä	5.0 "
	F^2	1.7 "		182+23	2.3 "
	300+82	7.1 "		$Ä^1$	0.4 "
	301+50	6.1 "		$Ä^2$	2.0 "
	302+47	4.7 "		Y^1	0.6 "
	J	2.9 "		160+70	1.4 "
	L	81 "		170+62	6.4 "
	M	74 "		171+42	5.4 "
	N	71 "		173+13	2.8 "
	O	68 "		Z^1	1.0 "
	P	40 "		130+86	10.7 "
	106+15	28.9 "		131+98	9.4 "
	107+64	27.5 "		Ö	6.2 "
	R	26.6 "		133+46	3.2 "
	S	22.1 "		$Ö^2$	1.1 "
	110+87	7.0 "		R^1	0.6 "
	112+13	2.4 "		151+73	1.5 "
	T	0.6 "		S^1	0.1 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

Rörledningarna K-L-M-N-O och R-S, vilka kombinerats med öppna

yt- och flodvattendiken, hava beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Äskekärr-Holmestad. I skrivelse /Bil. 7 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 7 b/. Den nya trumman genom vägen skall utföras och bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt. I samband med anläggandet av denna trumma skall den föreslagna rörledningen av 9" betongrör genom dikningsföretagets försorg och på dess bekostnad utföras.

I företaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 102+76 och 104+44 i enlighet med kostnadsförslaget och upprättad typritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 37:71, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 83:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 22025 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten A-G","Samfälligheten H-I" och "Samfälligheten K-Ö". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att "Samfälligheten A-G" /kostnad 7655:- kr, båtnad 11058:30 kr, relativ kostnad 0.692/ skall indelas i två avdelningar:

Avd. 1, omfattande sträckorna A-B-C-D-F-F^1, B-B^1, C-C^1, D^1-D-D^2, E-E^1 och F-F^2, kostnad 6005:- kr, båtnad 8984:70 kr,

relativ kostnad 0.66835843,

Avd. 2, omfattande sträckorna F-G-G^1 och G-G^2, kostnad 1650:- kr, båtnad 2073:60 kr, relativ kostnad 0.79571759.

Skäl till uppdelning av någon av de övriga samfälligheterna i förberedande avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande:

"Samf. A-G" för 34.756 % av företagets gemensamma kostnader

"Samf. H-J" " 3.360 % " " " "

"Samf. K-L" " 61.884 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtiofyra /44/ kronor 79 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till förledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Rallatorps dikningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Berget den 7 mars 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Vilson. Albin Larsson.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Kallatorps dikningsföretag
år 1941 *i* Forsheims, Bredsätters *och*
Lugnås *socken* och Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 *juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	29	0,50			14	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.8	1,50	2	70		
		kroklinje „	2.6	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 30 ar st.	64	0.24	15	36		
		har	19.41	0.78	15	14		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar st.	13	0.05	-	65		
		har	1.42	0.78	1	10		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30%			12	82		
		Kopiering till kungörelse S:t, skala 1:2000 st	335	0.10	33	50		
		har	90.28	0.28	25	27		
		tillägg > 15 25%			14	69		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.2	3.90	-	78		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga regalark blad st.					140	31
		Överföres					154	81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				154 81
1940	10/5	**Avvägning.**				
	16-25/5	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	8	12,00	96 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... *har*	19.41	0.50	9 70	
		avvägda punkter ..... *st.*	322	0.03	9 66	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	0.2	2,00	- 40	
		~~inlagd med ledning av höjdsiffror i annan mark~~ ..... „	1/2	12:00 ~~5,00~~	6 —	121 76
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 27 *ar,* ..... *st.*	335	0.07	23 45	
		..... *har*	90.28	0.20	18 05	41 50
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	335	0,04		13 40
		Markvärdering:				
	18/10	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	7.2	1,50	10 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	596	0,06	35 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	298	0,12	35 76	92 32
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	2.7	3:00	8 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	6.0	3.50	21 —	29 10
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	17	0.25	4 25	
		..... „				
		..... „				4 25
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
1940	16/5	*för vattenområdets areal* ..... *km.²*		0,02		
1941	24/5 13/1	*dagar*	2 1/2	12,00		30 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ~~om. anv. km.~~		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	6.0	6,00	36 -	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2.1	10,00	21 -	60 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	407	0,03	12 21	13 21
		..... *Överföres*				569 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				569 85
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	1 2,00	2 -	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	2.7 2,50	6 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	6.5 4,00	22 —	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			22 02	50 77
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		335 0,01		3 35
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.*	15 0,25	3 75	5 25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.*	16 0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	1 0,20	- 20	7 —
1940	18/10	***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45*	*sid.*	9 3,00		27 —
1941	7/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1*	*dagar*	1 3/4 12,00		21 —
1941	21-22/1	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ang. avdelningsbilden utmed väg	*dagar*	2 12,00		24 —
1940	21/8	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	1 12,00		12 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn, 4 Lyger*	*„*	1 12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning	*„*	1/3 12,00	4 —	
		slamficka	*„*	12,00		
						16 —
		Lösen för: *Summa kronor*				750 72
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10 50	
		övriga regalark blad	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 27 ar ägofigurer	*st.*	335 0.10	33 50	
			har	90.28 0.28	25 27	
		Överföres			69 27	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			69 27	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			14 69	
		3) insättning av höjdlägestal st.	2590	0,02	51 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	407	0,05	20 35	157 86
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.5	3.00	1 50	
		nytt avlopp eller vall „	2.7	5.00	13 50	
		ändring av befintligt avlopp „	5.5	6.00	33 –	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 25	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 –	66 25
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1⅓	12,00	16 –	
						16 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	77	0,55		42 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				286 96
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 90	
		6.25 + 3.75 · 3 = 7.50				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			17 50	30 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 40 · 2.40			37 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			52 50	
						90 10
		Summa kronor				120 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				750 72
		Lösen för kopior och avskrifter				286 96
		Övriga förrättningskostnader				120 50
		Summa kronor				1158 18

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinna *häradsrätt.*

Borgå *den* 7 mars *19*41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19* .....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

4x0878

DEBITERINGSLÄNGD.

till verkliga kostnader (skillnaden mellan verklig kostnad och beräknad kostnad) för icke lönesökande i "Rallatorps dikningsföretag av år 1941".

Fastighet, ägare, samf. o. socken	Att betala kronor	Anm.
Samfälligheten A - G		
Lugnås socken		
3/32 mtl 1^2 Tissleg:n Lilla,		
Fröken M. Fogelqvist	84:79	
Samfälligheten H - I		
Lugnås socken		
3/32 mtl. 1^2 Tissleg:n Lilla		
Fröken M. Fogelqvist	28:73	
Samfälligheten K.- Ö		
Forshems socken		
1/8 mtl. 1^4 Tissleg:n Stora, Gustav Karlsson	~~65:48~~	10:77
1/8 " 1^1 Fotatorp, {August och Beda Svensson	~~10:77~~	65:48
Summa kronor	189:77	

Skara den 27 juli 1951

I tjänsten:
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

4:0878

DEBITERINGSLÄNGD

till beräknade kostnader för icke lånesökande i "Rallatorps dikningsföretag av år 1941".

Fastighet, ägare, samf. o. socken	Att betala kronor	Anm.
Samfälligheten A - G.		
Lugnås socken.		
3/32 mtl 1 2 Tissleg:n Lilla, Fröken M. Fogelqvist	465:66	
Samfälligheten H - I.		
Lugnås socken.		
3/32 mtl 1 2 Tissleg:n Lilla, Fröken M. Fogelqvist	161:02	
Samfälligheten K - Ö.		
Forshems socken:		
1/8 mtl 1 4 Tissleg:n Stora, Gustaf Karlsson	28:06	
1/8 " 1 1 Fotatorp, August och Beda Svensson	170:47	
Summa kronor	825:21	

Skara den 2 dec. 1949.

4 x 0878

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 6. JUNI 1961
Diarie Nr .....

Slättena Åskekärr den 5/6 - 61

Till

Lantbruksnämnden

Skara.

På grund av att Ballatorps dikningsföretag av år 1941 har hållit sammanträde varvid ny styrelse utsågs, vilja vi bringa lantbruksnämnden kännedom därom.

Härmed översändes en avskrift av protokollet som fördes vid sammanträdet.

Vidare att eventuella skrivelser sändas under adress

Uno Johansson
Slättena Åskekärr
tel. 43043.

Avskrift.)

Protokoll fört vid sammanträde med Ballatorps dikningsföretag i Masselund den 25 maj 1961.

Närvarande voro Anders Linusson Ballatorp, Nils Ekman Tisslegården, Axel Johansson Tisslegården, Gunnar Pettersson Totatorp, Gösta Svensson Masselund, Arne Johansson Slåtterna samt Oskar Johansson Berget.

§ 1.

Till att justera protokollet valdes Anders Linusson och Nils Ekman.

§ 2.

Ägaren till Masselund Gösta Svensson hade försålt sin gård till Gunnar Pettersson Totatorp med tillträde den 14 mars 1961. Samt Frans Johansson hade försålt sin gård Slåtterna till sin son Arne Johansson Slåtterna med tillträde den 14 mars 1951.

§ 3.

Sedan dikningsföretaget numera är färdigställt och kostnaderna äro fördelade befans att vid 1961 den 24 maj finnes i företagets kassa kontant 271:80 kr.

"Vänd"

§ 4

Till styrelse valdes Anders Linusson, Gunnar Pettersson, Ilmo Johansson som valdes till föreningens kassör samt att förvara handlingarne, samt Nils Ekmon som valdes till föreningens ordförande.

Justerat genast:
Anders Linusson
Nils Ekman

Som ovan
Oskar Johansson

D. N:r 13421

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Rallatorps dikningsföretag av år 1941 i Forshems m.fl. socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 27/4 43

Kontrakt: 20/8 43

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 9.830

Lån: 12.590

Beräkn. kostnad: 23.246:13

Verkst. utbet. d. 16/7 46 m.fl. av statsbidrag: 5.400 kr.

av lån: 6.900 kr.

Utfört arbete enligt ass. Rolf Lindqvist den 16 / 5 1947

19.885:- kr. = c:a 85.5%.

0,78 · 9'830 = 7'600 — 5'400 = 2'200

0,78 · 12'590 = 9'800 — 6'900 = 2'900

Ordf. i arb. styrelsen } Herr Oskar Johansson, Berget, Äskekärr.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'200 kr.

av lån 2'900 kr.

Stockholm den 20 / 5 1947



K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

222
3/3

DIARIE Nr 13421
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MAJ 1947

B E V I S

över verkställd avsyning av Rallatorps dikningsföretag av år 1941 i Forshems m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 9.830:-

Lån från statens avdikningslånefond " 12.590:-

Kontrakt angående arbetets utförande antaget den 20 augusti 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948.

Arbetsstyrelsens ordf.: Herr Oskar Johansson, Berget, Äskekärr.

Vid av undertecknad den 16 maj 1947 företagen besiktning av ovannämnda företag befanns arbetet vara utfört i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen m.m. motsvarade ett belopp av 19.885:- kronor eller c:a 85.5 % av den till 23.246:13 kronor beräknade kostnaden.

Skara den 17 maj 1947.

I tjänsten:

Rolf Lindqvist.
Assistent.

a.a. 222/43

DIARIE Nr 0737
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1948

Godk. 16/7-48

B E V I S

över verkställd avsyning av Rallatorps dikningsföretag av år 1941 i Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943.
Bidrag från statens avdikningsanslag kr 9.830:-
Lån från statens avdikningslånefond " 12.590:-
Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.
Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Oskar Johansson,
Berget,
Äskekärr.

Vid av förste assistenten Rolf Lindqvist den 8 juni 1948 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Följande avvikelser hava gjorts:

Enär den täckta ledningen O-P-R befunnits otillräcklig vid flöden, har ett ytvattendike över ledningen grävts på sträckan O - 105+45, dit den vid 105+50 föreslagna brunnen flyttats. Denna har försetts med 12" bräddavlopp. På sträckan 105+45 - P - 106+23 /genom Rallatorps trädgård/ har en 10" rörledning lagts över den förslagsenliga. Nedom vägen vid R har placerats en upptagningsbrunn, och mellan denna och brunnen vid 106+23 bibehålles en svacka för ev. flödesvatten.

På sträckan L-U har genom vägen vid 200+50 lagts en 10" rörtrumma, enär flöden från området nordöst om vägen /fig. 163/ kräva, att vägdiket bibehålles öppet.

På sträckan H-J har ledningen vid punkt 302+47 höjts 13

godk. med de ändringar som —

cm på grund av oförutsett berg. Vid J är differensen nedbringad till 4 cm. Vid C^1 är ledningen höjd 10 cm och vid 62+50 /sträckan $G-G^2$/ på grund av berg 10 cm.

Ändringarna anses icke medföra någon försämring av torrläggningsresultatet, varför företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 28.564:98 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 760:- och i styrelsearvoden kronor 440:-.

Skara den 29 juni 1948.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



1946 den 16 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Rallatorps dikningsföretag av år 1941 i Forshems, Bredsätera och Lugnås socknar, Skaraborgs län.

Lån 12.590 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 april 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Bredsätera socken			
Slåttorna	1/4	1^{1}.	Frans Johansson
Forshems socken			
Berget	1/4	1^{1}.	Arvid Wikstrand
Sven Månstorp Lilla med Myren Rallatorp	1/8	av 1^{1}.	Helena Andersson
Tisselegården Store	1/8	1^{5}.	Densamme
"	1/4	1^{6}.	K.A.G. och E.H. Ekman
"	1/8	1^{7}.	Axel Johansson
"	1/8	1^{8}.	Albin Svensson
"	avs.	1^{11}.	Densamme

Stockholm den 16 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

D. N:r 24082

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Rallatorps dikn.föret. av år 1941 i Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 27/4 43

Kontrakt: 20/8 43

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag 9.830

Lån: 12.590

Beräkn. kostnad: 23.246:13

Verkst. utbet. d. 16/7 46 av statsbidrag: 3.300 kr.

av lån: 4.200 kr.

Utfört arbete enligt Ibring E. Öfverholm den 26 / 8 19 46

11.864:- kr. = c:a 51.2 %

0,55 · 9'830 = 5'400 − 3'300 = 2'100

0,55 · 12'590 = 6'900 − 4'200 = 2'700

Ordf. i arb. styrelsen } Hem.äg. Oskar Johansson, Berget, Äskekärr

~~Ende-intressent~~ }

ekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'100 kr.

av lån 2'700 kr.

Stockholm den 24 / 9 19 46.

[signature]

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

222
43

24082

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av Rallatorps dik- ningsföretag av år 1941 i Forshems m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maxxt~~ Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 9.830:-

Lån från statens avdikningslånefond " 12.590:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 20 augusti 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948

Arbetsstyrelsens ordf.: Herr Oskar Johansson

Adress: Berget pr Äskekärr

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 26 augusti 1946 företagen besiktning av ovannämnda företag befanns arbetet vara utfört i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen m.m. motsvarade ett belopp av 11.864:- kronor eller c:a 51.2 % av den till 23.246:13 kronor beräknade kostnaden.

Östersund den 11 september 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. ö EFTR. – SKARA ö
437144

B E V I S

över verkställd avsyning av Rallatorps ..... dik ningsföretag av år 19 41 ... i Forsheims, Brudåtens och Lugnås socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen ..... 27. april. 19 43.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 9.830 .....

Lån från statens avdikningslånefond " 12.590:- .....

Fastställd arbetstid till den 1 september 19 48 ..

~~Arbets~~styrelsens ordf.: Oskar Johansson

Berget

Askekärr

Vid ~~genom~~ av förste ass. Rolf Lindgren .....

den 8 juni ... 19 48 ... verkställd avsyning av ovan an-
(i huvudsaklig överensstämmelse med
givna företag befanns detsamma vara utfört ~~enligt~~ den fastställda
(se bilaga)
arbetsplanen, ~~och förordas till godkännande.~~

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 28.564:98
kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 760:—
och i styrelsearvoden kronor . 440:- .

Skara den ~~16~~ juni ... 19 48 ..

I tjänsten.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Protokoll fört vid sammanträde i Berget med delägarna i "Rallatorps dikningsföretag" i Forshems,Bredsäters och Lugnås socknar av Skaraborgs län den 1 maj 1943.

Närvarande:

Frans Johansson,Slåttorna.

Axel Johansson,St.Tisslegården.

Albin Svensson,Mosselund.

Nils Ekman,St.Tisslegården.

Anders Linusson,Rallatorp.

Oskar Johansson,Berget.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll valdes Frans Johansson Slåttorna och Albin Svensson Mosselund.

§ 2.

Under innevarande år har Fröken Helena Andersson försålt sin egendom Rallatorp till Hemmansägare Anders Linusson,vilken numera har tillträtt och bebor gården.Tillika har en av styrelsens ledamöter Hemmansägaren Georg Ekman avlidit och har hans broder Nils Ekman av stärbhuset tillhandlat sig gården. Med anledning härav företogs nytt val i styrelsen istället för den avlidne och valdes i hans ställe Hemmansägare Anders Linusson,Rallatorp. Kvarstående i styrelsen är fortfarande Oskar Johansson,Berget,ordförande och Axel Johansson St.Tisslegården,samt som ersättare Frans Johansson Slåttorna och Albin Svensson Mosselund.

§ 3.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 4.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Berget den 1 maj 1943.

Justeras:

Frans Johansson

Albin Svensson

Protokoll fört vid sammanträde i Berget med delägarna i "Rallatorps dikningsföretag av år 1941"i Forshems,Bredsäters och Lugnås socknar av Skaraborgs län.den 8 april 1942.

Närvarande:

Frans Johansson,Slåttorna,

Axel Johansson,St.Tisslegården,

Albin Svensson,Mosselund,

Georg Ekman,St.Tisslegården,

Ernst Ekman,St.Tisslegården,

Oskar Johansson,Berget,

Arvid Vikstrand,Hallfara.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Frans Johansson,Slåttorna och Albin Svensson,Mosselund.

§ 2.

Under år 1941 har 1/4 mtl.Berget och 1/4 mtl.St.Tisslegården blivit försålda. Den förra till den vid sammanträdet närvarande Oskar Johansson,och den senare har Ernst Ekman överlåtit sin andel i gården till sin broder Georg Ekman. Med anledning härav föranstalltades nytt val av styrelse.

§ 3.

Till Styrelse valdes Oskar Johansson,Berget,Georg Ekman,St.Tisslegården och Axel Johansson St.Tisslegården.Till ordförande valdes Oskar Johansson,Berget. Till suppleanter i styrelsen valdes Frans Johansson,Slåttorna och Albin Svensson,Mosselund.Och skulle de nu invalda styrelsemedlemmarna erhålla i uppdrag vad i protokollet av den 7 mars 1942 beslutats.

§ 4.

Vid sammanträdet upptogs medel till ränta för lån till syneförrättningen med kronor:

Fröken Helena Andersson, Rallatorp,	29:63	
Herr Axel Johansson,St.Tisslegården,	6:18	
" Albin Svensson,Mosselund,	9:02	
" Bröderna Ekman,St.Tisslegården,	4:59	
" Frans Johansson,Slåttorna,	4:02	
" Oskar Johansson,Berget,	11:82	65:26

§ 5.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 6.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Berget den 8 april 1942.

Ragnild Wikstrand

Justeras:

Frans Johansson

Albin Svensson

K O N T R O L L B E V I S

nr 12.

Vid av förste assistenten Rolf Lindqvist den 26 april 1948 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

51+60 - G - 62,

G-G^1 och

110+59 - S

i "Rallatorps dikningsföretag av år 1941" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 27 april 1948.

I tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Herr Oskar Johansson, Berget,

Askekärr.

Ingenjör Öfverholm har i brev medgivit lämpligheten av att bibehålla svacka för ytvattnet genom Rallatorp. Erforderliga trummor kunna då betraktas som oförutsedda utgifter, till vilka utgår statsunderstöd - under förutsättning att de falla inom ramen för de 160 procenten av kostnadsberäkningen. /Det är ju så, att extra statsbidrag kan utgå till företag, som kostnadsberäknats före dyrtiden och utföras nu. Om kostnaden uppgår till endast 110 % av den beräknade, utgår dock intet extra bidrag, men för ytterligare fördyring upp till 160 % av den beräknade kostnaden beviljas bidrag med hälften/.

I enlighet med vårt samtal i måndags torde det vara lämpligast att bibehålla öppet ytvattendike på sträckan O-P och fylla igen sträckan P-R på sådant sätt, att det blir en grund svacka över rören, där ev. överskottsvatten kan rinna fram. Däremot är det kanske inte värt att ersätta bräddavloppsbrunnen vid O med en C-brunn, utan man bör hellre förse den också med ett intag, ex. 12", mitt emot bräddavloppsröret. Brunnen vid P förses med ex. 12" bräddavlopp, och genom vägarna mellan P och 106+23 samt mellan 108+23 och R läggas ex. 9" eller gärna grövre rör, om så anses erforderligt, ett par decimeter över 12"-ledningen. Därvid bör tillses, att de nya rören få fast underlag /helst grusfyllning mellan de båda rörsträngarna/. Vid 108+23 placeras en ny brunn, där vattnet kan stiga upp och avrinna i svackan. Det kan vara en hög C-brunn eller möjligen en brunn med t.ex. 9" bräddavlopp, fast det kanske blir svårt att hugga hål i brunnsringen så nära överkanten. Givetvis kan brunnen göras så hög, att denna svårighet bortfaller. Slamficka i denna brunn är obehövlig. Brunnen vid 105+50

göres om till C-brunn genom att övre brunnsringen avlägsnas. Perforering av locket erfordras ej.

I ytvattendiket genom trädgården läggas en 15" rörtrumma, som göres så lång, att fabriksgjutna trumögon eller betonggjutningar bli onödiga.

För den händelse att pålarna finnas kvar bifogas en grävningstabell för ytvattendiket. Skulle så behövas, kan ny utsättning verkställas vid tillfälle.

Skara den 3 oktober 1946.

I tjänsten:

Assistent.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till Rallatorps dikningsföretag av år 1941 i Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 27 april 1943 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 9.830:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 12.590:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 23.246:13 kronor, och båtnaden uppskattades till 29.862:- kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 8 juni 1948 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 28.564:98 kronor, varav 760:- kronor i räntor under arbetstiden. Merkostnaden uppgår till 4.948:34 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som icke upptagits i kostnadsförslaget /330:- kronor inom Samf. K-Ö/ dels på i avsyningsbeviset angivna kompletteringar /744:20 kronor inom Samf. K-Ö/ och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Till merkostnaden sökes såväl bidrag och lån av statsmedel jämlikt Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 /för merkostnad a/ och bidrag jämlikt Kungl. kungörelsen 192:1946 /för merkostnad b/enligt nedanstående uppställning.

Samfällighet	A-G	H-J	K-Ö
Båtnad	11.058:30	1.041:60	17.762:10
Verklig kostnad	9.512:76	919:61	18.132:61
Beräknad kostnad	8.079:42	781:02	14.385:69
Merkostnad	1.433:34	138:59	3.746:92
Merkostnad a	1.433:34	138:59	3.376:41 x/
Verkligaarbets- och materiel-kostnad	9.072:77	877:09	17.228:49

Samfälligheten	A-G	H-J	K-Ö
Beräknad arbets- och materielkostnad +10 %	8.374:37	809:58	14.910:77
Merkostnad b	698:40	67:51	2.317:72

x/ Understödet beräknas utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär verkliga kostnaden överstiger båtnaden.

Skara den 29 juni 1948.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K O N T R O L L B E V I S

nr 10.

Vid av undertecknad den 23 augusti 1947 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

A-B-C-D-E- 7+8,

$D-D^1$,

E-F,

$F-F^2$ och

F- 51+60

i "Rallatorps dikningsföretag av år 1941" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 26 augusti 1947.

I tjänsten:

Rolf Lindqvist.

Assistent.

gm

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 26 augusti 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

K-L-102+42

102+74-M-N-O-P-R-110+59

$R-R^1$

L-U-204+56 och

$U-U^1$

i "Rallatorps dikningsföretag av år 1941" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 31 augusti 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm

K O N T R O L L B E V I S

nr 8.

Vid av undertecknad den 11 november 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

204+56 - V

M-M^1

N-X-X^1

X-X^2

O-Y-Z-Å-$Å^1$

Å-Ä-$Ä^1$

Ä-$Ä^2$ och

P-Ö - 133+46

i "Rallatorps dikningsföretag av år 1941" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 13 november 1946.

Assistent.

B E V I S

över verkställd ~~syning~~ besiktning av Rallatorps dikningsföretag av år 1941 i Forshems m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 9.830:-

Lån från statens avdikningslånefond " 12.590:-

Kontrakt angående arbetets utförande antaget den 20 augusti 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948.

Arbetsstyrelsens ordf.: Herr Oskar Johansson, Berget, Äskekärr.

Vid av undertecknad den 16 maj 1947 företagen besiktning av ovannämnda företag bevanns arbetet vara utfört i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen m.m. motsvarade ett belopp av 19.885:- kronor eller c:a 85.5 % av den till 23.246:13 kronor beräknade kostnaden.

Skara den 17 maj 1947.

I tjänsten:

Rolf Lindqvist.
Assistent.

1951 den 6 februari.

J 25/51.

US.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 20 oktober 1950 beviljat ytterligare lån från statens avdikningslånefond med 2.870 kronor till utförande av Rallatorps dikningsföretag av år 1941 i Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register-nummer	Ägare
Forshems socken		
Berget	1^{1}	Arvid Wikstrand
Sven Månstorp Lilla med Myran (Rallatorp)	av 1^{1}	Helena Andersson
Tisslegården Stora	1^{5}	Densamma
" "	1^{6}	K.A.G. Ekman och E.H. Ekman
" "	1^{7}	Axel Johansson
" "	1^{8}	Albin Svensson
Bredsäters socken		
Slåttorna	1^{1}	Frans Johansson

Stockholm den 6 februari 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman.

Yttert. lån kov. 28/10 50

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter ingående i Rallatorps dikningsföretag av år 1941 i Skaraborgs län, tillstyrkes ytterligare lån från statens avdikningslånefond.

Forshems socken.

Berget "Rallatorp"	1/4 mtl	1^{1}		Arvid Wikstrand
Sven Månstorp Lilla med Myran	1/8 "	av 1^{1}		
Tisslegården Stora	1/8 "	1^{5}		Helena Andersson
Tisslegården Stora	1/4 "	1^{6}		K.A.G. Ekman och E.H.J. Brödern Ekman
Tisslegården Stora	1/8 "	1^{7}		Axel Johansson
Tisslegården Stora	1/8 "	1^{8}		Albin Svensson
Brevåters socken Slättorna	1/4 "	1'		Frans Johansson

Skara den 29 juni 1948.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Tillägg gjort i k. skrivelse 15/10-49 fr.

R 4*0878

DIARIE N:r 13818/47
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL. 1943

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Rallatorps dikningsföretag av år 1941

i Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 april 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten

BETÄNKANDE

i fråga om statsunderstöd till utförande av "Rallatorps dikningsföretag av år 1941" i Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 5 km sydväst om Bredsäters kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 7 mars 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen har icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmänna vägen Äskekärr - Holmestad. I skrivelse till vägingejören i Skaraborgs län ha närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 7 a - b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 7 mars med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och låne-belopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 9830 kronor från statens avdikningsanslag och 12590 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 26 maj 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	21904:29	
Ersättningar	120:71	22025:-
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	1158:18	
Kostnad för utredningen angående statsunderstöd	62:95	1221:13
	Summa kronor	23246:13

Skara den 26 maj 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 23.246 kronor 13 öre varav å låntagarnas andel 21.838 kronor 76 öre.

Stockholm den 27 april 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten:

Avskrift.

Vid bevillning denna dag av ytterligare statsunderstöd till företaget har kostnaden för detsamma enligt av lantbruksingenjören S. Hallin uppgiven verklig kostnad beräknats till ytterligare 5.318 kronor 85 öre, varav å låntagarnas andel 5.007 kronor 34 öre.

Stockholm den 20 oktober 1950.

Enligt uppdrag
Hjalmar Forsman.

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 7 mars 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Rallatorp med flera fastigheter inom Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar av Skaraborgs län /Rallatorps dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 12 maj 1941.

Erik T:son Uggla
Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Rallatorps dikningsföretag av år 1941

i Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samfälligheterna A-G och H-J.

Åker	35,56	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	35,56	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 12099:90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 8395:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 7 mars 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Arvid Wikstrand

Adress: Berget, Äskekärr.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

7.

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Rallatorps dikningsföretag av år 1941

i Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfälligheter.

Samfälligheten K-Ö.

Åker	49,13	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	49,13	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 17762:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 13630:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 7 mars 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Arvid Wikstrand

Adress: Berget, Äskekärr.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Rallatorps dikningsföretag av år 1941" i Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar av Skaraborgs län.

Närvarnade: undertecknad och

Arvid Wikstrand, Berget,

Fröken Helena Andersson, Rallatorp,

Ernst Ekman, Tisslegården,

Axel Johansson, St. Tisslegården,

Albin Svensson, Mosselund,

Frans Johansson, Slåttorna,

Gustav Karlsson, Myrbacken,

August Svensson, Fotatorp,

Karl Fredriksson, Lilla Tisslegården, såsom ombud för fröken M. Fogelqvist, Karleby, Leksberg.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Frans Johansson, Slåttorna, och Albin Svensson, Mosselund.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Arvid Wikstrand, Berget, Äskekärr, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Ernst Ekman, Tisslegården, och fröken Helena Andersson, Rallatorp.

Till styrelsesuppleanter valdes Albin Svensson, Mosselund, och

Axel Johansson, St. Tisslegården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Birger Karlsson, Myrbacken, och Karl Fredriksson, Lilla Tisslegården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Fröken Helena Andersson, ägare av

"Rallatorp" = 1/8 mtl av Sven Månstorp Lilla med Myran 1^{1}
1/8 mtl Tisslegården Store 1^{5}

Arvid Wikstrand, ägare av Berget 1^{1},

Axel Johansson, ägare av Tisslegården 1^{7},

Albin Svennson, ägare av Tisslegården Store 1^{8} och 1^{11},

Ernst och Georg Ekman, ägare av Tisslegården Store 1^{6},

Frans Andersson, ägare av Slåttorna 1^{1}.

§ 5.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras,

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Berget den 7 mars 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga V.

Statsbidrag och lån.

	Samfälligheten			Summa
	A-G	H-J	K-Ö	
Båtnad	11058:30	1041:60	17762:10	
Kostnad	8079:42	781:02	14385:69	
Relativ kostnad	0.73	0.75	0.81	
Bidrag i % av kostnad	40.55	41.25	43.35	
Beräknat bidrag	3276:20	322:17	6236:20	9834:57
BIDRAG utgår med	3274:68	322:02	6233:30	9830:-
Lånesökandenas andel				
i procent	90.309	64.919	97.564	
i båtnad	9948:30	676:20	17329:50	
i kostnad	7296:41	507:03	14035:32	
i bidrag	2957:33	209:05	6081:46	
Beräknat lånebelopp	4339:08	297:98	7953:86	12590:92
LÅN utgår med	4338:76	297:96	7953:28	12590:-

Skara den 26 maj 1941.

Ernst Öfverholm
Statens el lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget.						
A - G	31.11		31.11	8079:42	11058:30	0.73
H - J	4.45		4.45	781:02	1041:60	0.75
K - Ö	49.13		49.13	14385:69	17762:10	0.81
Summa:	84.69		84.69	23246:13	29862:-	
Lånesökandenas andel.						
A - G	27.12		27.12	7296:41	9948:30	
H - J	2:61		2.61	507:03	676:20	
K - Ö	47:67		47:67	14035:32	17329:50	
Summa:	77:40		77.40	21838:76	27954:-	

Skara den 26 maj 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Samfälligheten A - G.						
			Lugnås socken.							
3/32	1[2]		Tisslegården Lilla	Fröken M.Fogelqvist	3	99			3	99
			Forshems socken.							
1/8	av 1[1]		Sven Månstorp Lilla med	Myran "Rallatorp"						
1/8	1[5]		Tisslegården Store	Helena Andersson	7	41			7	41
1/4	1[1]		Berget	Arvid Wikstrand	5	23			5	23
1/8	1[7]		Tisslegården Store	Axel Johansson		39				39
1/8	1[8]		D:o	Albin Svensson	3	17			3	17
1/4	1[6]		D:o	Bröderna Ekman	5	52			5	52
			Bresäters socken.							
1/4	1[1]		Slåttorna	Frans Johansson	5	40			5	40
				Samfälligheten H - J.						
			Lugnås socken.							
3/32	1[2]		Tisslegården Lilla	Fröken M.Fogelqvist	1	84			1	84
			Forshems socken.							
1/8	av 1[1]		Sven Månstorp Lilla med	Myran "Rallatorp"						
1/8	1[5]		Tisslegården Store	Helena Andersson	2	61			2	61
				Samfälligheten K - Ö.						
			Forshems socken.							
1/8	1[4]		Tisslegården Store	Gustav Karlsson		12				12
avs.	1[11]		D:o	Albin Svensson		47				47
1/8	1[7]		D:o	Axel Johansson	7	06			7	06
1/8	1[8]		D:o	Albin Svensson	6	86			6	86
1/8	1[1]		Fotatorp	August o Beda Svensson	1	34			1	34
1/8	av 1[1]		Sven Månstorp Lilla med	Myran "Rallatorp"						
1/8	1[5]		Tisslegården Store	Helena Andersson	25	99			25	99
1/4	1[1]		Berget	Arvid Wikstrand	7	29			7	29
				Summa:	84	69			84	69

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.73	40.55				
1110	-	741	88	39	01	2	12	783	01			317	35		
2392	80	1613	08	84	82	4	61	1702	51			690	04	1012	37
1965	-	1563	59	82	22	4	47	1650	28			668	89	981	34
217	80	145	57	7	66		42	153	65			62	28	91	38
1284	30	858	37	45	14	2	45	905	96			367	19	538	71
2177	40	1455	28	76	53	4	16	1535	97			622	55	913	35
1911	--	1277	23	67	16	3	65	1348	04			546	38	801	61
										0.75	41.25				
365	40	259	60	13	65		74	273	99			112	97		
676	20	480	40	25	26	1	37	507	03			209	05	297	96
										0.81	43.35				
61	20	46	96	2	47		13	49	56			21	50		
155	10	119	02	6	26		34	125	62			54	42	71	17
2362	50	1812	90	95	33	5	18	1913	41			829	09	1084	28
2453	10	1882	42	98	99	5	38	1986	79			860	88	1125	85
371	40	285	-	14	99		82	300	81			130	34		
9512	70	7299	70	383	85	20	87	7704	42			3338	31	4365	81
2846	10	2184	-	114	84	6	24	2305	08			998	76	1306	17
29862	-	22025	-	1158	18	62	95	23246	13			9830	-	12590	-

Skara den 26 maj 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Rallatorps dikningsföretag av år 1941" i Forshems, Bredsäters och Lugnås socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	5 sidor á 3:- kr	15:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden		7:10
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		4:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		9:60
Avskrift av betänkandet med bilagor	15 sidor á 0.55 kr	8:25
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor	62:95

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kinne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 26 maj 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 15, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: