



Akt nr:

R-E1a-0880

AU$R-E1a-0880

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 2/1 1947
godkänd den 27/3 1947

258
43

DIARIE Nr 35587
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1946

R 3*0880

Nr 146

nybel. lån à 2.900 kr bev. d. 6.3.54.
Tilläggsbidrag " 2.740 " " " 6.3.54.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1943 till

Råntorps dikningsföretag av år 1941 i Hassle socken av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med 7.370 x)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med 8.390 xx)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjör Ernst Öfverholm vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

x) Statsbidraget minskat till 5.750 kr genom Lantbrukssstyrelsens beslut d. 1.8.1952.
xx) Lånet " " 6.610 " " " " " 1.8.1952.

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

35551

R 3*0880

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
19. NOV. 1952
Diarie Nr .....

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Råntorps dikningsföretag av år 1941
i Hassle socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1941 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Råntorp i Hassle socken av Skaraborgs län.

Den 8 november **1940** .

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10.00 **hos** Erik Holmgren, Råntorp **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillståndeskommit skiftesgodemännen

Erhard Gustafsson, Vallby, Hasslerör, och

Henric Carlson, Fogdegården, Tångeberg,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillståndeskommit:

såsom sökande:

Erik Holmgren, Råntorp,

såsom övriga sakägare:

W. Svensson, Tjos, såsom ombud för fru Jenny Svensson,

Ture Gustavsson, Törebodan,

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, lantbrukaren Andersson, Slättevalla, Lyrestad,

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

W. Svensson, Tjos egendom, och Ture Gustavsson, Törebodan, ingingo förening med sökanden till förrättningen genom skrivelse /Bil. 4/, vilken vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Bestämdes att vägdistriktet skulle bekosta ny trumma för allmänna vägen Tjos hållplats - Örvallsbron. Den befintliga stentrumman vore sannolikt byggd före år 1880 och är nu så bristfällig att den under alla omständigheter behöver ombyggas med det snaraste.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills åtgått 10½ dagsverken, vilka skulle gäldas med 42:- kronor.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, ~~att synemännen för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt~~ att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, som i laga ordning komme att delgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 28 mars 1941.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Erik Holmgren, Råntorp,

Walfrid Svensson, Tjos, såsom ombud för sin hustru Eugenia Svensson, enl. fullm. /Bil. 9/,

Ture Gustavsson, Törebodan.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Erik Holmgren, Råntorp, Hasslerör, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Råntorp den 28 mars 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

D. 6. V. B. N:o 43 - 98
1939.

5

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
- 2. AUG. 1939
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Råntorp 31 i Hasslle socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tjös

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Erik Holmgren

adress Råntorp pr Hasslerö

Telefon: ~~Hc~~ Hasslerö 47 b.

Råntorp den 31 - 7 1939

Erik Holmgren

söndag 18.40 mot Tjös

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Tjv Egnadsn	Fru Jenny Persson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
311841

7

Bilaga 2 a.

NGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 43 - 98
1939

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 september *193* 9.

an avgift.

8

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D. o. V.D. n:r 17 - 106
1940



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 26 juni 1940.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3 .

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Erik Holmgren, Råntorp, fredagen den 8 november 1940 ~~1940~~ klockan 10.00 för torrläggning av mark tillhörande Råntorp i Hassle socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 25 oktober 1940 till:

Skiftesgodemannen Erhard Gustafsson, Vallby, Hasslerör,

Skiftesgodemannen Henrik Carlsson, Fogdegården, Tångeberg,

Erik Holmgren, Råntorp, Hasslerör,

Fru Jenny Svensson, Tjos, Hasslerör,

Ture Gustavsson, Törebodan, Hasslerör,

Johan Eriksson, Örvallsbron, Hasslerör,

Verner Fredriksson, Börstorp, Hasslerör,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, lantbrukaren Anders Andersson, Slättevalla, Lyrestad.

Skara den 25 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Erik Holmgren, Råntorp, fredagen den 28 mars 1941 klockan 10 avsändes den 3 mars 1941 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna gode män och sakägare.

Skara den 3 mars 1941.

Bilaga 4.

Förening

Undertecknade, delägare i det förening, som avser dikning av vattenbesvärande marker tillhörande Råntorp i Hassle socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till föreläggningen och yrka att företaget utsträckes så att möjligheter till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Råntorp den 8 november 1940

Wilhelm Svensson — Ture Gustavsson

Förutsänd förening och tvenne

Ernst Karlsson

Erik Gustafsson

Ernst Carlsson

Bilaga 5 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Råntorp och Tjos i Hassle socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos Erik Holmgren, Råntorp, fredagen den 28 mars 1941 klockan 10. Förrättningen berör även Enåsa Sörgården 4^{5} och 4^{13}.

Skara den 3 mars 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Hassle kyrka den 9 mars 1941 betygas:

S. J. Reinhold Lannér
Kyrkoherde

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Enåsa kapell den 16 mars 1941 betygas:

S. J. Reinhold Lannér
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 7 mars 1941.

Ernst Öfverholm

Bilaga 5 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Råntorp och Tjos i Hassle socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos Erik Holmgren, Råntorp, fredagen den 28 mars 1941 klockan 10. Förrättningen berör även Enåsa Sörgården 4^{5} och 4^{13}.

Skara den 3 mars 1941.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 72570

har 8 Kronor 50 öre

girerats till:

Tidning för Skaraborgs län Mariestad.

BOKFÖRT 17.3.41 POSTGIROKONTORET

Kupong nr 04

Mariestads äldsta och mest spridda tidning

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

Tryckeriet utför allt slags Bok- och Affärstryck

Postgiro nr 72 570. Telefon: 364.

Mariestad den 4/3 1941.

Herr Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

1941.		Annons i Tidning för Skaraborgs Län:	Cm.	Ggr.		
Mars.	4	Kung. ang. torrläggning i Hassle s:n	5	1	8	50
			Kr.		8	50

Fordringar, understigande 25 kr., betalas per extra kontant. I övrigt högst 3 månaders kredit. Därefter bortfaller all ev. rabatt.
Postens kvitto gäller som vårt kvitto.

Avskrift. Bilaga 6 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Råntorps dikningsföretag av år 1941.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Råntorp samt Tjos egendom i Hassle socken berörés allmänna vägen Tjos' hållplats - Örvallsbron.x/ Den här befintliga gamla stentrumman är bristfällig och bör i samband med dikningsföretagets utförande ersättas med en trumma av betongrör /inre diam = 18"/. Dikningsföretaget avser här anläggandet av en 10" betongrörsledning under det befintliga öppna diket, vilket kommer att bibehållas öppet såsom yt- och flodvattendike. Vattensamlingsområdet är cirka 80 hektar.

Skaraborgs läns norra vägdistrikt bör utföra och bekosta det nya kombinerade avloppet under vägen, med det undantaget att dikningsföretaget anskaffar och bekostar 10"-rören.

Vid sammanträde med intressenterna i företaget den 8 november 1940 var ordföranden i styrelsen för norra vägdistriktet närvarande.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 30 januari 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

x/ cirka 200 meter sydöst vägskälet vid Örvallsbron

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Bilaga 6 b.

Till e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Råntorps dikningsföretag av år 1941.

Sedan jag nu besiktigat den av Eder påtalade trumman c:a 200 meter sydöst vägskälet vid Örvallsbron, får jag meddela att jag godkänner Edert förslag i vad det avser rörledningens dragande genom allmänna landsvägen vid detta ställe.

Arbetet ifråga skall utföras genom vägstyrelsens försorg, varför uppgift och tidpunkt för arbetets igångsättande ävensom rördimensioner och erforderliga höjder för rörlägen i god tid böra meddelas till vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns norra vägdistrikt.

Mariestad den 21 maj 1941.

A. Westgren.

Bilaga 7 a.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,

Järnvägs- och Luftfartsbyrån.

Beträffande: Avlopp under Västergötland-Göteborgs Järnväg nordöst om Tjos' hållplats i Hassle socken.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Råntorp samt Tjos egendom i Hassle socken av Skaraborgs län /"Råntorps dikningsföretag av år 1941"/ beröres Västergötland-Göteborgs Järnväg därigenom att en cirka 500 meter nordöst om Tjos' hållplats belägen järnvägstrumma ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark.

I samband med avdikning av markerna nordväst om järnvägen föreslås anordnandet av ett helt nytt avlopp av 9" betongrör omedelbart intill Tjos' hållplats. Rörledningen skall kopplas i en brunn /U/, från vilken vattnet avledes genom en 12" betongrörsledning /T-U/. Vattensamlingsområdet för rörledningen under järnvägen är cirka 13 hektar. Jordslag: fast lera.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed vördsamt kopia av de delar av företagets ritningar, som beröra järnvägen.

Skara den 30 januari 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

JÄRNVÄGS- OCH LUFTFARTSBYRÅN

D. Nr J.233/41.

Till

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

Skara.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 30 januari 1941 har Ni med översändande av utdrag ur planen för Råntorps dikningsföretag av år 1941 i Hassle socken, Skaraborgs län, anhållit om yttrande enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen i vad företaget berör Västergötland-Göteborgs järnvägar.

Efter granskning av Eder ritning och järnvägens hörande ./. får Kungl. styrelsen härmed återställa densamma försedd med påskrift om godkännande i vad berör sagda järnvägar, under villkor att endast armerade rör komma till användning under järnvägen.

Stockholm den 11 februari 1941.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens vägnar

Einar Fredrikson.

Einar Fredrikson.

Avskrift.

Bilaga 8 a.

Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag,

Göteborg.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Råntorp samt Tjos egendom i Hassle socken av Skaraborgs län /"Råntorps dikningsföretag av år 1941"/ beröres Västergötland-Göteborgs Järnväg därigenom att en cirka 500 meter nordöst om Tjos' hållplats belägen järnvägstrumma ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark.

Trummans botten ligger 4.83 m över förrättningens jämförelseplan, bestämt genom bl. a. en ring inhuggen i täckhallen på järnvägstrummans uppströmssida. Denna fixpunkt = +5.88 m.

I samband med avdikning av markerna nordväst om järnvägen torde det vara ändamålsenligt att anordna ett helt nytt avlopp för vattnet från markerna sydöst om järnvägen. Mitt dikningsförslag innebär anläggandet av en 9" betongrörsledning under banvallen omedelbart norr om Tjos'hållplats. Rörledningen skall kopplas i en brunn /U/, från vilken vattnet avledes genom en 12" betongrörsledning /T-U/. Vattensamlingsområdet för rörledningen under järnvägen är cirka 13 hektar.

Enligt vattenlagen skall det nya avloppet under järnvägen samt en brunn /inre diam = 0.60 m/ uppströms järnvägen utföras och bekostas av järnvägens ägare.

Anhålles om Edert yttrande senast den 15 februari 1941. Den översända ritningen kan behållas.

Skara den 30 januari 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

18

Bilaga 8 b.

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR
Hg/Kaj

GÖTEBORG den 8 februari 1941.

Lantbruksingeniören
Herr Ernst Öfverholm,
S k a r a.

I anledning av Eder skrivelse av den 30 sistl. januari hava vi äran meddela, att vi för vår del godkänna det av Eder uppgjorda förslaget till anordnande av rörtrumma under banan norr om Tjos hållplats. Vi godkänna jämväl det av Eder uppgjorda förslaget angående gäldande av kostnaden för nämnda trumma.

Högaktningsfullt

Västergötland-Göteborgs järnvägsaktiebolag

Söderling

Bilaga 9

FULLMAKT

för Wälfrid Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fjös Råntorp m. fl. hemman i Hasslo sock och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fjös den 24 mars 1941

Eugenia Svensson

Bevittnas:

Birtil Lundberg

Georg Persson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Läntorp: Hosslo sn

Bilaga 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällighet. A-N.			
			Lunsa socken			
1/8	4 5		Lunsa Södgården	David Andersson ~~John Eriksson~~		
				åker, mylla på lera	1	9.75
				"	2	9.75
				"	3	9.80
				"	4	10.00
				"	5	9.90
				"	6	9.65
				Summa:		
3/40	4 13		Lunsa Södgården	Verner Fredriksson		
				åker, mylla på lera	7	13.85
				"	8	13.85
				"	9	13.90
				"	10	14.15
				högländ mark	11	
				Summa:		
			Hassle socken			
Avst.	3 2		Räntorp	Ture Gustavsson		
				åker, mylla på lera	12	13.35
				"	13	13.80
				"	14	
				"	15	14.15
				"	16	13.30
				högländ mark	17	
				"	18	
				"	19	
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							600	78	-	900	117	-	300	39	-
	14							600	84	-	900	126	-	300	42	-
	06							630	37	80	900	54	-	270	16	20
	04							750	30	-	900	36	-	150	6	-
	20							690	138	-	900	180	-	210	42	-
	14							540	75	60	900	126	-	360	50	40
	71								443	40		639	-		195	60
	10							510	51	-	900	90	-	390	39	-
	16							510	81	60	900	144	-	390	62	40
	14							510	71	40	900	126	-	390	54	60
	10							630	63	-	900	90	-	270	27	-
							13									
	50						13		267	-		450	-		183	-
	17							300	51	-	900	153	-	600	102	-
	18							480	86	40	900	162	-	420	75	60
							05									
	26							570	148	20	900	234	-	330	85	80
	11							720	79	20	900	99	-	180	19	80
							11									
							09									
							22									
	72						47		364	80		648	-		283	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverför:		
				väg	20	
				Summa:		
2 1/4	3'		Räntorp	Erik Holmgren		
				åker, mylla på lera	21	1240
				"	22	1220
				"	23	1165
				"	24	1155
				"	25	1135
				"	26	1120
				"	27	1115
				"	28	1120
				"	29	1125
				"	30	1125
				"	31	1135
				"	32	1150
				"	33	1185
				"	34	1220
				"	35	1340
				"	36	1315
				"	37	1195
				"	38	1130
				"	39	1115
				"	40	"
				"	41	1110
				"	42	1170
				"	43	1130
				"	44	1115
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72						47 02		364	80		648	–		283	20
	72						49		364	80		648	–		283	20
	28							540	151	20	900	252	–	360	100	80
	28							540	151	20	900	252	–	360	100	80
	17							600	102	–	900	153	–	300	51	–
	50							540	270	–	900	450	–	360	180	–
	50							420	210	–	900	450	–	480	240	–
	26							360	93	60	900	234	–	540	140	40
	19							390	74	10	900	171	–	570	96	90
	24							360	86	40	900	216	–	540	129	60
	40							390	156	–	900	360	–	570	204	–
	48							390	187	20	900	432	–	570	244	80
	57							420	239	40	900	513	–	480	273	60
	66							420	277	20	900	594	–	480	316	80
	74							570	421	80	900	666	–	330	244	20
	48							600	288	–	900	432	–	300	144	–
	31							690	213	90	900	279	–	210	65	10
	29							630	182	70	900	261	–	270	78	30
	73							450	328	50	900	657	–	450	328	50
	68							330	224	40	900	612	–	570	387	60
	33							330	108	90	900	297	–	570	188	10
	31							390	120	90	900	279	–	510	158	10
	31							420	130	20	900	279	–	480	148	80
	50							690	345	–	900	450	–	210	105	–
	68							510	346	80	900	612	–	890	265	20
	33							570	188	10	900	297	–	330	108	90
10	22								4897	50		7198	–		4300	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	45	1110
				"	46	1095
				"	47	1080
				"	48	1065
				"	49	1050
				"	50	1075
				"	51	1055
				"	52	1030
				"	53	1045
				"	54	1090
				"	55	"
				"	56	1095
				"	57	1135
				"	58	1115
				"	59	1110
				"	60	1125
				"	61	1115
				"	62	1140
				"	63	1105
				"	64	1110
				"	65	1115
				"	66	1145
				"	67	1125
				"	68	1110
				"	69	1120
				"	70	1135
				betesmark, mylla på lera	71	1210
				" "	72	1215
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	22								4897	50		7198	–		4300	50
65	30							510	153	–	900	270	–	390	117	–
70	30							480	144	–	900	270	–	420	126	–
80	59							450	265	50	900	531	–	450	265	50
85	59							390	230	10	900	531	–	510	300	70
100	56							300	168	–	900	504	–	600	336	–
90	34							450	153	–	900	306	–	450	153	–
110	14							330	46	20	900	126	–	570	79	80
135	15							180	27	–	900	135	–	720	108	–
125	21							270	56	70	900	189	–	630	132	30
80	18							510	91	80	900	162	–	390	70	20
75	12							450	54	–	900	108	–	450	54	–
70	11							480	52	80	900	99	–	420	46	20
40	01							660	6	60	900	9	–	240	2	40
70	14							480	67	20	900	126	–	420	58	80
95	12							330	39	60	900	108	–	570	68	40
80	16							420	67	20	900	144	–	480	76	80
85	17							390	66	30	900	153	–	510	86	70
65	02							510	10	20	900	18	–	390	7	80
100	20							330	66	–	900	180	–	570	114	–
70	71							480	340	80	900	639	–	420	298	20
80	73							510	372	30	900	657	–	390	284	70
60	50							690	345	–	900	450	–	210	105	–
80	48							570	273	60	900	432	–	330	158	40
90	23							360	82	80	900	207	–	540	124	20
85	23							390	89	70	900	207	–	510	117	30
70	30							480	144	–	900	270	–	420	126	–
75	11							450	49	50	900	99	–	450	49	50
70	11							480	52	80	900	99	–	420	46	20
18	03								8413	20		16227	–		7813	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägolägenhetens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd:		
				betesvall, mylla på lera	73	12.30
				" "	74	11.70
				högländ mark	75	
				"	76	
				"	77	
				"	78	
				impediment	79	
				"	80	
				"	81	
				"	82	
				väg	83	
				"	84	
				Summa:		
1	1'		Tjös Södergården	Eugenia Svensson		
				åker, mylla på lera	85	9.70
				"	86	11.25
				"	87	11.10
				"	88	9.90
				"	89	10.95
				"	90	10.85
				"	91	11.05
				"	92	10.90
				"	93	11.10
				" "	94	11.05
				högländ mark	95	—
				"	96	—
				"	97	—
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	03								8413	20		16227	–		7813	80
	06							540	32	40	900	54	–	360	21	60
	05							690	34	50	900	45	–	210	10	50
							09									
							04									
							08									
							12									
							85									
							05									
							01									
							01									
							02									
							76									
18	14					2	23		8480	10		16326	–		7845	70
	66							660	435	60	900	594	–	240	158	40
	63							850	535	50	900	567	–	50	31	50
	46							800	368	–	900	414	–	100	46	–
	50							720	360	–	900	450	–	180	90	–
	88							840	737	20	900	792	–	60	52	80
	60							510	306	–	900	540	–	390	234	–
	38							660	250	80	900	342	–	240	71	20
	86							570	490	20	900	774	–	320	283	80
1	08							540	583	20	900	972	–	360	388	80
	22							480	105	60	900	198	–	420	92	40
							05									
							26									
							89									
6	27					1	20		4174	10		5643	–		1468	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Agofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd:		
				högländ mark	98	
				impediment	99	
				"	100	
				"	101	
				"	102	
				mäg	103	
				"	104	
				"	105	
				"	106	
				Summa:		
			Sammandrag för samfälligheten A-N			
			Enåsa socken			
1/8	4^{5}		Enåsa Södgården	David Andersson ~~John Eriksson~~	1-6	
3/40	4^{13}		Enåsa Södgården	Verner Fredriksson	7-11	
			Hassle socken			
Ajust.	3^{2}		Räntorp	Ture Gustavsson	12-20	
2 1/4	3^{1}		Räntorp	Erik Holmgren	21-84	
1	1^{1}		Tjos Södgården	Eugenia Svensson	85-106	
				Summa:		
			Samfälligheten O-P			
			Hassle socken			
2 1/4	3^{1}		Räntorp	Erik Holmgren		
				åker, mylla på lera	107	5.30
				"	108	5.70
				"	109	5.35
				"	110	5.10
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	27					1	20		4174	10		5643	–		1468	90
							13									
							36									
							20									
							65									
							15									
							03									
							26									
							32									
							16									
6	27					3	46		4174	10		5643	–		1468	90
	71								443	40		639	–		195	60
	50						13		267	–		450	–		183	–
	72						49		364	80		648	–		283	20
18	14					2	23		8480	10		16326	–		7845	90
6	27					3	46		4174	10		5643	–		1468	90
26	34					6	31		13729	40		23706	–		9976	60
	56							540	302	40	700	504	–	360	201	60
	35							540	189	–	700	315	–	360	126	–
	40							540	216	–	700	360	–	360	144	–
	35							540	189	–	700	315	–	360	126	–
1	66								896	40		1494	–		597	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	111	5.10
				"	112	4.90
				"	113	4.80
				"	114	5.20
				högländ mark	115	—
				"	116	—
				åker, förbättras ej	117	—
				"	118	—
				"	119	—
				"	120	—
				"	121	—
				väg	122	
				vattenanlopp	123	
				Summa:		
			Samfälligheten R-S			
			Hassle socken			
2¼	3		Räntorp	Erik Holmgren		
				åker, mylla på lera	124	4.80
				"	125	4.90
				"	126	5.05
				"	127	—
				"	128	5.60
				"	129	5.90
				"	130	5.60
				"	131	6.00
				"	132	6.05
				"	133	6.15
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	66								896	40		1494	-		597	60
	60							690	414	-	900	540	-	210	126	-
	33							660	217	80	900	297	-	240	79	20
	41							540	221	40	900	369	-	360	147	60
	19							720	136	80	900	171	-	180	34	20
							37									
							09									
							33									
							63									
						1	05									
							95									
							28									
							24									
							07									
3	19					4	01		1886	40		2871	-		984	60
	20							450	90	-	900	180	-	450	90	-
	41							570	233	70	900	369	-	330	135	30
	44							570	250	80	900	396	-	330	145	20
	75							570	427	50	900	675	-	330	247	50
	46							690	317	40	900	414	-	210	76	60
	50							660	330	-	900	450	-	240	120	-
	74							690	510	60	900	666	-	210	155	40
	68							720	489	60	900	612	-	180	122	40
	37							630	233	10	900	333	-	270	79	90
	31							630	195	30	900	279	-	270	83	70
4	86								3078	-		4374	-		1296	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres:		
				åker, mylla på lera	134	6.30
				högländ mark	135	
				"	136	
				"	137	
				jämväg	138	
				Summa:		
			Samfälligheten I - H.			
			Hassle socken			
1	1'		Tjos Södergården	Eugenia Svensson		
				åker, mylla på lera	139	6.20
				" "	140	6.20
				" "	141	5.85
				" "	142	5.40
				" "	143	5.40
				" "	144	6.20
				" "	145	6.10
				" "	146	6.50
				" "	147	6.70
				" "	148	6.75
				" "	149	6.85
				" "	150	6.50
				jämväg	151	
				Summa:		
1	2'		Tjos Nolgården	Eugenia Svensson		
				åker, mylla på lera	152	6.60
				" "	153	6.70
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	86								3078	-		4374	-		1296	-
	33							660	217	80	900	297	-	240	79	20
							27									
							30									
							71									
							60									
5	19					2	08		3295	80		4671	-		1375	20
	48							480	230	40	900	432	-	420	201	60
2	96							420	1243	20	900	2664	-	480	1420	80
2	28							570	1299	60	900	2052	-	330	752	40
	78							780	608	40	900	702	-	120	93	60
	83							600	498	-	900	747	-	300	249	-
3	65							420	1533	-	900	3285	-	480	1752	-
	50							360	180	-	900	450	-	540	270	-
	07							480	33	60	900	63	-	420	29	40
	09							570	51	30	900	81	-	330	29	70
	13							600	78	-	900	117	-	300	39	-
	40							630	252	-	900	360	-	270	108	-
	07							420	29	40	900	63	-	480	33	60
							84									
12	24						84		6036	90		11016	-		4979	10
	48							750	360	-	900	432	-	150	72	-
	17							750	127	50	900	153	-	150	25	50
	65								487	50		585	-		97	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	154	8.00
				" "	155	7.95
				" "	156	9.00
				" "	157	8.60
				" "	158	9.25
				" "	159	9.10
				" "	160	9.60
				" "	161	9.70
				" "	162	10.05
				" "	163	9.85
				" "	164	10.25
				impediment	165	
				"	166	
				allmän väg	167	
				" "	168	
				Summa:		
				Sammandrag för samfälligheten T-Å		
1	1'		Tjus Södergården	Eugenia Svensson	139-151	
1	2'		Tjus Nolgården	densamma	152-168	
				Summa:		
				Slutsammandrag:		
				Samfälligheten A-N		
				" O-P		
				" R-S		
				" T-Å		
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65								487	50		685	-		97	50
	24							600	144	-	900	216	-	300	72	-
	33							570	188	10	900	297	-	330	108	90
	12							540	64	80	900	108	-	360	43	20
	07							330	23	10	900	63	-	570	39	90
	05							510	25	50	900	45	-	390	19	50
	08							570	45	60	900	72	-	330	26	40
	13							570	74	10	900	117	-	330	42	90
	10							450	45	-	900	90	-	450	45	-
	19							540	102	60	900	171	-	360	68	40
	08							510	40	80	900	72	-	390	31	20
	15							570	85	50	900	135	-	330	49	50
							02									
							02									
							30									
							63									
2	19						97		1326	60		1971	-		644	40
12	24						84		6036	90		11016	-		4979	10
2	19						97		1326	60		1971	-		644	40
14	43						1 81		7363	50		12987	-		5623	50
26	34						6 31		13729	40		23706	-		7976	60
3	19						4 01		1886	40		2871	-		984	60
5	19						2 08		3275	80		4671	-		1375	20
14	43						1 81		7363	50		12987	-		5623	50
47	15						14 21		26275	10		44235	-		17959	90

Räntegrundsdel

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägolägurens nummer
1	2	3	4	5	6

28 mars 1941.

Statens e. lantbruksnämnd

Erik Gustafsson, Hemmansägare

Biträdande goda män

PETTERSONSKA BOKTR. E:FTR. I SKARA

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-N								
+35 +45 2 -4	210	Sträckan A-B-C								
		10" betongrör m	210	2.30			483	-		
+35 +41 2 -2	6	Grävning för rörledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	6	0.50	3	-				
+46 2 -3	54	D:o "	54	0.50	27	-				
+50 3-3	50	D:o "	50	0.70	35	-				
+50 +45 3 -4	95	D:o "	95	1.10	104	50	169	50		
+35 2		Kringgjutning av rörutlopp			30	-				
+92 2		Brunn typ C, d = 0.60 m			40	-				
+45 4		Brunn med 18" bräddavlopp, d = 0.70 m			45	-	115	-	767	50
+35 +45 2 -4		Öppet ytvattendike bibehålles. För arbetets ledning samt för oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %							112	50
+41 +46 2 -2	5	Rivning av befintlig stentrumma, grävning för och läggning av 10" rörledning under vägen, fyllning på rörledningen, material till och arbete med 18" rörtrumma samt vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt.								
							Summa:		880	-
+45 +30 4 -6	185	Sträckan C-D								
		12" betongrör m	185	3.30			610	50		
+45 +94 4 -4	49	Grävning, läggning och återfyllning m	49	1.30	63	70				
+94 +34 4 -5	40	D:o "	40	1.70	68	-				
+34 +56 5 -5	22	D:o "	22	2:-	44	-				
		Överföres:			175	70	610	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			175	70	610	50		
+56 +30 5 -6	74	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	74	1.10	81	40	257	10		
+30 6		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	912	60
		Tillägges c:a 15 %							137	40
							Summa:		1050	-
+30 +53 6 -9	323	Sträckan D-E-F								
+30 +43 6 -7	113	12" betongrör m	113	3.30	372	90				
+43 +82 7 -8	139	9" " "	139	2:-	278	-				
+82 +53 8 -9	71	4" tegelrör "	71	0.60	42	60	693	50		
+30 6 -7	70	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	1.10	77	-				
+36 7-7	36	D:o "	36	0.90	32	40				
+36 +43 7 -7	7	D:o "	7	1.10	7	70				
+43 +50 7 -7	7	D:o "	7	0.85	5	95				
+50 7 -8	50	D:o "	50	0.50	25	-				
+82 8-8	82	D:o "	82	0.65	53	30				
+82 +53 8 -9	71	D:o "	71	0.40	28	40	229	75		
+43 +82 7 ,8		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-	90	-				
+53 9		" " A, d = 0.45 m			35	-	125	-	1048	25
		Tillägges c:a 15 %							156	75
							Summa:		1205	-
+46 45-45	46	Sträckan B-B[1]								
		6" tegelrör m	46	1.15			52	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	46	0.65			29	90		
+46 45		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	117	80
		Tillägges c:a 15 %							17	20
							Summa:		135	-
+57 20-22	257	Sträckan C-G								
		12" betongrör m	257	3.30			848	10		
+20 20-21	120	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	120	1.15	138	-				
		Överföres:			138	-	848	10		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			138	-	848	10		
+20 +20 21 -22	100	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	1.50	150	-				
+20 +57 22 -22	37	D:o "	37	0.90	33	30	321	30		
+20 +57 21 ,22		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	1259	40
		Tilläggas c:a 15 %							190	60
							Summa:		1450	-
+57 +63 22 -24	206	Sträckan G-H-J								
+57 +78 22 -23	121	9" betongrör m	121	2:-	242	-				
+78 +63 23 -24	85	5" tegelrör "	85	0.80	68	-	310	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	121	0.55	66	55				
		D:o "	85	0.30	25	50	92	05		
+78 23 +63 24		Brunn typ A, d = 0.60 m			45	-				
		" " A, d = 0.45 m			35	-	80	-	482	05
		Tilläggas c:a 15 %							72	95
							Summa:		555	-
+18 55-57	218	Sträckan H-H[1]								
		5" tegelrör m	218	0.80			174	40		
+8 55-56	108	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	108	0.50	54	-				
+8 +15 56 -56	7	D:o "	7	1:-	7	-				
+15 +18 56 -57	103	D:o "	103	0.35	36	05	97	05		
+15 +18 56 ,57		Brunn typ C, d = 0.45 m	2	30:-			60	-	331	45
		Öppet ytvattendike bibe-								
		hålles								
		Tilläggas c:a 15 %							48	55
							Summa:		380	-
+99 35 -35	99	Sträckan G-G[1]								
		9" betongrör m	99	2:-			198	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	99	0.60			59	40		
35		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	302	40
		Tilläggas c:a 15 %							42	60
							Summa:		345	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+68 +37 31 -34	269	Sträckan G[1]-K-L									
+68 +50 31 -33	182	8" tegelrör	m	182	1.85	336	70				
+50 +32 33 -34	82	5" "	"	82	0.80	65	60				
+32 +37 34 -34	5	4" "	"	5	0.60	3	-	405	30		
+68 +50 31 -33	182	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	182	0.55	100	10				
+50 +25 33 -34	75	D:o	"	75	0.30	22	50				
+25 +32 34 -34	7	D:o	"	7	1.25	8	75				
+32 +37 34 -34	5	D:o	"	5	1:-	5	-	136	35		
+76+50+32+37 32,33,34,34		Brunn typ A, d = 0.45 m		4	35:-			140	-	681	65
		Tillägges c:a 15 %								103	35
								Summa:		785	-
+20 50-51	120	Sträckan K-K[1]									
		3" tegelrör	m	120	0.37			44	40		
+14 50-51	114	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	114	0.40	45	60				
+14 +20 51 -51	6	D:o	"	6	1:-	6	-	51	60		
+20 51		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	131	-
		Tillägges c:a 15 %								19	-
								Summa:		150	-
+75 15-16	175	Sträckan D-D[1]									
		4" tegelrör	m	175	0.60			105	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	175	0.55			96	25		
+75 16		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	236	25
		Tillägges c:a 15 %								33	75
								Summa:		270	-
+36 40-42	236	Sträckan E-M-N									
+88 40-40	88	8" tegelrör	m	88	1.85	162	80				
+88 +60 40 -41	72	6" "	"	72	1.15	82	80				
+60 +36 41 -42	76	5" "	"	76	0.80	60	80	306	40		
+25 40-40	25	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	25	0.80	20	-				
		Överföres:				20	-	306	40		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				20	-	306	40		
+25 +34 40 -40	9	Grävning, läggning och återfyllning	m	9	2:-	18	-				
+34 +88 40 -40	54	D:o	"	54	0.80	43	20				
+88 +60 40 -41	72	D:o	"	72	0.55	39	60				
+60 +36 41 -42	76	D:o	"	76	0.40	30	40	151	20		
+88+60+36 40,41,42		Brunn typ A, d = 0.45 m		3	35:-			105	-	562	60
		Tillägges c:a 15 %								82	40
								Summa:		645	-
+80 75-75	80	Sträckan M-M[1]									
		3" tegelrör	m	80	0.37			29	60		
+64 75-75	64	Grävning, läggning och återfyllning	m	64	0.40	25	60				
+64 +80 75 -75	16	D:o	"	16	0.35	5	60	31	20		
+80 75		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	95	80
		Tillägges c:a 15 %								14	20
								Summa:		110	-
		Samfälligheten O-P									
+75 +78 147-142	497	Sträckan O-P									
+75 +56 147-145	219	6" tegelrör	m	219	1.15	251	85				
+56 +50 145-144	106	5" "	"	106	0.80	84	80				
+50 +48 144-143	102	4" "	"	102	0.60	61	20				
+48 +78 143-142	70	3" "	"	70	0.37	25	90	423	75		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	325	0.40	130	-				
		D:o	"	102	0.30	30	60				
		D:o	"	70	0.25	17	50	178	10		
+75 147		Kringgjutning av rörutlopp				35	-				
+32 +56 +50 146,145,144		Brunn typ C, d = 0.45 m		3	30:-	90	-				
+48 +78 143,142		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-	70	-	195	-	796	85
		Öppet ytvattendike bibehålles									
		Tillägges c:a 15 %								118	15
								Summa:		915	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten R-S									
+45 60-65	545	**Sträckan R-S**									
+28 60-62	228	8" tegelrör	m	228	1.85	421	80				
+28 +75 62 -63	147	6" "	"	147	1.15	169	05				
+75 +50 63 -64	75	5" "	"	75	0.80	60	-				
+50 +45 64 -65	95	4" "	"	95	0.60	57	-	707	85		
+28 60-62	228	Grävning, läggning och återfyllning	m	228	0.50	114	-				
+28 +75 62 -63	147	D:o	"	147	0.40	58	80				
+75 +45 63 -65	170	D:o	"	170	0.30	51	-	223	80		
60		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong jämte stensättning, d = 9"				20	-				
+28+75+45 62,63,65		Brunn typ A, d = 0.45 m		3	35:-	105	-	125	-	1056	65
		Tillägges c:a 15 %								163	35
								Summa:		1220	-
		Samfälligheten T-Å									
+74 +20 73 -70	356	Sträckan T-U	8"rör 6" "	204 152	1:85 1:15			377 40 174 80			
		~~12" betongrör~~	m	~~356~~	3.30			~~1174~~	80		
+74 +77 73 -72	97	Grävning, läggning och återfyllning	m	204 ~~97~~	0:80 ~~0.75~~	163 20 ~~72 75~~					
+77 +44 72 -71	~~133~~	D:o	"	152 ~~133~~	0:35 ~~0.50~~	53 20 ~~66 50~~					
+44 +10 71 -71	34	~~D:o~~	"	~~34~~	~~1.25~~	~~42 50~~					
+10 +20 71 -70	~~92~~	~~D:o~~	"	~~92~~	~~0.65~~	~~59 80~~		216 40 ~~241 55~~			
+74 73		Kringgjutning av rörutlopp				~~40 -~~					
+77+91+20 72,70,70		Brunn typ A, d = 0.60 m		5 ~~3~~	45:-	225 ~~135~~	-	225 - ~~175~~ -		993 60 ~~1591~~ 35	
71+70 73+77		Tillägges c:a 15 %								146 40 ~~238 85~~	
								Summa:		1140 - ~~1830~~ -	
68+28 +20 +62 70 -65	192 ~~458~~	**Sträckan U-Y**		68+28							
+20 +28 70 -68 69	110 ~~192~~	8" tegelrör	m	110 ~~192~~	1:15 ~~1.85~~	126 50 ~~355 20~~					
+28 +41 69 -68 68	82 ~~187~~	5" "	"	82 ~~187~~	0.80	65 60 ~~149 60~~					
+41 +62 66 -65	79	3" "	"	~~79~~	~~0.37~~	~~29 23~~		192 10 ~~534 03~~			
		Överföres:						~~534 03~~			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					534	03		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	192	0.80	153	60				
		D:o "	187	0.60	112	20				
		D:o "	79	0.25	19	75	285	55		
+28+41+62 68,66,65		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-		
		Tillägges c:a 15 %								
							Summa:			
+27 90-93	327	Sträckan U-X-Y utgår								
+15 +60 90 -91	145	9" betongrör m	145	2:-	290	-				
+60 +27 91 -93	167	8" tegelrör "	167	1.85	308	95	598	95		
+15 +27 90 -93	312	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	312	0.75			234	-		
+60 91		Brunn typ A, d = 0.60 m			45	-				
+27 93		" " A, d = 0.45 m			35	-	80	-		
		Tillägges c:a 15 %								
+15 90-90	15	9" betongrörsledning genom järnvägen och brunn, typ A, d = 0.60 m, vid 90+15 jämte arbeten därmed bekostas av Västergötland-Göteborgs Järnvägs A-B.								
							Summa:			
+5 +61 84 -87	356	Sträckan Y-Z utgår								
+5 +70 84 -85	165	5" tegelrör m	165	0.80	132	-				
+70 +82 85 -86	112	4" " "	112	0.60	67	20				
+82 +61 86 -87	79	3" " "	79	0.37	29	23	228	43		
+5 +62 84 -84	57	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	57	0.50	28	50				
+62 +20 84 -85	58	D:o "	58	0.35	20	30				
+20 +70 85 -85	50	D:o "	50	0.45	22	50				
+70 +30 85 -87	160	D:o "	160	0.30	48	-				
+30 +40 87 -87	10	D:o "	10	0.75	7	50				
+40 +61 87 -87	21	D:o "	21	0.30	6	30	133	10		
+62+70+82+61 84,85,86,87		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-			140	-		
		Tillägges c:a 15 %								
							Summa:			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+42 100-102	242	Sträckan X-Å utgår								
		5" tegelrör m	242	0.80			193	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	242	0.60			145	20		
+42 102		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	~~373~~	~~80~~
		Tillägges c:a 15 %							~~56~~	~~20~~
							Summa:		~~430~~	-
		Sammandrag:								
		Samfälligheten A-N								
210		Sträckan A-B-C					880	-		
185		" C-D					1050	-		
323		" D-E-F					1205	-		
46		" B-B^1					135	-		
257		" C-G					1450	-		
206		" G-H-J					555	-		
218		" H-H^1					380	-		
99		" G-G^1					345	-		
269		" G^1-K-L					785	-		
120		" K-K^1					150	-		
175		" D-D^1					270	-		
236		" E-M-N					645	-		
80	2424	" M-M^1					110	-	7960	-
		Samfälligheten O-P								
	497	Sträckan O-P							915	-
		Samfälligheten R-S								
	545	Sträckan R-S							1220	-
		Samfälligheten T-Å								
356		Sträckan T-U					1140 ~~1030~~	-		
458		" U-V					410 ~~1065~~	-		
327		" U-X-Y utgår					~~1050~~	-		
356		" Y-Z "					~~575~~	-		
242	1739	" X-Å "					~~430~~	-	1550 ~~4950~~	-
Summa:	5205						Summa:		11.645 ~~15045~~	-

Råntorp den 28 mars 1941.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVENA

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att 1/ grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att, där rörtrumma läggas i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Råntorp den 28 mars 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-N.				
			Önåsa socken				
1/8	4 5	—	Önåsa Södergården; ~~David Andersson~~ ~~John Eriksson~~		1-6	—	
3/40	4 13	—	Dº ; Oscar Fredriksson		7-10	—	
			Hassle socken				
Anst.	3 2	Lön	Räntorp; Lars Gustafsson	Sök.	12-16	2	
2 1/4	3 1	Lön	Dº ; Erik Holmgren	Sök.	21-41 42-74	1	
1	1 1	Lön	Fjös Södergården; Eugenia Svensson	Sök.	85-94	4	
			Summa:				
			Samfälligheten O-P				
			Hassle socken				
2 1/4	3 1	Lön	Räntorp; Erik Holmgren	sök.	107-114	1	
			Samfälligheten R-S				
			Hassle socken				
2 1/4	3 1	Lön	Räntorp; Erik Holmgren	sök.	124-134	1	
			Samfälligheten T-Å				
			Hassle socken				
1	1 1	Lön	Fjös Södergården; Eugenia Svensson	sök.	139-150	4	
1	2 1	Lön	Fjös Nolgården; Dito	sök.	152-164	3	
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Samfälligheten A-N				
			" O-P				
			" R-S				
			" T-Å				
			Summa:				

Obs! 3:ans avstånd.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagarens gemensamma kostnader enligt förordningen
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	fvd. 1.	fvd. 2.				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	0.7549572	0.8547956			total åker åkeg åker ha ha					
195.60	147.67				10.5-5	147.67	1.855	8:24		0.981
183:-		156.42			475-149	156.42	1.965	8:73		1.040
283.20		242.08			9-3	242.08	3.041	13:51		1.609
3821.40		3266.50								
4024.50	3038.36		nytt lån		130-70	6304.86	79.207	351:91		41.907
1468.90	1108.97		nytt lån		284-134	1108.97	13.932	61:90		7.371
9976.60	4295:-	3665:-				7960:-	100.000	444:29		52.908
984.60		nytt lån			se ovan	915:-	100.000	51:07		6.082
1375.20		nytt lån			se ovan	1220:-	100.000	68:10		8.109
4979.10			nytt lån		se ovan	4382.78	88.541	244:63		29.131
644.40					se ovan	567.22	11.459	31:66		3.770
5623.50						4950:-	100.000	276:29		32.901
9976.60						7960:-		444:29		52.908
984.60						915:-		51:07		6.082
1375.20						1220:-		68:10		8.109
5623.50						4950:-		276:29		32.901
17959.90						15045:-		839:75		100.000


Räntorps den 28 mars 1941

Sune Forsberg Ek. Gustafsson Henrik Fogelgård

Statens p. lagfartsbekostnadsnämnd Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Råntorp och Tjos i Hassle socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 26 juni 1940 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 3 km nordöst om Hassle kyrka inom Börstorpsåns nederbördsområde nr 139. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-B^1, C-G-H-J, G-G^1-K-L, H-H^1, K-K^1, D-D^1, E-M-N, M-M^1,

O-P, R-S, T-U-V, U-X-Y-Z och X-Å.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. För "Samfälligheten A-N" har ett annat jämförelseplan använts än de tre övriga samfälligheternas. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall hava de uppgåtts i terrängen och inlagts å generalstabens karta. Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	77	hektar, vid punkt	147+32	7.1	hektar
	C	70	"	146+56	5.7	"
	D	19.6	"	145+50	4.0	"
	7+43	15.0	"	144+48	2.4	"
	E	11.7	"	62+28	8.7	"
	F	1.7	"	63+79	5.7	"
	B^1	5.3	"	S	1.1	"
	21+20	47.2	"	V	0.5	"
	G	45.8	"	66+41	2.7	"
	H	32.0	"	68+28	6.4	"

vid punkt	J	3.8 hektar,	vid punkt	U	23.0 hektar	
	G^1	10.5 "		70+89	23.2	"
	K	7.6 "		72+77	25.0	"
	L	5.2 "		90+15	13.0	"
	56+15	25.6 "		X	10.1	"
	H^1	23.5 "		Y	6.7	"
	K^1	0.7 "		84+62	4.6	"
	D^1	1.2 "		85+70	3.5	"
	M	8.7 "		86+82	2.2	"
	41+60	3.7 "		Z	1.2	"
	N	1.9 "		Å	1.6	"
	M^1	1.5 "				

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner. Vid dimensioneringen av rörledningarna $B\text{-}B^1$ och $C\text{-}G\text{-}H\text{-}H^1$ har hänsyn tagits till att en avsevärd del av vattensamlingsområdena består av skogsmark, varifrån avrinningen antagits uppgå till 0.75 sekundliter pr hektar. Rörledningarna A-B-C, $H\text{-}H^1$ och 0 - 44+50 hava kombinerats med öppna yt- och flodvattendiken.

5. Broar och trummor.

Västergötland - Göteborgs Järnväg beröres av företaget därigenom att en cirka 500 meter nordöst om Tjos'hållplats belägen järnvägstrumma ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. Ett helt nytt avlopp av 9" armerade betongrör skall utföras omedelbart intill Tjos' hållplats. Det nya avloppet under järnvägen samt en brunn /inre

diam. = 0.60 m/ uppströms järnvägen skall utföras och bekostas av järnvägsaktiebolaget. Arbetet bör så bedrivas, att det nya avloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande banbefäl tillhanda. Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har förslaget underställts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning /Bil. 7 a - b/.

Av företaget beröres allmän väg på sträckan A-B. Den därstädes befintliga gamla stentrumman är bristfällig och bör i samband med dikningsföretagets utförande ersättas med en trumma av 18" betongrör med rörens inre underkant i jämnhöjd med det föreslagna yt- och flodvattendikets botten. En rörledning av 10" betongrör skall anläggas under rörtrumman. Det nya avloppet under vägen skall utföras av Skaraborgs läns norra vägdistrikt, vilket även skall bekosta detsamma, sånär som på att dikningsföretaget bekostar 10"-rören. Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har förslaget underställts Vägingenjörens i Skaraborgs län prövning /Bil. 6/.

Inga andra bro- eller trumbyggnader skola ingå i dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med utförandet av detta företag skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 15045 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för

arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten A-N", "Samfälligheten O-P", "Samfälligheten R-S" och "Samfälligheten T-Å". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att "Samfälligheten A-N" /kostnad 7960:- kr, båtnad 9976:60 kr, relativ kostnad 0.798/ skall indelas i två avdelningar:

Avd. 1, omfattande sträckorna A-B-C-D-E-F, B-B^1, D-D^1, E-M-N och M-M^1, kostnad 4295:- kr, båtnad 5689:- kr, relativ kostnad 0.755,

Avd. 2, omfattande sträckorna C-G-H-J, H-H^1, G-G^1-K-L och K-K^1, kostnad 3665:- kr, båtnad 4287:60 kr, relativ kostnad 0.855.

Skäl till uppdelning av någon av de övriga samfälligheterna i förberedande avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Samf. A-N" för 52.908 % av företagets gemensamma kostnader,

"Samf. O-P" " 6.082 % " " " "

"Samf. R-S" " 8.109 % " " " "

"Samf. T-Å" " 32.901 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. <u>Vattendomstolsavgift</u>.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så

snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugusex /26/ kronor 94 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppet.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-

slaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Råntorps dikningsföretag av år 1941."

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Råntorp den 28 mars 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Råntorps Likningsföretag år 1941

i Hasslo *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 21 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	18	0,50			9	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.8	1,50	1	20		
		kroklinje „	7.4	3,00	22	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 41 ar st.	122	024	29	28		
		har	4386	018	38	89		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 31 ar st.	46	014	6	44		
		har	1421	042	5	96		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.9	5.—	4	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad st.					112	47
		Överföres					121	47

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				121 47
		Avvägning.				
1940	7-15/10	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	6	12,00	72 -	
	13-22/11	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... *har*	53.23	0.50	26 61	
		avvägda punkter ..... *st.*	483	0.03	14 49	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	3.4	2,00	6 80	
		i annan mark ..... „		5,00		119 90
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 38 *ar,* ..... *st.*	168	0.05	8 40	
		..... *har*	64.07	0.10	6 40	14 80
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	168	0,04		6 72
		Markvärdering:				
1940	8/11	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	4.2	1,50	6 30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	244	0,06	14 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	122	0,12	14 64	45 68
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	2.1	3.-	6 30	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	4.9	3.50	17 15	23 45
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	2	0.12	- 24	
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	6	0.25	1 50	
		„				
		„				1 74
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
1940	7-15/10	*för vattenområdets areal* ..... *km.²*		0,02		
	13-22/11					
1941	17/1	*dagar*	2 1/2	12,00		30 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ~~..... m.~~ *km.*		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		„ „ „ ..... „				
		„ „ „ ..... „				
		„ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	3.6	6,00	21 60	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1.6	10,00	16 -	41 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	130	0,03	3 90	4 90
		Överföres				415 66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				415 66
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*	1	2,00	2 —	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*	1/6	2,50	4 —	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp *„*	3.6	4,00	14 40	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			15 04	33 44
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	483	0,01		4 83
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*	1	0,20	- 20	4 90
1940	8/11	***Utlåtande och betänkande**, § 45* *sid.*	9	3,00		27 —
1941	22/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* *dagar*	1 3/4	12,00		21 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 eng. allmän väg o järnväg 7. avdelning. Silden* *dagar*	2 1/2	12.00 12,00	24 — 6 —	30 —
1941	9/1 14/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* *dagar*	1/2	12,00		6 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn, 3 typer* *„*	3/4	12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning 2 " *„*	2/3	12,00	8 —	
		slamficka *„*		12,00		
						17 —
		Lösen för: *Summa kronor*				569 33
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 38 ar ägofigurer *st.*	168	0.07	11 76	
		har	64.07	0.14	8 97	
		Överföres			27 73	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 73	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 18	
		3) insättning av höjdlägestal	483 st.	0,02	9 66	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	130	0,05	6 50	50 82
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0.1 km.	2.50	- 25	
		befintligt vattendrag ell. vall	0.3 „	3.-	- 90	
		nytt avlopp eller vall	1.6 „	5.-	8 -	
		ändring av befintligt avlopp	3.6 „	6.-	21 60	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			1 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2 st.	3,00	6 -	38 25
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		dagar 12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~	1 5/12 „	12,00	17 -	
						17 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	53 sid.	0,55		29 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				139 72
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3.50 + 3-25)			11 -	20 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen (32.- + 11.20)				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			43 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			67 -	
						110 20
		Summa kronor				130 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				569 33
		Lösen för kopior och avskrifter				139 72
		Övriga förrättningskostnader				130 70
		Summa kronor				839 75

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråå anställa genom stämning till nedanbörande *häradsrätt.* Ork. Ö-lu

Räntorp *den* 28 mars 1941

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

DIARIE N:r 17876
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1941

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MRS 1952
DIARIE NO 439
SAK Nr

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Råntorps dikningsföretag av år 1941

i Hassle socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

medgivit, att företaget må utföras med de ändringar, som framgår av att av lantbruksingenjören S. Hallin den 18 januari 1952 utfärdat anvisningsbevis på sätt å de fastställda ritningarna angivits med grön beteckning, dels ock föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, statsbidraget från 7.370 kronor till 5.750 kronor och lånet från 8.390 kronor till 6.610 kronor.

Stockholm den 1 augusti 1952

Enligt uppdrag

Ivar Sand

/

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31/maj 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Fröman.

BETÄNKANDE

i fråga om statsunderstöd till utförande av Råntorps dikningsföretag av år 1941 i Hassle socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 3 km nordöst om Hassle kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 28 mars 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

Lantbruksstyrelsen har denna dag dels
(Forts se följande bild)

företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröras Västergötland - Göteborgs järnväg samt allmän väg. Nytt avlopp under järnvägen samt en brunn uppströms densamma skola utföras och bekostas av järnvägsaktiebolaget. Förslaget har underställts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning /Bil. 7 a-b i synehandlingarna/.

En bristfällig stentrumma under allmän väg skall ersättas med rör enligt förslag, som prövats av vägingenjören i Skaraborgs län /Bil. 6 a-b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 28 mars 1941 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 7370 kronor från statens avdikningsanslag och 8390 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

" III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 5 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	15045:-	
Ersättningar	-	15045:-
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	839:75	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	63:20	902:95
Summa kronor:		15947:95

Skara den 5 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har bostnaden för företaget beräknats till 15.947 Kronor 95 Öre, varav å lantegarnas andel 15.635 Kronor 61 Öre

Stockholm den 31 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.



D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utwisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 28 mars 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Råntorp i Hassle socken, Skaraborgs län /Råntorps dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 juni 1941.

/Erik T:son Uggla/
t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Råntorps diknings- företag av år 1941

i Hassle socken

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Samfälligheten A-N.

Åker	26,34	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	26,34	har

Markens bfivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 9976:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 7960:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 28 mars 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Erik Holmgren

Adress: Råntorp, Hasslerör.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

7

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Råntorps dikningsföretag av år 1941

i Hassle socken

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfälligheter.

Samfälligheterna O-P och R-S.

Åker	8.38	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	8.38	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 2359:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 2135:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 28 mars 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Erik Holmgren

Adress: Råntorp, Hasslerör.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga III c.

REDOGÖRELSE

för Råntorps dikningsföretag av år 1941

i Hassle socken

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Samfälligheten T-Å.

Åker	14,43	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	14,43	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 5623:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4950:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 28 mars 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Erik Holmgren

Adress: Råntorp, Hasslerör.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Dunkel

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Råntorps dikningsföretag av år 1941 i Hassle socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och
Erik Holmgren, Råntorp,
Walfrid Svensson, Tjos, såsom ombud för Eugenia Svensson,
Ture Gustavsson, Törebodan.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Erik Holmgren, Råntorp, och Walfrid Svensson, Tjos.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 2 medlemmar ~~och 1 suppleant~~. Till medlemmar i styrelsen valdes Erik Holmgren, Råntorp, Hasslerör, vilken tillika utsåge till ordförande, samt Walfrid Svensson, Tjos.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Ture Gustavsson, Törebodan, och David Andersson, Örvallsbron.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Erik Holmgren, ägare av Råntorp 3^{1},

Eugenia Svensson, ägare av Tjos Sörgården 1^{1} och Tjos Nolgården 2^{1},

Ture Gustavsson, ägare av Råntorp 3^{2}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Råntorp den 28 mars 1941.

Statens o. lantbruksingenjör.

Justeras: Erik Holmgren.

.....

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

	Samfälligheten				
	A - N	O - P	R - S	T - Å	Summa
Båtnad	9976:60	984:60	1375:20	5623:50	
Kostnad	8437:74	969:91	1293:22	5247:08	
Relativ kostnad	0.85	0.99	0.94	0.93	
Bidrag i % av kostnad	44.75	49.65	47.90	47.55	
Beräknat bidrag	3775:89	481:56	619:45	2494:99	7371:89
BIDRAG utgår med	3774:92	481:44	619:29	2494:35	7370:-
Lånesökandenas andel:					
i procent	96.18	100.00	100.00	100.00	
i båtnad	9598:-	984:60	1375:20	5623:50	
i kostnad	8115:40	969:91	1293:22	5247:08	
i bidrag	3630:72	481:44	619:29	2494:35	
Beräknat lånebelopp	4484:68	488:47	673:93	2752:73	8399:81
LÅN utgår med	4479:44	487:90	673:14	2749:52	8390:-

Skara den 5 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
A - N	26.34		26.34	8437:74	9976:60	0.85
O - P	3.19		3.19	969:91	984:60	0.99
R - S	5.19		5.19	1293:22	1375:20	0.94
T - Å	14.43		14.43	5247:08	5623:50	0.93
Summa:	49.15		49.15	15947:95	17959:90	
			Lånesökandenas andel.			
A - N	25.13		25.13	8115:40	9598:-	
O - P	3.19		3.19	969:91	984:60	
R - S	5.19		5.19	1293:22	1375:20	
T - Å	14.43		14.43	5247:08	5623:50	
Summa:	47.94		47.94	15625:61	17581:30	

Skara den 5 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Samfälligheten A-N						
			Enåsa socken							
1/8	4 5		Enåsa Sörgården	David Andersson		71				71
3/40	4 13		D:o	Verner Fredriksson		50				50
			Hassle socken							
Avst.	3 2		Råntorp	Ture Gustavsson		72				72
2 1/4	3 1		D:o	Erik Holmgren	18	14			18	14
1	1 1		Tjos Sörgården	Eugenia Svensson	6	27			6	27
				Samfälligheten O-P						
			Hassle socken							
2 1/4	3 1		Råntorp	Erik Holmgren	3	19			3	19
				Samfälligheten R-S						
			Hassle socken							
2 1/4	3 1		Råntorp	Erik Holmgren	5	19			5	19
				Samfälligheten T-Å						
			Hassle socken							
1	1 1		Tjos Sörgården	Eugenia Svensson	12	24			12	24
1	2 1		Tjos Nolgården	Eugenia Svensson	2	19			2	19
				Summa:	49	15			49	15

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.85	44.75				
195	60	147	67	8	24		62	156	53			70	02		
183	-	156	42	8	73		66	165	81			74	18		
283	20	242	08	13	51	1	02	256	61			114	80	141	63
7845	90	6304	86	351	91	26	49	6683	26			2990	-	3688	95
1468	90	1108	97	61	90	4	66	1175	53			525	92	648	86
														4479	44
										0.99	49.65				
984	60	915	-	51	07	3	84	969	91			481	44	487	90
										0.94	47.90				
1375	20	1220	-	68	10	5	12	1293	22			619	29	673	14
										0.93	47.55				
~~4979~~	~~10~~	~~4382~~	~~78~~	~~244~~	~~63~~	~~18~~	~~41~~	~~4645~~	~~82~~			~~2208~~	~~52~~	~~2434~~	~~45~~
2218	30							1.847	08			874	35	969	52
~~644~~	~~40~~	~~567~~	~~22~~	~~31~~	~~66~~	2	38	~~601~~	~~26~~			~~285~~	~~83~~	~~315~~	~~07~~
														6610	-
17959	90	15045	-	839	75	63	20	15947	95			7370	-	~~8390~~	~~-~~

Skara den 5 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Råntorps dikningsföretag av år 1941 i Hassle socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag, 4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden	10:65
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	4:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	6:30
Avskrift av betänkandet med bilagor, 15 sidor à 0:55 kr	8:25
Inhäftning, två band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	63:20

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 5 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till

e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Råntorps dikningsföretag av år 1941.

Jag har icke besvarat Eder skrivelse av den 30 januari 1941 därför att jag på grund av snö och is icke kunnat undersöka i vad avseende den gamla trumman är bristfällig men kommer att göra det, så snart årstiden det tillåter. Jag måste därför tills vidare reservera mig mot Edert förslag att utbyta densamma mot en rörtrumma. Trumman bör dock ej hindra dikningsföretaget, då ju ledningen kan dragas vid sidan om trumman, som i andra fall har förekommit. Här föreslås 9" betongrörsledning under den befintliga trumman och den kombinerade trumman anses av Eder böra bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt med undantag av 10" rören, som dikningsföretaget anskaffar. Några 10" rör har förut icke nämnts. Det torde väl vara 9" rör. Ordföranden upplyste mig om att det var en lång och dyrbar trumma att omlägga, varför jag ämnat undersöka förhållandet, innan jag gav mitt utlåtande av förslaget. I ett föregående ärende har även sagts att en trumma var bristfällig endast därför att intilliggande diken ej voro upprensade.

Mariestad den 19 mars 1941.

A. Westgren.

Skara den 21 mars 1941

Vägingenjören Herr A. Westgren,

Mariestad.

Beträffande: Råntorps dikningsföretag av år 1941.

I min skrivelse den 30 januari har jag beklagligt nog felaktigt anfört, att dikningsföretaget avser anläggandet av en 9" betongrörsledning under det befintliga öppna diket. Rörledningens inre diam. skall vara 10".

Herr Vägingenjörens anmärkning i skrivelsen den 19 mars: "I ett föregående ärende har även sagts att en trumma var bristfällig endast därför att intilliggande diken ej voro upprensade" syftar förmodligen på min skrivelse den 17 januari ang. Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941. Däri har jag emellertid icke påstått, att trumman var bristfällig. Jag uttryckte mig högaktigt: "Den härstädes befintliga stentrumman genom vägen fungerar ej till belåtenhet. Jordmånen utgöres av djup torvjord, vilket ger anledning misstänka att sättningar och förskjutningar mellan stenarna inträffat.", emedan jag då ännu icke varit i tillfälle att själv undersöka trumman.

Högaktningsfullt

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 18 maj 1943 /Dnr 17876/41/ angående mitt förslag till "Råntorps dikningsföretag av år 1941" i Hassle socken av Skaraborgs län har jag nu kompletterat ritningarna genom att angiva höjdläget för botten vid T i det öppna avloppsdike, vari rörledningen T-U skall utmynna. Vattensamlingsområdet för avloppsdiket ifråga är cirka 40 á 50 hektar.

Skara den 20 maj 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nr 25 F.nr 493

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1952
DIARIE NR 344
SAK NR

över verkställd avsyning

Företag: "Råntorps dikningsföretag av år 1941" i Hassle socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Herr David Andersson,
Förtroendeman:
Ende intressent: Örvallsbron, Hasslerör.

Arbetsplanen fastställd den 31/5 1943

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.370:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8.390:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1/9 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1949

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 1951

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad den 13/8 och 17/12 1951, har befunnits att ovannämnda företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Samfälligheten A - N.

Sträckan A - B - C.

Sträckan A(2+35) - 2+48 var utförd som öppet dike. Genom vägen 2+41 - 2+46 var utförd en enkel rörtrumma med en rördimension tillräcklig för hela nederbördsområdet. Föreskriven kringgjutning av rörutlopp var utförd vid 2+48.

Sträckan B - B^{I}.

Rörledningen var utförd i medeltal 0,4 m. högre än vad som föreskrivits. Djupen äro dock tillfredsställande för den avsedda markens täckdikning enligt upprättad plan.

Sträckan H - H^{I}.

Föreskriven rördimension 5" var utbytt mot 8" och ytvattendiket var slopat. Förekommande brunnar vid 56+15 och 57+18 voro utförda som dagvattenbrunnar typ A. Merkostnaderna härför ersättes av respektive markägare.

Samfälligheten O - P.

Sträckan O - P.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Föreskriven rördimension 6" å sträckan 145+56 - 147+75 var utbytt mot 8" och ytvattendiket å sträckan 144+50 - 147+75 var slopat. Förekommande brunnar vid 144+50, 145+56 och 146+32 voro utförda som dagvattenbrunnar typ A. Merkostnaden härför ersättes av markägaren.

Samfälligheten R - S.

Sträckan R - S.

Vid 64+50 var en extra brunn typ A utförd. Kostnaden härför ersättes av markägaren.

Samfälligheten T - Å.

Inom samfälligheten var endast sträckan T - U - 68+28 utförd. På grund av, att rörledningen genom järnvägen vid U (90 - 90+15) ej var utförd och den i företaget ingående åkerarealen belägen öster om järnvägen kan avdikas söder ut förbi Tjos hpl, har föreskriven rördimension å sträckan T - U kunnat minskas, varigenom också rördimensionen nedströms T kunnat minskas. Å sträckan 71+30 - 68+28 var rörledningen utförd i medeltal 0,24 m. högre än vad som föreskrivits. Höjningen har ägt rum i samband med upprättandet av täckdikningsplan.

Avvikelserna från fastställd arbetsplan ha å plan och profilritningarna inritats med grön tusch.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 18 januari 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kompletterande uppgifter till utredning om förhöjt statsunderstöd till "Råntorps dikningsföretag av år 1941" enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelser av den 7 maj 1951, Dnr J 714/51 och den 13 nov. 1952.

Total verklig kostnad.

1) Se utredningen av den 28 mars 1952.

Anledningen till kostnadsökningen.

2) Se utredningen av den 28 mars 1952.

Tid för arbetets utförande.

3) Se utredningen av den 28 mars 1952.

Ökning av båtnadsvärdet.

4) Se utredningen av den 28 mars 1952.

Företagets angelägenhetsgrad.

5) Se utredningen av den 28 mars 1952.

Brukningsenheternas åkerinnehav m.m.

6) Brukningsenheternas totala åkerareal har med blick införts i kostnadsfördelningslängden. Samtliga jordägare äro brukare.

Skara den 20 mars 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bilaga 6 b

V Ä G I N G E N J Ö R E N

i

SKARABORGS LÄN

Till e. Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a .

Beträffande Råntorps dikningsföretag av år 1941.

Sedan jag nu besiktigat den av Eder påtalade trumman c:a 200 meter sydöst vägskälet vid Örvallsbron, får jag meddela att jag godkänner Edert förslag i vad det avser rörledningens dragande genom allmänna landsvägen vid detta ställe.

Arbetet ifråga skall utföras genom vägstyrelsens försorg, varför uppgift om tidpunkt för arbetets igångsättande ävensom rördimensioner och erforderliga höjder för rörlägen i god tid böra medelas till vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns norra vägdistrikt.

Mariestad den 21 maj 1941.

A. Westgren.

Statens Järnvägar,

Baningenjör I. Högberg,

36. Bansektionen, Lidköping.

Betr. "Råntorps dikningsföretag av år 1941" i Hassle socken av Skaraborgs län.

Av rubr. företag beröres Statens Järnvägar därigenom, att ett helt nytt avlopp av 9" armerade betongrör har föreslagits anordnas under banvallen omedelbart norr om Tjos' hållplats.

Den nya trumman jämte arbeten därmed under järnvägen samt en brunn (inre diameter=0,6 m.) uppströms järnvägen skall enligt laga synehandlingar för företaget utföras och bekostas av järnvägens ägare.

Enligt av lantbruksingenjör Sven Hallin i juli 1948 upprättat ändringsförslag för företaget var avsikten, att slopa förestående trumma och i stället leda vattnet SV ut enligt bifogad ritning.

Ref. till telefonsamtal med baning. I. Högberg, vari lämnades muntlig tillåtelse att utföra dikningen enl. ändringsförslaget, anhålles härmed för det första, att å den ena ritningen få påteckna skriftligt tillstånd härom, varefter ritningen snarast återförväntas.

För det andra anhålles att till ende intressenten i samfälligheten T-H inom rubr. företag, utbetalas i penningar, ett belopp motsvarande det, som utförandet av föreskrivna trumma under banvallen jämte brunn beräknas skulle ha kostat Statens Järnvägar.

Handlingar och ritningar rörande företaget finnes på lantbruksing.kon-

toret i Skara.

Enär arbetstiden för företagets utförande är satt till den 1/9 detta år, är frågans behandling brådskande, varför svar å förestående skrivelse emotses med det snaraste.

Högaktningsfullt

(Lennart Svensson)

På uppdrag för ende intressenten inom samf. T-Å

Adress: Tjos, Hasslerör. Tel. Enåsa 13.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Dnr 17876/41.

Till

Statens e. lantbruksingenjör E.Öfverholm,

S k a r a.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av Edert förslag till Råntorps dikningsföretag av år 1941 i Hassle socken av Skaraborgs län har erinrats, att av profilritningen icke framgår, huruvida rörledningen T-U erhåller fritt avlopp från punkt T.

På grund härav får jag härigenom anmoda Eder vidtaga erforderlig kompletterings, varefter bifogade 2 häften handlingar och 3 ritningar skola hit återställas. Stockholm den 18 maj 1943.

./5

Enligt uppdrag

T. Wallin

BESLUT
DEN 1 AUG 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MRS. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr 439

"Råntorps dikningsföretag av år 1941".

Beräkning av kostnader för avvikelser från fastställd arbetsplan enl. kostnadsförslagets à-priser.

Utgår.

Samfälligheten A - N.

Sträckan A - B.

Ej utförd rörledning	2+35 - +48	10" rör med frakt	13 m. à 2:30 kr	29:90 kr
med ytvattendike	2+35- +41,2+46-+48	grävn. läggn.	8 " " 0:50 "	4:-- "
	Arbetsledning o. oförutsett			5:10 "
			Summa kronor	39:--

Samfälligheten T - Å.

Utgår totalt	Summa kronor	4950:--

Tillkommer.

Samfälligheten A - N.

Öppet dike	2+35 - +41,2+46-+48		19 m^3 à 1:50 kr	28:50 kr
	Arbetsledning o. oförutsett			4:50 "
			Summa kronor	33:--

Samfälligheten T - Å.

Sträckan T - U - 68+28.

73+74-72+77	8" rör med frakt		~~103~~ 97 m à 1:85 kr	~~190:55~~ 179:45 kr
	Grävn.,läggn. o. återfylln.		~~103~~ 97 " " 0:80 "	~~82:40~~ 77:60 "
72+77-71+70	8" rör med frakt		107 " " 1:85 "	197:95 "
	Grävn.,läggn. o. återfylln.		107 " " 0:40 "	42:80 "
71+70-69+10	6" rör med frakt		262 " " 1:15 "	301:30 "
71+70-71+44	Grävn.,läggn. o. återfylln.		26 " " 0:35 "	9:10 "
71+44-71+10	- " -		34 " " 1:-- "	34:-- "

71+10-70+20	Grävn., läggn. o. återfylln.	92 m	à 0:50 kr	~~59:80~~ 46:- kr
70+20-69+10	- " -	110 "	" 0:60 "	66:-- "
69+10-68+28	5" rör med frakt	82 "	" 0:80 "	65:60 "
	Grävn., läggn. o. återfylln.	82 "	" 0:60 "	49:20 "
73+74,72+77	Brunn typ A, d=0,6 m	2 st.	" 45:- "	90:-- "
71+70,70+89 70+20,68+28	" " A, d=0,45 m	4 "	" 35:- "	140:-- "
	Arbetsledning o. oförutsett			~~221:30~~ 251:- " 1550:--
			Summa kronor	1550:--

Sammandrag.

Samfälligheten A - N.

Utgår	39:-- kr
Tillkommer	33:-- "
Avgår från beräknad kostnad summa	6:-- kr

Samfälligheten T - Å.

Utgår	4950:-- kr
Tillkommer	1550:-- "
Avgår från beräknad kostnad summa	3400:-- kr

Skara den 27 febr. 1952.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

BESLUT
DEN 1 AUG 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MRS 1952
DIARIE NR 439
SAK Nr

Från båtnaden å samfälligheten T - Å , vilken uppskattats till 5623:50 kr, torde avgå 3405:20 kr på grund av avvikelser från den ursprungliga arbetsplanen, varför kvarstående jordförbättring uppgår till kronor 2218:30, allt enligt 1941 års á-priser enligt följande:

Förbättringsvärdet å fig.	139	avgår totalt	201:60 kr
" " "	140	reduceras med	297:50 "
" " "	144-150 152-164	avgår totalt	2906:10 "
Summa båtnad avgår			3405:20 kr

Skara den 28 febr. 1952.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Komb. bevijat -43

260/43

FÖREDRAGET
DEN 26 OKT. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 07053
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1948

B E V I S .

Härmed intygas att "Råntorps dikningsföretag av år 1941" i Hassle socken av Skaraborgs län är p å b ö r j a t .

Rekvisitioner för lyftande av statsunderstöd har tillställts Kungl. Lantbruksstyrelsen i samband med insändandet av kontraktshandlingar.

Skara den 30 sept. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STEMPELMÄRKE KR. 2 TVÅ KRONOR 1/10-48

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

2.450 ~~2.400~~ 2.800

GB

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Råntorps dikningsföretag av år 1941 i Hassle socken, Skaraborgs län.

Lån 8.390 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Hassle socken			
Råntorp	2 1/4	3^1	Erik Holmgren
"	avst	3^2	Ture Gustavsson
Tjos Nolgården	1	2^1	Eugenia Svensson
" Sörgården	1	1^1	Dens.

Stockholm den 26 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

31/5 1/3

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Råntorps dikningsföretag av år 1941" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Hassle socken	
2 1/4	3 1	Råntorp	Erik Holmgren
Avst.	3 2	Råntorp	Ture Gustavsson
1	2 1	Tjos Nolgården	Eugenia Svensson
1	1 1	Tjos Sörgården	Eugenia Svensson

Skara den 5 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

260/43. Komb.

FÖREDRAGET
DEN 28 DEC. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 4155
M-BW

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Råntorps dikningsföretag av år 1941 i Hassle socken av Skaraborgs län,

Arb. plan: 31 maj 1943,

Kontrakt: 15 april 1947,

Fullbordas: 1 september 1949, (anh. om förl. t. 1/9-53) J

Statsbidrag: 7.370,

Lån: 8.390,

Beräkn. kostnad: 15.947:95,

Verkst. utbet. d. 26 oktober 1948, av statsbidrag: 2.450 kr.

av lån: 2.800 kr.

Utfört arbete enligt St. Ibring. Sven Hallin den 28/11 1949

9.540 kr. = c:a 60 %.

0,60 · 7'370 = 4'400
2'450
1'950

0,60 · 8'390 = 5'000
2'800
2'200

Ordf. i arb. styrelsen } Inspektoren Gustaf Meijer, Fålebergs Egendom, Hasslerör.
~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1950 kr.

av lån 2200 kr.

+ förl. 51 +

Stockholm den 27/12 1949

Th.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

BEVIS
~~RAPPORT~~

260/43.

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC 1949
DIARIE Nr
GAK Nr 04155

över verkställd besiktning.

Företag: "Råntorps dikningsföretag av år 1941" i Hassle socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Inspektoren Gustaf Meijer,
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Fålebergs Egendom, Hasslerör.

Arbetsplanen fastställd den 31 maj 1943.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.370:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8.390:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1945.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till den 1 sept. 1949.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent S. Lundblad
den 19 nov. 1949, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 9.540:-- kronor eller omkring 60 procent av det till 15.947:95 kronor fastställda kostnadsbeloppet.



Skara den 28 nov. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC 1949
DIARIE NR J 4155
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m

Undertecknade, såsom styrelse för "Råntorps dikningsföretag av år 1941" i Hassle socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 september 1953. ✓

Anledningen till att företaget ej färdigställts inom föreskriven tid har varit rådande brist på arbetskraft för dikningsarbeten.

Ansökan om förlängd arbetstid har den 27 augusti 1949 avsänts till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg.

Råntorp, Hasslerör den 26 augusti 1949.

Gustaf Ljungberg T. Svensson

Fastl. 1/9 51 +

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1943
DIARIE Nr J4155
GAK Nr

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Råntorps dikningsföretag av år 1941 i Hassle socken av Skaraborgs län den 28 juni 1946 å Tjos egendom.

Närvarande: undertecknad och
Inspektor Gustaf Meijer såsom ombud för fru Adriane Ribbing, ägare av bl. a. Råntorp 3^{1} och Enåsa Sörgården 4^{3},
Walfrid Svensson och Eugenia Svensson, Tjos,
David Andersson, Örvallsbron, genom Walfrid Svensson, Tjos,
Ture Gustavsson, Törebodan.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes inspektor Gustaf Meijer och Walfrid Svensson.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 2 medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes inspektor Gustaf Meijer, Fåleberg, Hasslerör, vilken tillika utsågs till ordförande och aktförvarare, samt Walfrid Svensson, Tjös.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Ture Gustavsson, Törebodan, och David Andersson, Örvallsbron.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstöden lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som blivit eller kunna bliva till företaget beviljade,
Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Då intet vidare förekom, upplästes protokollet och avslutades sammanträdet.

Tjos den 28 juni 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Justeras: Gust. Meijer ..... W. Svensson .....

260/43 kmb

BESLUT
DEN 19 JUN 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 768/51
AN

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Råntorps dikningsföretag av år 1941 i Hassle socken, SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 31 maj 1943

Kontrakt: 15 april 1947

Fullbordas: 1 september 1951

Statsbidrag: 7.370 kronor

Lån: 8.390 kronor

Beräkn. kostnad: 15.947:~~61~~ 95 kronor

Verkst. utbet. d. 26 oktober 1948

av statsbidrag: 5.900 kr.

av lån: 6.700 kr.

Utfört arbete enligt t.f.lbring R.Kristoferson, Skara den 16 / 5 19 51

14.600 kr. = c:a 92 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Herr David Andersson, Örvallsbron, Hasslerör.

Ende intressent }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 700 kr.

av lån 800 kr.

Stockholm den 19 / 6 19 51.

H.

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. okt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

260/43

BEVIS

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MAJ 1951
DIARIE Nr J 768
SAK Nr

P.M.

över verkställd besiktning.

Företag: "Råntorps dikningsföretag av år 1941" i Hassle socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: David Andersson
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Örvallsbron, Hasslerör.

Arbetsplanen fastställd den 31 maj 1943

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.370:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8.390:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1945

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1951.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad
den ~~21 aug. 1950~~ 26 april 1951 H, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt fastställd arbetsplan och material inköpt i en omfattning, som jämte kostnaden för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 14.600:-- kronor eller omkring 92 procent av det till 15.947:95 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Företagets verkliga kostnader komma att överstiga de beräknade.

Skara den 16 maj 1951.

H ändrat jmf. skr. ink. 28/5 51

R. Kristoferson.
(R. Kristoferson)

t.f. lantbruksingenjör.

KR. STATSVERKET KRONOR 16/5-51 KR.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MAJ 1951
DIARIE Nr J 768
SAK Nr

Utdrag ur:

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i "Råntorps dikningsföretag av år 1941" i Hasslö socken av Blekinge län.

Den 14 december 1950 å Börstorps

—"— —"— —"—

§ 2

Vid företagets ordförande efter insp. G. Meijer, vilken avflyttat från orten, valdes nämndeman David Andersson, Örsallsbrunn, Hässleröd.

§ 3

Vid revisor efter nämndeman David Andersson valdes hemmansägaren Sven Jonsson Börstorps Hässleröd

—"— —"— —"—

Börstorps samma dag
David Andersson
ordf.

Rätt utdraget intygar:
David Andersson

Ingår i akt, men icke specificerad

260/43

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Råntorps dikningsföretag av år 1941" i Hassle socken av Skaraborgs län.

I till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1951 översänt besiktningsbevis till rubr. företag har datum för förrättningens verkställande felaktigt angivits till den 21 aug. 1950 och anhålles härmed vördsamt att den ändras till den 26 april 1951.

Skara den 26 maj 1951.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

260/43 komb

FÖREDRAGET
DEN 19 SEP. 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 1403/50
BA

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Råntorps dikningsföretag av år 1941 i Hassle socken,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 31 maj 1943

Kontrakt: 15 april 1947

Fullbordas: 1 september 1951 X anl. syneförr. 1/9 45 (a brings uppg.)

Statsbidrag: 7.370 kronor

Lån: 8.390 kronor

Beräkn. kostnad: 15.947:95 kronor

Verkst. utbet. d. 26 oktober 1948 m.fl. av statsbidrag: ✓ 4.400 kr.
av lån: ✓ 5.000 kr.

Utfört arbete enligt Ibring S. Hallin den 23 / 8 1950
12.900 kr. = c:a 81 %.

(bef.)

Ordf. i arb. styrelsen } Inspektoren Gustaf Meijer, Fålebergs Egendom,
~~Ende intressent~~ } Hasslerör.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1500 kr.
av lån 1.700 kr.

Stockholm den 19 / 9 1950.

F.

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. okt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

BEVIS

~~RAPPORT~~ 260/43

över verkställd besiktning.

Företag: "Råntorps dikningsföretag av år 1941" i Hassle socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Inspektor Gustaf Meijer
~~Förrättsledaren~~
~~Endel intressenter~~ Fålebergs Egendom, Hasslerör

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1950
DIARIE NR 01403
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 31 maj 1943

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.370:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8.390:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1945

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till den 1 sept. 1951

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad den 21 aug. 1950, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 12.900:-- kronor eller omkring 81 procent av det till 15.947:95 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Företagets verkliga kostnader komma att överstiga de beräknade.

Skara den 23 aug. 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 23/8-50. KR. STAMPEL

Lantbruksingenjören
Skaraborgs län

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

260/43

Fälebergs Egendom
HASSLERÖR

d. 5/9 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1950
DIARIE Nr J 1537
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.
Stockholm.

Jag är tacksam
att omg. erhålla besked – bevis – om huru
mycket premier. Statsbidrag o lån. som
fortfarande utbetalats till Räntorps Dikningsföretag
av år 1941 i Skaraborgs län.

Högaktningsfullt
Gustaf Ståhlberg.

6 Skr. till
inkl. 19/9 50
omg. ytterl. utbet.

31/5-43 beviljat: bidr. 7.370 utbetalat: bidr. 4.400.
lån 8.390 lån 5.000

Nr. 29 F. nr 493 260/43

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning

Företag: "Råntorps dikningsföretag av år 1941" i Hassle socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Inspektoren Gustaf Meijer,
~~Förtroendeman~~ / ~~Delintressent~~: Fålebergs Egendom, Hasslerör.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE-NR J 249
SAK NR

Arbetsplanen fastställd den 31 maj 1943.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.370:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8.390:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1945

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Kammarkollegium~~} till den 1 sept. 1949. 51 X

Vid förrättningen, som verkställts av assistent S. Lundblad
den 19 nov. 1949, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 9.540:-- kronor eller omkring 60 procent av det till 15.947:95 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Kat. Lucht 4.400 5.000

Skara den 28 november 1949.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fåleberg, Hasslerör den 28 juni 1946

Gustaf Meijer

Inspektor

Att Inspektor Gustaf Meijer, Fåleberg, Hasslerör

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Viktor Störm

Adress [illegible] Adress Tjos, Hasslerör

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 april 1947.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

[illegible]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.