



Akt nr:

R-E1a-0886

AU\$R-E1a-0886

läst inde.
152

224

43

reversal till Q. Daniel

DIARIE Nr

16187

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 AUG. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultúrtekniska byrås arkiv

R

2*0886

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943 till
Stora Bussagårdens torrlägningsföretag av år 1941 i Värings socken av
SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med ettusenfyrtio (1.040)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med sjuhundranittio (790) +

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm* vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ ^{ordförande i}, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1944

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 25 augusti 1944.

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bes den 28 maj 1943.
Oskar Jonsson

Att Lantbrukaren Oskar Jonsson, Bes

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 september 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Anders Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0886

16200

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

0 438 334

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings arkiv

Handlingar angående
Stora Bussagårdens torrlägningsföretag
av år 1941
i Värings socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1941 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande Väring Stora Bussagården
i Värings

socken av

Skaraborgs län.

Den 31 oktober 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade genom i Värings

kyrka uppläst och i Skaraborgs Läns Annonsblad

införd kungörelse /Bil. 3 a-b / sammanträde
med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 11.15
hos Oskar Jonsson, Bro , varjämte
särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifo-
gade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Tore Egnell, Påvelsgården, Ulvåker, och
Gunnar Johansson, Myreberg, Locketorp, Väring,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Oskar Jonsson, Bro,

såsom övriga sakägare:

Ingenjör A. Wiklund, Falköping, såsom ombud för Statens Järnvägar,
enl. fullm. /Bil. 5 a/,

Bertil Larsson, Vrågården,

Martin Larsson, Bussagården,

Edvin Johansson, Nygården,

Edius Sundberg såsom ombud för Johan Sundberg, Bussagården, enl.
fullm. /Bil. 5 b/,

Karl Andersson, Backgården,

Herman Holm, Backgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade
förrordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande för-
rättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot för-
rättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej
förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att en uppgrävning av ån från punkt 8+38 till punkt 12+13 skulle ställa sig alltför dyr i förhållande till den båtnad som därigenom skulle vinnas, återtog sökanden sina anspråk på att nämnda sträcka skulle ingå i torrlägningsföretaget.

§ 5.

Statens Järnvägars ombud tog del av den skriftväxling, som tidigare ägt rum mellan förrättningsmannen och chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning /Bil. 6 a-b/. Ombudet meddelade, att torrlägningsförslaget skulle underställas förste baningenjörens i Falköping prövning.

§ 6.

Martin Larsson, Bussagården, framhöll att han icke ämnade deltaga i kostnaderna för torrlägningsföretaget.

§ 7.

Edvin Johansson, Nygården, yrkade ersättning för intrång och skada på grund av torrlägningsföretagets utförande och förklarade, att han icke komme att deltaga i kostnaderna för företaget. Johansson befarade, att vattnet i två brunnar på hans tomt skulle komma att bli utan vatten efter dikningen.

§ 8.

Edius Sundberg trodde, att brunnen på hans fastighet är beroende av vattenståndet i Stora Väringsån.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen före sammanträdet vidtagit för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, som i laga ordning komme att kungöras.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

[Signature] *[Signature]*
Biträdande gode män.

5

Den 9 april 1941.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Oskar Jonsson, Bro, Locketorp, jämväl såsom ombud för brodern
Helge Jonsson, enl. fullm. /Bil. 5 c/,

Martin Larsson, Bussagården,

Edvin Johansson, Nygården,

Edius Sundberg, Bussagården, såsom ombud för Johan Sundberg, enl.
fullm. /Bil. 5 d/,

Karl Andersson, Backgården,

Herman Holm, " ,

Ingenjör A. Wiklund, Falköping, såsom ombud för Statens Järnvägar,
enl. fullm. /Bil. 5 e/.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 12.

Förrättningsmannen uppläste synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 13.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Oskar Jonsson, Bro, Locketorp, Väring, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 15.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Bro den 9 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gunnar Johansson. Son & snäll

Biträdande gode män.

A. O. T. A. N. 58-62.
1937.

6

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bro m. fl.

Neuman i Locketops i Värning socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Värning

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad

adress Bro, Locketops pr Värning

Telefon: Värning 13 b Ulråker 18.

Bro den 11 okt. 1937

Oskar Jansson

Företaget avser i första hand sanering
av två järnvägsbroar

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Bro

Stommen

Påvelsgården

~~Moninger~~

Staten Järnvägar

Ägarens namn:

Oskar Jonsson

Pastoratet

V. Cugnell

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 58 - 62
1937

Löckeborgs 8 Värning

Bilaga 2 a.

25-72

1998



Förordnande.

H Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 oktober 1937.

Carl Mannervik

[Signature]

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 58 - 62
1937Förordnande.A circular yellow seal with a scalloped edge. Inside the circle is a crown at the top, and the text "SKARABORGS LÄN" and "LANDSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN" is written around the inner border.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm
varder härigenom förordnad att, därest laga hinder
icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning övertaga och i laga ordning verkställa;
blivande denna resolution översänd till förrättnings-
mannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis och om överlåtelsen underrätta från-
trädande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 maj 1938.

På länsstyrelsens vägnar:
E. Öfverholm

Utan avgift.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av mark tillhörande Väring Stora Bussagården i Värings socken och Bro i Locketorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av ett avloppsdike kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Oskar Jonsson, Bro, torsdagen den 31 oktober 1940 klockan 11.15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Väring Stora Vrågården, Väring Stora Backgården och Statens Järnvägar komma att beröras.

Skara den 10 oktober 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Värings kyrka den 13 oktober 1940 betygas:

Gunnar Nordqvist
.....
kyrbohuset.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 10 oktober 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av mark tillhörande Väring Stora Bussagården i Värings socken och Bro i Locketorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av ett avloppsdike kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Oskar Jonsson, Bro, torsdagen den 31 oktober 1940 klockan 11,15, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Väring Stora Vrågården, Väring Stora Backgården och Statens Järnvägar komma att beröras.

Skara den 10 oktober 1940.

ERNST ÖFVERHOLM.

Statens e. lantbruksingenjör.

6850a)

Postgiro 30054.

SKÖVDE DEN

15 okt

194 0

DEBET

TILL

s Läns Annonsblad.

av Förenade Landsortstidningar.)

Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.

ggr mm. Kronor öre

194 0

Okt 15

An. Annons N:o

6850

ang.

Väring Stora Bussagården 165 11/70

ATT KONTANT BETALAS

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av mark tillhörande Väring Stora Bussagården i Värings socken och Bro i Locketorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av ett avloppsdike kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Oskar Jonsson, Bro, torsdagen den 31 oktober 1940 klockan 11,15, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Väring Stora Vrågården, Väring Stora Backgården och Statens Järnvägar komma att beröras.

Skara den 10 oktober 1940.

ERNST ÖFVERHOLM.

Statens e. lantbruksingenjör.

6850a)

Från konto

35683

Till konto

30054

har

11 70

Kronor

öre

girerats till:

Skaraborgs Läns

Annonsblad,

Skövde

Betalt

22.10.1940

Postgirokontoret


Kupong nr 30

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Oskar Jonsson, Bro, torsdagen den 31 oktober 1940 klockan 11.15 för torrläggning av mark tillhörande Stora Bussagården m.fl. hemman i Värings och Locketorps socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 10 oktober 1940 till:

Skiftesgodemannen ~~riksdagsgäman~~ Tore Egnell, Påvelsgården, Ulvåker,		
Skiftesgodemannen Gunnar Johansson, Myreberg, Locketorp, Väring,		
Oskar och Helge Jonsson, Bro, Locketorp, Väring,		
Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning, Göteborg,		
Bertil Larsson, Vrågården,	~~Locketorp~~ ,	Väring,
Martin Larsson, Bussagården,	++	"
Edvin Johansson, Nygården,	++	"
Johan Sundberg, Bussagården,	++	"
Karl Andersson, Backgården,	++	"
<i>Herman</i> Holm,	"	"


Skara den 10 oktober 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Oskar Jonsson, Bro, onsdagen den 9 april 1941 klockan 11.15, avsändes den 18 mars 1941 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna gode män och sakägare utom Bertil Larsson, Vrågården.

Skara den 18 mars 1941.



Statens e. lantbruksingenjör.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas biträdande ingenjör A. Wiklund att såsom statens järnvägars ombud den 31 oktober 1940 närvara vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Väring Stora Bussag:n m.fl. hemman inom Värings och Locketorps socknar.

Enst/td

Falköping den 12 oktober 1940.


Förste baningenjör.

B e v i t t n a s t

*P. Magnusson*

Fullmakt.

Fullmakt för lantbrukaren Edinus
Lundberg att vid sammanträde hos Oskar
Jönsson i Bro torsdagen den 31/10 1940, angående
toreläggning av mark tillhörande Stora Buss-
gården m. fl. hemman, föra min talan och
utöva mig tillkommande gösträtt.

Bussgården, Värning 28/10 1940.

Med hand i pennan Johan. Lundberg
Hemmanägare.

På en gång närvarande vittnen:

Paul Eriksson
Vrågården, Värning.

Edvin Johansson
Kygård Värning.

F U L L M A K T

för Oskar Jonsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande 3/16 mantal Stora Busägh m. fl. hemman i Wärings
Wärings socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till ~~ett~~^{min} andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Bra Wäring den 9 April 1941

Lovelge Jonsson

Bevittnas:

Anna Prea Villiamsson

A. Villiamsson

F U L L M A K T

för Edius Sundberg eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande 1/6 mtl. Bussagården m. fl. hemman i Värings
sock-en och Skarsborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Väring den 7 april 1941.

Johan. Sundberg,

Bevittnas:


Paul Eriksson.

Edvin Johansson

F U L L M Ä K T.


Härmed befullmäktigas biträdande ingenjör A. Wiklund att såsom statens järnvägars ombud den 9 april 1941 närvara vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Väring Stora Bussagården inom Värings socken av Skaraborgs län.

Falköping den 7 april 1941.



Förste baningeniör.

B e v i t t n a s t



Till

Distriktschefen för Statens Järnvägars II distrikt,
Göteborg.

För torrläggning av mark tillhörande Bro m.fl. hemman i Locketorps och Värings socknar av Skaraborgs län har undertecknad förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen. Av förrättningen beröres Statens Järnvägar därigenom att botten i genomloppet under en cirka 1300 meter söder om Värings station belägen järnvägsbro ligger för grunt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av åker ovanför järnvägen. Botten torde behöva fördjupas minst $\frac{1}{2}$ meter.

Innan några närmare undersökningar vidtagas från min sida, önskar jag besked om huruvida marken ovanför järnvägsbron enligt expropriations-kartor och handlingar bestod av åker och äng eller av annan mark vid tiden för järnvägens tillkomst, om huru genomloppets botten lämpligen skall kunna sänkas samt till huru stort belopp en sådan sänkning kan komma att belöpa sig.

Skara den 15 september 1939.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr 8 Biö 699/39

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Till


Lantbruksingenjören Herr Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Med anledning av Eder skrivelse av den 15 dennes rörande torrläggning av mark inom Locketorps och Värings socknar får jag härmed meddela, att den av oförmälda torrläggning berörda järnvägsbron över Stora Väringsån är grundlagd på pålar med rustbädd, som med sin övre kant torde ligga cirka 10 cm under å-botten. Avståndet mellan landfästena är vid botten 4.25 meter och några större svårigheter för en utschaktning av botten torde icke förefinnas. Som skydd för pålar och rustbädd får dock icke hela den nuvarande bottenbredden utschaktas utan bör kvarlämnas en cirka 75 cm bred bankett utefter vardera landfästets framkant. Den blivande utschaktningens dagbredd skulle således bliva omkring 2.75 meter. För undvikande av sönderskärning måste utschaktningens slänter skyddas med omsorgsfullt utförd stenskonung, som kunna givas en slänthlutning av 1:1. Utschaktningens djup är beroende på den önskade genomsläppningsarean. Kostnaderna kunna beräknas till 5:- kr. pr utschaktad kbm. och 7:- kr. pr kvm. stenbeklädnad vartill kommer kostnader för eventuell spåntning, vattenlänsning och arbetsledning.

Enligt expropriationsnämndens protokoll vid tiden för järnvägens tillkomst graderades marken vid och i närheten av broläget till äng, hårdvall, lerjord och bete, hårdvall och kärr. Göteborg den 26 september 1939.

Karl Joh.



Till

Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning,
Göteborg.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Våring Stora Bussagården i Vårings socken av Skaraborgs län beröres Statens Järnvägar därigenom att botten i avloppet under en cirka 1300 meter söder om Vårings station belägen järnvägsbro ligger cirka $\frac{1}{2}$ meter för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av 27 hektar åker öster om järnvägen. /D.-nr 8 B18 699/39/.

Ett första sammanträde med sakägarna hölls den 31 oktober 1940, varvid Statens Järnvägar representerades av ingenjör A. Wiklund, Falköping.

Jämligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar i de delar, som beröra Statens Järnvägar, med anhållan att distriktsförvaltningen måtte avgiva yttrande huru fördjupningen av avloppet under järnvägsbron lämpligast bör verkställas.

Dikningsföretaget har kostnadsberäknats till	2295:00 kronor
Båtnaden genom företaget har beräknats till	4468:40 kronor
Vattensamlingsområdets storlek är	2550 hektar
Blivande flodvattendjup	1.35 meter
Blivande medelvattendjup	0.40 meter
Om utschaktningen under bron gives en släntlutning av	bör bottenbredden vara
1:1	1.20 meter
1:1.5	1.00 meter
lodräta sidor	1.60 meter


Jämligt 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen skall Statens Järnvägar ombesörja och bekosta fördjupningen av vattenavloppet under järnvägsbron.

Skara den 22 februari 1941

Ernst Öfverholm.
 Statens e. lantbruksingenjör.

Stora Värings bron

Förslag till fördjupning av backholmen



Bickbotten öglanter
beklädd med glän

Skala 100

F. N. T.

394

Am 27. 9. 1911

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr DC 323/41

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Bil. 1 ritning.

Till


Herr Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Skara.

Med anledning av Eder skrivelse av den 22 februari 1941 rörande syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande **Stora Bussagården** i Värings socken av Skaraborgs län översändes härmed en tvärsektionsritning över vattendraget vid broläget. Å denna ritning har inlagts fördjupningen av bäckbotten, varvid, i överensstämmelse med Eder skrivelse, räknats med $\frac{1}{2}$ meters sänkning av befintlig botten, en bottenbredd av 1.00 meter och släntlutningar 1:1,5.

Statens järnvägar önska i god tid bliva underrättade om, när omhandlade torrläggning kommer till utförande, så att de arbeten, som skola utföras genom statens järnvägars försorg, kunna utföras vid för arbetets bedrivande lämpligt vattenstånd. Underrättelse därom bör översändas till baningenjören i Falköping. Göteborg den 10 mars 1941.

Karl/Sk



K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av mark tillhörande Väring Stora Bussagården i Värings socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av ett avloppsdike kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Oskar Jonsson, Bro, onsdagen den 9 april 1941 klockan 11.15.

Skara den 18 mars 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Värings kyrka
den 23/3 1941 betygas:

Gunnar Nordquist
.....
Kyrkpolende
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 18 mars 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
$\frac{1}{6}$	2 ¹⁵		<u>Värings socken</u> Väring Stora Bussagården	<u>Johan Sundberg</u> åker, terrymylla på ten " våg bäck	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	9.20 9.2 8.9 9.15 9.40 9.25 9.05 8.90 9.25 9.05 9.40 — —
				<u>Summa:</u>		
$\frac{1}{12}$	2 ¹⁶		<u>L₂</u>	<u>Edvin Johansson</u> bäck åker, terrymylla på ten " " " " " " " " " " " " " " " " " "	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	— 9.5 9.35 9.35 9.35 9.30 9.40 9.00 9.35 9.45
				<u>Summa:</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
25	72							810	583	20	900	648	-	90	64	80
40	11							720	79	20	900	79	-	180	19	80
50	16							660	105	60	900	144	-	240	38	40
35	59							750	442	50	900	531	-	150	88	50
20	09							840	75	60	900	81	-	60	5	40
35	42							750	315	-	900	378	-	150	63	-
55	24							630	151	20	900	216	-	270	64	80
60	76							600	456	-	900	684	-	300	228	-
45	57							540	307	80	900	379	-	160	91	20
65	83							570	473	10	900	747	-	330	273	90
30	60							780	468	-	900	540	-	120	72	-
-							01									
-							18									
	509						19	3457	20		4467	-		1009	80	
							10									
35	18							750	135	-	900	162	-	150	27	-
40	14							720	100	80	900	126	-	180	25	20
45	22							670	151	80	900	198	-	210	46	20
50	09							660	59	40	900	81	-	240	21	60
	49							660	323	40	900	441	-	240	117	60
35	43							750	322	50	900	387	-	150	64	50
	24							580	139	20	700	168	-	120	28	80
50	14							510	581	40	700	798	-	190	216	60
40	44							560	246	40	700	308	-	140	61	60
	237						10	2059	90		2669	-		609	10	


Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
14	27		Viking Stora Gussagården	Edvin Johansson åker, termynlla på lera	24	9.65
				"	25	"
				"	26	"
				"	27	9.75
				"	28	9.90
				"	29	9.95
				"	30	10.05
				"	31	9.75
				"	32	"
				"	33	"
				"	34	"
				"	35	9.70
				"	36	9.60
				"	37	9.65
				"	38	9.85
				"	39	9.90
				"	40	9.75
				"	41	10.05
				"	42	9.65
				"	43	9.70
				"	44	9.75
				"	45	9.35
				"	46	9.40
				bäck	47	-
				väg	48	-
				<u>Summa:</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							630	132	30	700	147	-	70	14	70
	33							610	201	30	700	231	-	70	29	70
	30							580	174	-	700	210	-	120	36	-
	33							610	201	30	700	231	-	70	29	70
	36							630	226	80	700	252	-	70	25	20
	40							650	260	-	700	280	-	50	20	-
	41							650	266	50	700	287	-	50	20	50
	52							510	265	20	700	364	-	190	98	80
	49							540	264	60	700	343	-	160	78	40
	49							560	274	40	700	343	-	140	68	60
	48							580	278	40	700	336	-	120	57	60
	44							610	268	40	700	308	-	90	39	60
	30							560	168	-	700	210	-	140	42	-
	31							610	189	10	700	217	-	90	27	90
	47							780	366	60	700	423	-	120	56	40
280								750	2100	-	900	2520	-	150	420	-
	27							690	186	30	900	243	-	210	56	70
	07							870	60	90	900	63	-	30	2	10
	10							750	75	-	900	90	-	150	15	-
	37							810	299	70	900	333	-	90	33	30
	06							870	52	20	900	54	-	30	1	80
	19							630	119	70	900	171	-	270	51	30
	16							660	105	60	900	144	-	240	38	40
							18									
							10									
786							28		6536	30		7800	-		1263	70
														129		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/20	2 ¹¹		Viking Stora Bussagården	Edvin Johansson åker, lermylla på ler " " " " " " " " " " " " " " " " " " <u>Summa:</u>	49 50 51 52	9.75 6 9.25 10
3/32	2 ³⁸		D ₂	Oskar och Helge Jonsson åker, lermylla på ler <u>Summa:</u>	53	10.10
1/48	2 ⁴³		D ₂	Oskar och Helge Jonsson åker, lermylla på ler <u>Summa:</u>	54	10.40
1/32	2 ⁴⁰		D ₂	Oskar och Helge Jonsson åker, lermylla på ler " " " " bäck <u>Summa:</u>	55 56 57	10.15 9.75 -
1/20	2 ⁹		D ₂	Martin Larsson åker, lermylla på ler " " " " " " " " , frib. ej " <u>Översikt:</u>	58 59 60 61 62 63 64	10.- " " " " " "

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9.		10				11	12		13	14		15	16	
25	22							630	138	60	700	154	-	70	15	40
30	13							610	79	30	700	91	-	70	11	70
4	16							610	97	60	700	112	-	70	14	40
20	13							650	84	50	700	91	-	50	6	50
	64								400	-		448	-		48	-
45	5 12							690	3532	80	900	4608	-	210	1075	20
50?	5 12								3532	80		4608	-		1075	20
20	78							840	823	20	900	882	-	60	58	80
	78								823	20		882	-		58	80
35	1 72							750	1290	-	900	1548	-	150	258	-
60	14							340	47	60	500	70	-	160	22	40
						10										
	1 86					10			1337	60		1618	-		280	40
45	45							690	310	50	900	405	-	210	74	50
"	09							690	62	10	900	81	-	210	18	90
						08										
						15										
						15										
						32										
						14										
	54					84			373	60		486	-		113	40


Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Överförl:</u>	
				väg	65
				bäck	66
				<u>Samma:</u>	
				<u>Jordmått mark, som ej förbättras.</u>	
				åker	67
				"	68
				"	69
				bäck	70
				åker	71
				imp	72
				åker	73
				järnväg och allmän väg	74
				<u>Samma:</u>	
				<u>Sammandrag:</u>	
1/6	2 ¹⁵		Vöring Stora Bussagården	Johan Sundberg	
1/12	2 ¹⁶		L:	Eddin Johansson	
1/4	2 ⁷		L:	L: sma	
1/20	2 ¹¹		L:	L: sma	
3/32	2 ³⁸		L:	Oskar och Helge Jonsson	
1/48	2 ⁴³		L:	L: sma	
1/32	2 ⁴⁰		L:	L: sma	
1/20	2 ⁹		L:	Martin Larsson	
				<u>Jordmått mark, som ej förbättras.</u>	
				<u>Samma:</u>	

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättningslängd.</u>						
<u>Ersättningar för intrång av jordupplag.</u>						
<u>Sträckan A-B-C</u>						
Väring St. Backg:n 7 ¹⁰	Herman Holm	0-0+44	25	20		5 -
D:o 7 ⁴	Karl Andersson	0+44-1+2	35	20		7 -
V-g St. Bussag:n 2 ¹⁵	Johan Sundberg	1+21-3+84	275	20		55 -
D:o 2 ¹⁶	Edvin Johansson	3+84-5+29	195	20	39 -	
D:o 2 ⁷	D:sme	5+29-7+64	375	20	75 -	114 -
D:o 2 ⁴⁰	Oskar o. Helga Jons- son	7+64-8+38	110	20		22 -
					Summa:	203 -
<u>Ersättningar för försvårad överkörsl.</u>						
<u>Sträckan B-C</u>						
V-g St. Bussag:n 2 ¹⁵	Johan Sundberg	2+88				250 -
D:o 2 ⁷	Edvin Johansson	5+31				250 -
					Summa:	500 -
Bro den 9 april 1941.						
 Statens e. lantbruksingenjör.						
 Biträdande gode män.						

Kostnadsförslag.

Bil. C.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+21 0 - 1	121	<u>Sträckan A-B.</u> Schaktning av lera med mkt stubbar och rötter m ³ För arbetets tillsyn samt för oförutsedda utgifter tillägges cirka 15 % Ersättningar enl. bil. B för intrång av jordupplag	60	1.80			108 00			
							15 00			
							12 00		135 00	
+2 1 - 1		För-djupning av avloppet samt släntförstärkning inom järnvägens område utföres och bekostas av Statens Järnvägar.								
+21 1 - 8	717	<u>Sträckan B-C.</u> Schaktning av: lera m ³ lera med enst. buskar " lera med enst. träd och mycket buskar " lera med mycket träd och buskar " Tillägges cirka 15 % Ersättningar enl. bil. B för intrång av jordupplag för försvårad överkörsel	525 45 70 315	1.10 1.25 1.50 1.70	577 50 56 25 105 00 535 50		1274 25 194 75 191 00 500 00		2160 00	
							Summa	2295 00		

Bro den 9 april 1941.


Bred den 9 april 1941.



Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å karlan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Värings socken.</u>				
1/6	2 ¹⁵		Väring Stora Bussagården		1-9		
			Johan Sundbely		10-11		
1/12	2 ¹⁶		Väring Stora Bussagården		15-20		
			Eddin Johansson		21-23		
1/4	2 ⁷		Väring Stora Bussagården		24-37		
			Eddin Johansson		38-46		
1/20	2 ¹¹		Väring Stora Bussagården				
			Eddin Johansson		49-52		
1/32	2 ³⁸	län	Väring Stora Bussagården				
			Oskar och Helge Jonsson	Sök.	53		
1/48	2 ⁴³		Väring Stora Bussagården				
			Oskar och Helge Jonsson	Sök.	54		
1/32	2 ⁴⁰	län	Väring Stora Bussagården				
			Oskar och Helge Jonsson	Sök.	55-56		
1/20	2 ⁹		Väring Stora Bussagården				
			Martin Larsson		58-59		
			<u>Summa:</u>				

eventuellt
län

250 - 30

650 - 36


830 - 20

70:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
	Kronor	And.	And.			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
		1	2			Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	0.08397611	0.75768205								
663.90	55.75									
345.90		262.08				317.83	13.849	65.68		
302.10		228.90								
307.-	25.72					254.68	11.097	52.63		
588.70	49.44									
675.-		511.44				560.88	24.439	115.90		
48.-	4.03			(819.59 169.36)		4.03	0.176	0.83		
1075.20		814.66				814.66	35.497	168.34		
58.80		44.55				44.55	1.941	9.21		
280.40		212.45		(1071.66 221.45)		212.45	9.257	43.90		
113.40		85.92				85.92	3.744	17.76		
4458.40	135.-	2160.-				2295.-	100.000	474.25		
Bro den 9 april 1941 <i>[Signature]</i> Statens skattekontrollstyrelsen mastr Johansson. Sören Egnell Ödisträlande gode man										

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
vattenbesvärade marker tillhörande Värings
Stora Bussagården i Värings socken av Skara-
borgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 maj 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1 - 2 km söder om Värings station, inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad elstringsförmåga avser fördjupning å sträckan A-B-C av "Stora Väringsån" /"Stenbrobäcken"/, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plan-kartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan.

Öppet avlopp, som kommer att bli föremål för fördjupning, betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppet hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet har inlagts och uppmätts å generalstabens karta. Avloppets dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker, som beröras av företaget.

Vattensamlingsområde	2550 hektar
Flodvattenavrinning	3200 sekundliter
Medelvattenavrinning	255 "
Bottenlutning	1:1000
Släntlutning i jord	1:1.5
Bottenbredd i jord	1.00 meter
Flodvattendjup	1.35 "
Medelvattendjup	0.40 "
Våt sektionsarea vid flod	4.10 kvadratmeter
" " medel	0.65 "

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres Statens Järnvägar därigenom att botten i avloppet under en cirka 1300 meter söder om Värings station belägen järnvägsbro ligger cirka $\frac{1}{2}$ meter för högt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av öster om järnvägen belägen mark, vil-

ken enligt uppgift från Statens Järnvägars distriktsförvaltning /Bil 6 b/ vid tiden för järnvägens tillkomst bestod av äng, hårdvall, lerjord och bete, hårdvall och kärr.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen har utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar i de delar, som beröra Statens Järnvägar, tillställts vederbörande distriktsförvaltning med anhängan om yttrande huru fördjupningen av avloppet under järnvägsbron lämpligast bör verkställas /Bil. 6 c/. Distriktsförvaltningen har till förrättningsmannen översänt en tvärsektionsritning över vattendraget vid broläget.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 9 och 10 §§ är järnvägens ägare pliktig att ombesörja arbetet med och bekosta fördjupningen av avloppet inom järnvägens område. Baningenjören i Falköping bör i god tid underrättas om när torrlägningsföretaget skall komma till utförande, så att de arbeten, som skola utföras genom Statens Järnvägars försorg, kunna utföras vid för arbetenas bedrivande lämpligt vattenstånd.

De å sträckan B-C befintliga ägobroarna skola av vederbörande jordägare byggas om så att avståndet mellan landfästena blir minst 3.00 meter.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för intrång av jordupplag med kronor 203:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark som täckes av den uppschaktade jorden, dels för försvårad överkör-

sel med kronor 500:--. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Under förrättningens gång hava vissa delägare yrkat ersättning för skada, som de förmena genom företagets utförande kommer att vållas i form av sänkt vattenstånd i brunnar på deras fastigheter. Synemännen anse, att den föreslagna fördjupningen av avloppet sannolikt icke kommer att medföra sänkning av vattenståndet i de ifrågavarande brunnarna. Skulle sakägarna kunna bevisa, att den av dem befarade sänkningen verkligen kommer att inträffa, äga de att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen framställa ^{anspråk på} ersättning enligt reglerna i 9 kap. vattenlagen. Sådant anspråk skall för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Västerbygdens vattendomstol senast den 1 september 1948.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppets färdigställande till 2295 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp samt 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande

41

och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att företaget /kostnad 2295:- kr, båtnad 4468:40 kr, relativ kostnad 0.5114/ skall indelas i två avdelningar.

Avd. 1, omfattande sträckan A-B, kostnad 135:- kr, båtnad 1617:60 kr, relativ kostnad 0.084,

Avd. 2, omfattande sträckan B-C, kostnad 2160:- kr, båtnad 2850:80 kr, relativ kostnad 0.7577.

Kostnaderna för företaget skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av delägarna i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen bestämmes ifråga

om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill

hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-

ensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen

hava underrättats om styrelseval,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från avloppets

kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1,

varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom

upplagen skola anordnas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1943 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägg-

ningsresultatet skall avloppet för framtiden underhållas genom re-

gelbundna rensningar. Avloppet bör grässlås varje år och dessutom

grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och

växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till

för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa un-

derhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för detta företags utförande.

Underhållet av brobyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppet.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda avloppet från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företags styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företags angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Stora Bussagårdens torrlägningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bro den 9 april 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.


Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Stora Bussagårdens*
torrläggningsföretag av år 1941
 i *Vårings* socken och *Storaborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	24	0,50		12	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	0.8	1,50	1	20	
		krokinje	"	3.1	3,00	9	30	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 52 ar	st.	53	0.36	19	08	
			har	27	0.54	14	82	
		äng och odlingsmark medelareal	ar					
			st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 27 ar	st.	21	0.14	2	94	
			har	56	0.12	2	39	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ^{> 15} m. < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"	0.2	5.00	1	—	
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarkot~~ bladet				4	—	
		övriga regalark blad	st.				54	73
		Överföres					66	73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				66 73
1939 ^{25/6/} _{18/9}		Avvägning.				
1940 ⁵⁻¹¹ ₇		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3 1/2	12,00	42 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har	2931	0.50	14 65	
		avvägda punkter	209	0.03	6 27	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.4	2,00	4 80	
		i annan mark		5,00		67 72
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 45 ar,	74	0.05	3 70	
			33.15	0.10	3 31	7 01
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	74	0,04		2 96
		Markvärdering:				
1940 ^{31/10}		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	106	0,06	6 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	53	0,12	6 36	20 72
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.3	3.50	4 55	4 55
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	10	0.20	2 -	
		" " " " befintl. broar	1/3	12.00	4 -	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	21	0.34	7 14	
						13 14
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	26	0,02	- 52	
		dagat		12,00		2 52
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. av km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 409 m. ² sektion på	1	2.04	2 04	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		6 54
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	21	0,03	- 63	1 63
		Överföres				196 52


1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				196 52
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp min. av "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen 409 m ² sektion på "	1		2 04	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 29	8 33
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	209	0,01		2 09
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	6	0,25	1 50	3 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	3	0,20	— 60	5 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	134	12,00		21 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. Håstens församling avdelningsbildn. dagar	144	12,00	15 —	18 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	14	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				285 44
		1) 1:sta ~~regalark~~ blad			7 —	
		övriga regalark st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 45 ar ägofigurer st.	74	0,07	5 18	
		har	33,15	0,14	4 64	
		Överföres			16 82	

1940 3/10
1941 9/4
1939 5/9, 1941 23/2
1941 19/2
1940 3/10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	207	0,02	4 18
		” ” kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21	0,05	1 05	23 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	”	0.4	3.00	1 20
		nytt avlopp eller vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	0.9	6.00	5 40
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~				9 94
		3) broar och trummor, ” ”				3 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	
						19 54
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				4 88
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörtutlopp och slamficka	”		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid.	37	0,55	20 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				63 31
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				21 30
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				35 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagar 15 1/2	4.00	62 -	
						97 20
		Summa kronor				125 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				285 44
		Lösen för kopior och avskrifter				63 31
		Övriga förrättningskostnader				125 50
		Summa kronor				474 25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vederbörjande häradsrätt.

Bro den 9 april 1941


Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras ;

den 19

Godk. 19/9 44

224

43

16186

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 AUG. 1944

BEVIS

över verkställd avsyning av Stora Bussagårdens
torrlägg- ningsföretag av år 1941 i Värings
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~XXXX~~ Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1.040

Lån från statens avdikningslånefond „

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1944

Arbetsstyrelsens ordf.: Oskar Jonsson

Adress: Bro, Locketorp pr Väring

Vid av undertecknad den 22 oktober 1942 företagen avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 5 augusti 1944.


Ernst Överholm.
Statens e. lantbruksingenjör.




27/443

F Ö R T E C K N I N G

Över de av "Stora Bussagårdens torrlägningsföretag av år 1941" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Värings socken</u>	
3/32	2 ³⁸	Väring Stora Bussagården	✓ Oskar och Helge Jonsson
1/32	2 ⁴⁰	Väring Stora Bussagården	✓ Oskar och Helge Jonsson

Skara den 9 juli 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

Lantbrukaren Edvin Johansson,

Nygården, Väring.

Som svar på Eder skrivelse av den 24 oktober 1941 får jag anföra följande.

Mätningarna av vattenstånden i Edra brunnar hava pågått under alltför kort tidrymd för att utgöra något absolut bevis på att sänkningen beror på utförandet av "Stora Bussagårdens torrlägningsföretag av år 1941". I stora delar av länet har grundvattnet sjunkit så gott som oavbrutet alltsedan i våras. Fortsätt därför med mätningarna under minst ett år. Ett sådant bevismaterial kan möjligen tänkas bli övertygande.

Om sänkning på grund av torrlägningsföretagets utförande verkligen kan bevisas, blir företaget skyldigt att ersätta skadan. Ersättningsbeloppet skall fördelas på delägarna i företaget enligt samma procenttal, som ligga till grund för fördelningen av dikningskostnaderna.

Saken behöver givetvis icke dragas inför Vattendomstolen, om ersättningsbeloppet kan fixeras genom direkt överenskommelse mellan Eder och torrlägningsföretaget.

Skara den 26 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Till Lantbruksingenjör Ofverholm, Skara.

Sedan Bussagårdens dikningsföretag i Värings socken pågått sedan den 10 juni innevarande år, har vattendjupet i mina brunnar vid Nygården, Varing allt mer minskat, enligt vad som framgår av närslutna intyg. Såvitt jag kan förstå, kommer vattnet då grävningarna slutförts att helt försvinna ur brunnarna och i stället kommer vattenådrorna att utlöpa i den betydligt fördjupade bäcken. Vid sammanträdet meddelade jag mina farhågor att så skulle bli fallet. Jag får därför vördsamt anhålla om Herr Ingenjörens uttalande i detta fall, huruvida samtliga gårdar i företaget äro skyldiga att fördjupa mina två brunnar, eller betala kostnaderna för ett dylikt arbete. Det är väl inte nödvändigt att draga saken inför vattendomstolen? Brunnarna böra med det snaraste fördjupas, enär jag i annat fall inom kort får börja köra vatten till kreaturen från det två kilometer från gården belägna Vassklämman. Då förbrukningen av vatten å gården uppgår till 1500 liter per dag, blir det givetvis ett kostsamt och tidsödande arbete, som jag helst vill slippa ifrån.

Då ärendet brådskar, anhåller jag om Herr Ingenjörens svar så snart ske kan.

Nygården, Varing den 24 oktober 1941.

Högaktningsfullt.

.....*Edvin Johansson*.....

Lantbrukare

Telefon Varing 70.

På anmodan av lantbrukaren Edvin Johansson, Nygården, Varing, hava undertecknade nedannämnda tider uppmätt vattendjupet i brunarna vid Nygården och befanns vattendjupet därvid vara följande:

Den 25 maj 1941: vattendjup i gårdsbrunnen 106 centimeter och i ladugårdsbrunnen 105 centimeter.

Den 21 juni 1941: vattendjup i gårdsbrunnen 86 centimeter och i ladugårdsbrunnen 94,5 centimeter.

Den 6 oktober 1941: vattendjup i gårdsbrunnen 43 centimeter och i ladugårdsbrunnen 60 centimeter.

Den 17 oktober 1941: vattendjup i gårdsbrunnen 44 centimeter och i ladugårdsbrunnen 43 centimeter.

Vid mätningarnas början hade en lång torkperiod rått.

Grävningarna i bäcken började den 10 juni 1941.

Förestående uppgifter intygas under edlig förpliktelse.

Ulvåker den 24 oktober 1941.

Sore Egnell *Jarvis Päck*

God man vid lantmäteri-
förrättningar.

Polisman.

KONTROLLBEVIS

nr

Vid av undertecknad den 22 oktober 1942 företagen kontroll-
avvägning av botten i det uppgrävda avloppet i "Stora Bussagårdens
torrlägningsföretag av år 1941" i Värings socken befanns, att
avloppet var tillräckligt djupt på sträckan 6 - 8+38 medan det
däremot på sträckan 0 - 6 var 10 å 20 cm för grunt.

Före den slutliga avsyningen av företaget skall hela sträckan
slamrensas och putsas så att avloppet erhåller det föreskrivna
djupet och de föreskrivna dimensionerna.

Skara den 2 november 1942.

Statens o. lantbruksingenjör.

R 2*0886
16187

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 AUG. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift

Betänkande
ifråga om statsunderstöd till
Stora Bussagårdens torrlägningsföretag
av år 1941
i Värings socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1941 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Avskrift.
Genom Kungl. Landtbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställdes en efter-
rättelse och arbetets utförande.
Stockholm den 17 april 1943
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkes stjärnsken
Knut Eriksson

B E T Ä N K A N D E

i fråga om statsunderstöd till utförande av Stora Bussagårdens torr-
läggningsföretag av år 1941 i Värings socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget 1 - 2 km söder om Värings sta-
tion. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande över-
siktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av
avloppets alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt
grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet
till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 9 april 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenla-
gen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till
täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats
redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från
nämnden.

Lån från statens odlingslånefond har utgått till torrläggning
av mark tillhörande Bankälla, Väring, Bro, Mårum m. fl. i Värings,
Locketorps och Horns socknar, till vilket torrlägningsföretag plan
fastställdes den 15 februari 1909. Nu ifrågavarande marker ingingo

2

delvis i det gamla företaget, men blevo icke fullt torrlagda, enär botten under järnvägsbron då icke sänktes. Sista annuiteten på odlingslånet erlägges, enligt uppgift, år 1941 eller år 1942.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres Statens Järnvägar, därigenom att botten under en järnvägsbro ligger för högt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av öster om järnvägen belägen mark /synehandlingarna: bil. 6 a - d/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1943.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll /Bil. IV/, fört vid sammanträde med företagets delägare den 9 april 1941, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Tvenne i nämnda protokoll närmare angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 1040 kronor från statens avdikningsanslag och 790 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödet storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 9 juli 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad 1592:-
Ersättningar 703:- 2295:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen 474:25
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd 53:10 527:35
Summa kronor: 2822:35

Skara den 9 juli 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Ansökan.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.822 kronor 35 öre, varav i lanttagarans andel 1.263 kronor 11 öre.

Stockholm den 27 april 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Bestyrkas i tjänsten

[Signature]

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 9 april 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Bro med flera hemman i Värings socken, Skaraborgs län /Stora Bussagårdens torrlägningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 juni 1941.

Erik T:son Uggla

t. f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

REDOGÖRELSE

för Stora Bussagårdens torrlägnings- företag av år 19 41
 i Värings socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 27,46 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 27,46 har

Markens blivande värde i medeltal 840 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 4458:40 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 2295:-

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lermylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 9 april 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Oskar Jonsson

Adress: Bro, Locketorp, Väring.

Anm.: "

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm

Förrättningsman.


Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:



Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i Stora Bussagårdens torrlägg-
ningsföretag av år 1941 i Värings socken
av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Skiftesgodemannen Tore Egnell, Påvelsgården, Ulvåker,

Skiftesgodemannen Gunnar Johansson, Myreberg, Locketorp, Väring,

Oskar Jonsson, Bro, Locketorp, Väring,

Martin Larsson, Bussagården, Väring,

Edvin Johansson, Nygården, Väring,

Edius Sundberg, Bussagården, Väring, såsom ombud för Johan Sundberg,

Karl Andersson, Backgården, Väring,

Herman Holm, Backgården, Väring,

Ingenjör A. Wiklund, Falköping, såsom ombud för Statens Järnvägar.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Tore Egnell, Påvelsgården,
och Gunnar Johansson, Myreberg.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 2 medlem-
mar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Oskar Jonsson,
Bro, Locketorp, Väring, vilken tillika utsågs till ordförande, samt
Karl Andersson, Backgården, Väring. Till styrelsesuppleant valdes
Edius Sundberg, Bussagården, Väring.

8

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Tore Egnell och Gunnar Johansson.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Oskar och Helge Jonsson, Bro, Locketorp, ägare av Väring Stora Bussagården 2³⁸ och 2⁴⁰.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd, att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

9
§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Bro den 9 april 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Gunnar Johansson

Tore Egnell

STATSBIDRAG och LÅN

Båtnad	4458:40
Kostnad	2822:35
Relativ kostnad	0.63
Bidrag 1 % av kostnad	37.05
Beräknat bidrag	1045:68
<u>BIDRAG utgår med</u>	<u>1040:-</u>

Lånesökandenas andel:

1 procent	44.754
1 båtnad	1355:60
1 kostnad	1263:12
1 bidrag	465:44
Beräknat lånebelopp	797:68
<u>LÅN utgår med</u>	<u>790:-</u>

Skara den 9 juli 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtnad.

Sam-fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget:</u>			
	27.46			2822:35	4458:40	0.63
			<u>Lånesökandenas andel:</u>			
	6.98			1263:12	1355:60	
			Skara den 9 juli 1941.			
			Ernst Öfverholm			
			Statens e. lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Värings socken</u>							
1/6	2 ¹⁵		Väring Stora Bussag:n	Johan Sundberg	5	09				
1/12	2 ¹⁶		D:o	Edvin Johansson	3	37				
1/4	2 ⁷		D:o	Densamme	9	86				
1/20	2 ¹¹		D:o	Densamme		64				
3/32	2 ³⁸		D:o	Oskar och Helge Jonsson	5	12				
1/48	2 ⁴³		D:o	Desamma		98				
1/32	2 ⁴⁰		D:o	Desamma	1	86				
1/20	2 ⁹		D:o	Martin Larsson		54				
				<u>Summa:</u>	27	46				

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.63	37.05				
1009	80	317	83	65	68	7	35	390	86			144	03		
609	10	254	68	52	63	5	89	313	20			115	41		
1263	70	560	88	115	90	12	98	689	76			254	16		
48	-	4	03		83		09	4	95			1	83		
1075	20	814	66	168	34	18	85	1001	85			369	17	626	60
58	80	44	55	9	21	1	03	54	79			20	19		
280	40	212	45	43	90	4	92	261	27			96	27	163	40
113	40	85	92	17	76	1	99	105	67			38	94		
4458	40	2295	-	474	25	53	10	2822	35			1040	-	790	-

Skara den 9 juli 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Stora Bussagårdens torrlägningsföretag av år 1941 i Värings socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörs-taxa.

Betänkande och kostnadssammandrag, 4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Uträkning av statsunderstödet storlek	3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	5:40
Avskrift av betänkandet med bilagor, 13 sidor à 0:55 kr	7:15
Inhäftning, två band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-

Summa kronor: 53:10

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 9 juli 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 14, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, featuring a stylized, cursive script. The signature is written over a horizontal line and ends with a large, sweeping flourish that curves downwards and to the right.