



Akt nr:

R-E1a-0890

AU$R-E1a-0890

Vald 1/56

226
43

Skrift förbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 21/6 19 43
godkänd den 1/7 19 43

Reversal till A-diarist

DIARIE N:r 11729
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1943

R 4*0890

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943 till Tåens dikningsföretag av år 1941 i Södra Lundby och Laske Vedums socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tiotusentvåhundrafyrtio (10.240) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels **lån*** med tiotusenfemhundratjugo (10.520) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i ~~styrelsen för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fäen, S. Lundby den 29 maj 1943

Gustaf Andersson

Att lantbrukaren Gustaf Andersson i Fäen, S. Lundby, Vedum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Vretsen

Birgit Nordström
Adress Vedum

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 juli 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

LANT BRUKS NÄMNDEN

LNR

Handläggare
M. Wallgirister

ANVISNING
Beställningen insänds till lantbruksnämnden i respektive län. Adressuppgifter finns på omstående sida.

BESTÄLLNING
Datum
30 mars 1989.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
89. 03. 23
Dnr 64-540/89

Beställarens namn
Gösta Gunnarsson

Utdelningsadress
Gunnarp

Ortsadress (postnummer och ortnamn)
534 00 Vara

Rikt- och telefonnummer
0512/44144

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)
Gunnarp 1:13, 15 Hjälmebacka 1:9

Registerområde (socken)
Södra Sandby

Kommun
Vara

Areal, anges i hektar | Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)

Registerområde (socken)

Kommun

Areal, anges i hektar | Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Uppdraget avser

- [x] Dikening — Vattenhushållning
- [ ] Växtodling
- [ ] Växtskydd
- [ ] Trädgård
- [ ] Husdjur
- [ ] Byggnader
- [ ] Mekanisering
- [ ] Energi
- [ ] Struktur
- [ ] Ekonomi
- [ ] Projekt
- [ ] Övrigt

Uppdragets art

- [ ] Rådgivning
- [ ] Besiktning o d
- [x] Projektering (teknisk planering)
- [ ] Utsättning

Övriga upplysningar (omfattning m m)
Besiktn. av vägen i vägområdet.

Beställarens namnunderskrift
Gösta Gunnarsson

Lantbruksnämndens anteckningar

Cregnr
(228-15)
LS 4x890

Cregnr

9
mars

Uppdraget slutfört
datum 1989-09-05

Faktura
nr DF 1551, 89-09-06

- [ ] Tidkort

Lantbruksstyrelsen B 5. 1986-05 5 000. Lbs offset, Jönköping.

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan.

ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING ÖVER LANTBRUKSNÄMNDERNA

Län	Postadress	Telefon
Stockholms	Box 1030, 171 21 Solna	08/83 53 20
Uppsala	Box 1044, 751 40 Uppsala	018/10 01 00
Södermanlands	Box 334, 611 27 Nyköping	0155/178 00
Östergötlands	Box 435, 581 04 Linköping	013/13 01 60
Jönköpings	Box 610, 551 18 Jönköping	036/11 95 70
Kronobergs	Box 1208, 351 12 Växjö	0470/220 80
Kalmar	Box 175, 391 22 Kalmar	0480/156 70
Gotlands	Box 1144, 621 22 Visby	0498/180 10
Blekinge	Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona	0455/820 40
Kristianstads	Box 549, 291 25 Kristianstad	044/12 62 00
Malmöhus	Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö	040/93 45 80
Hallands	Box 191, 301 04 Halmstad	035/11 83 60
Göteborgs och Bohus	Box 767, 451 26 Uddevalla	0522/149 80
Älvsborgs	Box 1147, 462 01 Vänersborg	0521/120 80
Skaraborgs	Box 224, 532 00 Skara	0511/131 40
Värmlands	Box 567, 651 09 Karlstad	054/15 68 00
Örebro	Box 274, 701 45 Örebro	019/11 90 10
Västmanlands	Box 51, 721 04 Västerås	021/19 57 10
Kopparbergs	Box 153, 791 24 Falun	023/81 800
Gävleborgs	Box 565, 801 08 Gävle	026/18 00 50
Västernorrlands	Box 1025, 871 01 Härnösand	0611/182 70
Jämtlands	Box 233, 831 23 Östersund	063/12 45 70
Västerbottens	Box 453, 901 09 Umeå	090/12 57 20
Norrbottens	Box 216, 951 23 Luleå	0920/680 20

DF 1551, 1989-09-06

LANTBRUKSNÄMNDEN

RÄKNINGS-MANUSKRIPT
Datum för utfärdande
1989-09-05

Diariebeteckning	
64 - 540/89	
Cregdossiebeteckning	
(228-15)	LS 4×890

LNR

Handläggare
M. Wallgister 256

ANVISNING
Fortsättning å omstående sida

011 "Fäens dtf av år 1941"
c/o Gösta Gruvens
Gruvad
534 00 Vara

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

116

UPPDRAG

Specificeras: Beskrivning av markledningar

Tidsperiod då uppdraget utförts: Påbörjat våren 1989

TIDERSÄTTNING 3 §

Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
I	2.5	340	850	25 %
II	0.5	250	125	— " —

SAKERSÄTTNING 4 §

Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen

Grundbelopp

Tilläggsbelopp kr.....för.....st deltagare

Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden

med kr.....varav utgår tilläggsbelopp med .....procent.

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Täckdikning

☐ Plan för täckdikning

☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation

Grundbelopp

Tilläggsbelopp. Planen omfattar.....ha à kr.....

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Transport 975 —

Lantbruksstyrelsen A 78. 1986-12 5000. Lbs offset, Jönköping.

	Transport		
	Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa Grundbelopp Tilläggsbelopp. Antal.....à kr..... Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden		
10 §	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad		
	Kopior o dyl		
Till helt krontal avrundat belopp		975:-	
Momsprocent 3,9	på kronor 975:-	Kronor 39:-	39:-
Att insättas på postgirokonto	nummer	**SUMMA KRONOR**	1014:-

Anteckningar

Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer

DIARIE N:r 11729
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN 1943

R 4*0890

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Tåens dikningsföretag av år 1941

i Södra Lundby och Laske Vedums socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 april 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Fosman
Bestyrkes i tjänsten:

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Täens dikningsföretag av år 1941" i Södra Lundby och Laske Vedums socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 3 km nordväst om Södra Lundby kyrka och cirka 3.5 km norr om Vedums station. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 25 april 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil.III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget

eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare uppgifter härom, har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll /Bil. IV/, fört vid sammanträde den 25 april 1941 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 10240 kronor från statens avdikningsanslag och 10520 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 18 oktober 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	19561:70	
Ersättningar	78:30	19640:00

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	1230:79	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	59:05	1289:84
Summa kronor:		20929:84

Skara den 18 oktober 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 20.929 kronor 84 öre. varav å låntagarnas andel 20.607 kronor 81 öre.

Stockholm den 27 april 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 25 april 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Tåen med flera hemman i Södra Lundby socken av Skaraborgs län /Tåens dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 september 1941.

Erik T:son Uggla
t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för **Tåens dikningsföretag** av år 19**41**

i **Södra Lundby och Laske Vedums** socknar

av **Skaraborgs** län, omfattande **3** samfällighet**er**.

Stora samfälligheten.

Åker	79.68	har
Äng och odlingsmark	0.65	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	80.33	har

Markens blivande värde i medeltal 743 kronor pr har

„ „ „ högst 750 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 20458:00 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 18700:00 „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av **svartmylla på sandbotten**

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den **25 april** 19**41**.

Till företagets aktförvarare har utsetts: **Gustaf Andersson,**

Adress: **Tåen, S. Lundby, Vedum.**

Anm.:

Skara den **27 september** 19**41**

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för **Tåens diknings-** företag av år 19**41**

i **Södra Lundby och Laske Vedums** sock**nar**

av **Skaraborgs** län, omfattande **3** samfällighet**er**.

Samfälligheterna a - b och c - f.

Åker	3.71	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	3.71	har

Markens blivande värde i medeltal **750** kronor pr har

" " " högst **750** " " "

Båtnaden har uppskattats till **1025:90** kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till **940:00** "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av **svartmylla på sandbotten**

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den **25 april** 19**41**.

Till företagets aktförvarare har utsetts: **Gustaf Andersson,**

Adress: **Tåen, S. Lundby, Vedum.**

Anm.:

Skara den **27 september** 19**41**

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Tåens dikningsföretag av år 1941 i Södra Lundby och Laske Vedums socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Gustaf Andersson, Tåen,

Åke Lundborg, Tåen,

Karl Johansson, Lindås,

Bror Olof Käck, Lyckhem,

Valdemar Johansson, Kärret,

Gust. A. Lundgren, Mattsagården,

Hilding Apelgren, Nils Mårtensgården,

Alrik Andersson, Lilla Grufvad,

Karl Johansson, Stora Grufvad,

Emil Teodor Dikander, Kroken,

Sven Bohman, Hjälmebacka,

f. banvakten Frans Dahllöf, Lilla Horshaga.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Åke Lundborg, Tåen, och Karl Johansson, Lindås.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Gustaf Andersson, Tåen, S. Lundby, Vedum, vilken tillika utsågs till ord-

förande, samt Valdemar Johansson, Kärret, Vedum, och Hilding Apelgren, Nils Mårtensgården, S. Lundby, Vedum. Till styrelsesuppleant valdes Alrik Andersson, L:a Grufvad, Vedum.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Olof Käck, Lyckhem, och Gustaf Lundgren, Mattsagården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Alrik Andersson, ägare av Grufvad 1^{13} och 1^{15},

Valdemar Johansson, ägare av Lundby Håkan Jonsg:n 5^{1} och Lundby Stommen 6^{1},

Emil Dikander, ägare av Lundby Nils Mårtensgården 11^{19},

Hilding Apelgren, ägare av Lundby Nils Mårtensgården 11^{11},

Karl Johansson, ägare av Lundby Nils Mårtensgården 1^{14} och 1^{17},

Frans Dahllöf, ägare av Lundby Nils Mårtensgården 1^{15},

Gustaf A. Lundgren, ägare av Lundby Mattsagården 4^{23},

Bror Olof Käck, ägare av Lundby Mattsagården 4^{11} och 4^{18},

Gustaf Andersson, ägare av Lundby Tåen 7^{14},

Åke Lundborg, ägare av Lundby Tåen 7^{15},

Karl Johansson, ägare av 17/120 mtl av Grufvad 1^{3}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Lundby Tåen den 25 april 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Åke Lundborg

Karl Johansson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

	Samfällighet			Summa
	Stora	c-f	a-b	
Båtnad	20458:00	895:80	130:10	
Kostnad	19928:11	884:51	117:22	
Relativ kostnad	0.97	0.99	0.90	
Bidrag i % av kostnad	48.95	49.65	46.50	
Beräknat bidrag	9754:81	439:16	54:51	10248:48
BIDRAG utgår med	9746:73	438:80	54:47	10240:00
Lånesökandenas andel:				
i procent	98.384	100.000	100.000	
i båtnad	20127:40	895:80	130:10	
i kostnad	19606:08	884:51	117:22	
i bidrag	9589:23	438:80	54:47	
Beräknat lånebelopp	10016:85	445:71	62:75	10525:31
LÅN utgår med	10011:79	445:49	62:72	10520:00

Skara den 18 oktober 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
Stora	79.68	0.65	80.33	19928:11	20458:00	0.97
c-f	3.10		3.10	884:51	895:80	0.99
a-b	0.61		0.61	117:22	130:10	0.90
Summa:	83.39	0.65	84.04	20929:84	21483:90	
			Lånesökandenas andel.			
Stora	76.76	0.65	77.41	19606:08	20127:40	
c-f	3.10		3.10	884:51	895:80	
a-b	0.61		0.61	117:22	130:10	
Summa:	80.47	0.65	81.12	20607:81	21153:30	

Skara den 18 oktober 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Stora samfälligheten						
			Södra Lundby socken							
1/10	1[13]		Grufvad	Alrik Andersson		69		42	1	11
7/60	1[15]		D:o	D:sme	4	25			4	25
1/2	5[1]		Lundby Håkan Jonsg:n							
1/2	6[1]		Lundby Stommen	Valdemar Johansson	19	87			19	87
1/16	11[19]		Lundby Nils Mårtensg:n	Emil Dikander	2	90			2	90
71/512	11[11]		D:o	Hilding Apelgren	16	82			16	82
1/64	1[17]		D:o	Karl Johansson	2	28			2	28
110/1000	1[14]		D:o	D:sme	7	92			7	92
21/1000	1[15]		D:o	Frans Dahllöf	1	09			1	09
1/40	4[25]		Lundby Mattsagården	Fru Paulina Pehrsson	2	43			2	43
1/8	4[23]		D:o	Gustaf A. Lundgren	1	31		19	1	50
avs.	4[11]		D:o	Bror Olof Käck	2	16			2	16
avs.	4[18]		D:o	D:sme	2	26			2	26
23/256	7[14]		Lundby Tåen	Gustaf Andersson	7	23		04	7	27
5/64	7[15]		D:o	Åke Lundborg	5	39			5	39
			Laske Vedums socken							
1/40	avl[3]		Grufvad	Helge Ström		49				49
17/120	avl[3]		D:o	Karl Johansson	2	59			2	59
				Samfälligheten c-f						
			Södra Lundby socken							
5/64	7[15]		Lundby Tåen	Åke Lundborg	3	10			3	10
				Samfälligheten a-b						
			Södra Lundby socken							
5/64	7[15]		Lundby Tåen	Åke Lundborg		61				61
				Summa:	83	39		65	84	04

Jenssons egendom

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.97	48.95				
157	70	144	18	9	04		43	153	65			75	15	78	46
880	-	804	47	50	41	2	42	857	30			419	31	437	78
5422	30	4956	43	310	61	14	90	5281	94			2583	37	2697	21
935	50	855	15	53	59	2	57	911	31			445	72	465	36
4322	40	3869	59	242	50	11	63	4123	72			2016	89	2105	77
788	40	720	70	45	16	2	17	768	03			375	64	392	19
2391	20	2185	66	136	97	6	57	2329	20			1139	20	1189	40
208	90	190	93	11	97		58	203	48			99	51	103	90
271	80	248	52	15	57		75	264	84			129	53		
237	-	216	55	13	57		65	230	77			112	87	117	84
489	-	446	93	28	01	1	34	476	28			232	95	243	21
552	20	504	71	31	63	1	52	537	86			263	06	274	66
1847	90	1689	17	105	86	5	08	1800	11			880	42	919	22
1528	20	1396	89	87	54	4	20	1488	63			728	08	760	16
58	80	53	67	3	36		16	57	19			27	97		
455	70	416	45	26	10	1	25	443	80			217	06	226	63
										0.99	49.65				
895	80	830	-	52	01	2	50	884	51			438	80	445	49
										0.90	46.50				
130	10	110	-	6	89		33	117	22			54	47	62	72
21483	90	19640	-	1230	79	59	05	20929	84			10240	-	10520	-

Skara den 18 oktober 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Tåens dikningsföretag av år 1941" i Södra Lundby och Laske Vedums socknar av Skaraborgs län, avgivet i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis me kommissionärsarvode	3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	10:80
Avskrift av betänkandet med bilagor 14 sidor à 0:55 kr	7:70
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	59:05

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Laske häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 18 oktober 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid 1 - 15, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

LS 4x0890

1989-03-28

64-540/89
228-15

"Tåens dikningsföretag av år 1941"
c/o G Gruveus
Gruvad

534 00 VARA

Efter besiktning av rörledningar i dikningsföretaget den 20 mars 1989 föreslås följande förbättringsåtgärder:

Ledningen E-F-G-H:		11+36 - 14+43 Rörledningen omlägges enl förslag tillsänt Vägverket.
		9+84 - 11+26 Ledningen spolrensas.
Ledningen P-R:		55+34 - 56+68 Rörledningen omlägges.
-"-	N-O:	52+90 - 54+40 Ledningen spolrensas.
-"-	O-T:	Ledningen framgräves och kontrolleras intill brunnen "T". Omlägges ev.
-"-	K-L:	75 - 79+05 En ny 125 mm ledning lägges. Den befintliga 150 och 100 mm-ledningen skall ej raseras.

Magnus Wallqvister
Konsulent

Postadress	Gatuadress	Telefon	Telefax	Postgiro
Box 224 532 23 SKARA	Skaraborgsgatan 30	0511 - 131 40	0511 - 137 00	6 88 15 - 0

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

1989-03-28

64-540/89
LS 4x890

Vägverket
Box 414
542 24 MARIESTAD

Ang rörledning intill väg 523, Vara-Vedum

I östra vägdiket på rubr väg ligger en rörledning, som ingår i "Tåens dikningsföretag av år 1941". Berörda markägare har sedan någon tid observerat försämrad funktion av ledningen.

Vid kontroll den 20 mars 1989 kunde undertecknad konstatera att ledningen hade dålig funktion uppströms tillfartsvägen till Lyckhem (mitt för pkt 98 på bifogad kartkopia). Vid tillfället rådde låg vattenföring. En trolig förklaring till den försämrade ledningsfunktionen torde vara att vägbanan har breddats genom åren, så att ledningen numera ligger under slänten mellan vägbanan och vägdiket. Förmodligen har rören tagit skada eller rubbats ur sitt läge genom ökad belastning.

Lantbruksnämnden föreslår att Vägverket bekostar ny ledning, som lägges utanför vägområdet. Erforderlig dimension

nedströms pkt 98	=	250 mm	178 m
uppströms " "	=	150 "	129 "
		Summa meter	307

Kontaktman för "Tåens dikningsföretag av år 1941" är:
Gösta Gruveus
Gruvad
534 00 VARA tel 0512-441 44

Magnus Wallqvister
Konsulent

Bilaga
Kopia av ekonomisk karta nr 8217, skala 1:10 000.

Postadress	Gatuadress	Telefon	Telefax	Postgiro
Box 224 532 23 SKARA	Skaraborgsgatan 30	0511 - 131 40	0511 - 137 00	6 88 15 - 0



Geografiska längden är räknad från Greenwich

Kartbildens vta motsvarar på

△ 00,0 Triangelpunkt (trigonometriskt höjdbestämd)

· 00,00 Avvägd, markerad höjdpunkt (fixpunkt)

· 00,0 " , omarkerad "

Godk. 26/10 45 220/43

DIARIE N:r 23186
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Tåens dik ningsföretag av år 1941 i Södra Lundby och Laske Vedums socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.240

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.520

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 6 juli 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Gustaf Andersson,

Adress: Tåen, S. Lundby pr Vedum

Vid av undertecknad den 16 oktober 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 16 oktober 1945.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR.
EFTR. – SKARA
437144

Vägstyrelsens ordf. Landstingsman Josef Andersson,

Backebo, Helås.

Ang. Tåens dikningsföretag av år 1941.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lundby Tåen m.fl. hemman i Södra Lundby socken beröres allmänna vägen Vara-Kroken-Laske Vedum på två ställen:

1./ Cirka 400 meter norr om sockengränsen mellan Laske Vedum och Södra Lundby.

Vid sidan om den befintliga stentrumman, vilken ligger för högt, föreslås en 6" betongrörsledning i lutning 1.5:1000.

2./ Cirka 800 meter norr om samma sockengräns.

Vid sidan om den befintliga stentrumman, vilken ligger för högt, föreslås en 12" betongrörsledning i lutning 1.5:1000.

Förslaget har underställts vägingenjören och godkänts av honom.

Rörledningarna under vägen samt en brunn nedströms vägen för varje rörledning skall bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.

Syneförrättningen kommer att avslutas på sammanträde hos Gustaf Andersson, Tåen, fredagen den 25 april 1941 klockan 9.45.

Skara den 1 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

1943 den 6 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Tåens dikningsföretag av år 1941 i Södra Lundby och Laske Veduns socknar av Skaraborgs län.

Lån 10.520 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbrukssty relsens beslut den 27 april 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Laske Veduns socken			
Grufvad	17/120	av 1 3	Karl Johansson
Södra Lundby socken			
Grufvad	1/10	1 13	Alrik Andersson
"	7/60	1 15	D:me
Lundby Håkan Jonsgården	1/2	5 1)	gemensam ägovidd Valdemar Johansson
Lundby Stommen	1/2	6 1)	
Lundby Mattsagården	avs.	4 11	Bror Olof Käck
" "	avs.	4 18	D:me
" "	1/8	4 23	Gustaf A. Lundgren
Lundby Nils Mårtensgården	110/1000	1 14	Karl.Johansson
" " "	21/1000	1 15	Frans Dahllöf
" " "	1/64	1 17	Karl Johansson
" " "	71/512	11 11	Hilding Apelgren
" " "	1/16	11 19	Emil Dikander
Lundby Tåen	23/256	7 14	Gustaf Andersson
" "	5/64	7 15	Åke Lundborg

Stockholm den 6 juli 1943.

På Kungl.Lantbrukssty relsens vägnar

Hjalmar Forsman

27/4 43

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Tåens dikningsföretag av år 1941" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Laske Vedums socken	
17/120	av 1^{3}	Grufvad	Karl Johansson
		Södra Lundby socken	
1/10	1^{13}	Grufvad	Alrik Andersson
7/60	1^{15}	Grufvad	Alrik Andersson
1/2	5^{1}	Lundby Håkan Jonsg:n	Valdemar Johansson
1/2	6^{1}	Lundby Stommen	
avs.	4^{11}	Lundby Mattsagården	Bror Olof Käck
avs.	4^{18}	Lundby Mattsagården	Bror Olof Käck
1/8	4^{23}	Lundby Mattsagården	Gustaf A. Lundgren
110/1000	1^{14}	Lundby Nils Mårtensg:n	Karl Johansson
21/1000	1^{15}	Lundby Nils Mårtensg:n	Frans Dahllöf
1/64	1^{17}	Lundby Nils Mårtensg:n	Karl Johansson
71/512	11^{11}	Lundby Nils Mårtensg:n	Hilding Apelgren
1/16	11^{19}	Lundby Nils Mårtensg:n	Emil Dikander
23/256	7^{14}	Lundby Tåen	Gustaf Andersson
5/64	7^{15}	Lundby Tåen	Åke Lundborg

Skara den 18 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

220
43

DIARIE N:r 11728
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN 1943

BEVIS

över verkställd besiktning av Tåens dikningsföretag av år 1941 i Södra Lundby och Laske Vedums sockenar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.240

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.520

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Gustaf Andersson,

Adress: Tåen, S. Lundby pr Vedum

Vid av tekniska biträdet Rune Lundström den 2 juni 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av cirka 3.150 kronor eller omkring 15 procent av det till 20.929:84 kronór fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 5 juni 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
392197

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 9.

Vid av ingenjör Rune Lundström den 14 augusti 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade av A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad och avsedda för "Täens dikningsföretag av år 1941", erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	80 cm	25.7.1943	1200 kg	1255 kg	
9"	"	26.7.1943	1200 "		1105 kg
9"	"	25.7.1943	1200 "	1255 "	
9"	"	28.7.1943	1200 "		1545 "

Med hänsyn till att hållfastheten ej på något av rören understeg den erforderliga hållfastheten vid 6 veckors ålder med 10 procent kunde sålunda c:a 340 meter 9" betongrör godkännas för användning i företaget.

Skara den 14 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid av undertecknad den 23 juli 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör avsedda för "Tåens dikningsföretag av år 1941", tillverkade av A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
15"	80 cm	28 juni 1943	1360 kg	1360 kg	
15"	80 cm	28 juni 1943	"		1360 kg
15"	80 cm	29 juni 1943	"		1220 kg
12"	80 cm	8 juli 1943	1280 kg	1325 kg	
12"	80 cm	8 juli 1943	"	1370 kg	

Erforderligt antal 15" betongrör godkändes med hänsyn till att rören ännu icke uppnått 6 veckors ålder.

Det till sträckan E-F erforderliga antalet 12" betongrör godkändes.

Skara den 23 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid av undertecknad den 12 juli 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör avsedda för "Tåens dikningsföretag av år 1941" tillverkade av A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
15"	80 cm	18 juni 1943	1360 kg	1400 kg	
15"	"	5 juni 1943	"		1360 kg

Cirka 120 st 15" betongrör, tillverkade före midsommaren 1943 kunde sålunda godkännas. De 15" betongrör, som tillverkats efter midsommar, visade sig ännu icke hava uppnått erforderlig hållfasthet. Alla rör, datumstäplade efter den 24/6 1943, få alltså icke användas i dikningsföretaget förrän efter en förnyad provning. Det åligger företagets styrelse att kontrollera detta.

Skara den 13 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid av undertecknad den 19 juni 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör avsedda för "Tåens dikningsföretag av år 1941" tillverkade av A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder	Höllvid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	80 cm	28 maj 1943	1280 kg	1400 kg	
12"	"	1 juni 1943	"	1400 kg	
12"	"	2 juni 1943			1280 kg

De till sträckan B-C-D erforderliga 12"-rören kunde sålunda godkännas.

Skara den 19 juni 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 17 maj 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör avsedda för "Täens dikningsföretag av år 1941", tillverkade av A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	80 cm	Hösten 1942	1225 kg	1325 kg	
10"	"	"	"		1400 kg
10"	"	"	"		1325 kg

De till sträckan B-C-D erforderliga 10"-rören kunde sålunda godkännas.

Skara den 17 maj 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 25 augusti 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör avsedda för "Tåens dikningsföretag av år 1941", tillverkade vid A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	80 cm	juni 1942	1200 kg	1250 kg	
9"	"	"	"	1250 kg	
10"	80 cm	8 juli 1942	1225 kg	1250 kg	
10"	"	"	"	1400 kg	

104 st. 9" betongrör och 48 st. 10" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i dikningsföretaget.

Skara den 26 augusti 1942.

Statens o. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 3

Vid av ingenjör Rune Lundström den 25 maj 1943 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan B - 3+18 befanns, att ledningen utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 27 maj 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 4

Vid av ingenjör Rune Lundström den 2 juni 1943 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen B - 91+75 i Tåens dikningsföretag av år 1941 befanns, att ledningen utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 2 juni 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 8.

Vid av ingenjör Rune Lundström den 2 augusti 1943 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna

3+18 - C - D - E - 10 och

91+75 - 93+25

i Stora samfälligheten av"Tåens dikningsföretag av år 1941" befanns att arbetet var utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 3 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

gm

Rune Lundström

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 10

Vid av ingenjör Rune Lundström den 8 september 1943 företagen kontrollavvägning av lagda rörledningar i Tåens dikningsföretag av år 1941 befanns att ledningarna

C-d-e ,

e-f ,

C-X-Y samt

10 - 11+26 och 11+36 -F-C- 14+43

kunde godkännas. Däremot kunde ledningen genom den allmänna vägen Vedum - Vara /11+26 - 11+36/ ej godkännas, enär den låg 5 cm djupare vid 11+36 än vid 11+26.

Fogarna på tegelrörsledningar skola täckas med grästorvor i de fall där ej risk för igenslamming föreligger så att de måste grusas. Fordrar markägaren grusning även där grästorv kan användas, måste han själv stå för kostnaderna härför.

Skara den 9 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 11.

Vid av undertecknad den 4 november 1943 företagen kontroll-avvägning av lagda rörledningar i "Tåens dikningsföretag av år 1941" befanns att läggningen av ledningarna

D - K

K - M

J - Z

J - Å

F - 131+37

14+43 - H

kunde godkännas.

Innan någon ytterligare läggning av rörledningar företages, skola de redan lagda sträckorna ovillkorligen färdigställas. Samtliga brunnar måste omsorgsfullt utföras före den instundande vinterns inbrott. Stenfyllningen kring brunnarna skall på ändamålsenligt sätt beklädas med ris och torv för att i görligaste mån förhindra att sand rinner in i brunnarna.

Observeras bör i fortsättningen att avvägningspålarna med tillhörande nummerstickor skola i möjligaste mån aktas, så att de finnas kvar vid kontrolltillfällena.

Skara den 6 november 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 12.

Vid av tekn. bitr. Lage Johnsson den 8 maj företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen K - L i "Stora samfälligheten" av "Tåens dikningsföretag av år 1941 " befanns att arbetet var utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 9 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr. 13

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 20 juni 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

E-N-O-P

N-S

131+37 -V

i "Tiens dikningsföretag av år 1941" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 21 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

D. N:r 16724

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Tåens dikn.föret. av år 1941 i Södra Lundby och Laske Vedums socknar av

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 27/4 43

Kontrakt: 6/7 43

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 10.240

Lån: 10.520

Beräkn. kostnad: 20.929:84

Verkst. utbet. d. 6/7 43 m.fl. av statsbidrag: v 5.600 kr.

av lån: v 5.800 kr.

Utfört arbete enligt lbring. E. Öfverholm den 21 / 6 19 45

19.000 kr. = c:a 90 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Gustav Andersson, Tåen, S. Lundby, Vedum

~~Ende intressent~~ } (bef.)

ekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3.000 kr.

av lån 3.000 kr.

Stockholm den 7 / 8 19 45

F.

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

220
43

DIARIE-N:r 16724
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1945

BEVIS

över verkställd besiktning av Tåens dikningsföretag av år 1941 i Södra Lundby och Laske Vedums socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.240

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.520

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 6 juli 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Gustaf Andersson

Adress: Tåen, S. Lundby, pr Vedum

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 21 juni 1945 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av cirka 19.000 kronor eller omkring 90 procent av det till 20.929:84 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 23 juni 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA STAMPEL KR.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

D. N:r 17920/43

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Tåens dikningsföretag av år 1941 i Södra Lundby och Laske Vedums socknar av

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 27/4 43

Kontrakt: 6/7 43

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 10.240

Lån: 10.520

Beräkn. kostnad: 20.929:84

Verkst. utbet. d. 6/7 43

av statsbidrag: 3.400 kr.

av lån: 3.500 kr.

Utfört arbete enligt st.e. Åbring E. Öfverholm den 8 / 9 1943

11.500 kr. = c:a 55 %.

0,55 · 10 240 = 5 600 — 3 400 = 2 200

0,55 · 10 520 = 5 800 — 3 500 = 2 300

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Gustaf Andersson, Tåen, S. Lundby, Vedum (bef.)

~~Ende-intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2 200 kr.

av lån 2 300 kr.

Stockholm den 21 / 9 1943

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

220
43

DIARIE N:r 17920
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1943

BEVIS

över verkställd besiktning av Tåens dikningsföretag av år 19 41 i Södra Lundby och Laske Vedums sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 27 april 19 43

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.240

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.520

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 6 juli 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 45

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Gustaf Andersson,

Adress: Tåen, S. Lundby, pr Vedum.

Vid av tekniska biträdet Rune Lundström den 8 september 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av cirka 11.500 kronor eller omkring 55 procent av det till 20.929:84 kronor fastställda kostnadsbeloppet.



Skara den 15 september 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

DIARIE N:r 11686
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUNI 1943

R 4-0890

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Tåens dikningsföretag av år 1941
i Södra Lundby och Laske Vedums socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1941 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Tåen m.fl. hemman

i Södra Lundby **socken av Skaraborgs län.**

Den 20 september 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Södra Lundby och Laske Vedums **kyrkor uppläst och i** Skaraborgs Läns Tidning **införd kungörelse /Bil. 3 a-c/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan** 9.45 **hos** Gustaf Andersson, Tåen, **, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Otto Nyqvist, Matsagården, Vedum, och

Alfred Mårtensson, Nils Mårtensgården, Vedum,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Gustaf Andersson, Tåen,

Karl Johansson, Lindås,

Bror Olof Käck, Lyckhem,

Valdemar Johansson, Kärret,

Gust. A. Lundgren, Matsagården, jämväl såsom ombud för fru Paulina Pehrsson i Amerika /utan fullmakt/,

Hilding Apelgren, Nils Mårtensgården,

Åke Lundborg, Saleby,

Alrik Andersson, Lilla Gruvvad,

såsom övriga sakägare:

Karl Johansson, Stora Gruvvad,

f. banvakten Frans Dahllöf, Lilla Horshaga,

Emil Teodor Dikander, Kroken, och

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndeman Josef Andersson, Backebo, Helås.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen . Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att allmänna vägen Vedum-Kroken byggdes åren 1931-32. Vägstyrelsens ordförande anhöll om meddelande om när arbetena, som beröra allmänna vägen, skola påbörjas samt om uppgift om rördimensioner, djup m.m.

§ 5.

Alrik Andersson, Lilla Gruvvad, ingick förening med sökandena till förrättningen och yrkade att förrättningen skulle utsträckas till att omfatta jämväl dikning på ändamålsenligt sätt av hans mark. Föreningsskrivelsen /bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ .

~~Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått dagsverken, vilka skulle gäldas med kroner per dagsverke eller sammanlagt kroner~~

§ 6 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.

§ 7 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 25 april 1941.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Gustaf Andersson, Tåen,
Åke Lundborg, Tåen,
Karl Johansson, Lindås,
Bror Olof Käck, Lyckhem,
Valdemar Johansson, Kärret,
Gust. A. Lundgren, Mattsagården,
Hilding Apelgren, Nils Mårtensgården,
Alrik Andersson, L:a Grufvad,
Karl Johansson, Stora Grufvad,
Emil Teodor Dikander, Kroken,
Sven Bohman, Hjälmebacka,
f. banvakten Frans Dahllöf, Lilla Horshaga.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 10.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Gustaf Andersson, Tåen, S. Lundby, Vedum , åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 12.

Beslöts att dikningsföretaget skall underhålla avloppsdiket från punkt A fram till den bäck, som är belägen cirka 60 meter nedströms punkt A.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Lundby Tåen den 25 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

7

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ~~hemmanet~~ ~~gods~~ Tåen m.fl. i Södra Ljunby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vadsum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Gustaf Anderssons, Tåen, Södra Ljunby

adress Vadsum

pr _____

Telefon: Södra Ljunby 31

Södra Ljunby den 17 nov. 1939

Gustaf Anderssons

Karl Johanssons — Gust. A. Ljungqvist

Bror Olof Köck — Hilding Axelsson

Waldemar Jonssons. — Åke Ljungberg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Säen. n 7	Gustaf Andersson
Nils Mårtensgården	Karl Johansson
Lyckhem	Bror Olof Käck
Nils Mårtensg[illegible]	Hildling Nyqvist.
Kåret	Thomas Johansson
Matsgården	Gust. A. Lundgren
" "	Paulina Persson i Lucerip
Säen	Ake Lundborg.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Södra Lundby 9

Bilaga 2.

D. o. V.D. n:r 13 - 105
1940

Förordnande.

E. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 maj *19* 40.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av vattenskadade marker tillhörande Tåen, Matsagården, Nils Mårtensgården, Håkan Jonsgården och Stommen i Södra Lundby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Andersson, Tåen, fredagen den 20 september 1940 klockan 9.45, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Lilla Gruvvad och Lilla Horshaga i Södra Lundby socken samt Stora Gruvvad i Laske-Vedums socken komma att beröras.

Skara den 30 augusti 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Södra Lundby sockens kyrka den 1 september 1940 betygas:

Gustaf Lindes
Mapkesharde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 30 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

//

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av vattenskadade marker tillhörande Tåen, Matsagården, Nils Mårtensgården, Håkan Jonsgården och Stommen i Södra Lundby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Andersson, Tåen, fredagen den 20 september 1940 klockan 9.45, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Lilla Gruvvad och Lilla Horshaga i Södra Lundby socken samt Stora Gruvvad i Laske-Vedums socken komma att beröras.

Skara den 30 augusti 1940.
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Laske Vedums sockens kyrka den / september 1940 betygas:

.....
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 30 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 c.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av vattenskadade marker tillhörande **Tåen, Matsagården, Nils Mårtensgården, Håkan Jonsgården** och **Stommen** i **Södra Lundby socken** av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Andersson, Tåen, **fredagen den 20 september 1940 klockan 9.45,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Lilla Gruvvad och Lilla Horshaga i Södra Lundby socken samt Stora Gruvvad i Laske-Vedums socken komma att beröras.

Skara den 30 augusti 1940.

ERNST ÖFVERHOLM.

Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 30170

har 13 Kronor 60 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns Tidning Skara.

Bokfört 6.9.1940 Postgirokontoret

Kupong nr 20

Fol.

SKARA den 3 sept. 1940

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE.

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1864
SKARA TIDNING
GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

Lantbruksing. Herr E. Öfverholm
Alandersgatan
Skara

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 40							
Sept. 3	7342	Kung. ang. torrläggn.av vattenskadade marker tillh. Tåen, Matsagården m.fl.	1	85			13,60
		Kronor					13,60

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassomedel, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

3: ans anförd

Bilaga 4. a

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Gustaf Andersson, Tåen, fredagen den 20 september 1940 klockan 9.45 för torrläggning av mark tillhörande Tåen m.fl. hemman i Södra Lundby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 30 augusti 1940 till:

Skiftesgodemannen Otto Nykvist, Matsagården, Vedum,
Skiftesgodemannen Alfred Mårtensson, Nils Mårtensgården, Vedum,
Gustaf Andersson, Tåen, S. Lundby, Vedum,
Karl Johansson, Nils Mårtensg:n, S. Lundby, Vedum,
Bror Olof Käck, Lyckhem, " "
Valdemar Johansson, Kärret, "
Gust. A. Lundgren, Matsagården, " "
Hilding Apelgren, Nils Mårtensgården, S. Lundby, Vedum,
Åke Lundborg, Saleby,
Alrik Andersson, L:a Gruvvad, "
Karl Johansson, Stora Gruvvad, "
Helge Ström, " , Kroken, Vara,
f. banvakten Frans Dahllöf, adr.: Carl Johansson, Lindås, Vedum,
Emil Teodor Dikander, Kroken, Vara,
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndemannen Josef Andersson, Backebo, Helås.

Skara den 30 augusti 1940.

Statens c. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Gustaf Andersson, Tåen, fredagen den 25 april 1941 klockan 9.45, vilka underrättelser avsänts den 1 april 1941 till:

Skiftesgodemannen Otto Nykvist, Matsagården, Vedum,
Skiftesgodemannen Alfred Mårtensson, Nils Mårtensgården, Vedum,
Gustaf Andersson, Tåen, S. Lundby, "
Åke Lundborg, dikningsentreprenör, Saleby,
Karl Johansson, Lindås, "
Bror Olof Käck, Lyckhem, S. Lundby, "
Valdemar Johansson, Kärret, "
Gust. A. Lundgren, Mattsagården, S. Lundby, "
Hilding Apelgren, Nils Mårtensgården, S. Lundby, "
Alrik Andersson, L:a Grufvad, "
Bröderna Johansson, L:a Grufvad, "
Karl Johansson, Stora Grufvad, "
Helge Ström, " , Kroken, Vara,
Emil Teodor Dikander, " "
Sven Bohman, Hjälmebacka, Vara,
f. banvakten Frans Dahllöf, Lilla Horshaga, Vedum,
Gustav Svensson, Jöstebacken, "
Vägstyrelsens ordf. landstingsman Josef Andersson, Backebo, Helås.

Skara den 1 april 1941

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förening

Undertecknade, delägare i det fäetag, som avser dikning av vattenbesvärande marker tillhörande Fåen m. fl. kvarnar i Södra Lundby socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökandena till fäställningen och yrkar att fäetaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes nämnda marker.

Fåen den 20 september 1940

Klas Andersson

Förestående förening vitordas.

Otto Fogelsång Albert Karlsson

Avskrift.

Bilaga 6 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Tåens dikningsföretag av år 1941.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lundby Tåen m.fl. hemman i Södra Lundby socken av Skaraborgs län berörs allmänna vägen /Vara - / Kroken - Laske Vedum på två ställen:

1./ Cirka 400 meter norr om sockengränsen mellan Laske Vedum och Södra Lundby
Vid sidan om den befintliga stentrumman, vilken ligger för grunt, föreslås en 6" betongrörsledning i lutning 1.5:1000.
Vattensamlingsområde: 4 hektar.

2./ Cirka 800 meter norr om samma sockengräns
Vid sidan om den befintliga stentrumman, vilken ligger för grunt, föreslås en 12" betongrörsledning i lutning 1.5:1000.
Vattensamlingsområde: 23 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 8 mars 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till

Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Tåens dikningsföretag av år 1941.

Av Eder föreslagna anordningar för vattenavledning genom allmän väg godkännas. Tiden för arbetets utförande ävensom på vägdistriktet fallande arbeten eller kostnader skola delgivas vägstyrelsens ordförande, landstingsman Josef Andersson, Backebo, Helås, i god tid före arbetets påbörjande.

Mariestad den 19 mars 1941.

A. Westgren.

Bilaga 7 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Lundby Tåen, Mattsagården, Nils Mårtensgården, Håkan Jonsgården och Stommen i Södra Lundby socken samt Grufvad i Södra Lundby och Laske Vedums socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Andersson, Tåen, fredagen den 25 april 1941 klockan 9.45.

Skara den 31 mars 1941.

Ernst Öfverholm,

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Södra Lundby sockens kyrka den 6 april 1941 betygas:

S. Storby

.....

Rosen

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 31 mars 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Lundby Tåen, Mattsagården, Nils Mårtensgården, Håkan Jonsgården och Stommen i Södra Lundby socken samt Grufvad i Södra Lundby och Laske Vedums socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Andersson, Tåen, fredagen den 25 april 1941 klockan 9.45.

Skara den 31 mars 1941.

Ernst Öfverholm,

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Laske Vedums kyrka den 6 april 1941 betygas:

..Nathanael Lundbeck.....

.....Pastor loci.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 31 mars 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 c.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Lundby Tåen, Mattsagården, Nils Mårtensgården, Håkan Jonsgården och Stommen i Södra Lundby socken samt Grufvad i Södra Lundby och Laske Vedums socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos **Gustaf Andersson, Tåen, fredagen den 25 april 1941 klockan 9.45.**

Skara den 31 mars 1941.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 30170

har 9 Kronor 60 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns Tidning, Skara.

BOKFÖRT 7.4.41 POSTGIROKONTORET

Kupong nr 45

Fol.

SKARA den 31 apr. 1941

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE.

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1884
SKARA TIDNING
GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

Ing. Herr E. Öfverholm
Alandersgata 11
S k a r a

DEBET

Månad o. Dag	Nr	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 41							
Apr. 1	3117	Kung. ang. torrläggning av marker tillh. Lundby Tåen m. fl. pl.	1	60			9,60
		Kronor					9,60

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Postkontokrediten av oss som vårt kvitto. Vid insändande, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Bilaga 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Stora samfällighet en			
			Södra Ljunby socken.			
1/10	1 13		Grufvad	Alrik Andersson		
				äng, svartmylla på sandbotten	1	4.40
				" "	2	4.30
				" "	3	4.70
				" "	4	4.50
				od. m., "	5	4.60
				åker, "	6	5.30
				" "	7	5.10
				" "	8	5.30
				väg	9	—
				Summa:		
7/60	1 15		Dº	Alrik Andersson		
				åker, svartmylla på sandbotten	10	5.85
				" "	11	5.75
				" "	12	5.75
				" , förb. ej	13	—
				" "	14	—
				Summa:		
gemensam afsöndr. 1/2	5 1		Ljunby Håkan fransjända	Valdemar Johansson		
1/2	6 1		" Stommen	åker, svartmylla på sandbotten	25	6.85
				" "	26	6.80
				" "	27	"
				" "	28	
				" "	29	
				" "	30	
				Öresjö:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08					250	20	-	300	24	-	50	4	-
			12					240	28	80	300	36	-	60	7	20
			12					270	32	40	300	36	-	30	3	60
			03					250	7	50	300	9	-	50	1	50
			07					130	9	10	300	21	-	170	11	90
	36							550	198	-	750	270	-	200	72	-
	17							600	102	-	750	127	50	150	25	50
	16							550	88	-	750	120	-	200	32	-
							13									
	69		42				13		485	80		643	50		157	70
	128							600	768	-	750	960	-	150	192	-
	109							550	599	50	750	817	50	200	218	-
	188							500	940	-	750	1410	-	250	470	-
							85									
							39									
	425						124		2307	50		3187	50		880	-
	07							630	44	10	750	52	50	120	8	40
	10							600	60	-	750	75	-	150	15	-
	14							580	81	20	750	105	-	170	23	80
	14							550	77	-	750	105	-	200	28	-
	12							520	62	40	750	90	-	230	27	60
	11							520	57	20	750	82	50	230	25	30
	68								381	90		510	-		128	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öberg 2 1/2:		
				åker, svartmylla på sandbotten	31	6.80
				" "	32	6.85
				" "	33	"
				" "	34	6.60
				" "	35	6.65
				" "	36	"
				" "	37	6.70
				" "	38	6.75
				" "	39	6.75
				" "	40	"
				" "	41	6.80
				" "	42	"
				" "	43	6.70
				" "	44	6.65
				" "	45	6.70
				" "	46	6.75
				" "	47	6.85
				" "	48	6.80
				" "	49	6.70
				" "	50	7.30
				" "	51	7.05.
				" "	52	6.85
				" "	53	6.65
				" "	54	6.75
				" "	55	6.80
				" "	56	6.85
				" "	57	"
				" "	58	6.80
				Öberg 1/2:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68								381	90		510	-		128	10
	10							500	50	-	750	75	-	250	25	-
	09							520	46	80	750	67	50	230	20	70
	10							520	52	-	750	75	-	230	23	-
	30							450	135	-	750	225	-	300	90	-
	24							470	112	80	750	180	-	280	67	20
	24							470	112	80	750	180	-	280	67	20
	24							500	120	-	750	180	-	250	60	-
	25							500	125	-	750	187	50	250	62	50
	26							500	130	-	750	195	-	250	65	-
	26							500	130	-	750	195	-	250	65	-
	27							500	135	-	750	202	50	250	67	50
	28							500	140	-	750	210	-	250	70	-
	19							450	85	50	750	142	50	300	57	-
	16							430	68	80	750	120	-	320	51	20
	16							450	72	-	750	120	-	300	48	-
	14							470	65	80	750	105	-	280	39	20
	11							520	57	20	750	82	50	230	25	30
	10							500	50	-	750	75	-	250	25	-
	08							450	36	-	750	60	-	300	24	-
	50							700	350	-	750	375	-	50	25	-
	17							630	107	10	750	127	50	120	20	40
	19							520	98	80	750	142	50	230	43	70
	21							430	90	30	750	157	50	320	67	20
	15							470	70	50	750	112	50	280	42	-
	15							500	75	-	750	112	50	250	37	50
	15							520	78	-	750	112	50	230	34	50
	16							520	83	20	750	120	-	230	36	80
	16							500	80	-	750	120	-	250	40	-
6	09								3139	50		4567	50		1428	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, svartmylla på sandbotten	59	6.75
				" "	60	"
				" "	61	6.95
				" "	62	"
				" "	63	7.-
				" "	64	7.10
				" "	65	7.20
				" "	66	7.15
				" "	67	7.05
				" "	68	7.-
				" "	69	6.90
				" "	70	6.90
				" "	71	7.-
				" "	72	7.05
				" "	73	6.75
				" "	74	6.85
				" "	75	6.95
				" "	76	6.90
				" "	77	6.85
				" "	78	6.80
				" "	79	"
				" "	80	7.10
				" "	81	"
				" "	82	7.05
				" "	83	"
				" "	84	"
				" "	85	7.10
				" "	86	7.15
				Öreförres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	09								3139	50		4567	50		1428	-
	15							470	70	50	750	112	50	280	42	-
	16							470	75	20	750	120	-	280	44	80
	32							280	89	60	750	240	-	470	150	40
	35							280	98	-	750	262	50	470	164	50
	37							300	111	-	750	277	50	450	166	50
	39							350	136	50	750	292	50	400	156	-
	41							400	164	-	750	307	50	350	143	50
	43							550	236	50	750	322	50	200	86	-
	44							500	220	-	750	330	-	250	110	-
	46							470	216	20	750	345	-	280	128	80
	28							350	98	-	750	210	-	400	112	-
	27							350	94	50	750	202	50	400	108	-
	17							400	68	-	750	127	50	350	59	50
	16							430	68	80	750	120	-	320	51	20
	14							350	49	-	750	105	-	400	56	-
	13							400	52	-	750	97	50	350	45	50
	13							450	58	50	750	97	50	300	39	-
	15							430	64	50	750	112	50	320	48	-
	11							470	51	70	750	82	50	280	30	80
	12							470	56	40	750	90	-	280	33	60
	07							470	32	90	750	52	50	280	17	60
	33							450	148	50	750	247	50	300	99	-
	36							430	154	80	750	270	-	320	115	20
	47							400	188	-	750	352	50	350	164	50
	49							430	210	70	750	367	50	320	156	80
	44							450	198	-	750	330	-	300	132	-
	44							600	220	-	750	330	-	250	110	-
	53							550	291	50	750	397	50	200	106	-
14	36								6662	80		10770	-		4107	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, svartmylla på sandbotten	87	7.20
				" "	88	"
				" "	89	"
				" "	90	7.30
				" "	91	7.35
				" "	92	7.40
				" "	93	7.45
				" "	94	"
				" "	95	"
				" "	96	7.40
				" "	97	7.35
				" "	98	7.35
				" "	99	7.30
				" "	100	7.25
				" "	101	7.30
				" "	102	7.40
				" "	103	7.50
				" "	104	7.55
				" "	105	7.50
				" "	106	7.50
				" "	107	7.45
				" "	108	7.30
				" "	109	7.20
				" "	110	7.20
				" "	111	7.35
				" "	112	7.40
				" "	113	7.50
				Väg	114	-
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	36								6662	80		10770	-		4107	20
	41							580	237	80	750	307	50	170	69	70
	39							580	226	20	750	292	50	170	66	30
	32							580	185	60	750	240	-	170	54	40
	29							600	174	-	750	217	50	150	43	50
	25							600	150	-	750	187	50	150	37	50
	21							600	126	-	750	157	50	150	31	50
	36							550	198	-	750	270	-	200	72	-
	32							550	176	-	750	240	-	200	64	-
	24							520	124	80	750	180	-	230	55	20
	20							500	100	-	750	150	-	250	50	-
	24							370	88	80	750	180	-	380	91	20
	05							370	18	50	750	37	50	380	19	-
	06							350	21	-	750	45	-	400	24	-
	09							350	31	50	750	67	50	400	36	-
	11							370	40	70	750	82	50	380	41	80
	14							450	63	-	750	105	-	300	42	-
	15							500	75	-	750	112	50	250	37	50
	30							520	156	-	750	225	-	230	69	-
	14							600	84	-	750	105	-	150	21	-
	20							470	94	-	750	150	-	280	56	-
	19							450	85	50	750	142	50	300	57	-
	20							320	64	-	650	130	-	330	66	-
	16							260	41	60	600	96	-	340	54	40
	17							260	44	20	600	102	-	340	57	80
	13							370	48	10	700	91	-	330	42	90
	11							400	44	-	700	77	-	300	33	-
	08							470	37	60	750	60	-	280	22	40
							20									
19	87						20		9398	70		14821	-		5422	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres:		
				väg	115	–
				"	116	–
				"	117	–
				Summa:		
1/16	11 19		Lundby Nils Mårtensg.	Emil Eriksander		
				åker, svartmylla på sandbotten	118	6.65
				" , "	119	6.90
				" "	120	7.10
				väg	121	–
				Summa:		
71/512	11 "		Dito	Hilding Apelgren		
				åker, svartmylla på sandbotten	122	7.20
				" "	123	"
				" "	124	"
				" "	125	"
				" "	126	"
				" "	127	"
				" "	128	"
				" "	129	7.35
				" "	130	7.40
				" "	131	7.20
				" "	132	7.20
				" "	133	7.10
				" "	134	7.01-N
				" "	135	7-
				" "	136	6.90
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	87						20		9398	70		14821	-		5422	30
							08									
							15									
							11									
19	87						54		9398	70		14821	-		5422	30
1	31							400	524	-	750	782	50	350	458	50
	63							450	283	50	750	472	50	300	189	-
	96							450	432	-	750	720	-	300	288	-
							04									
2	90						04		1239	50		2175	-		935	50
	21							450	94	50	750	157	50	300	63	-
	22							450	99	-	750	165	-	300	66	-
	27							450	121	50	750	202	50	300	81	-
	27							450	121	50	750	202	50	300	81	-
	27							450	121	50	750	202	50	300	81	-
	26							450	117	-	750	195	-	300	78	-
	26							450	117	-	750	195	-	300	78	-
	24							450	108	-	750	180	-	300	72	-
	04							450	18	-	750	30	-	300	12	-
	17							550	93	50	750	127	50	200	34	-
	23							530	121	90	750	172	50	220	50	60
	23							500	115	-	750	172	50	250	57	50
	23							450	103	50	750	172	50	300	69	-
	24							450	108	-	750	180	-	300	72	-
	28							400	112	-	750	210	-	350	98	-
3	42								1571	90		2565	-		993	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, svartmylla på samtliden	137	6.85
				" "	138	6.95
				" "	139	"
				" "	140	7.-
				" "	141	"
				" "	142	6.90
				" "	143	6.80
				" "	144	6.90
				" "	145	7.05
				" "	146	7.15
				" "	147	"
				" "	148	7.20
				" "	149	7.35
				" "	150	"
				" "	151	7.30
				" "	152	"
				" "	153	7.35
				" "	154	"
				" "	155	7.45
				" "	156	7.50
				" "	157	7.60
				" "	158	7.70
				" "	159	7.45
				" "	160	"
				" "	161	"
				" "	162	"
				" "	163	"
				" "	164	"
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. & SKAPA 1

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	42								1571	70		2565	-		993	10
	28							500	140	-	750	210	-	250	70	-
	24							550	132	-	750	180	-	200	48	-
	23							550	126	50	750	172	50	200	46	-
	25							580	145	-	750	187	50	170	42	50
	22							580	127	60	750	165	-	170	37	40
	22							500	110	-	750	165	-	250	55	-
	18							370	66	60	750	135	-	380	68	40
	18							400	72	-	750	135	-	350	63	-
	22							470	103	40	750	165	-	280	61	60
	22							500	110	-	750	165	-	250	55	-
	23							500	115	-	750	172	50	250	57	50
	19							520	98	80	750	142	50	230	43	70
	18							520	93	60	750	135	-	230	41	40
	18							520	93	60	750	135	-	230	41	40
	17							520	88	40	750	127	50	230	39	10
	17							520	88	40	750	127	50	230	39	10
	17							520	88	40	750	127	50	230	39	10
	13							520	67	60	750	97	50	230	29	90
	13							520	67	60	750	97	50	230	29	90
	13							520	67	60	750	97	50	230	29	90
	12							580	69	60	750	90	-	170	20	40
	12							600	72	-	750	90	-	150	18	-
	17							470	79	90	750	127	50	280	47	60
	16							500	80	-	750	120	-	250	40	-
	20							500	100	-	750	150	-	250	50	-
	17							520	88	40	750	127	50	230	39	10
	16							550	88	-	750	120	-	200	32	-
	17							580	98	60	750	127	50	170	28	90
8	61								4250	50		6457	50		2207	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Åkerjord:		
				åker, svartmylla på sandbotten	165	7.45
				" "	166	"
				" "	167	"
				" "	168	"
				" "	169	7.30
				" "	170	7.20
				" "	171	7.10
				" "	172	7.05
				" "	173	6.95
				" "	174	6.85
				" "	175	"
				" "	176	"
				" "	177	6.90
				" "	178	"
				" "	179	6.85
				" "	180	7.30
				" "	181	7.20
				" "	182	"
				" "	183	7.35
				" "	184	"
				" "	185	"
				" "	186	7.30
				" "	187	"
				" "	188	7.35
				" "	189	7.40
				" "	190	7.45
				" "	191	"
				" "	192	"
				Åkerjord:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	61								4250	50		6457	50		2207	–
	17							600	102	–	750	127	50	150	25	50
	18							630	113	40	750	135	–	120	21	60
	17							630	107	10	750	127	50	120	20	40
	15							630	94	50	750	112	50	120	18	–
	22							580	127	60	750	165	–	170	37	40
	20							520	104	–	750	150	–	230	46	–
	19							500	95	–	750	142	50	250	47	50
	18							470	84	60	750	135	–	280	50	40
	19							450	85	50	750	142	50	300	57	–
	20							470	94	–	750	150	–	280	56	–
	20							500	100	–	750	150	–	250	50	–
	22							500	110	–	750	165	–	250	55	–
	22							520	114	40	750	165	–	230	50	60
	22							520	114	40	750	165	–	230	50	60
	23							500	115	–	750	172	50	250	57	50
	24							600	144	–	750	180	–	150	36	–
	29							550	159	50	750	217	50	200	58	–
	26							550	143	–	750	195	–	200	52	–
	24							580	139	20	750	180	–	170	40	80
	23							580	133	40	750	172	50	170	39	10
	28							580	162	40	750	210	–	170	47	60
	25							580	145	–	750	187	50	170	42	50
	25							520	130	–	750	187	50	230	57	50
	24							470	112	80	750	180	–	280	67	20
	23							470	108	10	750	172	50	280	64	40
	24							470	112	80	750	180	–	280	67	20
	24							470	112	80	750	180	–	280	67	20
	22							470	103	40	750	165	–	280	61	60
14	76								7518	40		11070	–		3551	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, svartmylla på sandbotten	193	7.40
				" "	194	7.45
				" "	195	
				" "	196	
				" "	197	7.50
				" "	198	7.55
				" "	199	
				" "	200	
				" "	201	7.60
				Äng	202	—
				"	203	
				"	204	
				"	205	
				Tomt, fört. ej	206	
				" , trädgård	207	
				skog	208	
				åker, fört. ej	209	
				" "	210	
				dimm	211	
				Summa:		
1/64	1/17		Vinsby Nils Mattsson.	Karl Johansson		
				åker, svartmylla på sandbotten	212	7.75
				" "	213	
				" "	214	
				" "	215	7.70
				" "	216	7.65
				" "	217	7.60
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. LFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	76								7518	40		11070	-		3551	60
	24							430	103	20	750	180	-	320	76	80
	22							350	77	-	750	165	-	400	88	-
	24							350	84	-	750	180	-	400	96	-
	20							370	74	-	750	150	-	380	76	-
	21							400	84	-	750	157	50	350	73	50
	22							430	94	60	750	165	-	320	70	40
	22							430	94	60	750	165	-	320	70	40
	12							450	54	-	750	90	-	300	36	-
	10							470	47	-	750	75	-	280	28	-
							14									
							11									
							11									
							14									
							16									
	29							520	150	80	750	217	50	230	66	70
							55									
							25									
							33									
							04									
16	82					1	83		8381	60		12615	-		4233	40
	08							370	29	60	750	60	-	380	30	40
	19							370	70	30	750	142	50	380	72	20
	09							370	33	30	750	67	50	380	34	20
	10							370	37	-	750	75	-	380	38	-
	13							370	48	10	750	97	50	380	49	40
	09							450	40	50	750	67	50	300	27	-
	68								258	80		510	-		251	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverför:		
				åker, svartmylla på sandbotten	218	7.95
				" "	219	"
				" "	220	"
				" "	221	8.05
				" "	222	7.95
				" "	223	7.85
				" "	224	7.75
				" "	225	7.70
				" "	226	7.50
				" "	227	7.40
				" "	228	7.45
				" "	229	7.55
				" "	230	7.60
				" "	231	7.55
				Skog	232	—
				Summa:		
110/1000	1	14	Vindby Nils Mårtensg.	Karl Johansson.		
				åker, svartmylla på sandbotten	233	7.15
				" "	234	"
				" "	235	7.20
				" "	236	"
				" "	237	7.25
				" "	238	7.30
				" "	239	7.35
				" "	240	"
				" "	241	7.45
				" "	242	7.50
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68								258	80		510	-		251	20
	21							520	109	20	750	157	50	230	48	30
	11							520	57	20	750	82	50	230	25	30
	09							520	46	80	750	67	50	230	20	70
	06							580	34	80	750	45	-	170	10	20
	09							520	46	80	750	67	50	230	20	70
	10							500	50	-	750	75	-	250	25	-
	11							450	49	50	750	82	50	300	33	-
	11							430	47	30	750	82	50	320	35	20
	15							320	48	-	750	112	50	430	64	50
	14							280	39	20	750	105	-	470	65	80
	09							300	27	-	750	67	50	450	40	50
	10							320	32	-	750	75	-	430	43	-
	15							320	48	-	750	112	50	430	64	50
	09							300	27	-	750	67	50	450	40	50
							23									
2	28						23		921	60		1710	-		788	40
	06							240	14	40	600	36	-	360	21	60
	04							240	7	60	600	24	-	360	14	40
	06							240	14	40	600	36	-	360	21	60
	12							240	28	80	600	72	-	360	43	20
	07							260	18	20	650	45	50	390	27	30
	07							300	21	-	700	49	-	400	28	-
	11							300	33	-	700	77	-	400	44	-
	14							300	42	-	700	98	-	400	56	-
	11							330	36	30	700	77	-	370	40	70
	11							370	40	70	750	82	50	380	41	80
	89								258	40		597	-		338	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, svartmylla på sandbotten	243	7.65
				" "	244	7.75
				" "	245	7.85
				" "	246	"
				" "	247	"
				" "	248	"
				" "	249	"
				" "	250	"
				" "	251	"
				" "	252	7.80
				" "	253	"
				" "	254	7.85
				" "	255	"
				" "	256	8.05
				" "	257	"
				" "	258	"
				" "	259	8.05
				" "	260	7.95
				" "	261	7.85
				" "	262	7.75
				" "	263	"
				" "	264	"
				" "	265	7.85
				" "	266	"
				" "	267	7.90
				" "	268	"
				" "	269	7.80
				" "	270	7.70
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	89								258	40		597	-		338	60
	11							450	49	50	750	82	50	300	33	-
	12							470	56	40	750	90	-	280	33	60
	13							500	65	-	750	97	50	250	32	50
	14							470	65	80	750	105	-	280	39	20
	12							450	54	-	750	90	-	300	36	-
	13							430	55	90	750	97	50	320	41	60
	13							430	55	90	750	97	50	320	41	60
	18							430	77	40	750	135	-	320	57	60
	14							430	60	20	750	105	-	320	44	80
	14							400	56	-	750	105	-	350	49	-
	15							400	60	-	750	112	50	350	52	50
	15							400	60	-	750	112	50	350	52	50
	18							400	72	-	750	135	-	350	63	-
	17							470	79	90	750	127	50	280	47	60
	19							470	89	30	750	142	50	280	53	20
	18							470	84	60	750	135	-	280	50	40
	18							500	90	-	750	135	-	250	45	-
	18							450	81	-	750	135	-	300	54	-
	17							400	68	-	750	127	50	350	59	50
	17							370	62	90	750	127	50	380	64	60
	19							370	70	30	750	142	50	380	72	20
	19							400	76	-	750	142	50	350	66	50
	13							450	58	50	750	97	50	300	39	-
	17							450	76	50	750	127	50	300	51	-
	17							470	79	90	750	127	50	280	47	60
	26							470	122	20	750	195	-	280	72	80
	22							470	103	40	750	165	-	280	61	60
	18							470	84	60	750	135	-	280	50	40
5	46								2273	60		4024	50		1750	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, svartmylla på sandbotten	271	7.60
				" "	272	7.55
				" "	273	7.50
				" "	274	7.45
				" "	275	7.40
				" "	276	7.35
				" "	277	7.30
				" "	278	"
				" "	279	7.25
				" "	280	8.45
				" "	281	8.40
				" "	282	8.45
				" "	283	8.50
				" "	284	8.55
				" "	285	8.60
				Väg	286	—
				"	287	—
				Summa:		
21/1000	1 15		Kundby Nils Mårtensg.	Hans Ståhlöf		
				åker, svartmylla på sandbotten	288	7.75
				" "	289	7.70
				" "	290	7.90
				" "	291	7.95
				" "	292	8.—
				" "	293	8.05
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	46								2273	60		1024	50		1750	90
	17							430	81	70	750	142	50	320	60	80
	18							430	77	40	750	135	-	320	57	60
	19							400	76	-	750	142	50	350	66	50
	19							400	76	-	750	142	50	350	66	50
	18							350	63	-	700	126	-	350	63	-
	19							350	66	50	700	133	-	350	66	50
	17							300	51	-	650	110	50	350	59	50
	17							300	51	-	650	110	50	350	59	50
	14							300	42	-	650	91	-	350	49	-
	55							650	357	50	750	412	50	100	55	-
	06							600	36	-	750	45	-	150	9	-
	06							630	37	80	750	45	-	120	7	20
	06							630	37	80	750	45	-	120	7	20
	05							650	32	50	750	37	50	100	5	-
	08							650	52	-	750	60	-	100	8	-
							17									
							07									
7	92						24		3411	80		5803	-		2391	20
	23							500	115	-	750	172	50	250	57	50
	20							520	104	-	750	150	-	230	46	-
	17							580	78	60	750	127	50	170	28	90
	15							580	87	-	750	112	50	170	25	50
	14							600	84	-	750	105	-	150	21	-
	20							600	120	-	750	150	-	150	30	-
1	09								608	60		817	50		208	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/40	4 25		Lundby Mattsagårda	Fru Paulina Pettersson		
				väg	294	—
				åker, trögl. m.	295	—
				" , svartmylla på sandbotten	296	7.90
				" "	297	7.90
				" "	298	8.00
				" "	299	"
				" "	300	"
				" "	301	"
				" "	302	8.10
				" "	303	"
				" "	304	8.15
				" "	305	8.65
				" "	306	8.75
				" "	307	8.85
				" "	308	7.85
				" "	309	"
				" "	310	"
				" "	311	8.10
				Summa:		
1/8	4 23		Dito	Gustaf A. Lundgren		
				åker, svartmylla på sandbotten	312	8.55
				" "	313	9.—
				" "	314	"
				" "	315	9.05
				Äng. m., "	316	8.60
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							10									
							80									
	11							650	71	50	750	82	50	100	11	-
	11							680	74	80	750	82	50	70	7	70
	10							700	70	-	750	75	-	50	5	-
	10							700	70	-	750	75	-	50	5	-
	09							700	63	-	750	67	50	50	4	50
	09							700	63	-	750	67	50	50	4	50
	09							730	65	70	750	67	50	20	1	80
	08							730	58	40	750	60	-	20	1	60
	06							730	43	80	750	45	-	20	1	20
	25							500	125	-	750	187	50	250	62	50
	25							520	130	-	750	187	50	230	57	50
	25							550	137	50	750	187	50	200	50	-
	22							680	149	60	750	165	-	70	15	40
	22							680	149	60	750	165	-	70	15	40
	22							680	149	60	750	165	-	70	15	40
	19							680	129	20	750	142	50	70	13	30
2	43						90		1550	70		1822	50		271	80
	13							400	52	-	750	97	50	350	45	50
	23							600	138	-	750	172	50	150	34	50
	23							600	138	-	750	172	50	150	34	50
	72							630	453	60	750	540	-	120	86	40
			19					210	39	90	400	76	-	190	36	10
1	31		19						821	50		1058	50		237	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	4"		Lundby Mattsagärde	Bror Olof Käck		
				åker, svartmylla på sandbotten	317	8.45
				" "	318	"
				" "	319	"
				" "	320	8.5
				" "	321	8.65
				" "	322	"
				" "	323	8.10.
				" " , högl. m	324	—
				" "	325	8.45
				" "	326	8.25
				" "	327	7.90
				" "	328	7.65
				Summa:		
avs.	4 18		D:o	Bror Olof Käck		
				åker, svartmylla på sandbotten	329	7.55
				" "	330	7.45
				" "	331	"
				" "	332	"
				" "	333	"
				" "	334	7.60
				" "	335	7.80
				" "	336	8.-
				" "	337	8.10
				" "	338	7.95
				" "	339	8.20
				" "	340	"
				" "	341	8.25
				Öresjöes:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							320	35	20	750	82	50	430	47	30
	11							320	35	20	750	82	50	430	47	30
	11							320	35	20	750	82	50	430	47	30
	09							400	36	-	750	67	50	350	31	50
	10							450	45	-	750	75	-	300	30	-
	08							450	36	-	750	60	-	300	24	-
1	21							580	701	80	750	907	50	170	205	70
							13									
	08							730	58	40	750	60	-	20	1	60
	08							680	54	40	750	60	-	70	5	60
	04							470	18	80	750	30	-	280	11	20
	15							500	75	-	750	112	50	250	37	50
2	16						13		1131	-		1620	-		489	-
	16							470	75	20	750	120	-	280	44	80
	13							430	55	90	750	97	50	320	41	60
	14							400	56	-	750	105	-	350	49	-
	13							400	52	-	750	97	50	350	45	50
	16							370	59	20	750	120	-	380	60	80
	10							400	40	-	750	75	-	350	35	-
	09							500	45	-	750	67	50	250	22	50
	11							600	66	-	750	82	50	150	16	50
	58							600	348	-	750	435	-	150	87	-
	10							500	50	-	750	75	-	250	25	-
	09							580	52	20	750	67	50	170	15	30
	11							580	63	80	750	82	50	170	18	70
	11							600	66	-	750	82	50	150	16	50
2	01								1029	30		1507	50		478	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryd:		
				åker, svartmylla på sandbotten	342	8.30
				" "	343	8.5.
				" "	344	8.40
				" "	345	8.30
				väg	346	-
				"	347	-
				Torp	348	-
				damm	349	-
				Summa:		
23/256	7 14		Lundby Väen	Gustaf Andersson		
				åker, svartmylla på sandbotten	350	7.60
				" "	351	7.75
				" "	352	7.90
				" "	353	8.05
				" "	354	7.95
				" "	355	7.90
				" "	356	7.70
				" "	357	7.90
				" "	358	8.10
				" "	359	8.-
				" "	360	8.15
				" "	361	"
				" "	362	8.05
				" "	363	7.95
				" "	364	7.90
				" "	365	"
				" "	366	7.85
				Öreryd:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	01								1029	30		1507	50		178	20
	11							630	69	30	750	82	50	120	13	20
	06							370	22	20	750	45	-	380	22	80
	04							300	12	-	750	30	-	450	18	-
	04							250	10	-	750	30	-	500	20	-
							05									
							04									
							17									
							03									
2	26						29		1142	80		1695	-		552	20
	25							430	107	50	750	187	50	320	80	-
	19							500	95	-	750	142	50	250	47	50
	20							550	110	-	750	150	-	200	40	-
	20							600	120	-	750	150	-	150	30	-
	23							550	126	50	750	172	50	200	46	-
	27							520	140	40	750	202	50	230	62	10
	18							350	63	-	750	135	-	400	72	-
	19							450	85	50	750	142	50	300	57	-
	19							520	98	80	750	142	50	230	43	70
	20							470	94	-	750	150	-	280	56	-
	15							430	64	50	750	112	50	320	48	-
	17							430	73	10	750	127	50	320	54	40
	17							370	62	90	750	127	50	380	64	60
	16							430	68	80	750	120	-	320	51	20
	11							430	47	30	750	82	50	320	35	20
	11							430	47	30	750	82	50	320	35	20
	10							400	40	-	750	75	-	350	35	-
3	07								1444	60		2302	50		857	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, svartmylla på sandbotten	367	7.80
				" "	368	7.75
				" "	369	7.70
				" "	370	7.65
				" "	371	7.60
				" "	372	7.95
				" "	373	"
				" "	374	"
				" "	375	8.10
				" "	376	8.25
				" "	377	"
				" "	378	8.30
				" "	379	8.40
				" "	380	8.95
				" "	381	9.-
				" "	382	9.25
				skog, fröb. ej	383	-
				" "	384	-
				äng, svartmylla på sandbotten	385	8.25
				väg	386	-
				"	387	-
				"	388	-
				"	389	-
				Summa:		
5/64	7 15		Lundby Västra	Åke Lundberg		
				åker, svartmylla på sandbotten	390	8.30
				" "	391	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	07														857	90
	17							400	68	-	750	127	50	350	59	50
	16							370	59	20	750	120	-	380	60	80
	15							370	55	50	750	112	50	380	57	-
	16							370	55	50	750	112	50	380	57	-
	17							350	59	50	750	127	50	400	68	-
	34							470	159	80	750	255	-	280	95	20
	28							470	131	60	750	210	-	280	78	40
	27							470	126	90	750	202	50	280	75	60
	26							520	135	20	750	175	-	230	59	80
	27							580	156	60	750	202	50	170	45	90
	27							580	156	60	750	202	50	170	45	90
	51							550	280	50	750	382	50	200	102	-
	47							550	258	50	750	352	50	200	94	-
	15							580	87	-	750	112	50	170	25	50
	33							600	198	-	750	247	50	150	49	50
	21							680	142	80	750	157	50	70	14	70
							06									
							07									
			04					70	2	80	100	4	-	30	1	20
							08									
							16									
							06									
							07									
7	23	04					50		3578	60		5426	50		1847	90
	27							400	108	-	750	202	50	350	94	50
	26							400	104	-	750	175	-	350	91	-
	53								212	-		377	50		185	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryd:		
				åker, svartmylla på sandbotten	392	8.20
				" "	393	8.30
				" "	394	8.75
				" "	395	8.90
				" "	396	7.95
				" "	397	"
				" "	398	"
				" "	399	8.15
				" "	400	8.-
				" "	401	"
				" "	402	"
				" "	403	8.10
				" "	404	"
				" "	405	8.15
				" "	406	8.20
				" "	407	8.25
				" "	408	8.30
				" "	409	8.40
				" "	410	8.55
				" "	411	8.80
				" "	412	8.90
				" "	413	9.10
				" , fäb. ej	414	—
				väg	415	—
				"	416	—
				åker, fäb. ej	417	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53								212 -			397 50			185 50	
	27							400	108 -		750	202 50		350	94 50	
	26							500	130 -		750	195 -		250	65 -	
	27							630	170 10		750	202 50		120	32 40	
	40							700	280 -		750	300 -		50	20 -	
	26							350	91 -		750	195 -		400	104 -	
	23							350	80 50		750	172 50		400	92 -	
	19							350	66 50		750	142 50		400	76 -	
	23							450	103 50		750	172 50		300	69 -	
	05							400	20 -		750	37 50		350	17 50	
	08							400	32 -		750	60 -		350	28 -	
	12							400	48 -		750	90 -		350	42 -	
	22							430	94 60		750	165 -		320	70 40	
	31							430	133 30		750	232 50		320	99 20	
	29							450	130 50		750	217 50		300	87 -	
	29							430	124 70		750	217 50		320	92 80	
	28							430	120 40		750	210 -		320	89 60	
	29							430	124 70		750	217 50		320	92 80	
	22							430	94 60		750	165 -		320	70 40	
	22							500	110 -		750	165 -		250	55 -	
	19							600	114 -		750	142 50		150	28 50	
	16							650	104 -		750	120 -		100	16 -	
	03							730	21 90		750	22 50		20	- 60	
							12									
							05									
							07									
							04									
5	39						28		2514 30			4042 50			1528 20	

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Väske Vedums socken.			
1/40	ar 1 3		Grenstad	Helge Ström		
				åker, förb. ej	15	—
				" , svartmylla på sandbotten	16	6.85
				Summa:		
17/120	ar 1 3		Dr	Karl Johansson		
				åker, svartmylla på sandbotten	17	6.40
				" "	18	6.30
				" "	19	6.50
				" , förb. ej	20	—
				" , svartmylla på sandbotten	21	6.80
				" "	22	6.65
				" "	23	"
				väg	24	—
				Summa:		
				Sammandrag:		
			Södra Vendby socken			
1/10	1 13		Grenstad	Alrik Andersson		
7/60	1 15		Dr	D:o:me		
1/2	5 1		Vendby Åkan Jonsgården			
1/2	6 1		" Stommen	Valdemar Johansson		
1/16	11 19		Vendby Nils Mårtensg.	Emil Eriksson		
71/512	11 11		Dr	Hilding Apelgren		
1/64	1 17		Dr	Karl Johansson		
110/1000	1 14		Dr	D:o:me		
21/1000	1 15		Dr	Frans Ahlkvist		
1/40	4 25		Vendby Mattsagården	Fru Paulina Pehrsson	ej kön	
				Överföres:		

Stenvidas ägolott

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							30									
35	49							580	284	20	700	343	-	120	58	80
	49						30		284	20		343	-		58	80
70	14							450	63	-	750	105	-	300	42	-
80	14							400	56	-	750	105	-	350	49	-
65	62							480	297	60	750	465	-	270	167	40
							02									
25	11							680	74	80	750	82	50	70	7	70
35	87							630	548	10	750	652	50	120	104	40
4	71							630	447	30	750	532	50	120	85	20
							10									
2	59						12		1486	80		1742	50		455	70
	69		42				13		485	80		643	50		157	70
4	25					1	24		2307	50		3187	50		880	-
19	87						54		9398	70		14821	-		5422	30
2	90						04		1239	50		2175	-		935	50
16	82					1	83		8381	60		12615	-		4233	40
2	28						23		921	60		1710	-		788	40
7	92						24		3411	80		5803	-		2391	20
1	09								608	60		817	50		208	70
2	43						90		1560	70		1822	50		271	80
58	25		42			5	15		28305	80		43595	-		15289	20

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
1/8	4 23		Lundby Mattsagården	Gustaf F. Lundgren	
avs.	4 11		D:o	Per Olof Kick	
"	4 18		D:o	D:o mc	
23/256	7 14		Lundby Tåen	Gustaf Andersson	
5/64	7 15		D:o	Åke Lundberg	
			Taske Vedums socken		
1/40	ar 1 3		Grufvad	Helge Ström	ej lön
17/120	ar 1 3		D:o	Karl Johansson	
				Summa:	

Samfällighet a – f.

Södra Lundby socken.

7/64	7 15	Lundby Tåen	Åke Lundberg			
			åker, svartmylla på sandbotten		418	8.50
			"	"	419	8.30
			"	"	420	8.25
			"	"	421	8.20
			"	"	422	8.10
			"	"	423	8.70
			"	"	424	8.30
			"	"	425	8.10
			"	"	426	7.90
			"	"	427	8.45
			"	"	428	8.50
			"	"	429	7.75
			"	"	430	8.—
			"	"	431	"
			"	"	432	"
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
58	25		42			5	15		28305	80		43595	-		15289	20
1	31		19						821	50		1058	50		237	-
2	16						13		1131	-		1620	-		489	-
2	26						29		1142	80		1695	-		552	20
7	23		04				50		3578	60		5426	50		1847	70
5	39						28		2514	30		4042	50		1528	20
	49						30		284	20		343	-		58	80
2	59						12		1486	80		1942	50		455	70
79	68		65			6	77		37265	-		57723	-		20458	-
	62							450	279	-	750	465	-	300	186	-
	17							450	76	50	750	127	50	300	51	-
	13							450	58	50	750	97	50	300	39	-
	13							470	61	10	750	97	50	280	36	40
	16							470	75	20	750	120	-	280	44	80
	12							500	60	-	750	90	-	250	30	-
	11							470	51	70	750	82	50	280	30	80
	09							430	38	70	750	67	50	320	28	80
	16							370	59	20	750	120	-	380	60	80
	08							500	40	-	750	60	-	250	20	-
	17							500	85	-	750	127	50	250	42	50
	32							400	128	-	750	240	-	350	112	-
	14							450	63	-	750	105	-	300	42	-
	15							450	67	50	750	112	50	300	45	-
	14							500	70	-	750	105	-	250	35	-
2	69								1213	40		2017	50		804	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, svartmylla på sandbotten	433	7.90
				" "	434	7.85
				" "	435	8.15
				" "	436	8.25
				Tomt	437	—
				Damm	438	—
				väg	439	—
				väg och kygl. m.	440	—
				väg	441	—
				Summa:		
			Samfälligheten a-b			
			Södra Vendby socken			
5/64	7 15		Vendby Säcn	Åke Vendboda		
				åker, svartmylla på sandbotten	442	8.30
				" "	443	8.25
				" "	444	"
				" "	445	8.20
				" "	446	"
				Damm	447	—
				åker, kygl. m.	448	—
				Summa:		
				Allmänna vägar m. m.		
				allmän väg	449	—
				järnväg	450	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	69								1213	40		2017	50		804	10
	13							500	65	-	750	97	50	250	32	50
	12							470	56	40	750	90	-	280	33	60
	08							580	46	40	750	60	-	170	13	60
	08							600	48	-	750	60	-	150	12	-
							06									
							02									
							01									
							22									
							18									
3	10						49		1429	90		2325	-		895	80
	11							550	60	50	750	82	50	200	22	-
	11							550	60	50	750	82	50	200	22	-
	12							550	66	-	750	90	-	200	24	-
	13							520	67	60	750	97	50	230	29	90
	14							520	72	80	750	105	-	230	32	20
							06									
							1 70									
	61						1 76		327	40		457	50		130	10
							1 35									
							98									
							2 33									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Slutsammandrag:		
			Stora samfällighet		
			Samfällighet c-f		lön
			" a-b		lön
			Allmänna vägar m. m.		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
79	68	–	65			6	77		39265	–		57723	–		20458	–
3	10						49		1429	20		2325	–		895	80
	61					1	76		327	40		457	50		130	10
						2	33									
83	39	–	65			11	35		41021	60		62505	50		21483	90

Lundby Säen den 25 april 1941

Lars Åkerblom

Statens p. lantbruksnämnd

Ottar Fjellquist

Biträdande gode män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Ersättningslängd.

Stora samfälligheten.

Ersättningar för bortgrävd mark.

Sträckan A-B.						
Hjälmbacka 1:2	Sven Bohman	0-200 - 0-125	30	7,5	2 25	
Grufvad 1:13	Alrik Andersson	0-100 - 0	190	2,5	4 75	7 -
Sträckan B-C.						
Lundby Håkan Jonsg 5:1	Valdemar Johansson	4+43 - 5+91	140	4,5		6 30
" Stommen 6:1						
				Summa		13 30

Ersättningar för intrång av jordupplag.

			m³	pr m³		
Sträckan A-B.						
Hjälmbacka 1:2	Sven Bohman	0-200 - 0-125	40	20	8 -	
Grufvad 1:13	Alrik Andersson	0-100 - 0	215	20	43 -	51 -
Sträckan B-C.						
Lundby Håkan Jonsg 5:1	Valdemar Johansson	4+43 - 5+91	70	20		14 -
" Stommen 6:1						
				Summa		65 -

Lundby Tåen den 25 april 1941

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora samfälligheten								
-200										
0 -0	200	**Sträckan A-B**								
		Schaktning för öppet dike av:								
		sand m³	255	0.90	229	50				
		sand med buskar och rötter m³	35	1.25	43	75	273	25		
-95										
0		Rörtrumma typ C, b = 4.0 m,								
		d = 0.60 m					125	-	398	25
		För arbetets tillsyn samt								
		för oförutsedda utgifter								
		tillägges c:a 15 %							58	75
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					7	-		
		" intrång av jordupplag					51	-	58	-
							Summa:		515	-
+91										
0-5	591	**Sträckan B-C** /Ytvattendike/								
+43										
0-4	443	Putsning av botten och								
		slänter i öppna diket m	443	0.15			66	45		
+43 +91										
4 -5	148	Schaktning av sand för								
		öppet ytvattendike m³	70	0.90			63	-		
+12 +17										
1 ,4		Rörtrumma typ B, b = 4.0 m,								
		d = 18"	2	70:-			140	-	269	45
		Tillägges c:a 15 %							40	25
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					6	30		
		" intrång av jordupplag					14	-	20	30
							Summa:		330	-
+6										
0-70	555	**Sträckan B-C-D** /Täckt ledning/								
+18										
0-3	318	10" betongrör m	318	2.30	731	40				
+18 +91										
3 -5	231	12" " "	231	3.30	762	30				
+6										
70-70	6	18" " "	6	6.40	38	40	1532	10		
+18										
0-3	318	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	318	0.60	190	80				
		Överföres:			190	80	1532	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			190	80	1532	10		
+18 +43 3 -4	83	Grävning, läggning och					-			
		återfyllning m	83	2:-	166	-				
+43 +91 4 -5	148	D:o "	148	1.05	155	40				
+6 70-70	6	D:o "	6	2.25	13	50	525	70		
0		Kringgjutning av rörutlopp			30	-				
+15+18+43 1 ,3 ,4		Brunn typ C, d = 0.60 m	3	40:-	120	-				
+91 5		" med 18" bräddavlopp,								
		d = 0.70 m			45	-				
+6 70		Brunn typ A, d = 0.70 m			50	-	245	-	2302	80
		Tillägges c:a 15 %							347	20
							Summa:		2650	-
+6 +79 70 -8	258	Sträckan D-E								
		15" betongrör m	258	4.85			1251	30		
+6 +71 70 -6	50	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	1.70	85					
+71 +62 6 -7	91	D:o "	91	1.05	95	55				
+62 +86 7 -7	24	D:o "	24	1.40	33	60				
+86 +79 7 -8	93	D:o "	93	0.85	79	05	293	20		
+86 7		Brunn typ A, d = 0.60 m			45	-				
+79 8		Brunn typ A, d = 0.70 m			50	-	95	-	1639	50
		Tillägges c:a 15 %							245	50
							Summa:		1885	-
+79 +72 8 -11	293	Sträckan E-F								
+79 +26 8 -11	247	12" betongrör m	247	3.30	815	10				
+36 +72 11- 11	36	10" " "	36	2.30	82	80	897	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	247	0.75	185	25				
		D:o "	36	0.65	23	40	208	65		
+84+36+72 9 ,11 ,11		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	45:-			135	-	1241	55
		Tillägges c:a 15 %							188	45
+26 +36 11 -11	10	12" rörledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.60 m vid 11+26 bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt								
							Summa:		1430	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+72 +7 11 -13	135	Sträckan F-G								
		10" betongrör m	135	2.30			310	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	135	0.65			87	75		
+7 13		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	443	25
		Tillägges c:a 15 %							66	75
							Summa:		510	-
+7 +59 13 -16	352	Sträckan G-H								
+7 +43 13 -14	136	6" tegelrör m	136	1.15	156	40				
+43 +59 14 -16	216	5" " "	216	0.80	172	80	329	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	136	0.40	54	40				
		D:o "	216	0.55	118	80	173	20		
+14+43+66+59 13,14,15,16		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-			140	-	642	40
		Tillägges c:a 15 %							97	60
							Summa:		740	-
+72 +53 89-93	381	Sträckan B-J								
+72 +92 89 -90	120	9" betongrör m	120	2:-	240	-				
+92 +53 90 -93	261	8" tegelrör "	261	1.85	482	85	722	85		
+72 +50 89 -90	78	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	78	0.45	35	10				
+50 +92 90 -90	42	D:o "	42	0.85	35	70				
+92 +73 90 -92	181	D:o "	181	0.75	135	75				
+73 +53 92 -93	80	D:o "	80	0.50	40	-	246	55		
+72 89		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong			15	-				
+92 90		Brunn typ A, d = 0.60 m			45	-				
+73 +53 92,93		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	130	-	1099	40
		Tillägges c:a 15 %							165	60
							Summa:		1265	-
+53 +85 93 -95	232	Sträckan J-Z								
		6" tegelrör m	232	1.15			266	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	232	0.65			150	80		
		Överföres:					417	60		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						417	60		
+85 95,95		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	487	60
		Tillägges c:a 15 %								72	40
								Summa:		560	-
+82 150-152	282	Sträckan J-Å									
+32 150-152	232	6" tegelrör	m	232	1.15	266	80				
+32 +82 152-152	50	3" "	"	50	0.37	18	50	285	30		
+12 150-152	212	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	212	0.65	137	80				
+12 +32 152-152	20	D:o	"	20	0.45	9	-				
+32 +82 152-152	50	D:o	"	50	0.30	15	-	161	80		
+90 +32 +82 150,152,152		Brunn typ A, d = 0.45 m		3	35:-			105	-	552	10
		Tillägges c:a 15 %								82	90
								Summa:		635	-
+6 +5 70 -79	904	Sträckan D-K-L									
+6 +41 70 -72	235	9" betongrör	m	235	2:-	470	-				
+41 72 -75	264	8" tegelrör	"	264	1.85	488	40				
+16 75 -78	316	6" "	"	316	1.15	363	40				
+16 +5 78 -79	89	4" "	"	89	0.60	53	40	1375	20		
+6 +29 70 -71	123	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	123	1.10	135	30				
+29 +41 71 -72	112	D:o	"	112	1.30	145	60				
+41 +64 72 -72	23	D:o	"	23	0.70	16	10				
+64 +71 72 -72	7	D:o	"	7	0.85	5	95				
+71 72 -74	134	D:o	"	134	0.65	87	10				
74-75	100	D:o	"	100	1:-	100	-				
+55 75-76	155	D:o	"	155	0.90	139	50				
+55 +16 76 -78	161	D:o	"	161	0.70	112	70				
+16 +5 78 -79	89	D:o	"	89	0.45	40	05	782	30		
+29 +41 71,72		Brunn typ A, d = 0.60 m		2	45:-	90	-				
+68 +16 +5 73,75,78, 79		Brunn typ A, d = 0.45 m		4	35:-	140	-	230	-	2387	50
		Tillägges c:a 15 %								357	50
								Summa:		2745	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. BYSTRA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+8 140-141	108	**Sträckan K-M**								
		4" tegelrör m	108	0.60			64	80		
140-141	100	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0.40	40	-				
+8 141-141	8	D:o "	8	0.60	4	80	44	80		
+8 141		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	144	60
		Tillägges c:a 15 %							20	40
							Summa:		165	-
+25 50-51	125	**Sträckan E-N**								
		10" betongrör m	125	2.30			287	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	125	0.60			75	-		
+25 51		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	407	50
		Tillägges c:a 15 %							62	50
							Summa:		470	-
+25 +36 51 -54	311	**Sträckan N-O**								
		10" betongrör m	311	2.30			715	30		
+25 +90 51 -52	165	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	165	1.10	181	50				
+90 +80 52 -53	90	D:o "	90	1:-	90	-				
+80 +36 53 -54	56	D:o "	56	0.75	42	-	313	50		
+90 +36 52 ,54		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	1118	80
		Tillägges c:a 15 %							166	20
							Summa:		1285	-
+36 +4 54 -58	368	**Sträckan O-P-R**								
+36 +40 54 -54	4	10" betongrör m	4	2.30	9	20				
+40 +34 54 -55	94	8" tegelrör "	94	1.85	173	90				
+34 +68 55 -56	134	6" " "	134	1.15	154	10				
+78 +4 56 -58	126	4" " "	126	0.60	75	60	412	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	4	1:-	4	-				
		D:o "	94	0.55	51	70				
		D:o "	134	0.40	53	60				
		D:o "	126	0.50	63	-	172	30		
		Överföres:					585	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					585	10		
+40 54 +34+78 +4 55,56,58		Brunn typ A, d = 0.60 m			45	-				
		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-	150	-	735	10
		Tillägges c:a 15 %							109	90
+68 +78 56 -56	10	6" rörledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.45 m, vid 56 +68 bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.								
							Summa:		845	-
+82 60-62	282	Sträckan N-S								
+32 60-61	132	5" tegelrör m	132	0.80	105	60				
+32 +82 61 -62	150	4" " "	150	0.60	90	-	195	60		
+82 60-62	282	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	282	0.40			112	80		
+32 +82 61 ,62		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	378	40
		Tillägges c:a 15 %							56	60
							Summa:		435	-
+27 40-41	127	Sträckan O-T								
		6" tegelrör m	127	1.15			146	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	127	0.50			63	50		
+27 41		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	244	55
		Tillägges c:a 15 %							35	45
							Summa:		280	-
+20 80-82	220	Sträckan P-U								
+33 80-81	133	4" tegelrör m	133	0.60	79	80				
+33 +20 81 -82	87	3" " "	87	0.37	32	19	111	99		
+12 80-80	12	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	12	0.50	6	-				
+12 +33 80 -81	121	D:o "	121	0.40	48	40				
+33 +20 81 -82	87	D:o "	87	0.35	30	45	84	85		
+33 +20 81 ,82		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	266	84
		Tillägges c:a 15 %							38	16
							Summa:		305	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+79 130-132	279	**Sträckan F-V**								
+37 130-131	137	5" tegelrör m	137	0.80	109	60				
+37 +79 131-132	142	4" " "	142	0.60	85	20	194	80		
+37 130-131	137	Grävning, läggning och återfyllning m	137	0.55	75	35				
+37 +82 131-131	45	D:o "	45	0.70	31	50				
+82 +79 131-132	97	D:o "	97	0.55	53	35	160	20		
+37 +79 131,132		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	425	-
		Tillägges c:a 15 %							65	-
							Summa:		490	-
+49 20-23	349	**Sträckan G-X**								
+15 20-21	115	9" betongrör m	115	2:-	230	-				
+15 +89 21 -21	74	8" tegelrör "	74	1.85	136	90				
+89 +49 21 -23	160	6" " "	160	1.15	184	-	550	90		
+15 20-21	115	Grävning, läggning och återfyllning m	115	0.60	69	-				
+15 +25 21 -21	10	D:o "	10	1:-	10	-				
+25 +89 21 -21	64	D:o "	64	0.50	32	-				
+89 +49 21 -23	160	D:o "	160	0.40	64	-	175	-		
+15 21		Brunn typ A, d = 0.60 m			45	-				
+89 +49 21 ,23		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	115	-	840	90
		Tillägges c:a 15 %							124	10
							Summa:		965	-
+39 30-31	139	**Sträckan X-Y**								
		4" tegelrör m	139	0.60			83	40		
+30 30-31	130	Grävning, läggning och återfyllning m	130	0.35	45	50				
+30 +39 31 -31	9	D:o "	9	0.60	5	40	50	90		
+39 31		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	169	30
		Tillägges c:a 15 %							25	70
							Summa:		195	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten c-f								
+84 100-102	284	**Sträckan c-d-e**								
+21 100-100	21	Putsning av botten och								
		slänter i öppna diket m	21	0.25			5	25		
+21 +44 100-101	123	8" tegelrör "	123	1.85	227	55				
+44 +18 101-102	74	6" " "	74	1.15	85	10				
+18 +84 102-102	66	3" " "	66	0.37	24	42	337	07		
+21 +38 100-101	117	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	117	0.70	81	90				
+38 +44 101-101	6	D:o "	6	1:-	6	-				
+44 +18 101-102	74	D:o "	74	0.60	44	40				
+18 +84 102-102	66	D:o "	66	0.30	19	80	152	10		
+21 100		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong			15	-				
+44 +18 +84 101,102,102		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-	120	-	614	42
		Tillägges c:a 15 %							95	58
							Summa:		710	-
+92 +92 109-110	100	**Sträckan d-f**								
		3" tegelrör m	100	0.37			37	-		
+92 +20 109-110	28	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	28	0.40	11	20				
+20 +92 110-110	72	D:o "	72	0.30	21	60	32	80		
+92 110		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	104	80
		Tillägges c:a 15 %							15	20
							Summa:		120	-
		Samfälligheten a-b							1	
+62 120-120	62	**Sträckan a-b**								
		4" tegelrör m	62	0.60			37	20		
+32 120-120	32	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	32	0.30	9	60				
+32 +62 120-120	30	D:o "	30	0.45	13	50	23	10		
+62 120		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	95	30
		Tillägges c:a 15 %							14	70
							Summa:		110	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. JÄRNA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
		Stora samfälligheten								
200		Sträckan A-B					515	-		
591		" B-C					330	-		
555		" B-C-D					2650	-		
258		" D-E					1885	-		
293		" E-F					1430	-		
135		" F-G					510	-		
352		" G-H					740	-		
381		" B-J					1265	-		
232		" J-Z					560	-		
282		" J-Å					635	-		
904		" D-K-L					2745	-		
108		" K-M					165	-		
125		" E-N					470	-		
311		" N-O					1285	-		
368		" O-P-R					845	-		
282		" N-S					435	-		
127		" O-T					280	-		
220		" P-U					305	-		
279		" F-V					490	-		
349		" G-X					965	-		
139	6491	" X-Y					195	-	18700	-
		Samfälligheten c-f								
284		Sträckan c-d-e					710	-		
100	384	" d-f					120	-	830	-
		Samfälligheten a-b								
	62	Sträckan a-b							110	-
Summa:	6937						Summa:		19640	-

Lundby Tåen den 25 april 1941.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar

utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än tre meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Lundby Tåen den 25 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stora samfällighteden.		Ordning å förteckning över bäne å sökandena		
			Södra Vamby socken				
1/10	1 13	Kån	Grufvad		2		
			Ulrik Andersson	Sök.			
7/60	1 15	kån	Grufvad		3		
			Ulrik Andersson	Sök.			
1/2	5 1	kån	Vamby Häkan Jonsgården		4		
1/2	6 1		" Strömmen				
			Ekdomar Johansson	Sök.			
			Vamby Nils Mårtensgården				
1/16	11 19	kån	Emil Eriksdr		12		
71/512	11 11	kån	Hildur Apelgren	Sök.	11		
1/64	1 17	kån	Karl Johansson	Sök.	10		
110/1000	1 14	kån	D:tto	Sök.	8		
21/1000	1 15	kån	Hans Ehlloff		9		
			Vamby Mattsagården				
1/40	4 25	—	Fru Paulina Persson		—		
1/8	4 23	kån	Gustaf A. Lundgren		7		
arv.	4 11	kån	Bror Olof Käck		5		
arv.	4 18	kån	D:tto		4		
			Vamby Fäen				
23/256	7 14	kån	Gustaf Andersson	Sök.	13		
5/64	7 15	kån	Åke Vamborg	Sök.	14		
			Vaske Ekeby socken				
			Grufvad				
1/40	arl 3	—	Helge Ström		—		
17/120	arl 3	kån	Karl Johansson		1		
			Summa:				

Gemensam ägofigur

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i förrättningskostnaderna procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
157.70						144.18	0.771	9.04	
880:-						804.47	4.302	50.41	
5422.30						4956.43	26.505	310.61	
935.50						855.15	4.573	53.59	
4233.40						3869.59	20.693	242.50	
788.40						720.70	3.854	45.16	
2391.20						2185.66	11.688	136.97	
208.90						190.93	1.021	11.97	
271.80					✓	248.52	1.329	15.57	
237:-						216.55	1.158	13.57	
489:-						446.93	2.390	28.01	
552.20						504.71	2.699	31.63	
1847.90						1689.17	9.033	105.86	
1528.20						1396.89	7.470	87.54	
58.80					✓	53.67	0.287	3.36	
455.70						416.45	2.227	26.10	
20458:-						18.700:-	100.000	1171.89	95.21✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten c-f				
			Södra Lundby socken				
5/64	7 15		Lundby Fäen				
		lån	Åke Lundberg	Sök.			
			Samfälligheten a-b				
			Södra Lundby socken				
5/64	7 15	lån	Lundby Fäen				
			Åke Lundberg	Sök.			
			Sammandrag:				
			Stora samfällighet				
			Samfälligheten c-f				
			" a-b				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Delägare i förrättningen	Kvarstående del
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. | öre		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
895.80						830:-	100.000	52.01	4.226	
130.10						110:-	100.000	6.89	0.560	
20.458:-						18.700:-		1171.89	95.214	
895.80						830:-		52.01	4.226	
130.10						110:-		6.89	0.560	
21.483.90						19.640:-		1230.79	100.000	

Lundby Tåen den 25 april 1941

Lars Åkerberg

Statens e. kulturbefolkningsnämnd


Ola Karlquist

Biträdande godemän

N. Mårtensson

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Lundby Tåen m. fl. hemman i Södra Lundby socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 6 maj 1940 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 3 km nordväst om Södra Lundby kyrka och cirka 3,5 km norr om Vedums station, inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, B-J-Z, J-Å, D-K-L, K-M, E-N-O-P-R, N-S, O-T, P-U,

F-V, G-X-Y, a-b, c-d-e och d-f.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer, öppet avloppsdike med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava direkt inmätts. Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt	B	100	hektar,	vid punkt	75	5,1	hektar
	1+15	82	"		78+16	3,3	"
	3+18	79	"		L	1,1	"
	4+43	76	"		M	1,0	"
	D	72	"		N	22,4	"
	7+86	54,5	"		52+90	16,0	"
	E	52,0	"		O	15,2	"
	9+84	26,8	"		55+34	7,0	"
	11+36	22,7	"		56+78	3,5	"
	F	20,5	"		R	1,6	"
	G	14,8	"		61+32	3,1	"
	13+14	5,2	"		S	1,2	"
	14+43	3,7	"		T	3,9	"
	15+66	2,8	"		81+33	1,2	"

vid punkt	H	1,9	hektar,	vid punkt	U	0,6	hektar
	90+92	15,0	"		131+37	3,9	"
	92+73	11,0	"		V	1,2	"
	J	9,0	"		21+15	9,7	"
	95	4,3	"		21+89	7,9	"
	Z	3,9	"		X	3,5	"
	150+90	2,7	"		Y	1,9	"
	152+32	1,3	"		b	1,6	"
	Å	0,5	"		101+44	4,8	"
	71+29	14,2	"		d	3,5	"
	K	12,3	"		e	0,8	"
	74+68	6,0	"		f	1,2	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1,5 liter per sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1,25 liter per sekund och hektar för större dimensioner. Rörledningen B-C, vilken kombinerats med öppet yt- och flodvattendike, har beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen berörés allmän väg på två punkter. I skrivelse /Bil. 6a/ till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 6b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavloppen genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. Rörledningarna under vägen samt en brunn nedströms vägen för varje rörledning skola bekostas av Skaraborgs läns västra vägdi-

strikt. Därest den dikande kommer att utföra de ifrågavarande arbetena, skall vägstyrelsen underrättas, innan de påbörjas, och vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

I företaget ingår utförandet av 3 rörtrummor i enlighet med kostnadsförslaget och upprättade typritningar.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil.B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 13:30, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 65:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 19640 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts

i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i tre av varandra oberoende samfälligheter: "Stora samfälligheten", "Samfälligheten c-f" och "Samfälligheten a-b". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Stora samfälligheten" för 95,214 % av företagets gemensamma kostn.

"Samfälligheten c-f" " 4,226 % " " " "

"Samfälligheten a-b" " 0,560 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sö-

kandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettiotvå /32/ kronor 23 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av full-
god kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt
att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppet.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,

som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Tåens dikningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lundby Tåen den 25 april 1941

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Fåens likningsföretag av år 1941 i Södra Lundby och Östra Vedums socken och Skaraborgs län *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	39	0,50			19	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.	1.7	1,50	2	55		
		kroklinje ... „	3.5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	0.4	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21 *ar* ... st.	394	0.17	66	98		
		... har	8339	1.06	88	39		
		äng och odlingsmark, medelareal 9 *ar* ... st.	7	0.05	-	35		
		... har	0.65	1.46	-	95		
		annan mark och impediment, medelareal 23 *ar* ... st.	49	0.05	2	45		
		... har	11.35	0,78	8	85		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „	0.1	5.00	-	50		
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			4	-		
		övriga regalark blad ... st.					187	92
		... *Överföres*					207	42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				207 42
		Avvägning:				
1940	29/9–17/10	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	4½	12,00	54 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	8180	0.50	40 90	
		avvägda punkter ... st.	686	0.03	20 58	
		i annan mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	0.65	1.00	– 65	
		avvägda punkter ... st.	11	0.06	– 66	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	3.0	2,00	6 –	
		i annan mark ... „		5,00		122 77
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, ... st.	450	0.05	22 50	
		... har	7539	0.10	7 53	32 03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	450	0,04		18 –
		Markvärdering:				
1940 1941	20/9 16/4	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	⅓	12,00	4 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 –	
		för övriga kilometer ... st.	5.4	1,50	8 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	802	0,06	48 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	401	0,12	48 12	112 34
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	2.9	3.00	8 70	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	4.9	3.50	17 15	25 85
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	5	0.12	– 60	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	42	0.25	10 50	
		... „				
		... „				11 10
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 –
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 –	
1940 1941	1–10 15/2	för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		... dagar	1½	12,00		18 –
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. anv. km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	4.0	6,00	24 –	
		2) „ „ över 20 „ ... „	2.2	10,00	22 –	49 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 –	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	160	0,03	4 80	5 80
		Överföres				611 83

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				611 83
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	1 2,00	2	5 –
		Kostnadsberäkning, *§ 28; a) nyanläggning*	*km.*	2.5 2,50	6 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	4.1 4,00	16 40	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			19 64	42 29
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete		2 5.00	10 –	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar	*st.*	3,00		10 –
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		697 0,01		6 97
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.*	6 0,25	1 50	3 –
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.*	18 0,30	5 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20		7 40
		Utlåtande ~~och betänkande~~, *§ 45*	*sid.*	8 3,00		24 -
1940	20/9	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,*	*dagar*	2 12,00		24 -
1941	25/4					
1941	18/3	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ang. allmän väg "avdelningsbildning"		12,00	9 –	
"	10/5				12 –	21 –
"	19/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15*	*dagar*	3/4 12,00		9 –
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 3 typer	„	3/4 12,00	9 –	
		utlopp för täckt ledning	„	1/3 12,00	4 –	
		slamficka	„	12,00		
						13 –
		Lösen för:	*Summa kronor*			781 99
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga *regalark blad*	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 21 *ar ägofigurer*	*st.*	450 0.07	31 50	
			har	9539 0.14	13 35	
			Överföres		51 85	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			51 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			11 21	
		3) insättning av höjdlägestal st.	697	0,02	13 94	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	160	0,05	8 -	86 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.1	3.00	- 30	
		nytt avlopp eller vall „	2.5	5.00	12 50	
		ändring av befinligt avlopp „	4.1	6.00	24 60	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			10 50	
		3) broar och trummor, „ „			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	66 90
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 1/12	12,00	13 -	
						13 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	77	0,55		42 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				213 50
		Övriga förrättningskostnader. ~~Kantlangningskostnader~~			152 75	
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			23 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 6.25 + 4 = 2.50			16 25	193 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			37 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			4 50	
						42 10
		Summa kronor				235 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				781 79
		Lösen för kopior och avskrifter				213 50
		Övriga förrättningskostnader				235 30
		Summa kronor				1230 79

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Laska *häradsrätt.*

Lundby Fäs *den* 25 april *19*41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

1916