



Akt nr:

R-E1a-0892

AU$R-E1a-0892

1958

220
1/3

16306

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Byråkontoret den 14/9 1943 godkänd den 23/9 1943

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1943

R 4*0892

ytut. lån å 2.620 kr bev. 6.3.54.
tilläggsbidrag " 4.850 " " 6.3.54

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943 till Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940 i Agnetorps och Baltaks socknar av

SKARABORGS LÄN



Ih. Hamill.
4 iter

beviljat dels ***statsbidrag*** med tiotusensjuhundratrettio (10.730) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels **lån*** med niotusenetthundrafyrtio (9.140) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~vi~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bollsta den 1 juni 1943.

Åke Moqvist ägare av Storegården

Albert Moqvist J.D. ägare av Storegården

C.A. Carlsson ägare av Stommen

Att Åke Moqvist, Albert Moqvist och C.A. Carlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

D. Palmgren
Adress Sidsholm

Gösta Gunnarsson
Adress Fiskeby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 september 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

15 JUNI 1946
till
Statarbyggens vattendomsakter

R 4*0892

DIARIE N:r 1405
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN 1941

4 mtlr.

Handlingar angående

Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940

i Agnetorps och Baltaks socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.



4:0892

Protokoll fört vid årsmöte med Vambäckens torrläggnings-
företag av år 1940, den 18.12.1968 å Nämndhuset, Tidaholm.
Baltaks socken

§ 1.

Till styrelse valdes följande:
Inspektor Erik Haglund, Västra Storgatan 37,
552 55 Jönköping.

V.ordf. Lantbrukare Per Benktander, Nolängen, 522 00 Tidaholm.

Ordf, kassör
o. sekreterare: Lantbrukare Ivar Gustavsson, Haggården, Baltak,
522 00 Tidaholm.

Suppleant: Skogvaktare Erik Johansson, Bälteberga, 522 00 Tidaholm.

Revisorer: Lantbrukare Stig Andersson, Backgården, Baltak,
522 00 Tidaholm.
Kamrer Gunnar Kling, V. Drottningvägen 18C,
522 00 Tidaholm.

Justeringsman: Stig Andersson.

Stig Andersson

Tidaholm den 18.12.1968
Vid protokollet e.u.
Gunnar Kling

Vidimeras:

Ann-Marie Lennéer
Ann-Marie Lennéer

Karin Berggren
Karin Berggren

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde onsdagen den 5 maj 1948 med delägarna vid "Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940".

---

§ 1.

Till medlem av styrelsen efter framlidne C. A. Carlsson valdes Stig Andersson, Backgården och till medlem efter Albert Moqvist, som avsagt sig, valdes Ivar Gustavsson, Haggården.

Till suppleant efter framlidne Karl Gustavsson valdes John Johansson, Ängatorp.

Att justera protokollet utsågs Ivar Gustavsson och Olof Karlsson.

Nolängen den 5 maj 1948.

Åke Moqvist

Justerat:

Ivar Gustavsson Olof Karlsson

Rätt avskrivet bestyrkes:

Åke Moqvist Knut Asplund

Rätt avskrivet intygas:

Avskrift.

Protokoll fört vid föreningssammanträde den 5 juni 1941 för "Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940".

§ 1.

Kallelse till stämman godkändes.

§ 2.

Närvarande voro föreningens samtliga medlemmar, Vulcans tändsticksfabriks A.B. och Albert Moqvist, Nolängen genom ombud.

Till styrelsemedlem efter framlidne Inspektor J. O. Berg valde stämman Åke Moqvist, Nolängen, som samtidigt valdes till styrelsens ordförande och aktförvarare. I styrelsen kvarstår C. A. Carlsson och Albert Moqvist med Karl Gustavsson som suppleant.

Att justera protokollet valdes Gunnar Gustavsson och Bror Decaix.

Nolängen den 6 juni 1941.

Åke Moqvist

Justerat:

Gunnar Gustavsson Bror Desaix

Rätt avskrivet bestyrkes:

Åke Moqvist Knut Asplund

Rätt avskrivet intyga:

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Baltak Backgården m.fl. hemman **i** Baltaks **socken av Skaraborgs län.**

Den 19 september **1939.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Baltaks sockens **kyrka upplåst och i** Västgöta-Bladet **införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan** 10 **hos** C.A. Carlsson, Stommen, Madängsholm **, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil.** 4 **a/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Karl Johansson, Åsen, Ekedalen, och

Axel Karlsson, Ödegården, Ekedalen,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

C.A. Carlsson, Stommen,

Carl Andersson, Ramkvilla mejeri,

Albert Moqvist, Nolängen,

såsom övriga sakägare:

Kommunalkamrer Thure Johnsson, Helliden, såsom ombud för Tidaholms pastorat, enl. prot.-utdr. /Bil. 6/,

Arrendator Karl Gustafsson, Haggården,

Ture Kyrkander, Ängatorp,

Gunnar Gustafsson, Gullstigen,

Karl Persson, Sätesgården.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Albert Moqvist, Nolängen, hade genom särskild skrivelse ingått förening med sökandena till förrättningen. Denna skrivelse /Bilaga 5 a/ upplästes och vitsordades genom synemännens underskrift.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras **därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.**

§ 5.

Under telefonsamtal med disponenten för Vulcans tändsticksfabrik, Tidaholm, Valdemar Lindahl, lämnade förrättningsmannen redogörelse för i vilken omfattning tändsticksfabriksaktiebolagets marker berördes av syneförrättningen. Disponenten meddelade att aktiebolaget komme att ställa sig såsom medsökande till förrättningen och önskade att förrättningsmannen skulle översända förslag till föreningsskrivelse.

§ 6.

C.A. Carlsson föreslog att avloppet ovanför landsvägen mot Dimbo icke skulle göras djupare än 1.20 meter.

§ 7.

Gunnar Gustafsson och Karl Persson voro ense om att avloppet ovanför punkt 49 icke skulle uppgrävas såsom det stakats över Karl Perssons mark utan att det borde uppgrävas i gränsen mellan Sätesgården och Gullstigen.

§ 8.

Trummor yrkades vid 17+57, 23+85, 29+12, 44+29, 45+71 och 46+62.

§ 9.

Vattnings- och övergångsställen vid cirka 33, 36, 38 och 41+50 ansågos vara av behovet påkallade.

§ 10.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills/ åtgått 24 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5:00 kronor per dagsverke eller sammanlagt kronor 120:00 .

§ 11.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.

§ 12.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Johansson Axel Karlsson

Biträdande gode män.

Den 26 april 1940.

Genom i Baltaks sockens kyrka uppläst och i Västgöta-Bladet införd kungörelse /Bil. 8 a-b/ hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos C.A. Carlsson, Stommen. Särskilda underrättelser hade därjämte utsänts enligt bifogade förteckning /Bil. 4 b/.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Albert Moqvist, Nolängen,

C.A. Carlsson, Stommen,

Carl Andersson, Ramkvilla,

Aug. Andersson, Hjulåsen, såsom ombud för Tidaholms pastorat, enl. prot.-utr. /Bil. 6 b/,

Arrendator Karl Gustafsson, Hagården,

Inspektor J.O. Berg, Bälteberga, såsom ombud för Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks- a.b., enl. fullm. /Bil. 6 c/,

Gunnar Gustavsson, Gullstigen,

Bror Desaix, Ängatorp,

Ture Kyrkander, Ängatorp,

Karl Persson, Sätesgården,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns södra vägdistrikt, godsägaren Olof Kindlund, Habo.

§ 13.

Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriksaktiebolag hade genom särskild skrivelse ingått förening med sökandena till förrättningen. Denna skrivelse /Bil. 5 c/ upplästes och vitsordades genom synemännens underskrift.

§ 14.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordersättningar, jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 15.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 16.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 17.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Inspektor J.O. Berg, Bältabergs, Fidahopen, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Albert Magnusson, Nolängen, och C.A. Carlsson, Stommen. Till styrelsesuppleant valdes Karl Gustafsson, Hagåsen.

§ 18.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl Andersson, Ramkvilla, och Gunnar Gustafsson, Gullstigen.

§ 19.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Inspektor J.O. Berg, Bältabergs, Fidahopen.

§ .

~~Styrelsen~~ bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån ~~intill~~ ett belopp av tusen / 000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 20.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Baltak den 26 april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Johansson Axel Karlsson

Biträdande gode män.

D. a. nr. 30-55

1937.

7

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
25 MAJ 1937
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 3/4 mtl Baltak Backgården m. fl. i Baltaks socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vidalholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad C. A. Carlsson

adress Stommen pr Vadstena

Telefon: Vadstena 197 (d. 216)

Backgården den 24 maj 1937

Carl Andersson. C. A. Carlsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Bakah Backgården	Carl Andersson
" Stommen	C. A. Carlsson
Nolängen	Albert Mokvist
Nolgården	Tuna kolens pastorat genom Thal Gustafsson
Ängstorp	Albert Håll
-"-	Ture Myrhamden
Bergagården	C. Magnusson
R:a Ängstorps	Thal Persson
Nolgården	Svenska Fäundskids A.B.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

9 Baltak

Bilaga 2 a.

22-71
1938

D. o. V.D. n:r 30 - 55
1937

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 maj *193*7.

Carl Mannerfelt

Utan avgift.

10 Baltak

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. nr 30 - 55
1937



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 maj 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Baltak Backgården m.fl. hemman i Baltaks socken av Skaraborgs län genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos C.A. Carlsson, Stommen, Madängsholm, tisdagen den 19 september 1939 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Storegården el. Nolängen, Haggården, Backgården, Nolegården, Lillagården, Stommen, Gullstigen, Rudet och L:a Åstorp i Baltaks socken samt Hägne Ramstorp i Agnetorps socken.

Skara den 29 augusti 1939.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Baltaks sockens kyrka den ..5.. 1939 betygas:

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med ~~med~~ bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 29 augusti 1939

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Baltak Backgården m. fl. hemman i Baltaks socken av Skaraborgs län genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos C. A. Carlsson, Stommen, Madängsholm, tisdagen den 19 september 1939 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Storegården el. Nolängen, Haggården, Backgården, Nolegården, Lillagården, Stommen, Gullstigen, Rudet och L:a Åstorp i Baltaks socken samt Hägne Ramstorp i Agnetorps socken.

Skara den 29 augusti 1939.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

3082

Från konto 35683

har 12 kr. 45 öre
avförts för utbetalning till:
Västgöta-Bladet
Tidaholm

BOKFÖRT
7. 9. 39.
POSTGIROKONTORET

Kupong nr 33

VÄSTGÖTA-BLADET

ENDA TIDNING SOM UTGIVES I TIDAHOLM

TIDAHOLMS TRYCKERI AKTIEBOLAG

TEL. 62 & 162 TIDAHOLM TEL. 62 & 162

Tidaholm den 1/9 1939

Herr Ingenjör Ernst Öfverholm, Skara

1939		m/m	ggr	Andra tidn. Kronor	à pris	Kronor
Sept. 1	Annons n:r 3082 ang. För torrläggn. Baltak	83	1	A		12 45
	Varav					12 45

Kredit beviljas ej för längre tid än 3 månader. För räkningar, som ej likviderats inom 90 dagar efter räkningens datum, bortfaller all rabatt.
Vid inkassoåtgärd, ackord eller konkurs bortfaller eventuell beviljad rabatt.

Bilaga 4 a .

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos C.A. Carlsson, Stommen, Madängsholm, tisdagen den 19 september 1939 klockan 10 för torrläggning av marker tillhörande Baltak Backgården m.fl. hemman i Baltaks socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 29 augusti 1939 till:

7 km. cykel

Skiftesgodemannen Karl Johansson, Åsen, Ekedalen,

7 km. cykel

Skiftesgodemannen Axel Karlsson, Ödegården, Ekedalen,

Albert Moqvist, Nolängen, Tidaholm,

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl. lönebostället ½ mtl. Haggården,

Arrendator Karl Gustafsson, Haggården, Madängsholm,

Carl Andersson, Ramkvilla mejeri, Ramkvilla,

Albert Häll, Ängatorp, Tidaholm,

Ture Kyrkander, Ängatorp, Tidaholm,

C.A. Carlsson, Stommen, Madängsholm,

Gunnar Gustafsson, Gullstigen, Tidaholm,

Birger Johansson, Rudet, Tidaholm,

Karl Persson, Sätesgården, Madängsholm,

Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks A.B., Jönköping,

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns södra vägdistrikt, godsägaren Olof Kindlund, Habo.

Skara den 29 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos C.A. Carlsson, Stommen, Madängsholm, fredagen den 26 april 1940 klockan 10 för torrläggning av marker tillhörande Baltak Backgården m.fl. hemman i Baltaks och Agnetorps socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 4 april 1940 till:

Skiftesgodemannen Karl Johansson, Åsen, Ekedalen,

Skiftesgodemannen Axel Karlsson, Ödegården, Ekedalen,

Albert Moqvist, Nolängen, Tidaholm,

C.A. Carlsson, Stommen, Madängsholm,

Kommunalkamrer Thure Johnson, Helliden, Tidaholm, såsom ombud för Tidaholms pastorat,

Arrendator Karl Gustafsson, Hagården, Madängsholm,

Disponenten Vald. Lindahl, Tidaholm, såsom ombud för Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriksaktiebolag,

Gunnar Gustafsson, Gullstigen, Tidaholm,

Carl Andersson, Ramkvilla mejeri, Ramkvilla,

Albert Häll, Ängatorp, Tidaholm,

Ture Kyrkander, Ängatorp, Tidaholm,

Karl Persson, Sätesgården, Madängsholm,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns södra vägdistrikt, godsägaren Olof Kindlund, Habo.

Skara den 4 april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5a.

Förening.

Undertecknad delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbevuxna marker inom Backjärda m.fl. fastigheter i Baltaks socken av Skaraborgs län, för härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrkar, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes mina marker.

Nolängen den 20 maj 1939

Albert Magnist

Förestående föreningsskrivelse upplästes vid sammanträde under syneförrättning den 19 september 1939.

Axel Karlsson

Karl Johansson

16

Bilaga 5 B.

VULCANS TÄNDSTICKSFABRIK

TELEGRAMADRESS: VULCAN, TIDAHOLM
RIKSTELEFON
Namnanrop "Vulcan"

Tidaholm den 22/9 1939.

Rr/IK

Herr Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Åberopande Eder skrivelse av den 20 ds översända vi härmed förens.-skrivelse jämte fullmakt för Disponent Lindahl samt registreringsbevis.

Högaktningsfullt
Vulcans Tändsticksfabrik
Wald. Lindahl.

3 bil.

Bl. 24. 10.000. 2.39. V.T.

Bilaga 5 c.

FÖRENING.

Sedan det visat sig att mark tillhörande Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks A.B. beröres av den syneförrättning, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Backgården, Stommen och Nolängen i Baltaks socken, gör tändsticksfabriksaktiebolaget härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrkar att förrättningen utsträckes till att omfatta jämväl torrläggning av ½ mtl. ~~Hägne~~ Ramstorp tillhörig mark.

....Tidaholm..... den ...22/9..... 1939.

JÖNKÖPINGS & VULCANS TÄNDSTICKSFABRIKSAKTIEBOLAG

.....

Disponent Lindahls egenhändiga namnteckning bevittna:

.....

Förestående föreningsskrivelse upplästes vid sammanträde den 26 april 1940.

.....

.....

Bilaga 5 d.

Avskrift /IK.

JÖNKÖPINGS OCH VULCANS
TÄNDSTICKSFABRIKSAKTIEBOLAG

Fullmakt för Herr Disponenten Vald. Lindahl, Tidaholm, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid kommande lantmäteriförrättningar, som beröra oss tillhöriga egendomar, föra vår talan och vår rätt bevaka; godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.-

Jönköping den 20 Juli 1930.

JÖNKÖPINGS OCH VULCANS
TÄNDSTICKSFABRIKSAKTIEBOLAG

E. von Feilitzen.

Bevittnas:

John Andersson. Einar Sahlin.

Vidimeras:

Registreringsenheten Bertil Andersson

19 Bilaga 5 e.

Avskrift.

Kungl.
Patent-och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 2 mars 1903 beviljat registrering för Jönköpings och Vulcans tändsticksfabriksaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Jönköping, enligt en den 19 juni 1936 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bolagets verkställande direktör Karl Torsten Fredrik Jung och direktören Per Stellan Carlberg, båda i Jönköping, riksantikvarien Jon Sigurd Curman och civilingenjören Frans Georg Liljenroth, båda i Stockholm, samt kaptenen Claes Sandels i Mariestad, och att firman tecknas dels av styrelsens ledamöter gemensamt, dels av Jung och Carlberg samt överingenjören Einar von Feilitzen i Jönköping var för sig dels ock av kamreraren Nils Gustaf Wisell och sekreteraren Otto Ernst August Weissbach, båda i Jönköping, gemensamt, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 3 juni 1938.

Ex officio:

Carl Rosenberg.

(Kungl.Patent-och Registreringsverkets stämpel)

Lösen .... Kr. 1:50
Stämpel .. " 2:-
Summa Kr. 3:50

Jönköpings och Vulcans tändsticksfabriksaktiebolag.

Rätt avskrivet intygas:

John Andersson Stig Gunnarius.

adress Jönköping.

Bilaga 6.a

Utdrag ur protokoll, fört vid ord. kyrkostämma med Tidaholms pastorats församlingar i Tidaholms församlingshem den 12 dec. 1938.

§ 6.

Att under år 1939 vara pastoratets ombud vid blivande syner och andra dylika förrättningar å prästgårdarne och de ecklesiastika löneboställena inom Tidaholms pastorat valdes Redaktören Otto Svensson med Inspektoren J.O. Berg som ersättare och Kommunalkamrer Thure Johnson med Hemmansägaren Aug. Andersson, Hjulåsen, som ersättare, och skulle Herr Svensson tjänstgöra, då det vore fråga om prästgårdarne i Tidaholms stad, samt Herr Johnson, när det förde de ecklesiastika löneboställena. Skulle vid något tillfälle fordras tvenne ombud, skola båda eller deras ersättare tjänstgöra.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar

Aron Ohman

Bilaga 6 b.

Utdrag ur protokoll, fört vid ordianrie kyrkostämma med Tidaholms pastorats församlingar i Tidaholms församlingshem den 6 dec. 1939.

§ 6.

Att under år 1940 vara pastoratets ombud vid blivande syner och andra dylika förrättningar å prästgårdarne och de esklesiastika löneboställena inom Tidaholms pastorat valdes Redaktören Otto Svensson med Inspektoren J.O.Berg som ersättare och Kommunalkamrer Thure Johnson med Kyrkovärden Aug. Andersson, Hjulåsen, som ersättare, och skulle Herr Svensson tjänstgöra, då det vore fråga om prästgårdarne i Tidaholms stad samt Herr Johnson, när det rörde de esklesiastika löneboställena. Skulle vid något tillfälle behövas tvenne ombud, skulle båda eller deras ersättare tjänstgöra.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar

Ivar Hallenbark

t.p.

Avskrift /IK.

Bilaga 6 c.

JÖNKÖPINGS OCH VULCANS TÄNDSTICKSFABRIKSAKTIEBOLAG

Fullmakt för Herr Disponenten Vald. Lindahl, Tidaholm, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid kommande lantmäteriförrättningar, som beröra oss tillhöriga egendomar, föra vår talan och vår rätt bevaka; godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.-

Jönköping den 20 Juli 1930.

JÖNKÖPINGS OCH VULCANS TÄNDSTICKSFABRIKSAKTIEBOLAG

E. von Feilitzen.

Bevittnas:

John Andersson. Einar Sahlin.

Vidimeras:

Förestående fullmakt transporteras på Inspektor J.O. Berg för syneförrättning betr. torrläggning av mark tillhörande Baltak Backgården m.fl. hemman inom Baltaks och Agnetorps socknar; sammanträde hos C.A. Carlsson, Stommen, Madängsholm, den 26 april 1940.

Tidaholm den 24 april 1940.

Bevittnas:

Bilaga 7 a.

Avskrift.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Baltak Backgården m.fl. hemman i Baltaks och Agnetorps socknar av Skaraborgs län beröres allmän väg på två punkter å sträckan D - E .

Vid 31^{+3-9}.

Den befintliga stentrumman, vilken sannolikt byggts under något av de senaste 10 åren, ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För att tillgodose markens torrläggningsbehov föreslås en 6" tegelrörsledning öster om avloppsdiket. Stentrumman bibehålles oförändrad.

Vid 34^{+87-92}.

Den befintliga stentrumman ligger tillräckligt djupt och har sådana dimensioner som erfordras för torrläggning till ändamålsenligt djup av ovanför trumman belägen mark /betesmark/.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes samtidigt härmed företagets originalplankarta och profilritningar.

Skara den 19 mars 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940.

Med skrivelse den 19 mars 1940 har till mig för granskning översänts förslag till torrläggning av mark tillhörande Baltak Backgården m.fl. hemman i Baltaks och Agnetorps socknar av Skaraborgs län, däri allmän väg på två punkter å sträckan D - E beröres , men endast en av de nuvarande trummorna föranleder ändring i och för ovannämnda torrläggning, nämligen vid 31 $^{+3-9}$.

Edert förslag att vid sidan om nuvarande trumman nedlägga en 6" rörledning föranleder från min sida endast den erinran att nämnda rörledning å delen under vägen bör läggas av cementrör.

Arbetet bör utföras av Skaraborgs läns södra vägdistrikt, som underrättas om tiden då arbetet skall utföras, varvid för arbetet erforderliga upplysningar bör av Eder lämnas.

Översända plankartor och profilritningsblad återsändas separat.

Mariestad den 28 mars 1940.

Bilaga 8 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Baltak Backgården m.fl. hemman i Baltaks och Agnetorps socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos C.A. Carlsson, Stommen, Madängsholm, fredagen den 26 april 1940 kl. 10. Av förrättningen beröras följande hemman: Ramstorp i Agnetorps socken, Baltak Backg. nr 1, B. Backg. nr 10, B. Hagården, B. Nolg., B. Stommen och B. Storeg. samt Åstorp och Gullstigen i Baltaks socken.

Skara den 4 april 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Baltaks sockens kyrka den 7 april 1940 betygas:

Nils Björkquist

.....pastl.-adj:.....

Bilaga 8 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Baltak Backgården m. fl. hemman i Baltaks och Agnetorps socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos C. A. Carlsson, Stommen, Madängsholm, fredagen den 26 april 1940 kl. 10. Av förrättningen beröras följande hemman: Ramstorp i Agnetorps socken, Baltak Backg. nr 1, B. Backg. nr 10, B. Hagården, B. Nolg., B. Stommen och B. Storeg. samt Åstorp och Gullstigen i Baltaks socken.

Skara den 4 april 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

745

Från konto 35683

har 10 kr. 50 öre
avförts för utbetalning till:
Västgöta-Bladet
Tidaholm.

BOKFÖRT
12.4.40
POSTGIROKONTORET

Kupong nr 42

VÄSTGÖTA-BLADET

ENDA TIDNING SOM UTGIVES I TIDAHOLM

TIDAHOLMS TRYCKERI AKTIEBOLAG

TEL. 62 & 162 TIDAHOLM TEL. 62 & 162

Tidaholm den 9/4 1940

Herr Ing. Ernst Öfverholm, Skara Debet

1940		m/m	ggr	Andra tidn. Kronor	à pris	Kronor
April 5	Annons n:r 745 ang. Kungör. ang. torrläggn.	70	1	4		10 50
	Kronor					10 50

Kredit beviljas ej för längre tid än 3 månader. För räkningar, som ej likviderats inom 90 dagar efter räkningens datum, bortfaller all rabatt.
Vid inkassoåtgärd, ackord eller konkurs bortfaller eventuellt beviljad rabatt.

Bilaga 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Ordf. och aktör.

Insp. J. O. Berg.

Sekr.

Transumt av
Lösten-protokoll
överlämnat till
Alb. Myrsäter
Nolängen
Tidaholm
17.5.40.
Chr.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Norra sanfällighet.			
			Fagnetorps socken			
1/2	1 3		Ramstorp	Jönköpings Vulcans Tändsticks.		
				Fabriks A.-B., Jönköping,		
				åker, mylla på lera	1	6.05
				" "	2	6.75
				" "	3	5.75
				" "	4	5.80
				" "	5	6.05
				" "	6	5.90
				" "	7	6.-
				" "	8	5.95
				Skogb. skogb. betesmark	9	6.-
				skogb. betesmark	10	5.95
				Samma:		
			Baltaks socken			
3/4	4 2		Baltack Storegård	Albert Mokvist		
				skogb. betesmark	11	6.10
				skogb. "	12	6.75
				betesmark, mylla på lera	13	6.25
				" "	14	6.60
				åker, mylla på lera	15	7.20
				" "	16	6.65
				väg	17	—
				"	18	—
				åker, mylla på lera	19	6.20
				" "	20	5.85
				skog, förb. ej	21	—
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	98							650	637	-	900	882	-	250	245	-
	16							590	94	40	800	128	-	210	33	60
	23							130	29	90	~~800~~ 670	154	10	540	124	20
	39							160	62	40	~~800~~ 690	269	10	530	206	70
	60							290	174	-	~~800~~ 750	450	-	460	276	-
	43							210	90	30	800	344	-	590	253	70
1	33							270	359	10	800	1064	-	530	704	90
	11							240	26	40	800	88	-	560	61	60
			32					170	54	40	400	128	-	230	73	60
			69					150	103	50	400	276	-	250	172	50
4	23	1	01						1631	40		3783	20		2151	80
			95					170	161	50	400	380	-	230	218	50
			21					120	25	20	200	42	-	80	16	80
			03					30	0	90	200	6	-	170	5	10
			78					170	132	60	500	390	-	330	257	40
	70							630	441	-	900	630	-	270	189	-
1	01							570	575	70	900	909	-	330	333	30
-						05		-			-			-		
-						38		-			-			-		
1	01							630	636	30	900	909	-	270	272	70
	89							510	453	90	900	801	-	390	347	10
-						13		-			-			-		
3	61	1	97				56		2427	10		4067	-		1639	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öretjord:		
				åker, mylla på lera	22	5.70
				obl. mark, "	23	5.40
				åker, "	24	5.40
				" "	25	5.35
				Skatt. betesmark	26	5.45
				betesmark, mylla på sand	27	"
				åker, mylla på lera	28	6.05
				" "	29	6.10
				" "	30	5.65
				obl. mark, "	31	"
				" , skatt.	32	6.40
				betesmark, "	33	6.-
				skog "	34	6.15
				skog, högl.	35	—
				åker, mylla på lera	36	6.30
				" "	37	6.40
				obl. mark, skatt.	38	6.20
				" , mylla på lera	39	6.-
				" "	40	5.80
				" "	41	5.95
				åker, "	42	6.40
				" "	43	6.50
				Summa:		
1/2	6		Baltack Hagården	Exkl. Lineboställe		
				Dr. Karl Gustafsson		
				åker, mylla på lera	44	6.90
				obl. mark, "	45	6.20
				Öretjäes:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	61	1	97				56		2427	10		4067	-		1639	90
	77							540	415	80	900	693	-	360	277	20
			04					170	6	80	600	24	-	430	17	20
	41							480	196	80	900	369	-	420	172	20
	20							450	90	-	900	180	-	450	90	-
			52					290	150	80	500	260	-	210	109	20
		1	06					300	318	-	600	636	-	300	318	-
1	29							630	812	70	900	1161	-	270	348	30
	62							600	372	-	900	558	-	300	186	-
	52							330	171	60	900	468	-	570	296	40
			18					120	21	60	600	108	-	480	86	40
			14					270	37	80	400	56	-	130	18	20
			68					180	122	40	400	272	-	220	149	60
				40				170	68	-	200	80	-	30	12	-
						47		-			-			-		
	42							570	239	40	900	378	-	330	138	60
	56							420	235	20	900	504	-	480	268	80
			04					150	6	-	400	16	-	250	10	-
			12					240	28	80	800	96	-	560	67	20
			18					80	14	40	800	144	-	720	129	60
			05					130	6	50	800	40	-	670	33	50
	61							540	329	40	900	549	-	360	219	60
2	00							510	1020	-	900	1800	-	390	780	-
11	01	4	98	40		1	03		7091	10		12459	-		5367	90
	63							630	396	90	900	567	-	270	170	10
			12					190	22	80	800	96	-	610	73	20
	63		12						419	70		663	-		243	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryd:		
				odl.-mark, mylla på lera	46	6.05
				" "	47	6.05
				åker, lerig mylla på lera	48	6.25
				" "	49	6.40
				" "	50	6.70
				" "	51	7.35
				" "	52	6.95
				odl.-mark, "	53	6.40
				" "	54	6.35
				åker, "	55	7.25
				väg	56	-
				Summa:		
3/4	10		Baltack Backgården	Carl Andersson		
				åker, mylla på lera (sandbl.)	57	7.40
				odl.-mark, "	58	6.75
				" "	59	6.65
				åker, "	60	7.25
				" "	61	7.85
				odl.-mark, mylla på sand, sl.sab.	62	8.60
				skog	63	9.20
				odl.-mark, mylla på sand	64	8.-
				betesmark, "	65	7.65
				" " , skogb.	66	8.40
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	63		12						419	70		663	–		243	30
130			11					110	12	10	800	88	–	690	75	90
130			40					110	44	–	800	320	–	690	276	–
110	38							240	91	20	900	342	–	660	250	80
95	1 01							330	333	30	900	909	–	570	575	70
70	1 24							480	595	20	900	1116	–	420	520	80
40	62							660	409	20	900	558	–	240	148	80
75	76							450	342	–	900	684	–	450	342	–
120			41					160	65	60	800	328	–	640	262	40
125			20					130	26	–	800	160	–	670	134	–
40	1 40							660	924	–	900	1260	–	240	336	–
–							12	–			–			–		
6	04	1	24				12		3262	30		6428	–		3165	70
55	73							570	416	10	700	657	–	330	240	90
110			09					210	18	90	800	72	–	590	53	10
120			34					160	54	40	800	272	–	640	217	60
60	15							540	81	–	900	135	–	360	54	–
55 45	69							510	351	90	800	552	–	290	200	10
65 21			32					110	35	20	200	64	–	90	28	80
40 35					59			100	59	–	200	118	–	100	59	–
125 90		1	34					120	160	80	900	938	–	580	777	20
85 ~~40~~			88					300	264	–	900	616	–	400	352	–
55 45			89					110	97	90	200	178	–	90	80	10
1	57	3	86		59				1539	20		3602	–		2062	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	av 1'		Baltack Backgården	~~Albert Holst~~ Bror Dessaix		
				betesmark, mylla på sand	67	8.60
				" , " , stenb.	68	9.65
				" " "	69	9.75
				åker, "	70	10.75
				" "	71	11.15
				betesmark, " , stenb.	72	10.70
				Summa:		
1/2	2'		Stommen	C. F. Carlson		
				betesmark, mylla på sand, stenb.	73	10.65
				" " "	74	10.25
				åker, "	75	10.65
				betesmark, " , stenb.	76	10.40
				" " "	77	10.05
				skog, "	78	10.20
				" "	79	10.40
				betesmark, " , stenb.	80	10.90
				" " "	81	10.95
				Summa:		1.1
			Sammandrag för Mera namn.			
			Ygnetorps socken			
1/2	1[3]		Ramstorp	Jönköpings Vulcans Vändsticks-fabriks A.-B., Jönköping		
			Baltaks socken			
3/4	4[2]		Baltack Storegården	Albert Mokvist		
1/2	6'		" Hagården	Ekkl. Enkeställe		
				Pet. Karl Gustafsson		
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			31					150	46	50	600	186	–	450	139	50
		2	10					170	357	–	400	840	–	230	483	–
			77					160	123	20	300	231	–	140	107	80
	35							490	171	50	700	245	–	210	73	50
	14							440	61	60	700	98	–	260	36	40
			40					80	32	–	300	120	–	220	88	–
	49	3	58						791	80		1720	–		928	20
			12					170	20	40	300	36	–	130	15	60
			91					120	109	20	600	546	–	480	436	80
	35							350	122	50	700	245	–	350	122	50
			34					190	64	60	300	102	–	110	37	40
			80					150	120	–	600	480	–	450	360	–
				28				120	33	60	200	56	–	80	22	40
				14				130	18	20	200	28	–	70	9	80
			42					270	113	40	600	252	–	330	138	60
			27					300	81	–	600	162	–	300	81	–
	35	2	86	42					682	70		1707	–		1224	10
4	23	1	01						1631	40		3783	20		2151	80
11	01	4	98	40	1	03			7091	10		12459	–		5367	90
6	04	1	24			12			3262	30		6428	–		3165	70
21	28	7	23	40	1	15			11984	80		22670	20		10685	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öretjärn:		
3/4	10'		Baltack Backgärda	Carl Andersson		
1/8	av 1'		" "	~~Albert Hall~~ Brev Dessaix		
1/2	2'		Baltack Stommen	C. J. Carlsson		
				Allmänna vägar		
				Summa:		
				Allmänna vägar		
				Landväg		125
						126
				Summa:		
			Södra samfällighet.			
			Baltaks socken			
1/2	2'		Baltack Stommen	C. J. Carlsson		
				skog	82	11.45
				betesmark, mylla på sand, skogb.	83	11.60
				" " "	84a	11.55
				skog, "	84b	12.05
				" "	85	12.05
				åker, "	86	12.05
				" "	87	12.45
				" "	88	12.30
				väg	89	—
				Summa:		
1/2	6'		Baltack Hagarden	Exkl. Linebo tälle		
				Per. Karl Gustafsson		
				åker, mylla på sand	90	12.70
				" "	91	12.55
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21	28	7	23		40	1	15		11984	80		22670	20		10685	40
1	57	3	86		59				1539	20		3602	–		2062	80
	49	3	58						791	80		1720	–		928	20
	35	2	86		42				682	90		1907	–		1224	10
							45									
23	69	17	53	1	41	1	60		14998	70		29899	20		14900	60
							23									
							22									
							45									
+10 m																
25					28			110	30	80	200	56	–	90	25	20
65			85					150	127	50	400	340	–	250	212	50
70			31					130	40	30	400	124	–	270	83	70
15					78			130	101	40	200	156	–	70	54	60
10					63			150	94	50	200	126	–	50	31	50
115		36						120	43	20	700	252	–	580	208	80
100		49						190	93	10	700	343	–	510	249	90
105		84						160	134	40	700	588	–	540	453	60
–							03	–			–			–		
1	69	1	16	1	69		03		665	20		1985	–		1319	80
90		45						230	103	50	700	315	–	470	211	50
105		41						160	65	60	700	287	–	540	221	40
		86							169	10		602	–		432	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/4	10'		Baltack Backgården	Carl Andersson		
				åker, mylla på sand	92	12.65
				" "	93	12.70
				Summa:		
1/8	ao 1'		Baltack Backgården	Inge Kyrkander		
				åker, mylla på sand	94	12.70
				" "	95	12.90
				Summa:		
7/64	5⁵		Baltack Bergagården	Carl Andersson		
				åker, mylla på sand	96	13.05
				" "	97	12.95
				Summa:		
1/8	1'		Ryd	Birger Johansson		
				betesmark, skogb., fört. ej	98	—
				Summa:		
Skuvsyn 1/4	1/4	4³	Baltack Storegården	Förköpingsbolaget Vulcans Vändsticks-		
Skuvsyn 7/10	7/10	4⁴	Baltack Nolgården	fabriks A.-B., Förköping		
				åker, mylla på lera	99	13.10
				" "	100	13.45
				skog	101	13.80
				betesmark, skogb., utenb.	102	14.15
				kögl. mark	103	—
				Summa:		

MITTERSONSKA BOKTR. ETTN. SMÅLA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
+10																	
95		60							210	126	–	700	420	–	490	294	–
90		78							230	179	40	700	546	–	470	366	60
	1	38								305	40		966	–		660	60
100		26							190	49	40	700	182	–	510	132	60
80		20							280	56	–	700	140	–	420	84	–
		46								105	40		322	–		216	60
90		43							230	98	70	700	301	–	470	202	10
100		60							190	114	–	700	420	–	510	306	–
	1	03								212	70		721	–		508	10
–							17		–			–			–		
							17										
115		28							120	33	60	700	196	–	580	162	40
100	2	14							210	449	40	700	1498	–	490	1048	60
20					1	43			120	171	60	200	286	–	80	114	40
40			85						120	102	–	200	170	–	80	68	–
–							01		–			–			–		
	2	42	85		1	43	01			756	60		2150	–		1393	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	1 2		Östorp	Karl Persson, Sätesgården		
				betesmark, mylla på sand	104	14.05
				" " "	105	14.40
				" " " , sten.	106	14.50
				" " "	107	14.10
				" " , skogb., sten.	108	"
				skog	109	14.40
				höjd. mark	110	—
				Summa:		
3/4	10		Baltsek Backagården	Carl Andersson		
				betesmark, mylla på sand, sten.	111	15.25
				åk.-mark, "	112	15.05
				Summa:		
1/4	1		Gullstigen	Gunnar Gustavsson		
				åker, torvjord på sand	113	15.30
				" "	114	15.55
				betesmark, skogb.; sten.	115	15.10
				" , mylla på sand, sten.	116	14.80
				" " "	117	14.85
				" , förb. ej	118	—
				" , mylla på sand	119	14.30
				åker, "	120	14.90
				betesmark, " , sten.	121	13.85
				" , skogb., "	122	13.35
				" , mylla på sand, "	123	13.10
				väg	124	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.ETTR. SMÅRA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
110																
90			06					120	7	20	700	42	–	580	34	80
75			70					200	140	–	700	490	–	500	350	–
"			72					150	108	–	500	360	–	350	252	–
85			05					100	5	–	500	25	–	400	20	–
50			08					100	8	–	200	16	–	100	8	–
35					66			80	52	80	200	132	–	120	79	20
–							20	–			–			–		
		1	61		66		20		321	–		1065	–		744	–
40			19					290	55	10	500	95	–	210	39	90
60			55					370	203	50	700	385	–	330	181	50
			74						258	60		480	–		221	40
80	24							280	67	20	700	168	–	420	100	80
60	13							370	48	10	700	91	–	330	42	90
25			78					140	109	20	200	156	–	60	46	80
70			13					230	29	90	700	91	–	470	61	10
"			08					230	18	40	700	56	–	470	37	60
–							03	–			–			–		
80			47					170	79	90	700	329	–	530	249	10
45	23							440	101	20	700	161	–	260	59	80
80		1	90					120	228	–	500	950	–	380	722	–
85			66					60	39	60	300	198	–	240	158	40
100			14					40	5	60	500	70	–	460	64	40
–							03	–			–			–		
	60	4	16				06		727	10		2270	–		1542	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för Södra omf:		
			Baltaks socken		
1/2	2'		Baltack Stommen	C. F. Carlsson	
1/2	6'		" Hagärden	Eckl. Lönboställe	
				Fer. Karl Gustafsson	
3/4	10'		" Backgården	Carl Andersson	
1/8	ao 1'		" Backgården	Svea Kyrkandra	
7/64	5-5		" Bergagården	Carl Andersson	
1/8	1'		Ryd	Birger Johansson	
1/4	4 3		Baltack Storegården	Jönköpings & Vulcans Vändsticks.	
7/10	7 7		" Nolgården	Fabriks A.-B., Jönköping	
1/8	1 2		Åstorp	Karl Persson, Sätesgården	
3/4	10'		Baltack Backgården	Carl Andersson	
1/4	1'		Gullstigen	Gunnar Gustavsson	
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Norra samfällighteden	900 701	42.63
			Södra "	700 509	30.74
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	69	1	16	1	69		03		665	20		1985	–		1319	80
	86								169	10		602	–		432	90
1	38								305	40		966	–		660	60
	46								105	40		322	–		216	60
1	03								212	90		721	–		508	10
							17									
2	42		85	1	43		01		756	60		2150	–		1393	40
		1	61		66		20		321	–		1065	–		744	–
			74						258	60		480	–		221	40
	60	4	16				06		727	10		2270	–		1542	90
8	44	8	52	3	78		47		3521	30		10561	–		7039	70
23	69	17	53	1	41	1	60		14998	70		29899	20		14900	50
8	44	8	52	3	78		47		3521	30		10561	–		7039	70
32	13	26	05	5	19	2	07		18520	–		40460	20		21940	20

Baltak den 26 april 1940.

Emil Österholm
Statens c. lantbruksingenjör

Axel Karlsson

Karl Johansson

Biträdande goda män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för intrång genom jordupplag.					
	Norra samfälligheten.					
Sträckan A-B-C						
Baltack Storeg:n 4^2	Albert Mokvist	16+8-19+62	785	18		141 30
		19+62-20+34	105	18		18 90
			105	10		10 50
		20+34-22+35	350	18		63 -
			350	12		42 -
		22+35-22+53	85	12		10 20
					Summa:	285 90
Sträckan C-D						
Baltack Storeg:n 4^2	Albert Mokvist	22+53-23+87	195	18	35 10	
			195	12	23 40	
		23+87-24+70	300	8	24 -	
		24+70-26+2	195	18	35 10	
			195	8	15 60	
		26+2-26+70	100	18	18 -	
			100	16	16 -	
		26+70-27+4	125	16	20 -	187 20
Baltack Hagården 6^1	Eckl. löneboställe,					
	Arr. Karl Gustafsson	27+4-30+30	1185	16		189 60
					Summa:	376 80
Sträckan D-E						
Baltack Backg:n	Karl Andersson	30+30-31+5	130	16	20 80	
		31+5-34+31	475	14	66 50	87 30
D:o	Bror Desaix	34+31-34+88	15	12	1 80	
		34+88-37	85	8	6 80	
			85	6	5 10	
		37-37+39	20	8	1 60	15 30
Baltack Stommen 2^1	C.A. Carlsson	37-37+39	20	12	2 40	
		37+39-37+69	15	6	90	
		37+39-37+69	15	12	1 80	
		37+69-39+52	200	12	24 -	29 10
					Summa:	131 70

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STAMP. 322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan C-M-N						
Baltack Storeg:n 4^2	Albert Mokvist	70-71+30	45	18	8 10	
		71+30-72+17	110	8	8 80	
		72+17-73	50	18	9 -	
			50	8	4 -	
		73-73+17	25	8	2 -	
		73+17-73+52	15	4	60	
		73+52-73+87	10	4	40	
			10	12	1 20	34 10
Ramstorp 1^3	Jönköpings o.Vulcans					
	Tändsticksfabr.A.B	73+17-73+52	15	18		2 70
					Summa:	36 80
Sträckan E-R						
Baltack Stommen 2^1	C.A. Carlsson	120-120+36	35	12		4 20
					Summa:	4 20
	Södra samfälligheten.					
Sträckan E-F-G						
Baltack Stommen 2^1	C.A. Carlsson	39+52-40+50	120	12	14 40	
		40+50-41+92	235	8	18 80	
		43+13-44+29	290	14	40 60	73 80
Baltack Hagården 6^1	Eckl. löneboställe					
	Arr. Karl Gustafsson	44+29-44+82	160	14		22 40
Baltack Backgården	Karl Andersson	44+82-45+71	260	14		36 40
D:o	Ture Kyrkander	45+71-46+1	90	14		12 60
Baltack Bergagården	Karl Andersson	46+1-46+40	100	14		14 -
					Summa:	159 20
Sträckan G-H-J-K						
Baltack Bergagården	Karl Andersson	46+40-46+62	60	14		8 40
Baltack Storeg:n 4^3	Jönköpings o.Vulcans					
" Nolg:n 7^7	Tändsticksfabr. A.B	46+62-90+72	370	14		51 80
Gullstigen 1^1	Gunnar Gustafsson	90+72-91+58	60	10	6 -	
		91+58-93+29	140	14	19 60	
		93+29-93+80	120	14	16 80	
		51+54-52+15	60	14	8 40	
	Överföres:				50 80	60 20

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört:				50 80	60 20
		52+15-52+33	25	14	3 50	54 30
Åstorp 1²	Karl Persson	91+58-93+29	140	14		19 60
Baltack Backgården	Karl Andersson	51+54-52+15	60	14		8 40
					Summa:	142 50

Sammandrag:

Norra samfälligheten		
Sträckan A-B-C	285 90	
" C-D	376 80	
" D-E	131 70	
" C-M-N	36 80	
" E-R	4 20	835 40
Södra samfälligheten		
Sträckan E-F-G	159 20	
" G-H-J-K	142 50	301 70
	Summa:	1137 10

Baltak den 26 april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Johansson Axel Karlsson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 322799

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten								
+8 +53 16 -22	645	**Sträckan A-B-C**								
		Schaktning av:								
		lera m^3	860	0.90	774	-				
		lera med enstaka sten och stubbar m^3	920	1.25	1150	-	1924	-		
+57 17		Träbro på stenlandfästen enl. ritning					400	-	2324	-
		Tillägges c:a 10 %							230	10
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							285	90
							Summa:		2840	-
+53 +30 22 -30	777	**Sträckan C-D**								
		Schaktning av:								
		lera med enstaka sten och stubbar m^3	1460	1.25	1825	-				
		pinnmo "	95	3:-	285	-				
		lera med mycket sten, block och stubbar m^3	230	2.50	575	-				
		lera "	805	0.90	724	50	3409	50		
+85 +12 23 ,29		Trumma av betongkulvert, b = 4.0 m, d = 1.10 m	2	370:-			740	-		
c:a 24		Vattnings- och övergångsställe enl. ritning					30	-	4179	50
		Tillägges c:a 10 %							418	70
		Ersättningar enl. Bil. B. för intrång av jordupplag							376	80
							Summa:		4975	-
+30 +52 30 -39	922	**Sträckan D-E**								
		Schaktning av:								
		lera med enstaka sten m^3	190	1:-	190	-				
		grus och sten "	160	2:-	320	-				
		Överföres:			510	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			510	-				
		grus, sten och block samt								
		stubbar m³	320	2.75	880	-				
		pinnmo "	10	3:-	30	-				
		sten och grus "	60	2.50	150	-				
		sandmylla med mycket sten								
		och block m³	195	2.25	438	75				
		sandmylla med enstaka sten								
		och block m³	45	1.50	67	50				
		torvjord med buskar "	75	0.70	52	50				
		sand "	15	0.80	12	-	2140	75		
+30 30		Betonggjutning för fall-								
		brott och rörutlopp					40	-		
c:a 33,36,38		Vattnings- och övergångs-								
		ställe enl. ritning	3	30:-			90	-	2270	75
		Tillägges c:a 10 %							227	55
		Ersättning enl. Bil. B.								
		för intrång av jordupplag							131	70
							Summa:		2630	-
+19 60-60	19	Sträckan B-L								
		9" betongrör m	19	1.90			36	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	16	0.75	12	-				
		D:o d:o "	3	1:-	3	-	15	-		
60		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
+19 60		Brunn typ A, d = 0.60 m			45	-	80	-	131	10
		Tillägges c:a 10 %							13	90
							Summa:		145	-
+87 70-73	387	Sträckan C-M- N								
		Schaktning av:								
		lera m³	60	0.90	54	-				
		lera med enstaka block "	110	1.50	165	-				
		" " " sten "	145	1:-	145	-				
		Överföres			364	-				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			364	-				
		lera med mycket sten och								
		block m³	10	2.25	22	50	386	50		
+30 71		Rörtrumma typ A, b = 4.0 m,								
		d = 21"			150	-				
+84 73		Rörtrumma typ C, b = 4.0 m,								
		d = 15"		?	35	-	185	-		
		8" betongrör m	324	1.60	518	40				
		6" tegelrör "	63	1.15	72	45	590	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	132	0.70	92	40				
		D:o d:o "	84	0.80	67	20				
		D:o d:o "	108	0.75	81	-				
		D:o d:o "	16	0.60	9	60				
		D:o d:o "	16	1:-	16	-				
		D:o d:o "	31	0:50	15	50	281	70		
70 +32+24+87 71 ,73,73		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
		Brunn typ C, d = 0.45 m	3	30:-	90	-	125	-	1569	05
		Tillägges c:a 10 %							159	15
		Ersättning enl. Bil. B.								
		för intrång av jordupplag							36	80
							Summa:		1765	-
+24 80-84	424	Sträckan M-O								
		8" tegelrör m	138	1.75	241	50				
		6" " "	212	1.15	243	80				
		3" " "	74	0.40	29	60	514	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	20	1.10	22	-				
		D:o d:o "	118	0.80	94	40				
		D:o d:o "	97	0.45	43	65				
		D:o d:o "	34	0.60	20	40				
		D:o d:o "	81	0.35	28	35				
		D:o d:o "	35	0.20	7	-				
		Överföres:			215	80	514	90		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			215	80	514	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	39	0.30	11	70	227	50		
+38+50+24 81,83,84		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	847	40
		Tillägges c:a 10 %							82	60
							Summa:		930	-
+38 130-132	238	Sträckan D-P								
		6" tegelrör m	76	1.15	87	40				
		5" " "	78	0.80	62	40				
		4" " "	74	0.60	44	40	194	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	76	0.60	45	60				
		D:o d:o "	56	1.25	70	-				
		D:o d:o "	36	1:-	36	-				
		D:o d:o "	60	1.10	66	-	217	60		
+86 +38 130, 132		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	481	80
		Tillägges c:a 10 %							48	20
+76-86 130	10	6" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns södra vägdistrikt.								
							Summa:		530	-
+36 120-120	36	Sträckan E-R								
		Schaktning av sandmylla								
		med mycket sten och block								
		m^3	35	2.25					78	75
		Tillägges c:a 10 %							7	05
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							4	20
							Summa:		90	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Södra samfälligheten								
+52 +40 39 -46	688	**Sträckan E-F-G**								
		Schaktning av:								
		sandmylla med mycket sten								
		och block m³	260	2.25	585	-				
		torvjord med mycket stub-								
		bar samt sten m³	120	1.30	156	-				
		torvjord med mycket stub-								
		bar m³	305	1.20	366	-				
		pinnmo "	40	3:-	120	-				
		grus och sten "	140	2:-	280	-				
		torvjord "	305	0.60	183	-				
		torvjord med enstaka								
		stubbar m³	365	0.75	273	75				
		sten och grus "	95	2.50	237	50	2201	25		
+50 c:a 41		Vattnings- och övergångs-								
		ställe enligt ritning					30	-		
+29 +71 44, 45		Trumma av betongkulvert,								
		typ C, b = 5 m, d = 1 m	2	240:-			480	-	2711	25
		Tillägges c:a 10 %							269	55
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							159	20
							Summa:		3140	-
+40 +99 46 -48 +80 90 -93 +54 +32 51 -52	717	**Sträckan G-H-J-K**								
		Schaktning av:								
		torvjord m³	35	0.60	21	-				
		sten och grus "	145	2.50	362	50				
		torvjord med enstaka sten								
		m³	75	0.80	60	-				
		torvjord med mycket stub-								
		bar samt sten m³	225	1.30	292	50				
		torvjord med mycket sten								
		och block m³	260	2.25	585	-				
		Överföres:			1321	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			1321	-				
		torvjord med sten och								
		block m³	400	1.50	600	-				
		grus och sten "	105	2:-	210	-				
		pinnmo "	130	3:-	390	-	2521	-		
+62 46		Trumma av betongkulvert,								
		b = 5.0 m, d = 0.8 m					170	-	2691	-
		Tillägges c:a 10 %							271	50
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							142	50
							Summa:		3105	-
+83 110-110	83	Sträckan F-S								
		5" tegelrör m	83	0.80			66	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	60	0.80	48	-				
		D:o d:o "	23	1:-	23	-	71	-		
110		6" fabriksgjutet rörledningsöga								
		av betong med stensättning, de								
		2 sista rören av betong			15	-				
+83 110		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-	50	-	187	40
		Tillägges c:a 10 %							17	60
							Summa:		205	-
+2 100-101	102	Sträckan G-T								
		5" tegelrör m	102	0.80			81	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	72	0.80	57	60				
		D:o d:o "	30	1:-	30	-	87	60		
100		6" fabriksgjutet rörledningsöga								
		av betong med stensättning, de								
		2 sista rören av betong			15	-				
+2 101		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-	50	-	219	20
		Tillägges c:a 10 %							20	80
							Summa:		240	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖREBRO

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
		Norra samfälligheten								
645		Sträckan A-B-C /öppet dike/					2840	-		
777		" C-D " "					4975	-		
922		" D-E " "					2630	-		
19		" B-L /täckt ledning/					145	-		
387		" C-M-N /komb. system/					1765	-		
424		" M-O /täckt ledning/					930	-		
238		" D-P " "					530	-		
36	3448	" E-R /öppet dike/					90	-	13905	-
		Södra samfälligheten								
688		Sträckan E-F-G /öppet dike/					3140	-		
717		" G-H-J-K " "					3105	-		
83		" F-S /täckt ledning/					205	-		
102	1590	" G-T " "					240	-	6690	-
	5038						Summa:		20595	-
		Specialkostnadsförslag till ägovägsbro vid 17+57								
		Öppningen 2.5 m, fri körbana 3.8 m								
Grävning utöver dikessektionen									20	-
Undergrund			m^3	2.75	12:-		33	-		
Front- och sidomurar			"	10.00	16:-		160	-	193	-
Underslag	2 st. à 4 x 0.15 x 0.15		"	0.18	60:-		10	80		
Bärbjälkar	5 st. à 3.2 x 0.15 x 0.20		"	0.48	70:-		33	60		
Bärplank		3.3 x 4 x 0.075	"	0.99	70:-		69	30		
Följare	2 st. à 3.3 x 0.1 x 0.05		"	0.03	70:-		2	10	115	80
Stensättning av slänterna									25	-
För spik, smide, tjära m.m. tillägges									46	20
							Summa:		400	-

Baltak den 26 april 1940.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att uppschaktad jord ej må uppläggas på en sträcka av 5 meter vid varje vattningsställe,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar

härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, bro, brunnar, rörutlopp och vattningsställen skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbro,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Baltak den 26 april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra samfälligheten				
			Agnetorps socken				
1	1/2	1[3]	lån	Ramstorp; Jönköpings och			
			Vulcans Tändsticksfabriks A.-B.	sök.	1-10		
			Baltaks socken				
7	3/4	4[2]	lån	Baltack Storegården Bengt Karlsson, fl. Nolängen. Albert Nokvist	sök.	11-43	
—	1/2	6[1]	/	Baltack Hagården Bostadsarr. Dessaix Gustafsson Tidskrift Bo Enkl. löneboställe Kyrkvaktare Postmästare. arr. Karl Gustafsson		44-56	
4	3/4	10[1]	lån	Baltack Backgården Carl Andersson	sök.	57-66	
2	1/8	av 1[1]	lån	Baltack Backgården Johan Josefsson, Bergsman Bror Dessaix		67-72	
6	1/2	2[1]	lån	Baltack Stommen C. A. Carlsson	sök.	73-81	
						Summa:	
			Södra samfälligheten				
			Baltaks socken				
—	1/2	2[1]	lån	Baltack Stommen C. A. Carlsson	sök.	82-89	
—	1/2	6[1]	/	Baltack Hagården Enkl. löneboställe arr. Karl Gustafsson		90-91	
—	3/4	10[1]	lån	Baltack Backgården Carl Andersson	sök.	92-93	
3	1/8	av 1[1]	lån	Baltack Backgården Emil Kyrkander		94-95	
5	7/64	5[5]	lån	Baltack Bergagården Carl Andersson	sök.	96-97	
						Överföres:	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare i gemensamma kostnader med grannar
					Bet.-enh.-andel	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2151:80					5.66	2008:02	17.441	L 98,	71	9.750
5367:90					14.12	5009:28	36.025	L 246,	25	24,323
3165:70					8.33	2954:26	21.246	145,	23	14.344
2062:80					5.42	1925:01	13.844	L 94,	63	9.347
928:20					2.44	866:14	6.229	L 42,	58	4.206
1224:10					3.22	1142:29	8.215	L 56,	15	5.546
49 %	14900:50				39.19	13905:-	100.000	683,	55	67.516
1319:80					3.54	1254:24	18.748	L 61,	66	6.090
432:90					1.16	411:37	6.149	20,	22	1.997
660:60					1.77	627:79	9.384	L 30,	86	3.048
216:60					0.58	205:85	3.077	L 10,	12	1.000
508:10					1.36	482:88	7.218	L 23,	74	2.345
3138:-					8.41	2982:13	44.576	146,	60	

ytt lån

ytt lån

ytt lån

ytt lån

ytt lån

ytt lån

ytt lån

ytt lån

ej sök

ej sök

sammanslås med ogofj. 111-112

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överfört:	
8	1/4	4 3	lån Baltack Storegården				
	7/10	7 7	Baltack Nolgården				
			Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks A.-B.	Domsrevet kronofog. sök.	99-103	Klang, Fruebyg. 42	
10	1/8	1 2	lån Åsbo Pastor Karl Persson, Tåkergården		104-110		
—	3/4	10 1	lån Baltack Backegården Carl Andersson	sök.	111-112		
9	1/4	1 1	lån Gullstigen Robert Emanuel Gustafsson Glasbyn Gullstigen		113-124		
						Summa:	
			Sammandrag:				
			Norra samfälligheten				
			Södra samfälligheten				
						Summa:	

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare i gemensamma åtgärder med procent
					Bitr. lärodet	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3138: -					8.41	2982:13	44.576	146, 60		
1393: 40			/		3.73	1324:15	19.793	L 65, 09		6.430
744: -			/		1.99	707:07	10.569	ej sök L 34, 76		3.433
221: 40			nytt lån		0.59	210:40	3.145	L 10, 34		1.022
1542: 90			/		4.14	1466:25	21.917	ej sök L 72, 08		7.119
7039: 70					18.86	6690: -	100.000	328, 87		32.484
14900: 50					39.19	13905: -		683, 55		67.516
7039: 70					18:86	6690: -		328, 87		32.484
21940: 20					58:05	20595: -		1012, 42		100.000

50 %

Baltak den 26 april 1940

Statens s. lantbruksingenjör


Axel Karlsson

Karl Johansson

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Baltak Backgården m.fl. hemman i Baltaks och Agnetorps socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 maj 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget 2 à 3 km nordöst om Baltaks kyrka inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Vid syneförrättning åren 1907-1908 upprättades förslag till reglering av den s.k. Vambäcken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Marbotorp, Hägne, Agnetorp, Ramstorp och Ulfvestorp samt Tidaholms köping. Regleringsföretaget har utförts.

Nu ifrågavarande syneförrättning avser uppgrävning på en sträcka av inemot 4 km av Vambäcken ovanför den del av bäcken, som förut reglerats, samt anläggning av rörledningar genom och från angränsan-

de vattenskadade marker för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga. Torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E--F-G-H-J-K, B-L, C-M-N, M-O, D-P, E-R, F-S och G-T.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till vattenmängd, lutningsförhållanden, jordens sättning och jordmånens beskaffenhet.

Sträckan		A-B	C-D	D-E	E-G
Vattensamlingsområde	hektar	1050	960	875	750
Flodvattenavrinning	seklit.	1050	960	875	
Medelvattenavrinning	seklit.	70	64	58	
Bottenlutning		0.3:1000	1.5:1000	3:1000	
Släntlutning		1:1.5	1:1.5	1:1.5	
Bottenbredd	meter	0.6	0.5	0.5	
Flodvattendjup	meter	1.20	0.90	0.70	
Medelvattendjup	meter	0.35	0.30	0.25	
Våt sektionsarea vid flod	m^2	2.88	1.67	1.08	

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 sekundliter pr hektar åker och 1.0 sekundliter pr hektar skogsmark. Rörledningen D-P har dimensionerats för en avrinning av 0.65 sekundliter pr hektar. Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen C-M-N har beräknats kunna avbörda en femtedel av flodvattenmängden. Flodvattenmängden har beräknats till

vid punkt L 20 sekundliter, vid punkt 83+50 4.4 sekundliter

M 45 O 0.6

N 35 S 5

81+38 8 T 5

5. <u>Broar och trummor.</u>

Av förrättningen beröres allmän väg på två punkter. I skrivelse /Bil. 7 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter

lämnats härom. Förrättningsmannens förslag att vid sidan om den nuvarande trumman vid 31+3 - 9 nedlägga en 6" rörledning har från väginnehavarens sida föranlett den erinran, att nämnda rörledning å delen under vägen bör läggas av cementrör /Bil. 7 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av avloppet genom den allmänna vägen ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlåta detta åt den dikande. Rörledningen genom vägen /arbetenas omfattning framgår av kostnadsförslaget/ skall bekostas av vägdistriktet. Därest den dikande kommer att utföra de ifrågavarande arbetena, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns södra vägdistrikt underrättas, innan de påbörjas, och vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

Företaget medför i övrigt byggandet av sju rörtrummor och en träbro på stenlandfästen i enlighet med kostnadsförslaget och upprättade typritningar.

6. Ersättningar.

Ersättningar för intrång av jordupplag skola i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ utgå till vederbörande jordägare med kronor 1137:10, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 20595 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kost-

nadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Norra samfälligheten" för 67.516 procent av företagets gemensamma kostnader och "Södra samfälligheten" för 32.484 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, av "Norra samfälligheten" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutvå /22/ kronor 35 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte

grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Ett grundvillkor för att ifrågavarande avdikning skall fungera på ett tillfredsställande sätt är att Vambäckens regleringsföretag av åren 1907-1908 underhålles i enlighet med arbetsplanen.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbe-

tets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Baltak den 26 april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Johansson ..... Axel Karlsson .....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Vambärkens torrläggningsföretag
per år 1940 i Agnetorps
och Baltaks *socken och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	31	0,50			15	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0250	1,50		37		
		kroklinje „	5.400	3,00	16	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	5.350	6,00	32	10		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 63 ar st.	51	0.36	18	36		
		har	32.13	0.54	17	35		
		äng och odlingsmark medelareal 48 ar st.	54	0.18	9	72		
		har	26.05	0.58	15	10		
		annan mark och impediment, medelareal 33 ar st.	22	0.14	3	08		
		har	7.26	0.42	3	04		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.170	5:-	.	85		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad st.					122	17
		Överföres					137	67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				137 67
1939		***Avvägning.***				
2-22/5,	27/10	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	7	12,00	84 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... *har*	41.14	0.50	20 57	
		avvägda punkter ..... *st.*	333	0.03	9 99	
		i annan mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... „	2430	1:-	24 30	
		avvägda punkter ..... „	200	0.06	12 —	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	3.05	2,00	6 10	
		i annan mark ..... „	2.65	5,00	13 25	170 21
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 515 *ar,* ..... *st.*	127	0.07	8 89	
		..... *har*	6.44	0.06	3 92	12 81
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	127	0,04		5 08
		Markvärdering:				
1939	19/9	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	4.039	1,50	6 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	228	0,06	13 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	114	0,12	13 68	43 41
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	2.025	3:-	6 07	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	4.956	3.50	17 34	23 41
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	58	0.265	15 37	
		..... „	6	0.22	1 32	
		..... „				16 69
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*	10.5	0,02	— 21	
		dagar		12,00		2 21
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	4.172	3,50	14 60	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	3.749	1,00	3 74	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen 1.5 *m.² sektion på* ..... „	3.749	0.75	2 81	
		„ „ „ ..... „				
		„ „ „ ..... „				
		„ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	1.253	6,00	7 51	
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		28 66
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	125	0,03	3 75	4 75
		Överföres				450 90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				450 90
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	1,758	2,50	4 39	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.280	4,00	13 12	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 1.5 *m² sektion på* „	3,749	0.75	2 81	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			20 59	40 91
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	3	5.-	15 —	
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 —	21 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	533	0,01		5 33
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*	51	0,25	12 75	14 25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	15	0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		6 50
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	9	3,00		27 —
1939	19/9 }	***Sammanträden o. upprättande av protokoll***, *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00		18 —
1940	26/4 }					
1940	29/3	***Särskild utredning***, *§ 46, mom. 2* ang. avtals bild, *dagar*	⅓	12,00		4 —
1940	10/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.***, *§ 46, mom. 15* ang. allmän väg *dagar*	½	12.-		6 —
			⅓	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 typer „	7/12	12,00	7 —	
		utlopp för täckt ledning , 2 typer „	2/3	12,00	8 —	
		slamficka „		12,00		
		rattnings- och övergångställe „	⅓	12.-	4 —	19 —
		Lösen för: *Summa kronor*				625 89
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet*			10 50	
		övriga *regalark* / *blad* *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 5/.5 *ar ägofigurer* *st.*	127	0.10	12 70	
		har	65.44	0.08	5 23	
		Överföres			28 43	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 43	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 48	
		3) insättning av höjdlägestal st.	533	0,02	10 66	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	125	0,05	6 25	51 57
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.255	2.50	- 63	
		befintligt vattendrag ell. vall „	1.608	3:-	4 82	
		nytt avlopp eller vall „	1.758	5:-	8 79	
		ändring av befintligt avlopp „	3.280	6:-	19 68	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16 69	
		3) broar och trummor, „ „			15 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	74 61
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ „	1 7/12	12,00	19 -	
						19 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	59	0,55		32 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				181 63
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden 12.45 + 10.50			22 95	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 5.- + 3+3×2			14 -	37 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 2(16.- + 5.60)			43 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			123 75	
						166 95
		Summa kronor				204 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				625 89
		Lösen för kopior och avskrifter				181 63
		Övriga förrättningskostnader				204 90
		Summa kronor				1012 42

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Baltak *den* 26 april *19*40

625.89
181.63
37.95
845.47
166.95
1012.42

Statens lantmäteriingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MARA
368277

220/43 Komb.

Godk. 16/3 51

BEVIS
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1951
DIARIE NR J 476
SAK Nr

2 1

över verkställd avsyning.

Företag: "Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Baltaks och Agnetorps
(namn, socken och län)
socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Åke Moqvist,
~~Förrxxxxxxxxxx~~
~~Exxbexxxxxxxxxx~~ Nolängen, Tidaholm

Arbetsplanen fastställd den 27/4 1943

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.730:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 9.140:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1945

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1945

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till september 1950.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 11 nov. 1950, har befunnits att företaget utförts enl. den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande i befintligt skick.

De verkliga kostnaderna hava enligt lämnade och bestyrkta uppgifter uppgått till kronor 40.259:66, varav i räntor kronor 1.430:28 och arvode till styrelsen kr 300:--.

10.730 9.140
6.400 5.500
4.330 3.640

Skara den 15 febr. 1951.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STAMPEL TVÅ KRONOR 19/2-51 KR.

Lant[illegible]ören
i S[illegible]borgs län

Nr 30 F.nr 503. 220/43

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1951
DIARIE NR J 349
SAK Nr

över verkställd **avsyning**

Företag: **Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940.**
(namn, socken och län)
i Baltak och Agnetorps socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: **Åke Moqvist**
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ **Nolängen, Tidaholm.**

Arbetsplanen fastställd den 27/4 1943

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.730:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 9.140:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1/9 1945

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1945

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 1950

Vid förrättningen, som verkställts av **ass Eskil Olsson**
den 11/11 1950, har befunnits att **företaget utförts enl. den fastställda srbetsplanen med undantag för å kartorna angivna mindre avvikelser.**

Skara den 12/1 1951.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209750

FOREDRAGET
DEN 3 JAN 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

220/43 bedr.

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

D. N:r J 4117/49

MH

Företag: Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940 i Agnetorps och Baltaks socknar, SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 27 april 1943

Kontrakt: 28 september 1943

Fullbordas: 1 september 1950

Statsbidrag: 10.730

Lån: 9.140

Beräkn. kostnad: 21.665:47

Verkst. utbet. d. 1/6 1949 av statsbidrag: 3.500 kr.

av lån: 3.000 kr.

Utfört arbete enligt lbring. Sven Hallin, Skara den 2 / 12 1949

13.000 kr. = c:a 60 %.

0.60 · 10.730 = 6400 — 3500 = 2900

0.60 · 9140 = 5500 — 3000 = 2500

Obs! Ordf. ej beh.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Åke Moqvist, Nolängen, Tidaholm.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2.900 kr.

av lån 2.500 kr.

Nem för icke undertecknad jämväl av övriga ledamöter av företagets styrelse / Bkr

Stockholm den 8 / 1 1950.

J. F.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

BEVIS
~~RAPPORT~~ 220/43.

över verkställd besiktning.

Företag: "Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Agnetorps
(namn, socken och län)
och Baltaks socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Åke Moqvist,
~~Kassaförvaltare~~: Nolängen, Tidaholm

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC 1940
DIARIE NR U 4117
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 27/4 1943

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.730:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 9.140:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1/9 1945

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1945

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 1/9 1950

Vid förrättningen, som verkställts av ass. Eskil Olsson

den 24/11 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 13.000 kr eller omkring 60 procent av det till 21.665:47 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 2 december 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STAMPEL TVÅ KRONOR 2/12-49 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

J 4117/49

remiss.

Lantbrukaren Åke Moqvist,
Nolängen,
T i d a h o l m.

Enär hos Kungl. Lantbruksstyrelsen icke företetts fullmakt för Eder att ensam företräda Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940 i Agnetorps och Baltaks socknar, Skaraborgs
.//. län, torde härmed återgående rekvisitioner underskrivas jämväl av övriga ledamöter av företagets styrelse och därefter återställas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 19 december 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

220/43-bomb. FÖREDRAGET
DEN 12 APR 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

över verkställd verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Baltaks
(namn, socken och län)
och Agnetorps socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Åke Moqvist,
~~Förrättningsman~~
~~Bodde i Skara~~
Nolgården, Tidaholm.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr J 863
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 27 april 1943.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.730:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 9.140:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1945.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1945.

Förlängning medgiven av ~~Lantbruksstyrelsen~~ Vattendomstolen till 1 sept. 1950.

Vid förrättningen, som verkställts av förste ass. R. Lindqvist

den 16 april 1948, har befunnits att företaget ej var påbörjat.

Skara den 26 aug. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr J 863
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

På uppdrag av styrelsen för "Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Agnetorps och Baltaks socknar av Skaraborgs län, får undertecknad härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1950.

Något arbete har hittills ej blivit utfört beroende på, att det trots annonseringar m.m. varit omöjligt att till rimlig kostnad erhålla entreprenör för företagets utförande.

Kostnadsberäkningen utfördes vid en före företaget ogynsam tidpunkt, varför det tidigare har varit på tal och föremål för utredning, att begära ny syn om omräkning av båtnad och kostnad samt söka statsbidrag enl. de nya grunderna. En omräkning synes oss ogynsam, och då det sedermera visat sig gynsammare att igångsätta arbetena, har styrelsen beslutat sig för att utföra företaget och i jan. 1949 återigen utannonsera företaget på entreprenad.

Nolängen pr Tidaholm den 10 jan. 1949.

Åke Moqvist

/Åke Moqvist/

Avskrift.

A.M. 62/1945. Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående ansökan av styrelsen för Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940 i Agnetorps och Baltaks socknar av Skaraborgs län om stånd med företagets fullbordande; fört vid sammanträde den 20 augusti 1946.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr J 863
SAK Nr

Ledamöter i domstolen: Undertecknad, t.f. vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna H. Larsson och Ivar Nyman samt vattenrättsnämndemännen Anders Wikström i Norra Törnestorp och Harry Tell å Backa.

Då vattendomstolen å utsatt tid sammanträdde hos mejerikonsulenten Paul Hermansson i Fiskaregården, Varnhem, fanns ingen part tillstädes.

Vattendomstolen beslöt och meddelade följande

D O M.

I utlåtande, meddelat den 26 april 1940 vid avslutandet av en av extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm med biträde av gode män handlagd syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Baltak Backgården m.fl. hemman i Baltaks och Agnetorps socknar av Skaraborgs län /Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940/, har föreskrivits, att företaget skulle vara fullbordat senast den 1 september 1945.

I ansökan, som inkommit till vattenrättsdomaren den 22 augusti 1945, har Åke Moqvist i Nolängen i uppgiven egenskap av ordförande i företagets styrelse anhållit om anstånd med företagets fullbordande till den 1 september 1950.

Enär sökanden får anses hava förebragt giltigt skäl för dröjsmålet med företagets fullbordande, prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen rättvist bevilja det begärda anståndet till den 1 september 1950, inom vilken tid företaget skall vara fullbordat vid det i nämnda lagrum stadgade äventyr.

Det åligger sökanden att till vattendomstolens kansli efter anfordran genast inbetala kostnaderna för införandet i Post- och Inrikes Tidningar samt Västgöta-Bladet av den i målet utfärdade kungörelsen.

Talan mot denna dom må fullföljas i Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 3 september 1946.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

Stämpel Sex kronor.

Vidimeras ex officio:

16306
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1943

FÖRTECKNING

över de av Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Agnetorps socken	
1/2	1^{3}	Ramstorp	Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks A-B
		Baltaks socken	
1/8	av 1^{1}	Baltack Backgården	Bror Desaix
1/8	av 1^{1}	Baltack Backgården	Ture Kyrkander
3/4	10^{1}	Baltack Backgården	Carl Andersson
7/64	5^{5}	Baltack Bergagården	Carl Andersson
1/2	2^{1}	Baltack Stommen	C. A. Carlsson
3/4	4^{2}	Baltack Storegården	Albert Mokvist
gemensam ägovärd 1/4	4^{3}	Baltack Storegården	Jönköpings och Vulcans
gemensam ägovärd 7/10	7^{7}	Baltack Nolgården	Tändsticksfabriks A-B
1/4	1^{1}	Gullstigen	Gunnar Gustavsson
1/8	1^{2}	Åstorp	Carl Persson

Skara den 13 juli 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Dnr 14941/40.

Till

Statens e. lantbruksingenjör E.Öfverholm,

S k a r a.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av Edert förslag till Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940 i Agnetorps och Baltaks socknar av Skaraborgs län har erinrats, att, ehuru företaget omedelbart ansluter sig till avlopp tillhörande Vambäckens regleringsföretag av åren 1907-1908 och är beroende av detta avlopps upprensning till föreskrivna dimensioner, garanti för att sådan upprensning blir verkställd likväl icke visats föreligga.

På grund av förestående får jag härigenom anmoda Eder vidtaga de åtgärder, som därav kunna föranledas, varefter bifogade 2

./6 häften handlingar och 4 blad ritningar skola hit återställas.

Stockholm den 3 december 1941.

Enligt uppdrag

T. Wallin

Utredning angående ytterligare statunderstöd till "Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Baltaks och Agnetorps socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 27 april 1943 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 10.730:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 9.140:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 21.665:47 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 11 november 1950 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 40.259:66 kronor, varav 1.430:28 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 21.940:20 kronor. Merkostnaden uppgår till 18.594:19 kronor och beror på ökade materiel- och arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	Norra	Södra	Summa kr
Verklig kostnad	27.205:84	13.053:82	40.259:66
Beräknad kostnad	14.627:74	7.037:73	21.665:47
Båtnad år 1940	14.900:50	7.039:70	21.940:20
Ökning på grund av penningvärdets fall 100 procent	14.900:50	7.039:70	21.940:20
Ökning på grund av brukningsbåtnad	1.986:--	555:--	2.541:--
Ökning total	16.886:50	7.594:70	23.481:20
Merkostnad	12.578:10	6.016:09	18.594:19

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel. Lånet torde böra begränsas till 70 procent av den ursprungliga jordförbättringen.

85,98 85.45

Av företagets 10 delägare har 1 en åkerareal överstigande 20 ha. Övrigas jordförbättring uppgår till 18.995:-- kr enligt synemännens uppskattning, motsvarande 86 procent av hela båtnaden.

Om man undantar pastoratet äro samtliga jordägare utom en även brukare.

Då av företaget uppkommande båtnad enligt nu gällande penningvärde väl uppväger de verkliga kostnaderna och då företaget får anses vara icke blott försvarbart utan också angeläget, tillstyrkes begärt ytterligare statsunderstöd till merkostnaderna.

Skara den 28 sept. 1951.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

Källaven

STADSINGENJÖREN
TIDAHOLM
Tel. 10384
11020

Lantbruksingenjören
Skaraborgsgatan 10
Skara

Ang. Vambäcken i Tidaholm

Härmed anhålles benäget om svar på vår skrivelse av den 5 januari 1962.

Tidaholm den 17 februari 1962

Paul Stigenhag

/Paul Stigenhag/
Stadsingenjör

STADSINGENJÖREN
TIDAHOLM
Tel. 10384
11020

Lantbruksingenjören
Skaraborgsgatan 10
Skara

Ang. Vambäcken i Tidaholm

Under gårdagen utkvitterades ett postförskott från Eder, lydande på 571:- kr. Vi hade givetvis icke utkvitterat detsamma, om vi hade kunnat misstänka, att det endast innehöll en räkning.

Nu anhåller vi emellertid om en muntlig information inför drätselkammaren och övriga ledamöter i Vambäckens rensningsförening rörande kostnaderna för olika alternativ vid omläggning av Vambäcken.

Tiden kan föreslås av Eder. Lämplig tid på dagen vore kanske kl. 16.

Tidaholms Elverk, som ämnar omgräva en bäck och lägga ned kulvert, har bett mig framföra, att de önskar få ett råd av Eder i denna angelägenhet, vilket kanske kunde kombineras med ovan nämnda besök.

Tidaholm den 5 januari 1962

Paul Stigenhag

/Paul Stigenhag/
Stadsingenjör

Avskrift.

Pro Memoria

Bil. .....

Dnr. JB-177

angående ~~ytterligare bidrag från statens avdikningsanslag~~ ~~och~~ lån från statens avdikningslånefond

Län: Skaraborg Kommun: Hökensås

Namn: VAMBÄCKENS torrläggningsföretag av år 1940

Ordf. i styrelsen: ~~Förtroendeman~~ ~~Ordförande~~ Hemmansägaren Åke Moqvist, Nolängen, Tidaholm. Jnr 469

Förslag till företaget upprättades år 1940 vid syneförrättning enligt vattenlagen. Till företaget beviljades den 27 april 1943 bl. a. bidrag från statens avdikningsanslag med 10.730 kr. och lån från statens avdikningslånefond med 9.140 kronor. Företaget är slutfört och har ~~kontrollerats vid besiktning av arbetsplanen~~ den 16 mars 1951 godkänts av Lantbruksstyrelsen, ~~varvid statsbidraget minskades till~~ ~~xxxxxxxxxxxx~~ kr.

I en till Lantbruksstyrelsen den 27 okt. 1951 inkommen ansökning ha delägarna anhållit om förhöjt ~~bidrag~~ lån till vid företagets utförande uppkommen merkostnad. Ansökningen har tillstyrkts av vederbörande lantbruksnämnd. Arbetet har till största delen utförts 1949-50.

Ytterligare ~~bidrag och~~ lån torde kunna utgå enligt nedanstående beräkning. Härjämte synes lantbruksstyrelsen, ~~utan~~ särskilt bemyndigande av Kungl. Maj:t, kunna till företaget bevilja tilläggsbidrag med 4.850 kr.

Förbättrad areal: åker	ha	32,13
annan mark .	ha	31,24
summa	ha	63,37
Vid syneförrättn. uppsk. båtnad .	kr	21.940:20
Verklig totalkostnad	~~kr~~	40.259:66
Beräknad totalkostnad	kr	21.665:47
Kostnadsökning	%	86
Verkl. kostn. överstiger båtn. m.	%	83
Verkl. medelkostn. per ha, c:a ..	kr	640:-
~~Bidrag i % av .....~~		
Beräknat bidrag	kr	
Bidrag har utgått med	kr	
~~YTTERLIGARE BIDRAG ..... KR~~		

Granskat ...../..... 19..... av .....

Föredraget ...../..... 19..... av .....

Anteckningar ang. remisser o. d.: .....

Låneberäkning.

			Norra samf.	Södra samf.	S:a
Låntagarnas andel i	%	kr.	72,525	31,277	
	båtnad	"	10.806:60	2.201:80	
	70 % av båtn.	"	7.564:62	1.541:26	
	verkl. kostn.	"	19.731:04	4.082:84	
	summa bidrag	"	10.413:65	1.597:87	
Lån beräknas till		kr.	9.317:39	2.484:97	
men begränsas till 70 % av båtnaden enligt ovan.					
Lån har utgått med		kr.	5.376:83	1.100:22	
Ytterl. lån utgår med		"	2.180:-	440:-	2.620:-

Lånet har beräknats utgå till följande fastigheter:

Agnetorps socken:

Ramstorp 1^{3} — Jönköpings o. Vulcans Tändsticksfabr. A/B

Baltaks socken:

Baltack Storeg. 4^{2} — Albert Mokvist

Baltack Backg. 10^{1} — Carl Andersson

Baltack Stommen 2^{1} — C.A. Carlsson

Stockholm den 6 mars 1954.

BO KOLLBERG
föredragande.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Andersson

Till

Styrelsen för "Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940".

Såvitt vid kontroll den 24 nov. 1949 av assistent Eskil Olsson kunnat konstateras befanns rördiket D - P utfört enl. fastställt förslag. Samtliga brunnar i "Norra samfälligheten" jämte stensättningen vid 30+30 hade färdigställts.

Skara den 3 dec. 1949.

Till

Styrelsen för "Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940".

Evad som kunde konstateras den 25 april 1950 av tekn. bitr. Erik Pehrsson befanns samfälligheten E - K utförd enl. den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Diket E - F - G - H - I - K .

Vid sektion 40+25 låg botten 19 cm. för högt
" " 40+50 " " 8 " " "
" " 41 " " 12 " " "
" " +50 " " 19 " " "
" " 42 " " 25 " " "
" " 43+12 " " 7 " " "
" " 44 " " 3 " " "
" " 45 " " 12 " " "
" " 45+50 " " 10 " " "
" " 46 " " 14 " " "
" " 48+37 " " 6 " " "
" " 90 " " 15 " " "
" " 90+25 " " 11 " " "
" " 90+72 " " 10 " " "
" " 91 " " 13 " " "
" " 91+50 " " 1 " " "
" " 92 " " 4 " " "
" " 92+50 " " 7 " " "
" " 93+80 " " 9 " " " , varför slamning måste utföras.

Vid sektion 40+25 borttages sten som finnes i slänt
" " 92 " " " " " "
" " 42+20 " " " " " " i botten av diket.

Slam som finnes i trummorna skall borttagas.

Rörledningen S - F .

I brunn 110+83 låg utgående röret 5 cm. för högt.
Rörledningens höjning torde inte inverka på en tillfredsställande torrläggning.

Rörledningen T - G .

Vattnet från brunnen 101+2 rinner inte ut, varför ledningen skall upprensas.

Rörledningen L - B .

Rörutloppet låg 17 cm. för högt, varigenom rörledningen får en mindre lutning, vilket inte inverkar på en fullgod torrläggning. ✓

Vid kontroll av rörledningarna voro dessa täckta, varigenom avvägning endast kunde ske i brunnar och rörutlopp.

Brunnar och rörutlopp kontrolleras vid slutavsyningen.

Skara den 27 april 1950.

E. P.

DIARIE N:r 16306
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1943
R 4*0892

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940

i Agnetorps och Baltaks socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd, till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forssman.

Byråchefens tjänsteman

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Agnetorps och Baltaks socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2 à 3 km nordöst om Baltaks kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 26 april 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har lämnats redogörelse angående förslaget /Bil. II/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden. Besvär mot syneförrättningen har ej anförts /Bil. III/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

I företaget ingår anläggning av en rörledning genom allmän väg. Under syneförrättningen har vederbörande vägingenjör i till förrättningsmannen avgivet yttrande meddelat, huru detta arbete lämpligast bör verkställas.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Företagets delägare hava överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget /Bil. IV/. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V ut-

visar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 10730 kronor från statens avdikningsanslag och 9140 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 13 juli 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	19457:90	
Ersättningar	1137:10	20595:-
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	1012:42	
Kostnad för utredningen angående statsunderstöd	58:05	1070:47
Summa kronor:		21665:47

Skara den 13 juli 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Godkänt.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 21.665 kronor 47 öre, varav å länstagarnas andel 18.124 kronor 91 öre.

Stockholm den 27 april 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten

Bilaga II a.

Avskrift.

REDOGÖRELSE

för Vambäckens torrläggnings- företag av år 1940

i Agnetorps och Baltaks socknar

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Norra samfälligheten

Åker	23.69	har
Äng och odlingsmark	17.53	„
Annan duglig mark	1.41	„
Tillsammans	42.63	har

Markens blivande värde i medeltal 701 kronor pr har

„ „ „ högst 900 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 14900:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 13905:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera eller sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 april 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor J. O. Berg

Adress: Bälteberga, Tidaholm

Anm.:

Skara den 10 juli 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Bilaga II b.
Avskrift.

REDOGÖRELSE

för Vambäckens torrläggnings- företag av år 1940
i Agnetorps och Baltaks socknar
av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Södra samfälligheten

Åker	8.44	har
Äng och odlingsmark	8.52	"
Annan duglig mark	3.78	"
Tillsammans	20.74	har

Markens blivande värde i medeltal 509 kronor pr har
" " " högst 700 " " "
Båtnaden har uppskattats till 7039:70 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6690:- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "
Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 april 1940.
Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor J. O. Berg
Adress: Bälteberga, Tidaholm
Anm.:

Skara den 10 juli 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Bilaga III.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 26 april 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande 3/4 mantal Baltak Backgården med flera hemman i Agnetorps och Baltaks socknar, Skaraborgs län /Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 3 juli 1940.

Einar Weiss

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940 inom Baltaks och Agnetorps socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Baltak den 26 april 1940

Albert Moqvist

Carl Andersson

C. A. Carlsson

Bror Desaix

T. Kyrkander

Carl Persson

Gunnar Gustavsson

Vulcans Tändsticksfabrik
Wald. Lindahl

Bevittnas:

Karl Johansson

Axel Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
3883

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

	Norra samfälligheten	Södra samfälligheten	
Båtnad	14900:50	7039:70	
Kostnad	14627:74	7037:73	
Relativ kostnad	0.98	1.00	
Bidrag i % av kostnaden	49.30	50.00	
Beräknat bidrag	7211:48	3518:87	10730:35
BIDRAG utgår med	7211:24	3518:76	10730:00
Låntagarnas andel, procent	78.754	93.851	
" " i båtnaden	11734:80	6606:80	
" " i kostnaden	11519:93	6604:98	
" " i bidraget	5679:14	3302:39	
Beräknat lånebelopp	5840:79	3302:59	9143:38
LÅN utgår med	5838:63	3301:37	9140:00

Skara den 13 juli 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Norra	23.69	18.94	42.63	14627:74	14900:50	0.98
Södra	8.44	12.30	20.74	7037:73	7039:70	1.00
Summa:	32.13	31.24	63.37	21665:47	21940:20	

Skara den 13 juli 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Norra samfälligheten						
			Agnetorps socken							
1/2	1[3]		Ramstorp	Jönköpings och Vulcans						
				Tändsticksfabriks A-B	4	23	1	01	5	24
			Baltaks socken							
3/4	4[2]		Baltack Storegården	Albert Mokvist	11	01	5	38	16	39
1/2	6[1]		Baltack Hagården	Eckl. löneboställe	6	04	1	24	7	28
3/4	10[1]		Baltack Backgården	Carl Andersson	1	57	4	45	6	02
1/8 av	1[1]		Baltack Backgården	Bror Desaix		49	3	58	4	07
1/2	2[1]		Baltack Stommen	C. A. Carlsson		35	3	28	3	63
				Södra samfälligheten						
			Baltaks socken							
1/2	2[1]		Baltack Stommen	C. A. Carlsson	1	69	2	85	4	54
1/2	6[1]		Baltack Hagården	Eckl. löneboställe		86				86
3/4	10[1]		Baltack Backgården	Carl Andersson	1	38		74	2	12
1/8 av	1[1]		Baltack Backgården	Ture Kyrkander		46				46
7/64	5[5]		Baltack Bergagården	Carl Andersson	1	03			1	03
1/4	4[3]		Baltack Storegården	Jönköpings och Vulcans						
7/10	7[7]		Baltack Nolgården	Tändsticksfabriks A-B	2	42	2	28	4	70
1/8	1[2]		Åstorp	Carl Persson			2	27	2	27
1/4	1[1]		Gullstigen	Gunnar Gustavsson		60	4	16	4	76
				Summa:	32	13	31	24	63	37

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.98	49.30				
2151	80	2008	02	98	71	5	66	2112	39			1041	38	1070	62
5367	90	5009	28	246	25	14	12	5269	65			2597	85	2670	81
3165	70	2954	26	145	23	8	33	3107	82			1532	10		
2062	80	1925	01	94	63	5	42	2025	06			998	32	1026	36
928	20	866	14	42	58	2	44	911	16			449	19	461	80
1224	10	1142	29	56	15	3	22	1201	66			592	40	609	04
										1.00	50.00				
1319	80	1254	24	61	66	3	54	1319	44			659	70	659	49
432	90	411	37	20	22	1	16	432	75			216	37		
882	-	838	19	41	20	2	36	881	75			440	86	440	73
216	60	205	85	10	12	0	58	216	55			108	27	108	24
508	10	482	88	23	74	1	36	507	98			253	98	253	91
1393	40	1324	15	65	09	3	73	1392	97			696	47	696	25
744	-	707	07	34	76	1	99	743	82			371	90	371	78
1542	90	1466	25	72	08	4	14	1542	47			771	21	770	97
21940	20	20595	-	1012	42	58	05	21665	47			10730	-	9140	-

Skara den 13 juli 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Vambäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Agnetorps och Baltaks socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad, 5 sid. à 3:-	15:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	7:10
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	4:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	8:80
Avskrift av betänkandet med bilagor, 13 sid. à 0:55	7:15
Inhäftning, två band	2:-
Förteckning över låntagarna och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	58:05

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 13 juli 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten: