



Akt nr:

R-E1a-0896

AU\$R-E1a-0896

vil. kont.
4/270

37
43

R 4*0896

DIARIE N: 15251

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 mars 1943 till
Sannums torrlägningsföretag av år 1939 i Undenäs socken av
SKARABORGS LÄN

M. Lund

beviljat statsbidrag med tvåtusenfemhundraåttio (2.580)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning
år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, ensam intressent i företaget, ~~obs. 2 aqare~~ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
~~vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder mig.
~~oss.~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget, att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Bev. 1943, bidr.

DIARIE Nr 11324

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 MAJ 1944



R 4•v896

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Handlingar angående

Sannums torrlägningsföretag av år 1939

i Udenäs socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm.

libry + uide.

Statens e. lantbruksingenjör.

N. G. 62/1

Inskr. i vattenb.

d. 3/1944



Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av vattenska-
dade marker tillhörande Sannums egen-
dom i Udenäs socken av Skaraborgs län.

Den 15 juli 1940.

Närvarande: undertecknad, förrättningsman och
skiftesgodemannen Johan Johansson, Fräckesta,
skiftesgodemannen Jonas Jonsson, Svanvik, samt
häradsdomaren Axel Andersson, Sannum, sökande
till förrättningen.

§ 1.

Jäv emot synemännen anfördes ej.

§ 2.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kost-
naderna, samt för jordvärderingen och ersättningar.

§ 3.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bil. G/.

§ 4.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad.

Udenäs den 15 juli 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Johansson Jonas Jonsson
Biträdande gode män.

Bestyrkas i tjänsten:


Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Sannums
egendom i Udenäs socken av Skara-
borgs län.

Den 28 april 1939.

Närvarande; undertecknad, förrättningsman, och häradsdomare
Axel Andersson, Sannum, sökande till förrättningen.

§ 1.

Någon jävsanmärkning mot förrättningsmannen anfördes icke.

§ 2.

Förrättningsmannen framlade upprättade kartor över de vatten-
besvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Sökanden
yrkade dikning och invallning i sådan omfattning, att de ifråga-
varande markerna kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 3.

Sökanden yrkade ersättning för mark, som åtgår till avlopps
breddning, samt för intrång av jordupplag.

§ 4.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar
skulle förvaras av häradsdomare Axel Andersson, Sannum, Udenäs.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att förrättningen komme att av-
slutas genom synehandlingarnas framläggande å förrättningsmannens
kontor i Skara lördagen den 13 maj 1939 samt att avskrift av nämnda
handlingar och kopior av ritningarna senast trettio dagar därefter
komme att översändas till aktförvararen.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Udenäs den 28 april 1939.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

§ 7.

Den 13 maj 1939 framlades synehandlingarna å förrättningsmannens
kontor i enlighet med paragraf 5. Sökanden tillstadeskom icke. Här-
efter förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 13 maj 1939.

Ernst Öfverholm.

Bilaga 1.D. & V.D. nr 50 - 77
1938

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sannum i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Inga andra fastigheter kunna förväntas bli av företaget berörda.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Karlsborg. Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad, adress Sannum pr Undenäs. Telefon: Undenäs 5.

Sannum den 22 juli 1938.

Axel Andersson

- - - - -

Bilaga 2.D. & V.D. nr 50 - 77
1938F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12 augusti 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson

R. Dahlström

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	12							870	974	40	900	1008	-	30	33	60
1	30							750	975	-	900	1170	-	150	195	-
	40							510	204	-	~~900~~ ⁷²⁰	288	-	210	84	-
1	51							660	996	60	~~900~~ ⁷²⁰	1087	20	60	90	60
2	06							750	1545	-	900	1854	-	150	309	-
	97							780	756	60	900	873	-	120	116	40
	58							780	452	40	900	522	-	120	69	60
1	51							810	1223	10	900	1329	-	90	135	90
						17		-			-			-		
						46		-			-			-		
						58		-			-			-		
						69		-			-			-		
						09		-			-			-		
						16		-			-			-		
						34		-			-			-		
9	45					2	49		7127	10		8161	20		1034	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Invallningsauktionen</u>		
			<u>Udman's socken.</u>		
1	1'		Lammum	<u>Öster och Klara</u>	
1	2'		Lammum	<u>Anderssons stubbs</u>	
1/4	1'		Hybeck	betromark	16
				"	17
				Åker	18
				"	19
				"	20
				"	21
				"	22
				"	23
				"	24
				"	25
				"	26
				"	27
				"	28
				"	29
				"	30
				"	31
				"	32
				"	33
				"	34
				"	35
				"	36
				skog, frukt. ij	37
				våg	38
				"	39
				Örnåsa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
			07					180	12	60	600	42	—	420	29	40
			29					260	104	40	600	174	—	240	69	60
	58							270	330	60	1000	580	—	430	249	40
	32							230	73	60	1000	320	—	770	246	40
	37							600	222	—	1000	370	—	400	148	—
	36							830	298	80	1000	360	—	170	61	20
	35							230	80	50	1000	350	—	770	269	50
1	38							370	510	60	1000	1380	—	630	889	40
	30							730	219	—	1000	300	—	270	81	—
	29							670	194	30	1000	290	—	330	96	70
	68							50	24	—	1000	680	—	950	646	—
1	64							300	492	—	1000	1640	—	700	1148	—
	47							800	376	—	1000	470	—	200	94	—
1	35							540	729	—	900	1215	—	360	486	—
	27							660	178	20	900	243	—	240	64	80
1	08							660	712	80	900	972	—	240	259	20
	62							690	427	80	900	558	—	210	130	20
	56							600	336	—	900	504	—	300	168	—
	46							660	303	60	900	414	—	240	110	40
	23							660	151	80	900	207	—	240	55	20
	21							660	138	60	900	189	—	240	50	40
							15	—			—			—		
							22	—			—			—		
							07	—			—			—		
11	52		36				44		5926	20		11258	—		5331	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Örnsjö: rå "	40 41
				<u>Lammud:</u>	
				<u>Lammudning från hela fjäntaget</u> Dikningsomfällighet Lammningsomfällighet	
				<u>Lammud:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	52	36				44			5926	20		11258	—		5331	80
						12	—	—			—			—		
						12	—	—	5926	20	—	11258	—	—		
11	52	36				68			5926	20		11258	—		5331	80
9	45					2	49		7127	10		8161	20		1034	10
11	52	36				68			5926	20		11258	—		5331	80
20	97	36				3	17		13053	30		19419	20		6365	90

~~Skatt den 13 maj 1939.~~
~~Ernst Ofridsen~~
~~Status c. landbrukingsgräns.~~

Undersäts den 15 juli 1940
 Ernst Ofridsen
 Status c. landbrukingsgräns

Johan Johansson Jonas Jonsson
 Biträdande gods män

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
J o r d e r s ä t t n i n g a r.						
Ersättningar för mark, som åtgår för avlopps breddning.						
Dikningssamfälligheten						
Sannum 1 ¹	Oskar och Klara Anderssons sterbhus gemensam ägovidd	fig. nr				
Sannum 2 ¹		3	130	5.1	6 63	
Lybeck 1 ¹		4	50	6.6	3 30	
		2,5	260	7.5	19 50	
					Summa:	29 43
Invallningssamfälligheten						
Sannum 1 ¹	Oskar och Klara Anderssons sterbhus gemensam ägovidd					
Sannum 2 ¹		29	320	5.4	17 28	
Lybeck 1 ¹		30	170	6.6	11 22	
		32	130	6.9	8 97	
		33	120	6.0	7 20	
		34-36	140	6.6	9 24	
					Summa:	53 91
S a m m a n d r a g:						
Dikningssamfälligheten						29 43
Invallningssamfälligheten						53 91
					Summa:	83 34
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
Dikningssamfälligheten						
Sannum 1 ¹	Oskar och Klara Anderssons sterbhus gemensam ägovidd	pål-nr	m ³	pr m ³		
Sannum 2 ¹		53+9 - 56+50	600	20	120 -	
Lybeck 1 ¹						
Invallningssamfälligheten						
Sannum 1 ¹	Oskar och Klara Anderssons sterbhus gemensam ägovidd					
Sannum 2 ¹		5+28 - 11+88	1025	20	205 -	
Lybeck 1 ¹						
					Summa:	325 -
~~Skara den 13 maj 1939.~~						
~~Ernst Öfverholm~~						
~~Statens o. lantbruksingenjör.~~						
Underskrift den 15 juli 1940						
Ernst Öfverholm Johan Johansson Jonas Jonsson						

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Lä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikningssamfälligheten</u>								
50 -56 ⁺⁵⁰	650	<u>Sträckan A-B /öppet dike/</u>								
		Schaktning av:								
		sand med stubbar och								
		rötter	m ³	165	1:-		165	-		
		sand och lera	"	625	0.75		468	75		
+88 52		Tillägg för avlägsnande av								
		stenlandfästen					5	-	638	75
		Tillägges c:a 10 %							61	82
+9 +50 53 -56	341	Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					29	43		
		för intrång av jordupplag					120	-	149	43
							Summa:		850	-
		<u>Invallningssamfälligheten</u>								
+66 20 -21	166	<u>Sträckan I-C-D-E /samlingsbassäng och vall/</u>								
+10 20 -21	90	Schaktning av sand och								
		lera	m ³	690	0.75		517	50		
+66 20 -21	166	Anläggning av vall:								
		Bortschaktande av gräs-								
		svålen till 1 m. bredd m.	166	0.20			33	20		
+10 20 -20	76	Uppläggning, puddling och								
+66 21 -21		putsning av vallen m.	76	0.80			60	80	611	50
		Tillägges c:a 10 %							58	50
							Summa:		670	-
		<u>Pumpstation mellan C och I</u>								
		1 st. turbinpump Maxim av Överums Bruks tillverkning,								
		avverkningsförmåga 500 kg. vatten pr minut vid 3 meters								
		lyfthöjd, avloppsränna av galvaniserad plåt, frakt och								
		montering					160	-		
		1 st. ASBA 3-fasmotor /220 volt, 50 perioder/ om 2 Hkr,								
		frakt och montering av motorn, övrig elektrisk utrustning								
		/kraftledningens längd c:a 25 m./					220	-		
							Överföres:		380	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
				Överfört:			380	-		
		Pumpbrunn av betongrör med 60 cm. diam., lock av järn, botten av betong, betonggjutning kring rörutlopp och rör- inlopp, tilloppsledning av 12" betongrör, överbyggnad					250	-	630	-
		Tillägges c:a 10 %							70	-
							Summa:		700	-
+18 30 - 34	418	Sträckan C-F /täckt ledning/								
+82 30 - 31	182	8" betongrör m.	182	1.60	291	20				
+82 +18 31 - 34	236	6" tegelrör "	236	1.10	259	60	550	80		
30 - 31	100	Grävning, läggning och återfyllning m.	100	1.20	120	-				
+82 31 - 31	82	D:o d:o "	82	0.95	77	90				
+82 +18 31 - 34	236	D:o d:o "	236	0.55	129	80	327	70		
+82 +18 31, 34		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	938	50
		Tillägges c:a 10 %							91	50
							Summa:		1030	-
+12 +30 40 - 42	218	Sträckan G-H /vall/ Bortschaktande av gräs- svålen till 1 m. bredd m.	218	0.20			43	60		
		Uppläggning, puddling och putsning av vällen m.	218	0.80			174	40	218	-
		Tillägges c:a 10 %							22	-
							Summa:		240	-
+43 +88 1 - 11	1045	Sträckan I-K /öppet dike och vall/ Schaktning av: sand och lera med enstaka sten m ³	40	0.80	32	-				
		sand och lera "	1110	0.75	832	50				
		pinnmo "	5	2.50	12	50	877	-		
+43 +50 1 - 2	107	Påbättring av befintlig vall m.	107	0.35			37	45	914	45
		Tillägges c:a 10 %							91	64
+28 +88 5 - 11	660	Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark					53	91		
				Överföres:			53	91	1006	09

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				Överfört:			53	91	1006	09	
		för intrång av jordupplag					205	-	258	91	
							<u>Summa:</u>		1265	-	
		<u>Sammandrag för Invallningssamfälligheten:</u>									
	166	Sträckan I-C-D-E							670	-	
		Pumpstation mellan C och I							700	-	
	418	Sträckan C-F							1030	-	
	218	Sträckan G-H							240	-	
	1045	Sträckan I-K							1265	-	
	1847								<u>Summa:</u> 3905 -		
		<u>Sammandrag för hela företaget:</u>									
	650	Dikningssamfälligheten							850	-	
	1847	Invallningssamfälligheten							3905	-	
	2497								<u>Summa:</u> 4755 -		
				Skara den 13 maj 1939.							
				Ernst Öfverholm							

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i förrättningsmannens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att vallkärnorna puddlas så att de bliva fullkomligt kompakta,

att betongrören till pumpstationen och företagets rörledning godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga, att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning, att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger, att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts, att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk, att jordägaren under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten, att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning, att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Skara den 13 maj 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Beräkning till gode värd
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkst. kostnad <i>beräkn.</i>	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1034:10						850:-	17.88	69:90	4:29	
5281:40						3905:-	82.12	321:06	19:71	
6315:50						4755:-	100.00	390:96	24:-	
Skara den 13 maj 1939. Ernst Öfverholm Statens o. lantbruksingenjör. Underskrift den 15 juli 1940 Ernst Öfverholm Statens o. lantbruksingenjör Johan Johansson Biträdande gode värd Jonas Jonsson										

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av vat-
tenskadade marker tillhörande Sannums egen-
dom i Udenäs socken av Skaraborgs län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket indelats i två samfälligheter: "Dik-
ningssamfälligheten" och "Invallningssamfälligheten" är beläget cirka
3 km. söder om Udenäs kyrka inom sektion Vättern av nederbördsområdet
nr 67. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torr-
läggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas
gränser med blå linjer.

För ernående av torrläggning av de ifrågavarande markerna erford-
ras

inom "Dikningssamfälligheten" uppgrävning av det öppna avloppsdiket
A-B,

inom "Invallningssamfälligheten" uppgrävning av det öppna avloppsdiket

I-K, uppgrävning av samlingsbassängen D-C, anläggning av rörledningen

C-F, anläggning av vallarna E-D-C-I-2+50 och G-H samt uppförande av

ett pumpverk mellan C och I. "Dikningssamfälligheten" är att hänföra

till "dikning" och "Invallningssamfälligheten" till "invallning",

varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Då invallningen kommer att ske

vid sjö, är företaget av den beskaffenhet att utlåtandet skall jäm-

likt bestämmelserna i 7 kap. 45 och 55 §§ vattenlagen underställas

vattendomstolens prövning.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 12 augusti 1938, har något laga hinder icke funnits föreligga. Förrättningsmannen finner icke heller hinder möta mot företagets utförande.

2. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningssområdena hava plankartor upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartorna angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckt ledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Vallar betecknas med gröna linjer. Över avloppen och vallarna hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

3. Vattenmängd och dimensionering av avlopp och vallar.

Vattensamlingsområdet för avloppet A-B är 590 hektar, för avloppet I-K 540 hektar. De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet.

Rörledningens dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar. Vattensamlingsområdet utgör:

vid samlingsbassängen 11.6 hektar

31+82 7.6 "

F 3.4 "

Vallen E-D-C-I skall hava en krönbredd av 1.00 meter och en krönhöjd av 0.5 meter över högsta tillåtna vattenytan i sjön Viken. De övriga vallarna skola hava en krönbredd av 0.5 meter. Vallarnas släntlutning skall vara 1:1.5.

4. Pumpverket.

Med hänsyn till invallningsområdets naturliga beskaffenhet torde flodvattenavrinningen kunna antagas uppgå till 1.5 sekundliter pr hektar, varför den största till pumpning förekommande vattenmängden kan beräknas till $11.6 \times 1.5 = 17.4$ sekundliter eller 1044 minutiliter. Den föreslagna turbinpumpen har en avverkningsförmåga av endast 500 kg. vatten pr minut vid 3 meters lyfthöjd. Med den storlek samlingsbassängen har skulle det dock erfordras en avrinning av 1.5 sekundliter pr hektar under 15 timmar för att vattenståndet i samlingsbassängen skall komma upp i jämnhöjd med den lägst belägna marken inom invallningsområdet.

Högsta tillåtna vattenstånd i sjön Viken är:

under tiden 20/9 - 15/5 + 4.20 meter

15/5 - 1/6 + 4.13 "

1/6 - 20/7 + 4.05 "

20/7 - 20/9 + 3.90 "

Normalt vattenstånd i sjön under vegetationsperioden är + 3.85 meter.

Pumpen bör under vegetationsperioden sättas i gång, då vattnet i samlingsbassängen stigit så högt att det står i jämnhöjd med den utmynnande rörledningen underkant, d. v. s. höjden + 2.60. Uppfordringshöjden kommer då att variera mellan 2.4 och 2.8 meter, under förutsättning att stigröret når upp till höjden + 5.00 meter.

Pumpmotorn bör hava en effekt av 2 hästkrafter.

Medelnederbörden i ifrågavarande trakt uppgår till omkring 600 mm pr år, varav 350 mm torde upptagas av växtligheten eller avdunsta samt 250 mm avrinna. Av den avrinnande nederbörden inom invallningsområdet måste i förevarande fall allt vatten pumpas. Pumparbetet pr år beräknas till $0.25 \times 116000 \times 2.6 = 75400$ tonmeter.

Energibehovet pr år beräknas med ledning av förestående och under antagande av 85 % verkningsgrad å motorn och 60 % verkningsgrad å pumpen till $\frac{75400 \times 1000 \times 0.736}{75 \times 3600 \times 0.85 \times 0.60} =$ i runt tal 400 kilowattimmar.

Avståndet från platsen för den planerade pumpstationen till närmaste kraftledning är cirka 25 meter. Strömmen i denna ledning är 50-periodig, har en spänning av 220 volt och levereras av A.B. Bellefors Kraftverk, Moholm. Priset på den elektriska kraften är i vanliga fall i orten 7 öre pr kWh jämte årlig grundavgift.

Företagets årliga driftskostnad kan beräknas till

grundavgift

--

400 kWh à 0.07 kr.

28:- kr.

Smörjmedel m.m.

12:- kr.

Summa: 40:- kronor.

Den av invallningen beroende arealen är 7.1 hektar. Årliga driftskostnaden pr hektar blir alltså cirka kronor 5:63. Kapitaliserad efter en räntesats av 5 % uppgår driftskostnaden för invallningsföretaget till 800 kronor.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ dels för bortgrävd mark med kronor 83:34, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 325:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden.

7. Båtnadsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

8. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för torrläggningsföretagets färdigställande till 4755 kronor, inberäknat ovan nämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Förrättningskostnaderna skola av sökanden gäldas vid förrättningsens avslutande.

Vattendomstolsavgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej erläggas.

9. Företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes

ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i

noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar,

att alla rör och övrigt material, som skall användas för företagets

utförande, skall vara av fullgod kvalitet,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1943 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

10. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-

resultatet skola pumpverk, vallar och avlopp för framtiden underhållas.

Skulle sättningar i vallarna inträffa, skall lera påfyllas, tills val-

larna erhålla förslagsenlig höjd. De till de täckta ledningarna höran-

de brunnarna skola rensas minst en gång om året. De öppna avloppen

böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas

minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola

därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu före-

skrivna dimensioner.

11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Sannums torrlägningsföretag av år 1939".

12. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.


~~Skara den 13 maj 1939.~~

~~Ernst Öfverholm~~

~~Statens e. lantbruksingenjör.~~

Förestående avskrifters, sid 1 - 24, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ernst Öfverholm', with a large, stylized flourish extending from the end of the name.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Sannums egendom i
Undenäs socken av Skaraborgs län.

Sedan det den 13 maj 1939 avgivna utlåtandet angående "Sannums
torrlägningsföretag av år 1939" blivit jämlikt 7 kapitlet 45 och
55 §§ vattenlagen underställt Söderbygdens vattendomstols prövning,
har vattendomstolen i ett den 11 juni 1940 meddelat utslag prövat
lagligt undanröja utlåtandet, enär förrättningsmannen företagit
syneförrättningen utan biträde av gode män.

Då förrättningsmannens den 13 maj 1939 avgivna utlåtande till
alla delar kan bibehållas oförändrat, erhåller vårt utlåtande
exakt samma lydelse:

1. Avdikningsområdets läge, företags - - - - -

- - - - - i tre exemplar.

Undenäs den 15 juli 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Johansson Jonas Jonsson
Biträdande gode män.

Bestyrkes i tjänsten
Ernst Öfverholm


ARVODESRÄKNING

ör laga syneförrättning angående *Lammus troliggningsfritet* av år *1939*.

i *Andruis* socken och *Sharbröys* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	0,50				
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	6,7 3,00	20	10		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>77</i> ar	st.	27 0,36	9	72		
			har	20,97 0,54	11	32		
		äng och odlingsmark medelareal <i>18</i> ar	st.	2 0,14	0	28		
			har	0,36 0,74	0	26		
		annan mark och impediment, medelareal <i>26</i> ar	st.	12 0,14	1	68		
			har	3,17 0,42	1	33		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> ~~10—15~~ m. ~~10~~ km.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"	26 10:-	6	-		
		i annan mark, raklinje	"	0,143 10:-	1	43		
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> <i>bladet</i>			4	-		
		övriga <i>regalark</i> <i>blad</i>	st.		1	-	57	12
		Överföres					57	12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 12
		Avvägning.				
24-28/8	1938	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	21.32	0.50	10 66	
		avvägda punkter	176	0.03	5 28	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	4.6	2,00	9 20	
		i annan mark		5,00		49 14
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 60 ar,	41	0.07	2 57	
		har	24.5	0.16	1 47	4 34
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	41	0,04	1 64	1 64
		Markvärdering:				
22/7	1938	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer	1.113	1,50	1 67	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	29	0,12	3 48	12 15
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.609	3.-	1 82	
		2) befintligt avlopp ell. vall	2.800	3.50	9 80	11 62
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	13	0.12	1 56	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	40	0.22	8 80	
						10 36
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.785	3,50	6 25	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. avl.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		12 25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	62	0,03	1 86	2 86
		Överföres				169 48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				169 48
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.372	2,50	0 60	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.931	4,00	7 72	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 75	13 15
		Förslag till invallning, § 29			3 —	
		<i>Särskild ritning</i>			8 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.	0.419	0,50	0 21	
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	7	0,25	1 75	
		d) Kostnadsberäkning km.	0.419	3,00	1 25	
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	2	12,00	24 —	30 21
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	176	0,01		1 76
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	10	0,25	2 50	4 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	2	0,30	0 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 60
28/4	1939	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
13/5	1939	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
						3 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				257 20
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarket	2	7:-	14 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 60 ar ägofigurer st.	41	0,10	4 10	
		har	24.5	0,08	1 96	
		Överföres			20 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 51	
		3) insättning av höjdlägestal st.	176	0,02	3 52	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	62	0,05	3 10	29 74
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.869	3:-	2 60	
		nytt avlopp eller vall	0.609	5:-	3 04	
		ändring av befintligt avlopp	1.931	6:-	11 58	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 55	
		3) broar och trummor, " " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	30 77
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	3/4	12,00	9 -	
		brunn, rörutlopp och slamficka " "	1/4	12,00	3 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 21	0,55		11 55
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				88 26
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring af ritningar			8 -	8 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar.	7 1/2	5:-	37 50	
						37 50
		Summa kronor				45 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				257 20
		Lösen för kopior och avskrifter				88 26
		Övriga förrättningskostnader				45 50
		Summa kronor				390 96

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vedubörande häradsrätt.

Skar den 13 maj 1929.

Erik Ögren
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kwitteras:

Bestyrkes i tjänsten:

Erik Ögren

Bes. 1943, bords.

15251

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1943

R 4*0896

Avskrift

Betänkande

angående statsunderstöd till
Sannums torrlägningsföretag av år 1939
i Undenäs socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1940 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställdt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 mars 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes stjärnstav

Anteckningsstyrelsen

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Sannums torrlägg-
ningsföretag av år 1939" i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 3 km söder om Undenäs kyrka.
Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskar-
ta, där det markerats med gul färgbeteckning. Markerna inom "Invall-
ningssamfälligheten" äro beroende av vattenståndet i sjön Viken och
till stor del utsatta för översvämningar. De föreslagna åtgärderna
avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i före-
taget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 15 juli 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär
mot förrättningen har ej anförts. Synemännens utlåtande har under-
ställt Söderbygdens vattendomstols prövning, varvid vattendomstolen
funnit skäligt fastställa utlåtandet. Vad mot vattendomstolens dom
i underställningsmålet har ej anmälts /Bil. II/. Till täckdiknings-
nämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelser
/Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget

2
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall före-
taget vara fullbordat senast den 1 september 1943.

Statsunderstöd.

Sökanden till företaget önskar komma i åtnjutande av statsbi-
drag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Stor-
leken av statsbidraget har uträknats å bilaga IV, av vilken framgår
de båda samfälligheternas andelar i bidraget, ävensom i kostnad och
båtnad.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående före-
taget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående
marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.
Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga IV utvisar, stats-
bidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå till företaget med
i runt tal 2580 kronor.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Protokoll inför Söderbygdens vattendomstol, vatten-
domstolens dom och bevis att förrättningen vunnit
laga kraft.

3

Bilaga III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Uträkning av statsunderstödet storlek.

Bilaga V. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,
kostnad och båtnad.

Bilaga VI. Arvodesrökning.

Med detta betänkande följer syneakter, bestående av 1 häfte
handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Skara den 26 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrlägningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	4346:66	
Ersättningar	<u>408:34</u>	4755:-
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	414:96	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	119:46	
Underställningskostnader	<u>27:50</u>	<u>561:92</u>
Summa anläggningskostnad:		5316:92
Kapitaliserad driftskostnad		<u>800:-</u>
Totalsumma kronor:		<u>6116:92</u>

Skara den 26 november 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Arbetsfl.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
färdtagt beräknats till:

anläggningskostnad	5316 kr. 92 öre
kapitaliserad driftskostnad	800 " - "

Summa 6.116 kr. 92 öre

Stockholm den 8 mars 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkas i tjänsten

Anders Rönnerbom

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol å tingshuset i Motala den 17 oktober 1940.

Sedan av synemän den 15 juli 1940 avgivet utlåtande angående företag, benämnt "Sannums torrlägningsföretag av år 1939" och avseende torrläggning av mark till Sannum och Lybeck i Undenäs socken, Skaraborgs län, blivit jämlikt 7 kapitlet 45 och 55 §§ vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, hade sammanträde med vattendomstolen för behandling av detta mål utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 9.

Då målet å utsatt tid företogs till behandling, lät icke någon sakägare sig avhöra.

Efter det antecknat blivit att besvär över ifrågavarande förrettning icke blivit anförda hos vattendomstolen, meddelades följande vid hållen överläggning beslutade

U t s l a g.

Vattendomstolen, som endast har att avgiva yttrande angående det vid nu ifrågavarande syneförrättning handlagda invallningsföretaget och således icke har att taga beaktning med det samtidigt handlagda dikningsföretaget, vilka två företag äro i förhållande till varandra fullt självständiga och för vilka således rätteligen icke bort, såsom skett, upprättas en gemensam kostnadsfördelningslängd, prövar lagligt fastställa synemännens utlåtande i vad angår invallningsföretaget.

4

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till
vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående utslag;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 13 november 1940.

Ex officio:

G. Österholm

Utan avgift.

Förrättningsmannen /Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,
Skara/.

REDOGÖRELSE

för Sannums torrlägnings- företag av år 1939
 i Undenäs socken
 av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Dikningssamfälligheten

Åker 9.45 har
 Äng och odlingsmark "
 Annan duglig mark "
 Tillsammans 9.45 har

Markens blivande värde i medeltal 864 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 1034:10 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 850:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på omväxlande sand och lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 15 juli 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: häradsdomare Axel Andersson

Adress: Sannum, Undenäs

Anm.:

.....

Skara den 18 november 1940.

Ernst Öfverholm
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

REDOGÖRELSE

för Sannums torrlägnings- företag av år 19 39
 i Undenäs socken
 av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Invallningssamfälligheten

Åker 11.52 har
 Äng och odlingsmark 0.36 "
 Annan duglig mark "

Tillsammans 11.88 har

Markens blivande värde i medeltal 948 kronor pr har

" " " högst 1000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 5331:80 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 3905:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till 40:- "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 15 juli 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: häradsdomare Axel Andersson

Adress: Sannum, Undenäs

Anm.:

.....

Skara den 18 november 19 40.

Ernst Öfverholm
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

S T A T S B I D R A G

	Diknings- samfälligheten		Invallnings- samfälligheten		Summa
Båtnad		1034:10		5331:80	6365:90
Torrlägningskostnad:					
arbete och material	700:57		3646:09		
ersättningar	149:43	850:-	258:91	3905:-	
Förrättningskostnad:					
syneförrättningen	74:19		340:77		
betänkandet	21:36		98:10		
underställning	4:92	100:47	22:58	461:45	
Summa anläggningskostnad		950:47		4366:45	5316:92
Kapitaliserad driftskostnad				800:-	
Totalsumma:		950:47		5166:45	6116:92
Relativ kostnad		0.92		0.97	
Bidrag 1 % av anläggningskostnaden		47.20		48.95	
Beräknat bidrag		448:62		2137:38	2586:-
BIDRAG utgår med		447:58		2132:42	2580:-

Skara den 26 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r					
				kronor	kronor	
Diknings- samf.	9.45		9.45	950:47	1034:10	0.92
Invallnings- samf.	11.52	0.36	11.88	5166: ^{a/} 45	5331:80	0.97
Summa:	20.97	0.36	21.33	6116:92	6365:90	
a/ Härav utgör 800 kronor kapitaliserad driftskostnad samt återstoden, 4366:45 kronor, anläggningskostnad.						
Skara den 26 november 1940. Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.						

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Sannums torrlägningsföretag av år 1939" i Udenäs socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.


Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad, 5 sidor à 3:- kr	15:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	7:10
Uträkning av statsunderstödet storlek	4:-
Vävkopior av ritningar	60:51
Avskrift av synehandlingarna och betänkandet, 37 sidor à 0:55 kr	20:35
Översiktskarta	4:-
Inhäftning, tre band	3:50
Ansökningshandling och expedition	<u>5:-</u>
Summa kronor:	<u>119:46</u>

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härafter.

Skara den 26 november 1940.
Ernst Öfverholm
Statens o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 11, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



Utdrag av protokoll, hållet
vid sammanträde med Söderbygdens vatten-
domstol i Sannum den 4 juni 1940.

Sedan ett den 13 maj 1939 avgivet utlåtande angående företag, benämnt Sannums torrlägningsföretag av år 1939 och avseende torrläggning av mark till Sannum och Lybeck i Udenäs socken, Skaraborgs län, blivit jämlikt 7 kapitlet 45 och 55 §§ vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, hade för behandling av målet sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas hos häradsdomaren Axel Andersson i Sannum denna dag klockan 14.

Då målet å utsatt plats och tid företogs till behandling, inställde sig häradsdomaren Axel Andersson och upplyste: De fastigheter företaget gällde, 1 mantal Sannum 1¹, 1 mantal Sannum 2¹ och 1/4 mantal Lybeck 1¹, tillhörde fortfarande stärbhusen efter hans föräldrar Oskar och Klara Andersson. Båda stärbhusen vore oskiftade. Delägare vore två söner, nämligen Axel Andersson själv och Erik Andersson, jämväl personligen närvarande, samt två gifta döttrar, vilka vore bosatta på annan ort och muntligen ^{hade/}uppdragit åt Axel Andersson

Utan avgift. Förrättningsmannen (Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara)

att handhava den löpande skötseln även av deras andelar i stärbhusens fastigheter. Vid förrättningen hade Axel Andersson uppträtt å stärbhusens vägnar, och det vore rätteligen stärbhusen som vore att anse såsom sökande till företaget.

Nyssnämnde Erik Andersson anmälde sig och vitsordade sin broders uppgifter.

I övrigt lät icke någon sakägare sig avhöra.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke blivit anförda hos vattendomstolen.

Ordföranden redogjorde för huvudsakliga innehållet i det underställda utlåtandet.

Axel Andersson hemställde, att vattendomstolen måtte fastställa utlåtandet.

Sedan målet hänskjutits till avgörande, tillkännagavs, att utslag komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm tisdagen den 11 juni 1940.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöts följande

U t s l a g,

meddelat den 11 juni 1940.

Enär förrättningen avser företag av beskaffenhet att

vid förrättningen aavgivet utlåtande skall jämlikt 7 kapitlet 45

och 55 §§ vattenlagen underställas vattendomstolens prövning,

och vid dylik syneförrättning förrättningsmannen jämlikt

10 kapitlet 35 § vattenlagen skall biträdas av två gode män,

men nu ifrågakomna förrättning företagits utan biträde

av gode män,

prövar vattendomstolen lagligt undanröja det underställ-

da utlåtandet och förvisa målet åter till förrättningsmannen för

ny laglikmätig behandling.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad

till vattenöverdomstolen.


Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:



Att vad icke anmälts emot förestående utslag; det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 9 juli 1940.

Ex officio:



Till

Söderbygdens Vattendomstol.

I ett den 11 juni 1940 meddelat utslag i underställningsmål rörande "Sannums torrlägningsföretag av år 1939" i Undenäs socken av Skaraborgs län har Vattendomstolen prövat lagligt undanröja det underställda utlåtandet, enär förrättningsmannen företagit syneförrättningen utan biträde av gode män.

Efter förnyad behandling, denna gång med biträde av gode män, har syneförrättningen åter avslutats den 15 juli 1940.

För att jämlikt 7 kap. 45 och 55 §§ vattenlagen underställas Vattendomstolens prövning översändes härmed syneakten, bestående av 1 häfte handlingar och 4 ritningar.

Skara den 16 juli 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av remisskrivelsen - Dnr 22769/41 - av den 24 oktober 1942 rörande "Sannums torrlägningsföretag av år 1939" i Udenäs socken av Skaraborgs län får jag vördsamt anföra följande.

1. Förslaget, som nu underställts vägingenjören i Skaraborgs län för granskning, har icke givit anledning till erinran från vägingenjörens sida. /Bil. a/.

2. Jordarterna för de olika ägofigurerna hava nu angivits i värderingslängden.

3. Till förtydligande av pumpstationsritningen bilägges ett urklipp ur en järnhandelskatalog /Bil. b/.

4. Företagets ritningar äro utförda innan jag erhållit Kungl. Lantbruksstyrelsens anvisningar angående färgbeteckningar m.m.

Förrättningsakten, bestående av två häften handlingar och 3 blad ritningar, återställles.

Skara den 18 november 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av mitt förslag till "Sannums torrlägningsföretag av år 1939" i Undenäs socken har Kungl. Lantbruksstyrelsen erinrat, att förslaget - enär företaget berör allmän väg - jämlikt föreskrifterna i 10:52 vattenlagen bort insändas till vederbörande vägingenjör för yttrande.

- Av företaget beröres allmänna vägen Brosund - Undenäs kyrka
- 1/ på sträckan A-B cirka 400 meter söder om Sannums herrgård. Den här befintliga stentrummans genomlopp har höjden = 1.5 meter och bredden = 1.5 meter. Trumman har föreslagits att bibehållas i oförändrat skick. Vattensamlingsområdets storlek = 590 hektar,
 - 2/ på sträckan J-K cirka 300 meter nordöst om Sannums herrgård. Den här befintliga stentrummans genomlopp har höjden = 1.1 meter och bredden = 1.0 meter. Trumman har tänkts kunna bibehållas i oförändrat skick. Vattensamlingsområdets storlek = 540 hektar.

Jag får anhålla att företagets ritningar /3 blad/ återställas till mig samtidigt med yttrandet.

Skara den 7 november 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Till

Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

S k a r a.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av Edert förslag till Sannums torrlägningsföretag av år 1939 i Undenäs socken av Skaraborgs län har följande varit att erinra.

1. Jämlikt föreskrifterna i 10:52 vattenlagen synas - enär företaget berör allmän väg - förslagshandlingarna ha bort insändas till vederbörande vägingenjör för yttrande. Särskilda sektionsskisser över landsvägstrummorna vid 5+30 och 53 borde därvid ha visats.

2. De i de olika ägofigurerna ingående jordarterna böra angivas.

3. Pumpstationsritningen synes icke vara utförd på sådant sätt, att pumpanordningarna med tydlighet framgå.

4. De olika jordarterna synas å profil- och sektionsritningarna som regel hava erhållit samma färgbeteckning.

På grund av vad sålunda anförts får jag härmed anmoda Eder att vidtaga erforderliga åtgärder, varefter bifogade 2 häften handlingar och 3 blad ritningar skola hit återställas. Stockholm den 24 oktober 1942.

Enligt uppdrag

J. Wain

15251/43

Till

Häradsdomaren Axel Anderson,

Sannum,

U n d e n ä s .

Uti ett till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 augusti 1943 inkommet kontrakt har Ni i uppgiven egenskap av ensam intressent i Sannums torrlägningsföretag av år 1939 i Undenäs socken förbundit Eder att fullborda arbetet till den 1 september 1948.

Enär enligt laga synehandlingarna all av företaget berörd mark äges av Oskar och Klara Anderssons sterbhus och Lantbruksstyrelsen för handlingarnas kompletterande önskade uppgift, huruvida Ni numera vore ägare av ifrågavarande fastigheter, begärde Lantbruksstyrelsen i skrivelse den 22 september 1943 till förslagestillaren, lantbruksingenjören E. Öfverholm, uppgift därom. Oaktat påminnelse den 6 mars 1944 har något svar ännu icke inkommit.

Lantbruksstyrelsen anhåller, att Ni ville lämna Styrelsen den önskade uppgiften.

Stockholm den 28 september 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

E. Öfverholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

15250,15251/43,
20978/44

Till

Häradsdomaren Axel Andersson,

Sannum,

U n d e n ä s .

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 mars 1943 beviljat statsbidrag med 2.580 kronor från statens avdikningsanslag till Sannums torrlägningsföretag av år 1939 i Udenäs socken av Skaraborgs län, har Ni uti ett till Lantbruksstyrelsen den 7 augusti 1943 inkommet kontrakt förbundit Eder, bland annat, att hava arbetet fullbordat till den 1 september 1944, vilken arbetstid av Styrelsen denna dag utsträckts till den 1 september 1948. Borgen för kontraktets fullgörande har icke lämnats.

Lantbrukastyrelsen får härigenom förklara, att, därest företaget slutföres till sålunda bestämd tid, den omständigheten, att borgen icke ställts för kontraktets fullgörande, icke skall utgöra hinder för statsbidragets utbetalande, när företaget i sin helhet blivit utfört och godkänt. Rekvisitionen för utbekommande av statsbidraget skall vara underskriven av företagets bägge intressenter.

Intressenternas kontraktsexemplar kvarliggert i Lantbruksstyrelsen i avvaktan på företagets godkännande.

Stockholm den 4 januari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Bohman

1943
birk.

J 381/53

SL/MG

Häradsdomaren Axel Andersson,
Sannum,
U n d e n ä s .

Ang. SANNUMS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG AV ÅR 1939 i Udenäs socken,
Skaraborgs län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i till Lantbruksstyrelsen insänt kontrakt, att företaget skulle vara utfört den 1 september 1948. Sedermera har Styrelsen medgivit fyra års förlängning av arbetstiden. Då arbetet icke slutförts till bestämd tidpunkt, kan Styrelsen enligt kontraktet inställa utbetalningen av statsmedlen.


Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att den kontrakterade arbetstiden må ytterligare utsträckas till den 1 september 1953. Intressenterna böra icke räkna med att erhålla förlängning härutöver. Om arbetet till nämnda tidpunkt icke färdigställts på sådant sätt, att det av Styrelsen kan godkännas, avser Styrelsen sålunda att indraga statsmedlen.

Stockholm den 9 juni 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 FEB. 1953

DIARIE Nr J 381

SAK Nr

över verkställd beordrad avsyning

Företag: "Sannums torrlägningsföretag av år 1939" i Udenäs socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen:

Revisordomaren

Revisordomaren

Häradsdomaren Axel Andersson,

Sannum, Udenäs.

BESLUT

DEN 9 JUN 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 8.3.1943

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.580:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1 sept. 1948

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1948

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till till den 31.8.1952

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till till den 1 sept. 1952

Vid förrättningen, som verkstälts av Assistent Stig Lundblad

den 12 sept. 1952, har befunnits att arbetena med dikningsarbetet pågick och att pumpstationen och rördiket C - F återstod att utföra. Pumpaggregatet fanns på arbetsplatsen.

Skara i januari 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Tiden enl. utl. synes ha utgjett

82

BESLUT
DEN 9 JUN 1953
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr J 381
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Sannums torrlägningsföretag av år 1939" i Udenäs socken av
Skaraborgs län.


Undertecknad ordförande för rubr. företag får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden för företagets färdigställande till den 1/9 1953.

På grund av brist på arbetskraft för dikningsföretag, har företaget ej kunnat färdigställas inom den föreskrivna tiden.

Dikningsarbetena påbörjades i juli månad 1952, med resultat, att nu endast återstår del av rördiket C - F. Arbetena med nämnda rördike fick avbrytas på grund av höstens myckna regn och jordens lösa beskaffenhet.

Arbetena med rördikets utförande komma att återupptagas så snart jorden visar sig tjänlig för dylikt arbete.

Sannum pr Udenäs den 29 jan. 1953.


(Axel Andersson)

Ordf.

Förestående uppgifter bestyrkas och bifall till ansökningen tillstyrkes på grundval av dessa och resultatet av företagen beordrad avsyning.

Skara i jan. 1953


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

JB -

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 FEB. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
DEN 13 APR 1954

Lăn

Skaraborg

LANTBRUKSSTYRELSEN

Laborg
York

Bidrag kr

Lần kr

2.580:-- ✓

1

Bidrag kr

Lân kr

Kontr. arb.-tid förl. till den
1/9 1953 ✓

Vid besiktningen, som verkställdes av förste assistent Stig Lundblad

, har befunnits att

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till kronor 14.382:26 eller för diknings-samfälligheten kronor 2.539:90 och för invallningssamfälligheten kronor 11.842:36.

Arvode till styresman och räntekostnader har inte utgått.

Skara den 10 dec. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Sammm

Ende instrument: Flared domes, Paul
Anderson, Samson, Underas.

But, Counter.

Yadk. hist

Whed. binding bar. 2.580: $\frac{1}{2}$ H

47915

37
43

DIARIE N: 15250

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1943

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan Kungl. styrelsen den 8 mars 1943 till utförande av Sannums torrlägningsföretag av år 1939 beviljat ett statsbidrag av kr. 2.580:- har undertecknad enligt kontrakt denna dag förbundit sig att färdigställa arbetsföretaget till den 1 sept. 1944.

Då, på grund av tidsläget, arbetskraft till företaget för närvarande ej kan uppbringas, hemställes härmed vördsammast om anstånd till den 1 sept. 1948 med torrlägningsföretagets fullbordande.

Sannum, Undenäs, den 15 Juli 1943



37
43

DIARIE Nr 20978
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Beträffande Sannums torrlägningsföretag av år 1939.

Som svar å Kungl. styrelsens skrivelse den 28/9 44, 15251/43, meddelas härmed, att egendomen Sannum numera äges av undertecknad jämte min broder Erik Anderson.

obs! ingen
någon fr. b. Anderson
att underteckna
kontraktet

Vördsammast

Axel Anderson

Sannum, Undenäs, den 16/10 1944.


Nr 30 F. nr 547

37/43 - bida.

FÖREDRAGET

DEN 21 FEB 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Undertecknad, såsom ende intressent i "Sannums torrlägg-
ningsföretag av år 1939" i Udenäs socken av Skaraborgs län,
får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets
färdigställande fastställda tiden till den 1 september 1952.

Orsaken till att företaget ej färdigställts inom föreskri-
ven tid har varit bristande tillgång på arbetskraft.

Sannum pr Udenäs den 31 augusti 1949.

Vil. konth.

1/9 52.

.....
Axel Andersson


Utdrag ur:

Nr. 30 F. nr 547

Dom A 26/1949

AD 87/1948

Sannum II



Söderbygdens vattendomstols dom,

meddelad å domstolens kansli i Stockholm den
30 april 1949.

Sökande: Sannums torrlägningsföretag
av år 1939.

Ombud: Häradsdomaren Axel Andersson
i Udenäs.

Målet: Anstånd med företagets full-
bordande.

Vederbörande synemän lämnade i utlåtande den 15 juli 1940
tillstånd till utförande av Sannums torrlägningsföretag av år
1939 och föreskrev i utlåtandet, att arbetet skulle vara full-
bordat senast den 1 september 1943.

Söderbygdens vattendomstol medgav i dom den 26 november
1943, efter ansökan av sökanden till företaget, häradsdomaren
Axel Andersson i Udenäs, anstånd med företagets fullbordande
till den 1 september 1948.

Andersson har härefter i en den 1 september 1948 till
Vattendomstolen inkommen ansökan anhållit om ytterligare uppskov
med företagets fullbordande till den 1 september 1952. Andersson
har såsom skäl för ansökningen åberopat, att erforderlig arbets-
kraft för företagets fullbordande ej stått att uppbringa.

Några erinringar i målet ha icke framställts.

Vattendomstolen finner med hänsyn till vad sålunda anförts
giltigt skäl föreligga för uppskov med företagets färdigställan-

de.

Vattendomstolen beviljar alltså jämlikt 7 kapitlet 58 §
första stycket vattenlagen anstånd med företagets fullbordande
till och med den 31 augusti 1952.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot förestående
dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli
den 23 maj 1949.

Ex officio:

Bengt Olof Sandin

Vidimeras ex officio:

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sammus den *15/7* 19*43*

[Signature]

Att *härskadonaren Axel Andersson, Sammus*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arnl Laidqvist

Tyra Johansson

Adress

Undenäs

Adress

Undenäs

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 april 1954.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bo Konnerz

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.