



Akt nr:

R-E1a-0897

AU\$R-E1a-0897

37
43

DIARIE Nr 9452
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1943

R 2•0897
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 mars 1943 till
Skattegårdens dikningsföretag nr 1 och nr 2 i Bärebergs socken av
SKARABORGS LÄN

14. hand.

beviljat statsbidrag med tretusennittio (3.090)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens e. lantbruksingenjör S. Nilsson vid syneförrättning
år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava
undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig.
oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skattegården Bäreberg den 5 Maj 1943
Torgny Eriksson John Johansson
ägare av $\frac{1}{4}$ mtl Skattegården ägare av $\frac{1}{8}$ mtl Skattegården
A. G. Persson
ägare av $\frac{1}{24}$ mtl Skattegården och $\frac{1}{8}$ mtl Långbrytsgården

Att Torgny Eriksson John Johansson
A. G. Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Enn Bergman Anders Bergman
Adress Tenusegården Bäreberg Adress Tenusegården Bäreberg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ant. Karlström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIET NR 22521

K. LANTBRUKSINGENJÖR NILSSON

15 DEC 1940

R 2-6897

Kungl. Lantbrukstygrensens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande
Skattegårdens dikningsföretag
nr 1 och nr 2 i
Bärebergs socken av Skaraborgs län
enligt vid syneförrättning år 1939-40
upprättat förslag av

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

Handlingar

rörande

Skattegårdens dikningsföretag nr 1 och nr 2

i Bärebergs socken av Skaraborgs län,

upprättade vid syneförrättning år 1939-40 av

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Till akten höra två blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträdet
för synföreläggning med avseende på
torkläggning av vattenbadade mar-
tack tillhörande Skattegården, Kruse-
gården och Lars Brynjesgården i
Bärebergs socken av Skaraborgs län.

År 1939 den 12 oktober inställdes sig under-
tecknad föreläggningsman hos kommunägare
Torgny Eriksson, Skattegården, för att handlägga
förelämnade föreläggning. Sammanträdet hade veder-
börligen kungjorts (bil. B, ~~och B₂~~), och underlät-
telser hade avtänkts till nämnda sakägare en-
ligt föreläggning (bil. B₃).

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Samuel Johansson, Tolltorp per Bäreberg

Johannes Nilsson, Krusegården " "

Törande till föreläggningen:

Torgny Eriksson, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Skattegården

Håkan Andersson, " " $\frac{1}{6}$ " "

E. J. Eriksson, " " $\frac{1}{16}$ " "

A. G. Persson, " " $\frac{1}{24}$ " "

och $\frac{1}{8}$ mtl. Lars Brynjesgården

John Johansson, ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Skattegården

Övriga sakägare:

Anders Lindberg, ägare till $\frac{1}{24}$ mtl. Skattegården

Per Larsson, " " avt. från Lars Brynjesgården

Anders Andersson, " " $\frac{3}{16}$ mtl. Krusegården

Thorsborgs län västra vägdistrikt genom ordf.
Josef Andersson.

§1.

Upplästes antotkan (bil. A₅) och på grund härav
utfärdade skrivelse och förordnande (bil. A₁ - A₄).

§2.

Jämförhållande mellan syrenmän och sätigare
kunde ej utkrävas.

§3.

Meddelade John Johansson, att han i den
till länsthyresen insända antotkan avsett att till-
lita med övriga där underbetecknade ~~avsett att~~
söka denna för rättning.

§4.

Upplästes en föreningsbeskrivelse (bil. A₆), som
vittordades av syrenmännen.

§5.

Torgny Eriksson och övriga sökande yrkade
att få avlopp ordnat, så att täktledning av deras
marker kunde utföras.

§6.

Meddelade sökande, att de helst önskade
täckta ledningar av tegelrör, då öppna diken
i denna jävel stark rasade i slänterna och cement-
rör kunde möjligen sönderfrätas av syrsand.

§7.

Anders Lindberg samtyckte till att ledning
frändroges till hans vägning, så att han kunde av-
leda vattnen från sina marker söder ut genom
G. J. Erikssons mark.

§8.

Erättning för jödupplag eller breddning av
avloppet nedanför Per Larssons byggnader begärdes ej
av Per Larsson och A. G. Persson.

§9.

Flåtan Andersson med anslutning från övriga
satsägare yrkade att arbetsstyrelse för företaget
skulle väljas vid nästföljande styrelsesammanträde.

§10.

Meddelades att förutskriften kommit att
om möjligt avslutas vid sammanträde, vilket
skulle hållas på samma plats måndagen den
15 januari 1940 kl. 12 midd.

§11.

Da' intet vidare var att anföra, upplästes
protokollet, varefter sammanträdet förklarades
avslutat.

Skattegården per Bäreberg den 12 oktober 1939.

Svenner Nilsson
Santbrukstillsyningsman.

Samuel Johansson och Johannes Nilsson
Biträdande gode män.

På 1940 den 17 december kl. 12.30 e. m. in-
ställdes sig underbevakad förvärdningsman åter
hos sammanägaren Torgny Eriksson i Skattegården
för att förträtta förvärdningens handläggning.
Sammanträdet hade kungjorts i kyrka och
tidning (bil. B₃ & B₄).

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Samuel Johansson och Johannes Nilsson.

Totande till förvärdningen:

Torgny Eriksson

A. G. Persson

Flåtan Andersson

Anders Andersson

John Johansson

Öriga delägare:

Anders Lindberg

§ 12.

Redogjorde förtäringsskatten för upprättade
förlag och alternativ till andaktning av beordrade
marker. De upprättade plan- och profilritningarna
upprättades därefter.

§ 13.

Överlade styrelsen om lagstadgat
utlåtande.

§ 14.

Delgavs styrelsen utlåtande med
därtill fogade bilagor.

§ 15.

Sedan samtliga delägare vid följande
sammanträde beslutat att vid detta samman-
träde utse arbetsstyrelse, valdes Torngren Eriksson,
John Johansson och S. G. Persson och utnämns
Torngren Eriksson, Skattegården per Bräckerberg som
ordförande.

§ 16.

Det inkom vidare var att anföras upplästes
protokollet, varefter sammanträdet och förtäk-
ningens förklarades avslutade.

Skattegården per Bräckerberg den 17 dec. 1940.

Sverker Nilsson

s. lantbrukingenjör.

Pamell Johansson - Johs. Nilsson

Biträdande gods män.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

Bil. A₁

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 76 - 83
1938


Förordnande.

Lantbruksstipendiaten S. Nilsson

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 november 1938.

På länsstyrelsens vägnar:



Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1938



Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Sedan lantbruksingenjören S. Hallin i Skara den 27 oktober 1938 hos Eder hemställt, att förordnande måtte utfärdas för lantbruksstipendiaten S. Nilsson att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande Skattegården m.fl. hemman i Bärebergs socken, Skaraborgs län, har Ni genom remiss den 31 oktober 1938 anhållit om Lantbruksstyrelsens yttrande i ärendet.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av handlingarna i ärendet anföra, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning bör meddelas bemälde Nilsson.

Stockholm den 7 november 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. 76 - 83
1938



DIARIE Nr 18531
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1938

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen ,
som behagade i ärendet avgiva yttrande samt
därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.


Mariestad å landskansliet den 31 oktober
1938.

På tjänstens vägnar:



S. ö. V. d. N^o 76 - 83

1938



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed översändes vördsamt ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skattegården m.fl. hemman i Bärebergs socken. Jag får samtidigt föreslå, att ifrågasvarande förordnande till befrämjande av en snabbare handläggning utfärdas för statens extra lantbruksingeniör Sverker Nilsson, Hästhovsgatan 19, Göteborg.

Skara den 27 oktober 1938.

Sverker Nilsson
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

m. fl. Nunnan i Bärebergs Skattegården socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Nossebro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress


pr

Telefon:

John Johansson
Skattegården
Bäreberg

Skattegården den 25 Oktober 1938

Torgny Eriksson
A. G. Persson,
Håkan Andersson
O. J. Ericsson



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Husegården
Skattegården

Anders Andersson
Anders Lindberg.

Förening.

Undertecknad förklarar härmed, att jag jämlikt
10 kap. 58 § V. L. önskar förena mig med sökandena till
företag för torrläggning av vattenbaddade marker
tillhörande skattegården m. fl. hemman i Brä-
bergs socken av Skaraborgs län.

Krusegården den 1 Juli 1939
Anders Andersson

Bevitnas

Torgny Eriksson

Hanna Eriksson

Företäende förening vittordas:

Skattegården, Bräbergs den 12 oktober 1939

Snerker Nilsson
lantbrukstidspendiat.

Lars Axel Johansson Johannes Nilsson
Biträdande gode män.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning avseende företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Skattegården, Krusegården och Lars Bryntesgården i Bärebergs socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägare *Skattegården,* Torgny Eriksson, (torsdagen den 12 oktober 1939 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att sin talan föra. Företaget torde komma att beröra allmän väg.

Göteborg den 20 september 1939.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

vid för Främmetad-Bäreberg gemensam gudstjänst

Främmetad

Uppläst i ~~Bärebergs~~ församlingskyrka söndagen den 24.9. 1939 inty-

gas av:

E. L. Lintholm

Förteckning

över kungörelser och underrättelse om sammanträde den 12 oktober
1939 hos hemmansägare Torgny Eriksson, Skattegården, Bäreberg.

Pastorsämbetet i Bärebergs socken,		Bäreberg
Västergötlands Annonsblad,		Skara
Skaraborgs läns västra vägdistrikt, ordf. Josef Andersson,	Backebo,	Helås
Hemmansägare John Johansson,	Skattegården,	Bäreberg
" Torgny Eriksson,	"	"
" Håkan Andersson,	"	"
" E.J. Eriksson,	"	"
" Anders Lindberg,	"	"
" A.G. Persson,	Hagaberg,	Nossebro
" Per Larsson,	Lars-Bryntesgården	"
" Anders Andersson,	Krusegården /Öna/,	Bäreberg
Skiftesgodemannen Samuel Johansson,	Tol torp,	"
" Joh:s Nilsson,	Krusegården,	"

Göteborg den 20 september 1939.

Svenker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

KUNGÖRELSE.

Nytt sammanträde för syneförrättning med avseende å torrläggning av mark, tillhörande Skattegården eller Olof Andersgården, Lars Bryntesgården och Krusegården i Bärebergs socken av Skaraborgs län, kommer att hållas hos hemmansägaren Torgny Eriksson, Skattegården, Bäreberg, tisdagen den 17 december 1940 kl. 12.30 e.m., varvid berörda sakägare hava att föra sin talan. Företaget synes även beröra allmän väg.

Göteborg den 25 november 1940.

Sveker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

Uppläst i Bärebergs församlings kyrka söndagen den 8.12. 1940
intygas av:

Knut Lindholm

V Ä S T E R G Ö T L A N D S A N N O N S B L A D

N:r 95. Tisdagen den 26 november 1940.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning med avseende å torrläggning av mark, tillhörande Skattegården eller Olof Andersgården, Lars Bryntesgården och Krusegården i Bärebergs socken av Skaraborgs län, kommer att hållas hos hemmansägaren Torgny Eriksson, Skattegården, Bäreberg, tisdagen den 17 december 1940 kl. 12.30 em., varvid berörda sakägare hava att föra sin talan. Företaget synes även beröra allmän väg.

Göteborg den 25 november 1940.

Sverker Nilsson,
e. lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN

I

SKARABORGS LÄN.

Lantbruksstipendiaten Sverker Nilsson,
Hästhovsgatan 19,
G ö t e b o r g.

Med skrivelse den 22 december 1939 har till mig för granskning och yttrande översänts utdrag ur förslag till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skattegården m.fl. i Bärebergs socken av Skaraborgs län upprättat vid syneförrättning av lantbruksstipendiat Sverker Nilsson och får jag i anledning därav anföra följande.

Ledningen A - B bör läggas enligt av mig inritad blå streckad linje med brunnen lagd söder om vägtrumman, så att ledningen från brunnen genom vägen blir vinkelrät mot vägriktningen. Rören genom vägen läggas av 12" cementrör. Den del av denna ledning som går genom vägen skall utföras av vägdistriktet och på deras bekostnad.

Ledningen C - Ca skall å den del som går genom vägen läggas av 6" cementrör och utföras av torrlägningsföretaget.

I övrigt finnes från min sida intet att erinra mot det upprättade förslaget. I sinom tid emotser jag underrättelse om tiden för ovannämnda arbetes utförande.

Bekommen ritning återgår härjämte.

Mariestad den 28 december 1939.

ad den 28 december 1939.

Avskrift.

Till

Vägingenjören i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Jämlikt 10 kap. 52§ fjärde stycket vattenlagen får jag härmed meddela följande.

På sin tid för omkring ett år sedan översändes härifrån ett utdrag av förslag till torrläggning av mark tillhörande Skattegården m.fl. i Bärebergs socken av Skaraborgs län i den del förslaget berörde allmän väg. Jag mottog därefter från Eder yttrande av den 29 december 1939, huru arbetet lämpligast borde verkställas. Då jag emellertid omedelbart därefter inkallades i militärtjänst, har ärendet blivit fördröjt och först nu åter kunnat tagas till behandling från min sida.

I enlighet med Edert yttrande och såsom framgår av bifogade kopia, har ledningen A - B ändrats, så att den skär vägen i vinkelrät riktning. Då emellertid det av Eder angivna planläget av ledningen ovanför vägen innebär avsevärd fördyring av rörens nedläggande, enär den medför nygrävning på stort djup, under det däremot ett tämligen stort öppet avlopp finnes i den röda sträckningen fram till punkt B, hava synemännen ansett skäligt i så måtto göra avvikelse från Edert förslag, att ledningen framdrages i den med rött markerade sträckan.

Göteborg den 10 december 1940.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Sverker Nilsson.

Utdrag av förslag till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skattegården m.fl. hemman i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

Bäreberg
Skatte- eller Olof
Andersgården.



Bäreberg
Lars Bryntes-
gården.

Synemännens förslag


Vägingenjörens förslag

Nosson

Nossebro



Skala
för längd 1:4000
för höjd 1:100.



Göteborg den 10/12 1940
Leverke Nilsson.

VÅGINGENJÖREN

I

SKARABORGS LÄN.


e. Lantbruksingenjören Sverker Nilsson,
Hästhovsgatan 19,
G ö t e b o r g.

Beträffande torrläggning av mark tillhörande Skatte-
gården m.fl. i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

Edert senaste förslag godkännes.

Ritningen återgår härjämte.

Mariestad den 11 december 1940.


A. Westgren.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företag nr. 1.</u>								
		<u>Huvudavloppet A-B-C-D.</u>								
		<u>Sträckan A-B.</u>								
0-0+44	44	Lera m ³	65	0:80	52	-	52	-		
0+44-0+90	46	Ledning av 12" cementrör:								
		Företagets åliggande:								
0+44-0+70	26	Inköp av rör, bestyckna med								
		isoleringsmedel, frith-platsen lm	26	3:25	84	50				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning lm	26	1:50	39	-				
0+44		Trumöga enl. ritning			40	-	163	50		
0+70-0+90	20	Vägdistriktets åliggande:								
		Inköp av rör, bestyckna med iso-								
		leringsmedel, frith-platsen lm	20	3:25	65	-				
		Grävning, läggning och återfyll-								
		ning å omse sidor om vägen lm	10	1:75	17	50				
		2" genom vägen "	10	10:-	100	-				
0+90		Brunn, typ 1 enl. ritning			50	-				
		För arbetsledning och diverse			27	50				
		Beräknad kostnad för Vägdistriktet			260	-				
0+90-3+16	236	Ledning av 10" tegelrör:								
		Inköp och frakt av rör st.	800	0:85	680	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning lm	236	1:35	318	60				
1+20=1+10, 3+16		Brunn, typ 2 enl. ritn. st.	2	45:-	90	-	1088	60		
		För arbetets tillhyg, oförut-								
		sett och diverse tillägges								
		c:a 10% på arbetskostnaden					35	90	1340	-
		<u>Sträckan B-C.</u>								
3+16-5+49	233	Ledning av 10" tegelrör:								
		Inköp och frakt av rör st.	780	0:85	663	-				
3+16-4+52		Grävning, läggning och								
		återfyllning lm	136	1:20	163	20				
4+52-5+49		Grävning, läggning och								
		återfyllning lm	97	1:10	106	70				
	559	Överfördes			932	90			1340	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	559	<u>Överfört</u>				932 90			1340 -	
4+52, 5+49		Brunnar, typ 2 enl. ritn. st.	2	40:-	80 -		1012 90			
		För arbetets tillsyn etc.					37 10		1050 -	
		<u>Sträckan C-D.</u>								
5+49-6+12	63	<u>Ledning av 6" tegelrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör, st.	210	0:35	73 50					
		Grävning, läggning och återfyllning lm	63	0:80	50 40					
6+12		Brunn, typ 3 enl. ritn.			30 -		153 90			
6+12-7	88	<u>Ledning av 5" tegelrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör st.	300	0:25	75 -					
		Grävning, läggning och återfyllning lm	88	0:85	74 80					
7		Brunn, typ 3 enl. ritn.			30 -		179 80			
7-18+50	74	<u>Ledning av 4" tegelrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör st.	250	0:18	45 -					
		Grävning, läggning och återfyllning lm	74	0:75	55 50					
18+50		Brunn, typ 3 enl. ritn.			30 -		130 50			
		För arbetets tillsyn etc.					25 80		490 -	
Summa	784	<u>Summa kronor</u>							2880 -	
		<u>Lidodicket B-Pa.</u>								
B-Pa	238	<u>Ledning av 6" tegelrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör st.	800	0:35	280 -					
		Grävning, läggning och återfyllning lm	188	1:-	188 -					
		Grävning, läggning och återfyllning lm	50	0:75	37 50					
Ba		Brunn, typ 3 enl. ritn.			30 -				535 50	
		För arbetets tillsyn etc.							24 50	
Summa	238	<u>Summa kronor</u>							560 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	S u m m a Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Sidodiktet b - ba .</u>					
40-40+97	97	<u>Ledning av 5" tegelrör:</u> Inköp och frakt av rör st. Grävning, läggning och återfyllning l.m. Brunn, typ 3 enl. ritn.	330	0:25	82 50		
40+97			97	0:90	87 30		
40+97-41+5	8	<u>Ledning av 6" cementrör:</u> Inköp och frakt av rör, betong- na med isoleringsmedel, l.m. Grävning, läggning och återfyllning genom väg l.m.	8	1:60	12 80		
41+5-41+95 =32+3	90	<u>Ledning av 6" tegelrör:</u> Inköp och frakt av rör st. Grävning, läggning och återfyllning l.m. Brunn, typ 3 enl. ritn.	300	0:35	105 -		
32+3			90	0:80	72 -		
32+3-31+40	63	<u>Ledning av 4" tegelrör:</u> Inköp och frakt av rör st. Grävning, läggning och återfyllning l.m. Brunn, typ 3 enl. ritn.	210	0:18	37 80		
31+40		För arbetets tillstyg etc.	63	0:50	31 50		
					30 -	99 30	587 90
Summa	258						32 10
		Summa kronor					620 -
		<u>Sammandrag.</u> <u>Företag nr 1.</u>					
	784	Huvudavloppet A-B-C-D				2 880 -	
	238	Sidodiktet B-Ba				560 -	
	258	" C-ca				620 -	4 060 -
Summa	1280	Summa kronor					4 060 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företag nr 2.</u>								
		<u>Huvudavloppet G-F-G.</u>								
		<u>Sträckan G-F.</u>								
10-10+48	48	<u>Ledning av 10" tegelrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör, st. 160	0:85		136	-				
		Grävning, läggning och								
		överhöjning lm 48	1:-		48	-				
10		Trummaga enl. ritning			40	-				
10+48		Brunn, typ 2 enl. ritn.			40	-	264	-		
10+48-12+74	226	<u>Ledning av 8" tegelrör, st. 760</u>	0:55		418	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning lm 226	0:90		203	40				
12+74		Brunn, typ 2 enl. ritn.			45	-	666	40		
		För arbetets tillämpn etc.					29	60	960	-
		<u>Sträckan F-G.</u>								
12+74-14+78	204	<u>Ledning av 8" tegelrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör, st. 680	0:55		374	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning lm 204	0:90		183	60				
13+26, 14+78		Brunnar, typ 2 enl. ritn. st. 2	45:-		90	-	647	60		
14+78-16+65	187	<u>Ledning av 5" tegelrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör st. 630	0:25		157	50				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning lm 187	0:60		112	20				
16+65		Brunn, typ 3 enl. ritn.			30	-	299	70		
		För arbetets tillämpn etc.					32	70	980	-
Summa	665	Summa kronor							1.940	-
		<u>Lidodiktet F-Fa.</u>								
20-22+54	254	<u>Ledning av 5" tegelrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör st. 850	0:25		212	50				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning lm 254	0:70		177	80				
254		Överföras			390	30				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	254	Överfört			390	30				
22+54		Brunn, typ 3 enl. ritn.			30	-			420	30
		För arbetets tillflykt etc.							19	70
Summa	254	Summa kronor							440	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Förstag nr 2.</u>								
	665	Huvudavloppet E-F-G							1940	-
	254	Sidodilet F-Fa							440	-
Summa	919	Summa kronor							2380	-
		<u>Alternativ.</u>								
		<u>Huvudavloppet E-F-G.</u>								
		<u>Sträckan E-F.</u>								
10-10+48	48	Ledning av 8" tegelrör:								
		Inköp och frakt av rör st. 160	0:55		88	-				
		Grävning, läggning och								
		övertäckning lm 48	0:90		43	20				
10		Öga med kringgjutning			40	-				
10+48		Brunn, typ 2 enl. ritn.			40	-	211	20		
10+48-12+74	226	Ledning av 6" tegelrör:								
		Inköp och frakt av rör st. 760	0:35		266	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning lm 226	0:75		169	50				
12+74		Brunn, typ 2 enl. ritn.			45	-	480	50		
		För arbetets tillflykt etc.					28	30	720	-
		<u>Sträckan F-G.</u>								
12+74-14+78	204	Ledning av 5" tegelrör:								
		Inköp och frakt av rör, st. 680	0:25		170	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning lm 204	0:70		142	80				
13+26, 14+78		Brunnar, typ 3 enl. ritn. st. 2	30:-		60	-	372	80		
		Överföres					372	80	720	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	478	Överfört					372 80		720 -	
14+78-16+65	187	Ledning av 4" tegelrör:								
		Intäp och frakt av rör st.	630	0:18	113	40				
		Grävning, läggning och återfyllning km	187	0:55	102	85				
16+65		Brunn, typ 3 enl. ritn.			30	-	246	25		
		För arbetets tillsyn etc.					30	95	650	-
Summa	665	Summa kronor							1370	-
		Lidodiktet F - Fa.								
20-22+54	254	Ledning av 4" tegelrör:								
		Intäp och frakt av rör st.	850	0:18	153	-				
		Grävning, läggning och återfyllning km	254	0:65	165	10				
22+54		Brunn, typ 3 enl. ritn.			30	-	348	10		
		För arbetets tillsyn etc.					21	90	370	-
Summa	254	Summa kronor							370	-
		Lammändrag.								
		Förstag nr. 2.								
		Alternativ.								
	665	Huvudavloppet E - F - G							1.370	-
	254	Lidodiktet F - Fa							370	-
Summa	919	Summa kronor							1.740	-
Stallgården per Bäreberg den 17 december 1940. Sverker Nilsson c. lantbrukingenjör.										

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	2 ²		Bäreberg Lars Bryntesgården	<u>N. G. Persson.</u> åker, mylla / sandig mjäla " de " de " mylla / sand " mylla och dy / sandig mjäla ägoväg <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6
1/6	3 ³		Bäreberg Skatte- eller Olof Andersgården	<u>Flåkan Andersson</u> åker, mylla / sandig mjäla ägoväg allmän väg högl. åker åker, mylla / sand " mylla / sandig mjäla " de " de " de " mylla / sand " mylla / sandig mjäla <u>Summa</u>	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3/16	1 ⁹		Bäreberg Krusegården	<u>Anders Andersson</u> ägoväg åker, mylla / dy och torv " de " mylla / sandig mjäla " de " de <u>Överföres</u>	18 19 20 21 22 23

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
27								800	216	-	900	243	-	100	27	-
84								750	630	-	"	756	-	150	126	-
43								"	322	50	"	387	-	"	64	50
21								650	136	50	800	168	-	"	31	50
65								"	422	50	"	520	-	"	97	50
						08										
Σ 2,48 m 2,50	240					08			1727	50		2074	-		346	50
64								850	544	-	900	576	-	50	32	-
						04										
						10										
						21										
15								700	105	-	800	120	-	100	15	-
09								800	72	-	900	81	-	"	9	-
14								700	98	-	"	126	-	200	28	-
19								650	123	50	"	171	-	250	47	50
81								"	526	50	"	729	-	"	202	50
05								750	37	50	800	40	-	50	2	50
152								800	121	6	900	136	8	100	152	-
Σ 3,94 m 3,98	359					35			2722	50		3211	-		488	50
						06										
14								350	49	-	600	84	-	250	35	-
19								450	85	50	750 (800)	142	50	300	57	-
41								"	184	50	850 (900)	348	50	400	164	-
63								550	346	50	"	535	50	300	189	-
91								650	591	50	"	773	50	200	182	-
228						06			1257	00		1884	00		627	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, mylla/sandig mjöla	24
				ägoväg	25
				"	26
				åker, mylla/sandig mjöla	27
				" do	28
				" do	29
				<u>Summa</u>	
1/24	3 ¹⁹		Bäreberg Skatte-eller Olof Andersgården.	A. G. Persson.	
				åker, mylla/sandig mjöla	30
				" do	31
				" mylla/sand	32
				" mylla/sandig mjöla	33
				" do	34
				" do	35
				" do	36
				" do	37
				" do	38
				ägoväg	39
				allmän väg	40
				ägoväg	41
				åker, mylla/sandig mjöla	42
				" do	43
				" do	44
				" do	45
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
228						06		1257 -				1884 -				627 -	
60								750 450 -		(850) 510 -		100		60 -			
						06											
						07											
71								850 603 50		900 639 -		50		35 50			
61								" 518 50		" 549 -		"		30 50			
25								880 220 -		" 225 -		20		5 -			
Σ 464 m 4,65		4 45				19		3049 00		3807 -				758 -			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	3 ¹⁸		Bäreberg Skatte- eller Olof Andersgården	<u>John Johansson</u> åker, mylla/sandig mjäla " do allmän väg åker, mylla/sandig mjäla " do " do " do <u>Summa</u>	46 47 48 49 50 51 52
1/16	3 ⁶		Bäreberg Skatte- eller Olof Andersgården	<u>E. J. Eriksson</u> åker, mylla/sandig mjäla " do " do " do " do " do " do " do " do " do " do " do " do " do allmän väg åker, mylla/sandig mjäla brädgård, do åker, mylla/sand " mylla och dy/sandig mjäla " do <u>Summa</u>	53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

förbehåll nr. 2 f

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
14								600	84 -		900	126 -		300	42 -	
48								500	240 -		"	432 -		400	192 -	
						04										
20								800	160 -		900	180 -		100	20 -	
40								500	200 -		"	360 -		400	160 -	
65								"	325 -		"	585 -		"	260 -	
42								800	336 -		"	378 -		100	42 -	
Σ 227 m 229	229					04			1345 -			2061 -			716 -	
90								800	720 -		900	810 -		100	90 -	
34								500	170 -		"	306 -		400	136 -	
07								550	38 50		"	63 -		350	24 50	
24								650	156 -		"	216 -		250	60 -	
18								"	117 -		"	162 -		"	45 -	
38								450	171 -		"	342 -		450	171 -	
15								"	67 50		"	135 -		"	67 50	
27								"	121 50		"	243 -		"	121 50	
10								600	60 -		"	90 -		300	30 -	
37								450	166 50		"	333 -		450	166 50	
27								650	175 50		"	243 -		250	67 50	
48								550	264 -		"	432 -		350	168 -	
						06										
						06										
14								800	112 -		900	126 -		100	14 -	
06								600	36 -		1000	60 -		400	24 -	
16								650	104 -		800	128 -		150	24 -	
13								500	65 -		900	117 -		400	52 -	
15								"	75 -		"	135 -		"	60 -	
Σ 451 m 451	439					12			2619 50			3941 -			1321 50	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföretarens nummer
1	2	3	4	5	6
1/24	av 3 ⁸		Bäreberg Skatte-eller Olof Andersgården	<u>Anders Lindberg</u> åker, mylla/sandig mjäla " do " do <u>Summa</u>	72 73 74
1/8	av 3 ⁸		Bäreberg Skatte-eller Olof Andersgården	<u>Torgny Eriksson</u> åker, mylla/dy och mjäla " mylla/sand " mylla/sandig mjäla ägorväg åker, mylla/sandig mjäla " do " do " do " do " do <u>Summa</u>	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1/8	3 ¹⁸		Bäreberg Skatte-eller Olof Andersgården	<u>John Johansson</u> åker, mylla/sandig mjäla " do " do " do " do " do ägorväg åker, mylla/sandig mjäla " do " do Överfäres	85 86 87 88 89 90 91 92 93

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22								700	154	-	900	198	-	200	44	-
29								450	130	50	"	261	-	450	130	50
21								750	157	50	"	189	-	150	31	50
72									442	-		648	-		206	-
39								300	117	-	⁸⁰⁰ (900)	312	-	500	195	-
41								500	205	-	800	328	-	300	123	-
38								650	247	-	900	342	-	250	95	-
36						04		750	270	-	900	324	-	150	54	-
14								"	105	-	"	126	-	"	21	-
36								800	288	-	"	324	-	100	36	-
18								750	135	-	"	162	-	150	27	-
38								850	323	-	"	342	-	50	19	-
42								750	315	-	"	378	-	150	63	-
Σ 511 m 5,15	302					04			2005	-		2638	-		633	-
67								500	335	-	900	603	-	400	268	-
08								600	48	-	"	72	-	300	24	-
18								700	126	-	"	162	-	200	36	-
41								550	225	50	"	369	-	350	143	50
23								450	103	50	"	207	-	450	103	50
20						09		750	150	-	900	180	-	150	30	-
10								800	80	-	"	90	-	100	10	-
53								700	371	-	"	477	-	200	106	-
240						09			1439	-		2160	-		721	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				högl. åker	94
				åker, mylla/sandig mjäla	95
				högl. åker	96
				" "	97
				åker, mylla/sandig mjäla	98
				" do	99
				" do	100
				" do	101
				ågoråg	102
				åker, mylla/sandig mjäla	103
				högl. mark	104
				åker, mylla/sandig mjäla	105
				ågoråg	106
				åker, mylla/sandig mjäla	107
				" do	108
				" do	109
				" do	110
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
240							09		1439	-		2160	-		721	-
							02									
33								800	264	-	900	297	-	100	33	-
							12									
							11									
12								800	96	-	900	108	-	100	12	-
15								750	112	50	"	135	-	150	22	50
12								800	96	-	"	108	-	100	12	-
12								750	90	-	"	108	-	150	18	-
							04									
77								800	616	-	900	693	-	100	77	-
							22									
49								800	392	-	900	441	-	100	49	-
							05									
38								750	285	-	900	342	-	150	57	-
14								"	105	-	"	126	-	"	21	-
20								"	150	-	"	180	-	"	30	-
12								"	90	-	"	108	-	"	18	-
534							65		3735	50		4806	-		1070	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag</u>		
1/8	22		<u>Bäreberg</u> Lars Brynnergården	A. G. Persson	1-6
1/6	33		Stalle el. Olof Andersgården	Håkan Andersson	7-17
3/16	19		Krusegården	Anders Andersson	18-29
1/24	319		Stalle el. Olof Andersgården	A. G. Persson	30-45
1/8	318		do	John Johansson	46-52 85-110
1/16	36		do	E. J. Eriksson	53-71
1/24	av 38		do	Anders Lindberg	72-74
1/8	av 38		do	Torgny Eriksson	75-84
				<u>Summa</u>	
				Stallegården för	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
240						08			1727 50		2074 -				346 50	
359						35			2722 50		3211 -				488 50	
445						19			3049 -		3807 -				758 -	
326						25			2235 -		2929 -				694 -	
763						69			5080 50		6867 -				1786 50	
439						12			2619 50		3941 -				1321 50	
72									442 -		648 -				206 -	
302						04			2005 -		2638 -				633 -	
2946						172			19881 -		26115 -				6234 -	

Bränsberg den 17 december 1940

Sverker Nilsson
o. lantbrukstingsjöv

Biträdande gode män.
Pamuel Johansson Johs. Nilsson

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100'000.

Utlåtande,

avgivet vid syneförrättning med avseende å torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skatte- eller Olof Andersgården, Lars Bryntesgården och Krusegården i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

Läge, areal och jordmån.

Torrläggningssområdet är beläget omkring 1 km söder om Bärebergs kyrka och framgår närmare av vidstående översiktskarta, där det markerats med gul färg inom röd linje. Torrläggningssåtgärderna avse två olika samfälligheter, som avvattnats var för sig fram till Nossan med nederbördsområde nr. 143.

Den berörda genom torrläggningen förbättrade arealen uppgår till 29,46 ha åker, fördelad med 20,46 ha inom företag nr 1 och 9,00 ha inom företag nr. 2. Jordmänen är god och består av mylla på mer eller mindre sandig mjäla med lerig mjäla på större djup.

Lagliga grunder.

Handläggningen av denna förrättning grundar sig på förordnande från länsstyrelsen i Skaraborgs län av den 10 november 1938. Något laga hinder för förrättningens handläggande har icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot att ifrågavarande torrläggningsarbeten komma till utförande enligt i detta utlåtande angivna bestämmelser.

Föreslagna torrläggningssåtgärder.

För att ernå tillfredsställande torrläggning av berörda marker föreskrivas till utförande dikessträckorna A-B-C-D, B-Ba och C-Ca inom företag nr 1 samt E-F-G och F-Fa inom företag nr 2. Dikessträckorna utföras såsom täckta ledningar utom i utloppet för företag nr 1, där en mindre öppen avloppssträcka upptages fram till Nossan. Avloppens närmare plan- och höjdlägen framgå av plan- och profilritningarna, där även erforderliga brunnar, trumögon m.m. markerats och uppritats.

Höjdsystem, nederbördsområden och dimensioner.

För fastställande av antaget jämförelseplan hava två fixpunkter inhuggits dels i landsvägsbron vid sektion 0+74, dels i berget mellan de båda dikningssamfälligheterna söder om sektion 16+50. Närmare plan- och höjdlägen framgå av ritningarna.

Nederbördsområden för olika ingående dikessträckor framgå av plan-kartan, där vattendelarna markerats med blå prickning.

De täckta ledningarna hava dimensionerats för en flödesmängd av omkring 1 l/sek per ha. Nederbördsområden, dimensioner, fall och avbördningsförmåga för de olika delsträckorna framgå av nedanstående tabell.

Företag nr. 1.

Sträcka	Nederbörds- område ha	Ledningens dimension	Lutning o/oo	Ledningen l/sek	avvattnar l/sek per ha
0+44-0+90	36	12"	1,3	34	0,95
0+90-1a+20= =1+10	35,5	10"	3,0	31	0,87
1+10-3+16	31	10"	2,4	27	0,87
3+16-4+52	17	10"	1,0	18	1,06
4+52-5+49	15,5	10"	0,8	16	1,07
5+49-6+12	7	6"	2,4	7	1,0
6+12-7	3	5"	2,0	4	1,33
7-7+74	2	4"	3,0	2,5	1,25
40-40+97	6	5"	5,2	6,2	1,03
40+97	5,5	6"	1,3	5,1	0,93
41+95-31+40	1,7	4"	1,2	1,6	0,94
B-Ba	9	6"	3,0	7,8	0,87

Företag nr. 2.

10-10+48	21	10"	1,2	19	0,90
10+48-12+74	19	8"	3,0	17	0,90
12+74-13+26	13	8"	1,4	12	0,92
13+26-14+78	6	8"	0,8	9	1,50
14+78-16+65	2	5"	1,0	2,7	1,35
20-22+54	3,8	5"	2,0	3,9	1,02

Företag nr. 2, alternativ.

10-10+48	21	8"	1,2	11	0,52
10+48-12+74	19	6"	3,0	7,8	0,41
12+74-13+26	13	6"	1,4	5,3	0,41
13+26-14+78	6	5"	0,8	2,5	0,42
14+78-16+65	2	4"	1,0	1,5	0,75
20-22+54	3,8	4"	2,0	2,1	0,55

Vid alternativ för företag nr. 2, där de kraftigare flödena få avrinna i öppet avlopp ovan rören, hava ledningarna beräknats för en-

dast omkring hälften så stor kapacitet, som vid helt täckta avlopp.
Motstående intressen.

I företag nr 1 ingående avloppssträckor skära allmänna vägen Nossebro-Bäreberg på två ställen, nämligen dels vid sektion 0+78, dels vid sektion 41. Utdrag av planen i den del denna berör allmänna vägen har översänts till Vägingenjören i Skaraborgs län. Sedan denne meddelat /bil.C₁/ att ledningssträckan vid 0+78 borde läggas vinkelrät över vägen, och att ledningen från B därför lämpligen kunde dragas i rak linje med nygrävning till en brunn något söder om den nuvarande vägtrumman, få synemännen meddela, att ledningssträckan genom och nedanför vägen bör utföras på sätt vägingenjören föreslagit. Att framdraga ledningen ovanför vägen genom nygrävning rakt mot punkt B, skulle dock medföra så stor ökad kostnad för nedgrävning av rören, att synemännen finna skäligt icke belasta företaget med denna högre anläggningskostnad. I stället föreskriva synemännen att ledningen från brunnen ovanför vägen framdrages 30 m utmed vägen c:a 2 m utanför vägdikets östra kant fram till nuvarande avlopp, där ytterligare en brunn anläggas vid sektion 1+10. Jämlikt 10 kap. 52§ fjärde stycket har meddelande om avvikelserna översänts till vederbörande vägingenjör och vägdistrikt /bil.C₂ och C₃/.

Jordvärdering och båtnad.

Synemännen hava åsatt jorden det värde, denna beräknas hava i fullt torrlagt skick. Med utgångspunkt från detta värde hava respektive figurer erhållit det nuvarande värde, som beräknats med hänsyn till figurens medelhöjd över nuvarande vattenstånd i intilliggande avlopp. Sedan respektive ägofigurers blivande och nuvarande värde beräknats, har skillnaden mellan dessa båda värden beräknats såsom den genom torrlägningsarbetet erhållna båtnaden. Enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil.E/ uppgår båtnaden sålunda till 6'234:- kronor. Härav beräknas förbättringsvärdet inom företag nr 1 uppgå till 4'356:50 kronor och inom företag nr 2 till 1'877:50 kronor.

Torrlägningskostnad och alternativt förslag.

Enligt kostnadsförslaget /bil.D/ uppgår torrlägningskostnaden för företag nr 1 till 4'060:- kronor och för företag nr 2 till 2'380:- kronor eller 1'740:- kronor. Sistnämnda kostnad erhålles vid ett alternativ med öppna flödesdiken och klenare rördimensioner. Synemännen lämna åt det billigare alternativet sitt vitsord, men står

det respektive delägare fritt att låta utföra de grövre, helt täckta ledningarna, om ifrågavarande markägare själv erlägger motsvarande ökning i anläggningskostnaden.

Kostnadernas fördelning.

Då de föreslagna torrlägningsåtgärderna avse två olika dikningssamfälligheter, benämnda företag nr 1 och nr 2, skall torrlägningsarbetet för vardera samfälligheten utföras var för sig med skilda räkenskaper. Inom vardera samfälligheten uppdelas kostnaderna i enlighet med kostnadsfördelningslängden /bil.F/, där andelstalen för delägarna beräknats i proportion till båtnaden inom respektive samfällighet. Förrättningskostnaden har fördelats mellan de båda samfälligheterna efter den beräknade båtnaden.

Då trumman vid sektion 0+76 varit byggd efter år 1880 och ej medger torrläggning till lagenligt djup, skall vägdistriktet bekosta ledningens framdragande genom allmänna vägen. Då vederbörande vägingenjör föreskriver, att ledningen bör läggas vinkelrätt genom vägen, medför denna åtgärd en extra brunn och en förlängning av ledningssträckan med 10 m. Synemännen anse skäligt, att företaget icke belastas med den härigenom uppkommande kostnadsökningen, och överlåta åt vägdistriktet att antingen ombesörja även detta arbete eller ock åt företaget överlåta arbetet mot däremot svarande ersättning till företaget.

Framtida underhåll.

Det bör noggrannt iakttagas, att brunnarna rensas, innan slammet når upp i nivå med ledningen. Kostnaderna för rensningsarbeten och underhåll av föreskrivna arbeten skola fördelas efter samma grunder, som gälla vid företagets utförande.

Underhåll av 12" ledningssträcka genom allmänna vägen åvilar vägdistriktet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Skattegårdens dikningsföretag nr 1 och nr 2 i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare och sammankallande.

Att förvara vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar utses hemmansägare Torgny Eriksson, Skattegården per Bäreberg. Han utses också av synemännen att sammankalla delägarna till erforderliga sammanträden.

Arbetets utförande och tid för arbetet.

Arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och

föreslagna arbeten skola vara slutförda senast den 1 september 1943.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att företagens angelägenheter handhaves av en vid allmänt sammanträde vald arbetsstyrelse, vilken det åligger att efter bästa förmåga genomdriva arbetenas utförande och som skola föra noggranna räkenskaper för vardera av de båda samfälligheterna och vid allmänt sammanträde verkställa redovisning inför delägarna i företagen;
- att arbetet utföres i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget;
- att fullgoda rör komma till användning i enlighet med Kommunaltekniska föreningens bestämmelser för betongrör och enligt svensk standard för dräneringsrör av tegel;
- att cementrören behandlas med isoleringsmedel, som helt täcker rörens inre och yttre ytor
- samt att alla erforderliga åtgärder vidtagas för arbetets ändamålsenliga utförande och framtida bestånd.

Besvärshänvisning och verkställighet.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning eller därvid avgivet utlåtande har att inom sextio dagar härefter till Västerbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär.

Anföres ej besvär inom föreskriven tid, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet såsom för laga kraft ägande dom.

Skattegården per Bäreberg den 17 december 1940.

Arvid Nilsson
e.lantbruksingenjör.

Samuel J. Jansson

John Nilsson

Biträdande gode män.

Kostnadsfördelningslängd.

Fastighetens namn, registreringsnr. och ägare.	S- söskande.	Båtnad.		Torrlägg- ningskost- nad.		Kostnad för syne- förrätt- ning		Repar- titions- tal.
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
<u>Företag nr. 1.</u>								
1/8 mtl. Lars Brynkesgården 2 ² A. G. Persson.	S.	346	50	322	77	20	63	7,95
1/6 mtl. Skatte-el. Olof Andersgården 3 ³ Håkan Andersson.	S.	488	50	455	13	29	09	11,21
3/16 mtl. Krusegården 1 ⁹ Anders Andersson	S.	758	-	706	44	45	15	17,40
1/24 mtl. Skatte-el. Olof Andersgården 3 ¹⁹ A. G. Persson	S.	694	-	646	76	41	34	15,93
1/8 mtl. Skatte-el. Olof Andersgården 3 ¹⁸ John Johansson	S.	716	-	667	46	42	66	16,44
1/16 mtl. Skatte-el. Olof Andersgården 3 ⁶ E. J. Eriksson	S.	1147	50	1069	40	68	35	24,34
1/24 mtl. Skatte-el. Olof Andersgården 3 ¹⁸ Anders Lindberg	-	206	-	192	04	12	28	4,73
<u>Summa kronor.</u>		4356	50	4060	-	259	50	100,00
<u>Företag nr. 2.</u>								
1/8 mtl. Skatte el. Olof Andersgården 3 ¹⁸ John Johansson.	S.	1070	50	992	15	63	78	57,02
1/16 mtl. Skatte el. Olof Andersgården 3 ⁶ E. J. Eriksson	S.	174	-	161	12	10	36	9,26
1/8 mtl. Skatte el. Olof Andersgården 3 ¹⁸ Sorgny Erikson.	S.	633	-	586	73	37	71	33,72
<u>Summa kronor.</u>		1877	50	1740	-	111	85	100,00
Kostnad för syneförrättning och gemensamma kostnader fördelas med 69,88 % på företag nr. 1. och 30,12 % på företag nr. 2.								
Skattegården per								

Bårehus den 17 december 1940.

Iverken Nilsson
c. landbruksingenjör.

Samuel Johansson Johs. Nilsson
Biståndande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Skattegårdens dikningsföretag*
nr 1 och nr 2

i *Bärebergs* socken och *Skaraborgs* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	15	0,50	7 50	7 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	42 3,00			12 60	
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 33 ar	st.	89 0,24	21 36			
			har	29,46 0,78	22 95			
		äng och odlingsmark medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	st.	21 0,05	1 05			
			har	1,72 0,78	1 34	46 70		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
				> 15				
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
				< 10				
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet				4 -	
		övriga	regalark blad	st.				
		Överföres					70 80	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				70 80
1939		Avvägning.				
Juni	16,20	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	1 1/2	12,00	18 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	har	29,46	0,50	14 73
		avvägda punkter	st.	230	0,03	6 90
		i annan mark, medelantal punkter pr har	"			
		avvägda punkter	"			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3,1	2,00	6 20
		i annan mark	"		5,00	45 83
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 29 ar,	st.	110	0,05	5 50
			har	31,18	0,10	3 12
						8 62
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	110	0,04	4 40
						4 40
1939		Markvärdering:				
okt	12	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "			0,06	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "			0,12	10 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0,35	3,00	1 05
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,3	3,50	8 05
						9 10
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"			
			"			
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"		3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	0,044	3,50	15
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1,25	6,00	7 50
		2) " " över 20 "	"	0,50	10,00	5 -
						12 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	40	0,03	1 20
						2 20
		Överföres				168 60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				168 60
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,2	2,50	50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,5	4,00	6 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 70	12 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	230	0,01	2 30	2 30
		Översiktskarta, § 41			3 50	3 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	40	4 80
1939	12/10	Utlåtande och betänkande, § 45	5	3,00	15 —	15 —
1940	17/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1939	1/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00	4 —	4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00		6 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				234 40
		1) 1:sta regalarcket bladet				7 —
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 29 ar ägofigurer st.	110	0,07	7 70	
		har	3,18	0,14	4 35	
		Överföres			12 05	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 05	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	230 0,02	4 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 -	20 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0,2 5,00	1 -	
		ändring av befintligt avlopp	"	1,5 6,00	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00	3 -	
					13 -	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			3 25	9 75
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1/4 12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	30 0,55	16 50	16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				3 50
		Summa kronor				60 15
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			1 -	21 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	lim.	53 0,60		31 80
		Summa kronor				76 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				234 40
		Lösen för kopior och avskrifter				60 15
		Övriga förrättningskostnader				76 80
		Summa kronor				371 35

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

häradsrätt.

Skattevärdens per Bärnberg den 17 dec. 1940

Svenner Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 328:55 kvitteras:

Skattevärdens per Bärnberg den 17 december 1940.

Svenner Nilsson.

1943

a. a. Godk. $\frac{14}{5}$ 43

DIARIE Nr 4517
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1943

B E V I S

över verkställd avsyning av Skattegårdens dikningsföretag nr 1 och nr 2 i Bärebergs socken av Skaraborgs län, enligt förslag upprättat vid syneförrättning år 1939 - 40 av e.lantbruksingenjör Sverker Nilsson.

Vid av undertecknad verkställd avsyning den 14 juli 1942 befanns företaget i sin helhet vara utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag dels av att det alternativ för företag nr 2 med grövre ledningar, som synemännen ansett för dyrbart, efter överenskommelse mellan delägarna likväl kommit till utförande, dels hade ock fallet å ledningssträckan E - F minskats till 2:1000 med den enligt förslaget föreskrivna plushöjden vid E och motsvarande lägre bottenhöjd vid F, samtidigt som fallet å sträckan F - G i motsvarande grad ökats utan ändring av bottenläget vid G. Då dessa avvikelser från det ursprungliga förslaget innebära förbättrade avrinningsförhållanden och minskad risk för rörens igenslamning, får undertecknad härmed tillstyrka företagets godkännande.

Göteborg den 17 juli 1942.

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

37
Godk. 14/5 1943/3

DIARIE Nr 9451
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1943

B E V I S

över verkställd avsyning av Skattegårdens dikningsföretag nr 1 och nr 2 i Bärebergs socken av Skaraborgs län, enligt förslag upprättat vid syneförrättning år 1939 - 40 av e. lantbruksingenjör Sverker Nilsson.

Arbetsplan fastställd den 8 mars 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3090 kronor.

Län har ej sökts.

Kontrakt ännu ej antaget.

Arbets tid till den 1 september 1943.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Torgny Eriksson, Skattegården per Bäreberg.

Vid av undertecknad verkställd avsyning den 14 juli 1942 befanns företaget i sin helhet vara utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag dels av att det alternativ för företag nr 2 med grovre ledningar, som synemännen ansett för dyrbart, efter överenskommelse mellan delägarna likväl kommit till utförande, dels hade ock fallet å ledningssträckan E - F minskats till 2:1000 med den enligt förslaget föreskrivna plushöjden vid E och motsvarande lägre bottenhöjd vid F, samtidigt som fallet å sträckan F - G i motsvarande grad ökats utan ändring av bottenläget vid G. Då dessa avvikelser från det ursprungliga förslaget innebära förbättrade avrinningsförhållanden och minskad risk för rörens igen-
slamning, får undertecknad härmed tillstyrka företagets godkännande.

Göteborg den 7 maj 1943.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

med den ändring etc. f.

Avskrift.

DIARIE Nr 9452

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till ef-
terrättelse vid arbetets utförande.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 MAJ 1943

Stockholm den 8 mars 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

R ____ 2*0897

Betänkande

rörande statsunderstöd till Skattegårdens
dikningsföretag nr 1 och nr 2 i Bärebergs
socken, Skaraborgs län, upprättat år 1941 av

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

- 1 -

Betänkande,

rörande statsunderstöd till Skattegårdens dikningsföretag nr 1 och nr 2 i Bärebergs socken, Skaraborgs län.

Rättsliga förhållanden. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 17 december 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Därvid upprättade syneakter ligga till grund för efterföljande utredning. Besvär mot förrättningen har icke anförts /bil. a/.

Läge. Området är beläget omkring 1 km söder om Bärebergs kyrka och angives å den till syneaktens utlåtande fogade översiktskartan med gul färgbeteckning.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. I företaget ingående täckta ledningar skära på två ställen allmän väg. Under syneförrättningen har vederbörande vägingenjör underrättats härom och meddelat, huru arbetet genom vägen bör utföras. Synemännens något avvikande beslut har av Vägingenjören godkänts.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat den 1 september 1943.

Arbetsstyrelse. Enligt enhälligt beslut av samtliga delägare har arbetsstyrelse valts vid sista synesammanträdet /syneprotokoll § 15/ och utsågs därvid Torgny Eriksson, Skattegården per Bäreberg, såsom arbetsstyrelsens ordförande.

Statsunderstöd. Statsbidrag eller statslån har, så vitt det kunnat utredas, icke tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående mark. Enligt bifogade överenskommelse / bil. b/ önska samtliga delägare komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Statslån till företaget har ej sökts av någon delägare.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt- nad återfinnes i bil. c.

Kostnadssammandrag för företaget är infört å omstående sida.

Förord. Enligt den vid syneförrättningen verkställda utredningen äro de föreslagna torrlägningsåtgärderna en förutsättning för rationellt utnyttjande av i företaget ingående marker. Tabellen

/ bil.d/ utvisar, att statsunderstöd enligt gällande bestämmelser torde kunna utgå till företaget med i avrundat tal 3'090 kronor från statens avdikningsanslag.

Vid detta betänkande fogas syneakter, bestående av vidhäftade handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Göteborg den 10 mars 1941.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

5'800:-

Ersättningar

-

5'800:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

371:35

" " utredning angående statsunderstöd m.m. 23:80 395:15

Summa kronor 6'195:15

Göteborg den 10 mars 1941.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.195 kronor 15 öre.

Stockholm den 8 mars 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Arvodesräkning

för betänkande med utredning angående statsunderstöd till Skatte-
gårdens dikningsföretag nr 1 och nr 2 i Bärebergs socken, Skara-
borgs län, upprättad enligt gällande taxa.

Betänkande, 2 sid. à 3:-	6:-
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50
Upprättande av tabeller, formular och skrivelser 1 dag à 12:-	12:-
Avskrift av betänkande med bilagor 6 sid. à 0,55 kr.	<u>3:30</u>
Summa kronor	<u>23:80</u>

Göteborg den 10 mars 1941.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Bil.a.

Stämpel.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över
en av e. lantbruksingenjören Sverker Nilsson handlagd, den 17 decem-
ber 1940 avslutad syneförrättning rörande "Skattegårdens diknings-
företag nr 1 och nr 2" i Bärebergs socken, Skaraborgs län; betygar
Vänerns borg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 27 februari
1941.

Erik T:son Ugglå

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre. e. Lantbruksingenjören Sverker Nilsson.

Bil.b.

Ö V E R E N S K O M M E L S E.

Emellan undertecknade, delägare i Skattegårdens dikningsföre-
tag nr 1 och nr 2 i Bärebergs socken av Skaraborgs län, är följande
överenskommelse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av bidrag från
statens avdikningsanslag för företagets utförande i enlighet med

av e.lantbruksingenjör Sverker Nilsson vid syneförrättning upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda arbetsstyrelsen, bestående av Torgny Eriksson, ordförande, och John Johansson samt A.G.Persson, ledamöter, i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd;

att sedan statsbidraget beviljats, underteckna alla för dess utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.;

att från Kungl. Lantbruksstyrelsen utkvittera bidraget i den mån det därifrån kommer att utanordnas;

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets utförande erforderliga åtgärder.

3./ Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper för vardera delföretagets utgifter och verkställa årlig redovisning vid allmänt sammanträde intill dess företaget avslutats och slutredovisats.

Skattegården per Bäreberg den 20/2 1941.

Torgny Eriksson

A.G. Persson

John Johansson

Håkan Andersson

Anders Andersson

Anders Lindberg

E.J. Ericsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Sven Bergman

N.J. Andersson

Adr. Bäreberg

adr. Bäreberg.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
nr 1	20,46	-	20,46	4336:13	4356:50	1,00
nr 2	9,00	-	9,00	1859:02	1877:50	0,99
Summa	29,46	-	29,46	6195:15	6234:-	
Göteborg den 10 mars 1941.						
Sverker Nilsson						
e. lantbruksingenjör.						

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Bärebergs socken.</u>							
				<u>Företag nr 1.</u>						
3/16	1 ⁹		Krusegården	Anders Andersson	4	45			4	45
1/8	2 ²		Lars Bryntesgården	A.G. Persson	2	40			2	40
1/24	3 ¹⁹		Skatte- eller Olof							
			Andersgården	A.G. Persson	3	26			3	26
1/6	3 ³		D:o	Håkan Andersson	3	59			3	59
1/16	3 ⁶		D:o	E.J. Eriksson	3	75			3	75
1/24	av 3 ⁸		D:o	Anders Lindberg		72				72
1/8	3 ¹⁸		D:o	John Johansson	2	29			2	29
				<u>Företag nr 2.</u>						
1/16	3 ⁶		D:o	E.J. Eriksson		64				64
1/8	av 3 ⁸		D:o	Torgny Eriksson	3	02			3	02
1/8	3 ¹⁸		D:o	John Johansson	5	34			5	34
				Summa	29	46			29	46

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
758	-	706	44	45	15	2	89	754	48	1,00	50,00	377	11	-	-
346	50	322	77	20	63	1	32	344	72	"	"	172	30	-	-
694	-	646	76	41	34	2	65	690	75	"	"	345	25	-	-
488	50	455	13	29	09	1	87	486	09	"	"	242	96	-	-
1147	50	1069	40	68	35	4	38	1142	13	"	"	570	87	-	-
206	-	192	04	12	28		79	205	11	"	"	102	52	-	-
716	-	667	46	42	66	2	73	712	85	"	"	356	31	-	-
174	-	161	12	10	36		66	172	14	0,99	49,65	85	45	-	-
633	-	586	73	37	71	2	42	626	86	"	"	311	16	-	-
1070	50	992	15	63	78	4	09	1060	02	"	"	526	17	-	-
6234	-	5800	-	371	35	23	80	6195	15			3090	-		

Göteborg den 10 mars 1941.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Avskriften sid. 1-7 bekräftas i händelsen;
Sverker Nilsson.
e. lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för Skattegårdens diknings- företag av år 19 40
 i Bärebergs sock en
 av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Företag /samfällighet/ nr 1.

Åker	20,46	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"

Tillsammans	20,46	har
-------------	-------	-----

Markens blivande värde i medeltal	900	kronor pr har
-----------------------------------	-----	---------------

" " " högst	900	" " "
-------------	-----	-------

Båtnaden har uppskattats till	4' 356:50	kr.
-------------------------------	-----------	-----

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till	4' 060:-	"
--	----------	---

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till	-	"
--	---	---

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla/sandig mjäla

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 17/12 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Torgny Eriksson

Adress: Skattegården per Bäreberg.

Anm.: Avloppen framdrags såsom täckta ledningar /huvudsakligen
tegelrör/.

Göteborg den 6 febr. 19 41.

Sverker Nilsson
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 april 1941. Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Avskriften bestyrkes i tjänsten

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för Skattegårdens diknings- företag av år 19 40
 i Bärebergs socken
 av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Företag/samfällighet/ nr 2.

Åker	9,00	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	9,00	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 1'000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 1'877:50 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 1'740 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla/sandig mjåla

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 17/12 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Torgny Eriksson

Adress: Skattegården per Bäreberg.

Anm.: Avloppen framdragas såsom täckta ledningar /huvudsakligen
tegelrör/.

Göteborg den 6 febr. 19 41.

Sverker Nilsson
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 april 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Avskriften bestyrkes i tjänsten

Sverker Nilsson
 e. lantbrukssingenjör.