Akt nr:

R-E1a-0898

AU$R-E1a-0898

vid 44

61/43

revers. Till a. diarie

R 4*0898

DIARIE N:r 18641

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 OKT. 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1943 till

Ulvstorps dikningsföretag av år 1940 i Sparlösa socken av

SKARABORGS LÄN

beviljat **statsbidrag** med sextusenniohundra (6.900)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~va~~ undertecknade~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,~~ företagets samtliga delägare med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga~~ och förbinda~~ mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den **1 september** 1947

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

1. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
21643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från ~~den fastställda~~ planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ulvstorp den 14 September 1943

Sörka Fredrik Lidberg ägare ½ av Ulfstorps Egendom adr. Ulfstorp
Kurt Lidberg ägare ½ av Ulfstorps Egendom " Ulfstorp
Anna-Maria Lidberg ägare ½ av Ulfstorps Egendom " Ulfstorp
Karin Lidberg. ägare ½ av Ulfstorps Egendom Pilg. 43 Stockholm

Att Sörka Fredrik, Kurt, Anna Maria och Karin Lidberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olyrd Jeppsson
Adress Ulfstorp

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Åsgård

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

15615
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT. 1943
R 4*6898

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Ulfstorps dikningsföretag av år 1940
i Sparlösa socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1940 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ulfstorps egendom i Sparlösa socken av Skaraborgs län.

Den 17 december 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Sparlösa sockens kyrka /Salem/ uppläst och i "Skaraborgs Läns Tidning" införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 12 hos fru Ebba Liedberg, Ulfstorp, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Einar Andersson, Frittorp, Ulvstorp, och
Karl Svantesson, Gallegården, Ulvstorp,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Inspektor Olgard Jeppsson såsom ombud för godsägare Axel Liedbergs sterbhus,

såsom övriga sakägare:

Hilding Bergkvist, Björsgården, Ulvstorp,

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndeman Josef Andersson, Backebo, Helås.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Av förrättningsmannen hade erforderliga markundersökningar och fältarbeten samt approximativ uppskattning av genom torrläggningen uppkommande båtnad blivit verkställda. Sökanden hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/. Härefter lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna.

§ 5.

Sökanden förklarade sig hava för avsikt att söka statsbidrag till kostnaderna för företagets genomförande och uppdrog åt förrättningsmannen att upprätta för statsbidrags sökande erforderliga handlingar och ritningar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ulfstorp den 17 december 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

3

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
28. SEP. 1939
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ulfstorps egendom i Sparlösa sock en av Skaraborgs län.

~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ulfstorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad

adress Ulfstorps egendom

pr Ulfstorp

Telefon: Ulfstorp 4

Ulfstorp den 17 aug. 1939

Ebba Liedberg

Ing. Öfverholm har en förrättning omsdelbart intill

Öfverholm

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
i SKARA
367155

4

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 50 - 100
1939

Spaarlösa

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 september *193*9.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Ulfstorps säteri i Sparlösa socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos fru Ebba Liedberg tisdagen den 17 december 1940 klockan 12. Av förrättningen beröres Björsgården.

Skara den 26 november 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sparlösa - Slädene kyrka /Salem/ den / december 1940 betygas:

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 26 november 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

6

Bilaga 3 b.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Ulfstorps säteri i Sparlösa socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos fru Ebba Liedberg **tisdagen den 17 december 1940 klockan 12.** Av förrättningen beröres Björsgården.

Skara den 26 november 1940.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 30170

har 9 60
Kronor öre

girerats till:

Skaraborgs Läns
Tidning
Skara.

BOKFÖRT
4.12.40
POSTGIROKONTORET

Kupong nr 38

Fol.

SKARA den 29 nov. 1940

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE.

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1884
SKARA TIDNING
GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS
TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

Ing. Herr E. Öfverholm
Alandersgatan 11
S k a r a

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 40							
Nov,29	10022	Kung. ang. torrläggn. - Ulfstorps säteri	1	60			9,60
		Kronor					9,60

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos fru Ebba Liedberg, Ulfstorps egendom, Ulvstorp, tisdagen den 17 december 1940 klockan 12 för torrläggning av mark tillhörande Ulfstorps egendom i Sparlösa socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 27 november 1940 till:

Skiftesgodemannen Einar Andersson, Frittorp, Ulvstorp,
Skiftesgodemannen Karl Svantesson, Gallegården, Ulvstorp,
Godsägare Axel Liedbergs sterbhus, Ulfstorps egendom, Ulvstorp,
Hilding Bergkvist, Björsgården, Ulvstorp,
Skolrådets ordförande, pastor Elis Palmquist, St. Levene,
Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndeman Josef Andersson, Backebo, Helås.

Skara den 27 november 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Ulfstorps dikningsföretag av år 1940.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Ulfstorps egendom i Sparlösa socken av Skaraborgs län beröras allmänna vägen Grästorp- Levene på tre ställen:

1/. 200 meter väster avtagsvägen mot Hyringa.

Vid sidan om den befintliga stentrumman föreslås en 9" betongrörledning i lutning 1.5:1000. Vattensamlingsområde: 14 hektar.

2/. 150 meter öster avtagsvägen mot Salem.

Vid sidan om den befintliga stentrumman föreslås en 9" betongrörledning i lutning 5:1000. Flodvattenavrinning: 25 seklit.

3/. 250 meter öster avtagsvägen mot Salem.

Vid sidan om den befintliga stentrumman föreslås en 9" betongrörledning i lutning 5:1000. Flodvattenavrinning: 20 seklit.

samt allmänna vägen Hyringa-Levene på ett ställe:

4/. 200 meter sydväst vägskälet Grästorp-Levene.

Vid sidan om den befintliga stentrumman föreslås en 5" rörledning i lutning 3:1000. Vattensamlingsområde: 5 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 26 november 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till

Statens e. Lantbruksingeniör E. Öfverholm,

Skara.

Beträffande Ulfstorps dikningsföretag av år 1940.

De av Eder föreslagna anordningarna för ledningar genom allmän väg godkännas. Som ifrågavarande trummor icke äro lagda på erforderligt djup, skall arbetet bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt, till vars ordförande, landstingsman Josef Andersson, Backebo, Helås, hänvändelse skall göras ifråga om arbetets utförande.

Mariestad den 29 november 1940.

A. Westgren.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och Värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Sparlösa			
			Ulfstorps säteri	Axel Liedbergs stenbrus		
				Område 1		
				åker, mylla på lera	1	8.40
				" "	2	8.50
				" "	3	8.55
				" "	4	8.15
				väg	5	-
				stomt, förb. ej	6	-
				åker, mylla på lera	7	8.50
				" "	8	8.55
				" "	9	8.40
				" "	10	8.65
				" "	11	8.70
				" "	12	8.90
				" "	13	9.05
				" "	14	9.10
				" "	15	8.90
				" "	16	8.85
				" "	17	"
				" "	18	8.40
				" "	19	8.55
				" "	20	8.45
				" "	21	"
				" "	22	8.40
				" "	23	"
				" "	24	8.30
				" "	25	"
				" "	26	8.35
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27													450	121	50
	31													350	108	50
	45													350	157	50
	44													300	132	-
							10									
							12									
	45													400	180	-
	51													350	178	50
	50													300	150	-
	46													300	138	-
	40													250	100	-
	34													160	51	-
	27													50	13	50
	24													50	12	-
	54													100	54	-
	48													150	72	-
	55													150	82	50
	37													300	111	-
	34													300	102	-
	35													350	122	50
	32													350	112	-
	33													400	132	-
	35													400	140	-
	17													450	76	50
	16													450	72	-
	33													450	148	50
8	93					22									2567	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				äker, mylla på lera	27	8.25
				" "	28	8.35
				" "	29	"
				" "	30	"
				" "	31	8.30
				" "	32	"
				" "	33	8.35
				" "	34	8.30
				" "	35	8.25
				" "	36	8.30
				" "	37	"
				" "	38	"
				" "	39	8.40
				" "	40	7.55
				" "	41	7.60
				" "	42	7.70
				" "	43	7.75
				" "	44	"
				" "	45	"
				" "	46	7.80
				" "	47	8.00
				avbrygge	48	—
				Summa:		
				Område 2		
				äker, mylla på lera	49	7.55
				" "	50	"
				" "	51	"
				" "	52	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	93						22								2567	50
100	19													500	95	–
90	18													450	81	–
"	24													450	108	–
"	17													450	76	50
95	13													450	58	50
"	15													450	67	50
90	45													450	202	50
95	47													450	211	50
100	60													500	300	–
95	78													450	351	–
"	60													450	270	–
"	49													450	220	50
85	29													400	116	–
45	75													300	225	–
40	63													250	157	50
50	86													200	172	–
45	84													150	126	–
"	76													150	114	–
"	72													150	108	–
40	61													150	91	50
20	71													50	35	50
–							34									
19	55						56								5755	–
40	67													200	114	–
"	61													250	152	50
"	60													250	150	–
"	59													250	147	50
2	37														564	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	53	7.55
				" "	54	7.45
				" "	55	"
				" "	56	7.50
				" "	57	7.55
				" "	58	7.45
				" "	59	7.40
				" "	60	7.60
				" "	61	7.80
				" "	62	7.45
				" "	63	"
				" "	64	7.30
				" "	65	"
				" "	66	7.35
				" "	67	"
				" "	68	7.20
				" "	69	7.30
				" "	70	7.15
				" "	71	7.10
				" "	72	7.20
				" "	73	7.25
				" "	74	"
				" "	75	7.15
				" "	76	"
				" "	77	7.10
				" "	78	"
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	37														564	-
	62													250	155	-
	58													250	145	-
	40													250	100	-
	52													250	130	-
	10													250	25	-
	38													250	95	-
	42													250	105	-
	39													250	97	50
	30													250	75	-
	54													250	135	-
	45													250	112	50
	46													250	115	-
	35													250	87	50
	55													250	137	50
	36													250	90	-
	47													250	117	50
	51													200	102	-
	56													200	112	-
	53													200	106	-
	35													200	70	-
	59													200	118	-
	75													200	150	-
	64													200	128	-
	60													250	150	-
	15													200	30	-
	07													200	14	-
14	01														3266	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Område 3		
				åker, mylla på lera	79	7.35
				" "	80	7.30
				" "	81	"
				" "	82	7.25
				" "	83	7.05
				" "	84	"
				" "	85	7.15
				" "	86	"
				" "	87	7.00
				" "	88	6.95
				" "	89	6.90
				" "	90	6.80
				" "	91	7.20
				" "	92	7.05
				" "	93	7.20
				" "	94	7.25
				" "	95	7.30
				" "	96	7.40
				" "	97	7.45
				" "	98	7.55
				" "	99	7.60
				väg	100	-
				imp.	101	-
				åker, mylla på lera	102	7.60
				" "	103	7.50
				" "	104	7.25
				" "	105	"
				" "	106	7.20
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40													250	100	-
	46													250	115	-
	47													250	117	50
	45													250	112	50
	49													200	98	-
	50													200	100	-
	49													200	98	-
	45													200	90	-
	40													250	100	-
	43													250	107	50
	42													250	105	-
	43													250	107	50
	36													250	90	-
	32													250	80	-
	34													200	68	-
	34													200	68	-
	38													200	76	-
	31													200	62	-
	32													200	64	-
	33													200	66	-
	30													200	60	-
							37									
							01									
	30													200	60	-
	55													200	110	-
	57													200	114	-
	58													200	116	-
	51													200	102	-
10	70						38								2387	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	107	7.35
				" "	108	7.45
				" "	109	"
				" "	110	7.40
				" "	111	"
				" "	112	7.50
				" "	113	7.55
				" "	114	7.85
				" "	115	8.10
				väg	116	—
				åker, mylla på lera	117	8.15
				" "	118	8.25
				" "	119	8.20
				" "	120	8.15
				" "	121	8.30
				avlagsje	122	—
				Summa:		
				Område 4		
				avlagsje	123	—
				åker, mylla på lera	124	8.25
				" "	125	8.55
				" "	126	9.25
				trädgård, mylla på lera	127	10.00
				" "	128	9.70
				damm	129	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	90						38								2387	–
	43													200	86	–
	29													200	58	–
	42													200	84	–
	48													200	96	–
	53													200	106	–
	57													200	114	–
	59													200	118	–
	61													200	122	–
	19													200	38	–
							34									
	69													200	138	–
	67													200	134	–
	57													200	114	–
	52													200	104	–
	55													200	110	–
							64									
18	01					1	36								3809	–
							14									
	31													200	62	–
	46													200	92	–
	68													200	136	–
	95													200	190	–
	82													200	164	–
							03									
3	22						17								644	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Område 5		
				åker, mylla på lera	130	15.20
				" "	131	15.00
				" "	132	14.75
				" "	133	"
				" "	134	14.60
				" "	135	14.70
				" "	136	16.25
				" "	137	15.40
				imp.	138	—
				väg	139	—
				åker, mylla på lera	140	15.40
				" "	141	15.35
				imp.	142	—
				åker, mylla på lera	143	15.25
				" "	144	15.20
				" "	145	15.40
				" "	146	15.15
				" "	147	15.30
				" "	148	15.20
				imp.	149	—
				"	150	—
				åker, mylla på lera	151	15.40
				" "	152	15.50
				" "	153	15.45
				" "	154	15.65
				" "	155	15.85
				" "	156	15.60
				" "	157	15.80
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	20													200	40	–
40	25													200	50	–
55	71													200	142	–
70	46													200	92	–
85	34													200	68	–
40	27													200	54	–
15	08													100	8	–
40	56													250	140	–
–							04									
–							31									
75	26													500	130	–
80	13													500	65	–
–							01									
90	42													600	252	–
95	47													600	282	–
75	29													500	145	–
55	26													350	91	–
50	27													350	94	50
55	24													350	84	–
–							01									
–							04									
55	30													350	105	–
45	22													300	66	–
65	25													400	100	–
40	63													400	252	–
40	54													250	135	–
65	18													400	72	–
55	16													350	56	–
7	49						41								2523	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	158	15.75
				" "	159	15.55
				" "	160	15.95
				" "	161	16.00
				" "	162	15.70
				" "	163	16.15
				Summa:		
				Område 6		
				åker, mylla på lera	164	16.15
				" "	165	16.05
				" "	166	16.30
				" "	167	16.40
				" "	168	16.05
				" "	169	15.70
				" "	170	15.55
				" "	171	15.00
				" "	172	15.25
				" "	173	15.75
				impr.	174	—
				Summa:		
				Område 7		
				åker, mylla på lera	175	14.65
				" "	176	14.85
				" "	177	"
				" "	178	14.80
				" "	179	15.00
				" "	180	15.10
				" "	181	15.25
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	49						41								2523	50
	22													400	88	-
	15													500	75	-
	24													300	72	-
	13													250	32	50
	11													400	44	-
	10													150	15	-
8	44						41								2850	-
	17													300	51	-
	35													400	140	-
	28													400	112	-
	16													300	48	-
	10													300	30	-
	14													300	42	-
	15													200	30	-
	17													200	34	-
	44													200	88	-
	35													350	122	50
							01									
2	31						01								697	50
	13													200	26	-
	26													200	52	-
	41													200	82	-
	42													200	84	-
	28													200	56	-
	20													200	40	-
	11													200	22	-
1	81														362	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Område 8		
				avloppp	182	—
				åker, mylla på lera	183	15.10
				" "	184	15.20
				" "	185	"
				" "	186	15.30
				" "	187	14.90
				" "	188	15.20
				" "	189	15.40
				" "	190	15.50
				" "	191	15.80
				" "	192	15.50
				" "	193	15.75
				" "	194	16.35
				" "	195	16.20
				" "	196	16.30
				" "	197	16.40
				" "	198	16.50
				" "	199	16.35
				" "	200	16.50
				" "	201	16.55
				imp. och högl. mark	202	—
				imp.	203	—
				åker, mylla på lera	204	16.25
				" "	205	16.30
				" "	206	16.40
				" "	207	16.60
				" "	208	16.70
				" "	209	16.85
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							25									
	21													200	42	-
	23													200	46	-
	19													200	38	-
	20													200	40	-
	59													200	118	-
	55													200	110	-
60	43													400	172	-
1	36													400	144	-
95	12													550	66	-
60	26													400	104	-
40	19													300	57	-
60	15													400	60	-
75	17													500	85	-
65	12													450	54	-
55	17													400	68	-
35	14													300	42	-
40	23													400	92	-
45	17													300	51	-
40	33													300	99	-
—							08									
—							02									
85	20													500	100	-
75	43													500	215	-
100	42													600	252	-
85	45													500	225	-
45	13													450	58	50
50	40													400	160	-
	6 84						35								2498	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	210	16.85
				" "	211	17.00
				väg	212	—
				Summa:		
				Allmän väg och järnväg		
				Allmän väg	213	
				Järnväg (U. V. H. J.)	214	
				" "	215	
				Allmän väg	216	
				Summa:		
			Sammandrag:			
			Sparlösa			
			Ulfstorps säteri	Axel Liedbergs sterbhus		
				Område 1	1-48	
				" 2	49-78	
				" 3	79-122	
				" 4	123-129	
				" 5	130-163	
				" 6	164-174	
				" 7	175-181	
				" 8	182-212	
				Allmän väg och järnväg	213-216	
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.E.TR. SKARA

381337

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	6	84						35								2498	50
50		20													350	70	-
35		15													260	37	50
								05									
	7	19						40								2606	-
							1	35									
								15									
							1	54									
							2	20									
							5	24									
	19	55						56					0.5586			5755	-
54.79	14	01											0.75	13474:50		3266	50
	18	01					1	36					0.9215			3809	-
	3	22						17					0.5822			644	-
	8	44						41					0.8280			2850	-
	2	31						01					0.9032	1515:50		697	50
19.75	1	81											0.8149			362	-
	7	19						40					0.9190			2606	-
							5	24									
	74	54					8	15								19990	-

mylla på lera

Ulvstorp den 17 december 1940

[signature]

17 dec. 1940.

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Område 1								
+64 170 -174	464	Sträckan A-B								
+12 170 -172	212	12" betongrör m	212	3:30	699	60				
+12 +64 172 -174	252	9" " m	252	2:-	504	-	1203	60		
+12 170 -172	212	Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	212	1:10	233	20				
+12 +51 172 -174	239	D:o d:o m	239	0:55	131	45				
+51 +64 174 -174	13	D:o d:o m	13	2:50	32	50	397	15		
170		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong			20	-				
+12 +51 +64 172,174,174		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	45:-	135	-	155	-	1755	75
		Tillägges c:a 10 %							174	25
							Summa:		1930	-
+64 +44 174 -176	180	Sträckan B-C-D								
+64 +34 174 -176	170	8" tegelrör m	170	1:85	314	50				
+34 +44 176 -176	10	5" " m	10	0:80	8	-	322	50		
+64 +95 174 -174	31	Grävning, läggning och återfyllning m	31	0:95	29	45				
+95 +34 174 -176	139	D:o d:o m	139	0:65	90	35				
+34 +44 176 -176	10	D:o d:o m	10	1:25	12	50	132	30		
+41 +34 +44 175,176,176		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	559	80
		Tillägges c:a 10 %							55	20
							Summa:		615	-
+58 180 -181	158	Sträckan B-E								
		5" tegelrör m	158	0:80			126	40		
+64 180 -180	64	Grävning, läggning och återfyllning m	64	0:50	32	-				
+64 +58 180 -181	94	D:o d:o m	94	0:60	56	40	88	40		
+58 181		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	249	80
		Tillägges c:a 10 %							25	20
							Summa:		275	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+60 190 -192	260	Sträckan C-F									
		5" tegelrör	m	260	0:80			208	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	260	0:45			117	-		
+60 192		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	360	-
		Tillägges c:a 10 %								35	-
								Summa:		395	-
		Sammandrag för Område 1									
	464	Sträckan A-B								1930	-
	180	" B-C-D								615	-
	158	" B-E								275	-
	260	" C-F								395	-
	1062							Summa:		3215	-
		Område 2									
+43 20 - 26	643	Sträckan G-H-J									
+19 20 - 20	19	10" betongrör	m	19	2:30	43	70				
+19 +65 20 - 23	346	9" "	m	346	2:-	692	-	735	70		
+65 +93 23 - 24	128	8" tegelrör	m	128	1:85	236	80				
+93 +43 24 - 26	150	5" "	m	150	0:80	120	-	356	80		
+19 20 - 20	19	Grävning, läggning och återfyllning	m	19	0:80	15	20				
+19 +96 20 - 21	177	D:o d:o	m	177	0:75	132	75				
+96 +2 21 - 22	6	D:o d:o	m	6	1:-	6	-				
+2 +65 22 - 23	163	D:o d:o	m	163	0:60	97	80				
+65 +93 23 - 24	128	D:o d:o	m	128	0:55	70	40				
+93 +43 24 - 26	150	D:o d:o	m	150	0:30	45	-	367	15		
20		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong				20	-				
+19 +32 +65 20, 22, 23 +93 +43 24, 26		Brunn typ A, d = 0.60 m		3	45:-	135	-				
		" " A, d = 0.45 m		2	35:-	70	-	225	-	1684	65
		Tillägges c:a 10 %								170	35
								Summa:		1855	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
30 - 33 +61	300	**Sträckan H-K**									
30 - 31 +61	161	6" tegelrör	m	161	1:15	185	15				
31 - 33	139	5" "	m	139	0:80	111	20	296	35		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	161	0:65	104	65				
		D:o d:o	m	139	0:50	69	50	174	15		
+61 31, 33		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	540	50
		Tillägges c:a 10 %								54	50
								Summa:		595	-
		Sammandrag för Område 2									
	643	Sträckan G-H-J								1855	-
	300	" H-K								595	-
	943							Summa:		2450	-
		Område 3									
+66 10 - 12	266	Sträckan L-M									
+34 10 - 11	134	6" tegelrör	m	134	1:15	154	10				
+34 +66 11 - 12	132	5" "	m	132	0:80	105	60	259	70		
+50 10 - 10	50	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	50	0:55	27	50				
+50 +34 10 - 11	84	D:o d:o	m	84	0:45	37	80				
+34 +66 11 - 12	132	D:o d:o	m	132	0:40	52	80	118	10		
10		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong				10	-				
+34 +66 11, 12		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-	70	-	80	-	457	80
		Tillägges c:a 10 %								47	20
								Summa:		505	-
+17 0 - 8	817	Sträckan L-N									
+39 0 - 0	39	10" betongrör	m	39	2:30	89	70				
+39 +33 0 - 2	194	9" "	m	194	2:-	388	-				
+33 +47 2 - 3	114	10" "	m	114	2:30	262	20				
+47 +74 3 - 4	127	9" "	m	127	2:-	254	-				
+74 +25 4 - 6	151	6" tegelrör	m	151	1:15	173	65				
+25 +50 6 - 7	125	5" "	m	125	0:80	100	-				
+50 +17 7 - 8	67	4" "	m	67	0:60	40	20	1307	75		
			Överföres:					1307	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1307	75		
+39 0 - 0	39	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	39	0:85	33	15				
+39 +33 0 - 2	194	D:o d:o m	194	0:80	155	20				
+33 +47 2 - 3	114	D:o d:o m	114	0:50	57	-				
+47 +74 3 - 4	127	D:o d:o m	127	0:45	57	15				
+74 +25 4 - 6	151	D:o d:o m	151	0:75	113	25				
+25 +50 6 - 7	125	D:o d:o m	125	0:35	43	75				
+50 +17 7 - 8	67	D:o d:o m	67	0:30	20	10	479	60		
0		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong			20	-				
+33 2		Brunn, d = 0.60 m, med 9" bräddavlopp			55	-				
+47 +74 3, 4		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-	90	-				
+17 8		" " A, d = 0.45 m			35	-				
+39 0		" " B, d = 0.60 m			30	-				
+25 6		" " B, d = 0.45 m			20	-	250	-	2037	35
		Tillägges c:a 10 %							202	65
							Summa:		2240	-
+50 163 -168	450	Sträckan L-R								
		Schaktning av lera m^3	555	1:-					555	-
		Tillägges c:a 10 %							57	25
		Ersättningar till Hilding Bergkvist, Björsgården								
		för bortgrävd mark m^2	475	0:09			42	75		
		för intrång av jordupplag m^3	550	0:20			110	-	152	75
							Summa:		765	-
		Sammandrag för Område 3								
	266	Sträckan L-M							505	-
	817	" L-N							2240	-
	450	" L-R							765	-
	1533						Summa:		3510	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Område 4									
+7 40 - 42 +28	207	**Sträckan O-P**									
40 - 40	28	6" betongrör	m	28	1:30	36	40				
+28 +76 40 - 40	48	6" tegelrör	m	48	1:15	55	20				
+76 +50 40 - 41	74	5" "	m	74	0:80	59	20				
+50 +90 41 - 41	40	4" "	m	40	0:60	24	-				
+90 +7 41 - 42	17	4" betongrör	m	17	0:80	13	60	188	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	28	0:30	8	40				
		D:o d:o	m	48	0:35	16	80				
		D:o d:o	m	74	0:40	29	60				
		D:o d:o	m	40	0:35	14	-				
		D:o d:o	m	17	0:20	3	40	72	20		
40		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong				10	-				
+28 +50 40, 41		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-	70	-	80	-	340	60
		Tillägges c:a 10 %								34	40
								Summa:		375	-
		Område 5									
+56 90 - 91 +46	156	**Sträckan i-k-l**									
90 - 90 +46 +56	46	10" betongrör	m	46	2:30	105	80				
90 - 91	110	9" "	m	110	2:-	220	-	325	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	46	0:55	25	30				
		D:o d:o	m	110	0:60	66	-	91	30		
90		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong				20	-				
+46 +56 90, 91		Brunn typ A, d = 0.60 m		2	45:-	90	-				
+85 90		" " B, d = 0.60 m				30	-				
+50 91		Stensil				10	-	150	-	567	10
		Tillägges c:a 10 %								57	90
								Summa:		625	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+56 +78											
91 - 93	222	Sträckan l-m-n									
+56 +30											
91 - 93	174	9" betongrör	m	174	2:-	348	-				
+30 +78											
93 - 93	48	8" tegelrör	m	48	1:85	88	80	436	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	174	0:65	113	10				
		D:o d:o	m	48	0:50	24	-	137	10		
+30											
93		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-				
+78											
93		" " A, d = 0.45 m				35	-	80	-	653	90
		Tillägges c:a 10 %								66	10
								Summa:		720	-
+22											
100 -101	122	Sträckan k-x-o									
		6" tegelrör	m	122	1:15			140	30		
+60											
100 -100	60	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	60	0:40	24	-				
+60											
100 -101	40	D:o d:o	m	40	0:35	14	-				
+22											
101 -101	22	D:o d:o	m	22	0:30	6	60	44	60		
+22											
101		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	219	90
		Tillägges c:a 10 %								20	10
								Summa:		240	-
+68											
150 -150	68	Sträcken X-y									
		5" tegelrör	m	68	0:80			54	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	68	0:50			34	-		
+68											
150		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	123	40
		Tillägges c:a 10 %								11	60
								Summa:		135	-
110 -112	200	Sträckan l-p									
+86											
110 -110	86	5" tegelrör	m	86	0:80	68	80				
+86											
110 -112	114	4" "	m	114	0:60	68	40	137	20		
+28											
110 -110	28	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	28	0:70	19	60				
+28 +46											
110 -110	18	D:o jämte bergsprängning	m	18	8:-	144	-				
		Överföres:				163	60	137	20		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			163	60	137	20		
+46 +86 110 -110	40	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	40	0:65	26	-				
+86 110 -111	14	D:o d:o m	14	0:45	6	30				
+70 111 -111	70	D:o d:o m	70	0:80	56	-				
+70 111 -112	30	D:o d:o m	30	0:30	9	-	260	90		
+86 110, 112		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	468	10
		Tillägges c:a 10 %							46	90
							Summa:		515	-
+15 120 -121	115	Sträckan m-r								
		3" tegelrör m	115	0:37			42	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	115	0:30			34	50		
+15 121		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	112	05
		Tillägges c:a 10 %							12	95
							Summa:		125	-
		Sammandrag för Område 5								
	156	Sträckan i-k-l							625	-
	222	" l-m-n							720	-
	122	" k-x-o							240	-
	68	" x-y							135	-
	200	" l-p							515	-
	115	" m-r							125	-
	883						Summa:		2360	-
		Område 6								
+27 130 -132	227	Sträckan s-t-u								
		6" tegelrör m	227	1:15			261	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	227	0:40			90	80		
130		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong			10	-				
+27 132		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-	45	-	396	85
		Tillägges c:a 10 %							38	15
							Summa:		435	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+76 140-140	76	Sträckan t-v									
		3" tegelrör	m	76	0:37			28	12		
+32 140-140	32	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	32	0:30	9	60				
+32 +48 140-140	16	D:o jämte bergsprängning	m	16	6:-	96	-				
+48 +76 140-140	28	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	28	0:30	8	40	114	-		
+76 140		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	177	12
		Tillägges c:a 10 %								17	88
								Summa:		195	-
		Sammandrag för Område 6									
	227	Sträckan s-t-u								435	-
	76	" t-v								195	-
	303							Summa:		630	-
		Område 7									
+86 80 -81	186	Sträckan g-h									
+68 80 -80	68	5" tegelrör	m	68	0:80	54	40				
+68 +86 80 -81	118	4" "	m	118	0:60	70	80	125	20		
+9 80 -80	9	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	9	0:65	5	85				
+9 +68 80 -80	59	D:o d:o	m	59	0:35	20	65				
+68 +86 80 -81	118	D:o d:o	m	118	0:30	35	40	61	90		
80		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong				10	-				
+68 +86 80, 81		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-	70	-	80	-	267	10
		Tillägges c:a 10 %								27	90
								Summa:		295	-
		Område 8									
+67 50 -51	167	Sträckan a-b									
		12" betongrör	m	167	3:30			551	10		
+40 50 -50	40	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	40	0:80	32	-				
+40 +67 50 -51	127	D:o d:o	m	127	0:70	88	90	120	90		
		Överföres:						672	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					672	-		
50		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong			20	-				
+60 +67 50, 51		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-	90	-	110	-	782	-
		Tillägges c:a 10 %							78	-
							Summa:		860	-
+67 +38 51 -53	171	Sträckan b-c								
+67 +27 51 -53	160	9" betongrör m	160	2:-			320	-		
+67 +83 51 -51	16	Grävning, läggning och återfyllning m	16	0:40	6	40				
+83 +71 51 -52	88	D:o d:o m	88	0:75	66	-				
+71 +27 52 -53	56	D:o d:o m	56	0:55	30	80	103	20		
+27 53		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	468	20
		Tillägges c:a 10 %							46	80
+27 +38 53 -53	11	9" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.60 m, bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.								
							Summa:		515	-
+62 60 -62	262	Sträckan b-d-e								
+49 60 -62	249	9" betongrör m	249	2:-			498	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	249	0:55			136	95		
+44 +78 +49 61, 61, 62		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	45:-			135	-	769	95
		Tillägges c:a 10 %							75	05
+49 +62 62 -62	13	9" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.60 m, bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.								
							Summa:		845	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+33										
70 - 71	133	**Sträckan d-f**								
+83										
70 - 70	83	4" tegelrör m	83	0:60	49	80				
+83 +33										
70 - 71	50	3" " m	50	0:37	18	50	68	30		
+83										
70 - 70	83	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	83	0:30	24	90				
+83 +27										
70 - 71	44	D:o d:o m	44	0:25	11	-				
+27 +33										
71 - 71	6	D:o d:o m	6	0:30	1	80	37	70		
+83										
70		Brunn typ B, d = 0.45 m			20	-				
+33										
71		" " A, d = 0.45 m			35	-	55	-	161	-
		Tillägges c:a 10 %							14	-
							Summa:		175	-
		Sammandrag för Område 8								
	167	Sträckan a-b							860	-
	171	" b-c							515	-
	262	" b-d-e							845	-
	133	" d-f							175	-
	733						Summa:		2395	-
		Slutsammandrag:								
	1062	Område 1							3215	-
	943	" 2							2450	-
	1533	" 3							3510	-
	207	" 4							375	-
	883	" 5							2360	-
	303	" 6							630	-
	186	" 7							295	-
	733	" 8							2395	-
	5850						Totalsumma:		15230	-

Ulfstorp den 17 december 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

392239

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Ulfstorp den 17 december 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sparlösa socken				
			Ulfstorps säteri				
			Axel Liedbergs sterbhus	sök.			
			Område 1		1-48		
			" 2		49-78		
			" 3		79-122		
			" 4		123-129		
			" 5		130-163		
			" 6		164-174		
			" 7		175-181		
			" 8		182-212		
						Summa:	
			Område 5				
			Ulfstorps säteri				
			Axel Liedbergs sterbhus	sök.	130-163		
			Ulvstorps skolhustomt.				
			Sparlösa-Slädene skoldistrikt				
						Summa:	

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
5755:-						3215:-	21.110	148:37		
3266:50						2450:-	16.087	113:07		
3809:-						3510:-	23.047	161:98		
644:-						375:-	2.462	17:30		
2850:-						2360:-	15.496	108:91		
697:50						630:-	4.136	29:07		
362:-						295:-	1.937	13:61		
2606:-						2395:-	15.725	110:52		
19990:-						15230:-	100.000	702:83		
2850:-						2150:-	91.102			
						210:-	8.898			
2850:-						2360:-	100.000			

Uhjstorp den 17 december 1940

[illegible]

Statens e. [illegible]

Teinar Andersson Karl Svanbas [illegible]

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker, tillhörande Ulfstorps egendom i Sparlösa socken av Skaraborgs län.

1. Syneförrättningens omfattning, avdikningsområdenas läge, företagets beskaffenhet.

I enlighet med sökandens yrkanden omfattar syneförrättningen åtta avdikningsområden:

Område 1: sträckorna A-B-C-D, B-E och C-F,

Område 2: sträckorna G-H-J och H-K,

Område 3: sträckorna L-M, L-N och L-R,

Område 4: sträckan O-P,

Område 5: sträckorna i-k-l-m-n, k-x-o, x-y, l-p och m-r,

Område 6: sträckorna s-t-u och t-v,

Område 7: sträckan g-h,

Område 8: sträckorna a-b-c, b-d-e och d-f.

Avdikningsområdena äro belägna inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där områdena utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på Läns-

styrelsens i Skaraborgs län förordnande den 29 september 1939, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

3. Karta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet hava genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankartor upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartorna angiva markens höjdläge i förhållande till vederbörande kartas jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt 172+12	19 hektar,	vid punkt 70+83	1.4 hektar
B	14.3	f	0.6
C	10.3	80+68	3.3
D	5.0	h	2.0
E	2.3	k	23.3
F	1.8	90+85	21.1
H	14.1	91+50	20.0
22+32	8.6	l	19.5
23+65	6.5	m	15.4
24+93	4.6	n	13.0
31+61	3.3	110+86	2.4
K	1.5	p	1.3

vid punkt	11+34	3.9 hektar,	vid punkt	r	0.3 hektar
	M	1.9		t	6.2
	0+39	22.9		u	4.6
	2+33	17.8		v	1.2
	3+47	14.6			
	4+74	10.1			
	6+25	4.8			
	N	1.7			
	41+50	1.8			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8" rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för 9" rör och större dimensioner. För rörledningarna a-b-c och b-d-e, vilkas vattensamlingsområden huvudsakligen utgöres av sank skogsmark har flodvattenavrinningen beräknats till:

vid punkt	50+60	58 seklit,	vid punkt	61+44	24 seklit
	b	52		d	23.5
	c	25		e	20

5. <u>Broar och trummor.</u>

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i företaget.

Av förrättningen beröres allmän väg på fyra punkter. I skrivelse /Bil. 5 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 5 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavloppen genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den

dikande. Rörledningarna genom vägen å sträckorna b-c och d-e /arbetenas omfattning framgår av kostnadsförslaget/ skola bekostas av vägdistriktet. Därest den dikande kommer att utföra de ifrågavarande arbetena, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns västra vägdistrikt underrättas, innan de påbörjas, och vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

6. Ersättningar.

Ersättningar för mark, som åtgår till dikes breddning, och för intrång av jordupplag skola utgivas i enlighet med kostnadsförslaget till Hilding Bergkvist, Björsgården, med sammanlagt kronor 152:75. Inga ersättningar för intrång i samband med läggningen av rörledningarna skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 15230 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

Sparlösa-Slädene skoldistrikt skall med 210 kronor deltaga i kostnaderna för rörledningarna k-x-o och x-y, vilka dimensionerats för kloakvatten

från Ulvstorps skolhustomt. Beloppet utgör skillnaden mellan kostnaden för de föreslagna avloppsledningarna och kostnaden för rörledningar, som dimensionerats för enbart dräneringsvatten.

Förrättningskostnaderna skola av sökanden gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugunio /29/ kronor 99 öre, motsvarande en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av båtnaden.

10. Företagets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet L-R bör därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas så ofta behovet påkallar. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för underhållet av rörledningarna skola bestridas av ägaren till Ulfstorps egendom. Kostnaderna för underhållet av öppna avloppet L-R skall såsom förut inräknas i underhållskostnaderna för Gunnarstorps m. fl. torrläggningsföretag av år 1912.

12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ulfstorps dikningsföretag av år 1940".

13. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besväran skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ulfstorp den 17 december 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Edvin Andersson ..... Karl Svantesson .....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ulfstorps dikningsföretag

av år 1940

i Sparlösa *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	8	0,50			4	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	1.80	3,00	5	40		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 18 ar	st.	19	0.17	3	23		
			har	3.47	1.06	3	67		
		äng och odlingsmark medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar	st.	2	0.05		10		
			har	0.20	0.78		15		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000		30%		3	76		
		Kopierning till konceptkarta §40, skala 1:2000 medelareal 38 ar	st.	216	0.10	21	60		
			har	82.69	0.28	23	15		
			tillägg	25%		11	18		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.	> 15						
			< 10						
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet				10	50		
		övriga ~~regalark~~ blad	st.	1		2	75	85	49
		Överföres						89	49

1	2	3	4	5	6		7	
1940		Överfört					89	49
27/5 –	5/6	**Avvägning.**						
	13/8	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	4	12,00	48	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	3.47	0.50	1	73		
		avvägda punkter st.	62	0.03	1	86		
		i annan mark, medelantal punkter pr har „						
		avvägda punkter „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	0.725	2,00	1	45		
		i annan mark „		5,00			53	04
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar, st.	216	0.07	15	12		
		har	82.69	0.20	16	53	31	65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	216	0,04			8	64
		Markvärdering:						
	18/5	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1½	12,00	18	–		
	5/11	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			~~4~~	~~–~~		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „		0,06				
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	193	0.06 ~~0,12~~	11	58	29	58
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	1.415	3:–	4	24		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	4.885	3:50	17	09	21	33
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	21	0.22	4	62		
		„						
		„					4	62
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00			6	–
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			~~2~~	–		
1/6, 3/6		för vattenområdets areal km.²		0,02				
13/8, 4/11		dagar	2	12,00			24	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min.-avv. km.	0.450	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen m.² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	3.167	6,00	19	–		
		2) „ „ över 20 „ „	2.233	10,00	22	33	44	83
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	–		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	270	0,03	8	10	9	10
		Överföres					322	28

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					322	28
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	—	5	—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.415	2,50	3	53		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4.435	4,00	17	74		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			15	23	36	50
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~	~~—~~		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 st.	62	0,01				62
		Översiktskarta, § 41					4	50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1~~	~~50~~		
		antal ersättningar st.	2	0,25				50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	9	0,30	2	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			4	70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00			18	—
	17/12	**Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00			12	—
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. allmän väg dagar	1/2	12,00			6	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	—	12,00				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 3 typer „	3/4	12,00	9	—		
		utlopp för täckt ledning „		12,00				
		slamficka „		12,00				
		Beräkning och inritning av begränsningskurva „	1/2	12.00	6	—	15	—
		Lösen för: Summa kronor					425	10
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga ~~regalark~~ blad st.	1		2	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 38 ar ägofigurer st.	216	0.10	21	60		
		har	82.69	0.28	23	15		
		Överföres			58	—		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			58 –	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			11 18	
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 1880	0,02	37 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	270	0,05	13 50	122 03
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*			
		befintligt vattendrag ell. vall	*„* 0450	3:–	1 35	
		nytt avlopp eller vall	*„* 1.415	5:–	7 07	
		ändring av befintligt avlopp	*„* 4.435	6:–	26 61	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 62	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 2	3,00	6 –	45 65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, ~~rörutlopp och slamficka~~ 3 typer	*„* 3/4	12,00		9 –
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 45	0,55		24 75
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 50
		Summa kronor				205 93
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3:– + 3+2:– + 3:–)			12 –	22 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			19 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			30 –	49 20
		Summa kronor				71 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				425 10
		Lösen för kopior och avskrifter				205 93
		Övriga förrättningskostnader				71 80
		Summa kronor				702 83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Viste *häradsrätt.*

Ullstorp *den* 17 dec. *19*40

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
368277

18641

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT. 1943

R 4*0898

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Ulfstorps dikningsföretag av år 1940

i Sparlösa socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 22 juni 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten
[illegible]

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Ulfstorps dikningsföretag av år 1940" i Sparlösa socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där de markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 17 december 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. II./, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. III./.

Lån från odlingslånefonden har tidigare utgått till avdikning av de i områdena 2 och 3 ingående markerna. /Kungl. Maj:t har den 31 december 1914 fastställt arbetsplan för "torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gunnarstorps egendom, Blanketomten, Sven

Andersgården m.fl. hemman i Flakebergs socken samt Ulfstorps egendom, Björsgården, Kvistegården, Skattegården, Smedegården m.fl. hemman i Sparlösa socken"/. Bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond har utgått till avdikning av delar av de i områdena 5 - 8 ingående markerna. /Kungl. Maj:t har den 16 augusti 1934 fastställt arbetsplan för "Ulfstorps m.fl. torrläggningsföretag i Sparlösa socken"/. De nämnda torrläggningsföretagen hava avsett uppgrävning av öppna avloppsdiken. Nu ifrågavarande dikningsföretag avser anläggandet av rörledningar, möjliggörande täckdikning av de i företaget ingående markerna. Båtnadsuppskattningen /Bil. A. i synehandl./ grundar sig på de tidigare företagens jordvärderingar.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare uppgifter härom, har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1943.

Statsunderstöd.

Sökanden till förrättningen har förklarat sig önska komma i åtnjutande av statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Tabellen /Bil. IV./ utvisar varje avdikningsom-

rådes andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga IV utvisar, statsbidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå till företaget med i runt tal 6900 kronor.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Tabell, utvisande varje avdikningsområdes andel i företaget ävensom i beräknat bidragsbelopp.

Bilaga V. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Skara den 30 april 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

arbets- och materialkostnader*)	15077:25	
Ersättningar	152:75	15230:00

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	702:83	
" " utredningen ang. statsunderstöd	51:55	754:38
	Summa kronor:	15984:38

*) I kostnaden för sträckorna k - x - o och x - y av område 5 har Sparlösa kommun en delägningsskyldighet av kronor 210:-, till vilken kostnad statsbidrag synes icke böra utgå/jmf. synehandlingarna: Bilaga E, mom. 8/.

Skara den 30 april 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Anbelyft.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.984 kronor 38 öre, varav å den del varför statsbidrag utgår, 15.774 kronor 38 öre.

Stockholm den 22 juni 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson
Bestyrkes i tjänsten

Bilaga II a.

REDOGÖRELSE

för Ulfstorps dikningsföretag av år 1940.

i Sparlösa socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet**er**.

Samfällighet nr 1.

Åker	19,55	har
Äng och odlingsmark		„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	19,55	har

Markens blivande värde i medeltal ..... kronor pr har

„ „ „ högst ..... „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 5755:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3215:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till ..... „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 december 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Fru Ebba Liedberg

Adress: Ulfstorps egendom Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
02586

Bilaga II b.

REDOGÖRELSE

för Ulfstorps diknings företag av år 1940.

i Sparlösa socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet**er**.

Samfällighet nr 2.

Åker	14,01	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	14,01	har

Markens blivande värde i medeltal ..... kronor pr har

" " " högst ..... " " "

Båtnaden har uppskattats till 3266:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 2450:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till ..... "

Jordarten utgöres huvudsakligen av **mylla på lera.**

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den **17 december** 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: **Fru Ebba Liedberg**

Adress: **Ulfstorps egendom, Ulfstorp.**

Anm.:

Skara den **21 april** 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga II c.

REDOGÖRELSE

för Ulfstorps diknings företag av år 1940

i Sparlösa socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfälligheter.

Samfällighet nr 3.

Åker	18,01	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	18,01	har

Markens blivande värde i medeltal ..... kronor pr har

" " " högst ..... " " "

Båtnaden har uppskattats till 3809:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3510:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till ..... "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 december 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Fru Ebba Liedberg

Adress: Ulfstorps egendom, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga II d.

REDOGÖRELSE

för Ulfstorps diknings- företag av år 1940

i Sparlösa socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfälligheter.

Samfälligheterna nr 4 - 8.

Åker	22,97	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	22,97	har

Markens blivande värde i medeltal ..... kronor pr har

" " " högst ..... " " "

Båtnaden har uppskattats till 7159:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6055:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till ..... "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 december 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Fru Ebba Liedberg

Adress: Ulfstorps egendom, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikesnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
102586

Bilaga III.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 17 december 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Ulfstorps egendom i Sparlösa socken, Skaraborgs län /Ulfstorps dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 2 april 1941.

Erik T:son Uggla
Vattenrättsamanuens.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Sparlösa socken.							
			Ulfstorps säteri.	Axel Liedbergs sterbhus						
			Område 1		19	55			19	55
			" 2		14	01			14	01
			" 3		18	01			18	01
			" 4		3	22			3	22
			" 5		8	44			8	44
			" 6		2	31			2	31
			" 7		1	81			1	81
			" 8		7	19			7	19
				Summa	74	54			74	54

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
5755	-	3215	-	148	37	10	88	3374	25	0.59	35.65	1202	75		
3266	50	2450	-	113	07	8	29	2571	36	0.79	42.65	1096	54		
3809	-	3510	-	161	98	11	88	3683	86	0.97	48.95	1803	00		
644	-	375	-	17	30	1	27	393	57	0.61	36.35	143	04		
2850	-	2150	-	108	91	7	99	2266	90	0.80	43.00	974	63		
697	50	630	-	29	07	2	13	661	20	0.95	48.25	318	98		
362	-	295	-	13	61	1	-	309	61	0.86	45.10	139	61		
2606	-	2395	-	110	52	8	11	2513	63	0.96	48.60	1221	45		
19990	-	15020	-	702	83	51	55	15774	38			6900	00		

Skara den 30 april 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Ulfstorps dikningsföretag av år 1940 i Sparlösa socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden		17:75
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		5:20
Avskrift av betänkandet med bilagor, 12 sidor á 0.55 kr		6:60
Inhäftning, 2 band		2:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor	51.55

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 30 april 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 12, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



Godkl. 3/10 47

61/43

23415

DIARIE
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 SEP 1947

B E V I S

över verkställd avsyning av "Ulfstorps dikningsföretag av år 1940" i Sparlösa socken av Skaraborgs län.
Ende intressent: Ulfstorps egendom, Ulvstorp.
Arbetsplanen fastställd den 22 juni 1943.
Bidrag från statens avdikningsanslag: 6'900 kronor.
Arbetstid enl. kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen: 1 september 1947.

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 22 augusti 1947, befanns att företaget var utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.

Östersund den 26 september 1947.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
JÄMTLANDS LÄN
Östersund

Telefoner:
Lantbruksingenjören 50 37
Förste assistent o. kansli . . 50 38

23455

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 SEP 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 22 juni 1943 beviljat statsbidrag till "Ulfstorps dikningsföretag av år 1940" i Sparlösa socken av Jämtlands län. Den 22 augusti 1947 har jag avsynat företaget, varvid befanns att det var utfört i enlighet med arbetsplanen. Enligt överenskommelse med ende intressenten, Ulfstorps egendom, skulle en rekvisition angående statsbidraget undertecknas och sändas till mig. Idag har egendomens inspektor meddelat mig att rekvisitionen jämte fullmakter översänts direkt till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Jag översänder härmed ett avsyningsbevis. Tyvärr har jag icke här i Östersund tillgång till uppgift angående storleken av det beviljade statsbidraget, men förutsätter att beviset i detta avseende kan kompletteras i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Östersund den 26 september 1947.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Avskrift.

F U L L M A K T

för min broder Godsägaren Gösta Liedberg,Ulfstorp,eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar,att vid alla domstolar,exekutionssäten och övriga myndigheter,inklusive taxeringsmyndigheter,ävensom hos dödsbon, bolag,föreningar och andra sammanslutningar samt hos stiftelser och enskilda personer företräda mig samt utöva min talan och bevaka min rätt i alla mål och ärenden,som angår mig eller mig tillhörig egendom,och att inkassera och uppbära räntor, utdelningar,hyror och annan avkastning å mig tillhörig egendom,fast eller lös,

att försälja mig tillhörig fast eller lös egendom,underteckna köpekontrakt och köpebrev,lyfta och kvittera köpeskillningar och vidtaga alla övriga för försäljningar erforderliga åtgärder,

att lämna medgivande till sådana inteckningsåtgärder som dödning,helt eller delvis,postposition o.d.,vilka beröra mig tillhörig egendom,

samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder,som äro erforderliga för förvaltning av mig tillhörig egendom och utredningen av mina affärer.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Wien den 15/10 1946

Anne - Marie Liedberg

Fröken Anne-Marie Liedbergs egenhändiga namnteckning bevittna:

Birgit Eriesson,Kurator
12 Eklandag.Göteborg
f.n.Liechtensteinstr.51.
Wien 9.Austria.

Ulla Lindevall,Kurator
Malmgårdsväg.24 Stockholm
Liechtensteinstr. 51
Wien 9 Austria

Ovanstående fullmakt rätt avskrivet intyga:

Anders Johansson
Trävad

Öjeppsson
Ulfstorp

FULLMAKT.

för min broder Godsägaren
Gösta Liedberg, Ulfstorp. att utkvittera 6900 Kr.
som bidrag från statens avdikningsanslag, för "
"Ulfstorps dikningsföretag av år 1940" i Sparlösa
socken av Skaraborgs län.

Stockholm den 26/8 1947

Karin Liedberg

Ovanstående namnteckning bevittna:

Inga Svedberg

Clary Peiring

F U L L M A K T.

för min broder Godsägaren
Gösta Liedberg, Ulfstorp. att utkvittera 6900 Kr.
som bidrag från statens avdikningsanslag, för "
"Ulfstorps dikningsföretag av år 1940" i Sparlösa
socken av Skaraborgs län.

Ulfstorp den 27/8 1947

Knut Liedberg

Ovanstående namnteckning bevittna:

Anders Johansson

Trinnad

Jeppsson
Ulfstorp.

DIARIE N:r 18641
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT. 1943

Inspektoren på Ulfstorps egendom har meddelat mig att egendomens ägare icke göra anspråk på att få lyfta någon del av statsbidraget förrän företaget är fullbordat.

Skara den 22 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.