



Akt nr:

R-E1a-0900

AU$R-E1a-0900

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 10/9 1945
godkänd den 21/9 1945

246
44

R 5★0900
18279

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 0 AUG. 1945

ytbel. lån å° 2.500 kr bev. d. 6.3.54.
Tillägg bidrag. 2.450 " " " 6.3.54.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till

Apelås dikningsföretag av år 1941 i Gösslunda och Rackeby socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med fjortontusenfyrahundratrettio (14.430)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med elvatusensexhundratrettio (11.630)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

G. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
741613

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråt upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Åselås Göselunda den 3 maj 1945

Hugo Larsson

Att Hugo Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gösta Lidell — Albert Wåsen

Adress Västerlundsgatan 8 — Adress Kartegården, Råda,

Lidköping.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 september 1945.

Lis Ajmsteds

Hjalmar Fransson.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 5*0900
DIARIE N:r 25412
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

195-44 Komb

Handlingar angående

"Apelås dikningsföretag av år 1941"

i Gösslunda o.Rackeby socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1941 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt vatten-
lagen för bortläggning
av mark, tillhörande
Apelås i Göteborg
socken.

Den 24 september 1941 å Apelås

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, samt gode
männen Aron Larsson, d:a Örstorp, och Nils
Karlsson, Kategården, även som följande
sakägare:

Fastighetsen Rödbo Mosdiktionen nj. Apelås 1' och
Göteborgs Stads gården 8' genom fjärdsmästare Sig-
urd Ekvall.

Av övriga sakägare:

Hugo Larsson Lars. för nämnda fastighet.
Sten Ljungman såsom kronofogdebud enl. fullmakt
bil. F I, och arrendator å kronoegendomen
Göteborgs Klagstorp gården med Kroken 11'
Anton Karlsson nj. Vättan åker Anders Helgesg:n 3 3
William Johansson " " " " 3 4
Arvid Nyberg " " Klockareg:n 2 2
Gilbert Persson " Glömstorps Rytterg:n 4'
Karl Larsson " Backeby Storeg:n 1 7 och 3 4 genom
fogden Harry Larsson enl. fullmakt bil. F II.
Josefina Jonsson nj. Backeby Statsg:n 1 genom
Karl Eliasson enl. fullmakt bil. F III.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen ut-
färdade förordnandet, som hade lydelse enl.
bilaga A.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde

ej utrönas.

§ 3.

Föreslades den vid förrättningen upprättade nivåkartan över det vattenbevarade området samt profil över aloppen här i från.

§ 4

Sökanden yrkade på i frågavarande aloppsföretagande till sådant djup, att marken må kunna täckdikas enligt av jordbrukskonsulenten upprättad plan, som företeddes, samt att aloppen i möjligaste mån göras täckta.

§ 5

Sten Ljungren, Arvid Nyberg, Karl Larsson, Anton Karlsson och Josefina Jonsson yttrade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav berörde mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas samt att aloppen över deras mark i möjligaste mån göras täckta, bil. E.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningen kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde komme att hållas å samma ställe som dagens pedagen den 12 dec. 1941 kl. 10.

Vid och till som vore

I tjänsten

Ekendahl

Biträdande gode män:

Nils Karlsson Aron Larsson

Den 12 december 1941 i Apelås.

Nämnemännen: Undertecknade ~~[illegible]~~ samt följande fastägare:

Kristinehamns Direktionen genom fastmästare Sigurd Ekenberg
Hugo Larsson, Apelås
Sten Jungqvist, Ytterbyn gården
Anton Karlsson, Anders Helgesg.
Arvid Nyberg, Klockaregården
Karl Larsson, Racheby Storeg. genom Harry Larsson enl. fullmakt bev. J:IV.
Joel Johansson, Lars Larsgården
G. A. Björk, Gässlunda Storeg.
Gust. Karlsson, Stenshalden
Nils Karlsson, Hattegården
Gust. Karlsson, Hattegården, genom Nils Karlsson enl. fullmakt bev. J:V.
Malkus Andersson, Storegården
Josefina Jonsson, Hattegården, genom Karl Eliasson enl. fullmaktsbev. (J:VI)

§ 7.

Det skulle till protokollet antecknas, att gode mannen Nils Karlsson på grund av fastägets utsträckning blivit sakägare och därför som god man ersatts av Karl Svensk, Eken. Något jäv emot Svensk kunde icke anföras.

§ 8

Föreslades det sedan första Domareutskottet upprättade förslaget till de vattenskadade medelanas bättre bortläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Nils Karlsson och Gust. W. Karlsson behöriggjorde under hand gjort yrkande om företagets avskrivning, så att jämväl deras däruti berörde mark må kunna överlåtas på ändamålsenligt sätt samt om att anbjuden över deras mark i möjligaste mån göras tåchta, bil. C.

§ 10

Upplästes byamannens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. D.

§ 11

att mottaga och förvara det företagets förvärvade handlingar och biträdande att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo byamannen Hugo Larsson, Apelås.

§ 12

I fråga om förrättningskostnadernas gäldande hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till ~~Jakten~~ uppförrättaren.

§ 13

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och dag som ovan

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Aron Larsson Karl Svensk

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. A.

D. o. V.D. n:r 6 - 104
1940

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 maj *19* 40.

Utan avgift.

D. c. V. D. 6-104
1940

6

SKARABORGS L...
- 4. MAJ 194...
LANDSKAN...

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Apelås Gärslunda m.fl. hemman i socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för sig.

Skara den 3 maj 1940

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Apelås 1[1] och Gösslunda Ungegården 8[1] i Gösslunda socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Riddarhusdirektionen

adress Stockholm 2

pr _____

Telefon: 10 56 82

Stockholm den 7 Mars 1939

RIDDARHUSDIREKTIONEN

Chr. M. Blanch

RIDDARHUSSEKRETERARE

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Inom Gösslunda socken	
Gösslunda Knektegården med	
Kroken	Kronan
Västanåker, Anders Helgesgården	Anders Karlsson
Inom Skalunda socken	
Ryttaregården	Gilbert Persson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
K. SKARA 2
367155

Förteckning Bil. B.

över underrättelser ang. sammanträde hos arrendator Hugo Larsson, Apelås, onsdagen den 24 sept. 1941, kl. 10; vilka underrättelser denna dag avsänts från:

1. Riddarhusdirektionen Stockholm 2.
2. arr. Hugo Larsson Apelås, Gösslunda Tolsjö
3. Lmäninstendenten B. Ekberg St. Gjurum
4. arr. Sten E.L. Junggren Knektegården, Gösslunda Tolsjö
5. Anton Karlsson Anders Helgesg. " "
6. Villiam Johansson " " "
7. Arvid Nyberg Klockaregården " "
8. Gilbert Persson Rytteregården Skalunda Lidköping
9. Oskar Svensson Lunsala Cesaresg:n Rackeby
10. Karl Larsson Rackeby Stores:n "
11. Josefina Jonsson " Kategården "
12. Joel Johansson Lars Larsgården "
13. Skiftesgatenämnden Aron Larsson Lilla Erstorp, Stenhammar 2 Lidköping
14 " Nils Karlsson Kategården Rackeby

Skara den 17 sept. 1941
I Gårdan:
G Karlsson

d. 12 dec. 1941

Ovanstående förteckning sammanträde ha kallelser denna dag sänts till nedanstående personer:

15. G. A. Gjup. Gösslunda Kasg. Tolsjö.
16. Alfr. Johanssons sterb. Västanåker Klockareg. "
17. Gustaf Karlsson Stenholmen Rackeby.
18. Nils Karlsson Kategården "
19. Gustaf Karlsson. " "
20. Markus Andersson. Storegården "

21. Arvid Jansson Storegården Rackeby
22. Kristian Spira " "
23. Hugo Larsson, Aspelås Gösslunda Tolsjö
24. Skiftesgodemannen Aron Larsson,
L:a Ekstorps Stenhammar 2. Lidköping
25. " Karl Svensk, Åker, Rackeby.

Skara d. 27 nov. 1941.

I tjänsten:

Edvard Palm

Bil. 6 I

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Apelås m.fl.

i Gösslunda m.fl. socken nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hugo Larsson, Apelås

fre- dagen den 12 dec. 1941 klockan 10

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Gösslunda socken: Apelås; Gösslunda Ungegården, Kasegården och Knektegården; Västanåker Anders Heljesgården och Jon Larsgården.

I Skalunda socken: Glömstorp Ryttaregården;

I Rackeby socken: Hunsala Assarsgården, Rackeby Storegården och Kategården; Västölet Lars Larsgården; Stensholmen.

Skara den 20 nov. 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplästi Rackeby sockens kyrka den 30 Nov. 1941 betygas:

*) vid dårstöes fa Rackeby och Skalunda gemensamma annan gudstjänst

Hugo Larsson

Kommunist

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 20 nov. 1941.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30690

Rackeby.

Bil. 6 II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Apelås m.fl.

i Gösslunda m.fl. socken nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hugo Larsson, Apelås

fre- dagen den 12 dec. 1941 klockan 10

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Gösslunda socken: Apelås; Gösslunda Ungegården, Kasegården och Knektegården; Västanåker Anders Heljesgården och Jon Larsgården.

I Skalunda socken: Glömstorp Ryttaregården;

I Rackeby socken: Hunsala Assarsgården, Rackeby Storegården och Kategården; Västölet Lars Larsgården; Stensholmen.

Skara den 20 nov. 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplästi Rackeby sockens kyrka den 30 Nov. 1941, betygas:

Hugo Svensson
Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 20 nov. 1941.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bil. 6 III.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Apelås m.fl.

i Gösslunda m.fl. socken nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hugo Larsson, Apelås

fredagen den 12 dec. 1941 klockan 10

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Gösslunda socken: Apelås; Gösslunda Ungegården, Kasegården och Knektegården; Västanåker Anders Heljesgården och Jon Larsgården.

I Skalunda socken: Glömstorp Ryttaregården;

I Rackeby socken: Hunsala Assarsgården, Rackeby Storegården och Kategården; Västölet Lars Larsgården; Stensholmen.

Skara den 20 nov. 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Gösslunda sockens kyrka den 30 nov. 1941 betygas:

Oskar Larsson

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 20 nov. 1941.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bil. D.

Kungörelse.

För **torrläggning** av vattenskadade marker tillhörande **Apelås** m. fl. i Gösslunda m. fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hugo Larsson, Apelås, fredagen den 12 dec. 1941 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Gösslunda socken: Apelås, Gösslunda Ungegården, Kasegården och Knektegården; Västanåker Anders Heljesgården och Jon Larsgården.

I Skalunda socken: Glömstorp Ryttaregården.

I Rackeby socken: Hunsala Assarsgården, Rackeby Storegården, och Kategården; Västölet Lars Larsgården; Stensholmen.

Skara den 20 nov. 1941.

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Västgöta Posten fredagen den 25 nov. 1941 intygas.

Skara d. 27 nov. 1941.

I tjänsten:

G Wedberg

Bil. 6.

Undertecknade jämka oss med förbanden till den syneförrättning, som avser dikläggning av mark tillhörande Apelås, och yrka vi på företagets utsträckning så att jämväl den därav berörande mark må komma på åtgärdsområdet samt att dikläggas samt att avloppen över vår mark ~~må dragas~~ i möjligaste mån göras täckta.

Apelås den 24 sept. 1941.

Sten Jungqvist. Edvard Nyberg

Karl Larsson gm Hanny Larsson

Anton Karlsson

Josefina Jansson gm. Karl Eliasson

Bestyrkes: Ekenfallin

Nils Karlsson Aron Larsson

Förestående förening bifölles till alla delar.
Apelås den 12 dec. 1941
Nils Karlsson
Gustaf V Carlsson

Bestyrkes: Ekenfallin

Aron Larsson Karl Svensk

16 Bil. F

Avskrift.

Översändes från domänintendenten för kännedom.

D.i:570/1941.

Fullmakt

för kronoarrendatorn Sten Junggren, Gösslunda, Tolsjö, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Apelås m.fl. hemman inom Gösslunda m.fl. socknar, som är utsatt att hållas hos arrendator Hugo Larsson, Apelås, onsdagen den 24. september 1941 kl. 10, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 20. september 1941.

Bertil Ekberg

Domänintendent.

Bevittnas;

Carl Dahlberg Nils Ljungqvist

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

B. Ekberg

Bil. I II 17

Fullmakt för min son
Harry Larsson att föra
min talan och å mina vägnar
underteckna förekommande handlingar.

Storgården Rackeby den 24/9 1941

Karl Larsson

Vittnen.

A. Blomnell

Vittnen.

H. Nordin

18 Bil. A III.

F u l l m a k t.

Fullmakt för Karl Eliasson, Kategården, Rackeby att å mina vägnar närvara vid syneförrättning den 24 sept 1941 angående torrläggning av mark tillhörande Apelås i Gösslunda med fl. socknar, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för givet vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Kategården den 23 sept. 1941.

Bevittnas:

Gunnar Nyjär
Ballidan, Rackeby

Åke Sjölander
Rackeby

Bilaga F IV 19

FULLMAKT

för Harry Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Storegården m. fl. hemman i Packeby sock och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Storegård den 12-12 1941

Karl Larsson

Bevittnas:

Oscar Fryxs

Erik Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

20 Bil. F:k.

Fullmakt

för Nils Karlsson Kategården
att vid sammanträde angående tor-
läggning av mark föra min talan,
ingå förening, söka lån m. m.
Ombudets laga åtgärder godkännes.

Kategården Racksby den 12/12 41

Gustaf Karlsson

Bevittnas

Alice Nordin

Helny Svensk

Bilaga F VI 21

FULLMAKT

för Karl Eliasson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nyelin m. fl. hemman i Gustenäs m. fl. socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kakegården den 3 dec 1941

Josefina Jonsson

Bevittnas:

Nils Karlsson

Jöt Johnsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. G.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gösslunda socken.					
Apelås	1'		1		Riddarhuset
Gösslunda Ungej:n	8'		1		
				1	åker, mylla på lera
				2	" — " —
				3	" — " —
				4	" — " —
				5	" — " —
				6	" — " —
				7	" — " —
				8	" — " —
				9	" — " —
				9a	" — " —
				10	" — " —
				10a	" — " —
				11	" — " —
				12	" — " —
				13	" — " —
				14	" — " —
				14a	" — " —
				14b	" — " —
				14c	" — " —
				15	" — " —
				16	" — " —
				17	" — " —
				18	" — " —
				19	" — " —

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
imp							36		–			–			–	
	28							480	134	40	1100	308	-	620	173	60
	20							"	96	-	"	220	-	"	124	-
	36							"	172	80	"	396	-	"	223	20
	89							400	356	-	1200	1068	-	800	712	-
	18							770	138	60	1100	198	-	330	59	40
	13							"	100	10	"	143	-	"	42	90
	79							"	608	30	"	869	-	"	260	70
1	52							"	1170	40	"	1672	-	"	501	60
	14							620	86	80	"	154	-	480	67	20
	78							770	600	60	"	858	-	330	257	40
	55							620	341	-	"	605	-	480	264	-
	80							770	616	-	"	880	-	330	264	-
	18							620	111	60	"	198	-	480	86	40
	17							770	130	90	"	187	-	330	56	10
	58							880	510	40	1200	696	-	320	185	60
	48							770	369	60	1100	528	-	330	158	40
	77							880	677	60	"	847	-	220	169	40
	55							950	522	50	"	605	-	150	82	50
	94							720	676	80	1200	1128	-	480	451	20
1	32							880	1161	60	"	1584	-	320	422	40
	34							"	299	20	"	408	-	"	108	80
	54							760	410	40	"	648	-	440	237	60
1	03							720	741	60	"	1236	-	480	494	40
13	52						36		10033	20		15436	-		5402	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				20	åker, mylla på lera
				21	" — " —
				22	" — " —
				23	" — " —
				24	" — " —
				25	" — " —
				26	" — " —
				27	" — " —
				28	" — " —
				29	" — " —
				30	" — " —
				31	" — " —
				32	" — " —
				33	" — " —
				34	" — " —
				35	" — " —
				36	" — " —
				37	" — " —
				38	" — " —
				39	" — " —
				40	" — " —
				41	" — " —
				42	" — " —
				43	" — " —
				44	" — " —
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	52						36		10033	20		15436	-		5402	80
	59							600	354	-	1200	708	-	600	354	-
	77							800	616	-	"	924	-	400	308	-
	64							640	409	60	"	768	-	560	358	40
1	32							760	1003	20	"	1584	-	440	580	80
	30							960	288	-	"	360	-	240	72	-
	74							600	444	-	"	888	-	600	444	-
1	55							720	1116	-	"	1860	-	480	744	-
1	40							800	1120	-	"	1680	-	400	560	-
4	14							1080	4471	20	"	4968	-	120	496	80
1	48							880	1302	40	"	1776	-	320	473	60
1	35							"	1188	-	"	1620	-	"	432	-
								780	1146	60				420	617	40
1	47							880	1293	60	"	1764	-	320	470	40
								860	2433	80				340	962	20
2	83							960	2716	80	"	3396	-	240	679	20
1	60							640	1024	-	"	1920	-	560	896	-
1	63							1040	1695	20	"	1956	-	160	260	80
1	35							960	1296	-	"	1620	-	240	324	-
	35							680	238	-	"	420	-	520	182	-
	30							"	204	-	"	360	-	"	156	-
	54							1080	583	20	"	648	-	120	64	80
	66							"	712	80	"	792	-	"	79	20
1	25							760	950	-	"	1500	-	440	550	-
1	20							880	1056	-	"	1440	-	320	384	-
	97							730	708	10	1100	1067	-	370	358	90
	50							980	490	-	"	550	-	120	60	-
	97							960	931	20	1200	1164	-	240	232	80
43	42						36		35814	50		51169	-		15354	50
									36244	50					14924	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överjörb
				Y5	åker, mylla på mellanlera
				Y6	" — " —
				Y7	" — " —
				Y8	" — " —
				Y9	" — " —
				Y9a	" — " —
					Summa
Göteborgs Kreklegården med Kroken	11'		1		Kronan, arr. Sten Jungren
				50	åker, mylla på lera
				50a	" — " —
				50b	" — " —
				51	" — " —
				51a	" — " —
				52	" — " —
				53	" — " —
				54	" — " —
				55	" — " —
				56	" — " —
				57	" — " —
				58	" — " —
				59	" — " —
				60	" — " —
				61	" — " —
				62	" — " —
				63	" — " —
				64	" — " —
				65	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									3581 50						1535 50	
43	42						36		3624 50			5116 9 -			1492 50	
	137							1000	1370 -		1200	1644 -		200	274 -	
	180							860	1548 -		1100	1980 -		240	432 -	
	68							950	646 -		"	748 -		150	102 -	
	12							810	97 20		"	132 -		290	34 80	
	119							760	904 40		"	1309 -		340	404 60	
	13							700	91 -		"	143 -		400	52 -	
									4071 10						1653 90	
4871							36		4090 10			5712 5 -			1622 390	
	120							880	1056 -		1200	1440 -		320	384 -	
	140							1060	1484 -		"	1680 -		140	196 -	
	03							1120	33 60		"	36 -		80	240	
	63							1040	655 20		"	756 -		160	100 80	
								920	1656 -					280	504 -	
	180							1040	1872 -		"	2160 -		160	288 -	
								760	1596 -					440	924 -	
2	10							880	1848 -		"	2520 -		320	672 -	
								680	1156 -					520	884 -	
	170							800	1360 -		"	2040 -		400	680 -	
								920	1564 -					280	476 -	
	170							1040	1768 -		"	2040 -		160	272 -	
								560	672 -					640	768 -	
	120							680	816 -		"	1440 -		520	624 -	
								600	300 -					600	300 -	
	50							720	360 -		"	600 -		480	240 -	
								880	1962 40					320	713 60	
2	23							1000	2230 -		"	2676 -		200	446 -	
								840	1050 -					360	450 -	
	125							960	1200 -		"	1500 -		240	300 -	
								760	760					440	440 -	
	100							880	880 -		"	1200 -		320	320 -	
								680	102 -					520	78 -	
	15							800	120 -		"	180 -		400	60 -	
								680	272 -					520	208 -	
	40							"	320 -		"	480 -		"	160 -	
								520	260 -					680	340 -	
	50							640	320 -		"	600 -		560	280 -	
								440	220 -					760	380 -	
	50							560	280 -		"	600 -		640	320 -	
								760	1533 20					440	250 80	
	57							880	501 60		"	684 -		320	182 40	
								600	192 -					600	192 -	
	32							720	230 40		"	384 -		480	153 60	
									1543 40						759 60	
19	18								1733 480			2301 6 -			568 120	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västanäker Anders Helgesg:n	3 4		1/4		William Johansson
				66	åker, mylla på lera
- " -	3 3		1/4		Anton Karlsson
				67	åker, mylla på lera
				68	" - " -
				69	" - " -
					Summa
Gösslunda Kasegn	1 4		1/2		G. A. Ljung
				70	åker, mylla på lera
Västanäker Jon Ekesg.	2 2		3/8		Astrid Nyberg
				71	åker, mylla på lera
				72	" - " -
				73	" - " -
				74	" - " -
				75	" - " -
				76	" - " -
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85							560	476 -		~~1200~~	959 42 1020 -		640	483 42 ~~544~~ -	
1	20							720	864 -		1200	1440 -		480	576 -	
	08							1160	92 80		"	96 -		40	3 20	
	25							1040	260 -		"	300 -		160	40 -	
1	53								1216 80			1836 -			619 20	
	43							880	378 40		~~1200~~	387 91 ~~516~~ -		~~320~~	9 51 137 60	
	60							1020	612 -		1200	720 -		180	108 -	
	17							720	122 40		"	204 -		480	81 60	
	37							480	177 60		"	444 -		720	266 40	
	60							800	480 -		"	720 -		400	240 -	
								620	223 20					580	208 80	
	36							~~720~~	~~259 20~~		"	432 -		~~480~~	~~172 80~~	
								660	316 80					540	259 20	
	48							~~760~~	~~364 80~~		"	576 -		~~440~~	~~211 20~~	
2	58								1932 - ~~2016~~ -			3096 -			1164 - ~~1080~~ -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rackeby socken.					
Vårdåkers Laus Landsg.	1 3		1/8		Joel Johansson
				77	åker, mylla på lera
Rackeby Kattegl.	av 1 5		75/256		Josefina Jonsson
				78	åker, mylla på lera
				79	" -"-
				80	" -"-
				81	" -"-
					Summa
-"-	av 1 2		45/128		Gustav Karlsson o. Nils Karlsson
				82	åker, mylla på lera
				83	" -"-
				84	" -"-
					Summa
Rackeby Storegården	1 5, 2 5, 3 5		2/15, 7/24, 5/96		Kristian Spira
				85	åker, mylla på lera
				86	" -"-
				87	" -"-
				88	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	75							880	1540 -		1200	2100 -		320	560 -	
	75							720	540 -		1200	900 -		480	360 -	
	40							~~880~~ 1000	~~352~~ 400 -		"	480 -		~~320~~ 200	~~128~~ 80 -	
	69							~~840~~ 960	~~579 60~~ 662 40		"	828 -		~~360~~ 240	~~248 40~~ 165 60	
1	17							~~720~~ 840	~~842 40~~ 982 80		"	1404 -		~~480~~ 360	~~561 60~~ 421 20	
3	01								~~2314 -~~ 2585 20			3612 -			~~1298 -~~ 1026 80	
	100							~~880~~ 1000	~~880 -~~ 1000 -		1200	1200 -		~~320~~ 200	~~320 -~~ 200 -	
1	37							~~880~~ "	~~1205 60~~ 1370 -		"	1644 -		~~320~~ "	~~738 40~~ 274 -	
	28							~~840~~ 960	~~2352 0~~ 2688 0		"	336 -		~~360~~ 240	~~1008 0~~ 672 0	
2	65								~~2320 80~~ 2638 80			3180 -			~~859 20~~ 541 20	
	79							~~600~~ 840	~~474 -~~ 663 60		1200	948 -		~~600~~ 360	~~474 -~~ 284 40	
	43							~~640~~ 880	~~2752 0~~ 3784 0		"	516 -		~~560~~ 320	~~2408 0~~ 1376 0	
	91							~~600~~ 840	~~546 -~~ 764 40		"	1092 -		~~600~~ 360	~~546 -~~ 327 60	
	27							~~600~~ "	~~162 -~~ 226 80		"	324 -		~~600~~ "	~~162 -~~ 97 20	
2	40								~~1457 20~~ 2033 20			2880 -			~~1422 80~~ 846 80	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rackeby Storegården	1 7/8 3/4		9/40, 13/16		Karl Larsson
				89	åker, mylla på lera
				90	" — " —
				91	" — " —
				92	" — " —
					Summa
Stenholmen	1/1		1/1		Gustaf Karlsson
				93	åker, mylla på lera
				94	" — " —
				95	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	60							~~910~~ 810	~~546~~ 486 -		1200	720 -		~~290~~ 390	~~174~~ 234 -	
1	15							~~770~~ 670	~~885 50~~ 770 50		"	1380 -		~~430~~ 530	~~494 50~~ 609 50	
	86							830	713 80		"	1032 -		370	318 20	
	93							880	818 40		"	1116 -		320	297 60	
3	54								~~2963 70~~ 2788 70			4248 -			~~1284 30~~ 1459 30	
	47							810	380 70		1100	517 -		290	136 30	
	85							590	501 50		"	935 -		510	433 50	
	42							950	399 -		"	462 -		150	63 -	
1	74								1281 20			1914 -			632 80	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
					Samfällighelen A-D.
Göteslunda socken.					
Apelås, Göteslunda Ungegn	1/8'		1/1	1-5	Riddarhusk; arr. Hugo Larsson
					Samfälligheten E-H.
Göteslunda socken.					
Apelås, Göteslunda Ungegn	1/8'		1/1	6-13	Riddarhusk; arr. Hugo Larsson
					Samfälligheten I-O.
Göteslunda socken.					
Apelås, Göteslunda Ungegn	1/8'		1/1	14-19	Riddarhusk; arr. Hugo Larsson
Rackeby s:n.					
Rackeby Kalog:n	av 1	5	75/256	79-81	Josefina Jonsson
" "	av 1	2	75/128	82-84	Gustaf o. Nils Karlsson
" Storegården	1, 2, 3	5	2/5, 7/24, 5/96	85-88	Kristian Spira
" "	1	7, 3 4	9/40, 13/16	89-92	Karl Larsson
Stenholmen	1'		1	93-95	Gustaf Karlsson
					Summa
					Samfälligheten P-Ab.
Göteslunda socken.					
Apelås	1'		1		
Göteslunda Ungegn	8'		1	20-48	Riddarhusk; arr. Hugo Larsson
" Knekeg:n					
med Kroken	11'		1	51-65	Kronan äre. Hlen E. L. Jungqvist Överförres

FLYGERSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 381336

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
173						36			759	20		1992 -			1232	80
524									3904	30		5764 -			1859	70
655									5369	70		7680 -			2310	30
226									1774 -			2712 -			938 -	
265									2320	80		3180 -			859	20
240									1457	20		2880 -			1422	80
354									2788	70		4248 -			1459	30
174									1281	20		1914 -			632	80
1914									14991	60		22614 -			7622	40
3387									29442	50		40237 -			10794	50
1655									12850	80		19860 -			7009	20
5042									42293	30		60097 -			17803	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
Västanåker					
Anders Helgesg:n	34		1/4	66	William Johansson
— " —	33		1/4	67-69	Anton Karlsson
Racksby socken.					
Västtorp					
Lars Larsgården	13		1/8	77	Joel Johansson
Racksby Kalsg.	av 15		75/256	78	Josefina Jonsson
					Summa
			Sampälighelen Nc-skg.		
Göslunda socken					
Apelås	11		1		
Göslunda Almsg.	81		1	79,79a	Riddarhuset
- Knekby					
m. Kroken	11		1	50-56	Kronan Nr. Ellen Jungren
Göslunda Kasag.	14		1/2	70	G. A. Gjup
Västanåker					
Jon Larsgården	22		3/8	71-76	Arvid Nyberg
					Summa

FJ. TIDNINGSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
50	42								42293	30		60097	-		1780	370
	85								476	-		959	42		483	42
1	53								121	80		1836	-		619	20
1	75								1540	-		2100	-		560	-
	75								540	-		900	-		360	-
55	30								46066	10		65892	42		1982	32
1	32								995	40		1452	-		456	60
2	63								2573	60		3156	-		582	40
	43								378	40		38791			9	51
2	58								1932	-		3096	-		1164	-
6	96								5879	40		80919	1		2212	51

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Slutsammandrag.
					Samfälligheten A - D
					" E - H
					" I - O
					" P - Ab
					" Ac - Ag
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	73						36		759	20		1992	-		1232	80
5	24								3904	30		5764	-		1859	70
19	14								14991	60		22614	-		7622	40
55	30								46066	10		65892	42		19826	32
6	96								5879	40		8091	91		2212	51
88	37						36		71600	60		104354	33		32753	73

Apelås den 12 dec. 1941

Ola Wallin

Aron Larsson Karl Svensk

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Apelås den 12 dec. 1941.

I tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
36S283

Jordersättningslängd.

Bil. I.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sampälligheten A-D.							
		Diket A-B-C-D.							
Hunsala Ansarg. 1 3	Oskar Svensson	86+70-88	75	8	6 -	95	8	7 60	13 60
Apelås o. Gösslunda Ulrsg.	Riddarhuset	86+70-88	75	8	6 -	95	8	7 60	13 60
		Summa			12 -			15 20	27 20
		Sampälligheten E-H.							
		Diket E-F-G-H.							
Apelås o. Gösslunda Ulrsg.	Riddarhuset	84+50-84+70	30	8	2 40	50	11	5 50	7 90
		Sampälligheten I-O.							
		Diket L-M-N-O.							
Rackeby Storgården	Markus Andersson	130-131+57	45	12	5 40				5 40
" "	Arvid Svensson	131+57-134+40	30	12	3 60	210	12	25 20	28 80
" "	Kristian Spira	134+40-135+3				160	12	19 20	19 20
" Kalg.	Gustav o. Nils Karlsson	130-132+47	75	12	9 -				9 -
" "	Josefina Jonsson	132+47-135+3				290	12	34 80	34 80
		Summa			18 -			79 20	97 20
		Sampälligheten P-Ab.							
		Diket P-Q-R-S-T-U-V-X-Aj.							
Glömstorps	Gilbert Persson	0-1+50	20	12	2 40	180	12	21 60	24 -
Vasanäs Anders Kelgis. 3 3	Anton Karlsson	1+50-3+3	135	11	14 85	400	12	48 -	62 85
Apelås o. Gösslunda Ulrsg.	Riddarhuset	3+3-5+60	210	9	18 90	510	12	61 20	80 10
		Summa			36 15			130 80	166 95

~~Apelås den 12 dec. 1941~~

~~A. Ekelöf Pettersson~~

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Likeb I-Z-Å-Ä-Ö-Aa-Ab.							
Apelås o Gösslunda Älvgy.	Riddarhumb	101+10-101+80 30-33	20	8	1 60	410	12	49 20	50 80
Ankkläg. med Kroken	Kronan	101+80-34+73	80	6	4 80	405	12	48 60	53 40
Västanåker Anders Helgig. 3³	Anton Karlsson	101+10-34+73	80	7	5 60	265	12	31 80	37 40
		Summa			12 -			129 60	141 60
		Samfällighetens Ac-Cg.							
		Likeb Ac-Ad-Ae-Af-Cg.							
Västanåker Jon Stålg. 2³	Alfa Johanssons stbh.	78+50-79+93	100	7	7 -	285	12	34 20	41 20
		Slutsumma kronor							482 05

Apalås den 12 dec. 1921

P Wedin

Aron Larsson Karl Svensk

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
381313

Kostnadsförslag.

Bil. K.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - D.								
		Diket A - B - C - D.								
88-86+70	130	Lera	65 m³	1:--	65	--				
86+70-85+20	150	8" rör med frakt	150 "	1:90	285	--				
		Grävn.,läggn.o.återf.	150 "	0:85	127	50				
		Täckdikesöga	1 st	15:-	15	--				
86 85+20		Brunn typ A, d=0.45 m	2 "	37:-	74	--	566	50		
		Jordersättning					27	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					126	30	720	--
		Diket C - C. I								
180-181+36	136	4" rör med frakt	136 m	0:65	88	40				
181+36-181+76	40	3" - " -	40 "	0:45	18	--				
180-181+76	176	Grävn.,läggn.o.återf.	176 "	0:70	123	20				
181+76		Brunn typ A, d=0.37 m	1 st	30:-	30	--	259	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					50	40	310	--
		Samfälligheten A - D summa kronor							1030	--
		Samfälligheten E - H.								
		Diket E - F - G - H.								
84+70-84+50	20	Lera o. sten	10 m³	1:70	17	--				
84+50-83+60	90	8" rör med frakt	90 m	1:90	171	--				
83+60-82+2	158	6" - " -	158 "	1:30	205	40				
82+2-80+34	168	5" - " -	168 "	0:90	151	20				
80+34-80	34	3" - " -	34 "	0:45	15	30				
84+50-83+60	90	Grävn.,läggn.o. återf.	90 "	0:85	76	50				
83+60-82+2	158	- " -	158 "	0:75	118	50				
82+2-80+34	168	- " -	168 "	0:65	109	20				
80+34-80	34	- " -	34 "	0:45	15	30				
		Överföres			879	40				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			879	40				
84+50		Täckdikesöga st	1	15:-	15	--				
83+60 82+2 80+34		Brunn typ A, d=0.45 m "	3	37:-	111	--				
80		" " A, d=0.37 m "	1	30:-	30	--	1035	40		
		Jordersättning					7	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					216	70	1260	--
		I Diket F - F.								
190-191+18	118	3" rör med frakt m	118	0:45	53	10				
		Grävn., läggn.o.återf. "	118	0:45	53	10				
190+16		Rörets framdragn.gm väg st	1	5:--	5	--				
191+18		Brunn typ A, d= 0.37 m "	1	30:-	30	--	141	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					28	80	170	--
		I Diket G - G.								
185-186+42	142	3" rör med frakt m	142	0:45	63	90				
		Grävn., läggn.o.återf. "	142	0:60	85	20				
186+40		Rörets framdragn.gm väg st	1	5:--	5	--				
186+42		Brunn typ A, d=0,37 m "	1	30:-	30	--	184	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					35	90	220	--
		Samfälligheten E - H summa kronor							1650	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten I - O.								
		Diket L - M - N - O.								
130-132+47	247	Lera m³	70	1:--	70	--				
132+47-132+90	43	" "	20	1:10	22	--				
132+90-134+50	160	" "	55	1:10	60	50				
134+50-134+3	80	" "	80	1:--	80	--				
132+47-132+90		Flyttning av stenmur m	43	0:50	21	50				
132+90-134+50		- " - "	160	0:30	48	--				
134+50-135+3		- " - "	80	0:60	48	--				
117+18-112+18	500	12" rör med frakt "	500	3:55	1775	--				
112+18-111+23	95	8" - " - "	95	1:90	180	50				
111+23-110	123	6" - " - "	123	1:30	159	90				
117+18-113+50		Grävn.,läggn.o.återf. "	368	1:--	368	--				
113+50-112+18		- " -	132	1:20	158	40				
112+18-111+23		- " -	95	0:85	80	75				
111+23-110		- " -	123	0:95	116	85				
114+78 113+46 112+60		Rörets framdragn.gm väg st	3	5:--	15	--				
117+18		Rörutlopp typ B "	1	25:-	25	--				
114+78 113+50		Brunn typ A, d=0.80 m "	2	73:-	146	--				
112+18		" " A, d=0.60 m "	1	56:-	56	--				
111+23 110		" " A, d=0.45 m "	2	37:-	74	--	3505	40		
		Jordersättning					97	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					727	40	4330	--
		Diket I - K.								
121-122+79	179	8" rör med frakt m	179	1:90	340	10				
121-120+22	78	6" - " - "	78	1:30	101	40				
120+22-118+84	138	5" - " - "	138	0:90	124	20				
118+84-118+34	50	4" - " - "	50	0:65	32	50				
120+22-122+79		Grävn.,läggn.o.återf. "	257	0:50	128	50				
120+22-118+34		- " - "	188	0:60	112	80				
		Överföres			839	50			4330	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			839	50			4330	--
121+55		Rörets framdragn.gm väg st	1	10:--	10	--				
122+79		Täckdikesöga "	1	15:-	15	--				
121 120+22 118+84		Brunn typ A, d=0.45 m "	3	37:--	111	--				
118+34		" " A, d=0.37 " "	1	16:-	16	--	991	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					198	50	1190	--
		Diket N - N. I								
60-63+96	396	8" med frakt m	396	1:90	752	40				
		Grävn.,läggn.o.återf. "	396	0:90	356	40				
62 62+96 63+96		Rörets framdragn.gm väg st	3	4:--	12	--				
60 61+40 62+93		Brunn typ A, d=0.45 m "	3	37:--	111	--	1231	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					238	20	1470	--
		Samfälligheten I - O summa kronor							6990	--
		Samfälligheten P - Ab.								
		Diket P - Q - R - S - T - U - V - X - Y.								
0-2+50	250	Lera med sten m 3	285	1:10	313	50				
2+50-5+60	310	Lera "	175	1:--	175	--				
2+50-7+24	474	12" rör med frakt "	474	3:55	1682	70				
7+24-11+32	408	8" - " - "	408	1:90	775	20				
11+32-14+76	344	6" - " - "	344	1:30	447	20				
2+50-7+24		Grävn.,läggn.o.återf. "	474	1:25	592	50				
7+24-11+32		- " - "	408	0:85	346	80				
11+32-14+76		- " - "	344	0:70	240	80				
3+54		Rörets framdragn.gm o.just av bro	1	20:-	20	--				
5+58 8+34 10+90	13+12 14+75	Rörets framdragn.gm väg st	5	4:--	20	--				
2+50		Rörutlopp typ A "	1	35:-	35	--				
3+3 4+76		Brunn typ C, d=0.80 m "	2	48:-	96	--				
5+60		" " C, d=0.90 " " I	1	60:-	60	--				
7+24 9+46		" " A, d=0.60 " "	2	56:--	112	--				
		Överföres			4916	70				

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			4916	70				
11+32 13+12 14+76		Brunn typ A, d=0.45 m st	3	37:-	111	--				
14+18		" " B, d=0.45 m "	1	18:-	18	--				
5+56		Rörbro, a=4.0, b=0.6 m "	1	175:-	175	--	5220	70		
		Jordersättning					166	95		
		Arbetsledning o. oförutsett					1072	35	6460	--
		Diket R - R I								
20-21+96	196	8" rör med frakt m	196	1:90	372	40				
		Grävn., läggn.o.återf. "	196	0:95	186	20				
20+2		Rörets framdragn.gm väg st	1	3:--	3	--				
21+96		Brunn typ A, d=0.45 m "	1	37:-	37	--	598	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					111	40	710	--
		Diket T - T I								
25-27+4	204	5" rör med frakt m	204	0:90	183	60				
		Grävn., läggn.o.återf. "	204	0:60	122	40				
25+2 27+2		Rörets framdragn.gm väg st	2	3:--	6	--				
27+4		Brunn typ A, d=0.45 m "	1	37:-	37	--	349	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					61	--	410	--
		Diket U - U I								
50-51+42	142	3" rör med frakt m	142	0:45	63	90				
		Grävn., läggn.o.återf. "	142	0:50	71	--				
50+2 51+40		Rörets framdragn.gm väg st	2	3:--	6	--				
51+42		Brunn typ A, d=0.37 m "	1	30:-	30	--	170	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					29	10	200	--
		Överföres							7780	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								7780	--
		II Diket U - U .									
55-56+60	160	3" rör med frakt	m	160	0:45	72	--				
		Grävn.,läggn.o.återf.	"	160	0:50	80	--				
55+2		Rörets framdragn.gm väg	st	1	3:--	3	--				
56+60		Brunn typ A, d=0.37 m	"	1	30:-	30	--	185	--		
		Arbetsledning o. oförutsett						35	--	220	--
		I Diket V - V .									
200-200+40	40	3" rör med frakt	m	40	0:45	18	--				
		Grävn.,läggn.o.återf.	"	40	0:45	18	--				
200+40		Brunn typ A, d=0.37 m	st	1	30:-	30	--	66	--		
		Arbetsledning o. oförutsett						14	--	80	--
		I Diket X - X .									
210-210+30	30	3" rör med frakt	m	30	0:45	13	50				
		Grävn.,läggn.o.återf.	"	30	0:65	19	50				
		Brunn typ A, d=0.37 m	st	1	30:-	30	--	63	--		
		Arbetsledning o. oförutsett						7	--	70	--
		I Diket S - S - Ä .									
140-141+56	156	8" rör med frakt	m	156	1:90	296	40				
141+56- -144+26	270	6" - " -	"	270	1:30	351	--				
144+26- -145+2	76	5" - " -	"	76	0:90	68	40				
140-143+12		Grävn.,läggn.o.återf.	"	312	1:20	374	40				
143+12- -144+20		- " -	"	108	0:65	70	20				
144+20- -145+2		- " -	"	82	0:85	69	70				
144+17- -144+23	6	Tätning av betong-rörsskarvar	"	6	1:20	7	20				
144		Rörets framdragn.gm väg	st	1	3:--	3	--				
		Överföres				1240	30			8150	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1240	30			8150	--
141+56 144+16 143+12 144+26		Brunn typ B, d=0.45 m	st 4	18:-	72	--				
145+2		" " D, d=0.45 "	" 1	40:-	40	--	1352	30		
		Arbetsledning o. oförutsett					267	70	1620	--
		I II Diket S - S .								
150-150+16	16	4" rör med frakt	m 16	0:65	10	40				
		Grävn.,läggn.o.återf.	" 16	0:70	11	20				
150+5-150+11	6	Tätn.av betongrörskarvar	m 6	1:20	7	20				
150+16		Brunn typ B, d=0.37 m	st 1	16:-	16	--	44	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					5	20	50	--
		Diket S - Z - Å - Ä - Ö - Aa - Ab .								
30-33	300	Lera	m 110	1:--	110	--				
101+80-100	180	Lera med rötter	" 260	1:05	273	--				
34+8-34+80	72	- " -	85	1:10	93	50				
34+80-36+38	158	15" rör med frakt	m 158	5:--	790	--				
36+38-38+82	244	12" - " -	244	3:55	866	20				
38+82-40+38	156	10" - " -	156	2:80	436	80				
40+38-41+59	121	9" - " -	121	2:40	290	40				
41+59-43	141	8" - " -	141	1:90	267	90				
43-45+35	235	5" - " -	235	0:90	211	50				
36+38 39+14 41+61 42+98		Rörets framdragning gm väg	st 4	4:--	16	--				
34+80-36+38		Grävn.,läggn.o.återf.	m 158	1:20	189	60				
36+38-38+82		- " -	244	1:10	268	40				
38+82-40+38		- " -	156	1:05	163	80				
40+38-41+59		- " -	121	0:95	114	95				
41+59-43		- " -	141	0:85	119	85				
43-45+35		- " -	235	0:70	164	50				
31+50		Rörbro, a=4.0,b=0.45 m	st 1	125:-	125	--				
34+80		Rörutlopp typ B	" 1	25:-	25	--				
		Överföres			4526	40			9820	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			4526	40			9820	--
36+38 37+50 38+82		Brunn typ A, d=0.8 m. st	3	73:-	219	--				
40+38 41+59		" " A, d=0.6 m "	2	56:-	112	--				
43+19 44+56 45+35		" " A, d=0.45 m "	3	37:-	111	--	4968	40		
		Jordersättning					141	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					1090	--	6200	--
		Diket Ö - Ö I.								
74+30-72+47	183	10" rör med frakt m	183	2:80	512	40				
72+47-70	247	9" - " -	247	2:40	592	80				
74+30-72+47		Grävn.,läggn.o. återf. "	183	1:--	183	--				
72+47-71+32		- " -	115	1:20	138	--				
71+32-70		- " -	132	0:90	118	80				
72+48		Rörets framdragning gm väg st	1	5:--	5	--				
72+47 70		Brunn typ A, d=0.60 m "	2	56:--	112	--	1662	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					318	--	1980	--
		Samfälligheten P - Ab summa kronor							18000	--
		Samfälligheten Ac - Ag.								
		Diket Ac - Ad - Af - Ag.								
79+93-78+50	143	Lera m^3	80	1:--	80	--				
78+50-77+82	68	10" rör med frakt m	68	2:80	190	40				
77+82-76+27	155	9" - " -	155	2:40	372	--				
76+27-75	127	8" - " -	127	1:90	241	30				
90-90+90	90	4" - " -	90	0:65	58	50				
78+50-77+82		Grävn.,läggn.o. återf. m	68	1:20	81	60				
77+82-76+94		- " -	88	0:90	79	20				
76+94-76		- " -	94	1:10	103	40				
76-75		- " -	100	0:80	80	--				
90-90+90		- " -	90	0:70	63	--				
78+45 75+6		Rörets framdragning gm väg st	2	8:--	16	--				
		Överföres			1365	40				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA


38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1365	40				
78+50		Rörutlopp typ B st	1	25:-	25	--				
76+27 77+82		Brunn typ A, d=0.60 m "	2	56:-	112	--				
75		" " A, d=0.45 m "	1	37:-	37	--				
90+90		" " B, d=0.37 m "	1	16:-	16	--	1555	40		
		Jordersättning					41	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					303	40	1900	--
		Samfälligheten Ac - Ag summa kronor							1900	--
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - D							1030	--
		" E - H							1650	--
		" I - O							6990	--
		" P - Ab							18000	--
		" Ac - Ag							1900	--
		Slutsumma kronor							29570	--

Apelås den 12 december 1941.

I tjänsten:

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bil. L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Apelås m.fl. hemman i Gösslunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna väster och nordväst om Gösslunda kyrka inom nederbördsområde nr 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D, E - F - G - H, I - K, L - M - N - O, P - Q - R - S - T - U - V - X - Y och Ac - Ad - Af - Ag för huvudavloppen samt C - C^{I}, F - F^{I}, G - G^{I}, N - N^{I}, R - R^{I}, S - S^{I} - Z - Å - Ä - Ö - Aa - Ab, S^{I} - S^{II}, Ö - Ö^{I}, T - T^{I},

$U - U^{I}$, $U - U^{II}$, $V - V^{I}$ och $X - X^{I}$ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - D", "E - H", "I - O", "P - Ab" och "Ac - Ag". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tvänne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bi-

lagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, av samfälligheten P - Ab erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 29 kronor 74 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

För övriga samfälligheter skulle denna avgift understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad

överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Apelås dikningsföretag av år 1941".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Apelås den 12 dec. 1941.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Aron Larsson Karl Svensk

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Bil. M.	

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Brukningsenheten ordnad	
						Öker totalt	
			Samfälligheten A-O.				
			Gösslunda socken.				
7 1,1	1,8		Apelås, Gösslunda Ulrgy. {Riddarhusets Hr. Hugo Larsson	S	1-5	101/125	
			Samfälligheten E-H.				
			Gösslunda socken.				
7 1,1	1,8		Apelås, Gösslunda Ulrgy. {Riddarhusets Hr. Hugo Larsson	S	6-13	-"-	
			Samfälligheten I-O.				
			Gösslunda socken.				
7 1,1	1,8		Apelås, Gösslunda Ulrgy. {Riddarhusets Hr. Hugo Larsson	S	14-19	-"-	
			Rackeby socken.				
6 75/256	av 1⁵		Rackeby Kategin, Josefina Jonsson	S	79-81	√ 17/21	
- 75/128	av 1²		" " Gustaf o. Nils Karlsson	S	82-84	21/22	
2/5. 7/24 5/96	1.5.2.3⁵		" Stora gin Kristian Spira		85-88	√ 21/30	
3 9/10. 13/16	1,7,3⁴		" " Karl Larsson	S	89-92	√ 50/71	
5 1	1		Stenholmen Gustaf Karlsson	S	93-95	√ 107/173	
							Summa
			Samfälligheten P-Ab.				
			Gösslunda socken.				
7 1	1		Apelås				
1	8		Gösslunda Ulrgy. {Riddarhusets Hr. Hugo Larsson	S	20-48	101/125	
- 1	11		" Knekby med Kroken {Kronan Arr. Sten E.L. Jungqvist	S	51-65	50/55	
							Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. GLASE

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Ofr. tal för gemensamma poster
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. | öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1232:80					69:10	1030:-	100.000	30:56	3,764
1859:70					102:88	1650:-	100.000	46:10	5,678
2310:30					481:34	2118:60	30,309	57:27	
938:-					195:43	860:19	12,306	23:25	
859:20						787:91	11.272	21:30	
1422:80					296:43	1304:75	18,666	35:27	
1459:30					304:04	1338:24	19.145	36:17	
632:80					131:84	580:31	8,302	15:68	
7622:40						6990:-	100.000	188:94	23,272
10794:50					1170:02	9800:10	54,445	267:57	
7009:20						6363:54	35,353	173:74	
17.803:70						16163:64	89.798	441:31	

17803:70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
							Öresförb
- 1/4	3 4		Västeråker Anders Helgesg. Villiam Johansson		66	17/25	
1 1/4	3 3		" " " Anton Karlsson	S	67-69	17/26	
			Rackeby socken.				
4 1/8	1 3		Vårdötel Hans Helgesg. Josef Johansson		77	V	
6 75/256	ao 1 5		Rackeby Kalleg. Josefina Jonsson	S	78		
							Summa
			Samfälligheten Sc-Ag.				
			Gösslanda socken.				
1	1 1		Apelås				
7 1	8 1		Gösslanda Helgesg. Riddarhuset	S	49.49a	101/125	
			" Knekteg } Kronan				
- 1	11 1		med Kloken } Sec. Olof Jungren	S	50-50b	50/55	
- 1/2	1 4		Gösslanda Kaseg. Ch. A. Hjup		70	22/37	
			Västeråker				
2 3/8	2 2		Jon Långgården Arvid Nyberg	S	71-76	18/29	
							Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% -tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
17803:70						16163:64	89.798	441:32		
483:42	ej lån					438:84	2,438	11:98		
619:20	lån			/	67:11	562:14	3,123	15:35		
560:-	lån ej			/	60:71	508:50	2,825	13:88		
360:-	lån			/	39:03	326:88	1,816	8:92		
19826:32						18000:-	100.000	491:45		60,531
991.3										
29,734										
456:60			nytt lån		85:83	392:10	20,637	11:32		
582:40	ej lån					500:14	26,323	14:43		
9:51	ej lån					8:17	0,430	0:24		
1164:-			/		218:79	999:59	52,610	28:85		
2212:51						1900:-	100.000	54:84		6,755

Apelån den 12 dec. 1971

Anna Larsson

Karl Svensk

180

600

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ägodås ökonomijordtag m.m. år 1941 i

Gönlunda och Rackeby *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	29	0,50			14	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
1		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
okt 8-14		Kopiering av taxeringsplan Lic koncept Kompletteringsuträkning ≤ 15 dag	5	12.-	57 - 60	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad st.			117	-	117	-
		Överföres					131	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				131 50
1941		***Avvägning.***				
sept. 8-11		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	2.5	12,00	18 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *har*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		18 —
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 85 *ar,* ..... *st.*	104	0.07	7 28	
		..... *har*	88.73	0.06	5 32	12 60
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	104	0,04		4 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*	3/4	12,00	9 =	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	8.—	1,50	12 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	206	0,06	12 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	103	0,12	12 36	49 72
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	1.6	3.—	4 80	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	8.1	3.50	28 35	33 15
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	7	0.15	1 05	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	65	0.25	16 25	
		..... „				
		..... „				17 30
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar	2	12,00		24 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	2.0	3,50	7 —	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	2.0	1,00	2 —	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	4.7	6,00	28 20	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2.3	10,00	23 —	60 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*		0,03		
		Överföres				359 63

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				359 63
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00		3 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*	1.4	2,50	3 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp *„*	7.6	4,00	30 40	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			28 09	61 99
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 —	8 —
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		0,01		
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*	15	0,25	3 75	4 25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	18	0,30	5 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*		0,20		7 40
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* *sid.*	6	3,00		18 —
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00		18 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* *dagar*		12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* *dagar*		12,00		
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunnar* *„*	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning *„*	1½	12,00	18 =	30 —
		slamficka *„*		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				514 77
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 85 ar ägofigurer *st.*	104	0.10	10 40	
		har	88.73	0.08	7 10	
		Överföres			28 00	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 –	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	585	0,02	11 70	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	223	0,05	11 15	52 60
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	1.4	5.–	7 00	
		ändring av befintligt avlopp „	7.6	6.–	45 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			17 30	
		3) broar och trummor, „ „			8 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12 –	
					89 90	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			22 48	67 42
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2½	12,00		30 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 52 sid.	64	0,55		35 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				189 72
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 –	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			15 –	36 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				38 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	5.5	6–		33 –
		Summa kronor				107 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				514 77
		Lösen för kopior och avskrifter				189 72
		Övriga förrättningskostnader				107 40
		Summa kronor				811 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hälsingl. *häradsrätt.*

Ljusdal *den* 12 dec. *19* 41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Aron Larsson Karl Svensk

Kronor 811.89 *kvitteras:*

den 19.12. *19* 41

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

J 852, 1006/49
BA

Lantbrukaren Hugo Larsson,
Apelås, Gösslunda,
L i d k ö p i n g .

Kungl. Lantbruksstyrelsen får härigenom meddela, att Styrelsen, som den 25 september 1945 antagit kontrakt om utförande av arbetet vid Apelås dikningsföretag av år 1941 i Gösslunda och Rackeby socknar, Skaraborgs län, denna dag godkänt företaget med de i arbetsplanen vidtagna ändringar, som angivits i en rörande företaget den 8 januari 1949 av lantbruksingenjören Sven Hallin utfärdad avsyningsrapport och å de fastställda ritningarna angivits med grön beteckning.

.//. Intressenterna tillhöriga 5 ritningar återgå.

Innestående del av till företaget anvisat statsbidrag - 7.530 kronor - och/av till företaget beviljat lån - 6.030 kronor - kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som blivit därtill utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbrukssty-

relsen.

Stockholm den 14 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Andersson

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Apelås dikningsföretag av år 1941" i Gösslunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 22 april 1944 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 14.430 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 11.630 kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 30.446:39 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 18 dec. 1948 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 38.368:02 kronor, varav 742:70 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 32.753:73 kronor. Merkostnaden uppgår till 7.921:63 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	A - D	E - H	I - O	P - AB	Ac - Ag	Summa kronor
Verklig kostnad	1131:75	1802:12	11655:80	21183:90	2594:45	38.368:02
Beräknad "	1062:99	1699:76	7193:95	18530:49	1959:20	30.446:39
Båtnad	1232:80	1859:70	7622:40	19826:32	2212:51	32.753:73
Merkostnad	68:76	102:36	4461:85	2653:41	635:25	7.921:63
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl.K.K. 431,432:39 beräknas utgå	68:76	102:36	428:45	1295:83	253:31	2.148:71

Samfälligheten	A - D	E - H	I - O	P - AB	Ac - Ag	Summa kronor
Verklig arbets- och material- kostnad	1071:56	1744:46	11451:85	20492:87	2494:05	37254:79
Beräknad arbets- och materialkost- nad +10 procent	1114:08	1806:31	7582:08	19460:60	2044:68	32007:75
Eller båtnaden där denna är större	1232:80	1859:70	7622:40	19826:32	2212:51	32753:73
160 procent av beräknad kosnad	1604:88	2627:36	11028:48	28306:40	2974:08	46541:20
Tilläggsbidrag beräknas till hälften av	-	-	3406:08	666:55	761:57	4834:20
Tilläggsbidrag beräknas utgå med	-	-	1700:--	330:--	380:--	2410:--

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 till hela den överskjutande kostnaden för samfälligheterna A - D och E - H. För samfälligheterna I - O, P - AB och Ac - Ag bör statsunderstödet utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, när å desamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen, dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Skara den ~~17~~ 30 mars 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

AB

04612/48

Överlämnas till lantbruksing.S.Hallin, Skara.

Lantbrukare Hugo Larsson,
Apelås, Gösslunda,
L i d k ö p i n g .

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för Apelås dikningsföretag av år 1941 i Gösslunda och Rackeby socknar

S K A R A B O R G S L Ä N

angående vilket företags utförande kontrakt antagits av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 september 1945, har Lantbruksstyrelsen funnit skäligt medgiva, att, såvitt avser rätten att tillgodonjuta för arbetets utförande beviljade statsmedel, den i förenämnda kontrakt föreskrivna tiden för arbetets fullbordande må utsträckas till den 1 september 1949.

Stockholm den 7 september 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Gunhild Borgie

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 53.
6. 1948. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
233648

RAPPORT

Kopia 8,

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Apelås dikningsföretag av år 1941" i Gösslunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Hugo Larsson,
~~Förtroendeman~~
~~Ende intressent:~~ Apelås, Gösslunda, Lidköping.

Arbetsplanen fastställd den 22 april 1944.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 14.430:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 11.630:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1948.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen ~~Vattendomstolen~~ till 1 sept. 1949.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 18 dec. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Betr. diket G - G I.

Rörledningen har flyttats 30 m. väster ut.

Betr. dikena I - K och L - M.

Rörledningen I - K har förlängts till punkt M och dimensionerats för flöden, varigenom öppna kanalen L - M utgår. Merkostnaderna ha erlagts av berörda jordägare. Ändringen medför minskade underhållskostnader.

Betr. diket P - Q.

Rörledning för vanlig vattenföring samt flödesränna har framdragits till punkt 1+50. Ändringen medför minskade underhållskostnader.

Betr. dikena S - Z, S - S I - 143 + 12 och S - S I II.

För att möjliggöra en ändamålsenligare brukning kring diket S - Z har detta igenlagts med 15" rör och en för maskinell brukning lämplig med svaga sluttningar utförd flödesränna bibehålles. Rörledningen är dimensio-

nerad för en avrinning av 1 liter sek/har.

Genom denna ändring bortfalla rörledningarna S - S - 143 + 12 och S - S . Merkostnaderna ha erlagts av jordägaren.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med grönt införts å plankarta och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 38.368:02 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 742:70 och i styrelsearvoden 400:-- kronor.

Skara den 8 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Apelås dikningsföretag av år 1941" i Gösslunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län, vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 beviljat 14.430:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 11.630:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond, få härmed vördsamt anhålla om största möjliga ytterligare lån och bidrag enl. Kungl. kungörelserna n:ris 431,432:39 och 192:46 angående tilläggsbidrag till vissa statsunderstödda torrläggningsföretag till de merkostnader för företagets utförande, som uppkommit utöver vid arbetsplanens fàstställande beräknade, och hänvisa vi till lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins härtill fogade utredning om verkliga kostnader för företagets utförande.

Apelås, Gösslunda pr Lidköping den jan. 1949.

R 5*0900

DIARIE N:r 18279
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift. 195-44 Kombo

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Apelås dikningsföretag av år 1941"

i Gösslunda o. Rackeby socknar av Skaraborgs län;

upprättat år 1942

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

B E T Ä N K A N D E

rörande frågan om statsunderstöd till utförande av "Apelås dikningsföretag av år 1941" i Gösslunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget väster och nordväst om Gösslunda kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 12 dec. 1941 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, för-

bättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel. /Bil. b I-V /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. f/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 12 dec. 1941 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. /Bil. c,e/.

Arrendatorn å kronoegendomen 1 mtl Gösslunda Knektegården med Kroken 11 1 har jämväl undertecknat denna skrivelse, men tillstånd för honom att söka lån torde enligt meddelande från domänintendenten ej kunna påräknas, varför hans namn strukits.

Bifogade tabell /bil. g/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 14,430:-- kronor från statens avdikningsanslag och 11,630:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Företaget avser att bereda avlopp för täckdikning, som i avsevärd omfattning redan planerats, varför företagets utförande kan väntas medföra omedelbar skördeökning.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar /bil. I-II h /.

Skara i juni 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	29087:95	
Ersättningar	482:05	29570:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	811:89	
" " utredningen ang. statsunderstöd	64:50	876:39
Summa kronor		30446:39

Skara i juni 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 30,446 kronor 39 öre, varav å länslagarnas andel 22,108 kronor 49 öre.

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Hjalmar Forsman.

Bil. a.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 12 december 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Apelås i Gösslunda och Rackeby socknar, Skaraborgs län /Apelås dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 februari 1942.

Erik T:son Uggla.

Stämpel En krona 25 öre.

Avskrift. I.

Bil. 6

REDOGÖRELSE

för "Apelås diknings- företag av år 19 41"

i Gösslunda och Rackeby sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. A - D.

Åker	1,73	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	1,73	har

Markens blivande värde i medeltal 1151:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1232:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1030:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 dec. 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Hugo Larsson.

Adress: Apelås, Gösslunda, Tolsjö.

Anm.:

Skara den 19 febr. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Avskrift.

II.

Bil. 6

REDOGÖRELSE

för "Apelås dikningsföretag av år 1941"

i Gösslunda och Rackeby socknar

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. E - H.

Åker	5,24	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	5,24	har

Markens blivande värde i medeltal 1100:-- kronor pr har

" " " högst 1100:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1859:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1650:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 dec. 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Hugo Larsson.

Adress: Apelås, Gösslunda, Tolsjö.

Anm.:

Skara den 19 febr. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Avskrift.

III.

Bil. b.

REDOGÖRELSE

för "Apelås diknings- företag av år 19 42"

i Gösslunda och Rackeby sockn

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. I - O.

Åker	19,14	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	19,14	har

Markens blivande värde i medeltal 1181:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 7622:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6990:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 dec. 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Hugo Larsson.

Adress: Apelås, Gösslunda, Tolsjö.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:92586

Avskrift.

9

IV.

REDOGÖRELSE

Bil. 6:

för "Apelås diknings- företag av år 19 41"

i Gösslunda och Rackeby sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. P - Ab.

Åker	55,30	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	55,30	har

Markens blivande värde i medeltal 1193:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 19826:32 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 18000:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 dec. 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Hugo Larsson.

Adress: Apelås, Gösslunda, Tolsjö.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
202586

Avskrift.

V.

Bil. 6.

10

REDOGÖRELSE

för "Apelås diknings- företag av år 19 42"

i Gösslunda och Rackeby sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. Ac - Ag..

Åker	6,96	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	6,96	har

Markens blivande värde i medeltal 1162:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 2212:51 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1900:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 dec. 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Hugo Larsson.

Adress: Apelås, Gösslunda, Tolsjö.

Anm.:

Skara den 19 febr. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga c.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Apelås dikningsföretag av år 1941" inom Gösslunda och Rackeby sock nar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Apelås den 12 dec. 19 41.

Anton Karlsson — E. Arvid Nyberg

Harry Larsson — Joel Johansson

Gustaf Carlsson — Karl Eliasson.

Bevittnas:

Aron Larsson Sven Hallin

Förestående förening biträdes till alla delar:

Hugo Larsson — Kristian Spira

Sten Junggren.

Bevittnas:

Sigge Larsson — Gunnar Andersson

Karlberg Björnegården — Apelås, Tolsjö.

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Apelås dikningsföretag av år 1941" för val av styrelse.

Den 12 december 1941 å Apelås.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande delägare: Riddarhusdirektionen gm S. Ehrenborg, Sten Junggren, Anton Karlsson, Arvid Nyberg, Karl Larsson gm Harry Larsson, Joel Johansson, G. A. Djup, Gust. Wilh. Karlsson, Nils Karlsson, Gust. Karlsson gm Nils Karlsson, Malkus Andersson, Josefina Jonsson gm Karl Eliasson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos Hugo Larsson, Apelås, samtidigt ordförande, Sten Junggren, Knektegården, Harry Larsson, Rackeby Storegården, Arvid Nyberg, Klockaregården, och Karl Eliasson, Kategården.

Till suppleanter utsågos Anton Karlsson, Anders Helgesgården, Nils Karlsson, Kategården och Gust. W. Karlsson, Stensholmen.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess hel-

het söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. e.

Utdrag ur protokoll hållet hos Höglovliga Riddarhusdirektionen i Stockholm tisdagen den 16 december 1941.

§ 21. På sätt protokollet för den 7 november 1939, § 31, närmare utvisar, hade direktionen beslutit ansökning till länsstyrelsen i Skaraborgs län om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker å egendomen Apelås.

I skrivelse till direktionen hade nu domänförvaltaren anfört huvudsakligen följande.

Arrendatorn av Apelås hade skriftligen förbundit sig att betala hälften av förrättningskostnaderna. Förrättningen hade avslutats vid sammanträde å Apelås den 12 innevarande december. Företaget avsåge att möjliggöra täckdikning dels genom fördjupning av avlopp dels genom igenläggning av diken med rör och beräknades draga en kostnad av omkring 30,000 kronor med en beräknad båtnad för omkring 32,753 kronor. Apelås deltoge i företaget med omkring 50 procent. Enligt en skrivelsen bifogad räkning uppginge förrättningskostnaderna till 811 kronor 89 öre. Enligt gällande bestämmelser skulle räkningen betalas av sökanden, i detta fall Riddarhuset. Därefter skulle räkningens belopp fördelas på samtliga i företaget ingående fastigheter. Avsikt förelåge nu att söka statslån och statsbidrag till företaget. An-

nuiteterna å lånet borde sedan erläggas av arrendatorn.

I enlighet med hemställan av domänförvaltaren beslöt direktionen på tillstyrkan av herr Kuylenstjerna att låta betala förberörda räkning å 811 kronor 89 öre till lantbruksingenjören Sven Hallin i Skara samt att biträda förening om sökande av statslån för ifrågavarande företag och om vidtagande av vissa i sammanhang därmed stående åtgärder.

Rätt utdraget intyga:

H. Leijonhufvud H. Härner.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A - D	1,73		1,73	1062:99	1232:80	0,86
E - H	5,24		5,24	1699:76	1859:70	0,91
I - O	19,14		19,14	7193:95	7622:40	0,94
P - Ab	55,30		55,30	18530:49	19826:32	0,93
Ac - Ag	6,96		6,96	1959:20	2212:51	0,89
Summa	88,37		88,37	30446:39	32753:73	
		Lånesökandenas del.				
A - D	1,73		1,73	1062:99	1232:80	
E - H	5,24		5,24	1699:76	1859:70	
I - O	16,49		16,49	6383:05	6763:20	
P - Ab	37,90		37,90	11527:64	12333:70	
Ac - Ag	3,90		3,90	1435:05	1620:60	
Summa	65,26		65,26	22108:49	23810:--	

Skara i juni 1942.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Gösslunda socken.	Samf. A - D.						
1,1	1 1 / 1 ,8		Apelås, Gösslunda Ungeg.	Riddarhuset, arr. Hugo Larsson	1	73			1	73
				Samf. E - H.						
1,1	1 1 / 1 ,8		- " -	Riddarhuset, arr. Hugo Larsson	5	24			5	24
				Samf. I - O.						
1,1	1 1 / 1 ,8		- " -	Riddarhuset, arr. Hugo Larsson	6	55			6	55
			Rackeby socken.							
75/256	av 1 5		Rackeby Kategården	Josefina Jonsson	2	26			2	26
45/128	av 1 2		- " -	Gustaf o.Nils Karlsson	2	65			2	65
2/15,7/24 5/96	1 5 ,2 5 ,3 5 7 4		Rackeby Storegården	Kristian Spira	2	40			2	40
9/40,13/16	1 ,3		- " -	Karl Larsson	3	54			3	54
1	1 1		Stensholmen	Gustaf Karlsson	1	74			1	74
			Gösslunda socken.	Samf. P - Ab.						
1	1 1		Apelås	Riddarhuset						
1	8 1		Gösslunda Ungeg.	Arr. Hugo Larsson	33	87			33	87
1	11 1		" Knekteg.m Kroken	Kronan, arr. Sten Junggren	16	55			16	55
1/4	3 4		Västanåker Anders Heljesg.	William Johansson		85				85
1/4	3 3		- " -	Anton Karlsson	1	53			1	53
			Rackeby socken.							
1/8	1 3		Västölet Lars Larsg.	Joel Johansson	1	75			1	75
75/256	av 1 5		Rackeby Kategården	Josefina Jonsson		75				75
			Gösslunda socken.	Samf. Ac - Ag.						
1	1 1		Apelås	Riddarhuset						
1	8 1		Gösslunda Ungegården	Arr. ~~Sten Junggren~~ Hugo Larsson	1	32			1	32
1	11 1		" Knekteg. m.Kroken	Kronan, arr. Sten Junggren	2	63			2	63
1/2	1 4		Gösslunda Kasegården	G. A. Djup		43				43
3 /8	2 2		Västanåker Jon Larsg.	Arvid Nyberg	2	58			2	58
				Summa	88	37			88	37

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1232	80	1030	--	30	56	2	43	1062	99	0,86	45,10	479	41	583	58
1859	70	1650	--	46	10	3	66	1699	76	0,91	46,85	796	34	903	42
2310	30	2118	60	57	27	4	55	2180	42	0,94	47,90	1044	42	1136	--
938	--	860	19	23	25	1	85	885	29			424	05	461	24
859	20	787	91	21	30	1	69	810	90			388	42	-	
1422	80	1304	75	35	27	2	80	1342	82			643	21	699	61
1459	30	1338	24	36	17	2	87	1377	28			659	72	717	56
632	80	580	31	15	68	1	25	597	24			286	08	311	16
10794	50	9800	10	267	57	21	26	10088	93	0,93	47,55	4797	29	5291	64
7009	20	6363	54	173	74	13	80	6551	08			3115	04	-	
483	42	438	84	11	98		95	451	77			214	82	-	
619	20	562	14	15	35	1	22	578	71			275	18	303	53
560	--	508	50	13	88	1	10	523	48			248	91	274	57
360	--	326	88	8	93		71	336	52			160	02	176	50
456	60	392	10	11	32		90	404	32	0,89	46,15	186	59	217	73
582	40	500	14	14	43	1	15	515	72			238	--	-	
9	51	8	17		24		02	8	43			3	89	-	
1164	--	999	59	28	85	2	29	1030	73			475	68	555	05
32753	73	29570	--	811	89	64	50	30446	39			14437	07	11631	59

Skara i juni 1942.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

19 Bil. n:r II.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Kjellås dikningsföretag av år 1941 inom Gärdunda och Räckeby sock ~~ar~~ av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41.	Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43.	Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44.	Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ 2.- + 6.50 + 2.-	„ ~~12:-~~	10	50
§ 44.	Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, inom vilka täkt äger rum, m. m. dagar 1	„ 12:-	12	-
§ 49.	Kopia av plankartan å väv Ersättning för tärkedikningsföreningen sid 5 a 3.-		15	-
§ 52.	„ „ profiler och sektioner			
§ 53.	„ „ bro- och trumritningar			
§ 55.	Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20	0.55 „ ~~0:75~~	11	-
	Inhäftning av handlingar		1	-
	Diariebevis, utlägg		3	-
	Kommissionärsarvode		3	-
	Summa Kronor:		64	50

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kåkinds häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 1 juli 1942

Sven Hansen
Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio!

A. Petersson

240/44 Komb.

FÖREDRAGET
DEN 7 SEP. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 04612
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Härmed anhåller jag, att tidpunkten för färdigställande av "Apelås dikningsföretag av år 1941" i Gösslunda och Rackeby socknar, Skaraborgs län, måtte framflyttas från den 1 september 1948 till den 1 november samma år.

Svårigheterna att anskaffa arbetskraft och material ha medfört denna försening av arbetet.

Apelås, Lidköping den 28 augusti 1948.

för APELÅS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941

Hugo Larsson

Hd. 7/9 49

25/9 45

Lantbrukare Hugo Larsson
Apelås,
Lidköping.

Tel. 17021 (Lidköping)

240/44 kmb.

a.a.

FÖREDRAGET
DEN 24 MAJ 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1949
DIARIE Nr J 1352
SAK Nr

Godk. d. 14.4.49.

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

"Apelås dikningsföretag av år 1942."

i Göstlunda o Rackeby s:nar Skaraborgs län

Undertecknad får härmed å nämnda dikesföretags vägnar anhålla att återstående del av till företaget beviljade lån och bidrag av statsmedel snarast måtte översändas.

Avvägningsbevis samt rekvisition å medlen insändes i januari månad i år.

Apelås, Lidköping den 12-4-49

Hugo Larsson

Adr. Hugo Larsson
Apelås
Lidköping.

D. N:r 23788

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Apelås dikn.föret. av år 1941 i Gösslunda och Rackeby socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 22/4 44

Kontrakt: 25/9 45

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 14.430

Lån: 11.630

Beräkn. kostnad: 30.446:39

Verkst. utbet. d. 11/12 45

av statsbidrag: 3.600 kr.

av lån: 2.900 kr.

Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin den 22 / 9 1947

30.446:39 kr. = c:a 48 %.

0.48 · 14·430 = 6·900
3·600
3·300

0,48 · 11 630 = 5·600
2·900
2·700

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Endo-intressent~~: Lantbr. Hugo Larsson, Apelås, Gösslunda, Lidköping (bef.)

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 3·300 kr.

av lån 2·700 kr.

Stockholm den 7 / 10 1947

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

240
44

DIARIE Nr 23788
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT 1947

B E V I S

över verkställd besiktning av "Apelås dikningsföretag av år 1942" i Gösslunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 14,430:--

Lån från statens avdikningslånefond " 11,630:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Hugo Larsson,
Apelås, Gösslunda pr Lidköping.

Vid genom assistent Axel Kedefält den 22 sept. 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 14,800:-- kronor eller omkring 48 procent av det till 30,446:39 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava väsentligt överstigit de beräknade.

Skara den 23 sept. 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STEMPEL KR 2 TVÅ KRONOR KR 2 STEMPEL
Statens [illegible]

240/44 – komb. Godk. 14.4.49. (ändr. i plan.)

FÖREDRAGET
DEN 14 APR 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr J 852
SAK Nr

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Apelås dikningsföretag av år 1941" i Gösslunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Hugo Larsson,
Apelås, Gösslunda, Lidköping.

Arbetsplanen fastställd den 22 april 1944.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 14.430:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 11.630:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1948.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1949.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 18 dec. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Betr. diket G - G I.

Rörledningen har flyttats 30 m. väster ut. samma kostnad.

Betr. dikena I - K och L - M.

Rörledningen I - K har förlängts till punkt M och dimensionerats för flöden, varigenom öppna kanalen L - M utgår. Merkostnaderna ha erlagts av berörda jordägare. Ändringen medför minskade underhållskostnader. högre kostnad. 5 mån. längre.

Betr. diket P - Q.

Rörledning för vanlig vattenföring samt flödesränna har framdragits till punkt 1+50. Ändringen medför minskade underhållskostnader. Ökad anläggnings kostnad

Betr. dikena S - Z, S - S I - 143 + 12 och S - S I II.

För att möjliggöra en ändamålsenligare brukning kring diket S - Z har detta igenlagts med 15" rör och en för maskinell brukning lämplig med svaga slänter utförd flödesränna bibehålles. Rörledningen är dimensio-

Godk med de i ärendet verkställda ändringarna – – och å de fastställda situationsplanerna antecknade med röd bokstäver. Ändringarna äro införda å arbetsritningarna.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

nerad för en avrinning av 1 liter sek/har.

Genom denna ändring bortfalla rörledningarna S - S - 143 + 12 och S - S . Merkostnaderna ha erlagts av jordägaren. Högre bidrag.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med grönt införts å plankarta och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 38.368:02 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 742:70 och i styrelsearvoden 400:-- kronor.

Skara den 8 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

~~BEVIS~~ RAPPORT 240/44.

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1949
DIARIE Nr J1006
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Apelås dikningsföretag av år 1941" i Gösslunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Hugo Larsson, Apelås, Gösslunda, Lidköping.

Arbetsplanen fastställd den 22 april 1944.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 14.430:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 11.630:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1948.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1949.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 18 dec. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Betr. diket G - G I.

Rörledningen har flyttats 30 m. väster ut. fsv. 27/4 44

Betr. dikena I - K och L - M.

Rörledningen I - K har förlängts till punkt M och dimensionerats för flöden, varigenom öppna kanalen L - M utgår. Merkostnaderna ha erlagts av berörda jordägare. Ändringen medför minskade underhållskostnader.

Betr. diket P - Q.

Rörledning för vanlig vattenföring samt flödesränna har framdragits till punkt 1+50. Ändringen medför minskade underhållskostnader.

Betr. dikena S - Z, S - S I - 143 + 12 och S - S I II.

För att möjliggöra en ändamålsenligare brukning kring diket S - Z har detta igenlagts med 15" rör och en för maskinell brukning lämplig med svaga slänter utförd flödesränna bibehålles. Rörledningen är dimensio-

2 ark.

nerad för en avrinning av 1 liter sek/har.

Genom denna ändring bortfalla rörledningarna S - S - 143 + 12 I I och S - S . Merkostnaderna ha erlagts av jordägaren. I II

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med grönt införts å plankarta och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 38.368:02 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 742:70 och i styrelsearvoden 400:-- kronor.

Skara den 8 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 24/1-49 KR. 2

5 justr.

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1949
DIARIE Nr J 1006
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Apelås dikningsföretag av år 1941" i Rackeby, Gösslunda och Skalunda socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 18 dec. 1948.

Apelås pr Lidköping den 21 jan. 1949.

Hugo Larsson /Hugo Larsson/ Arvid Nyberg /Arvid Nyberg/

Sten Junggren /Sten Junggren/ Karl Eliasson /Karl Eliasson/

Harry Larsson /Harry Larsson/

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

S. Ehrenborg gm /Sigurd Ehrenborg/ för Apelås 1 1 o. Gösslunda Ungeg. 8 1

Egenhändiga namnteckningen bevittna:
Sigrid Flink Sage Johansson

Anton Karlsson /Anton Karlsson/ äg. Västanåker Anders Helgesg. 3 3

Gustav Karlsson /Gustav Karlsson/ " Rackeby Kategården av 1 2

V.g.v.

Nils Karlsson
/Nils Karlsson/ äg. Rackeby Kategården av 1 2

Karl Eliasson
/Karl Eliasson/ " Rackeby Kategården av 1 5

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Anna Axelsson. Hans Axelsson

1945 den 11 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Apelås dikningsföretag av år 1941 i Gösslunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

Lån 11.630 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 22 april 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Gösslunda socken			
Apelås, Gösslunda Ungegården	1,1	1^1, 8^1	Riddarhuset, arr. Hugo Larsson
Västanåker Jon Laregården	3/8	2^2	Arvid Nyberg
" Anders Heljesgården	1/4	3^3	Anton Karlsson
Rackeby socken			
Rackeby Kategården	75/256	av 1^5	Josefina Jonsson
" Storegården	2/15, 7/24, 5/96	1^5, 2^5, 3^5	Kristian Spira
" "	9/40, 13/16	1^7, 3^4	Karl Larsson
Stensholmen	1	1^1	Gustaf Carlsson
Västtölet Lars Laregården	1/8	1^3	Joel Johansson

Stockholm den 11 december 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Aobert Smith

"Apelås dikningsföretag av år 1941" i Gösslunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	Ägare
Gösslunda socken.			
Apelås, Gösslunda Ungegården	1,1	1 1 / 1 , 8 / 2	Riddarhuset, arr. Hugo Larsson
Västanåker Jon Larsgården	3/8	2 / 3	Arvid Nyberg
" Anders Heljesg.	1/4	3	Anton Karlsson
Rackeby socken.			
Rackeby Kategården	75/256	5 / av 1	Josefina Jonsson
" Storegården	~~2/5,~~ 3/15 7/24,5/96	5 5 5 / 1 ,2 ,3 / 7 4	Kristian Spira
" "	9/40,13/16	1 ,3 / 1	Karl Larsson
Stensholmen	1	1 / 3	Gustaf Karlsson
Västölet Lars Larsgården	1/8	1	Joel Johansson

Skara i juni 1942.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Jönk. nr 6. 240/44

DIARIE N:r 28235
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1945

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt meddela, att "Apelås dikningsföretag av år 1941" i Gösslunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län är påbörjat.

Skara den 3 december 1945.

I tjänsten:

Lantbruksingeniör i Skaraborgs län.