



Akt nr:

R-E1a-0902

AU$R-E1a-0902

346
44

197

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 12/3 1945
godkänd den 22/3 1945

DIARIE Nr 5199
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1945
R 3*0902

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 till Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942 i Strö och Rackeby socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med åttatusenniohundrasjuttio (8.970) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med åttatusenfemhundrasjuttio (8.570) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bergt Jonsgården den 24 febr. 1945
Oskar Green

Att lantbrukaren Oskar Green, Bergt Jonsgården, Stö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Petter Borg
Adress Pottemar Stö Tolsjö

Seward Borg
Adress Pottemar Stö Tolsjö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arb Karlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Bengt Jonsgårdens dikningsföretag

av år 1942.

Strö socken			Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Erlägger kontant
Bengt Jonsgården	9^{4}	C.H. Gren	2125:64	998:27	997:33	130:04
D:o	9^{10}	Fru Anna Gustafsson	106:21	49:88		56:33
D:o	9^{5}	C.J. Spira	2335:55	1096:85	1095:82	142:88
D:o	9^{6}	Gustaf Johansson, Råda	2431:04	1141:70	1140:62	148:72
D:o	9^{3}	Axel Hasselgren	836:77	392:98	392:60	51:19
D:o	9^{7}	Hilmer Hasselgren	1889:94	887:58	886:74	115:62
Lindholmen	1^{6}	Hilmer Hasselgren	1760:07	826:59	825:81	107:67
D:o	1^{13}	Aug. Gustafsson	274:09	128:72	128:60	16:77
D:o	1^{10}	John Gustavsson	664:49	312:07	311:77	40:65
D:o	1^{4}	Anders Svenssons stbh	17:00	7:98		9:02
Lunden	1^{1}	Alfred Kihlén	3130:48	1470:18	1468:79	191:51
Rackeby socken						
Prästebolet	1^{1}	Eckl. lönesboställe	360:99	169:53		191:46
Hedan Lars	1^{1}	Rackeby kyrka	819:20	384:72	384:36	50:12
D:o	1^{2}	Carl Gustaf Gren	43:16	20:27		22:89
Rackeby Storeg.	1^{8}	C.J. Spira	1177:32	552:91	552:39	72:02
D:o	1^{10}	C.H. Gren	820:92	385:53	385:17	50:22
D:o	1^{9}	Anders Anderssons stbh	307:13	144:24		162:89
		Summa kronor:	19100:00	8970:00	8570:00	1560:00

Skara den 7 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	754:23	
Gode männen	33:60	
Hantlangning	67:50	855:33
Arbetsritningar		142:12
Kostnadssammandrag		11:10
Betänkande angående statsunderstöd		62:35
Inregistrering		8:90
Vattendomstolsavgift		27:04
Arbets- och materialkostnader		16355:93
Papper, porto, telefon		10:00
Arbetets ledning m.m.		
Styrelsearvode	100:00	
Lantbruksingenjören	217:55	317:55
Räntor, cirka		1163:80
Till kommande utgifter reserveras, cirka		145:88
	Summa kronor:	19100:00

Skara den 7 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1

Vid av undertecknad den 15 april 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda och avsedda för"Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942" i Strö och Rackeby socknar, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	80 cm	28.2.1943	1200	1400	
9"	80 "	2.3.1943	1200	1400	
9"	79.5 "	2.4.1943	1195	1400	
10"	80 "	1.4.1942	1280		1545
10"	80 "	8.4.1943	1280		1325
10"	80 "	8.4.1943	1280		1255
12"	80 "	24.3.1943	1280	1620	
12"	79.5 "	26.3.1943	1275	1545	
12"	80	18.3.1943	1280	1545	

940 meter 9", 224 meter 10" och 1141 meter 12" betongrör kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Skara den 16 april 1943.

Tekn. biträde hos
Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm

Lantbrukaren Oskar Gren,

Bengt Jonsgården, Strö, Tolsjö.

Med anledning av Eder skrivelse rörande "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942" får jag meddela, att inget hinder möter att ersätta det föreslagna öppna avloppsdiket i nedre delen av sträckan A - B med en 12" betongrörsledning i kombination med öppet yt- och flodvattendike. Djup och lutning kan fastställas i samband med grävningstabellens upprättande.

Skara den 22 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 18 september 1944 -25007/42- angående "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942" i Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län översändes Skara Stiftsnämnds tillstånd för komministern i Sunnersbergs m.fl. församlingars pastorat H. Hermansson, vilken äger uppbära avkomsten från ecklesiastika fastigheten Hedan Lars 1[1] i Rackeby socken, att söka lån från statens avdikningslånefond.

2 häften handlingar och 3 blad ritningar återsändas.

Skara den 30 oktober 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksststyrelsen. D. e V. A. 5-112 1941

SKARABORGS LÄNS - 5 FEB 1941 LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i M a r i e s t a d.

Genom resolution den 20 januari 1941 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören Sven Hallin till Eder överlämnad av C.H. Gren, Tolsjö, m.fl. gjord ansökning om förordnande för lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bengt Jonsgården m.fl. hemman i Strö och Rackeby socknar.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte uppdragas åt extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 28 januari 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Rudebeck

Ivar Andersson Wallenberg
Bernt Hamrelyen Bernt Jonsg. } justeringsmän

3 medlemmar och 1 suppl.

~~Hjalmar Kihlén~~ Kyrkobacka, ordf. 8

~~Oskar Carlsson, Bernt Jonsg. 6~~

~~Gustaf Johansson 5~~

~~Hjalmar Hamrelyen 3~~

Ivar Andersson, Wallenberg 8.

29

Hjalmar Kihlén, ordf.

Gustaf Johansson, Ängsbacken, Pöda, suppl.

~~Bernt Hamrelyen~~

C. J. Spaven, Bernt Jonsg.

Hjalmar Hamrelyen, Bernt. Jonsg.

e.

Avskrift. Överlämnas till statens/lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

5198, 5199

Till

Lantbrukaren Oskar Gren ,

Bengt Jonsgården, Strö,

T o l s j ö.

Kungl. Lantbrukssty relsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942 i Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län, till vilket företag den 19 december 1944 anvisats dels statsbidrag med 8.970 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 8.570 kronor från statens avdikningslånefond.

Lantbrukssty relsen har denna dag jämväl godkänt ifrågavarande företag med de i arbetsplanen vidtagna ändringar, som angivits i ett rörande företaget den 26 februari 1945 av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm utfärdat avsyningsbevis.

Statsbidraget och lånet komma att från Lantbrukssty relsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

./. Det ena av det båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbrukssty relsen.

Stockholm den 6 april 1945.

På Kungl. Lantbrukssty relsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbrukssty relsen

.....

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 2

Vid av ingenjör Rune Lundström den 14 maj 1943 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen å sträckan A-B-C-7+98 befanns, att ledningen utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 22 maj 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 13 juli 1943 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna B - J - K - L - M - N - T och 7+98 - D - 20+91 i "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942" befanns att ledningarna lagts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför läggningen kunde godkännas.

Grävningstabell för sträckan M - R .

Påle	Djup	Rördimension	Verklig höjd	
50	1.54	8" tegelrör	7.25	
50+38	1.43	"	7.32	
50+77	1.42	"	7.40	Brunn A, d=0.45 m.

Skara den 13 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

N-O
M-R-S
R-X - 61+36

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av undertecknad den 14 juni 1944 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

N - O

M - R - S

R - X - 61+36

i "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen var väl utförd och att den sålunda kunde godkännas.

Skara den 15 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid av undertecknad den 3 augusti 1944 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna

T - U - V

U - U^1

i "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen var väl utförd och att den sålunda kunde godkännas.

Skara den 5 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid av undertecknad den 28 augusti 1944 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna

20+91 - D^1,

D - E - F,

E - E^1,

G - G^1,

E - G - H,

J^1 - J - P,

K - K^1

och L - L^1

i "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen var väl utförd och att den sålunda kunde godkännas.

Skara den 29 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Bengt Jonsgårdens

dik 42 Strö och Rackeby

nar Skaraborgs

xxxxxx 19 dec. 44

8.970

8.570

47

Oskar Gren

Bengt Jonsgården, Strö Tolsjö

Vid av undertecknad den 13 december 1944 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma med nedan nämnda undantag vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

I nedre hälften av sträckan A-B har det föreslagna öppna avloppsdiket ersatts med en 12" betongrörsledning under öppet yt- och flodvattendike.

Sträckningen av rörledningarna R-Y och $X-X^1$ har ändrats såsom på plankartan med grönt markerats.

Företagets kostnader hava icke understigit de beräknade.

Skara den 26 februari 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

346/44

Godk. 7 april 1945

5198

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Bengt Jonsgårdens dik ningsföretag av år 1942 i Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 19 dec. 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.970

Lån från statens avdikningslånefond „ 8.570

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1947

Arbetsstyrelsens ordf.: Oskar Gren

Adress: Bengt Jonsgården, Strö pr Tolsjö

Vid av undertecknad den 13 december 1944 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma med nedan nämnda undantag vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

I nedre hälften av sträckan A-B har det föreslagna öppna avloppsdiket ersatts med en 12" betongrörsledning under öppet yt- och flodvattendike.

Sträckningen av rörledningarna R-Y och X-X^1 har ändrats såsom på plankartan med grönt markerats.

Företagets kostnader hava icke understigit de beräknade.

Skara den 26 februari 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån d en 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942 i Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

Lån 8.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 december 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och benämn	Mantal	Registernummer	Ägare
Rackeby socken			
Hedan Lars "Digridhed"	1/2	1^{1}	Rackeby kyrka, arr. Axel Vallin
Rackeby Storegården	1/18	1^{8}	C.J. Spira
" "	1/40	1^{10}	C.H. Gren
Strö socken			
Lindholmen och Lindholmens Ladugård, Falun kalled	avs.	1^{6}	Hilmer Hasselgren
"	avs.	1^{10}	John Gustavsson
"	avst.	1^{13}	Aug. Gustafsson
Lunden	1/2	1^{1}	Alfred Kihlén
Strö Bengt Jonsgården	1/2	9^{3}	Axel Hasselgren
" " "	1/8	9^{4}	C.H. Gren
" " "	1/8	9^{5}	CJ. Spira
" " "	1/8	9^{6}	Gustaf Johansson,
" " "	1/8	9^{7}	Hilmer Hasselgren

Stockholm den 6 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

19/1244

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Rackeby socken	
1/2	1 1	Hedan Lars "Digridhed"	Rackeby kyrka, arr. Axel Vallin
1/18	1 8	Rackeby Storegården	C.J. Spira
1/40	1 10	D:o	C.H. Gren
		Strö socken	
avs.	1 6	Lindholmen och Lindholmens Ladugård, Falun kallad	Hilmer Hasselgren
avs.	1 10	D:o	John Gustavsson
Avst.	1 13	D:o	Aug. Gustafsson
1/2	1 1	Lunden	Alfred Kihlén
1/2	9 3	Strö Bengt Jonsgården	Axel Hasselgren, ~~N.Kedum~~
1/8	9 4	D:o	C.H. Gren
1/8	9 5	D:o	C.J. Spira
1/8	9 6	D:o	Gustaf Johansson, Råda
1/8	9 7	D:o	Hilmer Hasselgren

Skara den 15 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

R 3*0902
5199
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1945
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Bengt Jonsgårdens diknings företag av år 1942

i Strö och Rackeby sockmar av Skaraborgs län;

avgivet år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. 1.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson
Byråchef

Lennart Engelbrektson
Byråsekreterare

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942" i Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 1 à 2 km nordväst om Strö kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktkarta, där området markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 12 juni 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 12 juni 1942 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdiknings-anslag till företagets utförande. Såsom framgår av nämnda protokoll samt föreningsskrivelse /Bil. IV c/ hava flertalet delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 8970 kronor

från statens avdikningsanslag och 8570 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV a-b. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga IV c. Föreningsskrivelse.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. För-teckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 15 oktober 1942
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	16995:-	
Ersättningar	20:-	17015:-
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	864:33	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	62:35	926:68
Summa kronor:		17941:68

Skara den 15 oktober 1942.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.941 kronor 68 öre, varav å lântagarnas andel 17.157 kronor 82 öre.

Stockholm den 19 december 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Fredman
Bestyrkes i tjänsten

Bilaga II.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 12 juni 1942 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Bengt Jonsgården m.fl. hemman i Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län /Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1942.

I tjänsten:

Einar Weiss

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Bengt Jonsgårdens diknings- företag av år 1942

i Strö och Rackeby socknar

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	39.41	har
Äng och odlingsmark	1.07	„
Annan duglig mark	15	„
Tillsammans	40.63	har

Markens blivande värde i medeltal 1079 kronor pr har

„ „ „ högst 1100 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 18.024:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 17.015:00 „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 juni 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Oskar Gren

Adress: Bengt Jonsgården, Strö, Tolsjö

Anm.:

Skara den 12 oktober 1942

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942 i Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Alfred och Hjalmar Kihlén, Kyrkebacka,

C.J. Spira, Bengt Jonsgården,

Oskar Gren såsom ombud för C.H. Gren, Bengt Jonsgården,

Gustaf Johansson, Ängshagen,

Hilmer Hasselgren, Bengt Jonsgården,

Ernst Hasselgren såsom ombud för Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum,

Ivar Andersson såsom ombud för Anders Anderssons sterbhus, Walkesberg

Arrendator Axel Wallin, Digridhed, såsom ombud för komminister Hugo Hermansson, Rackeby,

Aug. Gustafsson, Stohagen.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Ivar Andersson, Walkesberg och Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Hjalmar Kihlén, Kyrkebacka, Strö, Tolsjö, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Oskar Gren, Bengt Jonsgården, och Ivar Andersson, Walkesberg. Till styrelsesuppleant valdes Gustaf Johansson, Ängshagen, Råda

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes

C.J. Spira, Bengt Jonsgården, och Hilmer Hasselgren, Bengt Jonsgården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

C.H. Gren, ägare av Strö Bengt Jonsgården 9^{4} och Rackeby Storegården 1^{10},

C.J. Spira, ägare av Strö Bengt Jonsgården 9^{5} och Rackeby Storegården 1^{8},

Gustaf Johansson, ägare av Strö Bengt Jonsgården 9^{6},

Axel Hasselgren, ägare av Strö Bengt Jonsgården 9^{3},

Hilmer Hasselgren, ägare av Strö Bengt Jonsgården 9^{7} samt av Lindholmen och Lindholmens Ladugård, Falun kallad 1^{6},

Alfred Kihlén, ägare av Lunden 1^{1},

Komminister Hugo Hermansson, nyttjanderättsinnehavare till Rackeby kyrka tillhöriga Hedan Lars 1^{1}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för

företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Kyrkebacka den 12 juni 1942.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Ivar Andersson

Ernst Hasselgren

Bilaga IV b.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942 inom Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län, hållet å Kyrkebacka i Strö socken den 25 juni 1942.

§ 1.

Till ordförande för dagen valdes Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården, Strö.

§ 2.

Närvarande delägare voro Alfred Kilén, Kyrkebacka, Gustaf Johansson, Ängshagen, Karl Spira, Bengt Jonsgården, Oskar Gren, Bengt Jonsgården, Karl Gren, Lund, Hilmer Hasselgren, Bengt Jonsgården, Axel Vallin, Digridhed, Per Pettersson, Främjeslätt.

§ 3.

Ärende, val av ordförande då förre ordföranden Hjalmar Kilén Kyrkebacka avsagt sig uppdraget.

§ 4.

Till ordförande för Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942 inom Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län valdes enhälligt Oskar Gren, Bengt Jonsgården, Strö, Tolsjö.

§ 5.

Samma styrelse som förut skall kvarstå med ändring endast av ordförande, styrelsen består alltså av Oskar Gren som ordförande och som ledamöter Hjalmer Kilén, Kyrkebacka och Ivar Andersson Walkesberg och som styrelsesuppleant Gustav Johansson, Ängshagen,

§ 6.

Att justera dagens protokoll valdes Hilmer Hasselgren, Bengt Jonsgården och Karl Spira Bengt Jonsgården.

Dag som ovan

Ernst Hasselgren

Justerat den 27 juni 1942.

C.J. Spira Hilmer Hasselgren

Bilaga IV c.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942 inom Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bengt Jonsgården den 15/8 1942.

Aug. Gustafson Stohagen
John Gustavsson, Kungsbacken

Bevittnas:

Ivar Andersson
Valkesberg Rackeby

Oskar Gren
Bengt Jonsgården Strö

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

Hela företaget:	
Båtnad	18024:70
Kostnad	17941:68
Relativ kostnad	1.00
Bidrag i % av kostnad	50.00
Beräknat bidrag	8970:84
BIDRAG utgår med	8970:-
Lånesökandenas andel.	
i procent	95.631
i båtnad	17237:10
i kostnad	17157:82
i bidrag	8578:10
Beräkmat lånebelopp	8579:72
LÅN utgår med	8570:-

Skara den 15 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
	39.41	1.22	40.63	17941:68	18024:70	1.00
			Lånesökandenas andel.			
	37.62	1.12	38.74	17157:82	17237:10	

Skara den 15 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Strö socken							
1/8	9 4		Strö Bengt Jonsgården	C.H. Gren	4	55			4	55
Avst.	9 10		D:o	Fru Anna Gustafsson		17				17
1/8	9 5		D:o	C.J.Spira	6	27			6	27
1/8	9 6		D:o	Gustaf Johansson	5	38			5	38
1/2	9 3		D:o	Axel Hasselgren	1	53			1	53
1/8	9 7		D:o	Hilmer Hasselgren	4	03			4	03
avs.	1 6		Lindholmen och Lindholmens Ladugård, Falun kallad	D:me	2	97			2	97
Avst.	1 13		D:o	Aug. Gustafsson		48				48
avs.	1 10		D:o	John Gustafsson		26	1	07	1	33
7/8	1 4		D:o	Anders Svenssons stbh.				10		10
1/2	1 1		Lunden	Alfred Kihlén	6	96		05	7	01
			Rackeby socken							
1	1 1		Prästebolet "Främjeslätt"	Eckl. löneboställe arr. Alb. Pettersson		87				87
1/2	1 1		Hedan Lars "Digridhed"	Rackeby kyrka arr. Axel Wallin	2	01			2	01
Avst.	1 2		Hedan Lars	Carl Gustaf Gren		12				12
1/18	1 8		Rackeby Storegården	C.J. Spira	1	93			1	93
1/40	1 10		D:o	C.H. Gren	1	25			1	25
7/18	1 9		D:o	Anders Anderssons stbh.		63				63
				Summa:	39	41	1	22	40	63

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										1.00	50.00				
2005	90	1893	60	96	19	6	94	1996	73			998	27	997	33
100	30	94	60	4	80		35	99	75			49	88		
2204	10	2080	60	105	69	7	62	2193	91			1096	85	1095	82
2294	10	2165	67	110	01	7	94	2283	62			1141	70	1140	62
789	70	745	43	37	87	2	73	786	03			392	98	392	60
1783	60	1683	64	85	53	6	17	1775	34			887	58	886	74
1660	90	1567	93	79	65	5	75	1653	33			826	59	825	81
258	70	244	17	12	40		89	257	46			128	72	128	60
627	10	591	95	30	07	2	17	624	19			312	07	311	77
16	-	15	14		77		06	15	97			7	98		
2954	30	2788	76	141	66	10	22	2940	64			1470	18	1468	79
340	70	321	58	16	34	1	18	339	10			169	53		
773	-	729	77	37	07	2	67	769	51			384	72	384	36
40	80	38	45	1	95		14	40	54			20	27		
1111	-	1048	81	53	28	3	84	1105	93			552	91	552	39
774	70	731	30	37	15	2	68	771	13			385	53	385	17
289	80	273	60	13	90	1	00	288	50			144	24		
18024	70	17015	-	864	33	62	35	17941	68			8970	-	8570	-

Skara den 15 oktober 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942" i Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3 kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel /§ 44/		10:-
Avskrift av betänkandet med bilagor	16 sidor à 0.55 kr	8:80
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
Summa kronor:		62:35

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 17, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

R 3*0902
5261

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Handlingar angående

Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942

i Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Bengt Jonsgården m.fl. hemman i Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

Den 4 november 1941.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Strö sockens kyrka uppläst och i Nya Lidköpings-Tidningen införd kungörelse /Bil. 3 a -b / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.45 hos Alfred Kihlén, Kyrkebacka, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Axel Karlsson, Karlberg, Strö, Tolsjö, och
Oskar Carlsson, Hög, Tolsjö,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:
Alfred Kihlén, Kyrkebacka,
C.J. Spira, Bengt Jonsgården,
Oskar Gren såsom ombud för C.H. Gren, Bengt Jonsgården, enl. fullm. /Bil. 6 a/,
Gustaf Johansson, Ängshagen, Råda, ägare av 1/8 mtl Bengt Jonsg:n,
Hilmer Hasselgren, Bengt Jonsgården,
Ernst Hasselgren såsom ombud för Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum, ägare av ½ mtl Bengt Jonsgården, enl. fullm. /Bil. 6 b/,

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Ivar Andersson såsom ombud för Anders Anderssons sterbhus, Walkesberg, enligt fullmakt /Bil. 6 c/,

Arr. Axel Vallin, Digridhed,

Karl Gren, Lund,

Aug. Gustafsson, Stohagen,

Per Artur Pettersson såsom ombud för arr. Albin Pettersson, Främjeslätt, enl. fullm. /Bil. 6 d/,

Kyrkoherde Oscar Larsson såsom pastoratsombud enl. prot.-utdr. /Bil. 6 e/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Gustaf Johansson, Hilmer Hasselgren och Ernst Hasselgren hade ingått förening med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ undertecknades nu även av Aug. Gustafsson, Stohagen, och pastoratsombudet kyrkoherde Oscar Larsson. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 11 hela och 3/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6 kr pr dagsverke.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort. Någon kungörelse ansågs ej erforderlig.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Oskar Carlsson Axel Karlsson

Biträdande gode män.

Den 12 juni 1942.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Alfred och Hjalmar Kihlén, Kyrkebacka,

C.J. Spira, Bengt Jonsgården,

Oskar Gren såsom ombud för C.H. Gren, Bengt Jonsgården, enl. fullm. /Bil. 6 f/,

Gustaf Johansson, Ängshagen, Råda,

Hilmer Hasselgren, Bengt Jonsgården,

Ernst Hasselgren såsom ombud för Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum, enl. fullm. /Bil. 6 g/,

Ivar Andersson såsom ombud för Anders Anderssons sterbhus, Walkesberg, enl. fullm. /Bil. 6 c/,

Arrendator Axel Wallin, Digridhed, såsom ombud för komminister Hugo Hermansson, Rackeby, enl. fullm. /Bil. 6 h/,

Aug. Gustafsson, Stohagen, Strö.

§ 7.

Trädgårdsmästare John Gustavsson, Kungsbacken, hade ingått förening med de övriga sökandena till förrättningen. Föreningen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 10.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av x) Hjalmar Kihlén, Kyrkebacka, Strö, Tolsjö. x) ~~**åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.**~~

x) sedermera: Oskar Gren, Bengt Jonsgården, Strö, Tolsjö.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Kyrkebacka den 12 juni 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Oskar Carlsson Axel Karlsson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till
Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande författning förrättning för torrläggning av vattensjuka områden tillhörande Bergt-Jonsgården m.fl. gårdar i Strö och Rokalv socken av Skaraborgs län.

Nämnda förrättningsområde torde ligga till Lidköping c:a 15 km.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till C.H. Green, Bergt-Jonsgården, Strö, Tolsjö, Tolsjön vid Rosenlyckan, Stridsberg Stridsberg 19.

Förbindelse över fastigheten, som ytterligare kunna förrättas bliva av förrättningsmännen anteckning å omstående sida.

Bergt-Jonsgården, Strö, Tolsjö den 10/1 1941.

Bergt-Jonsgården, Strö, Tolsjö d 10/1 1941
C H Green
Stridsberg, Strö, Tolsjö d 10/1 1941
Alfred Nilsson at. Stridsberg 19.
Bergt Jonsgård Strö Tolsjö d 10/1 1941
C H Green

Förrättningsområdet finnes över vissa del av de berörda områdena.

Förteckning över fordrings-orten, som Ytterligare
kunna förvärvas bliva av förtecknad beskaffenhet:
Sigridsberg, Rosenlöf samt även: Rumsnäs Bostorp.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bilaga 2.

Stö och Rackeberg 9

D. o. V.D. n:r 5 - 112
1941

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 februari *1941.*

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Jonson. Elias Brandel.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Bengt Jonsgården, Lunden och Falun i Strö socken samt Storegården i Rackeby socken, Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Alfred Kihlén, Kyrkebacka, Strö, tisdagen den 4 november 1941 klockan 9.45, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Walkesberg, Hedan Lars, Rackeby Prästebolet och lägenheten Rosenlund komma att beröras.

Skara den 14 oktober 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Strö sockens kyrka den 26 oktober 1941 betygas

Hugo Johansson
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 14 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Bengt Jonsgården, Lunden och Falun i Strö socken samt Storegården i Rackeby socken, Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos **Alfred Kihlén, Kyrkebacka, Strö, tisdagen den 4 november 1941 klockan 9,45,** då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Walkesberg, Hedan Lars, Rackeby Prästebolet och lägenheten Rosenlund komma att beröras.

Skara den 14 oktober 1941.

Ernst Öfverholm,
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 21025

har 9 Kronor 80 öre

girerats till:

Nya Lidköpings-
Tidningen
Lidköping

BOKFÖRT
29.10.41
POSTGIROKONTORET

Kupong nr 23

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den 17/10 19 41
Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)

Fördelaktigaste annonsorgan för auktionister, handlande, platser m. m.

Skara

Herr Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm.

1941		Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om: Lunden-Falun-Strö	mm.	ggr	Kronor	öre
Okt.	17	Kungörelse för torrläggning	70	1	9.	80
		Kronor			9.	80

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Alfred Kihlén, Kyrkebacka, tisdagen den 4 november 1941 klockan 9.45, för torrläggning av mark tillhörande Bengt Jonsgården m.fl. hemman i Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 15 oktober 1941 till:

Skiftesgodemannen Axel Karlsson, Karlberg, Strö, Tolsjö,
Skiftesgodemannen Oskar Carlsson, Hög, "
Alfred Kihlén, Kyrkebacka, Strö, "
C.J. Spira, Bengt Jonsgården, Strö, "
C.H. Gren, Bengt Jonsgården, Strö, " ent fullm.
Gustaf Johansson, Ängshagen, Råda, Lidköping,
Hilmer Hasselgren, Bengt Jonsgården, Strö, Tolsjö,
Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum, ent. fullm.
Anders Anderssons sterbhus, Walkesberg, ent. fullm. Rackeby,
Kyrkoherde Hugo Hermansson, "
Arr. Axel Vallin, Digridhed, "
(Karl) Gren, Lund, "
Aug. Gustafsson, Stohagen, Strö, Tolsjö,
Arr. Albin Pettersson, Främjeslätt, ent. fullm. Rackeby,
Fru Anna Gustavsson, Torngatan, Lidköping,
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl. lönebostället Rackeby Prästebolet.

Skara den 15 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde hos Alfred Kihlén, Kyrkebacka, fredagen den 12 juni 1942 klockan 9.30 avsändes den 29 maj 1942 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna gode män och sakägare. I stället för kyrkoherde Hugo Hermansson underrättades dock ordföranden i Rackeby sockens kyrkoråd och i stället för Kungl. Maj:ts Befallningshavande kyrkoherde Oscar Larsson, Sunnersberg. Dessutom underrättades Anders ~~Anderssons~~ Svenssons sterbhus, Falun, Strö, Tolsjö, och trädgårdsmästare John Gustavsson, Kungsbacken, Strö, Tolsjö.

Skara den 29 maj 1942.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser torrläggning av nedanskrafsade marker tillhörande Bengt Jonssons m. fl. gårdar i Stö och Rackeby socknar av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till företagets och yrka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes även marker.

Stö den 24 september 1941

Gustaf Johansson.

Ernst Hasselgren Hilmer Hasselgren

Kyrkebacka den 4 november 1941.

Oskar Larsson

Förestående förening vitsordas av oss nedanstående.

Kyrkebacka den 4 november 1941

Oskar Carlsson Axel Karlsson

Kungsbacka den 19 november 1941

John Gustavsson

John Gustavssons förening vitsordas:

Kyrkebacka den 12 juni 1942.

Oskar Carlsson Axel Karlsson

Bilaga 6 a.

Fullmakt

Fullmakt för Oskar Gren Bengt: Jonsg. Ekrö att vid synneförrättning för dikläggning av mark tillhörande Bengt: Jonsg. m. fl. lemman inom Ekrö och Rackeby socknar föra min talan.

Bengt: Jonsg. Ekrö den 3 Nov. 1941.

C H Gren

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av:
Ivar Andersson, Herman Andersson
Wallenberg Rackeby

Bilaga 6 b.

Härmed bekräftas min broder Ernst Hasselgren B. Jansgd. rätt min talan fära, och min rätt bevaka, samt med mitt namn underskrifva förekommande handlingar i det dikningsföretag som berör B. Jansgården 9:3 vilket har sitt första sammanträde den 4 nov 1941 kl 9,45 godkännande jag ombedes lagliga åtgärder.

Kärrgärden Norra Vedum den 28/10-41

Axel Hasselgren

Bevittnas

Denis Tryggs. Berlib Eklblom

Bilaga 6 c.

Fullmakt.

Fullmakt för Ivar Åndersson Dalkesberg att vid syneförrättning för torläggning av mark tillhörande Bengt-Jonsgården m. fl. hemman inom Strö s. Rackeby socknar, föra vår talan för Storegården 1:9 i Rackeby socken.

Rackeby den 27 oktober 1941.

Sterbhusdelägarne efter Anders Andersson,
Ida Andreasson,
Axel Andersson, Herman Andersson
Gilbert Andersson, Anna Andersson, Beda Andersson,

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av:

Oskar Gren Signe Gren
Bengt Jonsg. Strö

Bilaga 6 d.

Fullmakt för min Son Per Arthur Pettersson att föra min talan och min rätt bevaka.

Fränjeställ Raeseby den 3 nov 1941
J. Albin Pettersson

Bevittnas.

Ingeborg Pettersson.

Frans Johansson

Ytterligare 2 fullm. kommer förevisas

18

Bilaga 6 e.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med Tornedals pastorat Kyrkoråd den 24 oktober 1941.

§ 1.

Att som ombud för pastoratet vid synefärdering i Kyrkebacka, Övertorneå den 4 nov. 1941 för att bevaka pastoratets rätt och föra dess talan utsågs pastoratskyrkoråds ordförande.

Som ovan
Oscar Larsson
ordf

Rätt och riktigt bekygar:
Oscar Larsson

Bilaga 6 f.

FULLMAKT

för min son eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bengtjonsgården m. fl. hemman i Strö sock och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bengtjonsgården den 12/6 1942

C H Gren

Bevittnas:

Ivar Andersson Anna Andersson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 6 g.

FULLMAKT

för Ernst Hasselgren eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Berg X Jansgården m. fl. hemman i Skrå socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kärregården den 7 juni 1942

Axel Hasselgren

Bevittnas:

A W Tigerberg Berta Tigerberg

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Stö socken		
1/8	9 4		Stö Berg 5 Jonsgården	C. H. Green	
				åker, mylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				äng.	5
				åker, mylla på lera	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27

Brisjön:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							710	212	80	1100	308	-	340	95	20
	32							"	243	20	"	352	-	"	108	80
	11							810	89	10	"	121	-	290	31	90
	17							640	108	80	"	187	-	460	78	20
							01									
	30							910	273	-	"	330	-	190	57	-
	15							960	144	-	"	165	-	140	21	-
	24							810	194	40	"	264	-	290	69	60
	24							700	168	-	"	264	-	400	96	-
	05							810	40	50	"	55	-	290	14	50
	10							590	59	-	"	110	-	510	51	-
	16							420	67	20	"	176	-	680	108	80
	06							700	42	-	"	66	-	400	24	-
	15							550	82	50	"	165	-	330	82	50
	10							"	55	-	"	110	-	"	55	-
	10							860	86	-	"	110	-	240	24	-
	17							460	78	20	"	187	-	640	108	80
	15							590	88	50	"	165	-	510	76	50
	15							760	114	-	"	165	-	340	51	-
	09							640	57	60	"	99	-	460	41	40
	20							510	102		"	220	-	590	118	-
	14							"	71	40	"	154	-	"	82	60
	14							460	64	40	"	154	-	640	89	60
	08							640	51	20	"	88	-	460	36	80
	12							910	109	20	"	132	-	190	22	80
	06							"	54	60	"	66	-	"	11	40
	06							550	33	-	"	66	-	550	33	-
3	89						01		2689	60		4279	-		1589	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				torvm., förb. ej	28	–
				trädgård, mylla på lera, förb. ej	29	–
				åker, "	30	8.15
				" "	31	7.75
				" "	32	7.60
				" "	33	7.50
				" "	34	7.55
				väg	35	–
				"	36	–
				"	37	–
				Summa:		
Avst.	9 10		Stör Bergs Jonsgården "Rosenlund"	Fru Anna Gustafsson		
				trädgård, mylla på lera	38	9.30
				Summa:		
1/8	9 5		Stör Bergs Jonsgården	C. J. Spira		
				väg	39	–
				åker, mylla på lera	40	9.70
				" "	41	9.80
				" "	42	9.35
				" "	43	9.30
				" "	44	6.75
				" "	45	7.10
				" "	46	7.75
				" "	47	7.85
				" "	48	7.80
				" "	49	7.70
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	89						01		2689	60		4279	-		1589	40
							03	—								
							09									
30	11							860	94	60	1100	121	-	240	26	40
65	15							510	76	50	"	165	-	590	88	50
80	15							380	57		"	165	-	720	108	-
90	12							310	37	20	"	132	-	790	94	80
85	13							340	44	20	"	143	-	760	98	80
							05									
							03									
							03									
4	55						24		2999	10		5005	-		2005	90
65	17							510	86	70						
	17								86	70	1100	187	-	590	100	30
							04									
30	09							860	77	40	1100	99	-	240	21	60
45	08							700	56	-	"	88	-	400	32	-
60	07							550	38	50	"	77	-	550	38	50
65	10							510	51	-	"	110	-	590	59	-
85	14							340	47	60	"	154	-	760	106	40
60	13							550	71	50	"	143	-	550	71	50
25	10							910	91	-	"	110	-	190	19	-
60	11							550	60	50	"	121	-	550	60	50
65	14							510	71	40	"	154	-	590	82	60
75	13							420	54	60	"	143	-	680	88	40
	109						04		619	50		1199	-		579	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	50	7.55
				" "	51	7.45
				" "	52	7.25
				" "	53	7.05
				" "	54	7.85
				" "	55	7.95
				" "	56	8.10
				" "	57	8.55
				" "	58	8.75
				" "	59	8.65
				" " , förb. ej	60	—
				" "	61	8.50
				" "	62	8.45
				" "	63	8.40
				" "	64	8.35
				" "	65	8.30
				" "	66	8.20
				" "	67	8.10
				" "	68	8.—
				" "	69	7.85
				" "	70	7.90
				" "	71	8.10
				" "	72	8.25
				" "	73	8.—
				" "	74	8.40
				" "	75	8.50
				" "	76	8.75
				" "	77	9.—
				Öförtes:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	09						04		619	50		1199	-		579	50
25	13							910	118	30	1150	143	-	190	24	70
35	14							810	113	40	"	154	-	290	48	60
50	14							640	89	60	"	154	-	460	64	40
65	14							510	71	40	"	154	-	590	82	60
50	07							640	44	80	"	77	-	460	32	20
40	06							760	45	60	"	66	-	340	20	40
25	03							910	27	30	"	33	-	190	5	70
70	13							460	59	80	"	143	-	640	83	20
60	10							550	55	-	"	110	-	550	56	-
"	06							"	33	-	"	66	-	"	33	-
							45									
75	12							420	50	40	"	132	-	680	81	60
65	12							510	61	20	"	132	-	590	70	80
60	09							550	49	50	"	99	-	550	49	50
50	06							640	38	40	"	66	-	460	27	60
45	12							700	84	-	"	132	-	400	48	-
40	05							760	38	-	"	55	-	340	17	-
"	05							"	38	-	"	55	-	"	17	-
20	05							960	48	-	"	55	-	140	7	-
35	06							810	48	60	"	66	-	290	17	40
60	08							550	44	-	"	88	-	550	44	-
50	08							640	51	20	"	88	-	460	36	80
"	12							"	76	80	"	132	-	"	55	20
"	08							"	51	20	"	88	-	"	36	80
45	08							700	56	-	"	88	-	400	32	-
50	07							640	44	80	"	77	-	460	32	20
35	08							810	64	80	"	88	-	290	23	20
25	09							910	81	90	"	99	-	190	17	10
3	49						49		2204	50		3839	-		1634	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	78	9.75
				" "	79	"
				" "	80	"
				" "	81	9.85
				" "	82	9.95
				" "	83	10.10
				" "	84	10.85
				" "	85	11 -
				" "	86	10.85
				" "	87	10.75
				" "	88	10.95
				" "	89	"
				" "	90	10.90
				imp.	91	—
				åker, mylla på lera	92	8.55
				" "	93	8.50
				" "	94	8.40
				" "	95	8.35
				" "	96	8.45
				" "	97	8.55
				väg "	98	—
				Summa:		
1/8	9		Stö Berg Ansgården	Gustaf Johansson, Kalk		
				väg	99	—
				åker, mylla på lera	100	10.30
				" "	101	9.65
				" "	102	9.45
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	49						49		2204	50		3839	-		1634	50
	21							810	170	10	1100	231	-	290	60	90
	22							"	178	20	"	242	-	"	63	80
	21							"	170	10	"	231	-	"	60	90
	22							910	200	20	"	242	-	190	41	80
	23							1000	230	-	"	253	-	100	23	-
	22							1070	235	40	"	242	-	30	6	60
	38							860	326	80	"	418	-	240	91	20
	11							1000	110	-	"	121	-	100	11	-
	08							860	68	80	"	88	-	240	19	20
	15							760	114	-	"	165	-	340	51	-
	25							1000	250	-	"	275	-	100	25	-
	12							"	120	-	"	132	-	"	12	-
	10							960	96	-	"	110	-	140	14	-
							01									
	07							860	60	20	1100	77	-	240	16	80
	04							810	32	40	"	44	-	290	11	60
	05							760	38	-	"	55	-	340	17	-
	05							640	32	-	"	55		460	23	-
	04							760	30	40	"	44	-	340	13	60
	03							860	25	80	"	33	-	240	7	20
							17									
6	27						67		4692	90		6897	-		2204	10
							08									
	38							860	326	80	1100	418	-	240	91	20
	25							810	202	50	"	275	-	290	72	50
	26							590	153	40	"	286	-	510	132	60
	89						08		682	70		979	-		296	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	103	9.60
				" "	104	10.35
				" "	105	10.85
				" "	106	10.75
				" "	107	10.60
				" "	108	10.50
				" "	109	10.45
				" "	110	10.40
				" "	111	10.35
				" "	112	10.30
				" "	113	10.25
				" "	114	10.20
				" "	115	10.15
				" "	116	10.05
				" "	117	10.00
				" "	118	9.35
				" "	119	9.25
				" "	120	"
				" "	121	"
				" "	122	9.70
				" "	123	9.55
				" "	124	9.70
				" "	125	9.80
				" "	126	9.95
				" "	127	10.25
				" "	128	10.65
				" "	129	11.05
				" "	130	11.45
				Öreryttes:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	89						08		682	70		979	-		296	30
~~80~~ 60	22							550	121	-	1100	242	-	550	121	-
~~80~~ 40	16							760	121	60	"	176	-	340	54	40
~~75~~ 5	05							1070	53	50	"	55	-	30	1	50
~~75~~ 10	05							1030	51	50	"	55	-	70	3	50
~~70~~ 20	05							960	48	-	"	55	-	140	7	-
~~70~~ 30	07							860	60	20	"	77	-	240	16	80
"	06							"	51	60	"	66	-	"	14	40
~~85~~ 35	05							810	40	50	"	55	-	290	14	50
~~80~~ 30	05							860	43	-	"	55	-	240	12	-
~~70~~ 20	05							960	48	-	"	55	-	140	7	-
~~85~~ 20	06							"	57	60	"	66	-	"	8	40
~~80~~ 5	06							1070	64	20	"	66	-	30	1	80
~~85~~ 10	07							1030	72	10	"	77	-	70	4	90
~~85~~ 5	07							1070	74	90	"	77	-	30	2	10
~~80~~ 25	08							910	72	80	"	88	-	190	15	20
~~80~~	09							760	68	40	"	99	-	340	30	60
~~85~~	09							700	63		"	99	-	400	36	-
~~80~~	08							760	60	80	"	88	-	340	27	20
~~80~~	06							860	51	60	"	66	-	240	14	40
~~85~~	06							910	54	60	"	66	-	190	11	40
"	06							"	54	60	"	66	-	"	11	40
~~80~~	07							760	53	20	"	77	-	340	23	80
~~85~~	06							810	48	60	"	66	-	290	17	40
~~80~~	06							860	51	60	"	66	-	240	14	40
~~85~~	09							590	53	10	"	99	-	510	45	90
~~75~~	12							420	50	40	"	132	-	680	81	60
~~85~~	07							590	41	30	"	77	-	510	35	70
~~85~~	04							810	32	40	"	44	-	290	11	60
2	99						08		2346	80		3289	-		942	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	131	11.80
				" "	132	11.55
				" "	133	11.25
				" "	134	10.75
				" "	135	10.50
				" "	136	10.20
				" "	137	9.15
				" "	138	9.25
				" "	139	8.75
				" "	140	8.65
				" "	141	14.10
				" "	142	14.35
				" "	143	14.55
				" "	144	14.-
				" "	145	14.75
				" "	146	15.-
				" "	147	15.65
				" "	148	15.60
				" "	149	15.05
				" "	150	"
				Summa:		
1/2	9 3		Stö Berg Ymsjögården	Axel Hasselgren, N. Kedum		
				väg	151	—
				åker, mylla på lera	152	15.45
				" "	153	15.85
				" "	154	16.20
				" "	155	16.45
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	99						08		2346	80		3289	-		942	20
35	04							810	32	40	1100	44	-	290	11	60
60	12							550	66	-	"	132	-	550	66	-
55	13							590	76	70	"	143	-	510	66	30
50	14							640	89	60	"	154	-	460	64	40
40	05							760	38	-	"	55	-	340	17	-
30	04							860	34	40	"	44	-	240	9	60
40	12							550	66	-	"	132	-	550	66	-
"	16							"	88	-	"	176	-	"	88	-
75	13							420	54	60	"	143	-	680	88	40
90	11							310	34	10	"	121	-	790	86	90
60	08							500	40	-	1000	80	-	500	40	-
"	06							"	30	-	"	60	-	"	30	-
70	07							420	29	40	"	70	-	580	40	60
100	11							220	24	20	"	110	-	780	85	80
75	18							380	68	40	"	180	-	620	111	60
"	32							"	121	60	"	320	-	"	198	40
45	20							640	128	-	"	200	-	360	72	-
50	13							590	76	70	"	130	-	410	53	30
100	13							220	28	60	"	130	-	780	101	40
"	07							"	15	40	"	70	-	"	54	60
5	38						08		3488	90		5783	-		2294	10
							08									
75	13							380	49	40	1000	130	-	620	80	60
55	30							540	162	-	"	300	-	460	138	-
45	25							460	115	-	"	250	-	540	135	-
50	17							590	100	30	"	170	-	410	69	70
	85						08		426	70		850	-		423	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öberjord:		
				åker, mylla på lera	156	16.55
				" "	157	16.-
				" "	158	15.80
				" "	159	15.65
				" "	160	"
				Summa:		
1/8	9		Stör Boxholms Jordgärde	Hilmer Hasselgren		
				åker, mylla på lera	161	13.95
				" "	162	14.-
				" "	163	14.10
				" "	164	12.80
				" "	165	12.70
				" "	166	"
				" "	167	13.25
				" "	168	13.20
				" "	169	13.60
				" "	170	"
				" "	171	13.15
				" "	172	13.05
				" "	173	13.25
				" "	174	12.90
				" "	175	12.60
				" "	176	12.55
				" "	177	12.45
				" "	178	12.15
				" "	179	11.85
				Väg	180	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85						08		426	70		850	-		423	30
	04							640	25	60	1000	40	-	360	14	40
	18							380	68	40	"	180	-	620	111	60
	12							420	50	40	"	120	-	580	69	60
	18							460	82	80	"	180	-	540	97	20
	16							540	86	40	"	160	-	460	73	60
1	53						08		740	30		1530	-		789	70
	08							510	40	80	1100	88	-	590	47	20
	16							640	102	40	"	176	-	460	73	60
	16							810	129	60	"	176	-	290	46	40
	32							640	204	80	"	352	-	460	147	20
	28							550	154	-	"	308	-	550	154	-
	26							"	143	-	"	286	-	"	143	-
	36							750	252	-	"	396	-	450	144	-
	23							"	161	-	"	253	-	"	92	-
	04							1070	42	80	"	44	-	30	1	20
	03							"	32	10	"	33	-	"		90
	27							750	189	-	"	297	-	450	108	-
	20							550	110	-	"	220	-	550	110	-
	32							760	243	20	"	352	-	340	108	80
	28							460	128	80	"	308	-	640	179	20
	21							550	115	50	"	231	-	550	115	50
	25							640	160	-	"	275	-	460	115	-
	22							810	178	20	"	242	-	290	63	80
	19							700	133	-	"	209	-	400	76	-
	17							760	129	20	"	187	-	340	57	80
							09									
4	03						09		2649	40		4433	-		1783	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	1/6		Tinkholmen och Tinkholmens Säteri-gård, Falun Kalland	Hilmer Hasselgren		
				åker, mylla på lera	181	13 -
				" "	182	13.15
				" "	183	13.25
				" "	184	13.20
				" "	185	13.35
				" "	186	13.70
				" "	187	13.80
				" "	188	13.75
				" "	189	13.55
				" "	190	13.35
				" "	191	13.15
				" "	192	13.70
				" "	193	13.45
				" "	194	13.10
				" "	195	13.15
				" "	196	13.20
				" "	197	13.35
				" "	198	13.30
				Väg	199	—
				Summa:		
Fast.	1/13		Do	Aug. Gustafsson		
				trädgård, mylla på lera	200	14.25
				åker, "	201	14.40
				" " , trägl. 2m	202	—
				" "	203	14.70
				" "	204	14.75
				Väg	205	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							460	55	20	1100	132	-	640	76	80
	15							550	82	50	"	165	-	550	82	50
	21							"	115	50	"	231	-	"	115	50
	21							420	88	20	"	231	-	680	142	80
	33							550	181	50	"	363	-	550	181	50
	16							860	137	60	"	176		240	38	40
	03							960	28	80	"	33	-	140	4	20
	10							860	86	-	"	110	-	240	24	-
	16							640	102	40	"	176	-	460	73	60
	17							420	71	40	"	187	-	680	115	60
	15							240	36	-	"	165	-	860	129	-
	10							380	38	-	"	110	-	920	72	-
	19							460	87	40	"	209	-	640	121	60
	28							380	106	40	"	308	-	720	201	60
	18							460	82	80	"	198	-	640	115	20
	12							590	70	80	"	132	-	570	61	20
	12							760	91	20	"	132	-	340	40	80
	19							"	144	40	"	209	-	"	64	60
							04									
2	97						04		1606	10		3267	-		1660	90
	14							890	124	60	1500	210	-	610	85	40
	03							600	18	-	1200	36	-	600	18	-
							02									
	21							770	161	70	1200	252	-	430	90	30
	10							550	55	-	"	120	-	650	65	-
							03									
	48						05		359	30		618	-		258	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	1/10		Lindholmen och Lindholmens Kvarnjord, Fabrikan kallad "Kvarnbacken"	John Gustavsson		
				väg	206	—
				äng, mylla på lera	207	15.65
				trädgård, "	208	14.80
				" "	209	15.50
				åker, "	210	17.—
				äng, "	211	16.—
				Summa:		
7/8	1/4		Jo	Anders ~~Andersson~~ Idessons sterbhus		
				skog	212	15.95
				Summa:		
1/2	1/1		Lunden	Alfred Kihlén		
				åker, mylla på lera	213	9.15
				" "	214	9.30
				" "	215	9.60
				" "	216	9.65
				" "	217	9.70
				" "	218	"
				" "	219	9.75
				" "	220	9.80
				" "	221	9.95
				" "	222	10.10
				" "	223	"
				" "	224	10.25
				" "	225	9.40
				" "	226	9.70
				" "	227	10.—
				Öresjöes:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							11									
			34					160	54	40	500	170	-	340	115	60
	05							570	28	50	1500	75	-	930	46	50
	15							750	112	50	"	225	-	750	112	50
	06							400	24	-	800	48	-	400	24	-
			73					150	109	50	600	438	-	450	328	50
	26		107				11		328	90		956	-		627	10
					10			40	4	-	200	20	-	160	16	-
					10				4	-		20	-		16	-
	30							760	228	-	1100	330	-	340	102	-
	38							700	266	-	"	418	-	400	152	-
	27							760	205	20	"	297	-	340	91	80
	24							"	182	40	"	264	-	"	81	60
	47							"	357	20	"	517	-	"	159	80
	26							"	197	60	"	286	-	"	88	40
	34							"	258	40	"	374	-	"	115	60
	27							640	172	80	"	297	-	460	124	20
	26							"	166	40	"	286	-	"	119	60
	30							590	177	-	"	330	-	510	153	-
	15							810	121	50	"	165	-	290	43	50
	17							"	137	70	"	187	-	"	49	30
	21							380	79	80	"	231	-	720	151	20
	14							510	71	40	"	154	-	590	82	60
	33							650	181	50	"	363	-	550	181	50
4	09								2802	90		4499	-		1696	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	228	10.60
				" "	229	10.95
				" "	230	11.35
				" "	231	11.75
				" "	232	11.90
				" "	233	11.25
				" "	234	11.05
				" "	235	11.-
				" "	236	10.35
				" "	237	10.10
				" "	238	9.70
				Ödesmark, -	239	11.85
				Väg	240	-
				Summa:		
			Rackeby socken.			
1/2	1		Prästebolet "Främjedalätt"	Exkl. Löneboställe Arr. Albin Pettersson		
				åker, mylla på lera	241	12.15
				" "	242	12.30
				" "	243	13.10
1/2	1		Hedan Lars "Dyrsthed"	Rackeby kyrka Arr. Axel Dahlin	Summa:	
				åker, mylla på lera	244	12.-
				" "	245	12.50
				" "	246	1
				Väg	247	-
				åker, mylla på lera	248	9.50
				" "	249	9.20
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	09								2802	90		4499	-		1696	10
	15							760	114	-	1150	165	-	340	51	-
	14							860	120	40	"	154	-	240	33	60
	13							760	98	80	"	143	-	340	44	20
	15							810	121	50	"	165	-	290	43	50
	17							640	108	80	"	187	-	460	78	20
	28							340	95	20	"	308	-	760	212	80
	21							460	96	60	"	231	-	640	134	40
	16							910	145	60	"	176	-	190	30	40
	29							510	147	90	"	319	-	590	171	10
	57							640	364	80	"	627	-	460	262	20
	62							810	502	20	"	682	-	290	179	80
					05			260	13	-	600	30	-	340	17	-
6	96				05		16		4731	70		7686	-		2954	30
	17							810	137	70	1100	187	-	290	49	30
	53							640	339	20		583	-	460	243	80
	17							620	105	40	950	153	-	280	47	60
	87								582	30		923	-		340	70
	57							640	364	80	1150	627	-	460	262	20
	14							760	106	40		154	-	340	47	60
	16							"	121	60		176	-	"	54	40
							06									
	06							960	57	60	1100	66	-	140	8	40
	10							860	86	-	"	110	-	240	24	-
1	03						06		736	40		1133	-		396	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	250	8.90
				" "	251	8.75
				" "	252	8.45
				" "	253	8.20
				Väg	254	—
				Summa:		
Kvst.	1:2		Södra Vars "Vänd"	Carl Gustaf Green		
				åker, mylla på lera	255	8.20
				Summa:		
1/18	1:8		Rackeby Strecjurdra	C. J. Spira		
				åker, mylla på lera	256	7.75
				" "	257	7.85
				" "	258	7.70
				" "	259	7.50
				" "	260	7.40
				" "	261	7.20
				" "	262	"
				" "	263	"
				Väg	264	—
				Summa:		
1/40	1:10		Do	C. H. Green		
				åker, mylla på lera	265	7.40
				" "	266	7.30
				" "	267	7.25
				" "	268	7.20
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFT:R
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	03						06		736	40		1133	-		396	60
	15							760	114	-	1100	165	-	340	51	-
	11							"	83	60		121	-	"	37	40
	39							700	273	-		429	-	400	156	-
	33							"	231	-		363	-	"	132	-
							01									
2	01						07		1438	-		2211	-		773	-
	12							760	91	20	1100	132	-	340	40	80
	12								91	20		132	-		40	80
	12							510	61	20	1100	132	-	590	70	80
	34							590	200	60	"	374	-	510	173	40
	33							550	181	50	"	363	-	550	181	50
	35							460	161	-	"	385	-	640	224	-
	31							510	158	10	"	341	-	590	182	90
	18							"	91	80	"	198	-	"	106	20
	18							"	91	80	"	198	-	"	106	20
	12							550	66	-	"	132	-	550	66	-
							03									
1	93						03		1012	-		2133	-		1111	-
	17							310	52	70	1100	187	-	790	134	30
	18							"	55	80	"	198	-	"	142	20
	20							"	62	-	"	220	-	"	158	-
	20							510	102	-	"	220	-	590	118	-
	75								272	50		825	-		552	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla jö lera	269	7.50
				" "	270	7.20
				" "	271	7.-
				" "	272	6.90
				Summa:		
7/18	1 9		Rackeby Stregården	Dnd. Andersons sterbhus		
				åker, mylla jö lera	273	7.00
				Summa:		
				Sammandrag:		
			Strö socken			
1/8	9 4		Strö Bergs Torpgården	C. H. Green		
Forst.	9 10		D:o	Fru Anna Gustafsson		
1/8	9 5		D:o	C. J. Spira		
1/8	9 6		D:o	Gustaf Johnsson, Rida		
1/2	9 3		D:o	Axel Hasselgren, N. Kedum		
1/8	9 7		D:o	Hilmer Hasselgren		
avs.	1 6		Vinthalsen och Vinthalsens Vattugård, Fatum kallad	D:me		
Forst.	1 13		D:o	Aug. Gustafsson		
avs.	1 10		D:o	John Gustafsson		
7/8	1 4		D:o	Anders ~~Svenssons~~ ~~Andersson~~ sterbhus		
1/2	1 1		Lunden	Alfred Kihlén		
			Rackeby socken			
1	1 1		Prästebolet, "Fränjeslätt"	Eckl. Lönebost., Fru Alb. Pettersson		
1/2	1 1		Hedra Lars, "Sjöstad"	Rackeby kyrka, Fru Axel Vallin		
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	75								272	50		825	-		552	50
	21							760	159	60	1100	231	-	340	71	40
	09							700	63	-	"	99	-	400	36	-
	12							510	61	20	"	132	-	590	70	80
	08							550	44	-	"	88		550	44	-
1	25								600	30		1375	-		774	70
-	63							640	403	20	1100	693	-	460	289	80
	63								403	20		693	-		289	80
4	55						24		2999	10		5005	-		2005	90
	17								86	70		187	-		100	30
6	27						67		4692	90		6897	-		2204	10
5	38						08		3488	90		5783	-		2294	10
1	53						08		740	30		1530	-		789	70
4	03						09		2649	40		4433	-		1783	60
2	97						04		1606	10		3267	-		1660	90
	48						05		359	30		618	-		258	70
	26	1	07				11		328	90		956	-		627	10
					10				4	-		20	-		16	-
6	96				05		16		4731	70		7686	-		2954	30
	87								582	30		923	-		340	70
2	01						07		1438	-		2211	-		773	-
35	48	1	07		15	1	59		23707	60		39516	-		15808	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföres:	
Hssk.	1 2		Hedar Tärs	Carl Gustaf Grea	
1/18	1 8		Racksby Storegårda	C. J. Spira	
1/40	1 10		D:o ½	C. H. Grea	
7/18	1 9		D:o ½	And. Anderssons Oderbus	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STADER

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
35	48	1	07		15	1	59		23707	60		39516	-		15808	40
	12								91	20		132	-		40	80
1	93						03		1012	-		2123	-		1111	-
1	25								600	30		1375	-		774	70
	63								403	20		693	-		289	80
39	41	1	07		15	1	62		25814	30		43839	-		18024	70

Kyrkobacka den 12 juni 1942

Statens p. lantbruksinspektör

Oskar Carlsson

Axel Karlsson

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+31 0-2	231	**Sträckan A-B**								
+17 0-1	117	Schaktning av lera för								
		öppet dike m³	95	1:-	95	-				
		Sprängning av berg "	4	15:-	60	-	115	-		
+17 +31 1 -2		12" betongrör m	114	3.60			410	40		
		Grävning för rörledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	114	0.70			79	80		
+17 1		Betonggjutning vid rörutlopp			40	-				
+31 2		Brunn med 18" bräddavlopp, d = 0.60 m			40	-	80	-	725	20
+17 +31 1 -2		Öppet ytvattendike bibehålles.								
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %							109	80
		Ersättning till ägaren av Bengt Jonsgården 9⁴ för intrång av jordupplag m³	100	0.20					20	-
							Summa:		855	-
+31 2 -7	469	**Sträckan B-C**								
+31 +15 2 -4		12" betongrör m	184	3.60	662	40				
+15 4 -7		9" " "	285	2.20	627	-	1289	40		
+13 +15 2 -4		Grävning, läggning och återfyllning m	184	0.85	156	40				
+15 +55 4 -4		D:o "	40	0.65	26	-				
+55 +65 4 -4		D:o "	10	0.85	8	50				
+65 4 -7		D:o "	235	0.70	164	50	355	40		
+12 3		Brunn typ A, d = 0.60 m			45	-				
		Överföres:			45	-	1644	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			45	-	1644	80		
+15 4		Brunn med 15" intag,								
		d = 0.60 m			45	-				
+55 +75 4 ,5		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-	80	-				
7		Brunn med 15" bräddavlopp,								
		d = 0.60 m			40	-	210	-		
+15 4 -7		Putsning av botten och								
		slänter i öppet ytvatten-								
		dike m	287	0.30			86	10	1940	90
		Tillägges c:a 15 %							289	10
							Summa:		2230	-
+25 7 -11	425	Sträckan C-D								
+98 7 -7		12" betongrör m	98	3.60	352	80				
+98 +22 7 -10		10" " "	224	2.50	560	-				
+22 +25 10 -11		12" " "	103	3.60	370	80	1283	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	98	0.80	78	40				
		D:o "	224	0.65	145	60				
		D:o "	103	0.70	72	10	296	10		
+65+98+22+25 7,7,10,11		Brunn typ A, d = 0.60 m	4	45:-			180	-	1759	70
		Tillägges c:a 15 %							265	30
							Summa:		2025	-
+25 +64 11 -14	339	Sträckan D-E-F								
+25 +85 11 -12		8" tegelrör ¢ m	160	2.10	336	-				
+85 +94 12 -13		6" " "	109	1.50	163	50				
+94 +64 13 -14		4" " "	70	0.80	56	-	555	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	160	0.45	72	-				
		D:o "	109	0.35	38	15				
		D:o "	70	0.45	31	50	141	65		
+85 +94 12 ,13 +64 14		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
		" " A, d = 0.30 m			25	-	95	-	792	15
		Tillägges c:a 15 %							117	85
							Summa:		910	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

38385

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+21 80 -81	121	**Sträckan C-C[1]**								
+64 80 -80		8" tegelrör m	64	2.10	134	40				
+64 +21 80 -81		5" " "	57	1.05	59	85	194	25		
+70 80 -80		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	0.55	38	50				
+70 +21 80 -81		D:o "	51	0.35	17	85	56	35		
+64 +21 80 ,81		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	320	60
		Tillägges c:a 15 %							49	40
							Summa:		370	-
+49 20 -21	149	**Sträckan D-D[1]**								
+91 20 -20		9" betongrör m	91	2.20	200	20				
+91 +49 20 -21		8" tegelrör "	58	2.10	121	80	322	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	149	0.45			67	05		
+49 21		Brunn med 9" intag,								
		d = 0.45 m					35	-	424	05
		Tillägges c:a 15 %							65	95
							Summa:		490	-
+73 90 -90	73	**Sträckan E-E[1]**								
		3" tegelrör m	73	0.50			36	50		
+47 90 -90		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	47	0.25	11	75				
+47 +73 90 -90		D:o "	26	0.40	10	40	22	15		
+50 90		Brunn typ A, d = 0.30 m			25	-				
+73 90		Stensil			10	-	35	-	93	65
		Tillägges c:a 15 %							16	35
							Summa:		110	-
+66 15 -16	166	**Sträckan E-G-H**								
+67 15 -15		5" tegelrör m	67	1.05	70	35				
+67 +66 15 -16		4" " "	99	0.80	79	20	149	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	67	0.40	26	80				
		D:o "	99	0.35	34	65	61	45		
		Överföres:					211	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					211	-		
+67 15 +38 +66 16 ,16		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
		" " A, d = 0.30 m	2	25:-	50	-	85	-	296	-
		Tillägges c:a 15 %							44	-
							Summa:		340	-
+47 25 -25	47	Sträckan C-C[1]								
		3" tegelrör m	47	0.50			23	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	47	0.30			14	10		
+47 25		Brunn typ A, d = 0.30 m					25	-	62	60
		Tillägges c:a 15 %							7	40
							Summa:		70	-
+25 30 -35	525	Sträckan B-J-K-L-M								
		12" betongrör m	525	3.60			1890	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	525	0.75			393	75		
+64+17+92 30,31,31 +86+27+25 32,33,35		Brunn typ A, d = 0.60 m	6	45:-			270	-	2553	75
		Tillägges c:a 15 %							381	25
							Summa:		2935	-
+25 +26 35 -37	201	Sträckan M-N								
		9" betongrör m	201	2.20			442	20		
+25 +14 35 -36		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	89	0.55	48	95				
+14 +65 36 -36		D:o "	51	0.85	43	35				
+65 +26 36 -37		D:o "	61	0.55	33	55	125	85		
+65 +26 36 ,37		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	658	05
		Tillägges c:a 15 %							96	95
							Summa:		755	-
+26 +93 37 -42	567	Sträckan N-O								
+26 +76 37 -41		8" tegelrör m	450	2.10	945	-				
+76 +93 41 -42		6" " "	117	1.50	175	50	1120	50		
		Överföres:					1120	50		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1120	50		
+26 +6 37 -39		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	180	0.80	144	-				
+6 39 -40		D:o "	94	0.60	56	40				
+24 40 -40		D:o "	24	0.65	15	60				
+24 +36 40 -40		D:o "	12	1.30	15	60				
+36 +67 40 -40		D:o "	31	0.60	18	60				
+67 +76 40 -41		D:o "	109	0.80	87	20				
+76 +93 41 -42		D:o "	117	0.45	52	65	390	05		
+84+31+7 38,39,40 +26+76+93 41,41,42		Brunn typ A, d = 0.45 m	6	35:-			210	-	1720	55
		Tillägges c:a 15 %							259	45
							Summa:		1980	-
+57 +72 71 -70	85	Sträckan J-J[1]								
		3" tegelrör m	85	0.50			42	50		
+57 +45 71 -71		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	12	0.35	4	20				
+45 +72 71 -70		D:o "	73	0.25	18	25	22	45		
+72 70		Brunn typ A, d = 0.30 m					25	-	89	95
		Tillägges c:a 15 %							15	05
							Summa:		105	-
+57 +31 71 -73	174	Sträckan J-P								
+57 +47 71 -72		6" tegelrör m	90	1.50	135	-				
+47 +31 72 -73		5" " "	84	1.05	88	20	223	20		
+57 +62 71 -71		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	5	0.55	2	75				
+62 +38 71 -72		D:o "	76	0.40	30	40				
+38 +47 72 -72		D:o "	9	0.70	6	30				
+47 +31 72 -73		D:o "	84	0.55	46	20	85	65		
+47 +31 72 ,73		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	378	85
		Tillägges c:a 15 %							56	15
							Summa:		435	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+78 120-120	78	**Sträckan K-K[1]**								
		3" tegelrör m	78	0.50			39	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	78	0.30			23	40		
+78 120		Brunn typ A, d = 0.30 m					25	-	87	40
		Tillägges c:a 15 %							12	60
							Summa:		100	-
+75 130-130	75	**Sträckan L-L[1]**								
		3" tegelrör m	75	0.50			37	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	75	0.25			18	75		
+75 130		Brunn typ A, d = 0.30 m					25	-	81	25
		Tillägges c:a 15 %							13	75
							Summa:		95	-
+32 50 -52	232	**Sträckan M-R-S**								
+77 50 -50		8" tegelrör m	77	2.10	161	70				
+77 +32 50 -52		4" " "	155	0.80	124	-	285	70		
+25 50 -51		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	125	0.55	68	75				
+25 +32 51 -52		D:o "	107	0.45	48	15	116	90		
+77 50		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
+32 52		" " A, d = 0.30 m			25	-	60	-	462	60
		Tillägges c:a 15 %							67	40
							Summa:		530	-
+85 60 -61	185	**Sträckan R-X-Y**								
+36 60 -60		5" tegelrör m	36	1.05	37	80				
+36 +23 60 -61		4" " "	87	0.80	69	60				
+23 +85 61 -61		3" " "	62	0.50	31	-	138	40		
+23 60 -61		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	123	0.45	55	35				
+23 +85 61 -61		D:o "	62	0.40	24	80	80	15		
+36 60		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
+85 61		" " A, d = 0.30 m			25	-	60	-	278	55
		Tillägges c:a 15 %							41	45
							Summa:		320	-

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BYRÅ

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+76 65 -65	76	**Sträckan X-X[1]**								
		3" tegelrör m	76	0.50			38	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	76	0.45			34	20		
+76 65		Brunn typ A, d = 0.30 m					25	-	97	20
		Tillägges c:a 15 %							12	80
							Summa:		110	-
+63 100-103	363	**Sträckan N-T**								
		9" betongrör m	363	2.20			798	60		
100-101		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0.50	50	-				
+63 101-103		D:o "	263	0.65	170	95	220	95		
+99 +63 101,103		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	1109	55
		Tillägges c:a 15 %							165	45
							Summa:		1275	-
+22 110-114	422	**Sträckan T-U-V**								
+14 110-111		6" tegelrör m	114	1.50	171	-				
+14 +24 111-112		5" " "	110	1.05	115	50				
+24 +62 112-113		4" " "	138	0.80	110	40				
+62 +22 113-114		3" " "	60	0.50	30	-	426	90		
+14 110-111		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	114	0.45	51	30				
+14 +47 111-111		D:o "	33	0.55	18	15				
+47 +78 111-111		D:o "	31	0.40	12	40				
+78 +24 111-112		D:o "	46	0.55	25	30				
+24 +20 112-113		D:o "	96	0.40	38	40				
+20 +62 113-113		D:o "	42	0.60	25	20				
+62 +22 113-114		D:o "	60	0.45	27	-	197	75		
+14 +24 111,112		Brunn typ A, d = 0.45m	2	35:-	70	-				
+62 113		" " A, d = 0.30 m	1		25	-				
+47+19+22 111,112,114		Stensil	3	10:-	30	-	125	-	749	65
		Tillägges c:a 15 %							110	35
							Summa:		860	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+13 140-141	113	Sträckan U-U^1								
		3" tegelrör m	113	0.50			56	50		
+22 140-140		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	22	0.40	8	80				
+22 +13 140-141		D:o "	91	0.25	22	75	31	55		
+13 141		Stensil					10	-	98	05
		Tillägges c:a 15 %							16	95
							Summa:		115	-
		Sammandrag:								
	231	Sträckan A-B							855	-
	469	" B-C							2230	-
	425	" C-D							2025	-
	339	" D-E-F							910	-
	121	" C-C^1							370	-
	149	" D-D^1							490	-
	73	" E-E^1							110	-
	166	" E-G-H							340	-
	47	" G-G^1							70	-
	525	" B-J-K-L-M							2935	-
	201	" M-N							755	-
	567	" N-O							1980	-
	85	" J-J^1							105	-
	174	" J-P							435	-
	78	" K-K^1							100	-
	75	" L-L^1							95	-
	232	" M-R-S							530	-
	185	" R-X-Y							320	-
	76	" X-X^1							110	-
	363	" N-T							1275	-
	422	" T-U-V							860	-
	113	" U-U^1							115	-
Summa:	5116						Summa:		17015	-

Kyrkebacka den 12 juni 1942.



PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

392239

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Kyrkebacka den 12 juni 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Strö socken.				
			Strö Bergs Jonsgården				
9 lån	1/8	9 4	C. H. Green	Sök.			
—	Avst.	9 10	Fru Anna Gustavsson				
10 lån	1/8	9 5	C. J. Spira	Sök.			
11 lån	1/8	9 6	Gustaf Johansson, Råda	Sök.			
8 lån	1/2	9 3	Axel Hasselgren, N. Kedum	Sök.			
12 lån	1/8	9 7	Hilmer Hasselgren	Sök.			
			Vindholmen och Vindholmens				
			Lägenhet, Falun kallad				
4 lån	avs.	1 6	Hilmer Hasselgren	Sök.			
6 lån	Avst.	1 13	Aug. Gustafsson	Sök.			
5 lån	avs.	1 10	John Gustavsson	Sök.			
—	7/8	1 4	Anders Svenssons Herbhus				
7 lån	1/2	1 1	Vandra: Alfred Kihlén	Sök.			
			Rackeby socken				
—	1	1 1	Prästeboställ; "Prästjeslätt"				
			Ekkl. Lönebost.	Sök.			
			Kyrkoherde Alb. Pettersson				
1 lån	1/2	1 1	Hedan Vars; "Digerhed"				
			Rackeby kyrka				
			Kyrkv. Axel Vallin				
—	Avst.	1 2	Carl Gustaf Green				
			Rackeby Storegården				
2 lån	1/18	1 8	C. J. Spira	Sök.			
3 lån	1/40	1 10	C. H. Green	Sök.			
—	7/18	1 9	And. Anderssons Herbhus				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA


Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		577							
2005:90	2125:64	120:04		2624.90		1893:60	11.129	96:19	
100:30	106:21	56.33 ~~6.50~~				94:60	0.556	4:80	
2204:10	2335:55	142.88		3129.41		2080:60	12.228	105:69	
2294:10	2431:04	148.72				2165:67	12.728	110:01	
789:70	836:77	51.19				745:43	4.381	37:87	
1783:60	1889:94	115.62		3251.57		1683:64	9.895	85:53	
1660:90	1760:07	107.67				1567:93	9.215	79:65	
258:70	274:09	16.77				244:17	1.435	12:40	
627:10	664:49	40.65				591:95	3.479	30:07	
16:—	17:00	9.02 ~~1.04~~				15:14	0.089	0:77	
2954:30	3130:48	191.51				2788:76	16.390	141:66	
340:70	360:99	191.46 ~~22.09~~				321:58	1.890	16:34	
773:—	819:20	50.12				729:77	4.289	37:07	
40:80	43:16	22.89 ~~2.64~~				38:45	0.226	1:95	
1111:—	1177:32	72.02				1048:81	6.164	53:28	
774:70	820:92	50.22				731:30	4.298	37:15	
289:80	307:13	162.89 ~~18.79~~				273:60	1.608	13:90	
18024:70	19100:—	1722:82 ~~1168.4~~				17015:—	100.000	864:33	

Kyrkebacka den 12 juni 1942

Statens e. lantbruksingenjör — Bitr. lantbruksingenjör — Oskar Carlsson — Axel Karlsson — gode män

Översiktskarta

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Bengt Jonsgården m.fl. hemman i Strö och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 6 februari 1941 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1 á 2 km nordväst om Strö kyrka, inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och nederbördsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, C-C^1, D-D^1, E-E^1, E-G-H,

G-G^1, B-J-K-L-M-N-O, J^1-J-P, K-K^1, L-L^1, M-R-S, R-X-Y, X-X^1, N-T-U-V och U-U^1.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava direkt uppmätts. Storleken uppgår till:

vid punkt	B	145	hektar,	vid punkt	M	51.1	hektar
	3+12	69	"		N	35.2	"
	4+15	67	"		38+84	14.3	"
	5+75	64	"		39+31	13.2	"
	C	62	"		41+26	11.4	"
	7+98	53	"		41+76	9.0	"
	10+22	39	"		J^1	0.9	"
	D	36.3	"		72+47	8.9	"
	12+85	13.8	"		P	6.2	"
	E	9.6	"		K^1	1.5	"
	F	2.7	"		L^1	0.8	"
	80+64	6.0	"		R	9.1	"
	C^1	4.2	"		S	2.3	"
	D^1	17.9	"		60+36	4.0	"
	E^1	1.0	"		Y	1.0	"

vid punkt	15+67	4.1 hektar,	vid punkt	X^1	1.2 hektar
	G	1.8 "		101+99	16.3 "
	H	1.0 "		T	11.9 "
	G^1	1.0 "		111+14	7.9 "
	J	74 "		U	6.8 "
	K	63 "		113+62	3.0 "
	L	60 "		V	1.2 "
	33+27	54 "		U^1	1.6 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter per sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter per sekund och hektar för större dimensioner. Rörledningarna 1+17 - B och 4+15 - C hava kombinerats med öppna yt- och flodvattendiken.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag skall med 20 kronor utgå till ägaren av Strö Bengt Jonsgården 9^4. För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 17015 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande

avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande (och) blivande värde (som) värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugusju kronor och 4 öre /27:04/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes

ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1946 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna

skola rensas så ofta behovet påkallar. Det öppna avloppet bör därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för anläggningskostnaderna.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över de handhavda medlen och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1942".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kyrkebacka den 12 juni 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Oskar Carlsson ..... Axel Karlsson .....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Bengt Jonsgårdens Ekonings-
jöretag av år 1942
i Stö och Rackeby *socken* ~~mar~~ *och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	36	0,50			18	–
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	9.9	3,00	29	70		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 16 *ar* st.	248	0.17	42	16		
		har	39.41	1.06	41	77		
		äng och odlingsmark medelareal 51 *ar* st.	2	0.26	–	53		
		har	1.07	0.42	–	44		
		annan mark och impediment, medelareal 8 *ar* st.	23	0.05	1	15		
		har	1.77	0.78	1	38		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / <10 *10—15 m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			4	–		
		övriga *regalark* / *blad* st.					125	32
		Överföres					143	32

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				443 32
		Avvägning.				
11-16 19-20 9 , 11		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	4½	12,00	54 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	41.70	0.50	20 85	
		avvägda punkter ... st.	598	0.03	17 94	
		i annan mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	0.51	1:-	- 51	
		avvägda punkter ... st.	15	0.06	- 90	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	6.5	2,00	13 -	
		i annan mark ... „		5,00		107 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 15 ar, ... st.	273	0.05	13 65	
		... har	4225	0.10	4 22	17 87
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	273	0,04		10 92
		Markvärdering:				
	4/11	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	4.2	1,50	6 30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	504	0,06	30 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	253	0,12	30 24	76 78
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.0	3:-	3 —	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.2	3.50	14 70	17 70
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	3	0.12	- 36	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	27	0.25	6 75	
		... „				
		... „				7 11
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
	25/9	för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1942	17/3	dagar ...	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	0.4	3,50	1 40	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.8	6,00	16 80	
		2) „ „ över 20 „ ... „	2.2	10,00	22 —	40 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	128	0,03	3 84	4 84
		Överföres				443 94

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				443 94
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.* 1	2,00	2 —	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.* 1.0	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på	*„*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„* 4.2	4,00	16 80	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på	*„*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			17 01	36 31
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	613	0,01		6 13
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningar	*st.* 1	0,25	- 25	- 25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20		7 10
1941	4/11	***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45*	*sid.* 7	3,00		21 —
1942	12/6	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar* 1½	12,00		18 —
	14/4	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ~~ang. avdelningsbildning~~*	*dagar* 1	12,00		12 —
	16/3	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar* 1/3	12,00		4 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn, ~~4 typer~~*	*„* 1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning	*„* 1/3	12,00	4 —	
		slamficka	*„*	12,00		
						16 —
		Lösen för:		*Summa kronor*		574 23
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 15 ar ägofigurer	*st.* 273	0.07	19 11	
			har 1425	0.14	5 92	
		Överföres			32 03	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			32 03	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 26	
		3) insättning av höjdlägestal st.	6/3	0,02	12 26	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	128	0,05	6 40	58 70
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.1	3:–	– 30	
		nytt avlopp eller vall „	1.0	5:–	5 –	
		ändring av befintligt avlopp „	4.2	6:–	25 20	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			6 75	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 –	~~43~~ 25
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 1/3	12,00	16 –	
						16 –
		Avskrift av synehandlingarna, § ~~57~~ sid.	60	0,55		33 –
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				155 45
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 6.25 3×2.50			13 75	24 55
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 16:-17.-			33 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 12 3/4 : 6:–			76 50	
						110 10
		Summa kronor				134 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				574 23
		Lösen för kopior och avskrifter				155 45
		Övriga förrättningskostnader				134 65
		Summa kronor				864 33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands *häradsrätt.* 862.84 452.17 915.–

Kyrkeboeka *den* 12 juni *19* 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras;*

..... *den* ..... *19* .....


FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
368277

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar




Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter.




Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänten med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Överholm

R-E1a-0902