



Akt nr:

R-E1a-0904

AU$R-E1a-0904

2 Vol 99

266

44

Skuldfri mottagande överlämnad
Statskontoret
den 2/10 1944
godkänd den 12/10 1944

R 3*0904

Kungl Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 18923
K LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1944 till Billareslättens dikningsföretag av år 1942 i Velinge och Baltaks socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med niotusensättio (9.080) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtusenniohundrasjuttio (5.970) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Attaka den 14/8 1944

Bertil Larsson Åregård

Att inspektor Bertil Larsson Åregård, Attaka gård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Wifast
Adress Lundavi

Lars Larsson
Adress Tidaholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 oktober 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Billareslättens dikningsföretag av år 1942" i Velinge och Baltaks socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 10 maj 1944 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 9,080:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 5,970:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 18,757:19 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 2 dec. 1947 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna för östra samfälligheten uppgått till 22,309:81 kronor, varav 1,171:06 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 14,634:80 kronor. Merkostnaden uppgår till 8,453:81 kronor och beror dels på förekomsten av sten, som inte upptagits i kostnadsförslaget med 343:10 kronor och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig framgår av följande:

	Östra samfälligheten
Verklig kostnad	22,309:81 kr
Beräknad kostnad	13,856:-- "
Båtnad	14,634:80 "
Merkostnad	8,453:81 "
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431:39 beräknas utgå	778:80 "

Forts.

Östra samfälligheten

Verklig arbets- och materielkostnad	21,576:-- kr
Beräknad arbets- och materiel-kostnad + 10 procent	14,394:87 "
Beräknad arbets- och materiel-kostnad + 60 procent	20,937:97 "
Merkostnad till vilken statsbidrag enl. K.K. 192:46 beräknas utgå	6,543:10 "

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kungl. kungörelsen 431:39 till den del av överskjutande kostnaden, som ej överstiger båtnaden kr 778:80, dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:46 till den ytterligare merkostnaden för arbete och material, som ej med mera än 60 procent överstiger motsvarande beräknad kostnad.

Till merkostnaden sökes endast bidrag av statsmedel.

Skara den 27 jan. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
9 OKT. 1952
Diarie N:r LI

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin
S k a r a.

Företagets namn: Billareslättens dikningsföretag av år 1942
Kommun:
Socken: Hökenäs
Län: Skaraborg

Kungl. lantbruksstyrelsen har den 19 sept. 1952 till företaget beviljat
tilläggsbidrag med 3.270 kronor
ytterligare bidrag med - kronor
ytterligare lån med - kronor

./. För utfående av statsmedlen torde bifogade rekvisitionsformulär ifyllas och återställas hit undertecknat av därtill befullmäktigad person, eller av företagets styrelse eller av samtliga delägare. Om rekvisitionen icke underskrives av samtliga delägare, skall behörigheten för undertecknare att företräda företaget styrkas medelst av två ojäviga personer bestyrkt protokollsutdrag e.d.

Ytterligare upplysningar kunna erhållas från vederbörande lantbruksingenjörskontor.

Stockholm i Kungl. Lantbruksstyrelsen
Enligt uppdrag
K. Andersson.

Avskrift. Överlämnas till Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara. /

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
1 NOV. 1952
Diarie Nr LI.....

J 1673/52

SL/BE

Herr Gunnar Bredberg,
Korsgården,
Madängsholm.

Ang. BILLARESLÄTTENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942 i Hökenås kommun, Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen har medgivit, att det till företaget beviljade tilläggsbidraget å 3.270 kr må utbetalas. Beloppet kommer att tillställas lantbrukaren Arvid Gustafsson, Blommeberg, Madängsholm.

Stockholm den 17 oktober 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
T. Bergland

Fab. Akt. Vol. 3

-3 NOV. 1942

Vattenbyggnads-avdelningen

R 3•0904

DIARIE N:r 18912

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 SEP. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrå

Handlingar angående

Billareslättens dikningsföretag av år 1942

i Velinge och Baltaks socknar

av Skaraborgs län,

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ettack 3 och Maäng Hyltegården i Velinge socken samt Maäng Korsgården i Baltaks socken av Skaraborgs län.

Den 6 maj 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Velinge och Baltaks socknars kyrkor upplästa och i Västgöta-Bladet införd kungörelse /Bil. 3 a -c / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 11.00 hos J. Larssons sterbhus, Billareslätten, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Olof Karlsson, Bälteberga, Tidaholm, och

Johan Andersson, Storegården, Velinge, Tidaholm,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Insp. Bertil Larsson såsom ombud för Josef Larssons sterbhus, Ettacks gård, enl. fullm. /Bil. 5 a/,

Arvid Gustafsson, Blommeberg,

Gunnar Bredberg såsom ombud för J. Bredbergs sterbhus, Korsgården,

Ture Kaspersson, Korsgården,

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Godsägare Carl A. Larsson, Madängsholm,

Carl J. Jonsson, Kvarnegården,

Oscar Kampe, Brogården,

L.Johan Larsson, Skattegården,

Karl Klasson, Korsgården,

Arr. Simon Berger, Hyltegården,

Nils Andersson, Backgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Godsägare C.A. Larsson, Madängsholm, yrkade att ny vattenväg från avdikningsområdet skulle undersökas. Såsom lämplig sådan föreslogs en sträckning åt nordöst från punkt 24. Om den av honom föreslagna vattenvägen visade sig oframkomlig, yrkade han att företaget icke skulle komma till stånd. Detta motiverades med det påståendet, att hans mark nedanför punkt 20 genom företagets utförande på grund hastigare avrinning komme att bliva dränkt av vatten.

§ 5.

Nils Andersson, Backgården, förmenade att han icke skulle få någon nytta av företaget, alldenstund endast dålig väg finnes till den av förrättningen berörda, cirka 4 km från hemjorden belägna utmarken. Yrkade ersättning för intrång av jordupplag.

§ 6.

Efter en längre diskussion förklarade Karl Klasson, Oskar Kampe, Johan Larsson och Carl Jonsson, att de funno lämpligt att jämväl den västra grenen skulle ingå i syneförrättningen. Här yrkades rörledning, kombinerad med öppet yt- och flodvattendike.

§ 7.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 15.5 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kr pr dagsverke.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 21 augusti 1942 klockan 11.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Andersson Olof Karlsson

Biträdande gode män.

Den 21 augusti 1942.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Inspektor Bertil Larsson såsom ombud för Josef Larssons sterbhus, Ettaks gård, enl. fullm. /Bil. 5 b/,

Lars Larsson, Ettaks gård, /omyndig sterbhusdelägare/,

Arvid Gustafsson, Blommeberg,

Gunnar Bredberg såsom ombud för J. Bredbergs sterbhus, Korsgården, enl. fullm. /Bil. 5 c/,

Godsägare Carl A. Larsson, Madängsholm, biträdd av advokat Sten Westermark, Falköping,

Oscar Kampe, Brogården,

L. Johan Larsson, Skattegården,

Karl Klasson, Korsgården,

Fabrikör Ernst Brodin, Forssa garveri,

Arrendator Simon Berger, Hyltegården,

Handl. Sigfrid Svensson, Madäng,

Nils Andersson, Backgården.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av fru Signe Larsson, Ettaks gård, Tidaholm.

§ 14.

Godsägare C.A. Larsson, Madängsholm, yrkade att en 12"-rörledning av dikningsföretaget skulle läggas genom hans mark från den östra grenens utlopp /punkt C/ och ner till trumman under Tidaholm - Vartofta järnväg. Han förmenade, att hans egen mark härigenom icke skulle vinna någon båtnad, och var absolut ovillig att själv deltaga i kostnaderna för den påyrkade rörledningen.

§ 15 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Billareslätten den 21 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Olof Karlsson ..... Johan Andersson

Biträdande gode män.

D. o. Y. D. N:r 22-94

1939

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
- 1. JUNI 1939
LANTMÄTERI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ej. Billareslätten, Korsg., Madäng m. fl. i Velinge och Dalfors socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lundsbrunn

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Fru Signe Larsson

adress Ettaks Gård

pr Tidaholm

Telefon: Velingeby 19.

Tidaholm den 28 april 1939.

J. Larssons Dödsbo gm Signe Larsson

Arvid Gustafsson

J. Bredbergs Dödsbo gm Gunnar Bredberg

Ture Hasperssson.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Billareslätten	J. Larssons Stbh.
Hulan, Madäng	Ture Kaspersson
Blommeberg "	David Gustavsson
Korsgården "	J. Bredbergs Stbh.
Hyltegården "	Fabr. Ernst Brodin
Brogården "	Oskar Kampe
Backgården "	Nils Andersson
"	Sigfrid Svensson
Madängsholm	C. A. Larsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
367155

9

Bilaga 2 a.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. 22 - 94
1939

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 juni *193* 9 .

På länsstyrelsens vägnar:

Ingemar Ellenberg.

Utan avgift.

10

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.oV.D. 50-121
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 oktober *1941.*

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Dahlström.

Utan avgift.

//

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Ettack 3^{3} och Maäng Hyltegården i Velinge socken samt Maäng Korsgården i Baltaks socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos J. Larssons sterbhus, Billareslätten, onsdagen den 6 maj 1942 klockan 11. Av förrättningen torde Maäng Skattegården, Lubbagården, Brogården och Kvarnegården i Baltaks socken komma att beröras.

Skara den 13 april 1942.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Velinge sockens kyrka den 19 april 1942 betygas:

J. K. Lindbrand
kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 13 april 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Ettack 33 och Maäng Hyltegården i Velinge socken samt Maäng Korsgården i Baltaks socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos J. Larssons sterbhus, Billareslätten, onsdagen den 6 maj 1942 klockan 11. Av förrättningen torde Maäng Skattegården, Lubbagården, Brogården och Kvarnegården i Baltaks socken komma att beröras.

Skara den 13 april 1942.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Baltaks sockens kyrka den 19 april 1942 betygas:

Gustaf Åvik
.....
K. a. g.
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 13 april 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 c.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Ettack 3[3] och Maäng Hyltegården i Velinge socken samt Maäng Korsgården i Baltaks socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos J. Larssons sterbhus, Billareslätten, onsdagen den 6 maj 1942 klockan 11. Av förrättningen torde Maäng Skattegården, Lubbagården, Brogården och Kvarnegården i Baltaks socken komma att beröras.

Skara den 13 april 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör. 872

Från konto 35683

har 9 Kronor 10 öre
avförts för utbetalning till:
Västgöta-Bladet
Tidaholm

Bokf.
17.8.1942
Postgirokontoret

Kupong nr 06

VÄSTGÖTA-BLADET

ENDA TIDNING SOM UTGIVES I TIDAHOLM

TIDAHOLMS TRYCKERI AKTIEBOLAG

TEL. 62 & 162 TIDAHOLM TEL. 62 & 162

TIDAHOLM den 30 / 6 1942

Herr Ing. Ernst Överholm, Skara DEBET

1942				m/m	ggr	Andra tidn. Kronor	à pris	Kronor	
April	17	872	För torrl. av ~~dikning~~ Ettack m.fl.	65	1	f.t.		9	10
						Kronor.		9	10

Kvartalsräkning

Kredit beviljas ej för längre tid än 3 månader. För räkningar, som ej likviderats inom 90 dagar efter räkningens datum, bortfaller all rabatt. Vid inkassoåtgärd, ackord eller konkurs bortfaller eventuell beviljad rabatt.

Bilaga 4 .

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Josef Larssons stbh., Billareslätten, onsdagen den 6 maj 1942 klockan 11, för torrläggning av mark tillhörande Ettack 3³ m.fl. fastigheter i Velinge och Baltaks socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 15 april 1942 till:

Skiftesgodemannen Olof Karlsson, Bälteberga, Tidaholm,
Skiftesgodemannen Johan Andersson, Storegården, Velinge, Tidaholm,
Josef Larssons sterbhus, Ettaks gård, "
Arvid Gustafsson, Blommeberg, Madängsholm,
J. Bredbergs sterbhus, Korsgården, "
Ture Kaspersson, Hulan, "
Carl A. Larsson, godsägare, "
Carl J. Jonsson, Kvarnegården, "
Oscar Kampe, Brogården, "
L. Johan Larsson, Skattegården, "
Karl Klasson, Korsgården, "
Fabrikör Ernst Brodin, Forssa garveri, "
Arr. Simon Berger, Hyltegården, "
Handl. Sigfrid Svensson, Madäng, "
Nils Andersson, Backgården, "

Skara den 15 april 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 a.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas insp. Bertil Larsson att vid sammanträden i Billareslätten, angående torrläggning av marker berörande Billareslätten m.fl. gårdar, enligt kallelse av statens lantbruksingenjör, föra vår talan och godkänna vi härmed ombudets laga åtgärder.

Ettaks gård, Tidaholm den 5 maj 1912

J. Larssons Sterbhus

gm. Signe Larsson.

Signe Larssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ek Larsson. Erik Johansson

Bilaga 5 b.

FULLMAKT

för Torsp. Bertil Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Billareslätten m. fl. hemman i Veinge socken och Hallands län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ettaks Säd den 20/8 1942

J. Larssons Sterbhus

Signe Larsson

Bevittnas:

Arvid Larsson Folkskollärare

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 5 c.

FULLMAKT

för Gunnar Bredberg eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ettak, Hovsgården m. fl. hemman i Vedinge å Ballaks sock nas och Skaraborgs län föra nås talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till 1/24 andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hovsgården den 18 - 8 1942

Alma Bredberg. Märtha Bredberg

Bevittnas:

Arvid Gustafsson Ellen Gustafsson.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

G R A D E R I N G S T A B E L L

för åker

Ägofigurens läge under begränsningskurvan cm	Förbättringsvärde i procent av blivande värde
0	0
5	3
10	6
15	9
20	13
25	17
30	21
35	26
40	31
45	36
50	41
55	46
60	50
65	54
70	58
75	62
80	66
85	69
90	72
95	75
100	78
105	81
110	84
115	87
120	89
125	91
130	93
135	95
140	96

Bilaga H.

Areal							Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingsklausul.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Västra sanfälligheten			
			Vetlanda socken.			
3/20	1:41		Ränng Hyltegården	Carl A. Larsson		
				betesmark, stenbunden, fjäbej	1	8.95
				" " "	2	9.40
				" " "	3	9.85
				" "	4	9.95
				" "	5	10.00
				Summa:		
1/12	1:6		Ränng Hyltegården	Carl J. Jonsson		
				betesmark, stenbunden	6	10.15
				åker, mylla på lera	7	10.45
				" "	8	10.65
				Summa:		
			Bältahs socken.			
5/72	8:3		Ränng Kvarnegården	Carl J. Jonsson		
				betesmark, stenbunden	9	10.65
				åker, mylla på lera	10	10.80
				" "	11	10.85
				" "	12	10.90
				" "	13	11.10
				Summa:		
5/72	8:4		D:o	Carl J. Jonsson.		
				ängsp.	14	—
				betesmark, stenbunden	15	10.80
				åker, " , mylla på lera	16	11.20
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							38									
							34									
							10									
			05					80	4 -		250	12	50	170	8	50
			03					90	2	70	"	7	50	160	4	80
			08				82		6	70		20	-		13	30
			37					40	14	80	300	111	-	260	96	20
	24							190	45	60	700	168	-	510	122	40
	23							230	52	90	"	161	-	470	108	10
	47		37						113	30		440	-		326	70
			44					90	39	60	300	132	-	210	92	40
	26							230	59	80	700	182	-	470	122	20
	13							"	29	90	"	91	-	"	61	10
	14							"	32	20	"	98	-	"	65	80
	17							320	54	40	"	119	-	380	64	60
	70		44						215	90		622	-		406	10
							12									
			44					60	26	40	300	132	-	240	105	60
	20							350	70	-	700	140	-	350	70	-
	20		44				12		96	40		272	-		175	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker , mylla på lera	17	11.20
				" "	18	11.20
				" "	19	11.10
				Summa		
			Vetlanda socken			
1/8	1[8]		Nääng Hybbegården	Ernst Brodin		
				bete&vall , stenbunden	20	10.50
				väg	21	—
				bete&vall , "	22	10.65
				" "	23	10.55
				" "	24	10.60
				åker , mylla på lera	25	11.15
				" "	26	11.30
				" "	27	11.20
				" "	28	11.25
				" "	29	11.15
				" "	30	11.15
				" "	31	11.30
				Summa		
			Baltaks socken			
1/8	1[5]		Nääng Skattegården	Ernst Brodin		
				bete&vall , stenbunden	32	10.80
				" "	33	10.75
				" "	34	10.75
				väg	35	—
				åker , mylla på lera	36	11.35
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		20		44				12		96	40		272	-		175	60
65 å		20							320	64	-	700	140	-	380	76	-
70		19							290	55	10	"	133	-	410	77	90
85		69							210	144	90	"	483	-	490	338	10
	1	28		44				12		360	40		1028	-		667	60
145 å		19							20	3	80	600	114	-	580	110	20
—								02									
130		10							40	4	-	600	60	-	560	56	-
140		13							30	3	90	"	78	-	570	74	10
135		12							30	3	60	"	72	-	"	68	40
80		20							230	46	-	700	140	-	470	94	-
65		18							320	57	60	"	126	-	380	68	40
75		20							260	52	-	"	140	-	440	88	-
70		19							290	55	10	"	133	-	410	77	90
80		19							230	43	70	"	133	-	470	89	30
"		22							230	50	60	"	154	-	"	103	40
65		31							320	99	20	"	217	-	380	117	80
	2	03						02		419	50		1367	-		947	50
115 å		07							80	5	60	600	42	-	520	36	40
120		09							70	6	30	"	54	-	530	47	70
"		08							70	5	60	"	48	-	"	42	40
—								02									
60		16							350	56	-	700	112	-	350	56	-
		40						02		73	50		256	-		182	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	37	11.45
				" "	38	11.45
				imp.	39	—
				Summa:		
1/8	6		Nääng Brogården	Oscar Kampe		
				betesvall, mylla på lera	40	10.90
				åker, "	41	11.45
				" "	42	11.45
				" "	43	11.50
				" "	44	11.45
				imp.	45	—
				Summa:		
1/8	14		Nääng Skattegården	L. Johan Karsson		
				betesvall, mylla på lera	46	10.90
				åker, "	47	11.45
				" "	48	11.40
				imp.	49	—
				Summa:		
1/16	19		Do	L. Johan Karsson		
				betesvall, mylla på lera	50	10.80
				åker, "	51	11.35
				" "	52	11.40
				" "	53	11.40
				imp.	54	—
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40						02		73	50		256	–		182	50
	23							380	87	40	700	161	–	320	73	60
	26							"	98	80	"	182	–	"	83	20
							07						–			
	89						09		259	70		599	–		339	30
	25							110	27	50	700	175	–	590	147	50
	14							380	53	20	"	98	–	320	44	80
	14							"	53	20	"	98	–	"	44	80
	14							420	58	80	"	98	–	280	39	20
	12							380	45	60	"	84	–	320	38	40
							19									
	79						19		238	30		553	–		314	70
	15							110	16	50	700	105	–	590	88	50
	17							380	64	60	"	119	–	320	54	40
	19							350	66	50	"	133	–	350	66	50
							20									
	51						20		147	60		357	–		209	40
	21							80	16	80	700	147	–	620	130	20
	18							320	57	60	"	126	–	380	68	40
	18							350	63	–	"	126	–	350	63	–
	19							"	66	50	"	133	–	"	66	50
							32									
	76						32		203	90		532	–		328	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	1[16]		Vaäng Skattegården	Oscar Kampe		
				betesvall, mylla på lera	55	11.00
				åker, " "	56	11.35
				" "	57	11.35
				" "	58	11.35
				imp.	59	—
				Summa:		
1/4	3[2]		Vaäng Korsgården	Karl Klasson		
				betesmark, skogb., förbättras ej	60	10.70
				" "	61	10.~~75~~
				åker, mylla på lera	62	11.10
				" "	63	11.30
				" "	64	11.25
				" "	65	11.25
				" "	66	11.40
				" "	67	11.55
				" "	68	11.55
				" "	69	11.60
				" "	70	11.65
				" "	71	11.75
				" "	72	11.75
				imp.	73	—
				Summa:		
			Vetinga socken			
ovs.	1[28]		Vaäng Hyltegården	Arvid Gustafsson		
				åker, mylla på lera	74	11.50
				" "	75	11.50
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							130	26	-	700	140	-	570	114	-
	13							290	37	70	"	91	-	410	53	30
	14							"	40	60	"	98	-	"	57	40
	14							"	40	60	"	98	-	"	57	40
							37									
	61						37		144	90		427	-		282	10
							1 30									
							84									
	16							130	20	80	700	112	-	570	91	20
	15							230	34	50	"	105	-	470	70	50
	16							210	33	60	"	112	-	490	78	40
	15							190	28	50	"	105	-	510	76	60
	14							230	32	20	"	98	-	470	65	80
	14							320	44	80	"	98	-	380	53	20
	14							"	44	80	"	98	-	"	53	20
	17							"	54	40	"	119	-	"	64	60
	15							350	52	50	"	105	-	350	52	50
	26							380	98	80	"	182	-	320	83	20
	30							"	114	-	"	210	-	"	96	-
							69									
1	92					2	83		558	90		1344	-		785	10
	14							230	32	20	700	98	-	470	65	80
	11							"	25	30	"	77	-	"	51	70
	25								57	50		175	-		117	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	76	11.50
				" "	77	11.65
				" "	78	11.50
				väg	79	—
				åker, "	80	11.35
				" "	81	11.35
				" "	82	11.35
				äng	83	12.50
				Summa:		
			Sammandrag för Västra samfälligheten			
			Velinga socken			
3/20	1 41		Haäng Hyltegården	Carl A. Larsson	1-5	
1/12	1 6		Dc	Carl J. Jonsson	6-8	
1/8	1 8		Dc	Ernst Brodin	20-31	
ovs.	1 39		Dc	Arvid Gustafsson	74-83	
			Balkabs socken.			
5/72	8 3		Haäng Kramegården	Carl J. Jonsson	9-13	
5/72	8 4		Dc	Densamme	14-19	
1/8	1 5		Haäng Skattegården	Ernst Brodin	32-39 36	
1/8	6 1		" Brogården	Oscar Kampe	40-45	
1/8	1 4		" Skattegården	L. Johan Larsson	46-49	
1/16	1 19		" "	Densamme	50-54	
1/16	1 18		" "	Oscar Kampe	55-59	
1/4	3 2		" Norsgården	Karl Klasson	60-73	
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25								57	50		175	-			
	06							190	11	40	700	42	-	510	30	60
	06							260	15	60	"	42	-	440	26	40
	07							190	13	30	"	49	-	510	35	70
							04									
	11							150	16	50	700	77	-	550	60	50
	12							"	18	-	"	84	-	"	66	-
	17							"	25	50	"	119	-	"	93	50
			12					100	12	-	300	36	-	200	24	-
	84		12				04		169	80		624	-		454	20
			08				82		6	70		20	-		13	30
	47		37						113	30		440	-		326	70
2	03						02		419	50		1367	-		947	50
	84		12				04		169	80		624	-		454	20
	70		44						215	90		622	-		406	10
1	28		44				12		360	40		1028	-		667	60
	89						09		259	70		599	-		339	30
	79						19		238	30		553	-		314	70
	51						20		147	60		357	-		209	40
	76						32		203	90		532	-		328	10
	61						37		144	90		427	-		282	10
1	92					2	83		558	90		1344	-		785	10
10	80	1	45			5	00		2838	90		7913	-		5074	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Östra samfälligheten			
			Veluga socken			
Avst.	3 3		Ettack	Josef Larssons stenhus		
				åker, mylla på lera	84	13.10
				" "	85	12.65
				" "	86	12.30
				" "	87	12.35
				" "	88	12.25
				" "	89	12.25
				" "	90	11.95
				" "	91	12.15
				" "	92	12.25
				" "	93	12.30
				" "	94	11.85
				" "	95	11.80
				" "	96	12.00
				" "	97	13.00
				" "	98	12.50
				" "	99	12.35
				" "	100	11.80
				" "	101	11.45
				" "	102	11.50
				" "	103	11.35
				" "	104	11.20
				" "	105	11.20
				" "	106	11.20
				" "	107	11.15
				" "	108	11.10
				" "	109	11.05

Överföres:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							640	51	20	1000	80	–	360	28	80
	10							460	46	–	"	100	–	540	54	–
	09							"	41	40	"	90	–	"	48	60
	09							"	41	40	"	90	–	"	48	60
	07							"	32	20	"	70	–	"	37	80
	13							500	65	–	"	130	–	500	65	–
	10							340	34	–	"	100	–	660	66	–
	19							500	95	–	"	190	–	500	95	–
	20							740	148	–	"	200	–	260	52	–
	12							"	88	80	"	120	–	"	31	20
	14							640	89	60	"	140	–	360	50	40
	12							590	70	80	"	120	–	410	49	20
	10							740	74	–	"	100	–	260	26	–
	21							540	113	40	"	210	–	460	96	60
	16							340	54	40	"	160	–	660	105	60
	36							460	165	60	"	360	–	540	194	40
	24							380	91	20	"	240	–	620	148	80
	09							130	11	70	"	90	–	870	78	30
	08							160	12	80	"	80	–	840	67	20
	07							250	17	50	"	70	–	750	52	50
	17							220	37	40	"	170	–	780	132	60
	58							250	145	–	"	580	–	750	435	–
	36							380	136	80	"	360	–	620	223	20
	21							340	71	40	"	210	–	660	138	60
	24							"	81	60	"	240	–	"	158	40
	22							310	68	20	"	220	–	690	151	80
4	52								1884	40		4520	–		2635	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	110	11.05
				" "	111	11.30
				" "	112	11.55
				" "	113	11.55
				" "	114	11.55
				" "	115	11.50
				" "	116	11.45
				" "	117	11.50
				" "	118	11.55
				" "	119	10.70
				" "	120	10.55
				" "	121	10.60
				" "	122	10.65
				" "	123	10.85
				" "	124	11.05
				" "	125	11.00
				" "	126	11.00
				" "	127	10.95
				" "	128	10.80
				" "	129	10.70
				" "	130	10.65
				" "	131	13,35
				" "	132	13.10
				" "	133	13.05
				" "	134	12.50
				" "	135	12.40
				" "	136	12.50
				" "	137	12.15
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	52								1884	40		4520	–		2635	60
	24							310	74	40	1000	240	–	670	165	60
	28							460	128	80	"	280	–	540	151	20
	31							670	213	90	"	310	–	310	96	10
	26							"	179	40	"	260	–	"	80	60
	28							"	193	20	"	280	–	"	86	80
	27							640	172	80	"	270	–	360	97	20
	26							590	153	40	"	260	–	410	106	60
	25							640	160	–	"	250	–	360	90	–
	20							690	138	–	"	200	–	310	62	–
	08							190	15	20	"	80	–	810	64	80
	20							160	32	–	"	200	–	840	168	–
	24							190	45	60	"	240	–	810	194	40
	26							220	57	20	"	260	–	780	202	80
	30							380	114	–	"	300	–	620	186	–
	30							640	192	–	"	300	–	360	108	–
	29							"	185	60	"	290	–	"	104	40
	35							"	224	–	"	350	–	"	126	–
	36							"	230	40	"	360	–	"	129	60
	36							590	212	40	"	360	–	410	147	60
	39							500	195	–	"	390	–	500	195	–
	40							250	100	–	"	400	–	750	300	–
	10							870	87	–	"	100	–	130	13	–
	17							690	117	30	"	170	–	310	52	70
	12							640	76	80	"	120	–	360	43	20
	08							460	36	80	"	80	–	540	43	20
	10							540	54	–	"	100	–	460	46	–
	10							830	83	–	"	100	–	170	17	–
	13							640	83	20	"	130	–	360	46	80
11	20								5439	80		11200	–		5760	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				åker, mylla på lera		
				" "	138	12.50
				" "	139	11.90
				" "	140	11.80
				" "	141	11.50
				" "	142	11.50
				" "	143	11.40
				" "	144	11.35
				" "	145	11.05
				" "	146	11.10
				" "	147	11.25
				" "	148	11.50
				" "	149	11.10
				" "	150	12.10
				" "	151	11.30
				" "	152	13.95
				" "	153	13.80
				" "	154	13.75
				" "	155	13.65
				" "	156	13.15
				väg	157	—
				åker, "	158	12.65
				" "	159	12.35
				åker, högl. mark	160	—
				" , mylla på lera	161	11.90
				" "	162	11.75
				" "	163	11.65
				" "	164	11.45
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	20								5439	80		11200	–		5760	20
	14							690	96	60	1000	140	–	310	43	40
	12							640	76	80	"	120	–	360	43	20
	13							"	83	20	"	130	–	"	46	80
	13							460	59	80	"	130	–	540	70	20
	18							540	97	20	"	180	–	460	82	80
	18							"	97	20	"	180	–	"	82	80
	19							"	102	60	"	190	–	"	87	40
	19							340	64	60	"	190	–	660	125	40
	17							460	78	20	"	170	–	540	91	80
	20							640	128	–	"	200	–	360	72	–
	36							540	194	40	"	360	–	460	165	60
	35							250	87	50	"	350	–	750	262	50
	07							640	44	80	"	70	–	360	25	20
	08							870	69	60	"	80	–	130	10	40
	15							590	88	50	"	150	–	410	61	50
	16							500	80	–	"	160	–	500	80	–
	18							"	90	–	"	180	–	"	90	–
	19							420	79	80	"	190	–	580	110	20
1	42							690	979	80	"	1420	–	310	440	20
							09									
	30							640	192	–	1000	300	–	360	108	–
	17							"	108	80	"	170	–	"	61	20
						1	17									
	07							910	63	70	1000	70	–	90	6	30
	12							830	99	60	"	120	–	170	20	40
	20							740	148	–	"	200	–	260	52	–
	30							590	177	–	"	300	–	410	123	–
16	95					1	26		8827	50		16950	–		8122	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				åker, mylla på lera	165	11.35
				" "	166	11.20
				" "	167	10.00
				" "	168	11.25
				" "	169	12.20
				" "	170	11.-
				" "	171	10.80
				" "	172	10.75
				" "	173	11.05
				" "	174	11.00
				" "	175	11.95
				bägl. mark	228	95
				Summa:		
			Balsaks socken			
avs.	3⁴		Nääng Korsgården	Ture Kasperssm		
				åker, mylla på lera	176	10.35
				" "	177	10.35
				" "	178	10.35
				" "	179	10.15
				" "	180	10.10
				Summa:		
avs.	3⁵		Do	Arvid Gustafssm		
				betesvall, skuv.	181	10.10
				"	182	10.80
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	95					1	26		8827	50		16950	-		8122	50
	27							590	159	30	1000	270	-	410	110	70
	23							460	105	80	"	230	-	540	124	20
	42							250	105	-	"	420	-	750	315	-
	39							420	163	80	"	390	-	580	226	20
	11							870	95	70	"	110	-	130	14	30
	15							640	96	-	"	150	-	360	54	-
	11							830	91	30	"	110	-	170	18	70
	12							790	94	80	"	120	-	210	25	20
	30							740	222	-	"	300	-	260	78	-
	27							690	186	30	"	270	-	310	83	70
	25							640	160	-	"	250	-	360	90	-
						1	48									
19	57					2	74		1030	50		19570	-		9262	50
	25							130	32	50	700	175	-	570	142	50
	20							"	26	-	"	140	-	"	114	-
	18							"	23	40	"	126	-	"	102	60
	21							90	18	90	"	147	-	610	128	10
	13							80	10	40	"	91	-	620	80	60
	97								111	20		679	-		667	80
	49							150	73	50	700	343	-	550	269	50
	44							80	35	20	500	220	-	420	184	80
	93								108	70		563	-		454	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	3 3		Mäung Korsgården	J. Bredbergs sterblus		
				betesmark, skuhumden	183	10.80
				väg	184	
				betesvall, mylla på lera	185	9.85
				åker "	186	9.95
				" "	187	10.00
				" "	188	10.05
				" "	189	10.05
				" "	190	10.10
				hagmark	191	9.90
				Summa:		
1/8	6 1		Mäung Brogården	Oscar Kampe		
				slättermark, sleab., mylla på lera	192	9.95
				" " "	193	9.90
				Summa:		
1/8	1 5		Mäung Skattegården	Ernst Brodin		
				slättermark, sleab, mylla på lera	194	9.90
				" " "	195	9.90
				" " "	196	9.90
				" " "	197	9.85
				" " "	198	9.85
				" " "	199	9.85
				Summa:		
			Velinga socken			
1/48	1 14		Mäung Hyltegården	Nils Andersson		
				slättermark, sleab., mylla på lera	200	9.85
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Sände Sn																
85 ä		1	05					80	84	–	400	420	–	320	336	–
—							02									
125	23							60	13	80	500	115	–	440	101	20
115	10							140	14	–	900	90	–	760	76	–
110	33							170	56	10	"	297	–	730	240	90
105	33							190	62	70	"	297	–	710	234	30
"	32							"	60	80	"	288	–	"	227	20
100	22							220	48	40	"	198	–	680	149	60
95 ä					38			40	15	20	250	95	–	210	79	80
	1 53	1	05		38		02		355	–		1800	–		1445	–
85 ä		1	20					90	108	–	500	600	–	410	492	–
90			46					70	32	20	"	230	–	430	197	80
		1	66						140	20		830	–		689	80
90 ä			26					60	15	60	400	104	–	340	88	40
"			24					"	14	40	"	96	–	"	81	60
"			26					"	15	60	"	104	–	"	88	40
95			27					50	13	60	"	108	–	350	94	50
"			25					"	12	50	"	100	–	"	87	50
"			27					"	13	50	"	108	–	"	94	50
		1	55						85	10		620	–		534	90
95			16					50	8	–	400	64	–	350	56	–
			16						8	–		64	–		56	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				slättermark, stenb. mylla på lera	201	9.90
				" " "	202	9.90
				Summa:		
1/48	1 13		Maäng Hyltegården	Nils Anderssm		
				slättermark, stenb., mylla på lera	203	9.90
				" " "	204	9.95
				"	205	9.85
				Summa:		
1/48	1 12		Do	Nils Anderssm		
				slättermark, förb. ej	206	—
				" , stenb., mylla på lera	207	9.95
				" " "	208	9.90
				Summa:		
1/192	1 26		Do	Sigfrid Svenssm		
				slättermark, stenb., mylla på lera	209	9.90
				" " "	210	9.90
				" , förb. ej	211	—
				Summa:		
1/264	1 22		Do	Sigfrid Svenssm		
				slättermark, förb. ej	212	—
				" , stenb., mylla på lera	213	9.85
				" " "	214	9.85
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			16						8	-		64	-		56	-
			04					60	2	40	400	16	-	340	13	60
			19					"	11	40	"	76	-	"	64	60
			39						21	80		156	-		134	20
			18					60	10	80	400	72	-	340	61	20
			05					70	3	50	"	20	-	330	16	50
			12					50	6	-	"	48	-	350	42	-
			35						20	30		140	-		119	70
							07									
			09					80	7	20	400	36	-	320	28	80
			20					70	14	-	"	80	-	330	66	-
			29				07		21	20		116	-		94	80
			19					70	13	30	400	76	-	330	62	70
			12					"	8	40	"	48	-	"	39	60
							04									
			31				04		21	70		124	-		102	30
							04									
			16					60	9	60	400	64	-	340	54	40
			20					"	12	-	"	80	-	"	68	-
			36				04		21	60		144	-		122	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/48	19		Mäang Hyltegården	Ernst Brodin		
				slättermark, stenb., mylla på lera	215	9.90
				" " "	216	9.80
				" , förb. ej	217	
				Summa:		
			Balfaks socken			
1/2	21		Mäang Hubbagården	Carl A. Larsson		
				betesmark, stenb., mylla på lera	218	9.90
				" " "	219	"
				" " "	220	9.75
				" " "	221	9.70
				högl. mark	222	—
				väg	223	—
				Summa:		
5/72	83		Mäang Kvarnegården	Carl J. Jonsson		
				betesmark, stenb., mylla på lera	224	9.75
				Summa:		
			Velinga socken			
1/12	16		Mäang Hyltegården	Carl J. Jonsson		
				betesmark, stenb., mylla på lera	225	9.45
				Summa:		
3/20	141		D:o	Carl A. Larsson		
				betesmark, stenb., mylla på lera	226	9.20
				" " "	227	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			22					70	15	40	400	88	–	330	72	60
			15					50	7	50	"	60	–	350	52	50
							04									
			37				04		22	90		148	–		125	10
		1	76					50	88	–	250	440	–	200	352	–
			83					"	41	50	"	207	50	"	166	–
			31					80	24	80	"	77	50	170	52	70
			59					70	41	30	"	147	50	180	106	20
							21									
							05									
		3	49				26		195	60		872	50		676	90
			27					90	24	30	250	67	50	160	43	20
			27						24	30		67	50		43	20
			65					40	26	–	250	162	50	210	136	50
			65						26	–		162	50		136	50
			21					30	6	20	250	52	50	220	46	20
			36					"	10	80	"	90	–	"	79	20
			57						17	10		142	50		125	40
															~~15 531 30~~	
															14.634 50	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
			Sammandrag för Östra samfälligheten			
			Vilunga socken			
Hostl.	3^{3}		Ellack	Josef Larssons arvingar	S	84-175, 228
1/48	1^{14}		Nääng Hyltegården	Nils Andersson	Kl	200-202
1/48	1^{13}		Do	D:one		203-205
1/48	1^{12}		Do	D:one		206-208
1/192	1^{26}		Do	Sigfrid Svensson		209-211
1/264	1^{22}		Do	D:one		212-214
1/48	1^{9}		Do	Ernst Brodin		215-217
1/12	1^{6}		Do	Carl J. Jonsson		225
3/20	1^{41}		Do	Carl A. Larsson		226-227
			Baltahs socken			
ovs.	3^{4}		Nääng Karlsgården	Gurie Kaspersson	S	176-180
ovs.	3^{5}		Do	Arvid Gustafsson	S	181-182
1/4	3^{3}		Do	J. Bredbergs arvinge.	S	183-191
1/8	6^{1}		Nääng Bygården	Oscar Kampe		192-193
1/8	1^{5}		Nääng Skattegården	Ernst Brodin		194-199
1/2	2^{1}		Nääng Lubbagården	Carl A. Larsson		218-223
5/72	8^{3}		Nääng Krunegården	Carl J. Jonsson		224
				Summa:		
			Slutsammandrag			
			Västra samfälligheten			
			Östra -"-			
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	57					2	74		10307	50		19570	–		9262	50
			39						21	80		156	–		134	20
			35						20	30		140	–		119	70
			29				07		21	20		116	–		94	80
			31				04		21	70		124	–		102	30
			36				04		21	60		144	–		122	40
			37				04		22	70		148	–		125	10
			65						26	–		162	50		136	50
			57						17	10		142	50		125	40
	97								111	20		679	–		567	80
	93								108	70		563	–		454	30
1	53	1	05		38		02		355	–		1800	–		1445	–
		1	66						140	20		830	–		689	80
		1	55						85	10		620	–		534	90
		3	49				26		195	60		872	50		676	90
			27						24	30		67	50		43	20
23	–	11	31		38	3	21		11500	20		26135	–		14634	80
10	80	1	45				50		2838	90		7913	–		5074	10
23	–	11	31		38	3	21		11500	20		26135	–		14634	80
33	80	12	76		38	8	21		14339	10		34048	–		19708	90

Billaresläten den 21 augusti 1942

Lars L. Svensbo

Statens a. lantbruksingenjör

Olof Karlsson Johan Andersson

Bitr. värderade godemän

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd					
	Ersättningar för bortgrävd mark.					
Västra samfälligheten						
Hyltegården 1 41	C.A. Larsson	101+78 - 102	30	2.5	- 75	
Östra samfälligheten						
Hyltegården 1 41	C.A. Larsson	20 - 21+45	330	2.5	8 25	9 --
	Ersättningar för intrång av jordupplag.			pr		
			m³	m³		
Västra samfälligheten						
Hyltegården 1 41	C.A. Larsson	101+78 - 102	45	5	2 25	
Östra samfälligheten						
Hyltegården 1 41	C.A. Larsson	20 - 21+45	310	5	15 50	17 75
	Ersättningar för försvårad överkörsel.					
Västra samfälligheten						
Hyltegården 1 41	C.A. Larsson			25:-		
Kvarnegården	Carl J. Jonsson			25:-		
Hyltegården 1 8	Ernst Brodin			25:-		
Skattegården 1 5	Ernst Brodin			25:-		
Brogården 6 1	Oscar Kampe			25:-		
Skattegården 1 19	L. Johan Larsson			25:-		
Brogården 1 18	Oscar Kampe			25:-	175 --	
Östra samfälligheten						
Hyltegården 1 41	C.A. Larsson				50 --	225 --
			Summa kronor:			251 75

Billareslätten den 21 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Olof Karlsson — Johan Andersson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Kostnadsförslag.

Bil. C

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra samfälligheten								
+50 +2 101-112	1052	Strückan A-B								
+50 101-102	50	Schaktning för öppet avloppsdike: mylla och mo								
		med sten m³	45	1.50			67	50		
+57 102-105	357	9" betongrör m	357	2.35	838	95				
+57 +82 105-108	325	8" " "	325	2:-	650	-				
+82 +89 108-109	107	10" " "	107	2.70	288	90				
+89 +9 109-111	120	9" " "	120	2.35	282	-	2059	85		
+9 +2 111-112	93	6" tegelrör "	93	1.55			144	15		
+20 102-103	120	Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	120	0.90	108	-				
+20 +57 103-105	237	D:o "	237	0.80	189	60				
+57 +27 105-108	270	D:o "	270	0.75	202	50				
+27 +82 108-108	55	D:o "	55	1.35	74	25				
		D:o "	107	0.95	101	65				
		D:o "	120	1.10	121	-				
		D:o "	93	0.60	55	80	852	80		
102 +36 +7 102,103, +57 104,105 +82 +37 +27 106,107,108 +82 108		Betonggjutning vid rörutlopp					40	-		
		Brunn typ C, d = 0.60 m	4	45:-	180	-				
		Brunn typ C, d = 0.45 m	3	35:-	105	-				
		Brunn med 10" bräddavlopp, d = 0.60 m	1		45	-				
+89 +9 109,111 +2 112 +82		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	50:-	100	-				
		Brunn typ A, d = 0.45 m	1		40	-	470	-		
102-108	704	Grävning för öppet yt-och flodvattendike m³	235	1.10			258	50	3892	80
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %							584	20
		Överföres:							4477	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							4477	-
		Ersättning enl. Bil. B,								
		för bortgrävd mark					-	75		
		för intrång av jordupplag					2	25		
		för försvårad överkörsel					175	-	178	-
							Summa:		4655	-
		Östra samfälligheten								
+64 20-26	664	Sträckan C-D								
+45 20-21	145	Schaktning för öppet av-								
		loppsdike: lera med sten, m^3	225	1.50	337	50				
		pinnmo "	85	4:-	340	-	677	50		
+45 +64 21 -26		12" betongrör m	519	3.90			2024	10		
+45 21 -22		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	55	1.90	104	50				
+86 22 -22		D:o "	86	2.30	197	80				
+86 +40 22 -23		D:o "	54	2.50	135	-				
+40 +10 23 -24		D:o "	70	1.50	105	-				
+10 +64 24 -26		D:o "	254	1.15	292	10	834	40		
+45 21		Betonggjutning vid rörutlopp					45	-		
+86+33+6 22,24,25 +20 +64 26, 26 +45 +50		Brunn typ C, d = 0.60 m	5	45:-			225	-		
21 -24	305	Putsning av botten och								
		slänter i öppet ytvatten-								
		dike m	305	0.10			30	50		
+84 22		Trumma av betongkulvert,								
		typ C, d = 0.70 m					130	-	3966	50
		Tillägges c:a 15 %							574	75
		Ersättningar enl. Bil. B:								
		för försvårad överkörsel					50	-		
		för bortgrävd mark					8	25		
		för intrång av jordupplag					15	50	73	75
							Summa:		4615	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38385

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+64 +46 26 -30	382	Sträckan D-E-F-G-H-J								
+64 +74 26 -27		12" betongrör m	110	3.90	429	-				
+74 +56 27 -28		10" " "	82	2.70	221	40				
+56 +46 28 -30		9" " "	190	2.35	446	50	1096	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	110	1.15	126	50				
		D:o "	82	1:-	82	-				
		D:o "	190	0.95	180	50	389	-		
+74 +56 27 ,28, +16 +46 29 ,30		Brunn typ C, d = 0.60 m	4	45:-			180	-		
+16 28 -29		Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	116	0.10	11	60				
+16 +46 29 -30		D:o "	130	0.40	52	-	63	60	1729	50
		Tillägges c:a 15 %							260	50
							Summa:		1990	-
+46 +29 30 -37	683	Sträckan J-K								
+46 +17 30 -32		9" betongrör m	171	2.35	401	85				
+17 +57 32 -35		8" tegelrör "	340	2.25	765	-				
+57 +28 35 -36		4" " "	71	0.80	56	80				
+28 +29 36 -37		3" " "	101	0.55	55	55	1279	20		
+46 +17 30 -32		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	171	0.95	162	45				
+17 +80 32 -33		D:o "	163	0.90	146	70				
+80 +44 33 -34		D:o "	64	0.75	48	-				
+44 +60 34 -34		D:o "	16	0.90	14	40				
+60 +57 34 -35		D:o "	97	0.75	72	75				
+57 +28 35 -36		D:o "	71	0.55	39	05				
+28 +29 36 -37		D:o "	101	0.35	35	35	518	70		
+17 32 +26+60+57 33,34,35		Brunn typ A, d = 0.60 m	1		50	-				
+28 +29 36 ,37		" " A, d = 0.45 m	3	40:-	120	-				
		" " A, d = 15"	2	35:-	70	-	240	-	2037	90
		Tillägges c:a 15 %							302	10
							Summa:		2340	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+42 40 -41	142	**Sträckan D-L**								
		5" tegelrör m	142	1.10			156	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	142	0.50			71	-		
+64 40		Brunn typ C, d = 0.45 m			35	-				
+42 41		" " A, d = 0.45 m			40	-	75	-		
+64 40 -40		Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendiket m	64	0.20			12	80	315	-
		Tillägges c:a 15 %							45	-
							Summa:		360	-
+28 50 -52	228	**Sträckan E-M**								
		5" tegelrör m	228	1.10			250	80		
+80 50 -50		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	80	1.20	96	-				
+80 +20 50 -51		D:o "	40	0.70	28	-				
+20 +80 51 -51		D:o "	60	0.95	57	-				
+80 +16 51 -52		D:o "	36	0.90	32	40				
+16 +28 52 -52		D:o "	12	0.50	6	-	219	40		
+28 52		Brunn typ A, d = 0.45 m					40	-	510	20
		Tillägges c:a 15 %							74	80
							Summa:		585	-
+6 60 -61	106	**Sträckan F-N**								
		9" betongrör m	106	2.35			249	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	106	1.10			116	60		
+6 61		Brunn typ A, d = 0.60 m					50	-	415	70
		Tillägges c:a 15 %							64	30
							Summa:		480	-
+6 +10 61 -66	504	**Sträckan N-O**								
+6 +96 61 -62		8" tegelrör m	190	2.25	427	50				
+96 +20 62 -64		6" " "	124	1.55	192	20				
+20 +10 64 -66		8" " "	190	2.25	427	50	1047	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	190	0.80	152	-				
		Överföres:			152	-	1047	20		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. GÄVLE

302239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			152	-	1047	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	124	0.50	62	-				
		D:o "	190	0.55	104	50	318	50		
+96+20+10 62,64,66		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	40:-			120	-	1485	70
		Tillägges c:a 15 %							224	30
							Summa:		1710	-
+6 70 -74	406	Sträckan N-P								
+82 70 -71		5" tegelrör m	182	1.10	200	20				
+82 +6 71 -74		4" " "	224	0.80	179	20	379	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	182	0.55	100	10				
		D:o "	224	0.40	89	60	189	70		
+82 71		Brunn typ A, d = 0.45 m			40	-				
+6 74		" " A, d = 15"			35	-	75	-	644	10
		Tillägges c:a 15 %							95	90
							Summa:		740	-
+52 80 -81	152	Sträckan O-R								
+66 80 -80		5" tegelrör m	66	1.10	72	60				
+66 +52 80 -81		4" " "	86	0.80	68	80	141	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	66	0.50	33	-				
		D:o "	86	0.40	34	40	67	40		
+66 80		Brunn typ C, d = 0.45 m			35	-				
+52 81		" " D, d = 15"			25	-	60	-		
+66 80 -80		Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendiket m	66	0.20			13	20	282	-
		Tillägges c:a 15 %							43	-
							Summa:		325	-
+52 90 -90	52	Sträckan H-R								
		Uppgrävning av lera för								
		öppet ytvattendike m	52	0.25					13	-
		Tillägges c:a 15 %							2	-
							Summa:		15	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
		Västra samfälligheten								
	1052	Sträckan A-B utgår							~~4655~~	-
		Östra samfälligheten								
664		Sträckan C-D					4615	-		
382		" D-E-F-G-H-J					1990	-		
683		" J-K					2340	-		
142		" D-L					360	-		
228		" E-M					585	-		
106		" F-N					480	-		
504		" N-O					1710	-		
406		" N-P					740	-		
152		" G-R					325	-		
52	3319	" H-R					15	-	13160	-
									13160	
Summa:	4371						Summa:		~~17815~~	-

Billaroslätten den 21 augusti 1942.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar

utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggande av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att, där rörtrumma läggas i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Billareslätten den 21 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnad på delningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Brukningsenhetens areal ha öker	totalt ha
			Västra samfälligheten.				
			Velinga socken				
			Maång Hylltegården				
3/20	1 41	—	Carl A. Larsson		1-5	83	303
1/12	1 6	—	Carl J. Jonsson		6-8	11	43
1/8	1 8	—	Ernst Brodin + 19		20-31	14	36
5 avs.	1 28	Lön	Arvid Gustafsson	sök.	74-83	4	7
			Baltaks socken				
			Maång Kvarnegården				
5/72	8 3	—	Carl J. Jonsson		9-13	se Hylteg:n 16	
5/72	8 4	—	D:me		14-19		
			Maång Skattegården				
1/8	1 5	—	Ernst Brodin		39 32-36	se Hylteg:n 18	
1/8	1 4	—	K. Johan Larsson		46-49	7	15
1/16	1 19	—	D:me		50-54		
1/16	1 18	—	Oscar Kampe		55-59	14	42
			Maång Brogården				
1/8	6 1	—	Oscar Kampe		40-45		
			Maång Kvesgården				
1/4	3 2	—	Karl Klasson		60-73	12	38
			Summa:				
			Östra samfälligheten.				
			Velinga socken				
4 fyrs.	3 3	Lön	Ettack; ~~Josef Larssons~~ Andersson dödsbo	sök.	84-175, 228	31	50
			Maång Hylltegården				
1/48	1 14	—	Nils Andersson		200-202	20	73
1/48	1 13	—	D:me		203-205		
1/48	1 12	—	D:me		206-208		
1/192	1 26	—	Sigfrid Svensson		209-211	icke jordbruksfastighet	
			Överföres:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Detaljer i respektive avdelningars arbetsområde
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
13.30					1	12.20	0.262	0:59		0.068
326.70					2	299.73	6.439	14:58		1.683
947.50					3	869.23	18.673	42:29		4.879
454.20					4	416.67	8.951	20:27		2.339
406.10					2	372.54	8.003	18:12		2.091
667.60					2	612.46	13.157	29:79		3.438
339.30					3	311.28	6.687	15:14		1.747
209.40					5	192.11	4.127	9:35		1.078
328.10					5	300.99	6.466	14:64		1.690
282.10					6	258.82	5.560	12:59		1.453
314.70					6	288.70	6.202	14:05		1.621
785.10					7	720.27	15.473	35:04		4.043
5074.10						4655:-	100.000	226:45		26.130
9262.50					8	8329.09	63.291	405:18		46.753
134.20					9	120.68	0.917	5:87		0.677
119.70					9	107.65	0.818	5:24		0.604
94.80					9	85.28	0.648	4:15		0.479
102.30					10	91.99	0.699	4:48		0.516
9713.50						8734.69	66.373	424:92		49.029

0.97
49%

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd:				
			Maäng Hyltegården				
1/264	1 22	—	Sigfrid Svensson		212-214	se föreg sida	
1/48	1 9	—	Ernst Berdin		215-217	- " -	- " -
1/12	1 6	—	Carl J. Jonsson		225	- " -	- " -
3/20	1 41	—	Carl J. Larsson		226-227	- " -	- " -
			Baltaks socken				
			Maäng Korsgärda				
2 avs.	3 4	lån	Ivar Kaspersson	sök	176-180	3	6
3 avs.	3 5	lån	Arvid Gustafsson	sök.	181-182	2	5
1 1/4	3 3	lån	J. Bredbergs stbh	sök.	183-191	13	40
			Maäng Brogärda				
1/8	6 1	—	Oscar Kampe		192-193	se föreg sida	
			Maäng Skattegärda				
1/8	1 5	—	Ernst Berdin		194-199	- " -	- " -
			Maäng Tubbagärda				
1/2	2 1	—	Carl J. Larsson		218-223	- " -	- " -
			Maäng Kvarnegärda				
5/72	8 3	—	Carl J. Jonsson		224	- " -	- " -
			Summa:				
			Sammandrag.				
			Västra sanfällighetens				
			Östra "				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Gemensamma kostnaderna med procenter
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
9713.50						8734.69	66.373	424:72		49.029
122.40					10	110.02	0.836	5:35		0.618
125.10					3	112.52	0.855	5:47		0.632
136.50					2	122.78	0.933	5:97		0.689
125.40					1	112.78	0.857	5:49		0.633
567.80					11	510.61	3.880	24:84		2.866
454.30					4	408.48	3.104	19:87		2.293
1445:-					12	1299.42	9.874	63:21		7.294
689.80					6	620.23	4.713	30:17		3.482
534.90					3	481:-	3.655	23:40		2.700
676.90					1	608.65	4.625	29:61		3.416
43.20					2	38.82	0.295	1:89		0.218
14634.80						13.160:-	100.000	640:19		73.870
5074.10						4655:-		226:45		26.130
14634.80						13160:-		640:19		73.870
19708.90						17815:-		866:64		100.000

Billmarslätten den 21 augusti 1942


Statens g. lantbruksnämnd

Olof Karlsson Johan Andersson

Biträdande goda män

Översiktskarta

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ettack 3³ /Billareslätten/ och Maäng Hyltegården i Velinge socken samt Maäng Korsgården i Baltaks socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 25 oktober 1941 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 1 - 2.5 km söder om Madängsholms station, inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på

grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B, C-D-E-F-G-H-J-K, D-L, E-M, F-N-O, N-P, G-R och H-R.

Den av godsägare C.A. Larsson, Madängsholm, yrkade undersökningen om ny vattenväg åt nordöst från punkt 24 har givit vid handen, att lutningsförhållandena omöjliggöra en sådan avvikelse från den nuvarande, gamla vattenvägen.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	102+36	69	hektar,	vid punkt	22+86	122	hektar
	103+ 7	66	"		24+33	100	"
	104	62	"		D	83.3	"
	105+57	56	"		E	68.3	"
	106+82	45	"		F	57.2	"
	107+37	40	"		G	36.5	"

108+27	33.0 hektar	J	29.4 hektar
108+82	28.4 "	32+17	16.2 "
109+89	22.2 "	33+26	10.5 "
111+ 9	16.2 "	34+60	9.9 "
B	5.4 "	35+57	8.6 "
M	2.7 "	36+28	1.9 "
N	20.7 "	K	0.8 "
62+96	11.0 "	71+82	3.2 "
64+20	9.6 "	P	1.8 "
O	7.2 "		

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums och mindre dimensioner samt 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner. Rörledningarna 102 - 108+82 och 21+45 - D - E - F - G - H - J , vilka kombinerats med öppna yt- och flodvattendiken, hava dimensionerats för en avrinning av 0.20 liter pr sekund och hektar, d.v.s. för vanlig vattenmängd under vegetationsperioden.

5. Broar och trummor.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av en trumma av betongkulvertar, d = 0.70 m, vid 22+84.

Rörtrummor, som framdeles eventuellt komma att anläggas, skola hava minst följande dimensioner:

på sträckan	102 - 108+82	inre diameter = 0.45 m
	20 - 21+45	" = 0.80 m
	24+33 - E	" = 0.60 m

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för intrång av jordupplag med kronor 17:75, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för bortgrävd mark med kronor 9:00, dels för försvårad överkörsel med kronor 225:-. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 17.815 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 Kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Västra samfälligheten" och "Östra samfälligheten". Av kostnadsför-

slaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Västra samfälligheten" för 26.13 % av företagets gemensamma kostn.
"Östra samfälligheten" " 73.87 % " " " " ,

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. <u>Vattendomstolsavgift</u>.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så

snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugunio kronor och 56 öre /29:56/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till trumma,rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas så ofta behovet påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av den föreslagna trumman vid 22+84 skall åvila den eller dem som har att svara för underhållet av den nu befintliga trumman.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenhet-er skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Billareslättens dikningsföretag av år 1942".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid

Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Billareslätten den 21 augusti 1942.

Statens o. lantbruksingenjör.

Olof Karlsson Johan Andersson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Bråvalla dikningsföretag av år 1943 i Vikings och Baltaks ~~socken~~ av Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	18	0,50			9	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	4.6	3,00	13	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	3.6	6,00	21	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.20 ha st	165	0.17	28	05		
		ha	3380	1.06	35	82		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.34 ha st	37	0.18	6	66		
		ha	12.76	0.58	7	40		
		annan mark och impediment, medelareal 0.33 ha st	26	0.14	3	64		
		ha	8.59	0.42	3	60		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m (>15, <10)						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	–		
		övriga regalark blad st					124	57
		Överföres					133	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				133 57
		Avvägning.				
1941	2-11/10					
1942	20/7	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	6	12,00	72 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	50.60	0.50	25 30	
		avvägda punkter ..... *st*	426	0.03	12 78	
		i annan mark, medelantal 3.2 *punkter pr ha* ..... *ha*	2.14	0.60	1 28	
		avvägda punkter ..... *st*	7	0.16	1 12	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	3.2	2,00	6 40	
		i annan mark ..... „		5,00		118 88
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.24 *ha,* ..... *st*	228	0.05	11 40	
		ha	55.15	0.10	5 51	16 91
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	228	0,04		9 12
		Markvärdering:				
1942	6/5	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 –	
		för övriga kilometer ..... *st*	3.4	1,50	5 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	406	0,06	24 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	203	0,12	24 36	63 82
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.4	3:00	1 20	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	4.3	3.50	15 05	16 25
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	4	0.12	- 48	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	37	0.25	9 25	
		..... „				
		..... „				9 73
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 –
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ –	
1941	13/10	*för vattenområdets areal* ..... *km²*		0,02		
1942	2/5	*dagar*	1½	12,00		18 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	1.9	3,50	6 65	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	2.4	6,00	14 40	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1.8	10,00	18 –	39 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 –	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	112	0,03	3 36	4 36
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 –	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 –	5 –
		Överföres				440 69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				440 69
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.4	2,50	1 —	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *»*	4.1	4,00	16 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			17 81	35 21
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete ..... *»*	1		5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	433	0,01		4 33
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	12	0,25	3 —	4 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	28	0,30	8 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *»*		0,20		10 40
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —
1942	6/5, 21/8	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1¾	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... *»*		12,00		
		..... *»*		12,00		
	21/3	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	½	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn,* 4 typer ..... *»*	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *»*	⅓	12,00	4 —	
		slamficka ..... *»*		12,00		
						16 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				571 13
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, *medelareal* 024 *ha, ägofigurer* *st*	228	0.07	15 96	
		..... *ha*	55.15	0.14	7 72	
		Överföres			30 68	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 68	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 92	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	433	0,02	8 66	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	112	0,05	5 60	52 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*	0.2	3.00	- 60	
		nytt avlopp eller vall ... *„*	0.4	5.00	2 –	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	4.1	6.00	24 60	
		2) tvärsektioner, ~~*originalritningens belopp*~~			9 25	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	2	3,00	6 –	47 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1⅓	12,00	16 –	
						16 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	61	0,55		33 55
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 –
		Summa kronor				153 61
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3.50 3 - 2.50)			11 –	21 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar (20.80 - 20 -)			40 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. (16 - 5 -)			80 –	
						120 80
		Summa kronor				141 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				571 13
		Lösen för kopior och avskrifter				153 61
		Övriga förrättningskostnader				141 90
		Summa kronor				866 64

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Billeslätten *den* 21 augusti *19*42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittna:


Kronor ... *kvitteras:*

den ... *19*...


PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 425486

Typritningar för rörtrummor


Skala 1:50




Typ A'




Typ B



Typ A²



Typ C




Ernst Öfverholm

R-E1a·0904


Typritningar för brunnar

Lock och botten av betong


Skala 1:50




Typ A'




Typ B




med intag




Typ A²




Typ C




med dubbelt intag




Typ A³



Typ D



med bräddavlopp



Ernst Öfverholm


R-E19-0904

Typritningar för betonggjutningar vid rörutlopp


Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4 m


Typ A'




Typ B'



Typ A²



Typ B²



Ernst Öfverholm

R-E1a-0904

R 3*0904
18923
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Billareslättens dikningsföretag av år 1942
i Velinge och Baltaks socknar
av Skaraborgs län;
avgivet år 1943 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

den fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas statsbidraget från 9.080 kronor till 6.680 kronor och lånet från 5.970 kronor till 5.750 kronor.

Stockholm den 12 mars 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

Avskrift. Avskrift C.

Genom Kungl. Landtbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 maj 1944.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Byrådirektör i Tjänsten

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Billareslättens diknings-företag av år 1942" i Velinge och Baltaks socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 1 - 2.5 km söder om Madängsholms station. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 21 augusti 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen hava anförts. Västerbygdens vattendomstol har ej funnit skäl till ändring av utlåtandet utan har fastställt detsamma /Bil. II a/. Emot vattendomstolens dom har vad icke anmälts /Bil. II b/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att Västra samfälligheten må utgå ur

(Forts. å följande sid.)

eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 21 augusti 1942 med företagets delägare /Bil. IV a./ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt av föreningsskrivelse /Bil. IV c./ hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget såvensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående

marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 9.080:- kronor från statens avdikningsanslag och 5.970:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol, vattendomstolens dom samt bevis att förrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 16 oktober 1943.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnader	~~17.563:25~~ 13.086:35	
Ersättningar	~~251:75~~ 73:75	~~17.815~~:- 13.160:-

Förrättningskostnader.

Kostnad för syneförrättningen	~~866:64~~	
" " utredning angående statsunderstöd	~~75:55~~	~~942:19~~ 696:-
		13.856:-
Summa kronor:		~~18.757:19~~

Skara den 16 oktober 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Arbetsfl.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 18.757 kronor 19 öre, varav å låntagarnas andel 11.544 kronor 14 öre.

Stockholm den 10 maj 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Biträdande i tjänsten:

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 13.856 kronor varav låntagarnas andel 11.105 kronor 43 öre.

Stockholm den 12 mars 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

Bilaga II a.

B. & U.M. 12/1942.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär av Karl Klasson, J.O. Kampe, L.J. Larsson, Ernst Brodin, C.J. Jonsson, Nils Andersson och Sigfrid Svensson, samtliga i Maäng samt C.A, Larsson å Madängsholm över utlåtande, som meddelats den 21 augusti 1942 vid avslutandet av en utav extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm med biträde av gode män hållen syneförrättning angående förbättrad utdikning av mark, tillhörande Ettack 3:3 och Maäng Hyltegården i Velinge socken samt Maäng Korsgården i Baltaks socken, Skaraborgs län /Billareslättens dikningsföretag av år 1942/; hållet vid sammanträde å Ettaks gård och vid syn på platsen den 30 mars 1943.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad, vattenrättsdomare,

vattenrättsingenjörerna H. Larsson och Ivar Nyman samt

vattenrättsnämndemännen B.O. Pettersson i Hasslekärr och

Erik Johansson i Mellomkvarn.

Vid protokollet: vattenrättsamanuensen Erik T:son Uggla.

Då vattendomstolen å utsatt tid sammanträdde, voro klagandena tillstädes genom juris kandidaten Sten Westermark i Falköping på grund av tidigare ingivna fullmakter /akten sid. 5 - 12/.

Därjämte voro samtliga klagandena personligen närvarande med undantag av C.A. Larsson å Madängsholm.

Av sökandena till syneförrättningen hade tillstädeskommit dödsboet efter Josef Larsson från Ettak genom änkan Signe Larsson och

sonen Lars Larsson, biträdda av inspektoren Bertil Larsson, Arvid Gustafsson i Maäng personligen samt dödsboet efter J. Bredberg från Maäng genom den avlidnes son Gunnar Bredberg.

Klagandena gjorde följande rättelser i besvärsskriften: Brodin ägde Maäng Hyltegården 1^{9}, ej 1^{6}, och Maäng Skattegården 1^{5}, ej Kvarnegården 8^{3}, C.A. Larsson ägde Maäng Hyltegården 1^{41}, ej 1^{48}.

Till en början behandlades det såsom västra samfälligheten betecknade företaget.

Gustafsson vidhöll sin hemställan, att företaget måtte komma till utförande med åberopande av att hans berörda mark under nuvarande förhållanden icke kunde brukas.

Brodin hänförde sig till innehållet i en nu ingiven skrift /akten sid. 26/ samt tillade: Man skulle kunna tänka sig att avloppsdiket droges över Gustafssons mark till östra samfällighetens avlopp. Vidare ifrågasatte Brodin, huruvida man icke kunde utföra ett mindre, öppet avloppsdike istället för det föreslagna. I varje fall hemställde Brodin att avloppet gjordes så billigt som möjligt. Till Brodins gård hörde omkring 13 ha åker. Brodin erinrade om att hans gård vore utarrenderad.

Gustafsson genmälde: Marken hade så ringa lutning, att det vore nödvändigt att gräva diket med ganska stort djup, om tillfredställande torrläggning skulle erhållas. Att draga diket till östra samfällighetens avlopp skulle bliva alltför dyrt.

Följande uppgifter lämnades om gårdarnas ungefärliga åkerareal: Klasson 12 ha, Kampe 14 ha, L.J. Larsson 10 ha, Jonsson 12 ha, C.A. Larsson 120 - 140 ha, Andersson 18 ha, Svensson 1 ha, Gustafsson 6 ha,

Josef Larssons dödsbo 31 ha, Kaspersson 3 ha och J. Bredbergs dödsbo 12 ha.

Jonsson uppgav: Hans av företaget berörda mark hade legat såsom betesmark i över 20 år. Han ansåg det vara oriktigt, att han skulle deltaga i företagets kostnader, då han icke hade någon nytta av detsamma.

Häri instämde Kampe för sin del.

Bertil Larsson framhöll, att om företaget ej skulle medföra någon nytta för klagandena, skulle väl ej förrättningsmännen kunnat åsätta marken ett så högt förbättringsvärde som de gjort.

Gustafsson medgav, att kreaturen efter den föreslagna dikningen ej kunde vattnas där. Vattningsställen kunde emellertid anordnas.

Kampe förmenade, att man efter företagets genomförande icke ens kunde använda marken till bete, då den bleve för torr därtill.

Klasson uppgav, att det funnes en källa på hans mark för kreaturen och att det hände redan under nuvarande förhållanden att det ibland saknades vatten i diket till djuren.

Jonsson förklarade, att för kreaturen funnes också på hans mark vatten från en källa.

Kampe uppgav, att förklaringen i § 6 i förrättningsprotokollet endast avsett att få syneförrättning angående företaget för att erhålla vetskap om vad detsamma skulle komma att kosta.

Härefter behandlades det såsom östra samfälligheten betecknade företaget.

Jonsson framhöll, att han ej kunde inse att detta företag kunde medföra någon nytta för honom och att det varit hans mening att besvären skulle avse även det östra företaget.

Brodin hade i tillämpliga delar samma synpunkter som ifråga om det västra företaget.

Westermark anförde: C.A. Larsson ansåge att företaget ej medförde någon båtnad för honom. Skulle emellertid någon båtnad anses uppkomma för honom, vore han villig deltaga i företagets kostnader i förhållande till båtnaden. Han yrkade, att företaget skulle nedlägga en rörledning så långt hans åker sträckte sig, omkring 800 m, och att trumman under järnvägen skulle sänkas på företagets bekostnad.

Bertil Larsson förmenade, att det funnes tillräckligt fall nedanför den punkt, där företaget slutade.

Westermark fortsatte: C.A. Larsson hade tidigare dikat sin jord för en kostnad av 10.000 kronor. Öfverholm hade ansett, att det skulle behövas 15" rör men Larsson ansåge att en ledning med 12" rör skulle vara tillräcklig. Larssons ifrågavarande utdikade åker vore av mycket god beskaffenhet och gåve de bästa skördarna på hela Madängsholm.

Brodin påpekade, att den av C.A. Larsson påyrkade dikningen skulle medföra att företagets kostnader bleve än större.

Bertil Larsson förklarade slutligen, att Josef Larssons dödsbo bestrede allt avseende vid besvären.

Härefter vidtog synegången utmed nedersta delen av östra avloppsdiket och ned till punkten C enligt förrättningskartan.

Westermark uppgav, att det vore från sistnämnda punkt som det av C.A. Larsson påyrkade diket skulle dragas. Om det skulle föreskrivas öppet dike härifrån, hemställde Larsson om ersättning för den mark, som åtginge för diket.

Vissa avvägningar och iakttagelser gjordes nedströms punkten C.

Från den å förrättningskartan angivna fixpunkten å höjden + 10.00 m i närheten av punkten C erhöllos å nedannämnda avstånd från sistnämnda punkt följande höjder å mark invid diket och dagvattenytan i diket:

10 m mark + 8,59 m, vattenyta + 7,82 m

62 " " + 8,62 " " + 7,73 "

83 " " + 8,59 " " + 7,70 "

/täckdikesöga + 7,83 m/

149 " " + 8,48 m, vattenyta + 7,58 m.

Dikets bredd i dagen varierade på nämnda sträcka mellan 2,20 och 2,60 m och var i vattenytan ungefär o,60 m.

Synegången fortsattes utmed västra diket och sedan utmed återstående delen av östra diket.

Westermark yrkade gottgörelse för klagandenas kostnader å målet med 400 kronor jämte ersättning för lösen av ett gemensamt exemplar av vattendomstolens protokoll och dom i målet, varjämte han begärde 10 kronor för envar av klagandenas personliga inställelse.

Bertil Larsson bestred skyldighet för sökandena till förrättningen att betala klagandenas rättegångskostnader. Därest ersättning i sådant avseende skulle ifrågakomma, överlämnades åt vattendomstolen

att bestämma skäligt belopp.

Då något vidare icke var att anteckna, avslöts sammanträdet med tillkännagivande att vattendomstolen komme att meddela dom i målet den 14 maj 1943.

Vid härefter hos vattenrättsnämndemannen Johansson i Mellomkvarn hållen enskild överläggning beslöt vattendomstolen följande

D O M.

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 14 maj 1943.

Vattendomstolen finner ingen anledning till anmärkning mot synemännens båtnadsberäkning.

Någon uppskattningsbar skada å C.A. Larssons nedanför det östra företaget belägna mark anser vattendomstolen icke komma att förorsakas av ifrågavarande dikning. Med hänsyn härtill och då Larsson icke vid syneförrättningen yrkat utvidgning av densamma att även avse förbättrad torrläggning av hans mark, kan vad han hos vattendomstolen yrkat om ytterligare dikning nu icke upptagas till prövning.

Vad klagandena i övrigt anfört och yrkat föranleder ej heller ändring av synemännens utlåtande.

På grund härav prövar vattendomstolen rättvist faställa utlåtandet.

Det åligger klagandena, en för alla och alla för en, att genast till vattendomstolens kansli inbetala 112 kronor 10 öre, utgörande i målet uppkomna kostnader, dels för vattendomstolens syn 84 kronor, dels ock för kungörelser m.m., 28 kronor 10 öre.

Klagandena hava att själva stå för sina utgifter å målet.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter

vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 28 maj 1943.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Lindberg.

Bilaga II b.

Emot Västerbygdens vattendomstols den 14 maj 1943 meddelade dom i mål angående besvär av Karl Klasson i Maäng m.fl. över utlåtande, som meddelats den 21 augusti 1942 vid avslutandet av en utav e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm med biträde av gode män hållen syneförrättning angående förbättrad utdikning av mark, tillhörande Ettack 3^3 och Maäng Hyltegården i Velinge socken samt Maäng Korsgården i Baltaks socken, Skaraborgs län, /Billareslättens dikningsföretag av år 1942/ har vad inom behörig tid icke blivit anmält; betygar Vänersborg i vattendomstolens kansli den 13 juli 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a

REDOGÖRELSE

för Billareslättens dikningsföretag av år 1942

i Velinge och Baltaks socknar

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Västra samfälligheten.

Åker	10.80	har
Äng och odlingsmark	1.45	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	12.25	har

Markens blivande värde i medeltal 650 kronor pr har

" " " högst 700 " " "

Båtnaden har uppskattats till 5.074:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4.655:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 21 aug. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: fru Signe Larsson,

Adress: Ettaks gård, Tidaholm.

Anm.:

Skara den 22 sept. 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Billareslättens dikningsföretag av år 1942

i Velinge och Baltaks socknar

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet**er**.

Östra samfälligheten.

Åker	23.00	har
Äng och odlingsmark	11.31	"
Annan duglig mark	0.38	"
Tillsammans	34.69	har

Markens blivande värde i medeltal 750 kronor pr har

" " " högst 1000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 14634:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 13160:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 21 aug. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: fru Signe Larsson

Adress: Ettaks gård, Tidaholm.

Anm.:

Skara den 22 sept. 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Billareslättens dikningsföretag av år 1942 i Velinge och Baltaks socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Skiftesgodemannen Johan Andersson, Storegården, Velinge, Tidaholm,

Skiftesgodemannen Olof Karlsson, Bälteberga, Tidaholm,

Inspektor Bertil Larsson såsom ombud för Josef Larssons sterbhus, Ettaks gård, enl. fullm. /Bil. 5 b i syneh./,

Lars Larsson, Ettaks gård, /omyndig sterbhusdelägare/,

Arvid Gustafsson, Blommeberg,

Gunnar Bredberg såsom ombud för J. Bredbergs sterbhus, Korsgården, enl. fullm. /Bil. 5 c i syneh./,

Godsägare Carl A. Larsson, Madängsholm,

Oscar Kampe, Brogården,

L. Johan Larsson, Skattegården,

Karl Klasson, Korsgården,

Fabrikör Ernst Brodin, Forssa garveri,

Arrendator Simon Berger, Hyltegården,

Handl. Sigfrid Svensson, Madäng,

Nils Andersson, Backgården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes gode männen Johan Andersson, Storegården, och Olof Karlsson, Bälteberga.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och

1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes inspektor Bertil Larsson, Ettaks gård, Tidaholm, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Arvid Gustafsson, Blommeberg, och Gunnar Bredberg, Korsgården. Till styrelsesuppleant valdes Karl Klasson, Korsgården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes fabrikör Ernst Brodin, Madängsholm, och Ture Kaspersson, Korsgården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Josef Larssons sterbhus, ägare av Ettack 3^{3},

Arvid Gustafsson, ägare av Maäng Hyltegården 1^{28} och Maäng Korsgården 3^{5},

J. Bredbergs sterbhus, ägare av Maäng Korsgården 3^{3}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Billareslätten den 21 augusti 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Olof Karlsson

Johan Andersson

- - - - -

Bilaga IV b.

Avskrift.

Nr i Rättens bok: I:1430. Utdrag ur förmyndarskapsprotokollet, hållet vid lagtima vårtinget i Vartofta och Frökinds domsaga å tingstället i Tidaholm den 7 mars 1938.

§ 30.

I samband med inregistering av bouppteckning efter avlidne kronoarrendatorn Josef Teodor Larsson från Ettak, Velinge socken, och på

ansökan av landsfiskalen Axel Andersson i Tidaholm såsom ombud för sterbhuset förordnade häradsrätten jämligt åtagande landstingsmannen Samuel Larsson i Törnestorp, Varola socken, att i egenskap av god man för den avlidnes och hans efterlevande hustru Signe Elisabet Larssons omyndiga barn, födda: Lars Alfred Teodor den 12 september 1921, Josef Lennart den 17 juli 1927, Gunvor Maria Elisabet den 8 februari 1929 och Olof Gustav Magnus den 14 juni 1933, vårda deras rätt i boet efter den avlidne vid boutredningen ävensom vid bodelming och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Tillika antecknades att Signe Elisabet Larsson enligt lag vore förmyndare för sina ovannämnda omyndiga barn.

Förmyndareskapet och godmanskapet skulle inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Daretorps och Velinge socknars distrikt.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

Lösen en krona. Gunnar Timelius.

Rätt utdraget intygar:

Bertil Larsson Einar J. Andersson

- - - - -

Bilaga IV c.

F Ö R E N I N G

Undertecknad delägare i "Billareslättens dikningsföretag av år 1942" inom Velinge och Baltaks socknar av Skaraborgs län, förklarar mig härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giver för den skull företagets arbetsstyrelse

i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar.

Hulan den 23 augusti 1943.

Ture Kaspersson

Bevittnas:

Linus Johansson Dora Sjösten

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N

Hela företaget	Samfälligheten		Summa
	Västra	Östra	
Båtnad	5.074:10	14.634:80	
Kostnad	4.901:19	13.856:-	
Relativ kostnad	0.97	0.95	
Bidrag i % av kostnad	48.95	48.25	
Beräknat bidrag	2.399:13	6.685:52	9.084:65
BIDRAG utgår med	2.397:90	6.682:10	9.080:-
Lånesökandenas andel.			
i procent	8.951	80.149	
i båtnad	454:20	11.729:60	
i kostnad	438:71	11.105:43	
i bidrag	214:64	5.355:64	
Beräknat lånebelopp	224:07	5.749:79	5.973:86
LÅN utgår med	223:93	5.746:07	5.970:-

Skara den 16 oktober 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa	kronor	kronor	
	Hektar					
			Hela företaget.			
Västra	10.80	1.45	12.25	4.901:19	5.074:10	0.97
Östra	23.00	11.69	34.69	13.856:-	14.634:80	0.95
Summa:	33.80	13.14	46.94	18.757:19	19.708:90	
			Lånesökandenas andel.			
Västra	0.84	0.12	0.96	438:71	454:20	
Östra	23.00	1.43	24.43	11.105:43	11.729:60	
Summa:	23.84	1.55	25.39	11.544:14	12.183:80	

Skara den 16 oktober 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Västra samfälligheten.						
			Velinge socken.							
3/20	1 41		Maäng Hyltegården	Carl A. Larsson			-	08	-	08
1/12	1 6		D:o	Carl J. Jonsson	-	47	-	37	-	84
1/8	1 8		D:o	Ernst Brodin	2	03			2	03
avs.	1 28		D:o	Arvid Gustafsson	-	84	-	12	-	96
			Baltaks socken.							
5/72	8 3		Maäng Kvarnegården	Carl J. Jonsson	-	70	-	44	1	14
5/72	8 4		D:o	D:me	1	28	-	44	1	72
1/8	1 5		Maäng Skattegården	Ernst Brodin	-	89			-	89
1/8	1 4		D:o	L. Johan Larsson	-	51			-	51
1/16	1 19		D:o	D:me	-	76			-	76
1/16	1 18		D:o	Oscar Kampe	-	61			-	61
1/8	6 1		Maäng Brogården	D:me	-	79			-	79
1/4	3 2		Maäng Korsgården	Karl Klasson	1	92			1	92
				Östra samfälligheten.						
			Velinge socken.							
Avst.	3 3		Ettack	Josef Larssons sterbh.	19	57			19	57
1/48	1 14		Maäng Hyltegården	Nils Andersson			-	39	-	39
1/48	1 13		D:o	D:me			-	35	-	35
1/48	1 12		D:o	D:me			-	29	-	29
1/192	1 26		D:o	Sigfrid Svensson			-	31	-	31
1/264	1 22		D:o	D:me			-	36	-	36
1/48	1 9		D:o	Ernst Brodin			-	37	-	37
1/12	1 6		D:o	Carl J. Jonsson			-	65	-	65
3/20	1 41		D:o	Carl A. Larsson			-	57	-	57
			Baltaks socken.							
avs.	3 4		Maäng Korsgården	Ture Kaspersson	-	97			-	97
avs.	3 5		D:o	Arvid Gustafsson	-	93			-	93
1/4	3 3		D:o	J. Bredbergs sterbh.	1	53	1	43	2	96
1/8	6 1		Maäng Brogården	Oscar Kampe			1	66	1	66
1/8	1 5		Maäng Skattegården	Ernst Brodin			1	55	1	55
				Överföres:	33	80	9	38	43	18

												0.97	48.95						
13	30	12	20	-	59	-	05	12	84					6	28				
326	70	299	73	14	58	1	27	315	58					154	40				
947	50	869	23	42	29	3	69	915	21					447	76				
454	20	416	67	20	27	1	77	438	71					214	64			223	93
406	10	372	54	18	12	1	58	392	24					191	90				
667	60	612	46	29	79	2	60	644	85					315	49				
339	30	311	28	15	14	1	32	327	74					160	35				
209	40	192	11	9	35	-	81	202	27					98	96				
328	10	300	99	14	64	1	28	316	91					155	05				
282	10	258	82	12	59	1	10	272	51					133	32				
314	70	288	70	14	05	1	22	303	97					148	72				
785	10	720	27	35	04	3	05	758	36					371	03				
												0.95	48.25						
9.262	50	8.329	09	405	18	35	32	8.769	59					4.229	17			4.537	48
134	20	120	68	5	87	-	51	127	06					61	27				
119	70	107	65	5	24	-	46	113	35					54	66				
94	80	85	28	4	15	-	36	89	79					43	30				
102	30	91	99	4	48	-	39	96	86					46	71				
122	40	110	02	5	35	-	47	115	84					55	86				
125	10	112	52	5	47	-	48	118	47					57	13				
136	50	122	78	5	97	-	52	129	27					62	34				
125	40	112	78	5	49	-	48	118	75					57	27				
567	80	510	61	24	84	2	17	537	62					259	27			278	17
454	30	408	48	19	87	1	73	430	08					207	41			222	53
1.445	-	1.299	42	63	21	5	51	1.368	14					659	79			707	89
689	80	620	23	30	17	2	63	653	03					314	93				
534	90	481	-	23	40	2	04	506	44					244	23				
18.988	80	17.167	53	835	14	72	81	18.075	48					6.353	34				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403147

			Överfört:	33	80	9	38	43	18
1/2	2^{1}	Maäng Lubbagården	Carl A. Larsson			3	49	3	49
5/72	8^{3}	Maäng Kvarnegården	Carl J. Jonsson			-	27	-	27
			Summa:	33	80	13	14	46	94

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
18.988	80	17.167	53	835	14	72	81	18.075	48	0.95	48.25				
676	90	608	65	29	61	2	58	640	84			309	05		
43	20	38	82	1	89	-	16	40	87			19	71		
19.708	90	17.815	-	866	64	75	55	18.757	19			9.080	-	5.970	-

Skara den 16 oktober 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Billareslättens dikningsföretag av år 1942" i Velinge och Baltaks socknar, Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor à 3:-	12:-
Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol, vattendomstolens dom samt bevis att förrättningen vunnit laga kraft	4:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden	7:10
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Förenkingsskrivelse rörande ansökning om lån	3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	13:70
Avskrift av betänkandet med bilagor 25 sidor à 0:55 kr	13:75
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	75:55

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.


Skara den 16 oktober 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 26, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten



Protokollsutdrag från sammanträde med delägarna i "Billareslättens Dikningsföretag av år 1942," den 21 Augusti 1942.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1952
DIARIE Nr J 1673
SAK Nr

BESLUT
DEN 17 OKT. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes inspektor Bertil Larsson, Ettaks gård Tidaholm, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Arvid Gustafsson, Blommeberg, och Gunnar Bredberg, Korsgården.

Till Styrelsesuppleant valdes Karl Klasson, Korsgården.

- - - - - - -

Protokollsutdrag från sammanträde med styrelsen för Billareslättens Dikningsföretag av år 1942, hållet i Korsgården den 22 Augusti 1952.

§ 1

Som ny styrelsemedlem invaldes herr Algot Andersson, Billareslätten.

/Ettak 3/

- - - - - - -

Att ovanstående protokollsutdrag äro rätt avskrivna intyga:

Clas Svärd ..... Jenny Sandberg .....

Adress: Box 348 Mariestad ..... Box 347 Mariestad

ARVID GUSTAFSSON

BLOMMEBERG

MADÄNGSHOLM

POSTBOX 252 POSTGIRO 298953 TELEFON 58

Madängsholm den 12 oktober 1952.

BESLUT
DEN 17 OKT. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1952
DIARIE NR U 1673
SAK Nr

Härmed översändes rekvisitionsformuläret, för av Eder till Billareslättens Dikningsföretag av år 1942, beviljat tilläggsbidrag om 3.270 kronor, veder börligen ifyllt och undertecknat av företagets styrelse samt bevittnat.

Därjämte bifogas protokollsutdrag, vars rätta refererande är styrkt av samma vittnen.

Slutligen informeras Lantbruksstyrelsen om, att ordf. Lars Larsson, på grund av sjukdom och gårdens försäljning är skild från sitt uppdrag. Ny styrelsemedlem är vald och ny ordf. är Gunnar Bredberg, Korsgården, Madängsholm.

Högaktningsfullt Arvid Gustafsson

D. N:r 21487,88

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Billareslättens dikn.föret. av år 1942 i Velinge och Baltaks socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 10/5 44

Kontrakt: 17/10 44

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 9.080

Lån: 5.970

Beräkn. kostnad: 18.757:19

Verkst. utbet. d. 17/10 44 av statsbidrag: 3.000 kr.

av lån: 2.000 kr.

Utfört arbete enligt Ibring. S. Hallin den 2 / 8 1946

13.210 kr. = c:a 70 %.

0,70 · 9'080 = 6'300 − 3'000 = 3'300

0,70 · 5'970 = 4'100 − 2'000 = 2'100

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Lars Larsson, Billareslätten, Tidaholm

~~Ende-intressent~~

ekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 3'300 kr.

av lån 2'100 kr.

Stockholm den 27 / 8 1946

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

266
44

21488

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av "Billareslättens dikningsföretag av år 1942 i Velinge och Baltaks sockenar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 9080:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 5970:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 17 okt. 1944

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1947

Arbetsstyrelsens ordf.: Lars Larsson

Adress: Billareslätten pr Tidaholm

Vid av assisten Stig Lundblad den 2 aug. 1946 verkställd besiktnig av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av 13.210:- kronor eller omkring 70 procent av det till 18.757:19 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 7 aug. 1946.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. - SKARA
437144

266/44

DIARIE Nr 21487
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1946

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Billareslättens Dikningsföretag av år 1942 i Billareslätten den 20 april 1946.

- -

- -

§ 1.

På grund av den nuvarande ordf. hr Bertil Åregård avflyttning från orten, beslöts att till ny ordförande i styrelsen utse lantbrukaren Lars Larsson från Billareslätten, Tidaholm.

Som styrelsesuppl. kvarstår Karl Karlsson, Korsgården, Madängsholm.

- -

- -

Billareslätten dag som ovan

Justerat: Bertil Åregård
Arvid Gustafsson Ordf.
Gunnar Bredberg

Rätt utdraget betygar:

Bertil Åregård. Nanny Åregård

266
44

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
S K A R A

Postgirokonto 35683

DIARIE N:r 18922
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1944

Härmed intygas att arbetet med "Billareslättens dikningsföretag av år 1942" i Velinge och Baltaks socknar, Skaraborgs län, påbörjats.

Skara den 16 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

266/44

DIARIE N:r 166
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN 1948

B E V I S

över verkställd avsyning av "Billareslättens dikningsföretag av år 1942" i Velinge och Baltaks socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 9,080:--

Lån från statens avdikningslånefond " 5,970:--

Förlängd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Lars Larsson,
Billareslätten, Tidaholm.

Vid genom assistent Axel Kedefält den 2 dec. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av "Västra samfälligheten", vilken sökanden önskar få utgå ur planen enligt bilagd ansökan. Företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 22,309:81 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1,171:06.

Skara den 31 dec. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 31/12-47 KR. 2

Statens Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

DIARIE N:r 4403
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

2 e. Landt.
3 inkl.

Med stöd av närslutna av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm upprättade förslag och avgivna betänkande anhålles härmed vördsamt om största möjliga statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Billareslättens dikningsföretag av år 1942" i Velinge och Baltaks socknar av Skaraborgs län.

Ettaks gård, Tidaholm den 27/10 1943.

P Bertil Larsson

Ordförande i företagets styrelse.

1944 den 17 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Billareslättens dikningsföretag av år 1942 i Velinge och Baltaks socknar av Skaraborgs län.

Lån 5.970 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbrukssty relsens beslut den 10 maj 1944. Lånet utbetalat den 12 mars 1948 till 5.750 kr

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Baltaks socken			
Maäng Korsgården	1/4	3:3	J. Bredbergs sterbhus
D:o (Hulan)	avs.	3:4	Ture Kaspersson
D:o (Strömsborg)	avs.	3:5	Arvid Gustafsson
Velinge socken			
Ettack	avst.	3:3	Josef Larssons sterbhus
~~Maäng Hyltegården (Blomsberg)~~	~~avs.~~	~~1~~ 28	~~Arvid Gustafsson~~

Stockholm den 17 oktober 1944.

På Kungl.Lantbrukssty relsens vägnar

Albert Smith

Med blått införd ändring gälles sedan genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 mars 1948 lån tillhörande i detta utredningen upptagen fastighet Maäng Hyltegården 1:28 ägare Arvid Gustafsson

10/5-44

DIARIE N:r 4403
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1944

F Ö R T E C K N I N G

över av "Billareslättens dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Baltaks socken.	
1/4	3 3	Maäng Korsgården	J. Bredbergs sterbhus
avs.	3 4	D:o (Stulan)	Ture Kaspersson
avs.	3 5	D:o (Strömsberg)	Arvid Gustafsson
		Velinge socken.	
Avst.	3 3	Ettack	Josef Larssons sterbhus
avs.	1 28	Maäng Hyltegården (Stommeberg)	Arvid Gustafsson

Skara den 16 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.