



Akt nr:

R-E1a-0906

AU$R-E1a-0906

290
44

Sp. 90 b 201

Skuldförbindelse överlämnad
till [illegible]tskontoret
den 21/10 1944
godkänd den 19/10 1944

reversal till A-diariet

R 2•0906
17912

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 juni 1944 till

Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943 i Skarstads socken av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextusenfyrahundrasjuttio (6.470)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusensjuhundraåttio (6.780)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelsen~~ ~~för-troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klockargården den 24 aug. 1944

A. B. → Arthur Bohman

Att lantbrukaren Arthur Bohman, Klockargården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ingvar Jansson

Adress Skara

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 oktober 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 3 maj 1944 /9096/44/ till ordföranden i styrelsen för "Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943" i Skarstads socken, Skaraborgs län, får jag vördsamt meddela, att företagets verkliga kostnader inklusive räntor, beräknade per den 31/12 1944, uppgå till kronor 12.966:89.

Skara den 7 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Vid av undertecknad den 22 november 1943 företagen avsyning av "Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943" i Skarstads socken befanns, att arbetet i sin helhet var mycket väl utfört och med nöje kunde godkännas.

Slutligt officiellt avsyningsbevis kommer att utfärdas sedan statsunderstöd till företaget beviljats.

Skara den 22 november 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr. 5

Vid av tekn. biträdet Rune Lundström den 8/11 1943 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

B - J och

A - V

i "Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 9 november 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr. 4

Vid av tekn. biträdet Rune Lundström den 29/10 1943 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

7+45-E-F-G-H ,

F-R-S ,

G-U ,

D-O och

30+96-N

i Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943 befanns att arbetet var väl utfört och sålunda kunde godkännas.

Skara den 30 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 3.

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 3/9 1943 företagen kontroll-avvägning av sträckorna A - 7+45,

C - K - L,

K - M och

D - 30+96

i "Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943" befanns rörläggningen vara utförd i så nära överensstämmelse med arbetsplanen, att arbetet kunde godkännas.

Skara den 4 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

B E V I S

Över verkställd avsyning av "Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943 i Skaratads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 juni 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor: 6.470

Lån från statens avdikningslånefond kronor: 6.780

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Arthur Bohman,

Klockaregården, Bya.

Vid av undertecknad den 22 november 1943 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 1 september 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 1 juli 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943" i Skaratads socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
15"	68 cm	2 juni 1943	1156 kg		1250 kg
15"	"	11 juni 1943	"	1180 kg	
15"	65 cm	21 juni 1943	1105 kg		1000 kg

Med hänsyn till rörens ringa ålder kan hållfastheten betraktas såsom god. 582 meter 15" betongrör godkändes till användning i dikningsföretaget.

Skara den 1 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 20 juli 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik, och av sedda för "Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943" i Skarstads socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	68 cm	10 juni 1943	1040 kg	1100 kg	
10"	"	10 juni 1943	"	1100 kg	
9"	75 cm	19 juni 1943	1125 kg	1270 kg	
9"	"	3 juli 1943	"	1270 kg	

163 meter 10" och 240 meter 9" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i dikningsföretaget.

Skara den 20 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

R 2*0906

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

DIARIE N:r 17912
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1944

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943

i Skarstads socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Avskrift E.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 juni 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson
Byråchef i Tjänsten
Sune Carlsson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943" i Skarstads socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 1 - 2 km nordöst om Skarstads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 5 mars 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/ vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 5 mars 1943 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt lån från statens avdikningsanslag till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VI/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VI utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 6.470:- kronor från statens avdikningsanslag och 6.780:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 17 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad		12.585:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	614:69	
" " utredningen angående statsunderstöd	50:65	665:34
Summa kronor:		**13.250:34**

Skara den 17 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anbefalt.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13.250 kronor 34 öre.

Stockholm den 19 juni 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Svensson

Byråchef i Tjänsten

Bilaga II.

Diariebevis

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd den 5 mars 1943 avslutad synförrättning för torrläggning av mark tillhörande Klockaregården i Skarstads socken av Skaraborgs län /Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 14 maj 1943.

Erik T:son Uggla.

t. f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943

i Skarstads socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet**er**.

Hela företaget

Åker	31.78	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	31.78	har

Markens blivande värde i medeltal 1000 kronor pr har

" " " högst 1000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 13729:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 12585:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 5 mars 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Arthur Bohman,

Adress: Klockaregården, Bya.

Anm.:

Skara den 22 maj 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943 i Skarstads socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Arthur Bohman, Klockaregården,

Johan Jonsson, "

Algot Karlsson, "

Ernst och Karl Svensson, Korndalen,

Hjalmar Engström, Västergården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Algot Karlsson, Klockaregården, och Ernst Svensson, Korndalen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Arthur Bohman, Klockaregården, Bya, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Ernst Svensson, Korndalen, och Johan Jonsson, Klockaregården. Till styrelsesuppleant valdes Algot Karlsson, Klockaregården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl Svensson, Korndalen, och Hjalmar Engström, Västergården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Algot Karlsson, ägare av 1/8 mtl av Bya Olof Persgården 1^{5},

Johan Jonsson, ägare av 1/8 mtl av Bya Olof Persgården 1^{5},

Arthur Bohman, ägare av Bya Olof Persgården 1^{10} och 1^{11},

Ernst och Karl Svensson, ägare av Korndalen 1^{5} och 1^{6},

Hjalmar Engström, ägare av 2^{22} och 2^{26}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet söka i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsundrstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Klockaregården den 5 mars 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Algot Karlsson

Ernst Svensson

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N.

Hela företaget:	Området A-V	Stora samfälligheten	Summa
Båtnad	934:70	12.794:90	
Kostnad	684:37	12,565:97	
Relativ kostnad	0.73	0.98	
Bidrag i % av kostnad	40.55	49.30	
Beräknat bidrag	277:51	6.195:02	6.472:53
BIDRAG utgår med	277:40	6.192:60	6.470:-
Lånesökandenas andel:			
i procent	100.000	100.000	
i båtnad	934:70	12.794:90	
i kostnad	684:37	12.565:97	
i bidrag	277:40	6.192:60	
Beräknat lånebelopp	406:97	6.373:37	6.780:34
LÅN utgår med	406:95	6.373:05	6.780:-

Skara den 17 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Området A-V.						
			Skarstads socken.							
1/8	avl 5		Bya Olof Persgården	Algot Karlsson	2	16			2	16
				Stora samfälligheten.						
1/8	avl 5		Bya Olof Persgården	Algot Karlsson	1	32			1	32
1/8	avl 5		" "	Johan Jonsson	4	72			4	72
1/16	1 11		" "	Arthur Bohman	4	82			4	82
1/16	1 10		" "	Densamme	6	73			6	73
1/16	1 5		Korndalen	Ernst o Karl Svensson	4	83			4	83
1/32	1 6		"	Desamma	1	83			1	83
1/32	2 26		Bya Håkansgården	Hjalmar Engström	1	42			1	42
1/8	2 22		" "	Densamme	3	95			3	95
				Summa:	31	78			31	78

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.73	40.55				
934	70	650	-	31	75	2	62	684	37			277	40	406	95
										0.98	49.30				
317	10	295	75	14	45	1	19	311	39			153	45	157	92
971	20	905	86	44	25	3	65	953	76			470	02	483	72
2.408	90	2.247	-	109	75	9	04	2.365	79			1.165	88	1.199	85
3.354	90	3.129	48	152	85	12	59	3.294	92			1.623	76	1.671	08
1.988	70	1.855	06	90	61	7	46	1.953	13			962	52	990	56
915	70	854	19	41	72	3	44	899	35			443	21	456	12
806	70	752	50	36	75	3	03	792	28			390	44	401	82
2.031	70	1.895	16	92	56	7	63	1.995	35			983	32	1.011	98
13.729	60	12.585	-	614	69	50	65	13.250	34			6.470	-	6.780	-

Skara den 17 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943" i Skarstads socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	6:50
Avskrift av betänkandet med bilagor 12 sidor à 0:55 kr	6:60
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandlingar och expedition	5:-
Summa kronor:	50:65

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Barne häradsrätt inom tre månader härefter.


Skara den 17 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 13 likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten



R 2•0906
17929
DIARIE-Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943

i Skarstads socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Bya Olof Persgården /Klockaregården/ m.fl. hemman i Skarstads socken av Skaraborgs län.

Den 23 oktober **1942.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Arthur Bohman, Klockaregården **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Carl Olofsson, Dönstorp, Bya, och

Leonard Johansson, Stommen, Bya,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställdeskommit:

såsom sökande:

Arthur Bohman, Klockaregården,

Johan Jonsson, "

Algot Karlsson, "

Ernst Svensson, Korndalen, jämväl såsom ombud för Hjalmar Engström, Västergården, enl. fullm. /Bil. 5/,

Karl Svensson, Korndalen,

såsom övriga sakägare:

Gunnar Jonsson, Klövagården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Algot Karlsson, Klockaregården, hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Intressenterna yrkade heltäckta ledningar inom hela företaget.

§ 6.

Meddelades att till hantlangen vid fältundersökningarna åtgått 6 dagsverken, vilka skulle gäldas med sammanlagt 48 kronor.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Leonard Johansson ..... Carl Olsson

Biträdande gode män.

Den 5 mars 1943 .

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Arthur Bohman, Klockaregården,

Johan Jonsson, "

Algot Karlsson, "

Ernst och Karl Svensson, Korndalen,

Hjalmar Engström, Västergården,

Gunnar Jonsson, Klövagården,

Gustaf Johansson, Prästgården, såsom ombud för Skarstads prästgårds m.fl. torrläggningsföretag av åren 1920-21.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen ~~ersättningar~~ och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. D/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Arthur Bohman, Klockaregården, Bya.

~~Åtvarades även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.~~

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

5

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klockaregårdens i Skarstad sock av Skaraborgslän län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Wara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Arthur Bohman

adress Klockaregården

pr Bjya

Telefon:

Klockaregården den 12 December 1940

Arthur Bohman (täkd. plan finnes)

Ernst Svensson — Hj Engström

Karl Svensson — Johan Jonsson (täkd.-plan)

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Illoskaregården	Arthur Bahoman
" "	Johan Johnsson
" "	Olof Karlsson (tvåd. pl.)
Skandalen	Bröderna Svensson
Västergården	Hjalmar Engström

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

7.

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Skarstad

D.oV.D. 35-118
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 juli *1941.*

Carl Mannerfelt.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

Utan avgift.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Arthur Bohman, Klockaregården, Bya, fredagen den 23 oktober 1942 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Klockaregården m.fl. hemman i Skarstads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 19 kap. vattenlagen avsänts den 25 september 1942 till:

17.40
3 kvm. oyktl
3 kvm. oyktl
17.40

Skiftesgodemannen Carl Olofsson, Dönstorp, Bya,
Skiftesgodemannen Leonard Johansson, Stommen, "
Arthur Bohman, Klockaregården, "
Johan Johnsson, " "
Algot Karlsson, " "
~~Bröderna~~ Ernst och Karl Svensson, Korndalen, "
Hjalmar Engström, Västergården, "
Gunnar Jonsson, Klövagården, "

Skara den 25 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Arthur Bohman, Klockaregården, Bya, fredagen den 5 mars 1943 klockan 9.30, avsändes den 15 februari 1943 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna adressater och dessutom till ordföranden i Prästegårdens dikningsföretag av år 1920-21.

Skara den 15 februari 1943.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser tvarläggning av mark tillhörande Ytterhargårdarna, Norndalen och Västergården i Skarstads socken av Skaraborgs län, och yrkar att förrättningen utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig tvarläggning beredes jämväl mina marker.

Skarstad den 30 juli 1942

Algot Karlsson

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Leonard Johansson

Bilaga 5.

Bilaga .....

FULLMAKT

för Lars L. Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bya Olof Persgården m. fl. hemman i Skarstads socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västergården den 23 okt. 1942

Hjalmar Engström

Bevittnas:

Josef Johnsson A G Haglund

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Området A-V		
1/8	av 1:5		Bya Olof Persgården	Algot Karlsson	
				åker, mylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				Väg	14
				åker, mylla på lera, förb. ej	15
				" " "	16
				" " "	17
				" " "	18
				" " "	19
				" " "	20
				" " "	21
				" " "	22
				Summa:	
			Stora samfällighet		
1/8	av 1:6		Bya Olof Persgården	Algot Karlsson	
				åker, mylla på lera	23
				"	24
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							670	93	80	1000	140	-	330	46	20
	14							670	93	80	1000	140	-	330	46	20
	10							630	63	-		100	-	370	37	-
	10							630	63	-	"	100	-	370	37	-
	19							670	127	30		190	-	330	62	70
	19							670	127	30	"	190	-	330	62	70
	18							570	102	60		180	-	430	77	40
	18							570	102	60	"	180	-	430	77	40
	18							500	90	-		180	-	500	90	-
	18							500	90	-	"	180	-	500	90	-
	17							570	96	90		170	-	430	73	10
	17							570	96	90	"	170	-	430	73	10
	17							600	102	-		170	-	400	68	-
	17							600	102	-	"	170	-	400	68	-
	17							"	102	-		170	-	400	68	-
	17							"	102	-	"	170	-	"	68	-
	18							570	102	60		180	-	430	77	40
	18							570	102	60	"	180	-	430	77	40
	17							530	90	10		170	-	470	79	90
	17							530	90	10	"	170	-	470	79	90
	17							500	85	-		170		500	85	-
	17							500	85	-	"	170	-	500	85	-
	17							"	85	-		170		500	85	-
	17							"	85	-	"	170	-	"	85	-
							28									
							28									
							25									
							25									
							25									
							25									
							30									
							30									
							34									
							34									
							34									
							34									
							35									
							35									
							35									
							35									
							34									
							34									
	2	16				2	80		1225	30		2160	-		934	70
	2	16				2	80		1225	30		2160	-		934	70
		33						700	231	-	1000	330	-	300	99	-
		33						700	231	-	1000	330	-	300	99	-
		33						770	254	10	"	330	-	230	75	90
		33						770	254	10	"	330	-	230	75	90
		66							485	10		660	-		174	90
		66							485	10		660	-		174	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	25
				" "	26
				" " , föäb ej	27
				" " "	28
				Summa:	
1/8	av 1[5]		Bya Olof Persgården	Johan Jonsson	
				åker, mylla på lera	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				väg	36
				åker	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				Summa:	
1/16	1"		Do	Artur Bohman	
				tomt	43
				väg	44
				åker, mylla på lera	45
				" "	46
				" "	47
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	66								485	10		660	–		174	90
	66								485	10		660	–		174	90
	32							800	256	–	1000	320	–	200	64	–
	32							800	256	–	1000	320	–	200	64	–
	34							770	261	80		340	–	230	78	20
	34							770	261	80	"	340	–	230	78	20
							40									
							40									
							45									
							45									
1	32						85		1002	90		1320	–		317	10
1	32						85		1002	90		1320	–		317	10
	62							930	1506	60	1000	1620	–	70	113	40
30 1	62							930	1506	60	1000	1620	–	70	113	40
	32							770	246	40		320	–	230	73	60
55	32							770	246	40	"	320	–	230	73	60
	30							730	219	–		300	–	270	81	–
60	30							730	219	–	"	300	–	270	81	–
	28							"	204	40		280	–	270	75	60
60	28							"	204	40	"	280	–	270	76	60
	27							770	207	90		270	–	230	62	10
55	27							770	207	90	"	270	–	230	62	10
	24							730	175	20		240	–	270	64	80
60	24							730	175	20	"	240	–	270	64	80
	21							"	153	30		210	–	270	56	70
60	21							"	153	30	"	210	–	270	82	70
							05									
							05									
	23							730	167	90		230	–	270	62	10
60	23							730	167	90	1000	230	–	270	62	10
	26							"	189	80		260	–	"	70	20
60	26							"	189	80	"	260	–	"	70	20
	26							700	182	–		260	–	300	78	
65	26							700	182	–	"	260	–	300	78	–
	25							670	167	50		250	–	330	82	50
70	25							670	167	50	"	250	–	330	82	50
	24							"	160	80		240	–	"	79	20
70	24							"	160	80	"	240	–	"	79	20
	24							700	168	–		240	–	300	72	–
65	24							700	168	–	"	240	–	300	72	–
4	72						05		3748	80		4720	–		971	20
4	72						05		3748	80		4720	–		971	20
	45							330	148	50	1000	450	–	670	301	50
1.20	45							330	148	50	1000	450	–	670	301	50
							15									
							15									
	14							330	46	20		140	–	670	93	80
1.20	14							330	46	20	1000	140	–	670	93	80
	15							300	45	–		150	–	700	105	–
1.25	15							300	45	–	"	150	–	700	105	–
	16							330	52	80		160	–	670	107	20
1.20	16							330	52	80	"	160	–	670	107	20
	90						15		292	50		900	–		607	50
	90						15		292	50		900	–		607	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	48	9.00
				" "	49	9.05
				" "	50	9.05
				väg	51	
				åker, "	78	8.75
				" "	79	8.80
				" "	80	8.80
				" "	81	8.80
				" "	82	8.85
				" "	83	8.85
				" "	84	8.80
				" "	85	8.75
				" "	86	8.70
				" "	87	8.75
				" "	88	8.75
				" "	89	8.80
				" "	90	8.75
				" "	91	8.80
				" "	92	8.85
				" "	93	8.85
				Summa:		
1/16	1:10		Bya Olof Persgården Arbr Bohman			
				åker, mylla på lera	52	9.05
				" "	53	9.10
				" "	54	9.10
				" "	55	9.15
				" "	56	9.15
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90						15		292	50		900	-		607	50
	90						15		292	50		900	-		607	50
	16							370	59	20	1000	160	-	630	100	80
1.15	16							370	59	20	1000	160	-	630	100	80
	17							400	68	-		170	-	600	102	-
1.10	17							400	68	-	"	170	-	600	102	-
	11							"	44	-		110	-	"	66	-
1.10	11							"	44	-	"	110	-	"	66	-
							18									
							18									
	15							430	64	50		150	-	570	85	50
1.05	15							430	64	50	1000	150	-	570	85	50
	23							470	108	10		230	-	530	121	90
1.00	23							470	108	10	"	230	-	530	121	90
	23							470	108	10		230	-	"	121	90
1.00	23							"	108	10	"	230	-	"	121	90
	23							500	115	-		230	-	500	115	-
95	23							500	115	-	"	230	-	500	115	-
	23							570	131	10		230	-	430	98	90
85	23							570	131	10	"	230	-	430	98	90
	22							630	138	60		220	-	370	81	40
75	22							630	138	60	"	220	-	370	81	40
	64							630	403	20		640	-	"	236	80
75	64							"	403	20	"	640	-	"	236	80
	19							630	119	70		190	-	"	70	30
75	19							"	119	70	"	190	-	"	70	30
	20							600	120	-		200	-	400	80	-
80	20							600	120	-	"	200	-	400	80	-
	21							"	126	-		210	-	400	84	-
80	21							"	126	-	"	210	-	400	84	-
	19							570	108	30		190	-	430	81	70
85	19							570	108	30	"	190	-	430	81	70
	17							"	96	90		170	-	"	73	10
85	17							"	96	90	"	170	-	"	73	10
	18							530	95	40		180	-	470	84	60
90	18							530	95	40	"	180	-	470	84	60
	16							500	80	-		160	-	500	80	-
95	16							500	80	-	"	160	-	500	80	-
	16							530	84	80		160	-	470	75	20
90	16							530	84	80	"	160	-	470	75	20
	09							"	47	70		90	-	"	42	30
90	09							"	47	70	"	90	-	"	42	30
4	82						33		2411	10		4820	-		2408	90
4	82						33		2411	10		4820	-		2408	90
	18							430	77	40	1000	180	-	570	102	60
1.05	18							430	77	40	1000	180	-	570	102	60
	20							470	94	-		200	-	530	106	-
1.00	20							470	94	-	"	200	-	530	106	-
	19							470	89	30		190	-	"	100	70
1.00	19							"	89	30	"	190	-	"	100	70
	21							"	98	70		210	-	"	111	30
1.00	21							"	98	70	"	210	-	"	111	30
	20							"	94	-		200	-	"	106	-
1.00	20							"	94	-	"	200	-	"	106	-
	98								453	40		980			526	60
	98								453	40		980			526	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	57	9.20
				" "	58	9.35
				" "	59	9.40
				" "	60	9.40
				" "	61	9.35
				" "	62	9.35
				" "	63	9.35
				väg	64	
				åker "	65	9.30
				" "	66	9.40
				" "	67	9.25
				" "	68	9.05
				" "	69	9.45
				imp	70	
				åker "	71	9.45
				" "	72	9.25
				" "	73	9.05
				" "	74	8.85
				" "	75	8.85
				" "	76	8.85
				" "	77	8.85
				" "	94	8.90
				" "	95	8.90
				" "	96	8.95
				" "	97	8.95
				väg	98	
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	98								453 40			980			526	60
	98								453 40			980	-		526	60
	21							470	98 70		1000	210	-	530	111	30
1.00	21							470	98 70		1000	210	-	530	111	30
	21							400	84 -			210	-	600	126	-
1.10	21							400	84 -		"	210	-	600	126	-
	23							"	92 -			230	-	"	138	-
1.10	23							"	92 -		"	230	-	"	138	-
	24								96 -			240	-	"	144	-
1.10	24							"	96 -		"	240	-	"	144	-
	24							470	112 80			240	-	530	127	20
1.00	24							470	112 80		"	240	-	530	127	20
	25								117 50			250	-	"	132	50
1.00	25							"	117 50		"	250	-	"	132	50
	26								122 20			260	-	"	137	80
1.00	26							"	122 20		"	260	-	"	137	80
							10									
							10									
	22							600	132 -			220	-	400	88	-
80	22							600	132 -		1000	220	-	400	88	-
	29							570	165 30			290	-	430	124	70
85	29							570	165 30		"	290	-	430	124	70
	32							530	169 60			320	-	470	150	40
90	32							530	169 60		"	320	-	470	150	40
	32							400	128 -			320	-	600	192	-
1.10	32							400	128 -		"	320	-	600	192	-
	41							600	246 -			410	-	400	164	-
80	41							600	246 -		"	410	-	400	164	-
							03									
							03									
	35							600	210 -			350	-	"	140	-
80	35							600	210 -		1000	350	-	400	140	-
	33							500	165 -			330	-	500	165	-
95	33							600	165 -		"	330	-	500	165	-
	37							570	210 90			370	-	430	159	10
85	37							570	210 90		"	370	-	430	159	10
	25							470	117 50			250	-	530	132	50
1.00	25							470	117 60		"	250	-	530	132	50
	24							"	112 80			240	-	"	127	20
1.00	24							"	112 80		"	240	-	"	127	20
	25							500	125 -			250	-	500	125	-
95	25							500	126 -		"	250		500	125	-
	24							"	120 -			240	-	"	120	-
95	24							"	120 -		"	240	-	"	120	-
	12							570	68 40			120	-	430	51	60
85	12							570	68 40		"	120	-	430	51	60
	12							570	68 40			120	-	"	51	60
85	12							"	68 40		"	120	-	"	51	60
	13							"	74 10			130	-	"	55	90
85	13							"	74 10		"	130	-	"	55	90
	15							"	85 50			150	-		64	50
85	15							"	85 60		"	150	-	"	64	60
							51									
							51									
6	73						64		3375 10			6730	-		3354	90
6	73						64		3375 10			6730	-		3354	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	15		Korndalen	Ernst och Karl Svensson		
				åker, mylla på lera	99	9.60
				" "	100	9.60
				" "	101	9.65
				" "	102	9.65
				" "	103	9.70
				" "	104	9.65
				" "	105	9.70
				" "	106	9.75
				" "	107	9.75
				" "	108	9.80
				" "	109	9.85
				" "	110	9.95
				" "	111	9.85
				" "	112	9.70
				" "	113	9.60
				" "	114	9.55
				väg	115	
				åker, "	116	9.60
				" "	117	9.65
				" "	118	9.60
				" "	119	9.65
				" "	120	9.65
				" "	121	9.70
				" "	122	9.75
				" "	123	9.80
				" "	124	9.90
				" "	125	9.90
				" "	126	9.95

Överföres:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							600	60	–	1000	100	–	400	40	–
80	10							600	60	–	1000	100	–	400	40	–
	13							"	78	–		130	–		52	–
80	13							"	78	–	"	130	–	"	52	–
	13							"	78	–		130	–	"	52	–
80	13							"	78	–	"	130	–	"	52	–
	15							"	90	–		150	–		60	–
80	15							"	90	–	"	150	–	"	60	–
	12							"	72			120	–		48	–
80	12							"	72	–	"	120	–	"	48	–
	16							570	91	20		160	–	430	68	80
85	16							570	91	20	"	160	–	430	68	80
	16							600	96	–		160	–	400	64	–
80	16							600	96	–	"	160	–	400	64	–
	16							"	96	–		160	–	"	64	–
80	16							"	96	–	"	160	–	"	64	–
	17							"	102	–		170	–	"	68	–
80	17							"	102	–	"	170	–	"	68	–
	17							"	102	–		170	–	"	68	–
80	17							"	102	–	"	170	–	"	68	–
	21							630	132	30		210	–	370	77	70
75	21							630	132	30	"	210	–	370	77	70
	13							700	91	–		130	–	300	39	–
65	13							700	91	–	"	130	–	300	39	
	19							670	127	30		190	–	330	62	70
70	19							670	127	30	"	190	–	330	62	70
	12							600	72	–		120	–	400	48	–
80	12							600	72	–	"	120	–	400	48	–
	14							530	74	20		140	–	470	65	80
90	14							530	74	20	"	140	–	470	65	80
	18							500	90	–		180	–	500	90	–
95	18							500	90	–	"	180	–	500	90	–
						04										
						04										
	20							500	100	–		200	–	"	100	–
95	20							500	100	–	1000	200	–	500	100	–
	21							530	111	30		210	–	470	98	70
90	21							530	111	30	"	210	–	470	98	70
	20							500	100	–		200	–	500	100	–
95	20							500	100	–	"	200	–	500	100	–
	21							530	111	30		210	–	470	98	70
90	21							530	111	30	"	210	–	470	98	70
	20							"	106	–		200	–	"	94	–
90	20							"	106	–	"	200	–	"	94	–
	19							570	108	30		190	–	430	81	70
85	19							570	108	30	"	190	–	430	81	70
	23							600	138	–		230	–	400	92	–
80	23							600	138	–	"	230	–	400	92	–
	19							570	108	30		190	–	430	81	70
85	19							570	108	30	"	190	–	430	81	70
	19							630	119	70		190	–	370	70	30
75	19							630	119	70	"	190	–	370	70	30
	19							"	119	70		190	–	"	70	30
75	19							"	119	70	"	190	–	"	70	30
	19							"	119	70		190	–	"	70	30
75	19							"	119	70	"	190	–	"	70	30
	462					04			2694	30		4620	–		1925	70
	462					04			2694	30		4620	–		1925	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	127	10.10
				Summa:		
1/32	1⁶		Korndalen	Ernst och Karl Svensson		
				lomt	128	10.20
				ängsj	129	
				väg	130	
				åker, mylla på lera	131	9.75
				" "	132	9.75
				" "	133	9.75
				" "	134	9.80
				" "	135	9.75
				" "	136	9.70
				" "	137	9.70
				väg	138	
				"	139	
				Summa:		
1/32	2²⁶		Nya Håkansgården	Hjalmar Engström		
				åker, mylla på lera	140	9.75
				" "	141	9.75
				" "	142	9.80
				" "	143	9.80
				" "	144	9.80
				" "	145	9.80
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	62						04		2694	30		4620	–		1925	70
4	62						04		2694	30		4620	–		1925	70
	21							700	147	–	1000	210	–	300	63	–
	21							700	147	–	1000	210	–	300	63	–
4	83						04		2841	30		4830	–		1988	70
4	83						04		2841	30		4830	–		1988	70
	40							530	212	–	1000	400	–	470	188	–
	40							530	212	–	1000	400	–	470	188	–
							02				–					
							02									
							07									
							07									
	20							530	106	–		200	–	470	94	–
	20							530	106	–	1000	200	–	470	94	–
	24							500	120	–		240	–	500	120	–
	24							500	120	–	"	240	–	500	120	–
	11							530	58	30		110	–	470	51	70
	11							530	58	30	"	110		470	51	70
	22							"	116	60		220	–	"	103	40
	22							"	116	60	"	220	–	"	103	40
	23							470	108	10		230	–	530	121	90
	23							470	108	10	"	230	–	530	121	90
	22							430	94	60		220	–	570	125	40
	22							430	94	60	"	220	–	570	125	40
	21							470	98	70		210	–	530	111	30
	21							470	98	70	"	210	–	530	111	30
							20									
							20									
							10									
							10									
1	83						39		914	30		1830	–		915	70
1	83						39		914	30		1830	–		915	70
	23							430	98	90	1000	230	–	570	131	10
	23							430	98	90	1000	230	–	570	131	10
	24							"	103	20		240	–	"	136	80
	24							"	103	20	"	240	–	"	136	80
	24							470	112	80		240	–	530	127	20
	24							470	112	80	"	240	–	530	127	20
	24							430	103	20		240	–	570	136	80
	24							430	103	20	"	240	–	570	136	80
	24							"	103	20		240	–	"	136	80
	24							"	103	20	"	240	–	"	136	80
	23							400	92	–		230	–	600	138	–
	23							400	92	–	"	230	–	600	138	–
1	42								613	30		1420	–		806	70
1	42								613	30		1420	–		806	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	2 22		Bya Håkansgården	Hjalmar Engström	
				åker, mylla på lera	146
				" "	147
				" "	148
				" "	149
				" "	150
				" "	151
				torut	152
				imp	153
				väg	154
				åker, "	155
				" "	156
				" "	157
				" "	158
				" "	159
				väg	160
				Summa	
			Sammandrag för Ihre samfällighet		
1/8	av 1 5		Bya Olof Persgården	Algot Karlsson	
1/8	av 1 5		Do	Johan Jonsson	
1/16	1 11		Do	Artur Bohman	
1/16	1 10		Do	D:o	
1/16	1 5		Romdalen	Ernst och Karl Svensson	
1/32	1 6		Do	D:o	
1/32	2 26		Bya Håkansgården	Hjalmar Engström	
1/8	2 22		Do	D:o	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTH. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							400	92	-	1000	230	-	600	138	-
1.10	23							400	92	-	1000	230	-	600	138	
	31							"	124	-		310	-	"	186	-
1.10	31							"	124	-	"	310	-	"	186	
	37							370	185	-		370	-	370	185	-
95	37							500	185	-	"	370	-	500	185	
	32							570	182	40		320	-	430	137	60
85	32							570	182	40	"	320	-	430	137	60
	30							"	171	-		300	-	"	129	-
85	30							"	171	-	"	300	-	"	129	
	29							600	174	-		290	-	400	116	-
80	29							600	174	-	"	290	-	400	116	
	37							430	159	10		370	-	570	210	90
1,05	37							430	159	10	"	370	-	570	210	90
							01				—					
							01									
							04				—					
							04									
	19							500	95	-		190	-	500	95	-
95	19							500	95	-	1000	190	-	500	95	
	34							470	159	80		340	-	530	180	20
1.00	34							470	159	80	"	340	-	530	180	20
	39							400	156	-		390	-	600	234	-
1.10	39							400	156	-	"	390	-	600	234	-
	42							430	180	60		420	-	570	239	40
1,05	42							430	180	60	"	420	-	570	239	40
	42							570	239	40		420	-	430	180	60
85	42							570	239	40	"	420	-	430	180	60
							22				—					
							22									
3	95						27		1918	30		3950			2031	70
3	95						27		1918	30		3950	-		2031	70
1	32						85		1002	90		1320	-		317	10
1	32						85		1002	90		1320	-		317	10
4	72						05		3748	80		4720	-		971	20
4	72						05		3748	80		4720	-		971	20
4	82						33		2411	10		4820	-		2408	90
4	82						33		2411	10		4820	-		2408	90
6	73						64		3375	10		6730	-		3354	90
6	73						64		3375	10		6730	-		3354	90
4	83						04		2841	30		4830	-		1988	70
4	83						04		2841	30		4830	-		1988	70
1	83						39		914	30		1830	-		915	70
1	83						39		914	30		1830	-		915	70
1	42								613	30		1420	-		806	70
1	42								613	30		1420	-		806	70
3	95						27		1918	30		3950	-		2031	70
3	95						27		1918	30		3950	-		2031	70
29	62					2	57		16825	10		29620			12794	90
29	62					2	57		16825	10		29620			12794	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Slutsammandrag		
			Området A-V		
			Stora samfälligheten		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • PKBA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	16					2	80		1225	30		2160	–		934	70
2	16					2	80		1225	30		2160	–		934	70
29	62					2	57		16825	10		29620	–		12794	90
29	62					2	57		16825	10		29620	–		12794	90
31	78					5	37		18050	40		31780			13729	60
31	78					5	37		18050	40		31780	–		13729	60

Klockaregården den 5 maj 1943

Sven Eriksson

Statens p. lantbruksnämnd

Konrad Johansson Carl Olsson

Biträdande goda män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora samfälligheten.								
-4 +73 0 -6	677	**Sträckan A-B-C-D.**								
-4 +82 0 - 5		15" betongrör m	586	5.75	3369	50				
+82 +73 5 -6		10" " "	91	2.70	245	70	3615	20		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning samt dikes-								
		jordens återfyllning m	28	1.30	36	40				
		D:o "	196	1.10	215	60				
		D:o "	362	1.25	452	50				
		D:o "	91	1:-	91	-	795	50		
-4 0		Betonggjutn. vid rörutlopp	1	50:-			50	-		
+38+10+26+97 1, 2, 3, 3,		Brunn typ A, d=0.60 m st	8	55:-			440	-	4900	70
+32+91+82+73 4, 4, 5, 6.		Tillägges c:a 15 % för ar-								
		betets tillsyn samt oför-								
		utsedda utgifter							734	30
							Summa:		5635	-
+73 +84 6 - 13	711	**Sträckan D-E-F-G-H.**								
+73 +45 6 -7		10" betongrör m	72	2.70	194	40				
+45 +85 7 -9		9" " "	240	2.35	564	-				
+85 +17 9 -12		8" " "	232	2:-	464	-				
+17 +84 12 -13		4" tegelrör "	167	0.85	141	95	1364	35		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	72	1:-	72	-				
		D:o "	140	1.10	154	-				
		D:o "	100	1.35	135	-				
		D:o "	214	0.80	171	20				
		D:o "	18	1.15	20	70				
		D:o "	103	0.40	41	20				
		D:o "	64	0.50	32	-	626	10		
+45+48+85 7, 8, 9		Brunn typ A, d=0.60 m st	3	55:-	165	-				
		Överföres			165	-	1990	45		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				165	-	1990	45		
+99 +17 11, 12		Brunn typ A, d=0.45 m	st	2	45:-	90	-				
+84 13		" " d=15"	"	1		40	-	295	-	2285	45
		Tillägges c:a 15%								344	55
								Summa:		2630	-
+18 40 - 41	118	Sträckan B-J.									
		4" tegelrör	m	118	0.85			100	30		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	34	0.60	20	40				
		D:o	"	84	0.50	42	-	62	40		
+18 41		Brunn typ A, d=15"						40	-	202	70
		Tillägges c:a 15 %								32	30
								Summa:		235	-
+90 20-22	290	Sträckan C-K-L.									
+40 20-21		6" tegelrör	m	140	1.65	231	-				
+40 21 -22		5" "	"	60	1.15	69	-				
+90 22-22		4" "	"	90	0.85	76	50	376	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	200	0.65	130	-				
		D:o	"	90	0.55	49	50	179	50		
+40 +99 21, 21		Brunn typ A, d=0.45 m	st	2	45:-	90	-				
+90 22		" " d=15"	"	1	40:-	40	-	130	-	686	-
		Tillägges c:a 15 %								104	-
								Summa:		790	-
+72 25-26	172	Sträckan K-M.									
+5 25-26		5" tegelrör	m	105	1.15	120	75				
+5 +72 26 -26		4" "	"	67	0.85	56	95	177	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	105	0.55	57	75				
		D:o	"	5	0.70	3	50				
		D:o	"	62	0.50	31	-	92	25		
+5 26		Brunn typ A, d=0.45 m	st	1	45:-	45	-				
+72 26		" " d=15"	"	1	40:-	40	-	85	-	354	95
		Tillägges c:a 15 %								55	05
								Summa:		410	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+46 30-31 +96 30-30 +96 +46 30 -31	146	**Sträckan D-N.**									
		4" tegelrör	m	96	0.85	81	60				
		3" "	"	50	0.55	27	50	109	10		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	146	0.50			73	-		
+96 +46 30, 31		Brunn typ A, d=15"	st	2	40:-			80	-	262	10
		Tillägges c:a 15 %								37	90
								Summa:		300	-
+54 60 - 60	54	**Sträckan O-D.**									
		3" tegelrör	m	54	0.55			29	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	54	0.55			29	70		
+54 60		Brunn typ A, d=15"	st	1	40:-			40	-	99	40
		Tillägges c:a 15 %								15	60
								Summa:		115	-
+64 50 - 50	64	**Sträckan E-P.**									
		4" tegelrör	m	64	0.85			54	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	64	0.50			32	-		
+64 50		Brunn typ A, d=15"	st	1	40:-			40	-	126	40
		Tillägges c:a 15 %								18	60
								Summa:		145	-
+64 70 - 72 +57 70-70 +57 +24 70 - 72 +24 +64 72 - 72	264	**Sträckan F-R-S.**									
		6" tegelrör	m	57	1.65	94	05				
		5" "	"	167	1.15	192	05				
		4" "	"	40	0.85	34	-	320	10		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	57	0.70	39	90				
		D:o	"	171	0.80	136	80				
		D:o	"	36	0.45	16	20	192	90		
+57 +24 70, 72 +64 72		Brunn typ A, d=0.45 m	st	2	45:-	90	-				
		" " d=15"	"	1	40:-	40	-	130	-	643	-
		Tillägges c:a 15 %								97	-
								Summa:		740	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
90+56 - 90	56	**Sträckan R-T.**									
		4" tegelrör	m	56	0.85			47	60		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	44	0.40	17	60				
		D:o	"	12	0.60	7	20	24	80		
90+56		Brunn typ A, d=15"	st	1	40:-			40	-	112	40
		Tillägges c:a 15 %								17	60
								Summa:		130	-
80 - 83+10	310	**Sträckan G-U.**									
80-81+17		6" tegelrör	m	117	1.65	193	05				
81+17 - 82+84		5" "	"	167	1.15	192	05				
82+84 - 83+10		4" "	"	26	0.85	22	10	407	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	117	0.55	64	35				
		D:o	"	133	0.45	59	85				
		D:o	"	34	0.70	23	80				
		D:o	"	26	0.55	14	30	162	30		
81+17, 82+84		Brunn typ A, d=0.45 m	st	2	45:-	90	-				
83+10		" " d=15"	"	1	40:-	40	-	130	-	699	50
		Tillägges c:a 15 %								105	50
								Summa:		805	-
		Området A-V.									
100-103+42	342	**Sträckan A-V.**									
100-102+4		5" tegelrör	m	204	1.15	234	60				
102+4 - 103+42		4" "	"	138	0.85	117	30	351	90		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	24	0.50	12	-				
		D:o	"	172	0.40	68	80				
		D:o	"	8	1:-	8	-				
		D:o	"	138	0.30	41	40	130	20		
102+4		Brunn typ A, d=0.45 m	st	1	45:-	45	-				
103+42		" " d=15"	"	1	40:-	40	-	85	-	567	10
		Tillägges c:a 15 %								82	90
								Summa:		650	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Stora samfälligheten.								
677		Sträckan A-B-C-D			5635	-				
711		" D-E-F-G-H			2630	-				
118		" B-J			235	-				
290		" C-K-L			790	-				
172		" K-M			410	-				
146		" D-N			300	-				
54		" O-D			115	-				
64		" E-P			145	-				
264		" F-R-S			740	-				
56		" R-T			130	-				
310	2862	" G-U			805	-			11935	-
		Området A-V.								
	342	Sträckan A-V.							650	-
Summa:	3204						Summa:		12585	-

Klockaregården den 5 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen ut-

föres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Klockaregården den 5 mars 1943.

Statens d. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skaustads socken				
			Området A-V				
1	1/8	av 1:5	Bya Olof Persgården				
			Algot Karlsson	sök	1-22		
			Summa:				
			Stora samfälligheten				
			Bya Olof Persgården				
1	1/8	av 1:5	Algot Karlsson	sök	23-28		
2	1/8	av 1:5	Johan Jonsson	sök	29-42		
4	1/16	1:11	Axel Bohman	sök	43-51, 78-93		
3	1/16	1:10	D:o	sök	52-77, 94-98		
			Kandalen				
7	1/16	1:5	Ernst och Karl Svensson	sök	99-127		
8	1/32	1:6	D:o	sök	128-139		
			Bya Håkansgården				
6	1/32	2:26	Hjalmar Engström	sök.	140-145		
5	1/8	2:22	D:o	sök	146-160		
			Summa:				
			Sammandrag				
			Området A-V				
			Stora samfälligheten				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

78156143

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Anmärkningar i förrättningskostnaden m. m.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
934:70						650:-	100:00	31.75		
934:70						650:-	100:00	31.75		5.165
317.10						295:75	2.478	14.45		
971:20						905:86	7.590	44.25		
2408:90						2247:-	18.827	109.75		
3354:90						3129:48	26.221	152.85		
1988:70						1855:06	15.543	90.61		
915:70						854:19	7.157	41.72		
806:70						752:50	6.305	36.75		
2031:70						1895:16	15.879	92.56		
12794:90						11935:-	100.000	582.94		94.835
934:70						650:-		31.75		5.165
12794.90						11935:-		582.94		94.835
13729.60						12585:-		614.69		100.000

Klockaregården den 5 mars 1943


Statens p. lantbrukskommission

Konrad Johansson Carl Olofsson

Biträdande good män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Bya Olof Persgården, Korndalen och Bya Håkansgården i Skarstads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 15 juli 1941 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 1 - 2 km nordväst om Skarstads kyrka, inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, B-J, C-K-L, K-M, D-N, O-D, E-P, F-R-S, R-T och G-U samt A-V.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har dels genom nymätning, dels genom kopiering av täckdikningsplaner plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till

vid punkt	1+38	38.2	hektar,	varav endast ytvatten från		6.6	hektar,	
	2+10	36.8	"	"	"	"	"	"
	3+26	34.3	"	"	"	"	"	"
	3+97	33.5	"	"	"	"	"	"
	4+32	32.0	"	"	"	"	"	"
	B	30.6	"	"	"	"	"	"
	C	26.1	"	"	"	"	2.9	"
	D	19.0	"	"	"	"	"	"
	7+45	16.2	"	"	"	"	"	"
	E	13.3	"	vid punkt	O	1.0	hektar	
	F	11.3	"		P	1.5	"	
	11+99	6.1	"		70+57	4.0	"	
	G	5.7	"		R	2.2	"	
	H	1.0	"		S	0.8	"	
	K	4.1	"		T	0.3	"	
	21+99	1.3	"		81+17	3.6	"	
	L	0.4	"		82+84	1.3	"	
	26+5	1.7	"		U	1.1	"	
	M	0.8	"		102+4	2.4	"	

vid punkt 30+96 1.0 hektar, vid punkt V 0.6 hektar
N 0.7 "
J 3.7 " endast ytvatten.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner. Hänsyn har vid dimensioneringen tagits till att fastigheterna Bya 5^2 och 5^3 täckdikats åt annat håll och att sålunda från dessa fastigheter endast ytvatten avrinner till företagets brunnar.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 12'585 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande (som)

blivande värde (som och) värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i två av varandra oberoende delar, "Stora samfälligheten" och "Området A-V". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive delar och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av "Stora samfälligheten" i förberedande avdelningar icke förefinnes. Inom samfälligheten skola sålunda anläggningskostnaderna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheten och området i proportion till de beräknade dikningskostnaderna och sedan inom samfälligheten efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom såväl samfälligheten som området kommer till utförande

"Stora samfälligheten" för 94.835 % av gemensamma kostnader

"Området A-V" " 5.165 % " " "

Förrättningskostnaderna skola gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugo kronor och 59 öre /20:59/, motsvarande en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Det åligger styrelsen för Prästebolets dikningsföretag av åren 1920 - 21 att före den 1 november 1943 ombesörja upprensning av det avlopp, varav nu ifrågavarande dikningsföretag är beroende. En sådan upprensning skall sedan göras minst vart femte år.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnes för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som tilläventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet (det) påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina

namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Klockaregården den 5 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Dya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943 i Skarstads *socken av* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km	1.5	1,50	2	25		
		kroklinje ... „	0.3	3,00	-	90		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ... km		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.223 ha ... st	54	0.17	9	18		
		... ha	12.03	1.06	12	75		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ha ... st						
		... ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.08 ha ... st	8	0.05		40		
		... ha	0.70	0.78		54		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje ... km						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30%			7	80		
		Kopiering till koncept karta, 3 40 st	160	0.10	16	-		
		medelareal 0.23 ha ha	37.15	0.28	10	40		
		tillägg 25%			6	60		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet ...			10	50		
		övriga regalark blad ... st					77	32
		Överföres					85	82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 82
		Avvägning.				
1942	23-30/7	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	4¼	12,00	51 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 206 *punkter pr ha* ..... *ha*	12.03	0.50	6 01	
		avvägda punkter ..... *st*	262	0.03	7 86	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		64 87
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.23 *ha,* ..... *st*	160	0.07	11 20	
		ha	3715	0.20	7 43	18 63
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	160	0,04		6 40
		Markvärdering:				
1942	23/7	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	¼	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	2.2	1,50	3 30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	270	0,06	16 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	135	0,12	16 20	42 70
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.5	3.-	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	2.7	3.50	9 45	10 95
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	16	0.25	4 —	
		..... „				
		..... „				4 —
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1942	27,28/7 3/8	*dagar*	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	2.21	6,00	13 26	
		2) „ „ över 20 „ min av „		10,00	10 —	23 26
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	160	0,03	4 80	5 80
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				282 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				282 43
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning anm. arr. km		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² *sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	2.7	4,00	10 80	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... m² *sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 58	25 88
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... km		3,00		
		§ 46 *Förslag till pumpstation* ..... dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning ..... st		8,00		
		Ritarbete				
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... st		4,00		
		Grundförstärkning ..... m²		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	822	0.02 ~~0,01~~		16 44
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, *grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ..... st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, *grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... st	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		4 70
1942	23/10	**Utlåtande,** § 45 ..... sid	7	3,00		21 —
1943	5/3	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ..... „		12,00		
		ang. avdelningsbildning ..... „	1/3	12,00		4 —
		.....				
1942	9/12	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 ..... dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... „	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning ..... „	1/3	12,00	4 —	
		slamficka ..... „		12,00		
		.....				7 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 *Summa kronor*				387 95
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10 50	
		övriga regalark blad ..... st				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skalan 1: 2000 , *medelareal* 0.23 *ha, ägofigurer* st	160	0.10	16 —	
		..... ha	37.15	0.28	10 40	
		Överföres			36 90	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			36 90	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 60	
		3) insättning av höjdlägestal st	822	0,02	16 44	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	160	0,05	8 –	69 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0.5	6.00	3 –	
		ändring av befintligt avlopp „	27	7.–	18 90	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 –	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 –	28 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	7/12	12,00	7 –	7 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 50
		Summa kronor				133 19
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (2×1.75; 3.75+2.50)			9 75	10 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			34 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	6	8:–	48 –	
						82 80
		Summa kronor				93 55
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				387 95
		Lösen för kopior och avskrifter				133 19
		Övriga förrättningskostnader				93 55
		Summa kronor				614 69

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Barne *häradsrätt.*

Klockaregården *den* 5 mars *19*43

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

290
44

Godk. 27/10 1944

DIARIE N:r 17911
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP 1944

BEVIS

över verkställd avsyning av "Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943 i Skaratads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 juni 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor: 6.470

Lån från statens avdikningslånefond kronor: 6.780

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Arthur Bohman,

Klockaregården, Bya.

Vid av undertecknad den 22 november 1943 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 1 september 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA 1944 STAMPEL KR.

1944 den 27 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bya Olof Peregårdens dikningsföretag av år 1943 i Skarstads socken av Skaraborgs län.

Lån 6.780 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 juni 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Skarstads socken			
Bya Olof Peregården	1/8	av 1^{5}	Algot Karlsson
" " "	1/8	av 1^{5}	Johan Jonsson
" " "	1/16	1^{10}	Arthur Bohman
" " "	1/16	1^{11}	Densamme
Bya Håkansgården	1/8	2^{22}	Hjalmar Engström
" "	1/32	2^{26}	Densamme
Korndalen	1/16	1^{5}	Ernst o. Karl Svensson
"	1/32	1^{6}	Densamma

Stockholm den 27 oktober 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

19/6 44

F Ö R T E C K N I N G

över av "Bya Olof Persgårdens dikningsföretag av år 1943" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Skarstads socken.	
~~1/8~~	~~av 1[5]~~	~~Bya Olof Persgården~~	~~Algot Karlsson~~
		~~Stora samfälligheten~~.	
1/8	av 1[5]	Bya Olof Persgården	Algot Karlsson
1/8	av 1[5]	" " "	Johan Jonsson
1/16	1[10]	" " "	Arthur Bohman
1/16	1[11]	" " "	Densamme
1/8	2[22]	Bya Håkansgården	Hjalmar Engström
1/32	2[26]	" "	Densamme
1/16	1[5]	Korndalen	Ernst o Karl Svensson
1/32	1[6]	"	Desamma

Skara den 17 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.