



Akt nr:

R-E1a-0907

AU$R-E1a-0907

godkänd 202

316/44

reversal till a-diariet

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 19/1 1945 godkänd den 1/2 1945

R 3*0907

1058

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 till Ekenäs dikningsföretag av år 1942 i Norra Hämne socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextusentvåhundrasjuttio (6.270) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med niotusenetthundranittio (9.190) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för trocndeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ekenäs den 2 Jan. 1945

Nils Dahlander

Att godsägare Nils Dahlander, Ekenäs,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Harald Andersson — Enoch Karlsson

Adress Torsborg Resville — Adress Backabolen Resville

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Rosholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 14 augusti 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna A - B - C - 7+20 och B - 22+95 i "Ekenäs dikningsföretag av år 1942" i Norra Härene socken befanns att läggningen kunde godkännas.

Vid av undertecknad den 1 september 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	68 cm	22.8.1942	1042 kg		1030 kg
10"	"	20.8.1942	"	1100 kg	
10"	"	18.8.1942	"	1100 kg	
12"	68 cm	20.8.1942	1088 kg		1100 kg
12"	"	21.8.1942	"		1090 kg
12"	"	22.8.1942	"		975 kg

Med hänsyn till rörens ringa ålder kunde 130 meter 10" betongrör och 241 meter 12" betongrör godkännas till användning i dikningsföretaget.

Skara den 5 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 4.

Vid av tekn. biträdet R. Lundström den 18 september 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

7+20 - 10+89/=E/,

13+37 - 18+92/=G/, och

M - N

i "Ekenäs dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 19 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid av ingenjör R. Lundström den 17 november 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

C - 52+92

D - M - 0,

B - J och

E--F - 13+37

i "Ekenäs dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 21 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Ekenäs

dik 42 Norra Härene

en Skaraborgs

xxxxxxx 30 okt 44

6.270

9.190

46

Godsägaren Nils Dahlander

Ekenäs Resville

Vid av undertecknad den 4 december 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 10 januari 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.
Nr 5.

Vid av undertecknad den 21 september 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Ekenäs dikningsföretag av år 1942" i Norra Härene socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	75 cm	6.9.1942	1125 kg	1255 kg	
9"	"	7.9.1942	"	1270 kg	

330 meter 9" betongrör kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Skara den 21 september 1942.

Tekn. biträde hos
Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 31 juli 1942 företagen hållfasthetsprovning av 15" betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik, avsedda för "Ekenäs dikningsföretag av år 1942" i Norra Härene socken, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
68 cm	16 juli 1942	1156 kg	1180 kg	
68 cm	21 juli 1942	1156 kg		1120 kg

Med hänsyn till rörens ringa ålder måste hållfastheten betraktas såsom god. 177 meter 15" betongrör godkändes.

Skara den 1 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 4 juli 1942 företagen hållfasthetsprovning av 10" betongrör, tillverkade vid Vinninga cementvarufabrik, avsedda för "Ekenäs dikningsföretag av år 1942" i Norra Härene socken, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
68 cm	23 juni 1942	1042 kg	1050 kg	
68 cm	23 juni 1942	1042 kg	1100 kg	

230 meter 10" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 4 juni 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

R 3★0907

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

1058

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1945

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Ekenäs dikningsföretag av år 1942

i Norra Härene socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd lön efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:



B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Ekenäs dikningsföretag av år 1942" i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 4 km sydsydöst om Norra Härene kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där området markerats med gul färgbeteckning Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 6 mars 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 6 mars 1942 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet hava alla delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Tabellen /Bil. V/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 6270 kronor från statens avdikningsanslag och 9190 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns hushållningssällskaps försorg upprättats över [illegible] delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 8 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:		
Arbets och materialkostand	14705:00	
Ersättningar	0:00	14705:00
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	712:70	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	45:60	758:30
Summa kronor:		15463:30

Skara den 8 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.463 kronor 30 öre

Stockholm den 30 oktober 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Biträdes i tjänsten:

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 6 mars 1942 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Ekenäs i Norra Härene socken av Skaraborgs län /Ekenäs dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1942.

I tjänsten:

Einar Weiss

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Ekenäs dikningsföretag av år 1942

i Norra Härene sock en

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	65.52	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	65.52	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 21108:90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 14705:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 6 mars 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Nils Dahlander,

Adress: Ekenäs, Resville.

Anm.:

Skara den 27 april 1942.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Ekenäs dikningsföretag av år 1942 i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

godsägare Nils Dahlander, Ekenäs,

Josef Larsson, Ledsgården, jämväl såsom ombud för David Larsson och Julia Alfrida Larsson,

Harald Hult, Torsdal,

Gunnar Jonsson, Ledsgården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Gunnar Jonsson och Harald Hult.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes godsägare Nils Dahlander, Ekenäs, Resville, vilken tillika utsågas till ordförande, samt Josef Larsson, Ledsgården, och Gunnar Jonsson, Ledsgården. Till styrelsesuppleant valdes Harald Hult, Torsdal.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetes utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Nils Dahlander, ägare av Ekenäs 1^2 och 1^3,

Josef, David och Julia Alfrida Larsson, ägare av Resville Ingemars-

gården 3^{13} och 3^{14},

Harald Hult, ägare av Resville Ingemarsgården 3^{20},

Gunnar Jonsson, ägare av Resville Ingemarsgården 3^{21}.

§ 4.

Ordförande i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökandande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förkom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ekenäs den 6 mars 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Gunnar Jonsson Harald Hult

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Norra Härene socken.							
1/4	1[3]		Ekenäs	Nils Dahlander	24	46			24	46
1/4	1[2]		"	D:me	26	71			26	71
1/16	3[14]		Resville Ingemarsg:n	Josef, David och Julia Alfrida Larsson	5	54			5	54
1/16	3[13]		" "	D:ma	4	68			4	68
5/288	3[20]		" "	Harald Hult	1	55			1	55
1/24	3[21]		" "	Gunnar Jonsson	2	58			2	58
				Summa:	65	52			65	52

Bil. V.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
7571	70	5274	68	255	65	16	36	5546	69	0.73	40.55	2249	05	3296	45
8256	60	5751	72	278	77	17	83	6048	32	"	"	2452	45	3594	58
2328	90	1622	40	78	63	5	03	1706	06	"	"	691	77	1013	93
1727	10	1203	16	58	31	3	73	1265	20	"	"	513	01	751	93
508	20	353	95	17	15	1	10	372	20	"	"	150	92	221	20
716	40	499	09	24	19	1	55	524	83	"	"	212	80	311	91
21108	90	14705	-	712	70	45	60	15463	30			6270	-	9190	-

Skara den 8 oktober 1942.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Ekenäs dikningsföretag av år 1942 i Norra Härene socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor å 3 kr	12:-
Diariebevis och kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	2 sidor å 3 kr	6:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel /§ 44/		5:-
Avskrift av betänkandet med bilagor	11 sidor å 0.55	6:05
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-

Summa kronor: 45:60

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kinnefjärdings häradrätt inom tre månader härefter.

Skara den 8 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid 1 - 11, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

R 3•0907
DIARIENR
K LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrån i Falköping

Handlingar angående

Ekenäs dikningsföretag av år 1942

i Norra Härene socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ekenäs i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

Den 11 november 1941.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2 / att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos godsägare Nils Dahlander, Ekenäs, , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen.

John Johansson, Fogdagården, Bronäs, och

Sanfrid Djupström, Tomten, Bronäs,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Godsägare Nils Dahlander, Ekenäs,

såsom övriga sakägare:

Paul Andersson, Kättorp,

Josef Larsson, Ledsgården, jämväl såsom ombud för David Larsson och Julia Alfrida Larsson,

Harald Hult, Ledsgården,

Gunnar Jonsson, Ledsgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Medelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 8 kr pr dagsverke.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 6 mars 1942.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Godsägare Nils Dahlander, Ekenäs,

Josef Larsson, Ledsgården, jämväl såsom ombud för David Larsson och Julia Alfrida Larsson, enl. fullm. /Bil. 4/.

Harald Hult, Torsdal,

Gunnar Jonsson, Ledsgården.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ~~ersättningar~~ och kostnadernas fördelning.

§ 8.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 9.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 10

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas coh förvaras av godsägare Nils Dahlander, Ekenäs, Resville, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 11.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ekenäs den 6 mars 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Dö T.D. N:r 40-119
1941

15

SKARABORGS LÄNS
- 7 JUL. 1941
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/2 mantl. Ekenäs i Stora Härne sock en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vinninga

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Nils Dahlander

adress Ekenäs

pr Rossvilla

Telefon: 5 Rossvilla

Ekenäs den 4 Juli 1941

Nils Dahlander

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören Sven Wallin, som torde i ärendet avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 8 juli 1941.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Kattorp	Paul Andersson
Ingemarsby	Harald Hult
— " —	Gunnar Jonsson
— " —	Bröderna Larsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. & SKARA
367155

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Norra Härene

Bilaga 2.

D.oV.D. 40-119
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 augusti *1941.*

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Utan avgift.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos godsägare Nils Dahlander, Ekenäs, Resville, tisdagen den 11 november 1941 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande Ekenäs i Norra Härene socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 24 oktober 1941 till:

Skiftesgodemannen John Johansson, Fogdagården, Bronäs,
Skiftesgodemannen Sanfrid Djupström, Tomten, Bronäs,
Godsägare Nils Dahlander, Ekenäs, Resville,
Paul Andersson, Kättorp, "
Josef och David Larsson, Ledsgården, "
Harald Hult, " "
Gunnar Jonsson, " "

Skara den 24 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos godsägare Nils Dahlander, Ekenäs, fredagen den 6 mars 1942 klockan 9.30, avsändes den 19 februari 1942 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna gode män och sakägare.

Skara den 19 februari 1942.

Bilaga 4.

FULLMAKT

för Josef Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ekenäs ~~m. fl. hemman~~ i Norra Härene socken och Skaraborgs län föra sår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till sår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ledsgården den 6 mars 1942

David Larsson Frida Larsson

Bevittnas:

Enoch Karlsson Egon Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Norra Råsens socken			
1/4	1 3		Ekenäs	Nils Dahlander		
				åker, mylla på lera	1	8.40
				" "	2	8.40
				" "	3	8.40
				" "	4	8.40
				" "	5	8.35
				" "	6	8.35
				" "	7	8.35
				" "	8	8.25
				" "	9	8.30
				" "	10	8.30
				" "	11	8.35
				" "	12	8.30
				" "	13	8.25
				" "	14	8.25
				" "	15	8.20
				" "	16	8.65
				" "	17	8.60
				" "	18	8.50
				" "	19	8.50
				" "	20	8.45
				" "	21	8.40
				" "	22	8.40
				" "	23	8.35
				" "	24	8.35
				" "	25	8.30
				" "	26	8.30
				" "	27	8.25
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
65	28							510	142	80	900	252	–	390	109	20
65	18							"	91	80	"	162	–	"	70	20
65	18							"	91	80	"	162	–	"	70	20
60	18							540	97	20	"	162	–	360	64	80
60	18							"	97	20	"	162	–	"	64	80
55	18							570	102	60	"	162	–	330	59	40
55	17							"	96	90	"	153	–	"	56	10
65	17							510	86	70	"	153	–	390	66	30
60	17							540	91	80	"	153	–	360	61	20
50	17							600	102	–	"	153	–	300	51	–
45	17							630	107	10	"	153	–	270	45	90
45	18							"	113	40	"	162	–	"	48	60
45	18							"	113	40	"	162	–	"	48	60
45	18							"	113	40	"	162	–	"	48	60
50	18							600	108	–	"	162	–	300	54	–
50	17							"	102	–	"	153	–	"	51	
50	16							"	96	–	"	144	–	"	48	–
60	16							540	86	40	"	144	–	360	57	60
55	15							570	85	50	"	135	–	330	49	50
60	14							540	75	60	"	126	–	360	50	40
60	13							"	70	20	"	117	–	"	46	80
60	12							"	64	80	"	108	–	"	43	20
60	18							"	97	20	"	162	–	"	64	80
60	23							"	124	20	"	207	–	"	82	80
60	24							"	129	60	"	216	–	"	86	40
60	28							"	151	20	"	252	–	"	100	80
55	29							570	165	30	"	261	–	330	95	70
5	00								2804	10		4500	–		1695	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneförk		
				åker, myllajord lera	28	825
				" "	29	825
				" "	30	815
				" "	31	810
				" "	32	810
				" "	33	805
				" "	34	805
				" "	35	800
				" "	36	805
				" "	37	805
				" "	38	800
				" "	39	800
				" "	40	800
				" "	41	790
				" "	42	780
				" "	43	770
				" "	44	760
				" "	45	805
				" "	46	790
				" "	47	785
				" "	48	780
				" "	49	775
				" "	50	770
				" "	51	775
				" "	52	775
				" "	53	780
				" "	54	775
				" "	55	775
				Öneföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	00								2804	10		4500	–		1695	90
55	27							570	153	90	900	243	–	330	89	10
40	24							660	158	40	"	216	–	240	57	60
45	23							630	144	90	"	207	–	270	62	10
50	24							600	144	–	"	216	–	300	72	–
45	22							630	138	60	"	198	–	270	59	40
45	21							"	132	30	"	189	–	"	56	70
40	20							660	132	–	"	180	–	240	48	–
40	19							"	125	40	"	171	–	"	45	60
35	18							690	124	20	"	162	–	210	37	80
35	17							"	117	30	"	153	–	"	35	70
40	17							660	112	20	"	153	–	240	40	80
40	16							"	105	60	"	144	–	"	38	40
40	18							"	118	80	"	162	–	"	43	20
35	21							690	144	90	"	189	–	210	44	10
35	18							"	124	20	"	162	–	"	37	80
45	17							630	107	10	"	153	–	270	45	90
45	15							"	94	50	"	135	–	"	40	50
30	20							720	144	–	"	180	–	180	36	–
40	20							660	132	–	"	180	–	240	48	–
40	20							"	132	–	"	180	–	"	48	–
40	20							"	132	–	"	180	–	"	48	–
45	28							630	176	40	"	252	–	270	75	60
45	27							"	170	10	"	243	–	"	72	90
40	26							660	171	60	"	234	–	240	62	40
40	26							"	171	60	"	234	–	"	62	40
40	25							"	165	–	"	225	–	"	60	–
45	25							630	157	50	"	225	–	270	67	50
45	24							"	151	20	"	216	–	"	64	80
10	98								6685	80		7882	–		3176	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				åker, mylla på lera	56	7.75
				" "	57	7.75
				" "	58	7.75
				" "	59	7.80
				" "	60	7.80
				" "	61	7.70
				" "	62	7.70
				" "	63	7.80
				" "	64	7.85
				" "	65	7.80
				" "	66	7.80
				" "	67	7.85
				" "	68	7.90
				" "	69	7.90
				" "	70	7.90
				" "	71	7.95
				" "	72	8.00
				" "	73	7.90
				" "	74	7.85
				" "	75	7.85
				" "	76	7.90
				" "	77	7.90
				" "	78	7.95
				" "	79	8.00
				" "	80	8.00
				" "	81	8.40
				" "	82	8.35
				" "	83	8.30
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	98								6685	80		7882	—		3196	20
60	24							540	129	60	900	216	—	360	86	40
60	23							"	124	20	"	207	—	"	82	80
55	22							570	125	40	"	198	—	330	72	60
45	21							630	132	30	"	189	—	270	56	70
40	21							660	138	60	"	189	—	240	50	40
50	22							600	132	—	"	198	—	300	66	—
50	21							"	126	—	"	189	—	"	63	—
50	20							"	120	—	"	180	—	"	60	—
60	21							540	113	40	"	189	—	360	75	60
65	21							510	107	10	"	189	—	390	81	90
65	21							"	107	10	"	189	—	"	81	90
60	22							540	118	80	"	198	—	360	79	20
65	22							510	112	20	"	198	—	390	85	80
65	22							"	112	20	"	198	—	"	85	80
70	22							480	105	60	"	198	—	420	92	40
70	23							"	110	40	"	207	—	"	96	60
60	23							540	124	20	"	207	—	360	82	80
60	23							"	124	20	"	207	—	"	82	80
60	23							"	124	20	"	207	—	"	82	80
60	24							"	129	60	"	216	—	"	86	40
55	24							570	136	80	"	216	—	330	79	20
55	24							"	136	80	"	216	—	"	79	20
60	24							540	129	60	"	216	—	360	86	40
55	25							570	142	50	"	225	—	330	82	50
55	21							"	119	70	"	189	—	"	69	30
40	41							660	270	60	"	369	—	240	98	40
45	40							630	252	—	"	360	—	270	108	—
45	40							"	252	—	"	360	—	"	108	—
17	78								10542	70		16002	—		5459	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärt		
				äker, myrlla på lera	84	8.25
				" "	85	825
				" "	86	825
				" "	87	825
				" "	88	820
				" "	89	820
				" "	90	820
				" "	91	870
				" "	92	870
				" "	93	875
				" "	94	875
				" "	95	880
				" "	96	885
				" "	97	890
				" "	98	895
				" "	99	900
				" "	100	900
				" "	101	900
				" "	102	900
				" förkätteras ej	103	—
				" "	104	—
				" "	105	—
				" "	106	—
				" "	107	—
				" "	108	—
				" "	109	—
				" "	110	—
				Överjärn		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	78								10542	90		16002	–		5459	10
50	40							600	240	–	900	360	–	300	120	–
45	40							630	252	–	900	360	–	270	108	–
45	40							"	252	–	"	360	–	"	108	–
40	39							660	257	40	"	351	–	240	93	60
40	39							"	257	40	"	351	–	"	93	60
35	39							690	269	10	"	351	–	210	81	90
35	39							"	269	10	"	351	–	"	81	90
65	22							510	112	20	"	198	–	390	85	80
65	32							"	163	20	"	288	–	"	124	80
65	32							"	163	20	"	288	–	"	124	80
65	32							"	163	20	"	288	–	"	124	80
65	33							"	168	30	"	297	–	"	128	70
60	33							540	178	20	"	297	–	360	118	80
60	33							"	178	20	"	297	–	"	118	80
55	34							570	193	80	"	306	–	330	112	20
55	34							"	193	80	"	306	–	"	112	20
55	35							"	199	50	"	315	–	"	115	50
60	37							540	199	80	"	333	–	360	133	20
60	35							"	189	–	"	315	–	"	126	–
							18									
							19									
							19									
							19									
							20									
							20									
							20									
							20									
24	46					1	55		144	42 30		220	14 –		75	71 70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd		
				väg	111	
				"	112	
				"	113	
				"	114	
				Summa:		
1/4	1:2		Ekenäs	Nils Sahlander		
				äker, mylla på lera	115	8.00
				" "	116	8.05
				" "	117	8.10
				" "	118	8.15
				" "	119	8.15
				" "	120	8.15
				" "	121	8.25
				" "	122	8.25
				" "	123	8.30
				" "	124	8.30
				" "	125	8.30
				" "	126	8.30
				" "	127	8.30
				" "	128	8.40
				" "	129	8.45
				" "	130	8.50
				" "	131	8.55
				" "	132	8.65
				" "	133	8.95
				" "	134	8.65
				" "	135	8.60
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	46					1	55		14442	30		22014	–		7571	70
							24									
							09									
							10									
							07									
24	46					2	05		14442	30		22014	–		7571	70
70		26						480	124	80	900	234	–	420	109	20
65		27						510	137	70	"	243	–	390	105	30
60		27						540	145	80	"	243	–	360	97	20
60		27						"	145	80	"	243	–	"	97	20
60		27						"	145	80	"	243	–	"	97	20
60		26						"	140	40	"	234	–	"	93	60
55		26						570	148	20	"	234	–	330	85	80
55		26						"	148	20	"	234	–	"	85	80
55		25						"	142	50	"	225	–	"	82	50
60		25						540	135	–	"	225	–	360	90	–
60		25						"	135	–	"	225	–	"	90	–
46		25						510	127	50	"	225	–	390	97	50
70		25						480	120	–	"	225	–	420	105	–
60		25						540	135	–	"	225	–	360	90	–
65		26						510	132	60	"	234	–	390	101	40
65		25						"	127	50	"	225	–	"	97	50
65		19						"	96	90	"	171	–	"	74	10
60		17						540	91	80	"	153	–	360	61	20
25		30						750	225	–	"	270	–	150	45	–
45		29						630	182	70	"	261	–	270	78	30
40		30						660	198	–	"	270	–	240	72	–
5	38								2986	20		4842	–		1855	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Åncefärd		
				åker, mylla på lera	136	8.50
				" "	137	8.40
				" "	138	8.35
				" "	139	8.30
				" "	140	8.20
				" "	141	8.20
				" "	142	8.15
				" "	143	8.15
				" "	144	8.10
				" "	145	8.35
				" "	146	8.40
				" "	147	8.40
				" "	148	8.45
				" "	149	8.50
				" "	150	8.55
				" "	151	8.50
				" "	152	8.45
				" "	153	8.55
				" "	154	8.60
				" "	155	8.65
				" "	156	8.65
				" "	157	8.80
				" "	158	8.90
				" "	159	8.85
				" "	160	8.85
				" "	161	8.85
				" "	162	8.90
				" "	163	9.00
				Åncefäres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	38								2986	20		4842	-		1885	80
45	30							630	189	-	900	270	-	270	81	-
50	30							600	180	-	"	270	-	300	90	-
50	31							"	186	-	"	279	-	"	93	-
50	31							"	186	-	"	279	-	"	93	-
55	32							570	182	40	"	288	-	330	105	60
50	32							600	192	-	"	288	-	300	96	-
50	32							"	192	-	"	288	-	"	96	-
40	42							660	277	20	"	378	-	240	100	80
45	40							630	252	-	"	360	-	270	108	-
55	41							570	233	70	"	369	-	330	135	30
50	41							600	246	-	"	369	-	300	123	-
50	41							"	246	-	"	369	-	"	123	-
50	41							"	246	-	"	369	-	"	123	-
45	41							630	258	30	"	369	-	270	110	70
45	41							"	258	30	"	369	-	"	110	70
50	41							600	246	-	"	369	-	300	123	-
60	41							540	221	40	"	369	-	360	147	60
50	41							600	246	-	"	369	-	300	123	-
50	42							"	252	-	"	378	-	"	126	-
45	41							630	258	30	"	369	-	270	110	70
50	41							600	246	-	"	369	-	300	123	-
40	41							660	270	60	"	369	-	240	98	40
35	41							690	282	70	"	369	-	210	86	10
45	41							630	258	30	"	369	-	270	110	70
50	42							600	252	-	"	378	-	300	126	-
50	41							"	246	-	"	369	-	"	123	-
50	42							"	252	-	"	378	-	"	126	-
45	42							630	264	60	"	378	-	270	113	40
16	21								9607	20		14589	-		4981	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverjärt		
				åker, myllajord lera	164	9.05
				" "	165	9.10
				" "	166	9.20
				" "	167	9.20
				" "	168	9.65
				" "	169	9.50
				" "	170	9.50
				" "	171	9.40
				" "	172	9.40
				" "	173	9.35
				" "	174	9.30
				" "	175	9.30
				" "	176	9.25
				" "	177	9.25
				" "	178	9.20
				" "	179	9.10
				" "	180	9.15
				" "	181	9.15
				" "	182	9.10
				" "	183	9.10
				" "	184	9.15
				" "	185	9.10
				" "	186	9.10
				" "	187	9.10
				" "	188	9.10
				" "	189	9.10
				" "	190	9.10
				" "	191	9.15
				Öfverjäres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	21								9607	20		14589	–		4981	80
50	38							600	228	–	900	342	–	300	114	–
60	30							540	162	–	"	270	–	360	108	–
55	25							570	142	50	"	225	–	330	82	50
70	25							480	120	–	"	225	–	420	105	–
55	33							570	188	10	"	297	–	330	108	90
70	28							480	134	40	"	252	–	420	117	60
55	32							570	182	40	"	288	–	330	105	60
60	31							540	167	40	"	279	–	360	111	60
60	31							"	167	40	"	279	–	"	111	60
65	31							510	158	10	"	279	–	390	120	90
65	31							"	158	10	"	279	–	"	120	90
65	31							"	158	10	"	279	–	"	120	90
65	31							"	158	10	"	279	–	"	120	90
60	31							540	167	40	"	279	–	360	111	60
50	32							600	192	–	"	288	–	300	96	–
65	32							510	163	20	"	288	–	390	124	80
55	32							570	182	40	"	288	–	330	105	60
50	32							600	192	–	"	288	–	300	96	–
55	32							570	182	40	"	288	–	330	105	60
50	32							600	192	–	"	288	–	300	96	–
45	32							630	201	60	"	288	–	270	86	40
45	32							"	201	60	"	288	–	"	86	40
45	33							"	207	90	"	297	–	"	89	10
45	33							"	207	90	"	297	–	"	89	10
45	33							"	207	90	"	297	–	"	89	10
45	33							"	207	90	"	297	–	"	89	10
45	33							"	207	90	"	297	–	"	89	10
40	33							660	217	80	"	297	–	240	79	20
25	03								14663	70		22527	–		7863	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Ölvsjöt		
				åker, mylla på lera	192	915
				" "	193	910
				" "	194	910
				" "	195	905
				" "	196	905
				Summa:		
1/16	3 14		Renille Ingemars- gården	Josef, David och Julia Alfrida Larsson		
				åker, mylla på lera	197	990
				" "	198	980
				" "	199	985
				" "	200	970
				" "	201	970
				" "	202	970
				" "	203	970
				" "	204	970
				" "	205	965
				" "	206	960
				" "	207	960
				" "	208	960
				" "	209	955
				" "	210	955
				" "	211	955
				" "	212	955
				" "	213	950
				" "	214	950
				" "	215	945
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	03								14663	70		22527	–		7863	30
35	33							690	227	70	900	297	–	210	69	30
40	33							660	217	80	"	297	–	240	79	20
40	34							"	224	40	"	306	–	"	81	60
40	34							"	224	40	"	306	–	"	81	60
40	34							"	224	40	"	306	–	"	81	60
26	71								15782	40		24039	–		8256	60
65	22							510	112	20	900	198	–	390	85	80
75	28							450	126	–	"	252	–	450	126	–
70	30							480	144	–	"	270	–	420	126	–
80	29							420	121	80	"	261	–	480	139	20
80	30							"	126	–	"	270	–	"	144	–
80	30							"	126	–	"	270	–	"	144	–
75	30							450	135	–	"	270	–	450	135	–
70	29							480	139	20	"	261	–	420	121	80
70	30							"	144	–	"	270	–	"	126	–
70	29							"	139	20	"	261	–	"	121	80
70	30							"	144	–	"	270	–	"	126	–
65	29							510	147	90	"	261	–	390	113	10
65	30							"	153	–	"	270	–	"	117	–
65	29							"	147	90	"	261	–	"	113	10
65	30							"	153	–	"	270	–	"	117	–
65	29							"	147	90	"	261	–	"	113	10
65	30							"	153	–	"	270	–	"	117	–
65	30							"	153	–	"	270	–	"	117	–
70	30							480	144	–	"	270	–	420	126	–
5	54								2657	10		4986	–		2328	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	3[13]		Resville Ingemansgården	Josef, David och Julia Alfrida Larsson		
				åker, mylla på lera	216	9.45
				" " "	217	9.45
				" " "	218	9.40
				" " "	219	9.40
				" " "	220	9.40
				" " "	221	9.35
				" " "	222	9.30
				" " "	223	9.30
				" " "	224	9.30
				" " "	225	9.30
				tomt, förbättras ej	226	—
				åker, mylla på lera	227	9.25
				" " "	228	9.25
				" " "	229	9.20
				" " "	230	9.25
				" " "	231	9.20
				" " "	232	9.15
				" " "	233	9.10
				Summa:		
5/288	3[20]		Resville Ingemansgården	Harald Hult		
				åker, mylla på lera	234	8.95
				" " "	235	9.00
				" " "	236	8.95
				" " "	237	8.90
				" " "	238	8.85
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
70	29							480	139	20	900	261	-	420	121	80
70	29							"	139	20	"	261	-	"	121	80
70	29							"	139	20	"	261	-	"	121	80
70	29							"	139	20	"	261	-	"	121	80
60	32							540	172	80	"	288	-	360	115	20
60	26							"	140	40	"	234	-	"	93	60
60	26							"	140	40	"	234	-	"	93	60
60	24							"	129	60	"	216	-	"	86	40
60	15							"	81	-	"	135	-	"	54	-
60	22							"	118	80	"	198	-	"	79	20
							32									
60	29							540	156	60	900	261	-	360	104	40
60	29							"	156	60	"	261	-	"	104	40
65	29							510	147	90	"	261	-	390	113	10
55	29							570	165	30	"	261	-	330	95	70
55	32							"	182	40	"	288	-	"	105	60
55	29							"	165	30	"	261	-	"	95	70
55	30							"	171	-	"	270	-	"	99	-
4	65						32		2484	90		4212	-		1727	10
65	10							510	51	-	900	90	-	390	39	-
55	21							570	119	70	"	189	-	330	69	30
60	31							540	167	40	"	279	-	360	111	60
55	31							570	176	70	"	279	-	330	102	30
55	31							"	176	70	"	279	-	"	102	30
1	24								691	50		1116	-		424	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
5/288	3 20		Resmo Ingemans-gården	~~Harald Hult~~ Gunnar Jansson		
				åker, mylla på lera	239	8.90
				Summa:		
1/24	3 21		Resmo Ingemans-gården	Gunnar Jansson		
				åker, mylla på lera	240	8.95
				" " "	241	8.95
				" " "	242	8.90
				" " "	243	8.90
				" " "	244	8.90
				" " "	245	8.85
				" " "	246	8.85
				" " "	247	8.80
				" " "	248	8.95
				" " "	249	8.90
				" " "	250	8.85
				" " "	251	8.55
				" " "	252	8.55
				taxt, förhöjas ej	253	—
				Summa:		
			Vägar.			
				väg	254	
				"	255	
				allmän väg	256	
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BRARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
45	31							630	195	30	900	279	–	270	83	70
	31								195	30		279	–		83	70
40	24							660	158	40	900	216	–	240	57	60
40	23							"	151	80	"	207	–	"	55	20
40	12							"	79	20	"	108	–	"	28	80
40	17							"	112	20	"	153	–	"	40	80
45	25							630	157	50	"	225	–	270	67	50
50	25							600	150	–	"	225	–	300	75	–
50	26							"	156	–	"	234	–	"	78	–
55	25							570	142	50	"	225	–	330	82	50
20	17							720	122	40	"	153	–	180	30	60
35	18							690	124	20	"	162	–	210	37	80
40	17							660	112	20	"	153	–	240	40	80
70	17							480	81	60	"	153	–	420	71	40
70	12							480	57	60	"	108	–	420	50	40
							24									
2	58						24		1605	60		2322	–		716	40
							66									
							30									
							32									
						/	28									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Saunvandag		
			Nova Kåmo socken		
1/4	1 3		Ekenäs	Nils Dahlander	
1/4	1 2		"	Dessamma	
1/16	3 14		Rosvik Ingemars.	Josef, David och Julia	
			gården	Alfrida Larsson	
1/16	3 13		"	Dessamma	
5/288	3 20		"	Harald Hult	
~~5/288~~	~~3 20~~		"	~~Gunnar Jansson~~	
1/24	3 21		"	Gunnar Jonsson ~~Dessamma~~	
			Vägar		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	46					2	05		14442	30		22014	—		7571	70
26	71								15782	40		24039	—		8256	60
5	54								2657	10		4986	—		2328	90
4	68						32		2484	90		4212	—		1727	10
1	55								886	80		1395	—		508	20
2	58						24		1605	60		2322	—		716	40
						1	28									
65	52					3	89		37859	10		58968	—		21108	90

Eskilstuna den 6 maj 1942

Lars L. Svenskberg
Statens e. lantbruksingenjör

John Johansson Sam J. Ljungström
Biträdande jordmän

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+62 +43 2 -5	281	Sträckan A-B								
		Schaktning av lera för öppet ytvattendike m³	90	1.20			108	-		
		10" betongrör m	281	2.50			702	50		
		Grävning för och läggning av ovanstående rör samt dikesjordens återfyllning m	281	0.80			224	80		
+62 2		Kringgjutning av rörutlopp 0.50 meter från trumman					40	-		
+43 5		Brunn, d = 0.70 m, med 15" brädavlopp					45	-	1120	30
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläges c:a 15 %							169	70
							Summa:		1290	-
+43 +23 5 -6	80	Sträckan B-C								
		15" betongrör m	80	5.30			424	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	80	1.25			100	-		
+23 6		Brunn typ A, d = 0.60 m					50	-	574	-
		Tillägges ca 15 %							86	-
							Summa:		660	-
+23 +61 6 -9	338	Sträckan C-D								
+23 +20 6 -7		15" betongrör m	97	5.30	514	10				
+20 +61 7 -9		12" " "	241	3.60	867	60	1381	70		
		Grävning, läggning och återfyllning m	97	1.25	121	25				
		D:o "	241	0.95	228	95	350	20		
+20+81+61 7 ,8 ,9		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	50:-			150	-	1881	90
		Tillägges c:a 15 %							283	10
							Summa:		2165	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+61 +89										
9 -10	128	Sträckan D-E								
		10" betongrör m	128	2.50			320	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	128	0.85			108	80		
+89										
10		Brunn typ A, d = 0.60 m					50	-	478	80
		Tillägges c:a 15 %							71	20
							Summa:		550	-
+89 +20										
10 -12	131	Sträckan E-F								
		9" betongrör m	131	2.20			288	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	131	0.70			91	70		
+20										
12		Brunn typ A, d = 0.60 m					50	-	429	90
		Tillägges c:a 10 %							65	10
							Summa:		495	-
+20 +92										
12 -18	672	Sträckan F-G								
+20 +32										
12 -13		9" betongrör m	112	2.20	246	40				
+32 +4										
13 -17		8" tegelrör "	372	2:-	744	-				
+4 +6										
17 -18		6" " "	102	1.40	142	80				
+6 +92										
18 -18		4" " "	86	0.75	64	50	1197	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	112	0.85	95	20				
+32 +72										
13 -14		D:o "	140	0.80	112	-				
+72 +4										
14 -17		D:o "	232	0.70	162	40				
		D:o "	102	0.55	56	10				
		D:o "	86	0.45	38	70	464	40		
+32										
13		Brunn typ A, d = 0.60 m			50	-				
+72+20+4										
14,16,17										
+6 +92		" " A, d = 0.45 m	5	40:-	200	-	250	-	1912	10
18 ,18										
		Tillägges c:a 15 %							287	90
							Summa:		2200	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+7 20 -24	407	**Sträckan B-H**								
+95 20 -22		6" tegelrör m	295	1.40	413	-				
+95 +7 22 -24		5" " "	112	1:-	112	-	525	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	295	0.90	265	50				
		D:o "	112	0.75	84	-	349	50		
+95 +7 22 ,24		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-			80	-	954	50
		Tillägges c:a 15 %							145	50
							Summa:		1100	-
+50 40 -43	350	**Sträckan B-J**								
+8 40 -42		6" tegelrör m	208	1.40	291	20				
+8 +50 42 -43		4" " "	142	0.75	106	50	397	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	208	0.70	145	60				
		D:o "	142	0.55	78	10	223	70		
+8 +50 42 ,43		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-			80	-	701	40
		Tillägges c:a 15 %							103	60
							Summa:		805	-
+15 60 -64	415	**Sträckan C-K**								
+72 60 -62		8" tegelrör m	272	2:-	544	-				
+72 +32 62 -63		6" " "	60	1.40	84	-				
+32 +15 63 -64		5" " "	83	1:-	83	-	711	-		
+93 60 -60		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	93	0.80	74	40				
+93 +72 60 -62		D:o "	179	0.60	107	40				
+72 +24 62 -63		D:o "	52	0.45	23	40				
+24 +32 63 -63		D:o "	8	0.75	6	-				
+32 +15 63 -64		D:o "	83	0.60	49	80	261	-		
+93+72+32+15 60,62,63,64		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	40:-			160	-	1132	-
		Tillägges c:a 15 %							168	-
							Summa:		1300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+71 50 -55	571	**Sträckan C-L**									
+92 50 -52		8" tegelrör	m	292	2:-	584	-				
+92 +6 52 -54		6" "	"	114	1.40	159	60				
+6 +71 54 -55		4" "	"	165	0.75	123	75	867	35		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	292	1.10	321	20				
		D:o	"	114	0.75	85	50				
		D:o	"	165	0.60	99	-	505	70		
+13+92+6 +71 51,52,54,55		Brunn typ A, d = 0.45 m		4	40:-			160	-	1533	05
		Tillägges c:a 15 %								231	95
								Summa:		1765	-
+63 70 -72	263	**Sträckan D-M-N**									
+94 70 -70		9" betongrör	m	94	2.20	206	80				
+94 +63 70 -72		5" tegelrör	"	169	1:-	169	-	375	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	94	0.75	70	50				
		D:o	"	169	0.50	84	50	155	-		
+94 70		Brunn typ A, d = 0.60 m				50	-				
+63 72		" " A, d = 0.45 m				40	-	90	-	620	80
		Tillägges c:a 15 %								94	20
								Summa:		715	-
+50 80 -84	450	**Sträckan M-O**									
+59 80 -82		8" tegelrör	m	259	2:-	518	-				
+59 +38 82 -83		6" "	"	79	1.40	110	60				
+38 +50 83 -84		5" "	"	112	1:-	112	-	740	60		
+34 80 -81		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	134	0.75	100	50				
+34 +59 81 -82		D:o	"	125	0.65	81	25				
		D:o	"	79	0.55	43	45				
		D:o	"	112	0.60	67	20	292	40		
+34+59+38+50 81,82,83,84		Brunn typ A, d = 0.45 m		4	40:-			160	-	1193	-
		Tillägges c:a 15 %								177	-
								Summa:		1370	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVENSKA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+29 90 -91	129	Sträckan E-P								
		5" tegelrör m	129	1:-			129	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	129	0.65			83	85		
+29 91		Brunn typ A, d = 0.45 m					40	-	252	85
		Tillägges c:a 15 %							37	15
							Summa:		290	-
		Sammandrag:								
	281	Sträckan A-B							1290	-
	80	" B-C							660	-
	338	" C-D							2165	-
	128	" D-E							550	-
	131	" E-F							495	-
	672	" F-G							2200	-
	407	" B-H							1100	-
	350	" B-J							805	-
	415	" C-K							1300	-
	571	" C-L							1765	-
	263	" D-M-N							715	-
	450	" M-O							1370	-
	129	" E-P							290	-
Summa:	4215						Summa:		14705	-

Ekenäs den 6 mars 1942.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Djängen den 11 december 1942

Ekenäs den 6 mars 1942.

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra Kåresne socken				
2 1/4	1 3	Kön	Ekenäs				
			Nils Dahlander	sök			
1 1/4	1 2	Kön	Ekenäs				
			Nils Dahlander	sök			
7 1/16	3 14	Kön	Resville Ingemarsgården				
			Josef, David och Julia				
			Alfida Larsson				
3 1/16	3 13	Kön	Resville Ingemarsgården				
			Josef, David och Julia				
			Alfida Larsson				
5 5/288	3 20	Kön	Resville Ingemarsgården				
			Harald Hult				
			~~Resville Ingemarsgården~~				
			~~Gunnar Jonsson~~				
6 1/24	3 21	Kön	Resville Ingemarsgården				
			Gunnar Jonsson				
					Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
7571:70						5274:68	35.870	255.65		
8256:60						5751:72	39.114	278.77		
2328:90						1622:40	11.033	78.63		
1727:10						1203:16	8.182	58.31		
~~424:60~~						~~295:72~~	~~2.011~~			
508.20						353.95	2.407	17.15		
~~83:70~~						~~58:23~~	~~0.396~~			
716.40						499:09	3.394	24.19		
21108.90						14705:-	100.000	712.70		

Skenäs den 6 maj 1942


Statens s. lantbruksinspektör

John Johansson Sam J. Djurström

Biträdande goda män

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ekenäs i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 4 augusti 1941 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 4 km sydsydöst om Norra Härene kyrka, inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, B-H, B-J, C-K, C-L, D-M-N, M-O och E-P.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har dels genom nymätning, dels genom kopiering av täckdikningsplaner plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	68	hektar,	vid punkt	J	1,1	hektar
	C	58	"		60+93	7,1	"
	7+20	40,5	"		62+72	5,5	"
	8+81	36,5	"		63+32	4,3	"
	D	33,7	"		K	2,1	"
	E	18,5	"		51+13	9,0	"
	F	13,8	"		52+92	6,0	"
	13+32	12,1	"		54+6	4,2	"
	14+72	9,4	"		L	1,6	"
	16+20	7,3	"		M	12,7	"
	17+4	5,0	"		N	3,2	"
	18+6	3,4	"		81+34	7,7	"
	18+92	1,2	"		82+59	6,8	"
	22+95	3,1	"		83+38	4,7	"
	H	1,9	"		O	2,5	"
	42+8	2,7	"		P	2,4	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1,5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt 1,25 liter per sekund och hektar för större dimensioner.

Rörledningen A-B har beräknats kunna avbörda minst en fjärdedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14705 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar

förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettioen kronor och 66 öre /31:66/, vilket belopp förskjutes av sökanden och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt betämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnes för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i

överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ekenäs dikningsföretag av år 1942".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ekenäs den 6 mars 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

John Johansson Sanf. Djupström

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Eskilstuna Lokalbanesällskap

år år 1942

i Nora Kåsene socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	14	0,50			7	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.	2.3	1,50	3	45		
		kroklinje „	0.1	3,00	–	30		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 26 ar st.	54	0.24	12	96		
		har	14.35	0.78	11	19		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 41 ar st.	3	0.14	–	42		
		har	1.22	0.42	–	51		
		Tillägg för mätning i skala 1:2000 30%			8	65		
		Kopiering till kungsgårda, § 40, skala 1:2000 st	256	0.10	25	60		
		medelareal 27 ar har	69.41	0.28	19	43		
		tillägg 25%			11	25		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.2	6.50	1	30		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga regalark blad st.					105	56
		Överföres					112	56

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				112 56
sept.	8-20	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2½	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 11 punkter pr har har	1435	0.50	7 17	
		avvägda punkter st.	158	0.03	4 74	
		i annan mark, medelantal punkter pr har „				
		avvägda punkter „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark „		5,00		41 91
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27 ar, st.	256	0.07	17 92	
		har	69.41	0.20	13 88	31 80
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	256	0,04		10 24
		Markvärdering:				
mars	11	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	¼	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	478	0,06	28 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	239	0,12	28 68	68 86
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	2.00	3.00	6 —	
		2) befintligt avlopp eller vall „	3.6	3.50	12 60	18 60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	6	0.25	1 50	
		„				
		„				1 50
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
1942		för vattenområdets areal km.²		0,02		
feb.	6	dagar	¾	12,00		9 —
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen m.² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	1.8	6,00	10 80	
		2) „ „ över 20 „ „	2.4	10,00	24 —	34 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	210	0,03	6 30	7 30
		Överföres				342 67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				342 57
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	1.9	2,50	4 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	2.3	4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14 70	28 65
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1190	002 ~~0,01~~		23 80
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		4 10
1941	11/11	***Utlåtande ~~och betänkande~~,*** *§ 45* sid.	6	3,00		18 —
1942	6/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* „		12,00		
1941 dec.	3	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	¼	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	½	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning „	⅓	12,00	4 —	
		slamficka „		12,00		
						10 —
		Lösen för: *Summa kronor*				457 12
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			10 50	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 27 *ar ägofigurer* st.	256	0.10	25 60	
		har	69.41	0.28	19 43	
		Överföres			55 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			55 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			11 25	
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 1190	0,02	23 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	210	0,05	10 50	102 83
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.* 0.1	2.50	- 25	
		befintligt vattendrag ell. vall	„ 0.2	3.00	- 60	
		nytt avlopp eller vall	„ 1.9	5.00	9 50	
		ändring av befinligt avlopp	„ 2.3	6.00	13 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad (start)	*st.* 1	3,00	3 -	28 65
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~	„ 5/6	12,00		
						10 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ ~~57~~ 7*	*sid.* 46	0,55		25 30
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				170 78
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			11 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			32 -	
						72 80
		Summa kronor				84 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				457 12
		Lösen för kopior och avskrifter				170 78
		Övriga förrättningskostnader				84 80
		Summa kronor				712 70

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinnefjärdings *häradsrätt.*

Skenäs *den* 6 mars *19* 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

Godkl. 9/2 45 3/6 44 1057

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Ekenäs

dikningsföretag av år 1942 i Norra Härene

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 30 okt 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.270

Lån från statens avdikningslånefond " 9.190

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägaren Nils Dahlander

Adress: Ekenäs pr Resville

Vid av undertecknad den 4 december 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.



Skara den 10 januari 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

1945 den 9 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929(nr 164).

Företagets namn: Ekenäs dikningsföretag av år 1942 i Norra Hörene socken av Skaraborgs län.

Lån 9.190 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 30 oktober 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Norra Hörene socken			
Ekenäs	1/4	1[2]	Nils Dahlander
"	1/4	1[3]	Densamme
Resville Ingemarsgården	1/16	3[13]	Josef, David och Julia Alfrida Larsson
" "	1/16	3[14]	Densamma
" "	5/288	3[20]	Harald Hult
" "	1/24	3[21]	Gunnar Jonsson

Stockholm den 9 februari 1945.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm

30/10 44

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Ekenäs dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Norra Härene socken	
1/4	° 1^{2} ✓	Ekenäs	Nils Dahlander
1/4	° 1^{3} ✓	Ekenäs	Nils Dahlander
1/16	° 3^{13} ✓	Resville Ingemarsg:n	Josef, David och Julia Alfrida Larsson
1/16	° 3^{14} ✓	" "	D:ma
5/288	° 3^{20} ✓	" "	Harald Hult
1/24	3^{21} ✓	" "	Gunnar Jonsson

Skara den 8 oktober 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Öhrström

R-E19-0907