



Akt nr:

R-E1a-0908

AU$R-E1a-0908

Vale 203

Reversal på H-diariet 240/44

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 16/6 1944 godkänd den 29/6 1944

DIARIE N:r 12177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1944

R 3*0908

Skall registreras

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till

Enebackens dikningsföretag av år 1942 i Holmestads socken av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med åttatusenfemhundraåttio (8.580)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tiotusenetthundratio (10.110)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Smebacken den 30 maj 1944

Carl Persson

Ägare av 8/27 mt. Smebacken 1:32

samt 1/6 mt. Bybacka Skrivareg. 3:8

Att herr Carl Persson, Smebacken, Holmestad, Götene

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Egmund Kihlén
Adress Smebacken Götene

Ejnar Johansson
Adress Holmestad Götene

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Fru Sigrid Lavén,

Viktor Rydbergsgatan 46, Göteborg.

Med anledning av Eder skrivelse den 22 januari får jag anföra följande.

"Enebackens dikningsföretag av år 1942" är kostnadsberäknat till 16.915 kronor. Härtill kommer förrättningskostnader med kronor 913:72 samt kostnad för utredning angående statsunderstöd med cirka 70 kronor. Företaget är uppdelat i åtta av varandra oberoende dikningssamfälligheter.

11/144 mtl Enebacken 1^{38} är enligt vattenlagen deltagningsskyldigt med 19,637 procent av kostnaderna för "Samfälligheten A-L", vilken kostnadsberäknats till 6355 kronor. Inberäknat andel i ovannämnda förrättnings- och utredningskostnader uppgår Eder deltagningsskyldighet till cirka 1320 kronor.

Enligt gällande bestämmelser ang. statsunderstöd till torrläggningsföretag kan statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beräknas utgå med cirka

45 procent eller 595 kronor.

Till resten eller 725 kronor

kan lån från statens avdikningslånefond sökas.

Lånet är 32-årigt - de första 3 åren räntefritt - sedan löpande med 3.6 % ränta. Från och med det sjunde till och med det trettioandra året erlägges årligen amortering jämte ränta med cirka 48 kronor vilket belopp upptages å kronodebetsedeln.

I synehandlingarna har fru Sigrid Lavén angivits såsom ägare till Enebacken 1^{38}. Arrendatorn förklarade på avslutningssammanträdet, att fru Lavén sannolikt önskade avdikningslån. Detta har protokollförts och blir fastställt, om jag erhåller den fullmakt som jag överlämnat till arrendatorn för Edert undertecknande. Några ytterligare papper erfordras icke från Eder för lånets sökande.

Skara den 23 januari 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Oskar Karlsson, Smedsboden
Hjalmar Lundkvist, Jällsboarna } fullmäktige

3 medlemmar
1 ersättare

v Carl Persson, ordf.
v ~~Harry~~ Johansson
v Bertil Johansson

(x) Oskar Karlsson suppleant.

Linnea Johansson, Stommen
v Hjalmar Lundkvist, Jällsboarna } revisorer

165
155
35
389
1099

1100
70
1170

69
534
35
640
402

x 7
488
538
542
3926
372
607
233
1191
7904
100
8000

1581
1683
1840
5104
400
5500

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till Länsstyrelsen i M a r i e s t a d.

Genom särskilda resolutioner den 20 februari 1941 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över till Eder inkomna ansökningar av dels Frans Källgren och Gustav Johansson, Vångaby, dels C. Persson, Götene, och dels A.A. Karlsson, Håkantorp, m.fl. om förordnande för lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande respektive

1) Humlagården m.fl. hemman i Norra Vånga socken,
2) Enebacken 1 32 m.fl. hemman i Holmestads socken och
3) Bergsgården m.fl. hemman i Levene socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättningar måtte meddelas beträffande de båda förstnämnda extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, och beträffande den sistnämnda förrättningen extra lantbruksingenjören S. Nilsson, Göteborg.

Stockholm den 24 februari 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Axel Hallgren.

Axel Hallgren.

Härmed intygas att ~~av~~ sammfälligheterna A-L samt e-f. uti Enebackens dikningsföretag av år 1942 äro utförda och färdigställda, samt under arbetets gång av vederbörande kontrollerat.

Bokförda och verefierade kostnader för desamma utgör kr. (Sextusenfyrahundrafemtionio och 75 öre) 6459:75 vilket jämte företagets förättningskostnader kr.1257:31 utgör summa kr. 7.717:06 vilket förskotterats av företagets styrelse.

Holmestad den 30 maj 1944.

Nämndeman

Komm.fullm. ordf.

	Samfälligheten								Summa
	A-L	M-V	o-b	c-d	e-f	g-h	i-n	o-r	
Båtnad	7813:30	8384:70	327:60	174:00	400:20	1167:70	1553:10	1023:00	
Kostnad	7031:47	7596:31	268:93	169:22	391:05	1165:12	1549:38	885:59	
Relativ kostnad	0.90	0.91	0.82	0.97	0.98	1.00	1.00	0.87	
Bidrag i % av kostnad	46.50	46.85	43.70	48.95	49.30	50.00	50.00	45.45	
Beräknat bidrag	3269:63	3558:87	117:52	82:83	192:79	582:56	774:69	402:50	8981:39
Bidrag utgår med	3269:12	3558:32	117:50	82:82	192:76	582:47	774:57	402:44	8980:00
Länesökandenas andel:									
i procent	96.809	95.52	70.51	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
i båtnad	7585:90	8009:40	231:00	174:00	400:20	1167:70	1553:10	1023:00	
i kostnad	6807:10	7256:00	189:62	169:22	391:05	1165:12	1549:38	885:59	
i bidrag	3164:80	3398:91	82:85	82:82	192:76	582:47	774:57	402:44	
Beräknat lånebelopp	3642:30	3857:09	106:77	86:40	198:29	582:65	774:81	483:15	9731:46
Lån utgår med	3641:75	3856:51	106:76	86:39	198:26	582:56	774:69	483:08	9730:00

Lantbrukaren Carl Persson, Enebacken, Holmestad,

Götene.

På basis av då tillgängliga uppgifter gjorde ingenjör Öfverholm den 10 juni 1943 en uppskattning av de verkliga kostnaderna för "Enebackens dikningsföretag av år 1942". I brev till Lantbruksstyrelsen angåvos dessa överstiga de beräknade med 1.140 kronor, varför Lantbruksstyrelsen redan då fastställde den verkliga kostnaden till 19.057 kronor. På detta belopp ha bidrag och lån beräknats sålunda:

	Samfällighet							
	A-L	M-V	a-b	c-d,e-f	g-h	i-n	o-r	Summa:
Bidrag	3.168:69	3.343:54	111:78	268:16	549:51	757:82	380:50	8.580:-
Lån	3.736:96	4.059:47	110:72	291:90	615:19	791:02	504:74	10.110:-

I den mån kostnaden kan ha överstigit nämnda belopp måste sålunda uttaxering på delägarna tillgripas.

Någon sammanställning av kostnaderna för utbekommande av lån och bidrag erfordras ej. Om Ni däremot önskar hjälp med uträknande av varje delägares andel i bidrag och lån, kontanta utbetalningar m.m. behövs en sammanställning av alla gemensamma kostnader samt en för varje samfällighet specificerad uppställning över övriga kostnader. Agronom Lindqvist står gärna till tjänst med dessa uträkningar, om så önskas.

Slamrensning av brunnarna vid 11+47, R, 62+48, 72+13 och T^1, bortskaffande av jord i stenfyllningen kring brunnarna vid 21+51 och T^1 samt påfyllning av sten vid C bör verkställas inom 14 dagar.

Skara den 1 november 1946.

Lantbruksingenjör.

~~Entreprenören~~.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av undertecknad den 6 juni 1944 företagen hållfasthetsprovning av betongrör vid Albert Perssons cementgjuteri i Kinne Vedum, avsedda för samfälligheten o-r i "Enebackens dikningsföretag av år 1942", Holmestads socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
8"	80 cm	6 juli 1943	1200 kg	1600 kg	
8"	"	6 juli 1943	1200 kg	1600 kg	

116 meter 8" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 7 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid av undertecknad den 31 augusti 1944 företagen hållfasthetsprovning av betongrör vid Vinninga Cementvarufabrik, avsedda för "Enebackens dikningsföretag av år 1942" i Holmestads socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	75 cm	10 aug. 1944	1150 kg	1250 kg	
10"	"	12 aug. 1944	"		1520 kg
12"	75 cm	14 aug. 1944	1200 kg		1100 kg
12"	"	14 aug. 1944	"		1325 kg
12"	"	16 aug. 1944	"	1400 kg	
15"	68 cm	14 aug. 1944	1156 kg	1250 kg	
15"	"	16 aug. 1944	"		1200 kg.

304 meter 10", 70 meter 12" och 128 meter 15" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Den 30 augusti 1944 provade undertecknad hållfastheten hos 15" betongrör, tillverkade hos Albert Perssons cementgjuteri i Kinne Vedum och vilka Albert Persson påstod voro beställda till Enebackens dikningsföretag. Resultat:

15"	80 cm	4 aug. 1944	1360 kg	1500 kg	
15"	"	12 aug. 1944	"	1500 kg	

Skara den 2 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 9.

Vid av assistent Eric Lundgren den 10 oktober 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

R - R^1

62+48 - T - U - V

T - T^1 och

U - U^1

i "Enebackens dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 11 oktober 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 8.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 7 september 1945 företagen kontrollavvägning av lagda rörledningar i "Enebackens dikningsföretag av år 1942" befanns att sträckorna

a-b,

c-d,

g-h och

52+74 - P

kunde godkännas.

Den anmärkning, som vid föregående kontrollavvägning riktades mot brunnen vid 32+69, kan efter förnyad avvägning och besiktning avskrivas.

Skara den 10 september 1945.

Statens lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid av ingenjör Arne Norstedt den 3 november 1944 företagen kontrollavvägning av lagda rörledningar i "Enebackens dikningsföretag av år 1942" befanns att sträckorna

M-N-0-52+68,

$N-N^1$ och

O-R

kunde godkännas. Brunnen vid 32+69 hade dock utgående rör 2 cm högre än inkommande rör istället för ett föreskrivet kopplingsfall på 3 cm, vilket kan vålla en del olägenheter för företaget. Uteslutandet av brunnen vid 32+27 medför en hel del skriverier med Kungl. Lantbruksstyrelsen, då det innebär ändring i fastställd arbetsplan, och kommer bidrag till densammas utförande givetvis ej att utgå. Enklast vore därför att utföra brunnen då den fyller ett visst behov för ytvattnets avledande.

Skara den 9 november 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Enebackens dikningsföretag av år 1942.

Vid av undertecknad den 30 juni 1944 företagen kontrollavvägning av lagda rörledningarna o - p - r och p - p^1 befanns att ledningarna lagts med stor omsorg och att de sålunda med nöje kunde godkännas.

Före instundandande vinter bör bäcken på en sträcka av cirka 30 meter nedanför punkt o upprensas. Emil Johansson i Skrivaregården har förklarat sig villig att låta utföra denna upprensning.

Skara den 1 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 3

Vid av ingenjör Rune Lundström den 4 juni 1943 företagen kontroll-avvägning av lagda rörledningar i "Enebackens dikningsföretag av år 1942" befanns att sträckorna

B - B'

C - D och

H - K

kunde godkännas, medan däremot sträckan H - J ej kunde godkännas då den låg 13 cm för grunt i övre änden /vid J/. Den sänkes rätlinjigt från H /0 cm/ till J /13 cm/.

Skara den 5 juni 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av agronom Rolf Lindqvist den 17 december 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

B - C,

E - C - F - G,

F - H och

H - L

i "Enebackens dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 18 december 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 19 oktober 1942 företagen besiktning av "Samfälligheten e-f" i "Enebackens dikningsföretag av år 1942" i Holmestads socken befanns att denna samfällighet kunde godkännas.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen A-B i "Samfälligheten A-L" befanns att läggningen utförts i så nära överensstämmelse med arbetsplanen att den kunde godkännas.

Vid samma dag företagen hållfasthetsprovning av betongrör från Albert Perssons cementgjuteri i Kinne Vedum, avsedda för "Samfälligheten A-L", erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll tid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	80 cm	1939	1408 kg	1695 kg	
12"	"	1939	"		1550 kg
9"	"	juli 1942	1200 kg		1000 kg
9"	"	"	"		1300 kg
9"	"	"	"		1150 kg

220 meter 12" betongrör och 551 meter 9" betongrör kunde godkännas, 9"-rören dock med en viss tvekan.

Skara den 19 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Till "Enebackens dikningsföretag av år 1942" i Holmestads socken av Skaraborgs län har statsbidrag fån statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond sökts. Syneförrättningen avslutades den 9 januari 1942. I mitt betänkande angående statsunderstöd till företaget hava företagets kostnader beräknats till 17.917:07 kronor, statsbidrag beräknats till 8.070 kronor och lån till 9.510 kronor.

Företaget är nu delvis fullbordat. Dess verkliga kostnader komma att överstiga de beräknade med

för samfälligheten		A-L	300	kronor
"	"	M-V	600	"
"	"	a-b	20	"
"	"	c-d	5	"
"	"	e-f	15	"
"	"	g-h	90	"
"	"	i-n	40	"
"	"	O-r	70	"
		Summa	1140	kronor

Statsbidrag till företaget torde lämpligen böra beviljas enligt bifogade bilaga.

Skara den 10 juni 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Enebackens

dik 42 Holmestads

en Skaraborgs

xxxxxx 22 april 44

8.580

10.110

6 juli 1944

46

Carl Persson

Enebacken, Holmestad Götene

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 30 oktober 1946 företagen avsyning av ovan angivna företag befanns att det utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

Företagets kostnader belöpa sig till omkring 19.500 kronor.

Skara den 2 november 1946.

Ernst Öfverholm.
lantbruksingenjör.

besiktning Enebackens

dik 42 Holmestads

en Skaraborgs

xxxxxx 22 apr 44

8.580

10.110

6 juli 1944

46

Carl Persson

Enebacken, Holmestad Götene

Vid av assistenten Eric Lundgren den 10 oktober 1945 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns att "Samfälligheten i-n" återstår att utföra. Övriga delar äro färdigställda i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

Företaget är sålunda utfört i en omfattning som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av kronor 17.592:07 eller cirka 92 procent av det till 19.057:07 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 oktober 1945.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

besiktning Enebackens

dik 42 Holmestads

en Skaraborgs

xxxxxxx 22 april 44

8.580

10.110

46

Carl Persson

Enebacken, Holmestad Götene

Vid av landtbruksbokhållrådet Rune Lundström den 4 juni 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av cirka 7.700 kronor eller omkring 40 procent av det till 19.057:07 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Sedan i juni 1943 har arbetet legat nere, men har nu i dagarna återigen påbörjats.

Skara den 10 juni 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 12152
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN 1943
Ser. E XIII 4 15
R 3*0908

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Enebackens dikningsföretag av år 1942

i Holmestads socken av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Enebacken m.fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Den 3 oktober 1941.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Holmestads sockens **kyrka uppläst och** i Västergötlands Annonsblad **införd kungörelse /Bil. 3 a -b / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan** 9.30 **hos** Carl Persson, Enebacken, **varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Hjalmar Johansson, Ågården, Götene, och

Gustaf Linusson, Slåtterbråten, Äskekärr,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Carl Persson, Enebacken,

Harry Johansson, Enebacken,

Bertil Johansson såsom ombud för Emil Johansson, Skrivaregården,

Oskar Karlson, såsom ombud för Sigrid Lavén, Enebacken, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

Oskar Ström, Lofsgården,

såsom övriga sakägare:

Einar Johansson, Stommen, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan, enl. fullm. /Bil. 6 b/,

Kommunalnämndsordf. Josef Holmgren, Holmestad,

Hjalmar Lundkvist såsom ombud för Enok Johanssons sterbhus, Jättadansen.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Harry Johansson, Enebacken, Sigrid Lavén, Enebacken, Emil Johansson, Skrivaregården, och Oskar Ström, Lofsgården, hade ingått förening med sökanden till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Carl Persson ifrågasatte huruvida det icke skulle vara lämpligt att kombinera rörledning med öppet ytvattendike på sträckan 50+68 - 52+68 - 60+96.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 9 hela och 1/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6 kronor pr dagsverke, alltså sammanlagt kronor 55:50.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort. Kungörelser ansågos icke erforderliga.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

....

Biträdande gode män.

Den 9 januari 1942.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Carl Persson, Enebacken,

Harry Johansson, Enebacken,

Bertil Johansson, Skrivaregården, såsom ombud för Emil Johansson, enl. fullm. /Bil. 6 c./,

Oskar Karlsson såsom ombud för Sigrid Lavén, ägare av Enebacken 1:38, enl. fullm. /Bil. 6 e/,

Hjalmar Lundkvist såsom ombud för Bertha Johansson, Jättadansen, enl. fullm. /Bil. 6 d/.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Enebacken den 9 januari 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Svensson Hjalmar Johansson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Embacken 1 32 m fl i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Karl Persson

adress Embacken

pr Götene

Telefon: Holmestad 22

Embacken den 13 feb. 1941

Karl Persson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Embacken	Harry Johansson
Jättadansen	Enok Johansson
Embacken	Gustav Lavins sterbh.
Lofftsgården	Oskar Ström

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

8

Holmestad

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.o V.D. 12-114
1941

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 mars *1941.*

Carl Mannerfelt.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

Einar Johnson.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Enebacken, Bybacka Skrivaregården och Lofsgården i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Persson, Enebacken, Götene, fredagen den 3 oktober 1941 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården och Stommen i Holmestads socken samt Jättadansen i Kinne Vedums socken komma att beröras.

Skara den 12 september 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Holmestads sockens kyrka den 21 september 1941 betygas:

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 12 september 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Enebacken, Bybacka Skrivaregården och Lofsgården i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Persson, Enebacken, Götene, fredagen den 3 oktober 1941 klockan 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården och Stommen i Holmestads socken samt Jättadansen i Kinne Vedums socken komma att beröras.

Skara den 12 september 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 91609

har 11 Kronor 20 öre

girerats till:

Västergötlands Annonsblad, Skara.

BOKFÖRT 14 10 [illegible] 1941 GIROKONTORET

Kupong nr 19

VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD

SKARABORGS LÄNS NYHETER

SKARA-POSTEN

SKARABORGS LÄNS NYHETER

SKARA

VÄSTERGÖTLANDS TRYCKERI A.-B.

TELEFONER:
Linjeväljare:
Kontoret 46
Redaktion 230
Ankn.:
Faktor, Redaktör, Red.-sekr.
POSTGIRO 91609

BOKTRYCKERI
Utför alla slags Bok-, Tidnings- och Accidenstryck
Böcker bindas
BOKBINDERI

SKARA den 22 sept. 1941

Herr Lantbruksingenjör E. Öfverholm,

S k a r a.

DEBET

		An. Annons om:	Västerg. Annonsbl. ggr	Västerg. Annonsbl. mm.	Skara-Posten ggr	Skara-Posten mm.	Kronor	öre
Sept.	16	5109 Kungörelse	1	70			11	20
			Kronor				11	20

Icke befullmäktigat ombud äger ej rätt uppbära likvider.

Kredit å annonser lämnas i högst tre månader, därefter bortfaller all eventuellt beviljad rabatt

Postanvisningskvitto erkännes av oss som vårt kvitto

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Carl Persson, Enebacken, fredagen den 3 oktober 1941 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande Enebacken m.fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 13 september 1941 till:

20:-
5 km. cykel
3 km. cykel
18.40

Skiftesgodemannen Hjalmar Johansson, Ågården, Götene,

Skiftesgodemannen Gustaf Linusson, Slåtterbråten, Äskekärr,

Carl Persson, Enebacken, Götene,

Harry Johansson, Enebacken, "

Bertil Johansson såsom ombud för
Emil Johansson, Skrivaregården, Holmestad, " enl. fullm.

Oskar Karlsson såsom ombud för
Sigrid Lavén, Enebacken, enl. fullm. "

Oskar Ström, Lofsgården, Holmestad, "

Simon Johansson såsom ombud för Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad, beträffande kronoegendomen Stommen,

Kommunalnämndsordf. Josef Holmgren, Holmestad, Götene,

Malkolm Johanssons sterbhus, Erik Persgården, Holmestad, Götene,

Hjalmar Linusson såsom ombud för
(Enok Johanssons sterbhus,) Jättadansen, Götene, enl fullm.
Bertil Johansson

Arr. Frans Johansson, Liden, Holmestad, Götene,

Arr. Einar Johansson, Stommen, Holmestad, Götene,

Skara den 13 september 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde hos Carl Persson, Enebacken, fredagen den 9 januari 1942 klockan 9, avsändes den 22 december 1941 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna gode män och sakägare utom Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Skara den 22 december 1941.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Enebacken m.fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till företagningen och yrka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Holmestad den 24 juli 1941

Harry Johansson
Enebacken

Emil Johansson
Skeavaregården

Sigurd Larsson
Enebacken.

Oskar Ström
Lofsgården.

Föreställande förening vitordas av oss synemän.

Enebacken den 3 oktober 1941

Hjalmar Johansson

Gustaf Lindström

Bilaga 6 a.

Fullmakt

Fullmakt för Herr Oskar Karlsson att på diknings sammanträdet fredagen den 3/10 föra min talan.

Göteborg den 1/10 1941

Sigrid Lavén.

Bevittnas

G. Kennedy. A. Kennedy

14

Bilaga 6 b.

DOMÄNVERKET

D.i:579/1941.

Fullmakt

för kronoarrendator Ejnar Johansson, Holmestad Stommen, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Karl Persson, Enebacken, Götene, fredagen den 3 oktober 1941 klockan 9,30, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 23. september 1941.

Domänintendent.

Bevittnas:

Bilaga 6 c.

FULLMAKT

för Bertill Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Encbalken m. fl. hemman i Holmestad socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skrivaregården den 8 Januari 1942

Emil Johansson

Bevittnas:

Carl Persson

Harry Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga 6 d.

FULLMAKT

för Hjalmar Lundkvist eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jättadansen m. fl. hemman i Kinne-Vedum socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jättadansen den 8 jan. 1942

Bertha Johansson

Bevittnas:

Gustaf Gustafsson Ida Gustafsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 6 e.

FULLMAKT

för Oskar Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Smebacken m. fl. hemman i Holmestads socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 9 jan. 1942

Sigurd Larén

Bevittnas:

Gunhild Wennberg.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 4

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfälligheten f-t.			
			Holmestads socken			
1/6	3 8		Byboda Skinnegärda	Carl Persson		
				åker, mylla på lera	1	1.65
				Summa:		
8/27	1 32		Enebacken	Carl Persson		
				åker, mylla på lera	2	1.45
				" "	3	1.55
				" "	4	1.85
				" "	5	1.75
				" "	6	1.80
				" "	7	2.20
				" "	8	2.75
				" "	9	2.95
				" "	10	3.45
				" "	11	3.20
				" "	12	3.10
				imp.	13	-
				" och högl. m.	14	-
				" "	15	-
				Summa:		
23/100	1 35		D:o	Harry Johansson		
				åker, mylla på lera	16	3.10
				" "	17	3.15
				" "	18	3.20
				" "	19	3.25
				" "	20	3.40
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							450	18	-	800	32	-	350	14	-
	04								18	-		32	-		14	-
	42							350	147	-	800	336	-	450	189	-
	39							400	156	-	800	312	-	400	156	-
	36							560	201	60	800	288	-	240	86	40
	22							510	112	20	800	176	-	290	63	80
	43							540	232	20	850	365	50	310	133	30
	74							480	355	20	850	629	-	370	273	80
	32							510	163	20	850	272	-	340	108	80
	31							510	158	10	850	263	50	340	105	40
	42							480	201	60	800	336	-	320	134	40
	37							430	159	10	800	296	-	370	136	90
	29							370	107	30	800	232	-	430	124	70
							17									
							95									
							60									
4	27					1	72		1993	50		3506	-		1512	50
	14							480	67	20	900	126	-	420	58	80
	08							510	40	80	"	72	-	390	31	20
	19							480	91	20	"	171	-	420	79	80
	29							510	147	90	"	261	-	390	113	10
	30							540	162	-	"	270	-	360	108	-
1	00								509	10		900	-		390	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	21	3.35
				" "	22	3.55
				" "	23	3.45
				" "	24	3.70
				" "	25	3.85
				" "	26	4.15
				" "	27	4.50
				" "	28	5.10
				" "	29	5.55
				" "	30	5.20
				" "	31	4.90
				" "	32	4.60
				" "	33	4.15
				" "	34	3.85
				" "	35	4.35
				" "	36	3.90
				" "	37	3.75
				" "	38	3.65
				" "	39	3.75
				" "	40	3.60
				" "	41	3.60
				" "	42	3.65
				imp. och kgl. m.	43	—
				åker, mylla på band	44	5.10
				" "	45	6.35
				" "	46	6.20
				" "	47	6.35
				" "	48	6.45
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	00								509	10		900	–		390	70
	21							510	107	10	900	189	–	390	81	90
	22							510	112	20	"	198	–	390	85	80
	22							450	99	–	"	198	–	450	99	–
	40							540	216	–	"	360	–	360	144	–
	33							510	168	30	"	297	–	390	128	70
	28							510	142	80	"	252	–	390	109	20
	27							510	137	70	"	243	–	390	105	30
	30							510	153	–	"	270	–	390	117	–
	44							510	224	40	"	396	–	390	171	60
	37							510	188	70	"	333	–	390	144	30
	47							450	211	50	"	423	–	450	211	50
	39							510	198	90	"	351	–	390	152	10
	13							390	50	70	"	117	–	510	66	30
	17							390	66	30	"	153	–	510	86	70
	39							390	152	10	"	351	–	510	198	90
	35							720	252	–	"	315	–	180	63	–
	22							630	138	60	"	198	–	270	59	40
	25							510	127	50	"	225	–	390	97	50
	41							630	258	30	"	369	–	270	110	70
	51							570	290	70	"	459	–	330	168	30
	23							570	131	10	"	207	–	330	75	90
	09							600	54	–	"	81	–	300	27	–
							10									
	17							430	73	10	800	136	–	870	62	90
	18							510	91	80	"	144	–	290	52	20
	07							350	24	50	"	56	–	450	31	50
	07							430	30	10	"	56	–	370	25	70
	09							320	28	80	"	72	–	480	43	20
8	23						10		4238	30		1349	–		1110	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand	49	6.50
				" "	50	6.85
				" "	51	6.75
				" "	52	6.95
				" "	53	4
				" "	54	7.25
				" "	55	6.80
				" "	56	4
				" "	57	7.-
				Summa:		
			Enebackens nybyggareboställe	Solnedals Kommun		
				Arr. Hans Johansson		
3				åker, mylla på sand	58	7.65
				Summa:		
273	11/144	38	Enebacken	Sigrid Larén		
				åker, mylla på lera	59	6.45
				" "	60	5.86
				" "	61	5.85
				" "	62	4
				" "	63	5.35
				" "	64	5.50
				" "	65	4.80
				" "	66	4.65
				" "	67	4.45
				" "	68	4.25
				" "	69	4.10
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	23						10		4238	30		7349	–		3110	70
85	07							350	24	50	800	56	–	450	31	50
65	10							450	45	–	〃	80	–	350	35	–
75	10							400	40	–	〃	80	–	400	40	–
85	07							350	24	50	〃	56	–	450	31	50
〃	33							350	115	50	〃	264	–	450	148	50
65	13							450	58	50	〃	104	–	350	45	50
105	07							240	16	80	〃	56	–	560	39	20
110	07							210	14	70	〃	56	–	590	41	30
95	14							290	40	60	〃	112	–	510	71	40
9	31						10		4618	40		8213	–		3594	60
35	21							610	128	10	800	168	–	190	39	90
	21								128	10		168	–		39	90
75	31							450	139	50	900	279	–	450	139	50
65	21							510	107	10	〃	189	–	390	81	90
60	14							540	75	60	〃	126	–	360	50	40
40	16							660	105	60	〃	144	–	240	38	40
85	14							390	54	60	〃	126	–	510	71	40
50	35							600	210	–	〃	315	–	300	105	–
45	16							630	100	80	〃	144	–	270	43	20
35	21							690	144	90	〃	189	–	210	44	10
15	15							810	121	50	〃	135	–	90	13	50
35	19							690	131	10	〃	171	–	210	39	90
50	20							600	120	–	〃	180	–	300	60	–
2	22								1310	70		1998	–		687	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	70	3.95
				" "	71	3.85
				" "	72	3.80
				" "	73	"
				" "	74	3.85
				" "	75	3.80
				" "	76	3.75
				" "	77	3.90
				" "	78	3.95
				" "	79	4.05
				väg	80	—
				Summa:		
2			Holmsbad Kyrkogården	Åkers Stöm		
				åker, mylla på lera	81	4.90
				" "	82	4.70
				" "	83	4.55
				" "	84	4.45
				" "	85	4.35
				" "	86	4.45
				Summa:		
			Kinne Vedums socken			
1	1/4	9	Vedum Jättagården	Bertha Johansson		
				åker, mylla på lera	87	3.15
				" "	88	1.65
				" "	89	1.60
				" "	90	1.55
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	22								1310	70		1998	–		687	30
70	23							480	110	40	900	207	–	420	96	60
80	26							420	109	20	〃	234	–	480	124	80
60	16							540	86	40	〃	144	–	360	57	60
70	14							480	67	20	〃	126	–	420	58	80
75	14							450	63	–	〃	126	–	450	63	–
85	13							390	50	70	〃	117	–	510	66	30
100	10							300	30	–	〃	90	–	600	60	–
95	09							330	29	70	〃	81	–	570	51	30
100	09							300	27	–	〃	81	–	600	54	–
–	13							300	39	–	〃	117	–	600	78	–
–							08									
3	69						08		1223	30		3321	–		1397	70
30	07							720	50	40	900	63	–	180	12	60
45	07							630	44	10	〃	63	–	270	18	90
57	09							570	51	30	〃	81	–	330	29	70
65	11							510	56	10	〃	99	–	390	42	90
75	12							450	54	–	〃	108	–	450	54	–
70	07							480	33	60	〃	63	–	420	29	40
	53								289	50		477	–		187	50
45	33							560	184	80	800	264	–	240	79	20
95	47							330	155	10	900	423	–	570	267	90
100	40							300	120	–	〃	360	–	600	240	–
105	40							270	108	–	〃	360	–	630	252	–
1	60								567	90		1407	–		839	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	91	1.65
				" "	92	1.80
				Summa:		
			Sammandrag för samfälligheten 7-L.			
			Holmestads socken			
1/6	3 8		Bybacka Skrivaregården	Carl Persson		
8/27	1 32		Enebacken	D:me		
23/100	1 35		D:o	Herry Johnsson		
Enebackens nybarnboställe				Holmestads Kommun		
				Der. Klaes Johnsson		
11/147	1 38		Enebacken	Sigrid Larsén		
			Holmestad Löfgården	Oskar Ström		
			Kinne Vedums socken			
1/4	9 6		Vedum Fittegården	Bertha Johansson		
				Summa:		
			Holmestads socken			
			Samfällighet 14 - V			
1/6	3 8		Bybacka Skrivaregården	Carl Persson		
				åker, mylla på lera	93	1.70
				" "	94	1.60
				" "	95	1.70
				" "	96	1.75
				" "	97	1.85
				" "	98	2.10
				" "	99	2.55
				väg	100	—
				Överförd:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	60								567	90		1407	–		839	10
	29							300	87	–	900	261	–	600	174	–
	10							360	36	–	"	90	–	540	54	–
1	99								690	90		1758	–		1067	10
	04								18	–		32	–		14	–
4	27					1	72		1993	50		3506	–		1512	60
9	31						10		4618	40		8213	–		3594	60
	21								128	10		168	–		39	70
3	69						08		1723	30		3321	–		1397	70
	53								289	50		477	–		187	50
1	99								690	90		1758	–		1067	10
20	04					1	90		9661	70		17475	–		7813	30
	05							430	21	50	800	40	–	370	18	50
	10							370	37	–	"	80	–	430	43	–
	19							430	81	70	"	152	–	370	70	30
	21							480	100	80	850	178	50	370	77	70
	29							570	165	30	900	261	–	330	95	70
	40							690	276	–	"	360	–	210	84	–
	13							810	105	30	"	117	–	90	11	70
							09									
1	37						09		787	60		1188	50		400	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverför:		
				imp.	101	—
				åker, mylla på lera	102	3.40
				" "	103	3.25
				" "	104	3.10
				" "	105	"
				" "	106	3.25
				Summa:		
8/27	1 32		Enebacken	Carl Persson		
				åker, mylla på lera	107	1.65
				" "	108	1.55
				" "	109	1.55
				" "	110	1.65
				" "	111	1.85
				" "	112	2.70
				" "	113	2.20
				" "	114	2.35
				" "	115	1.85
				" "	116	2.30
				" "	117	2.45
				" "	118	3.20
				" "	119	3.30
				" "	120	3.25
				imp.	121	—
				"	122	—
				"	123	—
				"	124	—
				åker, mylla på lera	125	2.70
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	37						09		787	60		1188	50		400	90
							18									
	20							690	138	-	900	180	-	210	42	-
	20							600	120	-	"	180	-	300	60	-
	20							480	96	-	"	180	-	420	84	-
	20							480	96	-	"	180	-	420	84	-
	05							540	27	-	"	45	-	360	18	-
2	22						27		1264	60		1953	50		688	90
	36							400	144	-	800	288	-	400	144	-
	40							350	140	-	"	320	-	450	180	-
	24							350	84	-	"	192	-	450	108	-
	18							400	72	-	"	144	-	400	72	-
	17							510	86	70	850	144	50	340	57	80
	41							540	221	40	900	369	-	360	147	60
	52							570	296	40	"	468	-	330	171	60
	63							570	359	10	"	567	-	330	207	90
	51							320	163	20	800	408	-	480	244	80
	22							450	99	-	"	176	-	350	77	-
	24							530	127	20	"	192	-	270	64	80
1	57							560	879	20	"	1256	-	240	376	80
	32							430	137	60	"	256	-	370	118	40
	58							590	342	20	"	464	-	210	121	80
							48									
							28									
							18									
							15									
	48							610	292	80	800	384	-	190	91	20
6	83					1	09		3444	80		5628	50		2183	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	126	4.25
				" "	127	3.25
				" "	128	"
				" "	129	3.40
				" "	130	3.50
				" "	131	2.85
				imp.	132	—
				åker, mylla på lera	133	2.95
				" "	134	3.25
				" "	135	3.50
				" "	136	3.70
				" "	137	3.85
				" "	138	4.15
				" "	139	4.60
				" "	140	4.85
				" "	141	5.15
				" "	142	4.55
				" "	143	4.40
				" "	144	4.—
				" "	145	3.70
				" "	146	3.40
				" "	147	3.15
				" "	148	3.05
				" "	149	"
				" "	150	2.90
				" "	151	2.85
				" "	152	"
				väg och imp.	153	—
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	83					1	09		3444	80		5628	50		2183	70
20	05							690	34	50	800	40	–	110	5	50
60	90							540	486	–	900	810	–	360	324	–
"	97							540	523	80	"	873	–	360	349	20
45	05							630	661	50	"	945	–	270	283	50
35	73							690	503	70	"	657	–	210	153	30
45	11							630	69	30	"	99	–	270	29	70
–							96									
85	16							390	62	40	900	144	–	510	81	60
65	20							510	102	–	"	180	–	390	78	–
45	24							630	151	20	"	216	–	270	64	80
40	26							660	171	60	"	234	–	240	62	40
50	30							600	180	–	"	270	–	300	90	–
40	29							660	191	40	"	261	–	240	69	60
25	30							750	225	–	"	270	–	150	45	–
45	30							630	189	–	"	270	–	270	81	–
15	36							810	291	60	"	324	–	90	32	40
30	37							720	266	40	"	333	–	180	66	60
15	35							810	283	50	"	315	–	90	31	50
35	35							690	241	50	"	315	–	210	73	50
40	32							660	211	20	"	288	–	240	76	80
55	32							570	182	40	"	288	–	330	105	60
75	32							450	144	–	"	288	–	450	144	–
75	30							450	135	–	"	270	–	450	135	–
"	15							450	67	50	"	135	–	450	67	50
90	19							360	68	40	"	171	–	540	102	60
95	21							330	69	30	"	189	–	570	119	70
85	25							390	97	50	"	225	–	510	127	50
–							18									
16	18					2	23		9054	50		14038	50		4984	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				väg	154	—
				imp.	155	
				Summa:		
23/100	1/35		Enebacken	Harry Johansson		
				åker, mylla på lera	156	5.60
				" , mylla på lera och sand	157	5.90
				" , mylla på lera	158	5.10
				" "	159	5.15
				" "	160	5.25
				" "	161	5.40
				" "	162	5.55
				" , mylla på lera och sand	163	6.10
				" , mylla på sand	164	6.40
				" "	165	6.10
				" , mylla på lera och sand	166	5.75
				" , mylla på lera	167	5.60
				" "	168	5.50
				" "	169	5.35
				" "	170	5.15
				" "	171	5.-
				" , mylla på sand	172	5.15
				" "	173	5.10
				" "	174a	5.15
				" , högl. mark	174b	—
				" , mylla på sand	175	6.20
				" "	176	5.90
				" "	177	6.-
				" "	178	6.10
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	18					2	23		9054	50		14038	50		4984	—
							76									
							32									
16	18					3	31		9054	50		14038	50		4984	—
45	35							630	220	50	900	315	—	270	94	50
75	70							480	301	—	850	595	—	420	294	—
60	13							540	70	20	900	117	—	360	46	80
70	12							480	57	60	"	108	—	420	50	40
75	14							450	63	—	"	126	—	450	63	—
"	13							450	58	50	"	117	—	450	58	50
80	14							420	58	80	"	126	—	480	67	20
50	12							530	63	60	800	96	—	270	32	40
20	21							690	144	90	"	168	—	110	23	10
45	29							560	162	40	"	232	—	240	69	60
55	24							540	129	60	850	204	—	310	74	40
"	24							570	136	80	900	216	—	330	79	20
50	29							600	174	—	"	261	—	300	87	—
"	25							600	150	—	"	225	—	300	75	—
"	21							600	126	—	"	189	—	300	63	—
"	12							600	72	—	"	108	—	300	36	—
40	16							590	94	40	800	128	—	210	33	60
45	23							560	128	80	"	184	—	240	55	20
40	17						01	590	100	30	"	136	—	210	35	70
50	19							530	100	70	800	152	—	270	51	30
70	23							430	98	90	"	184	—	370	85	10
60	21							480	100	80	"	168	—	320	67	20
50	24							630	127	20	"	192	—	270	64	80
5	11						01		2740	—		4347	—		1607	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öberfört:		
				åker, mylla på sand	179	6.20
				" "	180	6.35
				" "	181	6.55
				" "	182	6.65
				" "	183	6.70
				" "	184	6.65
				" "	185	6.85
				" "	186	6.70
				väg	187	—
				Summa:		
Enebackens nybyggareboställe				Holmestads kommun		
				Per. Frans Johansson		
				åker, mylla på sand	188	7.10
				" "	189	7.40
				" "	190	"
				" "	191	7.45
				" "	192	6.95
				Summa:		
				Sammandrag för samfällighetens M. V.		
1/6	3 8			Bybacka Skrivaregårdar Carl Persson		
8/27	1 32			Enebacken D:o		
23/100	1 35			Harry Johansson		
Enebackens nybyggareboställe				Holmestads kommun		
				Per. Frans Johansson		
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	11						01		2740	-		4347	-		1607	-
60	22							480	105	60	800	176	—	320	70	40
75	18							400	72	-	"	144	-	400	72	-
85	15							350	52	50	"	120	-	450	67	50
75	18							400	72	-	"	144	-	400	72	-
85	15							350	52	50	"	120	—	450	67	50
"	11							350	38	50	"	88	-	450	49	50
"	50							350	175	-	"	400	-	450	225	-
90	22							320	70	40	"	176	—	480	105	60
—							23									
6	82						24		3378	50		5715	-		2336	50
70	10							430	43	-	800	80	-	370	37	-
45	23							560	128	80	"	184	-	240	55	20
"	17							560	95	20	"	136	-	240	40	80
40	27							590	159	30	"	216	—	210	56	70
60	58							480	278	40	"	464	-	320	185	60
1	35								704	70		1080	—		375	30
2	22						27		1264	60		1953	50		688	90
16	18					3	31		9054	50		14038	50		4984	—
6	82						24		3378	50		5715	-		2336	50
1	35								704	70		1080	-		375	30
26	57					3	82		14402	30		22787	-		8884	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällig Tredea a-b			
1/6	3 8		Bybacka Skrivaregården	Carl Persson		
				åker, jrb. ej	193	
				Summa:		
1/5	3 4		D:o	Emil Johansson		
				åker, mylla på lera	194	1.55
				" "	195	1.60
				Summa:		
1	1 1		Holmestad Stommen	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr. Einar Johansson		
				åker, mylla på lera	196	1.65
				" "	197	
				Summa:		
			Sammandrag för samfällig Tredea a-b			
1/6	3 8		Bybacka Skrivaregården	Carl Persson		
1/5	3 4		D:o	Emil Johansson		
1	1 1		Holmestad Stommen	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr. Einar Johansson		
				Summa:		
			Samfällig Tredea c-d			
7/5	3 4		Bybacka Skrivaregården	Emil Johansson		
				åker, mylla på lera	198	1.70
				åker, mylla på lera	199	1.85
				" "	200	1.75
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							43									
							43									
	38							600	228	-	900	342	-	300	114	-
	39							600	234	-	"	351	-	300	117	-
	77								462	-		693	-		231	-
	11							480	52	80	900	99	-	420	46	20
	12							480	57	60	"	108	-	420	50	40
	23								110	40		207	-		96	60
							43									
	77								462	-		693	-		231	-
	23								110	40		207	-		96	60
1	00						43		572	40		900	-		327	60
	08							540	43	20	900	72	-	360	28	80
	34							600	204	-	"	306	-	300	102	-
	16							630	100	80	"	144	-	270	43	20
	58								348	-		522	-		174	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällighet a-f.			
1/5	3 4		Bybacka Skrivaregården	Emil Johansson		
				åker, mylla på lera	201	2.50
				" "	202	2.50
				" "	203	"
				" "	204	2.90
				" "	205	3.25
				väg	206	—
				Summa:		
			Samfällighet g-h.			
1/5	3 4		Bybacka Skrivaregården	Emil Johansson		
				åker, mylla på lera	207	3.—
				" "	208	3.—
				Summa:		
1/6	3 8		D:o	Carl Persson		
				åker, mylla på lera	209	3.30
				" "	210	3.—
				" "	211	3.05
				" "	212	3.25
				Summa:		
8/27	1 32		Enebacken	Carl Persson		
				åker, mylla på lera	213	3.45
				" "	214	4.05
				" "	215	4.35
				" "	216	4.55
				" "	217	4.85
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44							570	250	80	900	396	–	330	145	20
	16							540	86	40	"	144	–	360	57	60
	24							510	122	40	"	216	–	390	93	60
	23							540	124	20	"	207	–	360	82	80
	14							750	105	–	"	126	–	150	21	–
							20									
1	21						20		688	80		1089	–		400	20
	07							630	44	10	900	63	–	270	18	90
	08							630	50	40	"	72	–	270	21	60
	15								94	50		135	–		40	50
	31							630	195	30	900	279	–	270	83	70
	27							450	121	50	"	243	–	450	121	50
	31							450	139	50	"	279	–	450	139	50
	24							450	108	–	800	192	–	350	84	–
1	13								564	30		993	–		428	70
	07							450	31	50	900	63	–	450	31	50
	35							480	168	–	800	280	–	320	112	–
	23							450	103	50	900	207	–	450	103	50
	23							480	110	40	"	207	–	420	96	60
	24							540	129	60	"	216	–	360	86	40
1	12								543	–		973	–		430	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	218	4.95
				" "	219	5.25
				" "	220	4.55
				imp.	221	—
				"	222	—
				Summa:		
			Sammandrag för samfälligheten 9-n.			
1/5	3 4		Bybacka Skrivaregården	Emil Johansson		
1/6	3 8		D:o	Carl Persson		
8/27	1 32		Enebacken	D:o		
				Summa:		
			Samfälligheten i-n			
1/6	3 8		Bybacka Skrivaregården	Carl Persson		
				åker, mylla på lera	223	3.45
				" "	224	3.75
				" "	225	4.70
				Summa:		
8/27	1 32		Enebacken	Carl Persson		
				åker, mylla på lera	226	4.75
				" "	227	4.-
				" "	228	4.45
				" "	229	4.55
				" "	230	4.70
				" "	231	4.95
				" "	232	5.45
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	12								543	–		973	–		430	–
	25							540	135	–	900	225	–	360	90	–
	19							690	131	10	"	171	–	210	39	90
	42							570	239	40	"	378	–	330	138	60
							12									
							33									
1	98						45		1048	50		1747	–		698	50
	15								94	50		135	–		40	50
1	13								564	30		993	–		428	70
1	98						45		1048	50		1747	–		698	50
3	26						45		1707	30		2875	–		1167	70
	19							480	91	20	900	171	–	420	79	80
	47							540	253	80	"	423	–	360	169	20
	03							720	21	60	"	27	–	180	5	40
	69								366	60		621	–		254	40
	15							720	108	–	900	135	–	180	27	–
	61							660	402	60	"	549	–	240	146	40
	36							660	237	60	"	324	–	240	86	40
	36							720	257	20	"	324	–	180	64	80
	34							780	265	20	"	306	–	120	40	80
	34							600	204	–	"	306	–	300	102	–
	33							600	198	–	"	297	–	300	99	–
2	49								1674	60		2241	–		566	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	233	5.10
				" "	234	4.55
				" "	235	4.35
				" "	236	"
				" "	237	"
				" "	238	4.55
				Summa:		
			Sammandrag för samfällighreten i-r			
1/6	3 8		Bybacka Skrivaregårda	Carl Persson		
9/27	1 32		Enebacken	D:me		
				Summa:		
			Samfällighreten o-r			
1/5	3 4		Bybacka Skrivaregårda	Emil Johansson		
				åker, mylla på lera	239	2.95
				" "	240	3.60
				" "	241	3.50
				" "	242	3.45
				" "	243	3.40
				" "	244	3.35
				" "	245	3.10
				" "	246	2.80
				" "	247	2.75
				" "	248	3.30
				" "	249	3.35
				väg	250	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									1674	60		2241	–		566	40
	03							750	22	50	900	27	–	150	4	50
1	02							570	581	40	"	918	–	330	336	60
	56							570	319	20	"	504	–	330	184	80
	36							570	205	20	"	324	–	330	118	80
	22							570	125	40	"	198	–	330	72	60
	05							600	30	–	"	45	–	300	15	–
4	73								2958	30		4257	–		1298	70
	69								366	60		621	–		254	40
4	73								2958	30		4257	–		1298	70
5	42								3324	90		4878	–		1553	10
	40							510	204	–	~~900~~ 750	300	–	240	96	–
	48							870	417	60	900	432	–	30	14	40
	25							810	202	50	"	225	–	90	22	50
	18							570	102	60	"	162	–	330	59	40
	18							540	97	20	"	162	–	360	64	80
	13							510	66	30	"	117	–	390	50	70
	15							600	90	–	~~900~~ 840	126	–	240	36	–
	25							480	120	–	~~900~~ 720	180	–	240	60	–
	31							480	148	80	~~900~~ 690	213	90	210	65	10
	18							810	145	80	900	162	–	90	16	20
	36							810	291	60	"	324	–	90	32	40
							10									
2	87						10		1886	40		2403	90		517	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	2 c		Bybacka Erik Pers- ellr	Malkolm Johanssons sterbhus		
			Bergs Grossgärda	åker, myrlla på berg	251	3.60
				" "	252	3.55
				" "	253	"
				" "	254	3.50
				" "	255	"
				" "	256	"
				" "	257	"
				Summa:		
			Sammandrag för samfälligheten 0-5			
1/5	3 4		Bybacka Skinnaregärda	Emil Johansson		
1/4	2 c		Bybacka Erik Pers- ellr			
			Bergs Grossgärda	Malkolm Johanssons sterbhus		
				Summa:		
			Allmänna vägar m. m.			
				allmän väg 240 x 9	258	—
				" " 600 x 11	259	—
				bäck 640 x 5	260	—
				" 300 x 8	261	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. GRADA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							600	174	–	900	261	–	300	87	–
	24							570	136	80	"	216	–	330	79	20
	21							570	119	70	"	189	–	330	69	30
	19							540	102	60	"	171	–	360	68	40
	19							540	102	60	"	171	–	360	68	40
	16							540	86	40	"	144	–	360	57	60
	21							540	113	40	"	189	–	360	75	60
1	49								835	50		1341	–		505	50
2	87						10		1886	40		2403	90		517	50
1	49								835	50		1341	–		505	50
4	36						10		2721	90		3744	90		1023	–
							22									
							66									
							32									
							24									
							144									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Slutsammandrag:		
			Samfälligheten A-L		
			" M-V		
			" a-b		
			" c-d		
			" e-f		
			" g-h		
			" i-n		
			" o-r		
			Allmänna vägar m.m.		
				Samma:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	04					1	90		9661	70		17475	–		7813	30
26	57					3	82		14402	30		22787	–		8384	70
1	00						43		572	40		900	–		327	60
	68								348	–		522	–		174	–
1	21						20		688	80		1089	–		400	20
3	26						45		1707	30		2875	–		1167	70
5	42								3324	90		4878	–		1553	10
4	36						10		2721	90		3744	90		1023	–
						1	44									
62	44					8	34		33427	30		54270	90		20843	60

Lantbruket den 9 januari 1942

Gustaf Svensson

Statens c. lantbruksinspektör

Sylvester Johansson.

Biträdande goda män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m^3	Pris pr m^3 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

Ersättningar för intrång av jordupplag.

Enebacken 1^{32}	Carl Persson	0 - 4+18	87.5	20		17 50
Vedum Jättagården 9^{6}	Bertha Johansson	0 - 4+18	87.5	20		17 50
					Summa	35 00

Enebacken den 9 januari 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Linusson

Hjalmar Johansson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392241

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-L								
+18 0-4	418	**Sträckan A-B**								
		9" betongrör m	418	2.20			919	60		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	418	0.70			292	60		
0 +34 +50 +18 1 ,2 ,4		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
		Brunn typ C, d = 0.60 m	3	40:-	120	-	160	-		
		Schaktning av lera för öppet ytvattendike m^3	175	0.90			157	50	1529	70
		För arbetets ledning samt för oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 %							155	30
		Ersättningar enl. Bil.B. för intrång av jordupplag							35	-
							Summa:		1720	-
+18 +38 4 -6	220	**Sträckan B-C**								
		12" betongrör m	220	3.60			792	-		
+18 +80 4 -4		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	62	0.90	55	80				
+80 +14 4 -5		D:o "	34	1.15	39	10				
+14 +38 5 -6		D:o "	124	0:80	99	20	194	10		
+14 +38 5 ,6		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	1076	10
		Tillägges c:a 10 %							108	90
							Summa:		1185	-
+38 +15 6 -8	177	**Sträckan C-D**								
		6" tegelrör m	177	1:50			265	50		
+38 +18 6 -7		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	80	0:70	56	-				
+18 +15 7 -8		D:o "	97	0:45	43	65	99	65		
+18 +15 7 ,8		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	435	15
		Tillägges c:a 10 %							44	85
							Summa:		480	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+87 +2		1									
19 -22	215	Sträckan B-B									
+87 +51											
19 -21		5" tegelrör	m	164	1.05	172	20				
+51 +2											
21 -22		4" "	"	51	0.80	40	80	213	-		
+87 +30											
19 -20		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	43	0.65	27	95				
+30 +80											
20 -20		D:o	"	50	0.50	25	-				
+80 +96											
20 -20		D:o	"	16	1.10	17	60				
+96 +51											
20 -21		D:o	"	55	0.45	24	75				
+51 +2											
21 -22		D:o	"	51	0.60	30	60	125	90		
+51 +2											
21 ,22		Brunn typ A, d = 0.45	m	2	35:-			70	-	408	90
		Tillägges c:a 10 %								41	10
								Summa:		450	-
10-12	200	Sträckan E-C									
+47											
10-11		6" tegelrör	m	147	1.50	220	50				
+47											
11 -12		8" "	"	53	2.10	111	30	331	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	147	0.45	66	15				
		D:o	"	53	0.55	29	15	95	30		
10		Brunn med 6" intag, d=0.45m				35	-				
+47											
11		Brunn typ A, d = 0.45	m			35	-	70	-	497	10
		Tillägges c:a 10 %								47	90
								Summa:		545	-
+33											
12-13	133	Sträckan C-F									
		9" betongrör	m	133	2.20			292	60		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	133	0.60			79	80		
+33											
13		Brunn typ A, d = 0.60	m					45	-	417	40
		Tillägges c:a 10 %								42	60
								Summa:		460	-
+33 +67											
13 -14	134	Sträckan F-G									
		2" tegelrör	m	134	0.25			33	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	134	0.25			33	50		
		Överföres:						67	-		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					67	-		
+67 14		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	102	-
		Tillägges c:a 10 %							8	-
							Summa:		110	-
220-222	200	Sträckan F-H-I								
+33 220-221		8" tegelrör m	133	2.10	279	30				
+33 221 -222		3" " "	67	0.50	33	50	312	80		
+58 220-220		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	58	0.60	34	80				
+58 +33 220 -221		D:o "	75	0.80	60	-				
+33 221-222		D:o "	67	0.45	30	15	124	95		
+64 +33 220,221,222		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	542	75
		Tillägges c:a 10 %							52	25
							Summa:		595	-
+78 230-230	78	Sträckan H-K								
		4" tegelrör m	78	0.80			62	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	78	0.50			39	-		
+78 230		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	136	40
		Tillägges c:a 10 %							13	60
							Summa:		150	-
+72 +27 214-217	255	Sträckan H-L								
		6" tegelrör m	255	1.50			382	50		
+72 +61 214-215		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	89	0.50	44	50				
+61 +72 215-215		D:o "	11	0.70	7	70				
+72 +27 215-217		D:o "	155	0.40	62	-	114	20		
+32 +41 +27 215,216,217		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	601	70
		Tillägges c:a 10 %							58	30
							Summa:		660	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten M-V									
+62 +90											
49 -50	128	**Sträckan M-N**									
		15" betongrör	m	128	5.30			678	40		
+62 +50											
49 -50		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	88	1.60	140	80				
+50 +90											
50 -50		D:o	"	40	1.40	56	-	196	80		
+62											
49		Kringgjutning av rörutlopp				45	-				
+50 +90											
50 ,50		Brunn typ A, d = 0.60	m	2	45:-	90	-	135	-	1010	20
		Tillägges c:a 10 %								99	80
								Summa:		1110	-
+90 +68											
50 -52	178	**Sträckan N-O**									
+90 +60											
50 -51		12" betongrör	m	70	3.60	252	-				
+60 +68											
51 -52		10" "	"	108	2.50	270	-	522	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	70	1.20	84	-				
		D:o	"	108	0.70	75	60	159	60		
+60 +68											
51 ,52		Brunn typ A, d = 0.60	m	2	45:-			90	-	771	60
		Tillägges c:a 10 %								78	40
								Summa:		850	-
+68 +85											
52 -55	317	**Sträckan O-P**									
+68 +66											
52 -53		6" tegelrör	m	98	1.50	147	-				
+66 +75											
53 -54		5" "	"	109	1.05	114	45				
+75 +85											
54 -55		3" "	"	110	0.50	55	-	316	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	98	0.85	83	30				
		D:o	"	109	0.45	49	05				
		D:o	"	110	0.30	33	-	165	35		
+74+66+75+85											
52,53,54,55		Brunn typ A, d = 0.45	m	4	35:-			140	-	621	80
		Tillägges c:a 10 %								63	20
								Summa:		685	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. STARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+46 +31											
31 -34	285	Sträckan N-N[1]									
+46 +69											
31 -32		5" tegelrör	m	123	1.05	129	15				
+69 +31											
32 -34		4" "	"	162	0.80	129	60	258	75		
+46 +67											
31 -31		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	21	0.60	12	60				
+67 +31											
31 -34		D:o	"	264	0.40	105	60	118	20		
+27+69+31											
32,32,34		Brunn typ A, d = 0.45	m	3	35:-			105	-	481	95
		Tillägges c:a 10 %								48	05
								Summa:		530	-
+42											
60-62	242	Sträckan O-R-S									
+96											
60-61		10" betongrör	m	196	2.50	490	-				
+96 +42											
61 -62		9" "	"	46	2.20	101	20	591	20		
		Grävning, läggning och		196	0.80	156	80				
		återfyllning	m	46	0.75	34	50	191	30		
+96 +42											
61 ,62		Brunn typ A, d = 0.60	m	2	45:-			90	-	872	50
		Tillägges c:a 10 %								87	50
								Summa:		960	-
+42 +45											
62 -65	303	Sträckan S-T									
		8" tegelrör	m	303	2.10			636	30		
+42 +50											
62 -63		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	108	0.60	64	80				
+50 +76											
63 -64		D:o	"	126	0.45	56	70				
+76											
64 -65		D:o	"	24	1.15	27	60				
+45											
65-65		D:o	"	45	0.60	27	-	176	10		
+48+85+45											
62,63,65		Brunn typ A, d = 0.45	m	3	35:-			105	-	917	40
		Tillägges c:a 10 %								92	60
								Summa:		1010	-
+45 +93											
65 -67	248	Sträckan T-U-V									
+45 +38											
65 -66		6" tegelrör	m	93	1.50	139	50				
+38 +93											
66 -67		4" "	"	155	0.80	124	-	263	50		
+45 +38											
65 -66		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	93	0.45	41	85				
+38											
66 -67		D:o	"	62	0.35	21	70				
+93											
67-67		D:o	"	93	0.75	69	75	133	30		
+38+63+93											
66,67,67		Brunn typ A, d = 0.45	m	3	35:-			105	-	501	80
			Överföres:							501	80

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							501	80
		Tillägges c:a 10 %							48	20
							Summa:		550	-
+31 200-200	31	Sträckan R-R[1]								
		5" tegelrör m	31	1.05			32	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	31	0.50			15	50		
+31 200		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	83	05
		Tillägges c:a 10 %							6	95
							Summa:		90	-
+98 90-90	98	Sträckan S-S[1]								
		2" tegelrör m	98	0.25			24	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	98	0.25			24	50		
+98 90		Stensil					10	-	59	-
		Tillägges c:a 10 %							6	-
							Summa:		65	-
80-81	100	Sträckan T-T[1]								
		3" tegelrör m	100	0.50			50	-		
+39 80-80		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	39	0.45	17	55				
+39 +68 80 -80		D:o "	29	0.40	11	60				
+68 +92 80 -80		D:o "	24	1:-	24	-				
+92 80 -81		D:o "	8	0.50	4	-	57	15		
81		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	142	15
		Tillägges c:a 10 %							12	85
							Summa:		155	-
+95 70-72	295	Sträckan U-U[1]								
+14 70-71		6" tegelrör m	114	1.50	171	-				
+14 +95 71 -72		4" " "	181	0.80	144	80	315	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	114	0.45	51	30				
		D:o "	181	0.40	72	40	123	70		
+14+13+95 71,72,72		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	544	50
		Tillägges c:a 10 %							55	50
							Summa:		600	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten a-b								
+17										
120-121	117	**Sträckan a-b**								
+40										
120-120		4" tegelrör m	40	0.80	32	-				
+40 +17										
120-121		3" " "	77	0.50	38	50	70	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	40	0.40	16	-				
		D:o "	77	0.55	42	35	58	35		
120		6" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong jämte								
		stensättning			15	-				
+40 +17										
120,121		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	85	-	213	85
		Tillägges c:a 10 %							21	15
							Summa:		235	-
		Samfälligheten c-d								
+89										
130-130	89	**Sträckan c-d**								
+14										
130-130		4" tegelrör m	14	0.80	11	20				
+14 +89										
130-130		3" " "	75	0.50	37	50	48	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	14	0.80	11	20				
		D:o "	75	0.30	22	50	33	70		
130		6" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong jämte								
		stensättning			15	-				
+14										
130		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
+89										
130		Stensil			10	-	60	-	142	40
		Tillägges c:a 10 %							12	60
							Summa:		155	-
		Samfälligheten e-f								
+14										
140-142	214	**Sträckan e-f**								
+50										
140-140		5" tegelrör m	50	1.05	52	50				
+50 +14										
140-142		4" " "	164	0.80	131	20	183	70		
+60										
140-140		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	60	0.35	21	-				
+60 +7										
140-140		D:o "	10	0.65	6	50				
		Överföres:			27	50	183	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			27	50	183	70		
+70 +25 140-141		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	55	0.30	16	50				
+25 +14 141-142		D:o "	89	0.40	35	60	79	60		
140		6" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong jämte								
		stensättning			15	-				
+50 140		Stensil			10	-				
+14 142		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-	60	-	323	30
		Tillägges c:a 10 %							31	70
							Summa:		355	-
		Samhälligheten g-h								
+1 100-104	401	Sträckan g-h								
+98 100-100		8" tegelrör m	98	2.10	205	80				
+98 100-102		5" " "	102	1.05	107	10				
+68 102-103		4" " "	168	0.80	134	40				
+68 +1 103-104		3" " "	33	0.50	16	50	463	80		
+8 100-100		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	8	0.60	4	80				
+8 +94 100-100		D:o "	86	0.50	43	-				
+94 100-102		D:o "	106	0.60	63	60				
+16 102-102		D:o "	16	0.30	4	80				
+16 +32 102-102 +46 +56 102-102		D:o "	26	0.75	19	50				
+56 +68 102-103		D:o "	112	0.40	44	80				
+68 +1 103-104		D:o "	33	0.30	9	90				
+32 +46 102-102		D:o jämte bergspräng-								
		ning "	14	7:-	98	-	288	40		
100		9" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong jämte								
		stensättning			20	-				
+98 100,102, +1 104	+66 +68 102,103	Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-	140	-				
		Stensil			10	-	170	-	922	20
		Tillägges c:a 10 %							92	80
							Summa:		1015	-

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten i-n									
+73											
110-113	373	**Sträckan i-k-l-m-n**									
+77											
110-110		9" betongrör	m	77	2.20	169	40				
+77 +48											
110-111		8" tegelrör	"	71	2.10	149	10				
+48 +35											
111-112		6" "	"	87	1.50	130	50				
+35 +97											
112-112		5" "	"	62	1.05	65	10				
+97 +73											
112-113		4" "	"	76	0.80	60	80	574	90		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	77	0.50	38	50				
		D:o	"	71	0.55	39	05				
		D:o	"	87	0.45	39	15				
		D:o	"	62	0.55	34	10				
		D:o	"	76	0.35	26	60	177	40		
110		9" fabriksgjutet rörled-									
		ningsöga av betong jämte									
		stensättning				20	-				
+77											
110		Brunn typ A, d = 0.60	m			45	-				
+48 +97											
111,112		" " " " = 0.45	"	2	35:-	70	-				
+73											
113		Stensil				10	-	145	-	897	30
		Tillägges c:a 10 %								87	70
								Summa:		985	-
+68											
170-171	168	**Sträckan k-k^1**									
170-171		4" tegelrör	m	100	0.80	80	-				
+68											
171-171		3" "	"	68	0.50	34	-	114	-		
170-171		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.40	40	-				
+26											
171-171		D:o	"	26	0.35	9	10				
+26 +68											
171-171		D:o	"	42	0.45	18	90	68	-		
+68											
171		Brunn typ A, d = 0.45	m					35	-	217	-
		Tillägges c:a 10 %								23	-
								Summa:		240	-
+62											
180-180	62	**Sträckan 1-1^1**									
		2" tegelrör	m	62	0.25			15	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	62	0.30			18	60		
			Överföres:					34	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					34	10		
+62 180		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	69	10
		Tillägges c:a 10 %							5	90
							Summa:		75	-
+90 190-190	90	Sträckan m-m[1]								
		3" tegelrör m	90	0.50			45	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	90	0.35			31	50		
+90 190		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	111	50
		Tillägges c:a 10 %							13	50
							Summa:		125	-
		Samfälligheten o-r								
+56 +59 149-151	203	Sträckan o-p-r								
+56 +72 149-150		8" betongrör m	116	1.80	208	80				
+72 +59 150-151		5" tegelrör "	87	1.05	91	35	300	15		
+56 +91 149-149		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	35	0.35	12	25				
+91 +29 149-150		D:o "	38	0.45	17	10				
+29 +72 150-150		D:o "	43	0.70	30	10				
+72 +59 150-151		D:o "	87	0.40	34	80	94	25		
+56 149		9" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong jämte								
		stensättning			20	-				
+91 +72 +59 149,150,151		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-				
+29 +54 150,151		Stensil	2	10:-	20	-	145	-	539	40
		Tillägges c:a 10 %							55	60
							Summa:		595	-
+92 160-160	92	Sträckan p-p[1]								
		5" tegelrör m	92	1.05			96	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	92	0.30			27	60		
+92 160		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	159	20
		Tillägges c:a 10 %							15	80
							Summa:		175	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
		Samfälligheten A-L								
418		Sträckan A-B					1720	-		
220		" B-C					1185	-		
177		" C-D					480	-		
215		" B-B^1					450	-		
200		" E-C					545	-		
133		" C-F					460	-		
134		" F-G					110	-		
200		" F-H-I					595	-		
78		" H-K					150	-		
255	2030	" H-L					660	-	6355	-
		Samfälligheten M-V								
128		Sträckan M-N					1110	-		
178		" N-O					850	-		
317		" O-P					685	-		
285		" N-N^1					530	-		
242		" O-R-S					960	-		
303		" S-T					1010	-		
248		" T-U-V					550	-		
31		" R-R^1					90	-		
98		" S-S^1					65	-		
100		" T-T^1					155	-		
295	2225	" U-U^1					600	-	6605	-
	117	Samfälligheten a-b							235	-
	89	" c-d							155	-
	214	" e-f							355	-
	401	" g-h							1015	-
		Samfälligheten i-n								
373		Sträckan i-k-l-m-n					985	-		
168		" k-k^1					240	-		
62		" l-l^1					75	-		
90	693	" m-m^1					125	-	1425	-
	5769	Överföres:							16145	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	5769	Överfört:							16145	-
		Samfälligheten o-r								
203		Sträckan o-p-r					595	-		
92	295	" p-p[1]					175	-	770	-
Summa:	6064						Summa:		16915	-

Enebacken den 9 januari 1942.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

302239

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbetena,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Enebacken den 9 januari 1942.

Statens c. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfällighet A-L				
			Holmestads socken				
1/6	3 8	lön	Bybacka Skrivaregården				
			Carl Persson	Sök.	1		
			Enebacken				
87/27	1 32	lön	Carl Persson	Sök.	2-7		
					8-12		
23/100	1 35	lön	Harry Johansson	Sök.	16-23, 1/2 24, 25-28, 36-42, 1/2 24, 29-35, 44-57		
11/144	1 38	lön	Sigrid Larén	Sök.	59-61		
		fallen kommen			62-79		
		—	Enebackens rytteriboställe				
			Holmestads kommun		58		
?	?	—	Holmestad Tofsgården				
			Oskar Ström	Sök.	81-86		
			Kvinne Vedums socken				
1/4	9 6	lön	Vedum Fällagården				
			Berta Johansson		87		
					88-92		
			Summa:				
			Holmestads socken.				
			Samfällighet M-V.				
1/6	3 8	lön	Bybacka Skrivaregården				
			Carl Persson	Sök.	93-106		
			Enebacken				
87/27	1 32	lön	Carl Persson	Sök.	107-153		
23/100	1 35	lön	Harry Johansson	Sök.	156-186		
		—	Enebackens rytteriboställe				
			Holmestads kommun		188-192		
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Anmärkningar. Förrättningsmannens förslag
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd 1	Avd 2	Avd 3			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	0.54090957	0.28288003	0.93393862							
14:–	7:57					7:57	0.119	0:41		
902:30	488:06					488:06	7.680	26:36		
610:20		538:73				538:73	8.477	29:10		
1791:60		1581:77				1581:77	24.890	85:44		
1803:–			1683:89			1683:89	26.497	90:96		
271:80			253:85			253:85	3.995	13:71		
1125:90		994:04				994:04	15.642	53:70		
39:90			37:26			37:26	0.586	2:01		
187:50		165:54				165:54	2.605	8:94		
79:20		69:92				69:92	1.100	3:78		
987:90	534:37					534:37	8.407	28:87		
7813:30	1030:–	3350:–	1975:–			6355:–	100.000	343:28		37.57
688:90						542:27	8.21	29:29		
4984:–						3926:01	59:44	213:09		
2336:50						1840:81	27.87	99:44		
375:30						295:91	4.48	15:99		
8384:70						6605:–	100.00	356:81		39.05

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten a-b				
			Bybacka Skrivaregården				
1/5	3 4	Lön	Emil Johansson	Sök.	194-195		
1	1 1	—	Holmestad Stommen				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Arr. Einar Johansson		196-197		
			Summa:				
			Samfälligheten c-d				
1/5	3 4	Lön	Bybacka Skrivaregården				
			Emil Johansson	Sök.	198-200		
			Summa:				
			Samfälligheten e-f				
1/5	3 4	Lön	Bybacka Skrivaregården Emil Johansson	Sök.	201-205		
			Summa:				
			Samfälligheten g-h				
			Bybacka Skrivaregården				
1/5	3 4	Lön	Emil Johansson	Sök.	207-208		
1/6	3 8	Lön	Carl Persson	Sök.	209-212		
8/27	1 32	Lön	Enebacken				
			Carl Persson	Sök.	213-220		
			Summa:				
			Samfälligheten i-n				
1/6	3 8	Lön	Bybacka Skrivaregården				
			Carl Persson	Sök.	223-225		
8/27	1 32	Lön	Enebacken				
			Carl Persson	Sök.	226-238		
			Summa:				

379497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägarens andel i kostnaderna för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggning i procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
231:—						165:70	70.51	8:95		
96:60						69:30	29.49	3:75		
327.60						235:—	100.00	12:70		1.39
174:—						155:—	100.00	8:41		
174:—						155:—	100.00	8:41		0.92
400.20						355:—	100.00	19:19		
400:20						355:—	100.00	19:19		2.10
40:50						35.22	3.47	1:90		
428:70						372:61	36.71	20:13		
698:50						607:17	59.82	32:79		
1167:70						1015:—	100.00	54:82		6.00
254:40						233:41	16.38	12:60		
1278.70						1191:59	83.62	64:34		
1553:10						1425:—	100.00	76:94		8.42

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten O-R				
1/5	3 4	kån	Bybacka Skrivaregårda				
			Emil Johansson	Sök.	239-249		
1/4	2 6	kån	Bybacka Eriksers- eller				
			Bengt Grossgårda				
			Malkolm Johanssons Herbtus		251-257		
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Samfälligheten A-L				
			" M-V				
			" a-b				
			" c-d				
			" e-f				
			" g-h				
			" i-n				
			" O-R				
			Summa:				

meddela mig inom 14 dagar om de vilja ha kån

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare i gemensamhetsanläggningen, förrättningsmedlemmar
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
517:50						389:54	50.59	21:	03	
505:50						380:46	49.41	20:	54	
1023:-						770:-	100.00	41:	57	4.55
7813:30						6355:-		343:	28	37,57
8384:70						6605:-		356:	81	39.05
327:60						235:-		12:	70	1.39
174:-						155:-		8:	41	0.92
400:20						355:-		19:	19	2.10
1167:70						1015:-		54:	82	6.00
1553:10						1425:-		76:	94	8.42
1023:-						770:-		41:	57	4.55
20843:60						16910:-		913:	72	100.00

Sveberkan den 9 januari 1942.

Lars Persson

Statens o. lantbruksingenjör


Gustaf Lundgren

Gustaf Johansson

Biträdande goda män

Översiktskarta

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Enebacken m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 18 mars 1941 erhölls Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Sedan förundersökningar företagits, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget nordöst om Holmestads kyrka, inom Sjöråsåns nederbördsområde nr 141. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-B^{1}, E-C-F-G, F-H-I, H-K, H-L, M-N-O-P, N-N^{1}, O-R-S-T-U-V, R-R^{1}, S-S^{1}, T-T^{1}, U-U^{1}, a-b, c-d, e-f, g-h, i-k-l-m-n

k-k^1, l-l^1, m-m^1, o-p-r och p-p^1.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall inlagts och uppmätts å generalstabens karta. Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning från skogsmark av 0.75 liter pr sekund och hektar, från åker till tegelrörsledningar av 1.50 liter pr sekund och hektar, från åker till betongrörsledningar av 1.25 liter pr sekund och hektar. Rörledningen A-B har kombinerats med öppet yt- och flodvattendike.

Den vattenmängd, för vilken rören dimensionerats, uppgår sålunda till:

vid punkt	1+34	65.0	sekundliter,	vid punkt	32+27	5.9 sekundliter
	2+50	62.0	"		32+69	4.9 "
	B	58.0	"		N^1	2.8 "
	5+14	50.3	"		R^1	3.2 "
	C	48.0	"		71+14	5.8 "
	7+18	11.7	"		72+13	3.2 "
	D	11.0	"		U^1	2.3 "
	21+51	5.6	"		120+40	1.9 "
	B^1	3.6	"		6	0.7 "
	E	9.8	"		130+14	1.4 "
	F	20.9	"		d	0.5 "
	G	0.4	"		140+50	3.8 "
	220+64	18.9	"		f	1.7 "
	H	18.1	"		100+98	7.5 "
	I	0.6	"		102	4.6 "
	K	1.9	"		102+66	4.1 "
	215+32	14.7	"		103+68	2.2 "
	216+41	13.3	"		k	16.5 "
	L	11.6	"		111+48	13.5 "
	50+50	49.5	"		m	6.0 "
	N	47.3	"		u	3.8 "
	51+60	40.9	"		k^1	1.o "
	O	36.8	"		l^1	0.6 "
	52+74	9.6	"		m^1	0.7 "
	53+66	7.0	"		150+27	8.2 "
	54+75	4.5	"		p	7.1 "
	P	1.5	"		r	2.6 "
	R	27.2	"		p^1	3.2 "
	S	24.6	"			
	63+85	21.4	"			
	T	15.4	"			
	U	11.8	"			
	67+63	3.4	"			
	V	2.3	"			
	T^1	1.4				

5. <u>Broar och trummor.</u>

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Ersättningar för intrång av jordupplag skola utgå med kronor 35:- i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 16.915 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderinglängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i åtta av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten A-L", "Samfälligheten M-V", "Samfälligheten a-b","Samfälligheten c-d", "Samfälligheten e-f", "Samfälligheten g-l", "Samfälligheten i-n" och "Samfälligheten o-r". Av kostnads-

förslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att "Samfälligheten A-L" /kostnad 6355:- kr, båtnad 7813:30 kr, relativ kostnad 0,813/ skall indelas i tre avdelningar:

Avd. 1, omfattande sträckan A - 2+50, kostnad 1030:- kr, båtnad 1904:20 kr, relativ kostnad 0,541,

Avd. 2, omfattande sträckorna 2+50 - B-C-D, B-B^1 och E-C, kostnad 3350:- kr, båtnad 3794:40 kr, relativ kostnad 0.883,

Avd. 3, Omfattande sträckorna C-F-G, F-H-I, H-K och H-L, kostnad 1975:- kr, båtnad 2114:70 kr, relativ kostnad 0.934.

Skäl till uppdelning av någon av de övriga samfälligheterna i förberedande avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för

dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Samfälligheten A-L" för 37.57 % av företagets gemensamma kostn.,

"Samfälligheten M-V" " 39.05 % " " " "

"Samfälligheten a-b" " 1.39 % " " " "

"Samfälligheten c-d" " 0.92 % " " " "

"Samfälligheten e-f" " 2.10 % " " " "

"Samfälligheten g-h" " 6.00 % " " " "

"Samfälligheten i-n" " 8.42 % " " " "

"Samfälligheten o-r" " 4.55 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettioen /31/ kronor 27 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1946 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder

som gälla för anläggningskostnaderna.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom krigsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Enebackens dikningsföretag av år 1942".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Enebacken den 9 januari 1942

Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Larsson Hjalmar Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Lerebackens dikningsföretag

av år 1942

i Kolmestads *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st.	27	0,50			13	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I							
		1) i åker, raklinje	km.	1.4	1,50	2	10		
		kroklinje	„	2.2	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 20 ar	st.	46	0.17	7	82		
			har	9.26	1.06	9	81		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	st.	1	0.05	-	05		
			har	0.08	0.78	-	06		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000	30%			7	93		
		~~Kronoptkarta, upprättad genom kopiering~~	st	262	0.10	26	20		
		~~medelareal 27 ar~~	har	70.78	0.28	19	81		
		~~tillägg 25%~~	~~/15~~			11	50		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet				10	50		
		övriga regalark blad	st.					102	38
			Överföres					115	88

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				115 88
		Avvägning:				
	17-23/7	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3 3/4	12,00	45 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	9.26	0.50	4 63	
		avvägda punkter ... st.	180	0.03	5 40	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	1.0	2,00	2 —	
		" , inlagd med ledning av höjdsiffror dagar	1/2	12.00	6 —	
		i annan mark ... „		5,00		63 03
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27 ar, ... st.	262	0.07	18 34	
		... har	70.78	0.20	14 15	32 49
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	262	0,04		10 48
		Markvärdering:				
	3/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/3	12,00	4 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	5.1	1,50	7 65	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	472	0,06	28 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	236	0,12	28 32	72 29
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.4	3.00	4 20	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	5.4	3.50	18 90	23 10
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	3	0.12	- 36	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	24	0.25	6 —	
		... „				
		... „				6 36
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
	25/15/7, 1/2	... dagar	1 1/3	12,00		16 —
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning minst ... km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	4.7	6,00	28 20	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.4	10,00	14 —	45 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	304	0,03	9 12	10 12
		Överföres				401 45

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				401 45
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	1.3	2,50	3 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4.9	4,00	19 60	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			16 91	39 76
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1735	0.02 ~~0,01~~		34 70
		Översiktskarta, *§ 41* 1:150 000				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	2	0,25	- 50	2 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	22	0,30	6 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	4	0,20	- 80	9 40
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	9	3,00		27 —
1941	3/10	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	1 3/4	12,00		21 —
1942	9/1					
1941	18/12	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ang. avdelningsbild. „	1/2	12,00		6 —
	3/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn ,* 3 typer „	3/4	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning „	1/3	12,00	4 -	
		slamficka „		12,00		
						13 —
		Summa kronor				567 31
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 27 ar ägofigurer st.	262	0.10	26 20	
		har	7078	0.28	19 81	
		Överföres			56 51	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			56 51	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			11 50	
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 1735	0,02	34 70	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	304	0,05	15 20	119 66
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.* 0.1	2.50	- 25	
		befintligt vattendrag ell. vall	„ 0.3	3.00	- 90	
		nytt avlopp eller vall	„ 1.3	5.00	6 50	
		ändring av befinligt avlopp	„ 4.9	6.00	29 40	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			6 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 2	3,00	6 -	49 05
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1 1/2	12,00	13 -	
						13 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid.* 72	0,55		39 60
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				225 31
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (6.25 + 3.75 + 2 · 2.50)			15 -	27 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar (20:- + 18 40)			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			55 50	
						93 90
		Summa kronor				121 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				567 31
		Lösen för kopior och avskrifter				225 31
		Övriga förrättningskostnader				121 10
		Summa kronor				913 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Linne *häradsrätt.*

Enebaskent *den* 9 januari *19* 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392212

Ser. E XIII
7415
DIARIE N:r 12152
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1944
R 3*0908

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Enebackens dikningsföretag av år 1942

i Holmestads socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 22 april 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson.
Bestyrkes i tjänsten
[illegible]

B E T Ä N K A N D E

i fråga om statsunderstöd till utförande av "Enebackens dikningsföretag av år 1942" i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget nordöst om Holmestads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 9 januari 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av företaget beröres bl.a. kronoegendomen 1 mantal Holmestad Stommen 1^{1}.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget

eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 9 januari 1942 med företagets delägare /Bil. IV a/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna för företaget. Ägarna av fastigheten 1/4 mantal Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården 2^{6} ha lämnat ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag att söka lån från statens avdikningslånefond /Bil. IV b/.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående fö-

retaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 8070 kronor från statens avdikningsanslag och 9510 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd samt föreningsskrivelse rörande ansökning om lån.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar,

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 21 maj 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	16880:00	
Ersättningar	35:00	18.055:00 ~~16915:00~~

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	913:72	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	88:35	1002:07
Summa kronor:		19.057:07 ~~17917:07~~

Skara den 21 maj 1942
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

~~Arbetet~~.

På ökningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av den förslagsställarens anbållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19.057 kronor 7 öre, varav å lantägarnas andel 18.413 kronor 8 öre.

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Hjalmar Svensson

Bestyrkes å Tjänstens
vägnar

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 9 januari 1942 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Enebacken m.fl. hemman i Holmestads socken, Skaraborgs län /Enebackens dikningsföretag av år 1942/; betygar

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 april 1942.

I tjänsten

Erik T:son Uggla.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Enebackens dikningsföretag av år 1942

i Holmestads socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samfälligheten A - L.

Åker 20.04 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 20.04 har

Markens blivande värde i medeltal 870 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 7813:30 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6355:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 9 januari 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Carl Persson,

Adress: Enebacken, Holmestad, Götene.

Anm.:

Skara den 27 april 1942.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
302586

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Enebackens dikningsföretag av år 1942

i Holmestads socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samfälligheten M - V.

Åker	26.57	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	26.57	har

Markens blivande värde i medeltal 860 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 8384:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6605:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 9 januari 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Carl Persson

Adress: Enebacken, Holmestad, Götene.

Anm.:

Skara den 27 april 1942

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

Bilaga III c.

REDOGÖRELSE

för Enebackens dikningsföretag av år 1942

i Holmestads socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er

Samfälligheterna a-b, c-d, och e-f.

Åker	2.79	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	2.79	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 901:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 745:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 9 januari 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Carl Persson,

Adress: Enebacken, Holmestad, Götene.

Anm.:

Skara den 27 april 1942

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
092586

Bilaga III d.

REDOGÖRELSE

för Enebackens dikningsföretag av år 19 42

i Holmestads sock en

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er

Samfälligheten g - h.

Åker	3.26	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	3.26	har

Markens blivande värde i medeltal 880 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 1167:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1015:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 9 januari 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Carl Persson

Adress: Enebacken, Holmestad, Götene.

Anm.:

Skara den 27 april 1942

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga III e.

REDOGÖRELSE

för Enebackens dikningsföretag av år 1942

i Holmestads socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samfälligheten 1 - n.

Åker	5.42	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	5.42	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 1553:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1425:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 9 januari 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Carl Persson,

Adress: Enebacken, Holmestad, Götene.

Anm.:

Skara den 27 april 1942

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga III f.

REDOGÖRELSE

för Enebackens dikningsföretag av år 1942

i Holmestads socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

~~Samfälligheten o - r.~~

Åker	4.36	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	4.36	har

Markens blivande värde i medeltal 860 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 1023:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 770:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 9 januari 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Carl Persson,

Adress: Enebacken, Holmestad, Götene.

Anm.:

Skara den 27 april 1942

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Enebackens dikningsföretag av år 1942 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och
Carl Persson, Enebacken,
Harry Johansson, Enebacken,
Bertil Johansson såsom ombud för Emil Johansson, Skrivaregården,
Oskar Karlsson såsom ombud för Sigrid Lavén, ägare av Enebacken 1:38,
Hjalmar Lundkvist såsom ombud för Bertha Johansson, Jättadansen.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Oskar Karlsson, Enebacken, och Hjalmar Lundkvist, Jättadansen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Harry Johansson, Enebacken, och Bertil Johansson, Skrivaregården. Till styrelsesuppleant valdes Oskar Karlsson, Enebacken.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Einar Johansson, Stommen, och Hjalmar Lundkvist, Jättadansen.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar

i företaget, nämligen:

Carl Persson, ägare av Enebacken 1^{32} och Bybacka Skrivaregården 3^{8},

Harry Johansson, ägare av Enebacken 1^{35},

Emil Johansson, ägare av Bybacka Skrivaregården 3^{4},

Sigrid Lavén, ägare av Enebacken 1^{38},

Bertha Johansson, ägare av Vedum Jättagården 9^{6}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Enebacken den 9 januari 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Hj. Lundkvist
Oskar Karlsson

Bilaga IV b.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Enebackens dikningsföretag av år 1942 inom Holmestads socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Holmestad den 25 januari 1942

Anna Johansson	Henning Johansson
Hugo Johansson	Henrik Johansson
Herbert Johansson	Hilda Johansson

Samtliga delägare i Malkolm Johanssons sterbhus.

Bevittnas:

Emil Svensson	Sven Svensson

STATSBIDRAG och LÅN.

	Samfälligheten								Summa
	A-L	M-V	a-b	c-d	e-f	g-h	i-n	o-r	
Båtnad	7813.30	8384.70	327.60	174.00	400.20	1167.70	1553.10	1023.00	
Kostnad	6731.47	6996.31	248.93	164.22	376.05	1075.12	1509.38	815.59	
Relativ kostnad	0.86	0.83	0.76	0.94	0.94	0.92	0.97	0.80	
Bidrag i % av kostnad	45.10	44.05	41.60	47.90	47.90	47.20	48.95	43.00	
Beräknat bidrag	3035.89	3081.87	103.55	78.66	180.13	507.46	738.84	350.70	8077.10
BIDRAG utgår med	3033.22	3079.16	103.46	78.59	179.97	507.02	738.19	350.39	8070.00
Lånesökandenas andel									
i procent	96.809	95.52	70.51	100.00	100.00	100.00	100.00	100.000	
i båtnad	7585.90	8009.40	231.00	174.00	400.20	1167.70	1553.10	1023.00	
i kostnad	6516.67	6682.86	175.52	164.22	376.05	1075.12	1509.38	815.59	
i bidrag	2936.43	2941.21	72.95	78.59	179.97	507.02	738.19	350.39	
Beräknat lånebelopp	3580.24	3741.65	102.57	85.63	196.08	568.10	771.19	465.20	9510.66
LÅN utgår med	3579.99	3741.39	102.56	85.62	196.07	568.06	771.14	465.17	9510.00

Skara den 21 maj 1942

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker	Areal: Annan mark	Areal: Summa	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
A-L	20.04		20.04	6731.47	7813.30	0.86
M-V	26.57		26.57	6996.31	8384.70	0.83
a-b	1.00		1.00	248.93	327.60	0.76
c-d	0.58		0.58	164.22	174.00	0.94
e-f	1.21		1.21	376.05	400.20	0.94
g-h	3.26		3.26	1075.12	1167.70	0.92
i-n	5.42		5.42	1509.38	1553.10	0.97
o-r	4.36		4.36	815.59	1023.00	0.80
Summa:	62.44		62.44	17917.07	20843.60	
			Lånesökandenas andel.			
A-L	19.30		19.30	6516.67	7585.90	
M-V	25.22		25.22	6682.86	8009.40	
a-b	0.77		0.77	175.52	231.00	
c-d	0.58		0.58	164.22	174.00	
e-f	1.21		1.21	376.05	400.20	
g-h	3.26		3.26	1075.12	1167.70	
i-n	5.42		5.42	1509.38	1553.10	
o-r	4.36		4.36	815.59	1023.00	
Summa:	60.12		60.12	17315.41	20144.30	

Skara den 21 maj 1942

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Samfälligheten A-L.						
			Holmestads socken.							
1/6	3[8]		Bybacka Skrivaregården	Carl Persson		04				04
8/27	1[32]		Enebacken	Densamme	4	27			4	27
23/100	1[35]		D:o	Harry Johansson	9	31			9.	31
Enebackens ryttareboställe				Holmestads kommun,						
				arr. Frans Johansson		21				21
11/144	1[38]		Enebacken	Sigrid Lavén	3	69			3	69
			Holmestad Lofsgården	Oskar Ström		53				53
			Kinne Vedums socken.							
1/4	9[6]		Vedum Jättagården	Bertha Johansson	1	99			1	99
			Holmestads socken							
				Samfälligheten M-V.						
1/6	3[8]		Bybacka Skrivaregården	Carl Persson	2	22			2	22
8/27	1[32]		Enebacken	Densamme	16	18			16	18
23/100	1[35]		D:o	Harry Johansson	6	82			6	82
Enebackens ryttareboställe				Holmestads kommun						
				arr. Frans Johansson	1	35			1	35
				Samfälligheten a-b.						
1/5	3[4]		Bybacka Skrivaregården	Emil Johansson		77				77
1	1[1]		Holmestad Stommen	Kungl. Maj:t o Kronan						
				arr. Einar Johansson		23				23
				Samfälligheten c-d.						
1/5	3[4]		Bybacka Skrivaregården	Emil Johansson		58				58
				Samfälligheten e-f.						
1/5	3[4]		Bybacka Skrivaregården	Emil Johansson	1	21			1	21
				Samfälligheten g-h.						
1/5	3[4]		Bybacka Skrivaregården	Emil Johansson		15				15
1/6	3[8]		D:o	Carl Persson	1	13			1	13
8/27	1[32]		Enebacken	Densamme	1	98			1	98
				Överföres:	52	66			52	66

												0.86	45.10						
14	-	7	57		41		04	8	02					3	61	4	40
1512	50	1026	79	55	46	5	36	1087	61					490	08	597	48
3594	60	3265	66	176	40	17	06	3459	12					1558	68	1900	29
39	90	37	26	2	01		19	39	46					17	77		
1397	70	1247	89	67	41	6	52	1321	82					595	63	726	18
187	50	165	54	8	94		86	175	34					79	02		
1067	10	604	29	32	65	3	16	640	10					288	43	351	64
												0.83	44.05				
688	90	542	27	29	29	2	83	574	39					252	80	321	57
4984	-	3926	01	212	09	20	51	4158	61					1830	25	2328	19
2336	50	1840	81	99	44	9	61	1949	86					858	16	1091	63
375	30	295	91	15	99	1	55	313	45					137	95		
												0.76	41.60				
231	-	165	70	8	95		87	175	52					72	95	102	56
96	60	69	30	3	75		36	73	41					30	51		
174	-	155	-	8	41		81	164	22	0.94	47.90			78	59	85	62
400	20	355	-	19	19	1	86	376	05	0.94	47.90			179	97	196	07
										0.92	47.20						
40	50	35	22	1	90		18	37	30					17	59	19	71
428	70	372	61	20	13	1	95	394	69					186	13	208	53
698	50	607	17	32	79	3	17	643	13					303	30	339	82
18267	50	14720	-	795	21	76	89	15592	10					6981	42	8273	69

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403147

			Överfört:	52	66		52	66
			Samfälligheten i-n.					
1/6	3^{8}	Bybacka Skrivaregården	Carl Persson		69			69
8/27	1^{32}	Enebacken	Densamme	4	73		4	73
			Samfälligheten o-r.					
1/5	3^{4}	Bybacka Skrivaregården	Emil Johansson	2	87		2	87
1/4	2^{6}	Bybacka Erik Pers- el-						
		ler Bengt Grossgården	Malkolm Johanssons stbh.	1	49		1	49
			Summa:	62	44		62	44

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
18267	50	14720	00	795	21	76	89	15592	10			6981	42	8273	69
										0.97	48.95				
254	40	233	41	12	60	1	22	247	23			120	92	126	31
1298	70	1191	59	64	34	6	22	1262	15			617	27	644	83
										0.80	43.00				
517	50	389	54	21	03	2	03	412	60			177	26	235	33
505	50	380	46	20	54	1	99	402	99			173	13	229	84
20843	60	16915	00	913	72	88	35	17917	07			8070	00	9510	00

Skara den 21 maj 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Enebackens dikningsföretag av år 1942 i Holmestads socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden		21.30
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		6:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		12.50
Avskrift av betänkandet med bilagor, 21 sidor à 0.55 kr		11.55
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	88.35

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kinne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 21 maj 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1-21, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Godk. 8/11 46 240/44

DIARIE Nr 28982
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1946

BEVIS

över verkställd avsyning av Enebackens dikningsföretag av år 1942 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:ts~~ Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.580

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.110

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 6 juli 1944

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946

Arbetsstyrelsens ordf.: Carl Persson

Adress: Enebacken, Holmestad pr Götene

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 30 oktober 1946 företagen avsyning av ovan angivna företag befanns att det utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

Företagets kostnader belöpa sig till omkring 19.500 kronor.

kv.k. 19057

Skara den 2 november 1946.

Ernst Öfverholm.
lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

D. N:r 23187

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Enebackens dikningsföretag av år 1942 i Holmestads socken av SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 22/4 44

Kontrakt: 6/7 44

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 8.580

Lån: 10.110

Beräkn. kostnad: 19.057:07

Verkst. utbet. d. 6/7 44

av statsbidrag: 4x200 kr.

av lån: 5.000 kr.

Utfört arbete enligt lbring. E. Öfverholm den 10 / 10 1945

17.593:07 kr. = c:a 92 %.

0,81 · 8'580 = 7000
6'200
2'800

0,81 · 10'110 = 8'200
5'000
3'200

Ordf. i arb. styrelsen } Herr Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene.

~~Ende intressent~~ }

ekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2'800 kr.

av lån 3'200 kr.

Stockholm den 23 /10 1945

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

240
44

23187

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT. 1945

BEVIS

över verkställd besiktning av Enebackens dikningsföretag av år 19 42 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 22 apr 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.580

Lån från statens avdikningslånefond " 10.110

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 6 juli 1944

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946

Arbetsstyrelsens ordf.: Carl Persson

Adress: Enebacken, Holmestad pr Götene

Vid av assistenten Eric Lundgren den 10 oktober 1945 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns att "Samfälligheten i-n" återstår att utföra. Övriga delar äro färdigställda i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

Företaget är sålunda utfört i en omfattning som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av kronor 17.592:07 eller cirka 92 procent av det till 19.057:07 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 oktober 1945.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. o. EFTR. – SKARA o.
437144

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Enebackens dikningsföretag av år 1942 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Lån 10.110 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 22 april 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Holmestads socken			
Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården	1/4	2^{6}	Malkolm Johanssons s:terbhus
Bybacka Skrivaregården	1/5	3^{4}	Emil Johansson
" "	1/6	3^{8}	Carl Persson
Enebacken	8/27	1^{32}	Carl Persson
"	23/100	1^{35}	Harry Johansson
"	11/144	1^{38}	Sigrid Lavén
Kinne Vedums socken			
Vedum Jättegården	1/4	9^{6}	Bertha Johansson

Stockholm den 6 juli 1944.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

22/4 44

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Enebackens dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Holmestads socken.	
1/4	2 6	Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården	Malkolm Johanssons sterbhus
1/5	3 4	Bybacka Skrivaregården	Emil Johansson
1/6	3 8	D:o	Carl Persson
8/27	1 32	Enebacken	Carl Persson
23/100	1 35	D:o	Harry Johansson
11/144	1 38	D:o	Sigrid Lavén
		Kinne Vedums socken	
1/4	9 6	Vedum Jättagården	Bertha Johansson

Skara den 21 maj 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

240
44

DIARIE N:r 12178
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1944

BEVIS

över verkställd besiktning av Enebackens dik ningsföretag av år 1942 i Holmestads sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.580

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.110

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946

Arbetsstyrelsens ordf.: Carl Persson

Adress: Enebacken, Holmestad pr Götene

Vid av tekniska biträdet Rune Lundström den 4 juni 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av cirka 7.700 kronor eller omkring 40 procent av det till 19.057:07 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Sedan i juni 1943 har arbetet legat nere, men har nu i dagarna återigen påbörjats.

STÄMPEL KR. EN KRONA KR. STÄMPEL
10.6.44

Skara den 10 juni 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197