



Akt nr:

R-E1a-0911

AU$R-E1a-0911

godk 206

3:18
4/4

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 19/1 1945
godkänd den 26/1 1945

R 3*0911

DIARIE Nr 1060
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 till

Humlegårdens dikningsföretag av år 1942 i Norra Vånga socken av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusenåttahundratrettio (4.830)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtusentrehundratrettio (5.330)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för-troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråt upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Aplagården den 3/1 1945

Erik Johansson

Att lantbrukaren Erik Johansson, Aplagården,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bertil Andersson — Nils Ljungren

Adress Hakarimmarge Mönsterås — Adress Rumlagården Vängsby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

avsyning Humlegårdens

dik 42 Norra Vånga

en Skaraborgs

xxxxxx 30 okt 44

4.830

5.330

46

Lantbrukaren Erik Johansson

Aplagården Vångaby

Vid av undertecknad den 10 november 1943 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 10 januari 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 7.

Vid av undertecknad den 10 november 1943 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna

D - O och

J - M

K - N

i "Humlegårdens dikningsföretag av år 1942" i Norra Vånga socken befanns, att arbetet var väl utfört och sålunda kunde godkännas.

Vid avsyning av företagets brunnar befanns att stenfyllningen bestod av alltför stora stenar vid två stycken brunnar samt att stenfyllningen icke gick upp till i jämnhöjd med markytan på ett flertal ställen. Två brunnar saknade lock. Det åligger företagets ordförande att tillse att bristerna bliva rättade.

Slutligt avsyningsbevis utfärdas först sedan statsunderstöd blivit till företaget beviljat.

Skara den 11 november 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

8+44 - E - F - G - H
och G - 90+50

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 4.

Vid av undertecknad den 20 september 1943 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen D - 8+70 samt av den lagda trumman vid 8 + 7 i Humlegårdens dikningsföretag av år 1942 i Norra Vånga socken befanns att arbetet var väl utfört och sålunda kunde godkännas.

Skara den 20 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid av undertecknad den 2 oktober 1943 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna 5+44 - E - F - G - H och G - 90+50 i "Humlegårdens dikningsföretag av år 1942" i Norra vånga socken befanns, att arbetet var väl utfört och sålunda kunde godkännas.

Skara den 3 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 6.

Vid av undertecknad den 23 oktober 1943 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna

E - P

F - R

90+50 - S

i "Humlegårdens dikningsföretag av år 1942" i Norra Vånga socken befanns, att arbetet var väl utfört och sålunda kunde godkännas.

Skara den 24 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

N- 3.

Vid av agronom Rolf Lindqvist den 16 november 1942 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen A - B - C - D i "Humlegårdens dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen kunde godkännas.

Efter av styrelsen företagen kontroll av läggningen å sträckan D - 8+10 kan även denna igenläggas.

Skara den 21 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S:

Nr 1.

Vid av undertecknad den 21 september 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga CementVarufabrik och avsedda för "Humlegårdens dikningsföretag av år 1942" i Norra Vånga socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höllvvid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	68 cm	24.8.1942	1020 kg		1030 kg
10"	"	26.8.1942	"	1105 kg	
10"	"	2.9.1942	"	1105 kg	

202 meter 10" betongrör godkändes sålunda till användning i företaget.

Skara den 21 september 1942.

Tekn. biträde hos
statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 12 november 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Humlegårdens dikningsföretag av år 1942" i Norra Vånga socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höllvid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	75 cm	17 okt. 1942	1125 kg	1175 kg	
9"	"	29 okt. 1942	"	1175 kg	
9"	"	1 nov. 1942	"	1175 kg	
8"	80 cm	20 okt. 1942	1200 kg		1250 kg
8"	"	23 okt. 1942	"	1200 kg	
8"	"	23 okt. 1942	"	1250 kg	

275 meter 9" betongrör och 519 meter 8" betongrör godkändes sålunda till användning i företaget.

Skara den 12 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

R 3*0911
1073
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Humlegårdens dikningsföretag av år 1942
i Norra Vånga socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Humlagården m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Den 7 oktober 1941.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Norra Vånga sockens kyrka upplåst och i Skaraborgs Läns Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a -b / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 13.30 hos Frans Källgren, Humlagården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Róbert Olsson, Kartegården, Vångaby, och

Otto Svantesson, Bergsgården, Vångaby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Frans Källgren, Humlagården,

Gustav Johansson, Humlagården,

Erik Johansson, Aplagården,

Gunnar Svensson, Arvid Persgården,

såsom övriga sakägare:

Karl Wellander, Humlagården,

Sven Carlsson, Norra Vånga, såsom ombud för Norra Vånga - Kvänums Mejeriförening,

Arne Svensson, Håkan Månsgården,

Bertil Andersson, Håkan Månsgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något lagа hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansåge ej förefinnas.

§ 3.

Gunnar Svensson, Arvid Persgården, och Erik Johansson, Aplagården, hade ingått förening med sökandena till förrättningen. Föreningen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav berörde marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Bertil Andersson lämnade tillstånd till uppgrävning av gränsdiket intill hans mark, men yrkade ersättning för intrång av jordupplag från öppet dike samt för den skada som kunde uppstå å växande gröda i samband med anläggning av rörledning i gränsdiket.

§ 6.

Karl Wellander yrkade att öppna diket skulle bibehållas å hans mark.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 7 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kr pr dagsverke.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, ~~att synemännen för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt~~ att nytt sammanträde komme att hållas hos Erik Johansson, Aplagården, å tid, varom komme att underrättas genom brevkort. Någon kungörelse härom ansågs ej erforderlig.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens o. lantbruksingenjör.

Rob. Olsson Alb. Svanlund

Biträdande gode män.

Den 8 maj 1942.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Frans Källgren, Humlagården,

Gustav Johansson, Humlagården,

Karl Wellander, Humlagården,

Erik Johansson, Aplagården,

Arne Svensson, Håkan Månsgården,

Gunnar Svensson, Arvid Persgården.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Erik Johansson, Aplagården, Vångaby.

~~(åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.)~~

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upp-lästes dagens protokoll.

Aplagården den 8 maj 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Rob. Olsson ..... Otto Svantesson .....

Biträdande gode män.

d. e. V. D. 9-113
1941

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
13 FEB 1941
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hemlagården m. fl., Hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Frans Källgren

adress Hemlagården

pr Vånga

Telefon:

Vånga den 10 dec 1941

Gustav Johansson Frans Källgren

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören Sven Hallin, som anmodas häröver avgiva yttrande samt därvid hit återställa remisshandlingen. Mariestad å landskansliet den 13 februari 1941.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnson.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Hunlagården	Frans Karlsson
— " —	Gustav Johansson
— " —	Karl Wolander
Djupedal	Gunnar Svensson
Håkanmårsgården	Arne Svensson
Aplagården	Erik Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

8.

Norra Vånga

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.o V.D. 9-113
1941

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 mars *194* 1.

Carl Mannerfelt.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

Einar Johnson.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Humlagården, Arvid Persgården och Aplagården i Norra Vånga socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Frans Källgren, Humlagården, tisdagen den 7 oktober 1941 klockan 13.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Håkan Månsgården och Mörkagården komma att beröras.

Skara den 16 september 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Norra Vånga sockens kyrka den 21 sept. 1941, betygas

Uno Allert

.....Uno Allert.....

.....Kommunister.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 16 september 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Humlagården, Arvid Persgården och Aplagården i Norra Vånga socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Frans Källgren, Humlagården, **tisdagen den 7 oktober 1941 klockan 13.30,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Håkan Månsgården och Mörkagården komma att beröras.

Skara den 16 september 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto
30170

har 12 Kronor 20 öre
girerats till:
Skaraborgs Läns
Tidning, Skara.

14 OKT. 1941

BOKFÖRT
14.10.41
TIDNINGSKONTORET

Kupong nr 16

Fol.

SKARA den 25 sept. 1941

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE.

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1884
SKARA TIDNING
GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS
TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

Statens e. lantbruksingeniör
Herr Ernst Öfverholm,
S K A R A.

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 41							
Sept.19	8830	Kung. - Torrläggn Humlagården, Arvid-Persgården och Aplagården i N. Vånga	1	87			12:20
		Kronor					12:20

Räkning likviderna senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Bilaga 4.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Frans Källgren, Humlagården, tisdagen den 7 oktober 1941 klockan 13.30, för torrläggning av mark tillhörande Humlagården m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 18 september 1941 till:

Skiftesgodemannen Robert Olsson, Kartegården, Vångaby,
Skiftesgodemannen Otto Svantesson, Bergsgården, Vångaby,
Frans Källgren, Humlagården, "
Gustav Johansson, Humlagården, "
Karl Wellander, Humlagården, "
Norra Vånga - Kvänums Mejeriförening, Kvänum,
Rickard Mörk, Mörkagården, Vångaby,
Erik Johansson, Aplagården, "
Arne Svensson, Håkan Månsgården, "
Bertil Andersson, Håkan Månsgården, "
Gunnar Svensson, Arvid Persgården, /Djupedal/ "

Skara den 18 september 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Erik Johansson, Aplagården, fredagen den 8 maj 1942 klockan 12.45, avsändes den 21 april 1942 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna gode män och sakägare utom till Bertil Andersson, Håkan Månsgården.

Skara den 21 april 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade, delägare i det företag som avser dikning av nedanbeskrivna marker inom Humlagården nr. 4. hemman i Norra Vänga socken av Skaraborgs län, gära härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka att anlagget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig tomtläggning beredes nära marken.

Gunnar Svensson
Arvid-Pers-gården

Erik Johansson
Nyllagården

Förestående förening vitsordas för oss egenmäktigt

Rob. Olsson

Otto Svantesson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägokoncentration och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Norra Vånga socken		
Avst	6 19		Vånga Humlegården	Norra Vånga-Knäppens mejeriförening	
				åker, mylla på lera	1
				Summa	
1/3	6 2		Vånga Humlegården	Karl Wellander	
				åker, mylla på lera	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				Öfverföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							870	182	70	1000	210	-	130	27	30
	21															
	03							500	15	-	1000	30	-	500	15	-
	03							470	14	10	"	30	-	530	15	90
	03							530	15	90	"	30	-	470	14	10
	04							700	28	-	"	40	-	300	12	-
	03							670	20	10	"	30	-	330	9	90
	03							700	21	-	"	30	-	300	9	-
	04							"	28	-	"	40	-	"	12	-
	04							"	28	-	"	40	-	"	12	-
	04							630	25	20	"	40	-	370	14	80
	04							"	25	20	"	40	-	"	14	80
	06							570	34	20	"	60	-	430	25	80
	06							"	34	20	"	60	-	"	25	80
	06							600	36	-	"	60	-	400	24	-
	05							"	30	-	"	50	-	"	20	-
	07							"	42	-	"	70	-	"	28	-
	09							630	56	70	"	90	-	370	33	30
	08							"	50	40	"	80	-	"	29	60
	08							600	48	-	"	80	-	400	32	-
	07							630	44	10	"	70	-	370	25	90
	14							530	74	20	"	140	-	470	65	80
	23							630	190	90	"	230	-	170	39	10
	24							"	199	20	"	240	-	"	40	80
	16							"	132	80	"	160	-	"	27	20
1	74								1193	20		1740	-		546	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öneftöt	
				åker, mylla på lera	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				Summa	
1/20	6	6	Vänga Humlegården	Frans Källgren	
				åker, mylla på lera	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				samt "	111
				åker "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74								1193	20		1740	-		546	80
	15							800	120	-	1000	150	-	200	30	-
	14							770	107	80	"	140	-	230	32	20
	14							630	88	20	"	140	-	370	51	80
	13							"	81	90	"	130	-	"	48	10
	14							730	102	20	"	140	-	270	37	80
	10							"	73	-	"	100	-	"	27	-
	09							700	63	-	"	90	-	300	27	-
	10							"	70	-	"	100	-	"	30	-
	10							"	70	-	"	100	-	"	30	-
	13							600	78	-	"	130	-	400	52	-
	14							"	84	-	"	140	-	"	56	
	16							630	100	80	"	160	-	370	59	20
	12							"	75	60	"	120	-	"	44	40
3	38								2307	70		3380	-		1072	30
	21							630	132	30	1000	210	-	370	77	70
	17							670	113	90	"	170	-	330	56	10
	19							630	119	70	"	190	-	370	70	30
	07							670	46	90	"	70	-	330	23	10
	12							"	80	40	"	120	-	"	39	60
	23							"	154	10	"	230	-	"	75	90
	19							700	133	-	"	190	-	300	57	-
	19							600	114	-	"	190	-	400	76	-
	18							"	108	-	"	180	-	"	72	-
	20							570	114	-	"	200	-	430	86	-
	19							600	114	-	"	190	-	400	76	-
	19							530	100	70	"	190	-	470	89	30
	19							530	100	70	"	190	-	"	89	30
2	32								1431	70		2320	-		888	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
17/120	6⁵		Vänga Hemlegården	Gustav Johansson	
				åker, mylla på lera	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				tomt "	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				Summa:	
1/16	18⁵		Vänga invid Håkansgården	Carl Arne Svensson	
				åker, mylla på lera	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37							570	210	90	1000	370	-	430	159	10
	"							600	222	-	"	"		400	148	-
	"							700	259	-	"	"		300	111	-
	38							630	339	40	"	380	-	370	140	60
	"							600	228	-	"	"		400	152	-
	"							630	239	40	"	"		370	140	60
	39							670	261	30	"	390	-	330	128	70
	"							"	261	30	"	"		"	128	70
	46							630	289	80	"	400	-	370	170	20
	37							"	233	10	"	370	-	"	136	90
	34							"	214	20	"	340	-	"	125	80
							09									
	39							"	245	70	"	390	-	"	144	30
	40							"	252	-	"	400	-	"	148	-
	41							670	274	70	"	410	-	330	135	30
	40							"	268	-	"	400	-	"	132	-
	"							700	280	-	"	400	-	300	120	-
6	20						09		3978	80		6200	-		2221	20
	27							930	251	10	1000	270	-	70	18	90
	24							900	216	-	"	240	-	100	24	-
	20							870	174	-	"	200	-	130	26	-
	21							900	189	-	"	210	-	100	21	-
	18							"	162	-	"	180	-	"	18	-
	27							"	243	-	"	270	-	"	27	-
1	37								1235	10		1370	-		134	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	20 8		Vänga Nybelägården	Erik Johanssan	
				åker, mylla på lera	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				tomt	50
				åker, mylla på lera	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				Dacapo	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							830	166	-	1000	200	-	170	34	-
	21							770	161	70	"	210	-	230	48	30
	21							800	168	-	"	210	-	200	42	-
	21							"	168	-	"	210	-	"	42	-
	14							"	112	-	"	140	-	"	28	-
	11							870	95	70	"	110	-	130	14	30
							40									
	18							500	90	-	1000	180	-	500	90	-
	18							570	102	60	"	180	-	430	77	40
	21							630	132	30	"	210	-	370	77	70
	26							"	163	80	"	260	-	"	96	20
	28							"	176	40	"	280	-	"	103	60
	27							670	180	90	"	270	-	330	89	10
	29							700	203	-	"	290	-	300	87	-
	26							900	234	-	"	260	-	100	26	-
	23							"	207	-	"	230	-	"	23	-
	22							830	182	60	"	220	-	170	37	40
	22							"	182	60	"	220	-	"	37	40
	30							800	240	-	"	300	-	200	60	-
	20							770	154	-	"	200	-	230	46	-
	14							800	112	-	"	140	-	200	28	-
	17							870	147	90	"	170	-	130	22	10
	19							770	146	30	"	190	-	230	43	70
	19							800	152	-	"	190	-	200	38	-
	19							830	157	70	"	190		170	32	30
	20							900	180	-	"	200	-	100	20	-
	54							"	486	-	"	540	-	"	54	-
	25							830	207	50	"	250	-	170	42	50
6	05						40		4710	-		6050	-		1340	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Sócken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, myllа på lera	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				Summa:	
1/8	207		Vänga Nyslagården	Erik Johansson	
				åker, myllа på lera	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				" "	95
				" "	96
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	05						40		4710			6050	-		1340	-
	24							770	184	80	1000	240	-	230	55	20
	39							"	300	30	"	390	-	"	89	70
	18							830	149	40	"	180	-	170	30	60
	16							870	139	20	"	160	-	130	20	80
	14							"	121	80	"	140	-	"	18	20
	13							"	113	10	"	130	-	"	16	90
	11							900	99	-	"	110	-	100	11	-
7	40						40		5817	60		7400	-		1582	40
	29							630	182	70	1000	290	-	370	107	30
	34							670	227	80	"	340	-	330	112	20
	33							"	221	10	"	330	-	"	108	90
	37							"	246	90	"	370	-	"	122	10
	27							700	189	-	"	270	-	300	81	-
	31							"	217	-	"	310	-	"	93	-
	26							730	189	80	"	260	-	270	70	20
	23							"	167	90	"	230	-	"	62	10
	24							770	184	80	"	240	-	230	55	20
	22							800	176	-	"	220	-	200	44	-
	20							770	154	-	"	200		230	46	-
	18							"	138	60	"	180	-	"	41	40
	16							"	123	20	"	160	-	"	36	80
	12							"	92	40	"	120		"	27	60
	12							"	92	40	"	120		"	27	60
	23							670	154	10	"	230		330	75	90
	24							"	160	80	"	240		"	79	20
	22							"	147	40	"	220		"	72	60
4	33								3066	90		4330			1263	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, mylla på lera	97
				" "	98
				" "	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				Summa:	
1/4	11 2		Vinga Norra Bergården	Gunnar Svensson	
				åker, mylla på lera	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				Tomt	147
				åker, mylla på lera	148
				" "	149
				" "	150
				" "	151
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	33								3066	90		4330	-		1263	10
	20							700	140	-	1000	200	-	300	60	-
	22							830	182	60	"	220	-	170	37	40
	27							"	224	10	"	270	-	"	45	90
	26							"	215	80	"	260	-	"	44	20
	27							"	224	10	"	270	-	"	45	90
	25							"	207	50	"	250	-	"	42	50
	20							870	174	-	"	200	-	130	26	-
	20							"	174	-	"	200	-	"	26	-
	14							930	130	20	"	140	-	70	9	80
6	34								4739	20		6340	-		1600	80
	23							700	161	-	1000	230	-	300	69	-
	23							"	161	-	"	230	-	"	69	-
	23							"	161	-	"	230	-	"	69	-
	23							670	154	10	"	230	-	330	75	90
	23							"	154	10	"	230		"	75	90
	26							700	182	-	"	260	-	300	78	-
	19							"	133	-	"	190	-	"	57	-
	24							"	168	-	"	240	-	"	72	-
	12							"	84	-	"	120	-	"	36	-
	13							"	91	-	"	130	-	"	39	-
	14							670	93	80	"	140	-	330	46	20
							51									
	28							600	168	-	"	280	-	400	112	-
	21							"	126	-	"	210	-	"	84	-
	20							"	120	-	"	200	-	"	80	-
	26							630	163	80	"	260	-	370	96	20
3	18						51		2120	80		3180	-		1059	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföres	
				åker, myr och hus	152
				" "	153
				" "	154
				" "	155
				" "	156
				" "	157
				" "	158
				" "	159
				" "	160
				" "	161
				" "	162
				" "	163
				" "	164
				" "	165
				" "	166
				" "	167
				" "	168
				" "	169
				" "	170
				Summa:	
				Vägar	
					171
					172
					173
					174
					175
					176
				Öfverföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	18						51		2120	80					1059	20
	26							670	174	20	1000	260	-	330	85	80
	27							630	170	10	"	270		370	99	90
	26							"	163	80	"	260	-	"	96	20
	26							600	156	-	"	260	-	400	104	-
	27							"	162	-	"	270	-	"	108	-
	27							"	162	-	"	270	-	"	108	-
	26							"	156	-	"	260	-	"	104	-
	26							670	174	20	"	260	-	330	85	80
	26							"	174	20	"	260	-	"	85	80
	26							700	182	-	"	260	-	300	78	-
	26							630	163	80	"	260	-	370	96	20
	25							670	167	50	"	250	-	330	82	50
	26							630	163	80	"	260	-	370	96	20
	25							670	167	50	"	250	-	330	82	50
	24							700	168	-	"	240	-	300	72	-
	24							630	151	20	"	240	-	370	88	80
	23							600	138	-	"	230	-	400	92	-
	24							670	160	80	"	240	-	330	79	20
	18							630	113	40	"	180	-	370	66	60
7	96						51		5189	30		7960	-		2790	70
							18									
							22									
							58									
							02									
							12									
							03									
						1	15									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öneförut	
					177
					178
					179
					180
				Summa:	
			Sammandrag		
Avst	6^{19}		Vänga Hemlegården	Norra Vänga-Kvämms myrinjämning	1
1/3	6^{2}		" "	Karl Wellander	2-37
1/20	6^{6}		" "	Frans Källgren	106-118
17/120	6^{5}		" "	Gustav Johansson	119-135
1/16	18^{5}		" Arvid Häkansgården	Carl Axel Svensson	38-43
1/8	20^{8}		" Syplagården	Erik Johansson	44-78
1/8	20^{7}		" "	Densamme	79-105
1/4	11^{2}		" Arvid Persgården	Gunnar Svensson	136-170
				Vägar	171-180
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							15									
							02									
							04									
							11									
							22									
						1	54									
	21								182	70		210	-		27	30
3	38								2307	70		3380	-		1072	30
2	32								1431	70		2320	-		888	30
6	20						09		3978	80		6200	-		2221	20
1	37								1235	10		1370	-		134	90
7	40						40		5817	60		7400	-		1582	40
6	34								4939	20		6340	-		1600	80
7	96								5189	30		7960	-		2770	70
						1	54									
35	18					2	03		24882	10		35180	-		10297	90

Nyslagården den 8 maj 1942.

Staten s. lantbruksingenjör

Rob. Olsson Otto Svantesson

Biträdande goda män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+10 +22 0 -2	212	Sträckan A-B								
		10" betongrör	212	2.50			530	-		
		Grävning för och läggning av ovanstående rör samt								
		dikesjordens återfyllning	212	0.65			137	80		
+10 0		Betonggjutning vid rörutlopp					30	-		
+77+71+22 0 ,1 ,2		Brunn typ A, d= 0.60 m	3	50:-			150	-	847	80
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 15 %							127	20
							Summa:		975	-
+22 +97 2 -4	275	Sträckan B-C								
		9" betongrör	275	2.20			605	-		
+22 +92 2 -4		Grävning, läggning och återfyllning	270	0.60	162	-				
+92 +97 4 -4		D:o	5	1.50	7	50	169	50		
+51 3		Brunn typ A, d = 0.60 m			50	-				
+92 4		" " B d = 0.60 m			20	-				
+97 4		" " C d = 0.60 m			40	-	110	-	884	50
		Tillägges c:a 15 %							135	50
							Summa:		1020	-
+97 +91 4 -10	594	Sträckan C-D-E-F								
+97 4 -8	303	Nuvarande vägdiket bibehålles såsom ytvattendike								
+16 8-10	216	Schaktning av lera för öppet ytvattendike m³	30	1.-			30	-		
+97 +16 4 -10		8" betongrör	519	1.80	934	20				
+16 +91 10 -10		8" tegelrör m	75	2.10	157	50	1091	70		
+97 +1 4 -7		Grävning, läggning och återfyllning	204	0.60	122	40				
+1 +58 7 -9		D:o	257	0.75	192	75				
+58 +91 9 -10		D:o	133	0.70	93	10	408	25		
		Överföres:					1529	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1529	95		
+1+44+58+16 7,8 ,9 ,10 +91 10		Brunn typ C, d = 0.45 m	4	30.-	120	-				
		" " A "			40	-	160	-		
+5 8		Rörtrumma typ B, d = 15"					55	-	1744	95
		Tillägges c:a 15 %							260	05
							Summa:		2005	-
+91 +66 10 -12	175	Sträckan F-G-H								
+91 +11 10 -12		8" tegelrör m	120	2.10	252	-				
+11 +66 12 -12		4" "	55	0.80	44	-	296	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	120	0.70	84	-				
		D:o	55	0.45	24	75	108	75		
+11 +66 12 ,12		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-			80	-	484	75
		Tillägges c:a 15 %							75	25
							Summa:		560	-
+65 20 -23	365	Sträckan B-I-K-L								
+31 20 -21		8" tegelrör	131	2.10	275	10				
+31 +77 21 -22		6" "	146	1.50	219	-				
+77 +65 22 -23		4" "	88	0.80	70	40	564	50		
+40 20 -20		Grävning, läggning och								
		återfyllning	40	0.90	36	-				
+40 +31 20 -21		D:o	91	1.20	109	20				
+31 +77 21 -22		D:o	146	1.-	146	-				
+77 +12 22 -23		D:o	35	0.65	22	75				
+12 +65 23 -23		D:o	53	0.45	23	85	337	80		
+31 +77 21 ,22		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-	80	-				
+65 23		" " D "			25	-	105	-	1007	30
		Tillägges c:a 15 %							152	70
							Summa:		1160	-
+8 30 -33	308	Sträckan I-M								
		5" tegelrör m	308	1.05			323	40		
+62 30 -31		Grävning, läggning och								
		återfyllning	162	0.70	113	40				
+62 +84 31 -31		D:o	22	0.85	18	70				
+84 +8 31 -33		D:o	124	0.65	80	60	212	70		
		Överföres:					536	10		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					536	10		
+8 33		Brunn typ A, d = 0.45 m					40	-	576	10
		Tillägges c:a 15 %							88	90
							Summa:		665	-
+10 40 -41	110	Sträckan K-H								
		4" tegelrör	110	0.80			88	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	110	0.60			66	-		
+10 41		Brunn typ A, d = 0.45 m					40	-	194	-
		Tillägges c:a 15 %							31	-
							Summa:		225	-
+94 60 -60	94	Sträckan D-O								
		5" tegelrör	94	1.05			98	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	94	0.70			65	80		
+94 60		Brunn typ A, d = 0.45 m					40	-	204	50
		Tillägges c:a 15 %							30	50
							Summa:		235	-
+50 70 -72	250	Sträckan E-P								
+93 70 -71		6" tegelrör	193	1.50	289	50				
+93 +50 71 -72		4" "	57	0.80	45	60	335	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	193	0.60	115	80				
		D:o	57	0.55	31	35	147	15		
+93 +50 71 , 72		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-			80	-	562	25
		Tillägges c:a 15 %							82	75
							Summa:		645	-
+73 80 -82	273	Sträckan F-R								
+35 80 -81		5" tegelrör	135	1.05	141	75				
+35 +73 81 -82		4" "	138	0.80	110	40	252	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	135	0.50	67	50				
		D:o	138	0.40	55	20	122	70		
+35 +73 81 , 82		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-			80	-	454	85
		Tillägges c:a 15 %							70	15
							Summa:		525	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+41 90 -93	341	**Sträckan G-S**								
+33 90 -91		6" tegelrör	133	1.50	199	50				
+33 +71 91 -92		5" "	138	1.05	144	90				
+71 +41 92 -93		4" "	70	0.80	56	-	400	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	133	0.55	73	15				
+33 +41 91 -93		D:o	208	0.50	104	-	177	15		
+33+71+41 91,92,93		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	40:-			120	-	697	55
		Tillägges c:a 15 %							107	45
							Summa:		805	-
		Sammandrag:								
	212	Sträckan A-B							975	-
	275	" B-C							1020	-
	594	" C-D-E-F							2005	-
	175	" F-G-H							560	-
	365	" B-I-K-L							1160	-
	308	" I-M							665	-
	110	" K-N							225	-
	94	" D-O							235	-
	250	" E-P							645	-
	273	" F-R							525	-
	341	" G-S							805	-
Summa:	2997						Summa:		8820	-

Aplagården den 8 maj 1942.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vara tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Aplagården den 8 maj 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnads för delningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra Vänga socken				
			Vänga Humlegården				
Avst	6 19	—	Norra Vänga-Kvännums mejeriförening				
1 1/3	6 2	Lån	Karl Wellander				
3 1/20	6 6	Lån	Frans Källgren	sök			
2 17/120	6 5	Lån	Gustav Johanssan	sök			
1/16	18 5	—	Vänga Lund Håkansgården				
			Carl Ane Svenssan				
			Vänga Ägolagården				
6 1/8	20 8	Lån	Erik Johanssan	sök			
5 1/8	20 7	Lån	Svensamme	sök			
4 1/4	11 2	Lån	Vänga Lund Pers gården				
			Gunnar Svenssan	sök			
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27.30						22.93	0.26	1.61	
1072.30						918.16	10.41	64.60	
888.30						761.17	8.63	53.56	
2221.20						1902.48	21.57	133.86	
134.90						115.54	1.31	8.13	
1582.40						1355.63	15.37	95.39	
1600.80						1370.63	15.54	96.44	
2770.70						2373.46	26.91	167.—	
10.297.90						8820:—	100.00	620.59	

Syneförrättningen den 8 maj 1942


Statens s. k. [illegible]

Rob. Olsson Otto Svantesson

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Vånga Humlegården m. fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 18 mars 1941 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 2 á 3 km västnordväst om Norra Vånga kyrka inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, B-J-K-L, J-M, K-N, D-O, E-P, F-R och G-S.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har dels genom nymätning, dels genom kopiering av täckdikningsplaner plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	0+77	40.0	hektar,	vid punkt	J	13.3	hektar
	1+71	39.0	"		M	2.4	"
	B	36.5	"		N	1.4	"
	3+51	21.2	"		71+93	3.3	"
	C	20.1	"		P	1.6	"
	D	17.5	"		81+35	2.6	"
	8+44	16.5	"		R	1.0	"
	E	15.1	"		91+33	3.2	"
	10+16	10.4	"		92+71	2.0	"
	F	8.8	"		S	1.0	"
	G	4.6	"				
	H	1.1	"				

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för

8 tums rör och mindre dimensioner samt 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner. Rörledningen C-D-E-10^{+16}, vilken kombinerats med öppet yt- och flodvattendike, har beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden.

Ytvattnet från ägofigurerna 64-78 har antagits även framdeles komma att avrinna i västlig riktning. Härigenom har flodvattenmängden till brunnen vid K uppskattats till 6.4 sekundliter och till brunnen vid L till 2.3 sekundliter.

5. Broar och trummor.

En rörtrumma vid 8+5 ingår i dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 8820 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femton kronor och 45 öre /15:45/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som tilläventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse

bemyndigas på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på (ett) allmänt sammanträde med saklägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Humlegårdens dikningsföretag av år 1942".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I be-

svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Aplagården den 8 maj 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Rob. Olsson ..... Otto Svensson .....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Humlegården Dikningsföretag
av år 1942
i Norra Vånga socken och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st.	23	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I							
		1) i åker, raklinje	km.	2.5	1,50	3	75		
		kroklinje	„	0.8	3,00	2	40		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 20 ar	st.	107	17	18	19		
			har	21.44	1.06	22	72		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 19 ar	st.	7	0.05		35		
			har	1.31	0.78	1	02		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000	30%			14	52		
		Tkpiering till kmeyttkarta 8.40	st	180	0.10	18	—		
		omkalkerat 21 ar tillägg 75	har 35%	37.21	0.28	10	41		
						7	10		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10							
		i åker o. d., raklinje	km.	0.2	3.90	0	78		
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet				10	50		
		övriga regalark blad	st.					109	74
			Överföres					121	24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				121 24
1941 juli	12-15	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2½	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har har	2275	0.50	11 37	
		avvägda punkter st.	235	003	7 05	
		i annan mark, medelantal punkter pr har „				
		avvägda punkter „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	06	2,00	1 20	
		i annan mark „		5,00		49 62
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, st.	180	0.05	9 —	
		har	37.21	010	3 72	12 72
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	180	0,04		7 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.	2	1,50	3 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	334	0,06	20 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	167	0,12	20 04	47 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	04	3:-	1 20	
		2) befintligt avlopp eller vall „	2.8	3:50	9 80	11 —
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	17	0.25	4 25	
		„				
		„				4 25
		Antal profil- och sektionsritningar „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
1942 mars	7	för vattenområdets areal km.²		0,02		
		dagar	½	12,00		6 —
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen m.² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	2.5	6,00	15 —	
		2) „ „ över 20 „ enim. arv. „		10,00	10 —	25 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	150	0,03	4 50	5 50
		Överföres				292 61

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					292	61
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	–	5	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	0.4	2,50	1	–		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2.6	4,00	10	40		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8	82	20	22
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	–		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	–		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar st.		3,00			5	
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	535	0.02 ~~0,01~~			10	70
		Översiktskarta, *§ 41*					4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	–		
		antal fastigheter st.	8	0,30	2	40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			4	40
1941 okt	7	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* sid.	6	3,00			18	–
1942 maj	8	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	1½	12,00			18	–
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* „		12,00				
1942 mars	16	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	¼	12,00			3	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 4 fyrar „	1	12,00	12	–		
		utlopp för täckt ledning „	⅓	12,00	4	–		
		slamficka „		12,00				
							16	
		Lösen för: *Summa kronor*					396	93
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) *1:sta* ~~*regalarket*~~ *bladet*			10	50		
		övriga *regalark* *blad* st.						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: ~~4000~~ 2000, *medelareal* 21 *ar ägofigurer* st.	180	0.10	18	–		
		har	37.21	0.28	10	41		
		Överföres			38	91		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			38 91	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			7 10	
		3) insättning av höjdlägestal	535 st.	0,02	10 70	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	150	0,05	7 50	65 96
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	0.4 „	5:-	2 -	
		ändring av befintligt avlopp	2.6 „	6:-	15 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 25	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2 st.	3,00	6 -	32 85
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1 1/3 „	12,00	16 -	
						16 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	40 sid.	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				140 81
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 25	25 45
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			22 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			35 -	
						57 40
		Summa kronor				82 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				396 93
		Lösen för kopior och avskrifter				140 81
		Övriga förrättningskostnader				82 85
		Summa kronor				620 59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråa anställa genom stämning till Skånings *häradsrätt.*

Åplagården *den* 8 maj *19* 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....


PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392212

Typritningar

Skala 1:50


1 0.5 0 1 2 3 4 m

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B




fabriksgjutet ego ar terong

Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Öfverholm

R-E1a-0911

R 3*0911

DIARIE N:r 1060
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Humlegårdens dikningsföretag av år 1942

i Norra Vånga socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Byråchef i tjänsten:

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Humlegårdens dikningsföretag av år 1942" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 2 à 3 km västnordväst om Norra Vånga kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där området markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd den 8 maj 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 8 maj 1942 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 5120 kronor från statens avdikningsanslag och 5050 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånsökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 22 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad /entreprenör antagen/	9580:-	
Ersättningar	0:-	9580:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	620:59	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd m.m.	53:50	674:09
Summa kronor:		10254:09

Skara den 22 oktober 1942.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.254 kronor 9 öre, varav å låntagarnas andel 10.093 kronor 10 öre.

Stockholm den 30 oktober 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Byråtjänstem. i tjänsten:

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 8 maj 1942 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Humlegården m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län /Humlegårdens dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1942.

I tjänsten:

Einar Weiss

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för **Humlegårdens diknings-** företag av år 1942

i **Norra Vånga** socken

av **Skaraborgs** län, omfattande **1** samfällighet.

Åker **35.18** har

Äng och odlingsmark „

Annan duglig mark „

Tillsammans **35.18** har

Markens blivande värde i medeltal **1000** kronor pr har

„ „ „ högst **1000** „ „ „

Båtnaden har uppskattats till **10297:90** kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till **8820:00** „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av **mylla på lera**

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den **8 maj** 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: **Erik Johansson**

Adress: **Aplagården, Vångaby**

Anm.:

Skara den **12 oktober** 1942

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Humlegårdens dikningsföretag av år 1942 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Frans Källgren, Humlegården,

Gustav Johansson, Humlegården,

Karl Wellander, Humlegården,

Erik Johansson, Aplagården,

Arne Svensson, Håkan Månsgården,

Gunnar Svensson, Arvid Persgården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Frans Källgren, Humlegården, och Gunnar Svensson, Arvid Persgården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Erik Johansson, Aplagården, Vångaby, vilken tillika utsågs till ordförande samt Gunnar Svensson, Arvid Persgården, och Frans Källgren, Humlegården. Till styrelsesuppleanter valdes Gustav Johansson, Humlegården, och Arne Svensson, Håkan Månsgården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl Wellander, Humlegården, och Sven Carlsson, Höga.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Karl Wellander, ägare av Vånga Humlegården 6^{2},

Gustav Johansson ägare av Vånga Humlegården 6^{5},

Frans Källgren, ägare av Vånga Humlegården 6^{6},

Erik Johansson, ägare av Vånga Aplagården 20^{7} och 20^{8},

Gunnar Svensson, ägare av Vånga Arvid Persgården 11^{2}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Aplagården den 8 maj 1942.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Frans Källgren
Gunnar Svensson

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N.

Hela företaget

Båtnad	10297.90
Kostnad	10254.09
Relativ kostnad	1.00
Bidrag i % av kostnad	50.00
Beräknat bidrag	5127.05
BIDRAG utgå med	5120:-

Låntagarnas andel

i procent	98.43
i båtnad	10135.70
i kostnad	10093.10
i bidrag	5039.62
Beräknat lånebelopp	5053.48
LÅN utgår med	5050:-

Skara den 22 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
	35.18		35.18	10254.09	10297.90	1.00
			Lånesökandenas andel.			
	33.60		33.60	10093.10	10135.70	

Skara den 22 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Norra Vånga socken.							
Avst.	6^{19}		Vånga Humlegården	N.Vånga- Kvänums mejeriförening		21				21
1/3	6^{2}		D:o	Karl Wellander	3	38			3	38
1/20	6^{6}		D:o	Frans Källgren	2	32			2	32
17/120	6^{5}		D:o	Gustav Johansson	6	20			6	20
1/16	18^{5}		Vånga Arvid Håkansg:n	Carl Arne Svensson	1	37			1	37
1/8	20^{8}		" Aplagården	Erik Johansson	7	40			7	40
1/8	20^{7}		D:o	D:me	6	34			6	34
1/4	11^{2}		Vånga Arvid Persgården	Gunnar Svensson	7	96			7	96
				Summa:	35	18			35	18

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										1.00	50.00				
27	30	24	91	1	61		14	26	66			13	31		
1072	30	997	28	64	60	5	57	1067	45			532	99	534	09
888	30	826	75	53	56	4	62	884	93			441	86	442	77
2221	20	2066	41	133	86	11	54	2211	81			1104	38	1106	66
134	90	125	50	8	13		70	134	33			67	07		
1582	40	1472	44	95	39	8	22	1576	05			786	95	788	56
1600	80	1488	73	96	44	8	31	1593	48			795	65	797	29
2770	70	2577	98	167	-	14	40	2759	38			1377	79	1380	63
10297	90	9580	-	620	59	53	50	10254	09			5120	-	5050	-

Skara den 22 oktober 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Humlegårdens dikningsföretag av år 1942" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag. 4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel /§ 44/	5:80
Avskrift av betänkandet med bilagor 13 sid. à 0.55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	53:50

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 22 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 14, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Godk. 2/2 45

3/8
44

DIARIE N:r 1059
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Humlegårdens dik ningsföretag av år 19 42 i Norra Vånga sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 30 okt 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.830

Lån från statens avdikningslånefond " 5.330

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Erik Johansson

Adress: Aplagården pr Vångaby

Vid av undertecknad den 10 november 1943 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 10 januari 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA STAMPEL KR.
10.173

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

1945 den 2 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Humlegårdens dikningsföretag av år 1942 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Lån 5.330 ~~5.440~~ kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 oktober 194~~4~~.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Norra Vånga socken			
Vånga Humlegården	1/3	6^2	Karl Welander
" "	17/120	6^5	Gustav Johansson
" "	1/20	6^6	Frans Källgren
Vånga Ap vid Persgården	1/4	11^2	Gunnar Svensson
Vånga Aplagården	1/8	20^7	Erik Johansson
" "	1/8	20^8	Densamme

Stockholm den 2 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

30/10 44

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Humlegårdens dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Norra Vånga socken	
1/3	6 2	Vånga Humlegården	Karl Wellander
17/120	6 5	D:o	Gustav Johansson
1/20	6 6	D:o	Frans Källgren
1/4	11 2	Vånga Arvid Persg:n	Gunnar Svensson
1/8	20 7	Vånga Aplagården	Erik Johansson
1/8	20 8	D:o	D:me

Skara den 22 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.