



Akt nr:

R-E1a-0915

AU$R-E1a-0915

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Maj:ts kontoret
den 11/7 1944
godkänd den 21/7 1944

268
44

R 3*0915

DIARIE N:r 13374
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1944 till

Lillebacka dikningsföretag av år 1942 i Trässbergs och Saleby socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjutusenfyrahundranittio (7.490)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusenniohundranittio (6.990)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör F. Öfverholm vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lillebacka den 13 juni 1944

Albert Andersson

Att lantbrukaren Albert Andersson, Lillebacka,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Torsten Johansson
Adress Stommen Trässberg

Karl Johansson
Adress Stommen Tressberg.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 3.

Vid av undertecknad den 13 juli 1942 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen 1+7 - B - C - D i "Lillebacka dikningsföretag av år 1942" befanns att ledningen lagts i så nära överensstämmelse med arbetsplanen att läggningen kunde godkännas.

Skara den 18 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av undertecknad den 11 augusti 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna B - J - K - L, J - J^1, C - O - P - R - 53+38, O - O^1, P - P^1, D - 6+18 och D - 86+6 i "Lillebacka dikningsföretag av år 1942" befanns, att rörläggningen kunde godkännas på samtliga dessa sträckor utom den sistnämnda. Ledningen 85+60 - 86+6 var ej lagd med den föreskrivna lutningen och måste därför läggas om.

Skara den 11 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 6.

Vid av undertecknad den 14 september 1942 företagen kontrollavvägning avdde lagda rörledningarna

53+38 - S - 54+52,

S - S^1,

R - R^1,

P - U,

K - M - N och

6+18 = E - 12+87

i "Lillebacka dikningsföretag av år 1942" befanns, att ledningarna voro lagda i överensstämmelse med arbetsplanen och sålunda kunde godkännas med undantag för sträckan 6+18 - 6+50, där lutningen blivit för svag. Ledningen ligger vid 6+18 3 cm för grunt, vid 6+35 2 cm för grunt och vid 6+50 på rätt djup.

Skara den 15 september 1942.

Tekn. biträde hos
statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid av undertecknad den 16 oktober 1942 företagen besiktning av "Lillebacka dikningsföretag av år 1942" i Trässbergs och Saleby socknar befanns, att det 8" tegelrör, som kopplats i brunnen vid C, var spräckt. Vidare konstaterades, att bestämmelsen i arbetsbeskrivningen att "tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna" icke observerats av entreprenören. För övrigt föreföll arbetet att vara rejält och ändamålsenligt utfört.

Slutligt avsyningsbevis kommer att avgivas i samband med statsunderstödets beviljande.

Skara den 17 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Lillebacka

dik 42 Trässbergs och

Saleby nar Skaraborgs

xxxxx 10 maj 44

7.490

6.990

45

Albert Andersson

Lillebacka, Trässberg Saleby

Vid av undertecknad den 16 oktober 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 27 juni 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Lillebacka

dik 42 Trässbergs och

Saleby nar Skaraborgs

xxxxxxx 10 maj 44

7.490

6.990

45

Albert Andersson

Lillebacka, Trässberg Saleby

Vid av undertecknad den 16 oktober 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid av undertecknad den 1 september 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga cementvarufabrik, avsedda för "Lillebacka dikningsföretag av år 1942" i Trässbergs och Saleby socknar, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höllvid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	68 cm	22.8.1942	1020 kg		1030 kg
10"	"	20.8.1942	"	1100 kg	
10"	"	18.8.1942	"	1100 kg	

273 meter 10" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 5 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 4 juli 1942 företagen hållfasthetsprovning av 12" betongrör, tillverkade vid Vinninga cementvarufabrik, avsedda för "Lillebacka dikningsföretag av år 1942" i Trässbergs och Saleby socknar, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverkningsdatum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
68 cm	18 juni 1942	1088 kg	1100 kg	
68 cm	18 juni 1942	1088 kg	1100 kg	

167 meter 12" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 4 juli 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 18 juni 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga cementvarufabrik, avsedda för "Lillebacka dikningsföretag av år 1942" i Trässbergs och Saleby socknar, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höllvid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	75 cm	mars 1942	1125 kg	1180 kg	
9"	"	"	"	1180 kg	
9"	"	"	"		1430 kg
15"	68 cm	25 maj 1942	1156 kg	1180 kg	
15"	"	28 maj 1942	"	1180 kg	
15"	"	5 juni 1942	"		1160 kg

203 meter 9" betongrör och 244 meter 15" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 18 juni 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

R 3*0915

DIARIE N:r 13374
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Lillebacka dikningsföretag av år 1942

i Trässbergs och Saleby socknar

av Skaraborgs län,

avgivet år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 maj 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Sundén
Byråchef i Tjänsten

BETÄNKANDE

ifråga om statunderstöd till utförande av "Lillebacka dikningsföretag av år 1942" i Trässbergs och Saleby socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 3 km östsydöst om Trässbergs kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där området markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m. m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 13 februari 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/ Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget

eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått tilltorrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg på tre punkter. Vägingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare uppgifter härom, har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna. /Bilaga 7 a-b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 13 februari 1942 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i bidrags- och låne belopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 7490 kronor från statens avdikningsanslag och 6990 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, pro-

fil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter,

till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 5 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

5

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	14640:-	
Ersättningar	0:00	14640:-
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	819:05	
Kostnad för utredningen ang statsunderstöd	65:80	885:41
	Summa kronor	15525:41

Skara den 5 oktober 1942.

Ernst Överholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Anbudsöppning.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.525 kronor 41 öre, varav å täktegarnas andel 13.512 kronor 39 öre.
Stockholm den 10 maj 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.
Bestyrkes i tjänsten

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd den 13 februari 1942 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Backa Lilla i Trässbegs socken, Skaraborgs län /Lillebacka dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstolskansli den 17 april 1942.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel En krona 25 öre. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Lillebacka dikningsföretag av år 1942

i Saleby och Trässbergs sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	43.69	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark	0.19	"
Tillsammans	43.79	har

Markens blivande värde i medeltal 865 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 16369:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 14640:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 13 februari 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Albert Andersson,

Adress: Lillebacka, Trässberg, Saleby.

Anm.:

Skara den 27 april 1942.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Lillebacka dikningsföretag av år 1942 i Trässbergs och Saleby socknar av Skaraborgs län.

Närvarande; undertecknad och

Albert Andersson, Lillebacka,

Werner Johansson, "

Alfred Nilsson, "

Wiktor Jansson, Fridhem, "

Erik Hertzberg, Dalvik, "

Karl Persson, "

Einar Larsson såsom ombud för August Larssons sterbhus, Lillebacka ,

Artur Henriksson, Lillegården, såsom god man för fru Wilhelmina Lundberg, U.S.A.

Alfred Larsson, Stommen,

Arvid Johansson, Stommen

Ivar Johansson, Stommen,

Ragnar Johansson, nybliven ägare av den del av Pattorp Skattegården, som beröres av förrättningen,

Fru Hedvig Johansson såsom ombud för Håkan Johanssons sterbhus, /Bil. IV a/.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Karl Persson, Lillebacka, och Erik Hertzberg, Dalvik.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Albert Andersson,

Lillebacka, Trässberg, Saleby, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Werner Johansson, Lillebacka, och Ivar Johansson, Stommen. Till styrelsesuppleant valdes Wiktor Jansson, Fridhem.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Artur Henriksson, Lillegården, och Arvid Johansson, Stommen.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Werner Johansson, ägare av Backa Lilla 1^{7}, 1^{17} och 1^{36} samt

Rycka Ödegården 3^{3}, 3^{12} och 3^{22},

Albert Andersson, ägare av Backa Lilla 1^{9} och Rycka Ödegården 3^{15},

Alfred Nilsson, ägare av Backa Lilla 1^{13}, 1^{20} och 1^{21} samt

Rycka Nästegården 4^{8},

August Larssons sterbhus, ägare av Backa Lilla 1^{22},

Wiktor Jansson, ägare av Backa Lilla 1^{35} och Rycka Ödegården 3^{21},

Erik Hertzberg, ägare av Rycka Ödegården 3^{17} och 3^{23},

Karl Persson, ägare av Rycka Ödegården 3^{16},

Håkan Johanssons sterbhus, ägare av Åby Bengt Jonsgården. 2^{19}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag att hos vederbörandemyndighet göra ansökning om erhållande av i

§ 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Lillebacka den 13 februari 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Karl Persson

Erik Hertzberg

Bilaga IV a.

Utdrag av protokoll över ärenden rörande förmynderskap och godemansskap, hållet vid andra allmänna sammanträdet under lagtima vårtinget med Skånings och Valle härads å tingsstället i Skara den 14 feb. 1935.

§ 21. Vid inregistering av bouppteckning efter Håkan Joakim Johansson från Åby Bengt Jons- eller Sällagården i Saleby socken, vilken avlidit den 14 oktober 1934, antecknades, att han såsom dödsbodelägare jämte sin efterlevande maka Hedvig Maria Johansson efterlämnat makarnas tre omyndiga barn, födda, Börje Vidar Johannes Håkansson den 1 januari 1926, Berndt Evald Sven-Åke Håkansson den 18 februari 1928 och Tore Elof Lennart Håkansson den 10 maj 1932.

Häradrätten antecknade Hedvig Maria Johansson såsom förmyndare enligt lag för sina omyndiga barn, och förordnade hemmansägaren Gustaf Emil Johansson i Hagen, Sävare, Vinninga att vårda de omyndiges rätt i boet efter sin fader vid boutredningen ävenså vid blivande bodelning och skifte eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskifte bo.

Förmynderskapet skulle inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Saleby socken. Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

Olof Haglund

Hedvig Maria Johansson

Lösen 1 krona

Rätt avskrift bevittnas, samt att arvskifte är gjord den

31 dec. 1935.

Hilmer Petersson

Skattegården Trässberg.

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

Båtnad	16369:70
Kostnad	15525:41
Relativ kostnad	0.95
Bidrag i % av kostnad	48.25
Beräknat bidrag	7491:01
BIDRAG utgår med	7490:-
Lånesökandens andel	
i procent	87.034
i båtnad	14247:10
i kostnad	13512:39
i bidrag	6518:85
Beräkant lånebelopp	6993:54
Lån utgår med	6990:-

Skara den 5 oktober 1942.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	43.60	0.19	43.79	15525:41	16369:70	0.95
		Lånesökandenas andel.				
	37.47	0.19	37.66	13512:39	14247:10	

Skara den 5 oktober 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Trässbergs socken							
1/16	3 3		Rycka Ödegården	Werner Johansson	4	90			4	90
1/288	3 12		" "	Densamme		16				16
1/48	3 13		" "	F.O.Berglund		71				71
avs	3 20		" "	Hanna Friman		17				17
avs	3 22		" "	Werner Johansson	2	01		19	2	20
avs	3 17		" "	Erik Hertzberg	1	04			1	04
avs	3 23		" "	Densamme		53				53
avs	3 21		" "	Wiktor Jansson		97				97
1/42	3 15		" "	Albert Andersson	2	79			2	79
1/42	3 16		" "	Karl Persson	2	30			2	30
17/256	1 22		Backa Lilla	Aug. Larssons sterbh.	3	38			3	38
1/256	1 21		" "	Alfred Nilsson		44				44
1/256	1 20		" "	Densamme		45				45
1/256	1 19		" "	Wilhelmina Lundberg		64				64
avs	1 13		" "	Alfred Nilsson	2	62			2	62
1/16	1 9		" "	Albert Andersson	5	05			5	05
avs	1 35		" "	Wiktor Jansson	1	36			1	36
avs	1 36		" "	Werner Johansson	2	93			2	93
1/16	1 7		" "	Densamme	1	82			1	82
13/5760	1 17		" "	Densamme		22				22
127/2698	4 8		Rycka Nästegården	Alfred Nilsson	3	18			3	18
del av			soldattorp	Arvid Johansson	1	12			1	12
del av			soldattorp	Einar o Halvard Svensson		14				14
del av			soldattorp	Alfred Larsson		48				48
del av			soldattorp	Emma Larsson		22				22
del av			soldattorp	Lars Eriksson		21				21
del av			soldattorp	Ivar Johansson		62				62
1/16	2 12		Rycka Stommen	Alfred Larsson		57				57
				Överföres	41	03		19	41	22

Bil.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.95	48.25				
1631	20	1458	88	81	67	6	56	1547	11			746	38	800	32
67	20	60	17	3	37		27	63	81			30	78	33	01
282	10	252	25	14	12	1	13	267	50			129	05		
52	70	47	14	2	64		21	49	99			24	12		
900	10	805	05	45	07	3	62	853	74			411	88	441	64
423	30	378	59	21	19	1	70	401	48			193	69	207	69
270	30	241	71	13	53	1	09	256	33			123	66	132	60
494	40	442	13	24	75	1	99	468	87			226	20	242	55
1422	-	1271	78	71	20	5	72	1348	70			650	66	697	68
925	80	828	04	46	36	3	72	878	12			423	63	454	25
1413	-	1263	72	70	75	5	68	1340	15			646	54	693	27
93	20	83	30	4	66	-	37	88	33			42	62	45	70
136	80	122	39	6	85	-	55	129	79			62	62	67	14
217	60	194	56	10	89	-	87	206	32			99	54		
795	10	711	06	39	81	3	20	754	07			363	79	390	08
2117	10	1893	39	106	-	8	51	2007	90			968	68	1038	70
417	-	372	88	20	88	1	68	395	44			190	77	204	56
1195	60	1069	31	59	86	4	80	1133	97			547	07	586	61
715	70	640	06	35	83	2	88	678	77			327	46	351	13
105	60	94	43	5	29	-	42	100	14			48	31	51	80
780	20	697	74	39	06	3	14	739	94			356	97	382	77
297	10	265	72	14	88	1	19	281	79			135	94		
30	80	27	52	1	54		12	29	18			14	08		
150	90	134	98	7	56		61	143	15			69	06		
105	60	94	43	5	29		42	100	14			48	31		
98	80	88	43	4	95		40	93	78			45	24		
324	90	290	60	16	27	1	31	308	18			148	68		
210	90	188	56	10	56		85	199	97			96	47		
15675	-	14018	82	784	83	63	01	14866	66			7172	20	6821	50

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Överfört	41	03		19	41	22
			Saleby socken							
	2 19		Åby Bengt Jonsgården	Håkan Johanssons sterbh.	1	32			1	32
	1 3		Pattorp Skattegården	Ragnar Johansson	1	25			1	25
				Summa	43	60		19	43	79

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
15675	-	14018	82	784	83	63	01	14866	66			7172	20	6821	50
343	50	307	15	17	20	1	38	325	73			157	14	68	50
351	20	314	03	17	58	1	41	333	02			160	66		
16369	70	14640	-	819	61	65	80	15525	41			7490	-	6990	-

Skara den 5 oktober 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Lillebacka-dikningsföretag av år 1942"i Trässbergs och Saleby socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3 kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsundertöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel /§ 44/		15:90
Avskrift av betänkandet med bilagor	17 sidor à 0.55 kr	9:35
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor	65:80

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradrätt inom tre månader härefter.

Skara den 5 oktober 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 18, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

R 3*0915

DIARIE-NR 13864
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Lillebacka dikningsföretag av år 1942

i Trässbergs och Saleby socknar

av Skaraborgs län,

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Backa Lilla m.fl. hemman i Trässbergs socken av Skaraborgs län

Den 14 november 1941.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Trässbergs sockens kyrka uppläst och i Skaraborgs Läns Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a -b / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Albert Andersson, Lillebacka, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4 a/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Anders Andersson, Friggeråker, Saleby, och

Hilmer Peterson, Skattegården,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Albert Andersson, Lillebacka,

Werner Johansson, Lillebacka,

Wiktor Jansson, Fridhem,

Karl Persson, Lillebacka,

såsom övriga sakägare:

Alfred Nilsson, Lillebacka,

Einar Larsson såsom ombud för August Larssons sterbhus, Lillebacka,

Alfred Larsson, Stommen,

Arvid Johansson, Stommen, ägare av del av Rycka Stommens soldattorp, jämväl såsom ombud för Ivar Johansson, Stommen, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

Anders Andersson, Pattorp,

Fru Hedvig Johansson, såsom ombud för Håkan Johanssons sterbhus, Bengt Jonsgården,

F.O. Berglund, Storebacka,

Einar Svensson, jämväl såsom ombud för Halvard Svensson, Storebacka, ägare av del av Rycka Stommens soldattorp.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Ivar Johansson, Stommen, Arvid Johansson, Stommen, Alfred Larsson, Stommen, och Alfred Nilsson, Lillebacka, hade ingått förening med de ursprungliga sökandena till förrättningen. Föreningen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 7 hela och 3/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 8 kr pr dagsverke. Virke till avvägningspålar skulle ersättas med kronor 6:50.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 13 februari 1942 klockan 9.30.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hilma Persson ..... Ansgar Andersson .....

Biträdande gode män.

Den 13 februari 1942.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Albert Andersson, Lillebacka,

Werner Johansson, "

Alfred Nilsson, "

Wiktor Jansson, Fridhem, "

Erik Hertzberg, Dalvik, "

Karl Persson, "

Einar Larsson såsom ombud för August Larssons sterbhus, Lillebacka, enl. fullm. /Bil. 6 b - e/,

Alfred Larsson, Stommen,

Arvid Johansson, Stommen,

Ivar Johansson, Stommen,

Ragnar Johansson, nybliven ägare av den del av Pattorp Skattegården, som beröres av förrättningen,

Fru Hedvig Johansson såsom ombud för Håkan Johanssons sterbhus,

Artur Henriksson, Lillegården, såsom god man för fru Wilhelmina Lundberg, U.S.A.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 10.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Albert Andersson, Lillebacka, Trässberg, Saleby, **åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.**

§ 12 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Lillebacka den 13 februari 1942.

Statens c. lantbruksingenjör.

Andr. Andersson Hilmer Pettersson

Biträdande gode män.

7

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Backa-Lilla i Tråssbergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lyrene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Albert Andersson

adress Backa. Lilla Tråssberg

pr Saleby.

Telefon: 31. Tråssberg.

Tråssberg den 9 Juni 1941

Albert Andersson

Werner Johansson Backa lilla

Viktor Jansson ,,

Karl Persson ,,

Erik Hertzberg

Täcksättningsplanen finnes.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Backa - Lilla	Alfred Nilsson
Backa - Lilla	August Larssons Stärbhus

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.oV.D. 44-119
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 augusti *194*1.

Carl Mannerfelt.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Backa Lilla och Stommen i Trässbergs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Albert Andersson, Lillebacka, fredagen den 14 november 1941 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Pattorp och Bengt Jonsgården komma att beröras.

Skara den 24 oktober 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Trässbergs sockens kyrka den 2 nov. 1941, betygas

John Sixton
.....
Kyrkoherde
.....

11

Bilaga 3 b.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Backa lilla och Stommen i Trässbergs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Albert Andersson, Lillebacka, **fredagen den 14 november 1941 klockan 9.30,** då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Pattorp och Bengt Jönsgården komma att beröras.

Skara den 24 oktober 1941.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Fol.

SKARA den 29 okt. 1941

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE.

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1884
SKARA TIDNING
GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS
TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

Lantbruksing. Herr E. Öfverholm
Alandersgatan 11 , S k a r a

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 41							
Okt. 27	10215	Kung. ang. torrläggn av marker tillh. Backa Lilla m.fl. i Trässberg	1	72			11,50
		Kronor					11,50

BETALT
SKARA den 11/11 1941
SKARABORGS LÄNS TIDNING
(LÄNSTIDNINGEN)

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Bilaga 4.a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Albert Andersson, Lillebacka, fredagen den 14 november 1941 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande Backa Lilla m.fl. hemman i Trässbergs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 27 oktober 1941 till:

Skiftesgodemannen Anders Andersson, Friggeråker, Saleby,
Skiftesgodemannen Hilmer Peterson, Skattegården, "
Albert Andersson, Lillebacka, "
Werner Johansson, " "
Alfred Nilsson, " "
August Larssons sterbhus, " "
Wiktor Jansson, Fridhem, " "
Erik Hertzberg, Dalvik, " "
Fru Hanna Friman, Råbäck, " "
Fröken Emma Larsson, Stommen, "
Lars Eriksson " "
Alfred Larsson, " "
Ivar Johansson, " "
Karl Johansson, " "
Anders Andersson, Pattorp, "
Håkan Johanssons sterbhus, Bengt Jonsgården, "
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägaren Karl Hellberg, Öredal, Lidköping.

Skara den 27 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

den 7 november 1941 till:

F.O. Berglund, Storebacka, Trässberg, Saleby,
Karl Persson, Lillebacka, " "
B. Svensson, Storebacka, " "
Arvid Johansson, " "

Skara den 7 november 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 b.

U N D E R R Ä T T E L S E

angående sammanträde hos Albert Andersson, Lillebacka, fredagen den 13 februari 1942 klockan 9.30, avsändes den 29 januari 1942 till Artur Henriksson, Lillegården, Trässberg, Saleby, i egenskap av god man för fru Wilhelmina Lundberg, U.S.A.

Skara den 29 januari 1942.



Bilaga 5.

Förening

Undertecknade, delägare i det företag, som avser dikning av vattenbesvärade marker inom Backa Lilla m fl hemman i Trässbergs socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka att avloppet utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Stommen, Trässberg pr Söteby den 27/9 1941

Axel Johansson
Alfred Larsson

Axel Johansson
Alfred Nilsson

Förestående förening vitordas av oss nyttemän.

Lillebacka den 14 november 1941

Hilmer Persson
Axel Andersson

Bilaga 6 a.

Fullmakt för Arid Johansson Stommen att vid sammanträde för tomtläggning av mark tillvarade Baska Lilla m.fl. hemmen i Täss-bergs socken, hos Albert Andersson i Lillebacka fredagen den 14 nov. föra sin talan. Eventuella lagliga åtgärder godkännes.

Stommen Tässberg d. 10/11 1944

Axel Johansson

Bevittnas:

Edith Stockvik Emil Stockvik

Bilaga 6 b

FULLMAKT

för Einar Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lillebacka m. fl. hemman i Tässbergs sock en och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till Lån min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Östebarp den 19/2 1942

Gustaf Larsson.

Bevittnas:

C. Andersson

Sofrida Wall

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 6 c

FULLMAKT

för Einar Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lillebacka m. fl. hemman i Träsbergs sock-en och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till Lån min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Forsforos den 19 februari 1942

Karl Larsson

Bevittnas:

Alf Fribergh Richard Mann

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356391

Bilaga 6 d

FULLMAKT

för Einar Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lillebacka m. fl. hemman i Färsbergs sock en och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till Lån min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lillebacka den 25/1 1942

Alma Larsson

Bevittnas:

Ingrid Bodin

Anders Bodin

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 6 e

FULLMAKT

för Einar Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lillebacka m. fl. hemman i Fässbergs sock en och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lillebacka den 25/2 1942

Sigrid Larsson

Bevittnas:

Ingrid Bodin Anders Bodin

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 7 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län,
Mariestad.

Beträffande: Lillebacka dikningsföretag av år 1942.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lilla Backa m.fl. hemman i Trässbergs socken av Skaraborgs län beröres cirka 2 km östsydöst om Trässbergs kyrka allmänna vägen Härjevad - N. Härene. På en sträcka av 300 meter finnas här tre för grunt liggande rörtrummor, vilka enligt dikningsförslaget komma att ersättas med 12" betongrörsledningar.

Den sydligaste trumman, till vilken vatten avrinner från 11.8 hektar, har en inre diameter av 9", - den mellersta trumman, till vilken vatten avrinner från 9.6 hektar, har en inre diameter av 9", - den nordligaste trumman, till vilken vatten avrinner från 17.1 hektar, har en inre diameter av 12".

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 29 januari 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

21

Bilaga 7 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till Statens e. lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Lillebacka dikningsföretag av år 1942.

Mot de av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning genom allmänna vägen har jag intet att erinra.

Innan arbetet får påbörjas, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt därom underrättas samt länsstyrelsens tillstånd till vägkroppens genomgrävning inhämtas.

Mariestad den 2 februari 1942.

A. Westgren.

Bilaga 7 c.

SKARABORGS LÄNS
NORDVÄSTRA VÄGDISTRIKT
ÖREDAL, VINNINGA.

Lidköping den 3 december 1941.

Herr Lantbruksingeniör E.Överholm,

S k a r a.

Då jag ej hade tillfälle bevista dikningssammanträdet hos Albert Andersson, Lillebacka, Trässberg, den 14 november 1941, vore jag tacksam att genom protokoll eller på annat sätt bli informerad om i vad mån allmän väg genom förrättningen beröres.

Högaktningsfullt

Karl Hellberg

Bilaga 7 d.

Ordföranden i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt,
Herr Godsägare Karl Hellberg,
Öredal, Vinninga.

Beträffande: Lillebacka dikningsföretag av år 1942.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lilla Backa m.fl. hemman i Trässbergs socken av Skaraborgs län beröres cirka 2 km östsydöst om Trässbergs kyrka allmänna vägen Härjevad - N. Härene. På en sträcka av 300 meter finnas här tre för grunt liggande rörtrummor, vilka enligt dikningsförslaget komma att ersättas med 12" betongrörsledningar.

Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt skall bekosta rörledningarna under vägen samt för varje rörledning en brunn /inre diam. = 0.60 m/ nedströms vägen.

Syneförrättningen kommer att avslutas vid sammanträde hos Albert Andersson, Lillebacka, fredagen den 13 februari 1942 kl. 9.30.

Skara den 29 januari 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Trässbergs socken.			
1/16	3³		Rycka Östgården	Werner Johansson		
				åker, förb. ej	1	–
				" , mylla på lera	2	7.75
				" "	3	7.65
				" "	4	7.70
				" "	5	"
				" "	6	"
				" "	7	7.95
				" "	8	7.90
				" "	9	7.85
				" "	10	7.90
				" "	11	7.80
				" "	12	8.05
				" "	13	8.20
				väg	14	–
				"	15	–
				"	16	–
				tomt, mylla på sand på lera	17	8.30
				" "	18	8.55
				åker "	19	8.25
				" "	20	8.50
				" "	21	8.50
				" "	22	"
				" "	23	8.45
				" "	24	8.50
				" "	25	"
				" "	26	8.55
				" "	27	8.50
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							09									
	28							810	226	80	900	252	–	90	25	20
	42							750	315	–	"	378	–	150	63	–
	20							660	132	–	"	180	–	240	48	–
	23							"	151	80	"	207	–	"	55	20
	18							630	113	40	"	162	–	270	48	60
	17							510	86	70	"	153	–	390	66	30
	16							480	76	80	"	144	–	420	67	20
	12							450	54	–	"	108	–	450	54	–
	06							480	28	80	"	54	–	420	25	20
	10							420	42	–	"	90	–	480	48	–
	16							510	81	60	"	144	–	390	62	40
	17							600	102	–	"	153	–	300	51	–
							04									
							05									
							06									
	22							510	112	20	850	187	–	340	74	80
	18							480	86	40	"	153	–	370	66	60
	09							"	43	20	"	76	50	"	33	30
	22							460	101	20	"	187	–	390	85	80
	08							"	36	80	"	68	–	"	31	20
	07							"	32	20	"	59	50	"	27	30
	16							480	76	80	"	136	–	370	59	20
	17							510	86	70	"	144	50	340	57	80
	05							460	23	–	"	42	50	390	19	50
	04							480	19	20	"	34	–	370	14	80
	20							510	102	–	"	170	–	340	68	–
3	73						24		2130	60		3283	–		1152	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på sand på lera	28	8.50
				" "	29.	8.55
				" "	30	8.60
				" "	31	"
				" "	32	8.55
				Summa:		
1/288	3 12		Tycka Ödegården	Werner Johansson		
				åker, mylla på sand på lera	33	8.55
				Summa:		
1/48	3 13		D:o	F. O. Berglund, Storebruka		
				åker, mylla på sand på lera	34	8.55
				" "	35	8.65
				" "	36	8.55
				" "	37	8.60
				" "	38	8.70
				Summa:		
avs.	3 20		D:o	Hanna Kriman		
				Tomt, mylla på sand på lera	39	8.60
				Summa:		
avs.	3 22		D:o	Werner Johansson		
				skog, mylla på sand på lera inkl.	40a 40b	8.40
				åker, mylla på sand på lera	41	8.35
				" "	42	8.15
				väg	43	—
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	73						24		2130	60		3283	–		1162	40
	26							430	111	80	850	221	–	420	109	20
	26							"	111	80	"	221	–	"	109	20
	21							460	96	60	"	178	50	390	81	90
	21							"	96	60	"	178	50	"	81	90
	23							430	98	90	"	195	50	420	96	60
4	90						24		2646	30		4277	50		1631	20
	16							430	68	80	850	136	–	420	67	20
	16								68	80		136	–		67	20
	21							430	90	30	850	178	50	420	88	20
	20							480	96	–	"	170	–	370	74	–
	18							430	77	40	"	153	–	420	75	60
	07							460	32	20	"	59	50	370	27	30
	05							510	25	50	"	42	50	340	17	–
	71								321	40		603	50		282	10
	17							540	91	80	850	144	50	310	52	70
	17								91	80		144	50		52	70
				19		02		220	41	80	300	67	–	80	15	20
	33							480	158	40	850	280	50	370	122	10
	23							390	89	70	"	195	50	460	105	80
						06										
	56			19		08			289	90		533	–		243	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	44	7.90
				" "	45	"
				" "	46	7.95
				" "	47	7.90
				" "	48	7.95
				" "	49	"
				" "	50	7.75
				Summa:		
avs.	3 17		Rycka Ödegården	Erik Hertzberg		
				åker, mylla på lera	51	7.75
				" "	52	"
				" "	53	"
				" "	54	7.75
				" "	55	"
				tomt, "	56	"
				Summa:		
avs.	3 23		D:o	Erik Hertzberg		
				åker, mylla på lera	57	7.75
				" "	58	"
				Summa:		
avs.	3 21		D:o	Wiktor Jansson		
				åker, mylla på lera	59	7.85
				" "	60	7.90
				" "	61	"
				" "	62	7.95
				" "	63	"
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56				19		08		289	90		533	–		243	10
	21							420	88	20	900	189	–	480	100	80
	19							"	79	80	"	171	–	"	91	20
	18							450	81	–	"	162	–	450	81	–
	21							420	88	20	"	189	–	480	100	80
	18							"	75	60	"	162	–	"	86	40
	20							"	84	–	"	180	–	"	96	–
	28							540	151	20	"	252	–	360	100	80
2	01				19		08		937	90		1838	–		900	10
	16							480	76	80	900	144	–	420	67	20
	17							"	81	60	"	153	–	"	71	40
	26							"	124	80	"	234	–	"	109	20
	14							510	71	40	"	126	–	390	54	60
	15							"	76	50	"	135	–	"	58	50
	16							"	81	60	"	144	–	"	62	40
1	04								512	70		936	–		423	30
	25							390	97	50	900	225	–	510	127	50
	28							"	109	20	"	252	–	"	142	80
	53								206	70		477	–		270	30
	29							360	104	40	900	261	–	540	156	60
	22							390	85	80	"	198	–	510	112	20
	10							480	48	–	"	90	–	420	42	–
	18							390	70	20	"	162	–	510	91	80
	18							"	70	20	"	162	–	"	91	80
	97								378	60		873	–		494	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/42	3 15		Rycka Högåsen	Albert Andersson		
				Väg	64	-
				"	65	-
				åker, mylla på lera	66	8.-
				" "	67	"
				" "	68	8.05
				" "	69	8.-
				" "	70	8.05
				" "	71	8.-
				" "	72	8.05
				" "	73	7.90
				" "	74	8.05
				" "	75	"
				" "	76	8.15
				" "	77	8.10
				" "	78	"
				" "	79	7.95
				" "	80	8.-
				" "	81	7.95
				" "	82	"
				" "	83	7.90
				" "	84	8.-
				" "	85	8.-
				Summa:		
1/42	3 16		Rycka Högåsen	Karl Persson		-
				åker, mylla på lera	86	8.10
				" "	87	8.05
				" "	88	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							09									
							06									
105	14							270	37	80	900	126	–	630	88	20
	07							"	18	90	"	63	–	"	44	10
100	07							300	21	–	"	63	–	600	42	–
105	07							270	18	90	"	63	–	630	44	10
100	07							300	21	–	"	63	–	600	42	–
"	06							"	18	–	"	54	–	"	36	–
95	05							330	16	50	"	45	–	570	28	50
110	05							240	12	–	"	45	–	660	33	–
85	18							390	70	20	"	162	–	510	91	80
"	16							"	62	40	"	144	–	"	81	60
75	16							450	72	–	"	144	–	450	72	–
"	16							"	72	–	"	144	–	"	72	–
"	16							"	72	–	"	144	–	"	72	–
85	17							390	66	30	"	153	–	510	86	70
80	16							420	67	20	"	144	–	480	76	80
85	15							390	58	50	"	135	–	510	76	50
"	15							"	58	50	"	135	–	"	76	50
90	15							360	54	–	"	135	–	540	81	–
80	09							420	37	80	"	81	–	480	43	20
75	52							450	234	–	"	468	–	450	234	–
2	79						15		1089	–		2511	–		1422	–
55	09							570	51	30	900	81	–	330	29	70
60	11							540	39	40	"	99	–	360	39	60
"	10							"	54	–	"	90	–	"	36	–
	30								164	70		270	–		105	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	89	8.05
				" "	90	"
				" "	91	"
				" "	92	8.-
				" "	93	7.95
				" "	94	8.-
				" "	95	7.70
				" "	96	7.65
				" "	97	"
				" "	98	"
				" "	99	7.70
				" "	100	7.85
				" "	101	7.80
				" "	102	"
				tomt, "	103	7.90
				väg Summa:	104	—
				Summa:		
17/256	1 22		Backa Lilla	August Larsson Sterbhus		
				åker, mylla på lera	105	7.90
				" "	106	"
				" , förb. ej	107	—
				" "	108	—
				" , mylla på lera	109	8.15
				" "	110	8.25
				" "	111	8.30
				" "	112	8.20
				" "	113	8.15
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30								164	70		270	–		105	30
	10							570	57	–	900	90	–	330	33	–
	11							"	62	70	"	99	–	"	36	30
	11							"	62	70	"	99	–	"	36	30
	10							540	54	–	"	90	–	360	36	–
	10							540	54	–	"	90	–	"	36	–
	11							570	62	70	"	99	–	330	36	30
	18							480	86	40	"	162	–	420	75	60
	15							450	67	50	"	135	–	450	67	50
	14							"	63	–	"	126	–	"	63	–
	16							420	67	20	"	144	–	480	76	80
	16							"	67	20	"	144	–	"	76	80
	20							510	102	–	"	180	–	390	78	–
	13							450	58	50	"	117	–	450	58	50
	09							420	37	80	"	81	–	480	43	20
	16							480	76	80	"	144	–	420	67	20
							14									
2	30						14		1144	20		2070	–		925	80
	25							600	150	–	900	225	–	300	75	–
	24							"	144	–	"	216	–	"	72	–
						1	46									
							97									
	20							420	84	–	900	180	–	480	96	–
	15							480	72	–	"	135	–	420	63	–
	18							"	86	40	"	162	–	"	75	60
	21							420	88	20	"	189	–	480	100	80
	23							390	89	70	"	207	–	510	117	30
1	46					2	43		714	30		1314	–		599	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				åker, mylla på lera	114	8.25
				" "	115	8.25
				" "	116	8.30
				" "	117	8.30
				" "	118	8.40
				" , mylla på sand på lera	119	8.60
				" , förb. ej	120	—
				Summa:		
1/256	1.21		Backa Lilla	Alfred Nilsson		
				åker, mylla på sand på lera	121	8.80
				" "	122	8.85
				" , förb. ej	123	—
				" , mylla på sand på lera	124	8.75
				Tomt, "	125	9.10
				Summa:		
1/256	1.20		D:o	Alfred Nilsson		
				Tomt, mylla på sand på lera	126	9.20
				åker, förb. ej	127	—
				" , mylla på sand på lera	128	8.80
				Summa		
1/256	1.19		D:o	Wilhelmina Lundberg		
				åker, mylla på sand på lera	129	8.75
				" "	130	"
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	46					2	43		714	30		1314	-		599	70
	30							450	135	-	900	270	-	450	135	-
	32							"	144	-	"	288	-	"	144	-
	31							"	139	50	"	279	-	"	139	50
	35							420	147	-	"	315	-	480	168	-
	28							450	126	-	"	252	-	450	126	-
	36							570	205	20	850	306	-	280	100	80
							05									
3	38					2	48		1611	-		3024	-		1413	-
	18							650	117	-	850	153	-	200	36	-
	18							"	117	-	"	153	-	"	36	-
							07									
	04							600	24	-	850	34	-	250	10	-
	04							570	22	80	"	34	-	280	11	20
	44						07		280	80		374	-		93	20
	03							630	18	90	850	25	50	220	6	60
							06									
	42							540	226	80	850	357	-	310	130	20
	45						06		245	70		382	50		136	80
	27							510	137	70	850	229	50	340	91	80
	37							"	188	70	"	314	50	"	125	80
	64								326	40		544	-		217	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	1 13		Backa Villa	Alfred Nilsson		
				Lond, mylla på sand på lera	131	9.15
				åker, "	132	8.70
				" "	133	"
				" "	134	8.75
				" "	135	"
				" "	136	8.90
				" "	137	9.-
				Summa:		
1/16	1 9		D:o	Albert Andersson		
				åker, mylla på sand på lera	138	8.85
				" "	139	8.80
				" "	140	8.75
				" "	141	8.80
				" "	142	8.75
				" "	143	8.70
				" "	144	8.65
				" "	145	"
				" "	146	8.70
				" "	147	8.85
				" "	148	8.80
				" "	149	"
				" mylla på lera	150	8.05
				" "	151	8.10
				" "	152	8.15
				" "	153	8.10
				" "	154	8.15
				" "	155	8.25
				Öresnes:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							600	138	–	850	195	50	250	57	50
	37							510	188	70	"	314	50	340	125	80
	40							"	204	–	"	340	–	"	136	–
	40							"	204	–	"	340	–	"	136	–
	39							"	198	90	"	331	50	"	132	60
	41							570	233	70	"	348	50	280	114	80
	42							630	264	60	"	357	–	220	92	40
2	62								1431	90		2227	–		795	10
	31							460	142	60	850	263	50	390	120	90
	27							430	116	10	"	229	50	420	113	40
	29							"	124	70	"	246	50	"	121	80
	29							390	113	10	"	246	50	460	133	40
	29							370	107	30	"	246	50	480	139	20
	29							"	107	30	"	246	50	"	139	20
	28							390	109	20	"	238	–	460	128	80
	28							510	142	80	"	238	–	340	95	20
	14							"	71	40	"	119	–	"	47	60
	28							650	182	–	"	238	–	200	56	–
	14							330	46	20	900	126	–	570	79	80
	15							360	54	–	"	135	–	540	81	–
	15							390	58	50	"	135	–	510	76	50
	16							360	57	60	"	144	–	540	86	40
	16							330	52	80	"	144	–	570	91	20
	16							390	62	40	"	144	–	510	81	60
4	19								1773	30		3607	50		1834	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverför:		
				åker, mylla på lera	156	8.15
				" "	157	8.40
				tomt, "	158	8.90
				väg "	159	—
				" "	160	—
				ödemp.	161	—
				Summa:		
avs.	1/35		Backa Villa	Viktor Jansson		
				Tomt, mylla på sand på lera	162	8.90
				åker, " "	163	8.75
				" "	164	"
				" "	165	8.85
				" "	166	"
				" "	167	8.60
				" "	168	8.45
				Summa:		
avs.	1/36		D:o	Werner Johansson		
				åker, mylla på sand på lera	169	8.35
				" "	170	8.60
				" "	171	8.70
				" "	172	8.65
				" "	173	8.60
				" "	174	8.70
				" "	175	8.65
				" "	176	"
				" "	177	8.70
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	19								1773	30		3607	50		1834	20
	15							330	49	50	900	135	–	570	85	50
	29							480	139	20	"	261	–	420	121	80
	42							720	302	40	"	378	–	180	75	60
							02									
							12									
							04									
5	05						18		2264	40		4381	50		2117	10
	22							650	143	–	850	187	–	200	44	–
	24							510	122	40	"	204	–	340	81	60
	25							540	135	–	"	212	50	310	77	50
	10							630	63	–	"	85	–	220	22	–
	08							"	50	40	"	68	–	"	17	60
	18							510	91	80	"	153	–	340	61	20
	29							460	133	40	"	246	50	390	113	10
1	36								739	–		1156	–		417	–
	28							390	109	20	850	238	–	460	128	80
	20							"	78	–	"	170	–	"	92	–
	20							460	92	–	"	170	–	390	78	–
	19							430	81	70	"	161	50	420	79	80
	26							390	101	40	"	221	–	460	119	60
	26							460	119	60	"	221	–	390	101	40
	19							430	81	70	"	161	50	420	79	80
	27							430	116	10	"	229	50	"	113	40
	28							460	128	80	"	238	–	390	109	20
2	13								908	50		1810	50		902	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand på lera	178	8.75
				" "	179	8.85
				" "	180	8.80
				Summa:		
1/16	1 7		Backa Lilla	Werner Johansson		
				åker, jrib. ej	181	—
				" , mylla på sand på lera	182	1.80
				" "	183	"
				" "	184	8.70
				" "	185	"
				" "	186	8.60
				" "	187	8.65
				" "	188	8.60
				" "	189	8.55
				" "	190	8.50
				" "	191	8.45
				väg	192	—
				Summa:		
13/5760	1 17		Backa Lilla	Werner Johansson		
				åker, mylla på sand på lera	193	8.45
				Summa:		
127/2698	4 8		Rycka Nästegårda	Alfred Nilsson		
				åker, mylla på sand på lera	194	9.25
				" "	195	[illegible]
				" "	196	9.15
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	13								908	50		1810	50		902	-
	27							460	124	20	850	229	50	390	105	30
	26							510	132	60	"	221	-	340	88	40
	27							480	129	60	"	229	50	370	99	90
2	93								1294	90		2490	50		1195	60
						1	61									
	10							540	54	-	850	85	-	310	31	-
	14							"	75	60	"	119	-	"	43	40
	14							510	71	40	"	119	-	340	47	60
	14							"	71	40	"	119	-	"	47	60
	15							460	69	-	"	127	50	390	58	50
	23							480	110	40	"	195	50	370	85	10
	23							460	105	80	"	195	50	390	89	70
	23							430	98	90	"	195	50	420	96	60
	23							390	89	70	"	195	50	460	105	80
	23							370	85	10	"	195	50	480	110	40
							05									
1	82					1	66		831	30		1547	-		715	70
	22							370	81	40	850	187	-	480	105	60
	22								81	40		187	-		105	60
	32							650	208	-	850	272	-	200	64	-
	20							630	126	-	"	170	-	220	44	-
	22							650	143	-	"	187	-	200	44	-
	74								477	-		629	-		152	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på sand på lera	197	9.15
				" "	198	9.20
				" "	199	9.10
				" "	200	9.05
				" "	201	9.-
				" "	202	9.05
				" "	203	9.-
				" "	204	9.05
				" "	205	8.95
				" "	206	8.85
				" "	207	8.80
				Summa:		
del av soldattorp			Arvid Johansson			
				åker, mylla på sand på lera	208	9.15
				" "	209	9.30
				Summa:		
		D:o	Trina och Halvard Svensson			
				åker, mylla på sand på lera	210	9.45
				Summa:		
			Alfred Carlsson			
		D:o		åker, mylla på sand på lera	211	9.40
				" "	212	9.35
				" "	213	9.40
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	74								477	-		629	-		152	-
35	21							650	136	50	850	178	50	200	42	-
30	23							680	156	40	"	195	50	170	39	10
40	23							630	144	90	"	195	50	220	50	60
"	23							"	144	90	"	195	50	"	50	60
45	22							600	132	-	"	187	-	250	55	-
40	22							630	138	60	"	187	-	220	48	40
50	21							570	119	70	"	178	50	280	58	80
45	22							600	132	-	"	187	-	250	55	-
55	21							540	113	40	"	178	50	310	65	10
60	22							510	112	20	"	187	-	340	74	80
65	24							480	115	20	"	204	-	370	88	80
3	18								1922	80		2703	-		780	20
50	57							570	324	90	850	484	50	280	159	60
45	55							600	330	-	"	467	50	250	137	50
1	12								654	90		952	-		297	10
40	14							630	88	20	850	119	-	220	30	80
	14								88	20		119	-		30	80
50	26							570	148	20	850	221	-	280	72	80
65	11							480	52	80	"	93	50	370	40	70
45	11							510	56	10	"	98	50	340	37	40
	48								257	10		408	-		150	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	del av soldattorp			Emma Larsson		
				åker, mylla på sand på lera	214	9.35
				" "	215	9.35
				Summa:		
			D:o	Lars Eriksson		
				åker, mylla på sand på lera	216	9.45
				" "	217	9.40
				Summa:		
			D:o	Ivar Johansson		
				åker, mylla på sand på lera	218	9.35
				" "	219	"
				" "	220	"
				" "	221	9.40
				" "	222	9.45
				" "	223	"
				Summa:		
1/16	2 12		Rycka Stommen	Alfred Larsson		
				åker, mylla på sand på lera	224	9.25
				" "	225	9.20
				" "	226	"
				Summa:		
			Saleby socken			
	2 19		Aby Berg Jonsgården	Niken Johannes Herbhus		
				väg	227	—
				åker, mylla på sand på lera	228	9.10
				" "	229	9.05
				" "	230	9.15
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. » SKARA »

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							370	40	70	850	93	50	480	52	80
	11							"	40	70	"	93	50	"	52	80
	22								81	40		187	-		105	60
	10							390	39	-	850	85	-	460	46	-
	11							370	40	70	"	93	50	480	52	80
	21								79	70		178	50		98	80
	09							310	27	90	850	76	50	540	48	60
	11							"	34	10	"	93	50	"	59	40
	09							"	27	90	"	76	50	"	48	60
	08							340	27	20	"	68	-	510	40	80
	13							"	44	20	"	110	50	"	66	30
	12							"	40	80	"	102	-	"	61	20
	62								202	10		527	-		324	90
	19							480	91	20	850	161	50	370	70	30
	19							"	91	20	"	161	50	"	70	30
	19							"	91	20	"	161	50	"	70	30
	57								273	60		484	50		210	90
	49						09	600	294	-	850	416	50	250	122	50
	45							570	266	50	"	382	50	280	126	-
	38							600	228	-	"	323	-	250	95	-
1	32						09		778	50		1122	-		343	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	1 3		Tattorp Skattegården	Ragnar Johansson ~~Anders Andersson~~		
				åker, mylla på sand på lera	231	8.75
				" "	232	8.95
				" "	233	9.–
				" "	234	8.70
				" "	235	8.60
				" "	236	"
				" "	237	8.75
				" "	238	"
				" , förb. ej	239	–
				Summa:		
				Vägar:		
				allmän väg	240	
				utfartsväg	241	–
				Summa:		
				Sammandrag:		
1			Grässbergs socken			
1/16	3 3		Tyska Ökegården	Werner Johansson		
1/288	3 12		D:o	D:o		
1/48	3 13		D:o	F. O. Berglund		
avs.	3 20		D:o	Hanna Friman		
avs.	3 22		D:o	Werner Johansson		
avs.	3 17		D:o	Erik Hertzberg		
avs.	3 23		D:o	D:o		
avs.	3 21		D:o	Viktor Jansson		
1/42	3 15		D:o	Albert Andersson		
1/42	3 16		D:o	Karl Persson		
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							540	81	-	850	127	50	310	46	50
	23							630	144	90	"	195	50	220	50	60
	24							650	156	-	"	204	-	200	48	-
	18							510	91	80	"	153	-	340	61	20
	10							480	48	-	"	85	-	370	37	-
	11							"	52	80	"	93	50	"	40	70
	09							570	51	30	"	76	50	280	25	20
	15							"	85	50	"	127	50	"	42	-
							45									
1	25						45		711	30		1062	50		351	20
							65									
							40									
						1	05									
4	90						24		2646	30		4277	50		1631	20
	16								68	80		136	-		67	20
	71								321	40		603	50		282	10
	17								71	80		144	50		52	70
2	01				19		08		937	90		1838	-		900	10
1	04								512	70		936	-		423	30
	53								206	70		477	-		270	30
	97								378	60		873	-		494	40
2	79						15		1089	-		2511	-		1422	-
2	30						14		1144	20		2070	-		925	80
15	58				19		61		7397	40		13866	50		6469	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
17/256	1/22		Backa Lilla	August Larssons Stenhus	
1/256	1/21		D:o	Alfred Nilsson	
1/256	1/20		D:o	D:me	
1/256	1/19		D:o	Wilhelmina Lundberg	
avs.	1/13		D:o	Alfred Nilsson	
1/16	1/9		D:o	Albert Andersson	
avs.	1/35		D:o	Viktor Jansson	
avs.	1/36		D:o	Werner Johansson	
1/16	1/7		D:o	D:me	
13/5760	1/17		D:o	D:me	
127/2698	4/8		Rycka Nästegården	Alfred Nilsson	
	del av		soldattorp	David Johansson	
	"		"	Einar och Ethvard Svensson	
	"		"	Alfred Larsson	
	"		"	Emma Larsson	
	"		"	Lars Eriksson	
	"		"	Ivar Johansson	
1/16	2/12		Rycka Stommen	Alfred Larsson	
			Saleby socken		
	2/19		Åby Bengt Jonsgården	Stina Johnssons Stenhus	
	1/3		Dattorp Skattegården	~~Ragnar Olofsson~~ Anders Andersson	
				Vägar	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	58				19		61		7397	40		13866	50		6469	10
3	38					2	48		1611	-		3024	-		1413	-
	44						07		280	80		374	-		93	20
	45						06		245	70		382	50		136	80
	64								326	40		544	-		217	60
2	62								1431	90		2227	-		795	10
5	05						18		2264	40		4381	50		2117	10
1	36								739	-		1156	-		417	-
2	93								1294	90		2490	50		1195	60
1	82					1	66		831	30		1547	-		715	70
	22								81	40		187	—		105	60
3	18								1922	80		2703	—		780	20
1	12								654	90		952	—		297	10
	14								88	20		119	—		30	80
	48								257	10		408	-		150	90
	22								81	40		187	-		105	60
	21								79	70		178	50		98	80
	62								202	10		527	-		324	90
	07								273	60		484	50		210	90
1	32						09		778	50		1122	-		343	50
1	25						45		711	30		1062	50		351	20
							05									
43	60				19	6	65		21553	80		37923	50		16369	70

Lillebacka den 13 februari 1942.

Länsstyrelsen
Statens c. lantbruksnämnd

Axel Andersson
Bitr. sakkunnig

Hilmer Persson
god man

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+60 +60 0 -2	200	Sträckan A-B								
		15" betongrör m	200	5.30			1060	-		
+60 +57 0 -1		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	97	0.90	87	30				
+57 +60 1 -2		D:o "	103	2.25	231	75	319	05		
+60 0		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
+62 +60 1 ,2		Brunn, d = 0.60 m	2	50:-	100	-	140	-	1519	05
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		läggas c:a 15 %							225	95
							Summa:		1745	-
+60 +4 2 -4	144	Sträckan B-C								
		15" betongrör m	144	5.30			763	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	144	1.40			201	60		
+68 +4 3 ,4		Brunn, d = 0.60 m	2	50:-			100	-	1064	80
		Tilläggas c:a 15 %							160	20
							Summa:		1225	-
+4 +71 4 -5	167	Sträckan C-D								
		12" betongrör m	167	3.60			601	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	167	1.25			208	75		
+9 +71 4 ,5		Brunn, d = 0.60 m	2	50:-			100	-	909	95
		Tilläggas c:a 15 %							135	05
							Summa:		1045	-
+71 +80 5 -10	486	Sträckan D-E								
+71 +6 5 -6	35									
+16 +54 6 -8	238	10" betongrör m	273	2.50	682	50				
+54 +80 8 -10		9" " "	203	2.20	446	60	1129	10		
+71 +6 5 -6		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	35	1.10	38	50				
		Överföres:			38	50	1129	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				38	50	1129	10		
+16 6 -7		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	84	1.05	88	20				
+54 7 -8		D:o	"	154	0.85	130	90				
+54 8 -10		D:o	"	146	0.75	109	50				
+80 10 -10		D:o	"	57	1:-	57	-	424	10		
+16+26+54+80 6 ,7 ,8 ,10		Brunn, d = 0.60 m		4	50:-			200	-	1753	20
		Tillägges c:a 15 %								261	80
+6 +16 6 -6	10	12" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn, d = 0.60 m, vid 6+6 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.									
								Summa:		2015	-
+80 +10 10 -14	330	Sträckan E-F									
+80 +87 10 -12		8" tegelrör	m	207	2.10	434	70				
+87 +10 12 -14		6" "	"	123	1.50	184	50	619	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	207	0.60	124	20				
		D:o	"	123	0.45	55	35	179	55		
+71+87+10 11,12,14		Brunn, d = 0.45 m		3	40:-			120	-	918	75
		Tillägges c:a 15 %								136	25
								Summa:		1055	-
+10 +98 14 -15	188	Sträckan F-G									
		4" tegelrör	m	188	0.80			150	40		
+10 +14 14 -15		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	104	0.35	36	40				
+14 +98 15 -15		D:o	"	84	0.55	46	20	82	60		
+14+46+98 15,15,15		Brunn, d = 0.45 m		3	40:-			120	-	353	-
		Tillägges c:a 15 %								52	-
								Summa:		405	-
+70 95 -96	170	Sträckan F-F1									
		4" tegelrör	m	170	0.80			136	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	170	0.35			59	50		
		Överföres:						195	50		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					195	50		
+18 +70 96 ,96		Brunn, d = 0.45 m	2	40:-			80	-	275	50
		Tillägges c:a 15 %							39	50
							Summa:		315	-
+95 90 -90	95	Sträckan E-X								
		6" tegelrör m	95	1.50			142	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	95	0.75			71	25		
+95 90		Brunn, d = 0.45 m					40	-	253	75
		Tillägges c:a 15 %							36	25
							Summa:		290	-
+95 +60 90-92	165	Sträckan X-Y								
		4" tegelrör m	165	0.80			132	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	165	0.50			82	50		
+60 92		Brunn, d = 0.45 m					40	-	254	50
		Tillägges c:a 15 %							40	50
							Summa:		295	-
+5 100-101	105	Sträckan X-X^1								
		3" tegelrör m	105	0.50			52	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	105	0.35			36	75		
+5 101		Brunn, d = 0.45 m					40	-	129	25
		Tillägges c:a 15 %							20	75
							Summa:		150	-
+51 85 -87	251	Sträckan D-V								
+60 85 -85		6" tegelrör m	60	1.50	90	-				
+60 +6 85 -86		5" " "	46	1.05	48	30				
+6 +51 86 -87		4" " "	145	0.80	116	-	254	30		
		Grävning, läggning och								
		Återfyllning m	60	0.70	42	-				
		D:o "	46	0.60	27	60				
		D:o "	145	0.55	79	75	149	35		
		Överföres:					403	65		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					403	65		
+60+6 +51 85,86,87		Brunn, d = 0.45 m	3	40:-			120	-	523	65
		Tillägges c:a 15 %							76	35
							Summa:		600	-
+41 50 -50	41	Sträckan C-O								
+31 50 -50		8" tegelrör m	31	2.10			65	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	31	0.75			23	25		
+41 50		Brunn, d = 0.60 m					50	-	138	35
		Tillägges c:a 15 %							21	65
+31 +41 50 -50	10	12" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn, d = 0.60 m, vid 50+31 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		160	-
+41 +53 50 -51	112	Sträckan O-P								
		8" tegelrör m	112	2.10			235	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	112	0.75			84	-		
+53 51		Brunn, d = 0.45 m					40	-	359	20
		Tillägges c:a 15 %							55	80
							Summa:		415	-
+53 +22 51 -52	69	Sträckan P-R								
		6" tegelrör m	69	1.50			103	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	69	0.65			44	85		
+22 52		Brunn, d = 0.45 m					40	-	188	35
		Tillägges c:a 15 %							26	65
							Summa:		215	-
+22 +78 52 -53	156	Sträckan R-S								
		6" tegelrör m	156	1.50			234	-		
+22 +60 52 -52		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	38	0.65	24	70				
		Överföres:			24	70	234	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				24	70	234	-		
+60 +96 52 -52		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	36	0.95	34	20				
+96 +6 52 -53		D:o	"	10	1.20	12	-				
+6 +78 53 -53		D:o	"	72	0.90	64	80	135	70		
+38 +78 53 ,53		Brunn, d = 0.45 m		2	40:-			80	-	449	70
		Tillägges c:a 15 %								65	30
								Summa:		515	-
+78 +58 53 -55	180	Sträckan S-T									
+78 +52 53 -54		5" tegelrör	m	74	1.05	77	70				
+52 +58 54 -55		4" "	"	106	0.80	84	80	162	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	74	0.70	51	80				
		D:o	"	106	0.55	58	30	110	10		
+52 +58 54 ,55		Brunn, d = 0.45 m		2	40:-			80	-	352	60
		Tillägges c:a 15 %								52	40
								Summa:		405	-
+10 81 -81	110	Sträckan S-S[1]									
		4" tegelrör	m	110	0.80			88	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	110	0.55			60	50		
+10 81		Brunn, d = 0.45 m						40	-	188	50
		Tillägges c:a 15 %								26	50
								Summa:		215	-
+72 75 -75	72	Sträckan R-R[1]									
		4" tegelrör	m	72	0.80			57	60		
+40 75 -75		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	40	0.45	18	-				
+40 +72 75 -75		D:o	"	32	0.55	17	60	35	60		
+72 75		Brunn, d = 0.45 m						40	-	133	20
		Tillägges c:a 15 %								21	80
								Summa:		155	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+64 70 -70	64	**Sträckan P-P[1]**								
		3" tegelrör m	64	0.50			32	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	64	0.40			25	60		
+64 70		Brunn, d = 0.45 m					40	-	97	60
		Tillägges c:a 15 %							12	40
							Summa:		110	-
+76 65 -66	176	**Sträckan P-U**								
+60 65 -65		4" tegelrör m	60	0.80	48	-				
+60 +76 65 -66		3" " "	116	0.50	58	-	106	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	60	0.55	33	-				
		D:o "	116	0.45	52	20	85	20		
+60 +76 65 ,66		Brunn, d = 0.45 m	2	40:-	80	-				
+27 66		Stensil			15	-	95	-	286	20
		Tillägges c:a 15 %							43	80
							Summa:		330	-
+64 60 -60	64	**Sträckan O-O[1]**								
		4" tegelrör m	64	0.80			51	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	64	0.60			38	40		
+64 60		Brunn, d = 0.45 m					40	-	129	60
		Tillägges c:a 15 %							20	40
							Summa:		150	-
+90 20 -21	190	**Sträckan B-H**								
		4" tegelrör m	190	0.80			152	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	190	0.55			104	50		
+25 +90 21 ,21		Brunn, d = 0.45 m	2	40:-			80	-	336	50
		Tillägges c:a 15 %							48	50
							Summa:		385	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. ÖVARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+36 25 -25	36	**Sträckan B-J**								
+26 25 -25		8" tegelrör m	26	2.10			54	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	26	0.65			16	90		
+36 25		Brunn, d = 0.60 m					50	-	121	50
		Tillägges c:a 15 %							18	50
+26 +36 25 -25	10	12" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn, d = 0.60 m, vid 25+26 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		140	-
+36 +27 25 -27	191	**Sträckan J-K**								
		8" tegelrör m	191	2.10			401	10		
+36 +78 25 -26		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	142	0.60	85	20				
+78 +27 26 -27		D:o "	49	0.80	39	20	124	40		
+50 +27 26 ,27		Brunn, d = 0.45 m	2	40:-			80	-	605	50
		Tillägges c:a 15 %							89	50
							Summa:		695	-
+27 +32 27 -29	205	**Sträckan K-L**								
+27 +39 27 -28		5" tegelrör m	112	1.05	117	60				
+39 +32 28 -29		4" " "	93	0.80	74	40	192	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	112	0.55	61	60				
		D:o "	93	0.45	41	85	103	45		
+39 +32 28 ,29		Brunn, d = 0.45 m	2	40:-			80	-	375	45
		Tillägges c:a 15 %							54	55
							Summa:		430	-
+92 35 -35	92	**Sträckan K-M**								
		6" tegelrör m	92	1.50			138	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	92	0.70			64	40		
+92 35		Brunn, d = 0.45 m					40	-	242	40
		Tillägges c:a 15 %							37	60
							Summa:		280	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+92 +73 35 -36	81	**Sträckan M-N**									
		4" tegelrör	m	81	0.80			64	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	81	0.60			48	60		
+73 36		Brunn, d = 0.45 m						40	-	153	40
		Tillägges c:a 15 %								21	60
								Summa:		175	-
+50 40 -41	150	**Sträckan M-M[1]**									
+72 40 -40		5" tegelrör	m	72	1.05	75	60				
+72 +50 40 -41		3" "	"	78	0.50	39	-	114	60		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	72	0.75	54	-				
		D:o	"	78	0.50	39	-	93	-		
+72 +50 40 ,41		Brunn, d = 0.45 m		2	40:-			80	-	287	-
		Tillägges c:a 15 %								42	40
								Summa:		330	-
+93 30 -31	193	**Sträckan J-J[1]**									
+79 30 -30		5" tegelrör	m	79	1.05	82	95				
+79 +93 30 -31		4" "	"	114	0.80	91	20	174	15		
+44 30 -30		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	44	0.50	22	-				
+44 +50 30 -30		D:o	"	6	1:-	6	-				
+50 +79 30 -30		D:o	"	29	0.45	13	05				
+79 +30 30 -31		D:o	"	51	0.40	20	40				
+30 +50 31 -31		D:o	"	20	0.55	11	-				
+50 +93 31 -31		D:o	"	43	0.40	17	20	89	65		
+79 +93 30 ,31		Brunn, d = 0.45 m		2	40:-			80	-	343	80
		Tillägges c:a 15 %								51	20
								Summa:		395	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. STOCKHOLM

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	200	Sträckan A-B							1745	-
	144	" B-C							1225	-
	167	" C-D							1045	-
	486	" D-E							2015	-
	330	" E-F							1055	-
	188	" F-C							405	-
	170	" F-P^1							315	-
	95	" E-X							290	-
	165	" X-Y							295	-
	105	" X-X^1							150	-
	251	" D-V							600	-
	41	" C-O							160	-
	112	" O-P							415	-
	69	" P-R							215	-
	156	" R-S							515	-
	180	" S-T							405	-
	110	" S-S^1							215	-
	72	" R-R^1							155	-
	64	" P-P^1							110	-
	176	" P-U							330	-
	64	" O-O^1							150	-
	190	" B-H							385	-
	36	" B-J							140	-
	191	" J-K							695	-
	205	" K-L							430	-
	92	" K-M							280	-
	81	" M-N							175	-
	150	" M-M^1							330	-
	193	" J-J^1							395	-
Summa:	4483						Summa:		14640	-

Lillebacka den 13 februari 1942.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande bru-

kare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få kopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Lillebacka den 13 februari 1942

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsförändringsklänga.

	Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor	
1		2	3	4	5	6	7	8	
				Trässbergs socken					
				Rycka Ödegården					
11	1/16	3 3	lån	Werner Johansson	Sök.	1-32			1
12	1/288	3 12	lån	D:me	Sök.	33			1
	1/48	3 13	—	F. O. Berglund		34-38			
	arv.	3 20	—	Hanna Friman		39			
17	arv.	3 22	lån	Werner Johansson	Sök.	40a-50			1
15	arv.	3 17	lån	Erik Hertzberg	Sök.	51-56			2
18	arv.	3 23	lån	D:me	Sök.	57-58			2
16	arv.	3 21	lån	Wiktor Jansson	Sök.	59-63			3
13	1/42	3 15	lån	Albert Andersson	Sök.	64-85			4
14	1/42	3 16	lån	Karl Persson	Sök.	86-104			
				Backa Villa					
8	17/256	1 22	lån	(Brunn, Jonsdotter, Karl, Klara, Sigrid Larsson, delägare, fullm. kommer att skickas inom 14 dagar) August Larssons Arvtagare		105-120			
7	1/256	1 21	lån	Alfred Nilsson	Sök.	121-125			5
6	1/256	1 20	lån	D:me	Sök.	126-128			5
	1/256	1 19	—	Wilhelmina Lundberg		129-130			
4	arv.	1 13	lån	Alfred Nilsson	Sök.	131-137			5
3	1/16	1 9	lån	Albert Andersson	Sök.	138-161			4
9	arv.	1 35	lån	Wiktor Jansson	Sök.	162-168			3
10	arv.	1 36	lån	Werner Johansson	Sök.	169-180			1
2	1/16	1 7	lån	D:me	Sök.	181-192			1
5	13/5760	1 17	lån	D:me	Sök.	193			1
				Rycka Västergården					
19	127/2698	4 8	lån	Alfred Nilsson	Sök.	194-207			5
		del av		soldattorp					
				Arvid Johansson	Sök.	208-209			
		del av		soldattorp					
				Elina och Halvard Svensson		210			
				Överföres:					

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		kostnad	%	förtj.					
		412:90	28.196	231.09					
1631:20						1458:88	9.965	81:67	
67:20						60:17	0.411	3:37	
282:10						252:25	1.723	14:12	138.38
52:70						47:14	0.322	2:64	25:86
900:10						805:05	5.499	45:07	
		620.30	4.237	34.72					
423:30						378:59	2.586	21:19	
270:30						241:71	1.651	13:53	
		815.01	5.567	45.63					
494:40						442:13	3.020	24:75	
		3165.17	21.620	177.20					
1422:-						1271:78	8.687	71:20	
925:80						828:04	5.656	46:36	
1413:-						1263:72	8.632	70:75	
		1614.49	10.028	90.38					
93:20						83:30	0.569	4:66	
136:80						122:39	0.836	6:85	
217:60						194:56	1.329	10.89	106:74
795:10						711:06	4.857	39:81	
2117:10						1893:39	12.933	106:-	
417:-						372:88	2.547	20:88	
1195:60						1069:31	7.304	59:86	
715:70						640:06	4.372	35:83	
105:60						94:43	0.645	5:29	
780:20						697:74	4.766	39:06	
297:10						265:72	1.815	14:88	145:77
30:80						27.52	0.188	1:54	15:10
14783:90						13221:82	90.313	740:20	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Åreshöd:				
	del av		soldattorp				
			Alfred Larsson	Sök.	211-213		6
	del av		soldattorp				
			Emma Larsson		214-215		
	del av		soldattorp				
			Lars Eriksson		216-217		
	del av		soldattorp				
			Jöns Johansson	Sök.	218-223		
1/16	2 12	—	Rycka Stommen				
			Alfred Larsson	Sök.	224-226		6
			Salcby socken				
	2 19		Aby Bengt Jonsgårda				
		läu	Håkan Johannes Herbhus		227-230		
	1 3	—	Gåttorp Skattegårda				
			~~Anders Andersson~~ Rasmus Jollgusson		231-239		
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14783:90						1322:82	90.313	740:20	
150:90		323.56	2.210	18.12		134:98	0.922	7:56	74:05
105:60						94:43	0.645	5:29	51:80
98:80						88:43	0.604	4:95	48:51
324:90						290:60	1.985	16:27	159:42
210:90						188:56	1.288	10:56	103:44
343:50						307:15	2.098	17:20	
351:20						314:03	2.145	17:58	172:27
16369:70						14640:-	100.000	819:61	

Lillebacka den 13 februari 1942


Statens p. lantbruksingenjör

Axel Andersson
Biträdande godsmän

Hilmer Persson

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Backa Lilla m.fl. hemman i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 29 augusti 1941 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 2 - 3 km östsydöst om Trässbergs kyrka inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, B-H, B-J-K-L, J-J^1, K-M-N, M-M^1, C-O-P-R-S-T, O-O^1, P-P^1, P-U, R-R^1, S-S^1, D-V, E-X-Y, X-X^1 och F-F^1.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har dels genom nymätning, dels genom kopiering av täckdikningsplaner plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt	1+62	46.2	hektar,	vid punkt	M	3.7	hektar
	B	44.7	"		N	1.2	"
	3+68	30.7	"		40+72	1.9	"
	C	30.3	"		M^1	0.6	"
	4+ 9	20.8	"		O	9.6	"
	D	19.8	"		P	7.4	"
	6+16	17.1	"		R	5.4	"
	7+26	16.7	"		53+38	4.5	"
	8+54	14.5	"		S	3.5	"
	E	13.0	"		54+52	2.0	"
	11+71	8.6	"		T	0.8	"
	12+87	6.2	"		O^1	1.3	"
	F	3.9	"		65+60	1.1	"
	15+14	1.4	"		66+27	0.8	"
	15+46	1.2	"		U	0.4	"
	G	0.9	"		P^1	0.5	"
	21+25	1.1	"		R^1	0.9	"
	H	0.7	"		S^1	0.8	"

vid punkt	J	11.8 hektar,	vid punkt	85+60	2.7 hektar
	26+50	7.7 "		86+ 6	2.0 "
	K	7.2 "		V	0.5 "
	28+39	2.5 "		X	3.9 "
	L	1.3 "		Y	1.3 "
	30+79	2.3 "		X^1	0.4 "
	J^1	1.3 "		96+18	0.9 "
				F^1	0.8 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

5. Broar och trummor.

I dikningsföretaget ingå inga bro- eller trumbyggnader.

Av förrättningen beröres allmän väg på tre punkter. I skrivelse /Bil. 7 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 7 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavloppen genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. Rörledningarna under vägen samt en brunn nedströms vägen för varje rörledning skola bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt. Därest den dikande kommer att utföra de ifrågavarande arbetena, skall vägstyrelsen underrättas, innan de påbörjas, och vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14.640 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem

likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugufyra kronor 55 öre /24:55/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och femtio öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas så ofta behovet påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma procenttal som gälla för anläggningskostnaderna. Rörledning under allmän väg skall underhållas av vederbörande vägdistrikt.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Lillebacka dikningsföretag av år 1942".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lillebacka den 13 februari 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anders Andersson Hilmer Persson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Lillebacka dikningsföretag av
år 1942 i Påssbergs och Saleby
socken ~~av~~ och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st.	24	0,50			12	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I							
		1) i åker, raklinje	km.	2.3	1,50	3	45		
		kroklinje	„	1.3	3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 22 ar	st.	79	0.17	13	43		
			har	17.73	1.06	18	79		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 37 ar	st.	9	0.14	1	26		
			har	3.37	0.42	1	41		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000	30%			12	67		
		Koncepthäfte, upprättad genom kopiering, § 40 tillägg	st.	242	0.10	24	20		
		medelareal 21 ar	har	50.44	0.28	14	12		
			7/15 25%			9	58		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet				7	–		
		övriga regalark blad	st.					109	81
			Överföres					121	81

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				121 81
	23-27 7 24/11	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	1773	0.50	8 86	
		avvägda punkter ... st.	323	0.03	9 69	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, ~~§ 11, mom. 2, inlagd med ledning av höjdkurvorna~~ ... dagar	1/2		1 —	
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... „		5,00		67 55
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, ... st.	242	0.07	16 94	
		... har	5044	0.20	10 08	27 02
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	242	0,04		9 68
		Markvärdering:				
	14/11	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/4	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	3.5	1,50	5 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ... „	438	0,06	26 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ... „	219	0,12	26 28	64 81
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.5	3.00	4 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	3.1	3.50	10 85	15 35
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	2	0.25	50	
		... „				
		... „				- 50
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~ —	
	26/9 8/11 9/11	för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		... dagar	1/2	12,00		18 —
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	3.5	6,00	21 —	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.0	10,00	10 —	31 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	225	0,03	6 75	7 75
		... Överföres				369 47

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					369	47
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.*	1 2,00	2	—	5	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.*	1.5 2,50	3	75		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	30 4,00	12	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*					
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14	64	30	39
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25				
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00				
		Grundförstärkning	*m²*	0,10				
		Antal särskilda ritningar	*st.*	3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		1170 0.02 ~~0,01~~			23	40
		Översiktskarta, *§ 41*					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar	*st.*	0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter	*st.*	30 0,30	9	—		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20			11	—
		Utlåtande ~~och betänkande,~~ *§ 45*	*sid.*	7 3,00			21	—
1941	14/11	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,*	*dagar*	1½ 12,00			18	—
1942	13/2	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 ang. allmän väg*	*„*	¾ 12,00			9	—
1941	10/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15*	*dagar*	1 12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*„*	¼ 12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning	*„*	⅓ 12,00	4	—		
		slamficka	*„*	12,00				
							7	—
		Lösen för: *Summa kronor*					510	26
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad	*st.*					
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer	*st.*	242 0.10	24	20		
			har	50.44 0.28	14	12		
		Överföres			45	32		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			45 32	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			9 58	
		3) insättning av höjdlägestal st.	1170	0,02	23 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	225	0,05	11 25	91 30
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.1	3.00	- 30	
		nytt avlopp eller vall "	1.5	5.00	7 50	
		ändring av befintligt avlopp "	3.00	6.00	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			- 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	32 30
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	7/12	12,00	7 -	
						7 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 53 sid.	64	0,55		35 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				169 80
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 6.25 3 x 2.50			13 75	26 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 8½-8½ 6.50			76 50	
						113 30
		Summa kronor				139 55
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				510 26
		Lösen för kopior och avskrifter				169 80
		Övriga förrättningskostnader				139 55
		Summa kronor				819 61

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings *häradsrätt.*

c:a 900:-
t:a 6:3[illegible]

Lillebacka den 13 februari 1942

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....


PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392212

Typritningar för betonggjutningar vid rörutlopp


Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4 m


Typ A'




Typ B'



Typ A²



Typ B²




Ernst Öfverholm

R-E1a-0915


Typritningar för brunnar

Lock och botten av betong


Skala 1:50




Typ A'




Typ B




med intag




Typ A²




Typ C




med dubbelt intag




Typ A³



Typ D



med bräddavlopp



Ernst Öfverholm

R-E1a-0915

Godk. 25/7 1944 268/44

DIARIE N:r 13375
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1944

BEVIS

över verkställd avsyning av Lillebacka dikningsföretag av år 19 42 i Trässbergs och Saleby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 10 maj 19 44

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.490

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.990

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 45

Arbetsstyrelsens ordf.: Albert Andersson

Adress: Lillebacka, Trässberg pr Saleby

Vid av undertecknad den 16 oktober 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

STEMPEL KR. EN KRONA KR. STEMPEL

Skara den 27 juni 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

1944 den 25 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Lillebacka dikningsföretag av år 1942 i Trösebergs och Saleby socknar av Skaraborgs län.

Lån 6.990 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Saleby socken			
Åby Bengt Jonsgården		2[19]	Håkan Johanssons sterbh.
Trösebergs socken			
Backa Lilla	1/16	1[7]	Werner Johansson
" "	1/16	1[9]	Albert Andersson
" "	avs.	1[13]	Alfred Nilsson
" "	13/5760	1[17]	Werner Johansson
" "	1/256	1[20]	Alfred Nilsson
" "	1/256	1[21]	Densamme
" "	17/256	1[22]	Aug. Larssons sterbhus
" "	avs.	1[35]	Wiktor Jansson
" "	avs.	1[36]	Werner Johansson
Ryeka Ödegården	1/16	3[3]	Densamme
" "	1/288	3[12]	Densamme
" "	1/42	3[15]	Albert Andersson
" "	1/42	3[16]	Karl Persson
" "	avs.	3[17]	Erik Hertzberg
" "	avs.	3[21]	Wiktor Jansson
" "	avs.	3[22]	Werner Johansson
" "	avs.	3[23]/8	Erik Hertzberg Alfred Nilsson
Ryeka Nästegården	127/2698	4	

Stockholm den 25 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

10/5-44

FÖRTECKNING

över de av "Lillebacka dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Saleby socken	
	2^{19}	Åby Bengt Jonsgården	Håkan Johanssons sterbh.
		Trässbergs socken	
1/16	1^{7}	Backa Lilla	Werner Johansson
1/16	1^{9}	" "	Albert Andersson
avs.	1^{13}	" "	Alfred Nilsson
13/5760	1^{17}	" "	Werner Johansson
1/256	1^{20}	" "	Alfred Nilsson
1/256	1^{21}	" "	D:me
17/256	1^{22}	" "	August Larssons sterbh.
avs.	1^{35}	" "	Wiktor Jansson
avs.	1^{36}	" "	Werner Johansson
1/16	3^{3}	Rycka Ödegården	D:me
1/288	3^{12}	" "	D:me
1/42	3^{15}	" "	Albert Andersson
1/42	3^{16}	" "	Karl Persson
avs.	3^{17}	" "	Erik Hertzberg
avs.	3^{21}	" "	Wiktor Jansson
avs.	3^{22}	" "	Werner Johansson
avs.	3^{23}	" "	Erik Hertzberg
127/2698	4^{8}	Rycka Nästegården	Alfred Nilsson

Skara den 5 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.