



Akt nr:

R-E1a-0916

AU$R-E1a-0916

I h. handl.
240
44


11511

31/5 45
7/6 45

R 7*0916

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till
Ljunghems dikningsföretag av år 1941 i Sandhems socken av
SKARABORGS LÄN



beviljat dels *statsbidrag* med trettontusenniohundranittio (13.990)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med sjuttontusensjuhundratrettio (17.730)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts ~~till styrelse~~ till förtroendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

G. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ljungbrem den 7/4 1945

Simon Lindblom

Arrendator: Nossagården, Ljungbrem, Sandbrem

Att Simon Lindblom

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Albert Bergsten — Hilding Isaksson

Adress Ljungbrem Sandbrem — Adress Ljungbrem Sandbrem

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 juni 1945.

Leif Ljungstedt

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 18 MRS 1952
DIARIE-NR 25411
LANTBRUKSSTYRELSEN
R 7*0916
LANTBRUKSSTYRELSEN
DIARIE-NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Ljunghems dikningsföretag av år 1941"

i Sandhems socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1941 vid syneförrättning enligt

vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt Vatten-
lagen för Dikesläg-
ning över mark, till-
hörande Gyngkvarn
by m. fl. Jordägare
i Sandbachs Socken,
Skaraborgs län.

den 6 september 1940 i Saxarp

Närvarande: Undertecknad förrättningsman samt jämte förrättningsman, samt jämte ~~Johan Johansson~~ Gustafsson, Soerstorp, och ~~Oscar Jonsson~~, Jägmyntorp, även följande sakägare:

Förbundens:
Natanael Johansson äg. Saxarp 17 och 18
J. Henriksson " Gyngkvarn Brunby 44
Ture Magnusson " Saxarp 19
Karl J. O. Bromander " " 15
Gunnar Ström " " 16 (köpt på Orbergs lgen)
Axel Arp " " 17
Carl Hj. Bromander " " 14
Fritz Lindblom " Gyngkvarn Skog. 51 Ledg. 22 och Brunby. 42
Gust. Gustafsson " Gyngkvarn Ledg. 20
D. Henrik " " Brunby. 43
Oskar Bromander " Saxarp 111
Otto Lindberg " " 115

Motsvarande sakägare:
A. V. Lindens Sterbh. äg. Skåreberg 315 genom Paul Lindberg
Disponent Nils Hartelius " Grönstorp 10 Tegarp Skog. 1 och " Sörg. 21

51

Upplästes det på förrättningsmannen åt-
gående förordnandet, som lade Sydsve

enligt bil. A.

§ 2.

något jäv emot sysslomännen kunde göras gällande.

§ 3.

Förfaades den mot jäv under förhandlingen upprättade muntliga delen av det vattenbesvärade områdets samt profil över sjöloppen här ifrån.

§ 4.

förhandlarna ägnade på i jäga varande sjölopps utredning och jämkning så att deras därav beroende mark må kunna tvistlägges på ändamålsenligt sätt.

§ 5.

Dispanent Olsteelius jämte sig med förhandlarna och ägnade på fastighetens utsträckning, så att jämväl dennes därav beroende mark må kunna på bästa sätt tvistlägges till ändamålsenligt djup, bil. D.

§ 6.

Som något vidare jamus att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan undersökningen kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens å tid som i laga ordning kommer att fastställas.

ägarna tillkännagivas.

Och att detta sker vore
i tjänsten:
Axel Hallin

Biträdande gode män:

Gottfr. Gustafsson Joh. M. Johansson

den 20 september 1941 i Saxarp
Närvarande: Föreståndaren ~~och fyra~~ delägare med undantag för Joh. M. Johansson i vars ställe skiftesgode mannen Ossian Jonsson, Jungfrugården, inträdde, äfvensom följande delägare:
Nathanael Johansson, Saxarp
Ture Magnusson, Östersorp
Gustaf Ekrantz, Gävle
Verner Karlsson, Östersorp
Carl Bromander, Kallebacken
Gunnar Ström, Backgården
Axel Asp, Ryda
Fritjof Lindblom, Grinstorp
Gunnar Henriksson "
Gustaf Gustafsson "
David Hernell "
A. V. Lundéns stenbr., Mörarp, genom Emanuel Lundén (övriga delägare: Paul Lundén, Ruth Svensson, Vera Alden, Märta Ekon och Astrid Andersson, samtliga myndiga)
Nils Hartelius, Grinstorp
Oskar Bromander, Örnhem
Karl Bromander, Smedskammet
Nils Lindberg, Boarpsslätten

§ 7.

Något jäv mot gode mannen Ossian Jonsson kunde ej utrönas.

§ 8

Föreslogs det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes syneförrättningsmannens utlåtande, som finnes lydelse enligt bil. I.

§ 10

Att mottaga och förvara till förrättningen hörande handlingar och ritningen och att sammankalla delägarna för val av ledamot att tillsammans med Syneförrättningsmannen Nathanael Johansson, Saxarp.

§ 11

I fråga om förrättningskostnadernas ~~utdelning syneförrättningsmannen~~ hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till delägarombudet.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I fullmäktiges ställe
Gottfr. Gustafsson

Ossian Jonsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

5

Bil. A.

D.o.V.D. nr 88 - 87
1938

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 december *193* 8.

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

SKARABORGS LÄNS
14. DEC. 1938
LANDSKANSLIET

D. o.V.D. nr 88 - 87
1938

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören S. Hallin i Skara, som torde i ärendet avgiva yttrande samt därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 10 december 1938.

På tjänstens vägnar:

Jag får vördsamt föreslå, att förordnandet utsträckes på ansökan.

Skara den 13 dec. 1938

S. Hallin

D. F. V. D. Nr 88-97
1938

SKARABORGS LÄNS
- 8 DEC. 1938
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gunghems by m. fl. fastigheter i Sandhems socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Sandhem

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Frith. Lindblom

adress Gunghem pr Sandhem

Telefon: Sandhem 26

Gunghem den 14 November 1938

Frith. Lindblom

N. Johansson
Lantbrukare
A. Hernelle
A. Henriksson
G. Frantz
Fine Magnusson
Karl Brorander dy.
Nils Lindberg
Oskar Green
Werner Karlsson
Axel Nyp
Karl Brorander
Oskar Brorander

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Tjungholm Skattegr. Lodgr.	Gustaf Gustafsson
" " "	David Herwell
" " "	Gunnar Henriksson
" Brunnsgr.	dr dr
" "	J. Lindblom
" Mossegr.	dr dr
Saxarp	N. Johansson
Dintestorp	Godtfr T. Magnusson
Grimstorp Tomarp	Disp. N. Hartelius
Kallebacken	Karl Bromander
Sjövik	Gustaf Krantz
Backgården	Oskar Gren
Boarpslätten	Nils Lindberg
Rudan	Axel Kg. Asp.
Dövahem	O. Bromander
Smedshammet	Karl Bromander
Dintestorps Nolgr.	Verner Karlsson
Mossebergs Nattlitorp	A. V. Lundins Efterlms

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. HELSINGBORG
311841

Bil. B.

Förteckning.

över underrättelser ang. sammanträde hos Nataniael Johansson, Sakarp, fredagen, den 6 sept. 1940, kl. 12.30 för dragning av mark tillhörande Sandhems by i Sandhems socken av Skaraborgs län; vilka underrättelser denna dag avsänts till.

1. Emil Josefsson, Rosenberg, Sandhem
2. Alfred Johansson, Brunnstorp, "
3. Nataniael Johansson, Sakarp, "
4. Godsäg. Ture Magnusson, Dintestorp, "
5. Gustav Krantz, Sjövik, "
6. Oskar Bromander, Dövahem, "
7. Verner Karlsson, Dintestorp, Volgården, "
8. Karl Bromander d.y., Smedshemmet, "
9. Carl Bromander d.ä. Källebacken, "
10. Nils Lindberg, Boarpsläkten, "
11. Gunnar Ström, Backgården, "
12. Axel, Hj. Asp, Rudan, "
13. Fridjof Lindblom, Sjunghem "
14. Gunnar Henriksson, " "
15. Gustav Gustavsson, " "
16. David Hernell, " "
17. A.V. Lundéns stbk. Måseberg, Kättilstorp
18. Disp. Nils Hartelius, Grimstorp Sandhem
19. Gode mannen: Gottfrid Gustafsson, Svenstorp Sandhem.
20. " : Ossian Jonsson, Jungfrug. Kälvene.

Skara den 31 aug. 1940
I tjänsten
Axel Hallin

Vänd.

Kyrkoherdeämbetet sammanträde lördagen den 20 sept. 1941 kl. 14 ha kallelser denna dag avsänts till samtliga omnämnde personer.

Skara den 30 aug. 1941.

I tjänsten:

Axel Hallin

Bil. 6.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ljunghems by m. fl. hemman i Sandhems socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Natanael Johansson, Saxarp, lördagen den 20 sept. 1941 klockan 14, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Saxarp, Ingarp, Sörg:n och Nolg:n, Ljunghem, Ledsg:n, Brunsg:n och Måsag:n samt Måseberg.

Skara den 23 aug. 1941.

SVEN HALLIN.
Statens lantbruksingenjör.

Att föreskående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning omslagen den 27 aug. 1941 bekyggas i tjänsten:

Sven Hallin

Bil. D.

Undertecknad förenar sig med förhandenvarande förslag till ändring av mark, tillhörande Ljungbyhems by m. fl. fastigheter i Vaddhems socken och yrkar jag på företagets utsträckning, så att även därav berörande mark må komma på tillämpade påbudsenligt bestämmas.

Falkenberg den 6 sept. 1920.

Nils Martinsson.

Bevittnas: Gustaf Hallin

Gottfr. Gustafsson Joh. M. Johansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 6.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sandhems socken.					
Sakarps (Rosenberg)	14		fäj.		Emil Josefsson
				1	åker, mylla på sand
				2	" — " —
					Summa
"	1 10		3/50		Gustav Krantz
				3	åker, mossjord på sand
				4	" — " —
				5	" — " —
				6	" — " —
				7	" — " —
				8	" — " —
				9	äng — " —
				10	åker — " —
				11	— " —
				12	åker — " —
				13	" — " —
					Summa
"	18		3/50		Nathanael Johansson
				14	äng, mossjord på sand
				15	åker — " —
				16	" — " —
				17	" — " —
				18	äng — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							450	4	50	800	8	-	350	3	50
	10							480	48	-	"	80	-	320	32	-
	11								52	50		88	-		35	50
	05							750	37	50	800	40	-	50	2	50
	46							770	354	20	"	368	-	30	13	80
	45							770	346	50	"	360	-	"	13	50
	18							770	138	60	"	144	-	"	5	40
1	00							320	320	-	"	800	-	480	480	-
	90							590	531	-	"	720	-	210	189	-
			05					390	19	50	400	20	-	10		50
	38							610	231	80	700	266	-	90	34	20
							108		-			-			-	
	85							390	331	50	900	765	-	510	433	50
1	73							300	519	-	"	1557	-	600	1038	-
6	00		05				108		2829	60		5040	-		2210	40
			26					330	85	80	700	182	-	370	96	20
1	01							720	727	20	900	909	-	180	181	80
1	61							570	917	70	"	1449	-	330	531	30
1	90							660	1254	-	"	1710	-	240	456	-
			16					320	51	20	400	64	-	80	12	80
4	52		42						3035	90		4314	-		1278	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sacarp	1:9		5/50		Jure Magnusson
				19	åker, mossjord på sand
				20	" — " —
				21	" — " —
				22	" — " —
				23	" — " —
				24	" — " —
				25	" — " —
				26	" — " —
				27	" — " —
				28	" — " —
					Summa
"	1:11		1/50		Oskar Bromander
				29	åker, mossjord på sand
				30	" — " —
					Summa
"	1:12		1/50		Verner Karlsson
				31	åker, mossjord på sand
				32	" — " —
					Summa
"	1:13		1/50		Karl Bromander d. y.
				33	åker, mossjord på sand
				34	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							480	91	20	900	171 -		420	79	80
1	44							510	734	40	"	1296 -		390	561	60
	98							480	470	40	"	882 -		420	411	60
1	61							270	434	70	"	1449 -		630	1014	30
1	61							450	724	50	"	1449 -		450	724	50
2	06							330	679	80	"	1854 -		570	1174	20
1	90							480	912	-	"	1710 -		420	798	-
1	61							600	966	-	"	1449 -		300	483	-
1	61							510	821	10	"	1449 -		390	627	90
1	35							570	769	50	"	1215 -		330	445	50
14	36								6603	60		12924 -			6320	40
1	62							450	729	-	900	1458 -		450	729	-
1	68							480	806	40	"	1512 -		420	705	60
3	30								1535	40		2970 -			1434	60
1	61							480	772	80	900	1449 -		420	676	20
1	55							420	651	-	"	1395 -		480	744	-
3	16								1423	80		2844 -			1420	20
1	61							450	724	50	900	1449 -		450	724	50
2	07							570	1179	90	"	1863 -		330	683	10
3	68								1904	40		3312 -			1407	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sakaipo	1:14		1/50		Carl Bromander d. ä.
				35	åker, mossjord på sand
				36	" - " -
					Summa
- " -	1:15		1/50		Nils Lindberg
				37	åker, mossjord grå sand
				38	- " -
				39	- " -
					Summa
- " -	1:16		1/50		Gunnar Ström
				40	åker, mossjord grå sand
				41	- " -
				42	- " -
					Summa
- " -	1:17		1/50		Axel Asp
				43	åker, mossjord grå sand
				44	- " -
				45	- " -
					Summa
- " -	1:7		7/50		Natanael Johansson
				46	åker, mossjord grå sand
				47	- " -
				48	- " -
				49	- " -
				50	- " -
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	92							510	979	20	900	1728	-	390	748	80
1	48							570	843	60	"	1332	-	330	488	40
3	40								1822	80		3060	-		1237	20
1	36							570	775	20	900	1224	-	330	448	80
1	53							510	780	30	900	1377	-	390	596	70
1	49							540	807	60	900	1341	-	360	536	40
4	38								2360	10		3942			1581	90
1	17							480	561	60	900	1053	-	420	491	40
1	61							510	821	10	900	1449	-	390	627	90
1	61							420	676	20	900	1449	-	480	772	80
4	39								2058	90		3951	-		1892	10
1	61							510	821	10	900	1449	-	390	627	90
1	61							420	676	20	900	1449	-	480	772	80
1	23							"	516	60	900	1107	-	"	590	40
4	45								2013	90		4005	-		1991	10
1	28							400	512	-	850	1088	-	450	576	-
	65							420	273	-	700	455	-	280	182	-
	63							440	277	20	700	441	-	260	163	80
1	20							470	564	-	700	840	-	230	276	-
1	61							420	676	20	900	1449	-	480	772	80
5	37								2302	40		4273	-		1970	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				51	åker, mossjord på sand
				52	äng -"-
				53	" -"-
					summa
Saxarp (Brunnstorp)	16		Läg		Alfred Johnston
				54	åker, mossjord på sand
				55	-"-
				56	-"-
					summa
Ingarp Södergården	2'		½		Nils Kartelius
-"- Nolgården	1'		½	57	äng, mylla på sand
				58	" -"-
				59	" -"-
				60	" -"-
				61	" -"-
				62	" -"-
				63	" -"-
				64	" -"-
				65	" -"-
				66	" -"-
				67	" -"-
				68	" -"-
				69	åker -"-
				70	" -"-
				71	" -"-
				72	" -"-
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	37								2302	40		4273	-		1970	60
1	60							540	864	-	900	1440	-	360	576	-
			08					370	2960		700	56	-	330	2640	
			20					510	102	-	700	140	-	190	38	-
6	97		28						3298	=		5909	-		2611	-
1	24							510	632	40	900	1116	-	390	483	60
	85							600	510	-	900	765	-	300	255	-
	13							610	79	30	700	91	-	90	11	70
2	22								1221	70		1972	-		750	30
			03					0	0		200	6	-	200	6	-
			04					0	0		"	8	-	"	8	-
			02					0	0		"	4	-	"	4	-
			03					0	0		"	6	-	"	6	-
			04					0	0		"	8	-	"	8	-
			17					80	13	60	"	34	-	120	20	40
			11					80	8	80	"	22	-	"	13	20
			08					250	20	-	500	40	-	250	20	-
			12					"	30	-	"	60	-	"	30	-
			11					420	46	20	700	77	-	280	30	80
			30					350	105	-	"	210	-	350	105	-
			07					350	24	50	"	49	-	"	24	50
	11							400	44	-	800	88	-	400	44	-
	30							"	120	-	"	240	-	"	120	-
	13							"	52	-	"	104	-	"	52	-
	07							430	30	10	"	56	-	370	25	90
	61	1	12						494	20		1012	-		517	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				73	åker, mossjord på sand
				74	" -" -
				75	" -" -
				76	" -" -
				77	" -" -
				78	" -" -
				79	" -" -
				80	" -" -
				81	" -" -
				82	" -" -
				83	" -" -
				84	" -" -
				85	" -" -
				86	" -" -
				87	" -" -
				88	" -" -
				89	" -" -
				90	" -" -
				91	" -" -
				92	" -" -
				93	äng -" -
				94	" -" -
				95	" -" -
				96	" -" -
				97	" -" -
				98	" -" -
				99	" -" -
				100	" -" -
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	61	1	12						494	20		1012	-		517	80
	28							640	179	20	800	224	-	160	44	80
1	18							"	755	20	"	944	-	"	188	80
							10		-			-			-	
							37		-			-			-	
							13		-			-			-	
							22		-			-			-	
	32							690	220	80	900	288	-	210	67	20
	40							720	288	-	900	360	-	180	72	-
2	47							570	1407	90	900	2223	-	330	815	10
	27							660	178	20	"	243	-	240	64	80
2	67							450	1201	50	"	2403	-	450	1201	50
	85							390	331	50	"	765	-	510	433	50
	75							480	360	-	"	675	-	420	315	-
2	20							420	924	-	"	1980	-	480	1056	-
2	70							480	1296	-	"	2430	-	420	1134	-
1	00							330	330	-	"	900	-	570	570	-
	66							270	178	20	"	594	-	630	415	80
1	40							480	672	-	"	1260	-	420	588	-
	40							540	216	-	"	360	-	360	144	-
1	25							570	712	50	"	1125	-	330	412	50
		2	4					140	336	0	300	72	-	160	38	40
		1	00					100	100	-	"	300	-	200	200	-
			40					100	40	-	"	120	-	"	80	-
			19					280	53	20	800	152	-	520	98	80
			62					320	198	40	900	558	-	580	359	60
		1	18					240	283	20	"	1062	-	660	778	80
		1	60					"	384	-	"	1440	-	"	1056	-
		1	00					200	200	-	"	900	-	700	700	-
19	41	7	35				82		11037	60		22390	-		11352	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				101	äng, mossjord på morän
				102	-"-
					Summa
Måseberg	3'		20/100		A. V. Lundins sterbh.
				103	äng, mossjord på morän
				104	-"-
				105	-"-
				106	-"-
				107	-"-
				108	-"-
					Summa
Ljunghem Måsagården	5'		1/2		Fritjof Lindblom
				109	åker, mossjord på morän
				110	
				111	
				112	
				113	
				114	
				115	
				116	
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1941		735					82		1103760			22390 -			1135240	
		30						170	51 -		800	240 -		630	189 -	
		34						280	9520		"	272 -		520	17680	
1941		799					82		1118380			22902 -			1171820	
		26						120	3120		200	52 -		80	2080	
		60						170	102 -		800	480 -		630	378 -	
		45						"	7650		"	360 -		"	2835	0
		168						310	52080		700	1176 -		390	65520	
		50						380	190 -		"	350 -		320	160 -	
		20						600	120 -		"	140 -		100	20 -	
		369							104050			2558 -			151750	
300								420	1260 -		900	2700 -		480	1440 -	
210								450	945 -		"	1890 -		450	945 -	
246								450	1107 -		"	2214 -		450	1107 -	
34								420	14280		700	238 -		280	9520	
16								370	5920		"	112 -		330	5280	
35								320	112 -		800	280 -		480	168 -	
85								450	38250		"	680 -		350	29750	
210								390	819 -		900	1890 -		510	1071 -	
1136									482750			10004 -			517650	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gunghem Lidsg:n	2^2		1/8		Fritjof Lindblom
				117	åker, mossjord på sand
				118	" -"-
					Summa
" Brunnsg:n	4^2		3/8		Fritjof Lindblom
				119	åker, mossjord på sand
				120	-"-
				121	-"-
				122	-"-
				123	-"-
				124	-"-
				125	-"-
				126	-"-
					Summa
" "	4^3		1/16		David Hernell
				127	åker, mossjord på sand
				128	-"-
				129	-"-
					Samma
" "	4^4		1/16		Gunnar Henriksson
				130	åker, mossjord på sand
		"		131	-"-
		"		132	-"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
53								350	185	50	700	371	-	350	185	50
70								280	196	-	"	490	-	420	294	-
123									381	50		861	-		479	50
77								510	392	70	850	654	50	340	261	80
108								"	550	80	"	918	-	"	367	20
90								540	486	-	"	765	-	310	279	-
96								510	489	60	"	816	-	340	326	40
115								490	563	50	"	977	50	360	414	-
85								640	544	-	800	680	-	160	136	-
100								570	570	-	850	850	-	280	280	-
174								450	783	-	"	1479	-	400	696	-
845									4379	60		7140	-		2760	40
116								420	487	20	900	1044	-	480	556	80
70								510	357	-	850	595	-	340	238	-
205								510	1045	50	900	1845	-	390	799	50
391									1889	70		3484	-		1594	30
45								330	148	50	900	405	-	570	256	50
200								420	840	-	"	1800	-	480	960	-
135								450	607	50	"	1215	-	450	607	50
380									1596	-		3420	-		1824	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ljungbyn Lodsgården	2^3		1/8		Gustav Gustavsson
				133	åker, mossjord på sand
				134	-"-
				135	-"-
					samma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
75								420	315	-	900	675	-	480	360	-
70								450	315	-	"	630	-	450	315	-
155								420	651	-	"	1395	-	480	744	-
300									1281	-		2700	-		1419	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag
Sandhems socken					
Säxarp (Rosenberg)	1⁴		Läg	1-2	Emil Josefsson
"	1¹⁰		3/50	3-13	Gustav Krantz
"	1⁸		3/50	14-18	Natanael Johansson
"	1⁹		5/50	19-28	Ivar Magnusson
"	1¹¹		1/50	29,30	Oskar Bromander
"	1¹²		1/50	31,32	Verner Karlsson
"	1¹³		1/50	33,34	Karl Bromander d.y.
"	1¹⁴		1/50	35,36	Carl Bromander d.ä.
"	1¹⁵		1/50	37-39	Nils Lindberg
"	1¹⁶		1/50	40-42	Gunnar Ekrönn
"	1¹⁷		1/50	43-45	Axel Aspö
"	1⁷		7/50	46-53	Natanael Johansson
" (Brunnstorp)	1⁶		Läg	54-56	Alfred Johansson
Ingarp Södergården	2¹		1/2	57-102	Nils Hartelius
" Nolgården	1¹		1/2		
Måseberg	3¹		20/100	103-108	A.V. Lundéns Stenbh.
Ljunghem Måsagården	5¹		1/2	109-116	Fritjof Lindblom
" Ledsgården	2²		1/8	117,118	Dens.
" Brunnsgården	4²		3/8	119-126	Dens.
" "	4³		1/16	127-129	David Hernell
" "	4⁴		1/16	130-132	Gunnar Henriksson
" Ledsgården	2³		1/8	133-135	Gustav Gustavsson
					Summa

PLÖTZ KOPIANSTALT EGNAHEMSTR. SKÅNE

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11								52	50		88	–		35	50
6	00		05			108			2829	60		5040	00		2210	40
4	52		42						3035	90		4314	–		1278	10
14	36								6603	60		12924	–		6320	40
3	30								1535	40		2970	–		1434	60
3	16								1423	80		2844	–		1420	20
3	68								1904	40		3312	–		1407	60
3	40								1822	80		3060	–		1237	20
4	38								2360	10		3942	–		1581	90
4	39								2058	90		3951	–		1892	10
4	45								2013	90		4005	–		1991	10
6	97		28						3298	–		5909	–		2611	–
2	22								1221	70		1972	–		750	30
19	41	7	99				82		11183	80		22902	–		11718	20
		3	69						1040	50		2558	–		1517	50
11	36								4827	50		10004	–		5176	50
1	23								381	50		861	–		479	50
8	45								4379	60		7140	–		2760	40
3	91								1889	70		3484	–		1594	30
3	80								1596	–		3420	–		1824	–
3	00								1281	–		2700	–		1419	–
112	10	12	43			1	90		56740	20		107400	–		50659	80

Axvarp den 20 sept. 1941

Godtgs. Gustavsson

Ekeblad

Olsson

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med minst 0,3 m. tjockt jordlager, som stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Saxarp den 20 sept. 1941.

I tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368283

Jordersättningslängd.

Bil. G.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Diket A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M.							
Ingarp Börg:n	2' Nils Hartelius	221+90–220 0–16+39	2760	4.4.	121 44	4940	7,4	365 56	487 –
Saxarp (Rosenberg)	14 Emil Jonsson	3+25–4+55	135	4.6	6 21	250	8	20 –	26 21
"	110 Gustav Krantz	4+55 –11+42	890	4.7	41 83	1715	8,4	144 06	185 89
"	19 Tura Magnusson	11+42–14+35	220	4.	8 80	780	9	70 20	79 –
"	113 Karl Bromander d.y.	14+35–15+63	30	5.7	1 71	340	9	30 60	32 31
"	114 Carl Bromander d.ä.	15+63 –17+35	30	5.1	1 53	420	9	37 80	39 33
"	115 Nils Lindberg	17+35–20+77	80	5,5	4 40	920	9	82 80	87 20
"	116 Gunnar Ström	20+77–22+25	15	4.8	72	420	9	37 80	38 52
"	17 Natanael Johansson	22+25–23+82				390	8,5	33 15	33 15
" (Brunnstorp)	16 Alfred Johansson	16+39 –18+38				480	9	43 20	43 20
Ljungkom Brunnsg:n	42 Fritjof Lindblom	18+38 – 23+82	95	5.1	4 85	1460	8.5	124 10	128 95
-"-	43 David Hernell	23+82– 26+50	40	4.6	1 84	1260	9	113 40	115 24
-"-	44 Gunnar Henriksson	26+50–30+43	400	4	16 –	1100	9	99 -	115
Ljungkom Ladugården	23 Gustav Gustavsson	35+40–30+43	610	4.3	26 23	1040	9	93 60	119 83
Ljungkom Mösagården	51 Fritjof Lindblom	30+43–173	370	4.5	16 65	1800	8.8	158 40	175 05
Måseberg	3' A.V. Lundins sth.	34+17–161+25	715	2.8	20 02	1120	7	78 40	98 42
Ingarp Nolg:n	1' Nils Hartelius	173–161+25	655	3.5	22 93	1050	8	84 00	106 93
		Summa							1911 23
		Diket B-B^{I}							
Saxarp	110 Gustav Krantz	88–84+84	40	4.5	1 80	240	8	19 20	21 00
"	111 Oskar Bromander	81+9–83+27	20	4.6	92	40	9	360	4 52
"	19 Tura Magnusson	83+27–84+84	15	5,1	77	40	9	360	4 37
		Summa							29 89
		överföres							1941 12

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål: n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		överfört							1941 12
	Diket b-b^{I}								
Saxarp 1:10	Gustav Kranty	210-211+33	70	3	2 10	160	9	14 40	16 50
" 1:11	Oskar Bromander	211+33-213+54	85	4,6	3 91	200	9	18 00	21 91
" 1:9	Ture Magnusson	210-213+54	155	3,6	5 58	360	9	32 40	37 98
		Summa							76 39
	Diket D-D^{I}								
Saxarp 1:9	Ture Magnusson	90-94+72	80	5.4	4 32	390	9	35 10	39 42
" 1:13	Karl Bromander d.y.	90-92+45	15	5,1	77	175	9	15 75	16 52
" 1:12	Verner Karlsson	92+45-93+60	25	4,8	1 20	100	9	9 -	10 20
" 1:8	Natanael Johansson	93+60-94+72	40	5,7	2 28	115	9	10 35	12 63
		Summa							78 77
	Diket E-E^{I}								
Saxarp 1:15	Nils Lindberg	100-102+30	370	5.4	19 98	740	9	66 60	86 58
" 1:16	Gunnar Ström	102+30-103+42	165	4.2	6 93	370	9	33 30	40 23
" 1:17	Axel Asp	103+42-104+60	140	5,1	7 14	355	9	31 95	39 09
" 1:7	Natanael Johansson	104+60-105+75	220	5.4	11 88	380	9	34 20	46 08
		Summa							211 98
	Diket F-F^{I}								
Saxarp 1:15	Nils Lindberg	110-110+45	25	5.4	1 35	90	9	8 10	9 45
" 1:16	Gunnar Ström	110-111+55	185	5.	9 25	590	9	53 10	62 35
" 1:17	Axel Asp	111+55-112+66	180	4.2	7 56	500	9	45 -	52 56
" 1:7	Natanael Johansson	112+66-114+75	380	4.3	16 34	995	8	79 60	95 94
		Summa							220 30
		överföres							2528 56

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
381313

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Avloppets breddning: Pris pr m² öre	Avloppets breddning: Kronor	Jordupplag: Antal m²	Jordupplag: Pris pr m² öre	Jordupplag: Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		överfört							2528 56
	Dikat J-J'								
Ljunghem Wåsag:n 5'	Fritjof Lindblom	50-52+50	360	3,9	14 04	1150	9	103 50	117 54
	Dikat N-O								
Ingarp Sörg:n 2'	Nils Hartelius	63+40-68+50				320	9	28 80	28 80
		Slutsumma							2674 90

Axx

Sax sup den 20 sept. 1941

Axel Falkén

Gottfr. Gustafsson

Sven Jansson

Kostnadsförslag.

Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M.								
221+90-220	100	Sand med enstaka rötter m	270	1:--	270	--				
		Sand /fast/ "	35	1:60	56	--				
0-1+50	150	Sand med ngt sten o.rötter	385	1:--	385	--				
1+50-3	150	- " - "	280	1:--	280	--				
		Stenblock o. sand "	10	2:--	20	--				
3-5+50	250	Sand med sten o. rötter "	395	1:25	493	75				
		Sten, sand o.stenblock "	32	2:--	64	--				
		Bottenmorän o.stenblock "	35	3:--	105	--				
5+50-8	250	- " - "	12	3:--	36	--				
		Sand m.stenblock o.rötter"	540	1:35	729	--				
		Morän m.stenblock o.rötter	140	1:60	224	--				
	Sand	m. enst.stenar o. rötter "	340	1:--	340	--				
8-10	200	Sand /fast/ "	90	1:60	144	--				
		Mossjord m.ngt rötter "	720	0:80	576	--				
		Sand m. ngt sten /lös/ "	400	1:10	440	--				
10-12	200	Mossjord m. ngt rötter "	660	0:75	495	--				
		Sand /fast/ "	260	1:60	416	--				
12-15	300	Mossjord m.enst.rötter "	780	0:75	585	--				
		Sand /fast/ "	390	1:60	624	--				
15-17	200	Mossjord "	360	0:75	270	--				
		Sand med stenblock "	510	2:--	1020	--				
		Sand /fast/ "	40	1:60	64	--				
17-19+50	250	Mossjord "	480	0:75	360	--				
		Sand med sten "	190	1:60	304	--				
		Bottenmorän m.stenblock "	130	3:--	390	--				
19+50-22	250	Mossjord "	670	0:75	502	50				
		Sand med sten "	150	1:60	240	--				
		Bottenmorän o.stenblock "	200	3:--	600	--				
		Överföres			10033	25				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				10033	25				
22-25	300	Mossjord	m³	850	0:75	637	50				
		Sand /fast/	"	140	1:60	224	--				
25-27+50	250	Mossjord m. rötter	"	550	0:80	440	--				
		Sand /fast/	"	60	1:60	96	--				
35-36+86	186	Mossjord	"	800	0:80	640	--				
		Sand med sten	"	80	1:60	128	--				
29+20-31+50	230	Mossjord m. rötter	"	610	0:80	488	--				
		Sand med sten	"	55	1:60	88	--				
		Bottenmorän	"	5	3:--	15	--				
31+50-34+17	267	Mossjord m. rötter	"	660	0:80	528	--				
		Grus	"	5	1:20	6	--				
170-173+32	332	Mossjord m.sten o.rötter	"	430	1:--	430	--				
		Sand o.grus m. stenar	"	75	1:25	93	75				
		Morän m.sten o.stubbar	"	300	2:50	750	--				
		Bottenmorän m.stenblock	"	315	3:--	945	--				
159+85-161+25	140	Mossjord	"	60	0:80	48	--				
		Sand med sten	"	140	1:60	224	--				
		Morän med stenblock	"	160	2:60	416	--				
4+12-4+28		Berg	"	5	18:-	90	--				
7+4-7+22		"	"	8	18:-	144	--				
23+90-24+12		"	"	10	18:-	180	--				
36+50-36+86		"	"	6	20:-	120	--				
3+35-3+50		Stenblock	"	5	8:--	40	--				
5+4-5+16		"	"	5	8:--	40	--				
0-220		Rörbro typ A enl.ritning				400	--				
3+25 4+50		Träbro typ A, a=3,6 m	st	2	140:-	280	--				
17+30		Ersättn.för försvårad överfart				60	--				
26+50		Förstärkning av bro				70	--				
31+38		Träbro typ B, a=4,00 m	st	1	200:-	200	--	17854	50		
		Jordersättning						1911	23		
		Arbetsledning o. oförutsett						3564	27	23330	--
		Överföres								23330	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							23330	--
		I Diket B - B.								
80-84+84	484	Mossjord o.sand m.rötter m^3	200	1:--	200	--				
800-800+44	44	6" rör med frakt m	44	1:45	63	80				
80+40-81+9	69	6" - " - "	69	1:45	100	05				
81+9-84+84	375	5" - " - "	375	1:--	375	--				
800-800+44	44	Grävn.,läggn.o.återf. "	44	1:--	44	--				
80+40-81+9	69	- " - "	69	0:70	48	30				
81+9-84+84	375	" " grusn. o. återf. "	375	0:80	300	--				
80+3		Rörbro typ B, a=3,6,b=0,37 m st	1	120:-	120	--				
81+9 82+16 83+27 84+84		Brunn typ C, d= 0,45 m st	4	28:-	112	--				
800		Täckdikesöga "	1	15:-	15	--	1378	15		
		Jordersättning					29	89		
		Arbetsledning o. oförutsett					271	96	1680	--
		II III Diket B - B - B.								
171+70-170	170	8" rör med frakt m	170	2:10	357	--				
61+90-63+36	146	4" - " - "	146	0:75	109	50				
171+70-170	170	Grävn.grusn.läggn.återf. "	170	1:40	238	--				
61+90-63+36	146	- " -	146	0:70	102	20				
171+70		Täckdikesöga st	1	15:-	15	--				
170		Brunn typ A, d=0,45 m "	1	37:-	37	--				
63+36		" " B, d=0,37 m "	1	16:-	16	--				
63+36-63+38		Jordbro enl. ritning "	1	2:--	2	--	876	70		
		Arbetsledning o. oförutsett					173	30	1050	--
		II IV Diket B - B.								
61+90-61+16	74	5" rör med frakt m	74	1:--	74	--				
		Grävn.,grusn.,läggn.o.återf. "	74	0:90	66	60				
61+16		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	37:-	37	--	177	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					32	40	210	--
		Överföres							26270	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							26270	--
		I Diket C - C.								
210-213+54	354	Mossjord o.sand m.rötter m^3	280	1:--	280	--				
2100-2100+34	34	5" rör med frakt m	34	1:--	34	--				
210+30- -213+54	324	5" - " -	324	1:--	324	--				
2100-2100+34	34	Grävn.grusn.läggn.återf. m	34	1:--	34	--				
210+30- -213+54	324	- " -	324	0:80	259	20				
2100		Täckdikesöga st	1	15:-	15	--				
211+33 212+41 213+54		Brunn typ C, d=0,45 m "	3	28:-	84	--	1030	20		
		Jordersättning					76	39		
		Arbetsledning o. oförutsett					203	41	1310	--
		I Diket D - D.								
90-94+72	472	Mossjord med rötter m^3	260	0:80	208	--				
900-900+34	34	6" rör med frakt m	34	1:45	49	30				
90+30- -92+45	215	6" - " - "	215	1:45	311	75				
92+45- -94+72	227	5" - " - "	227	1:--	227	--				
900-900+34	34	Grävn.,läggn.o.återf. "	34	1:10	37	40				
90+30- -92+45	215	" grusn.läggn.o.återf."	215	0:85	182	75				
92+45- -94+72	227	- " -	227	0:70	158	90				
900		Täckdikesöga st	1	15:-	15	--				
91+36 92+45 93+60 94+72		Brunn typ C, d=0,45 m "	4	28:-	112	--	1302	10		
		Jordersättning					78	77		
		Arbetsledning o. oförutsett					259	13	1640	--
		Överföres							29220	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								29220	--
		Diket E - E I.									
100-103	300	Mossjord med rötter	m^3	740	0:80	592	--				
		Sand /fast/	"	80	1:60	128	--				
103-105+75	275	Mossjord med rötter	"	640	0:80	512	--				
		Sand /fast/	"	80	1:60	128	--				
102+30 103+42 104+60 105+75		Rörbro typ B, a=3,6 m, b=0,37 m	m	4	130:-	520	--	1880	--		
		Jordersättning						211	98		
		Arbetsledning o. oförutsett						378	02	2470	--
		Diket F - F I.									
110-112+50	250	Mossjord med rötter	m^3	710	0:80	568	--				
		Sand /fast/	"	115	1:60	184	--				
112+50--114+75	225	Mossjord med rötter	"	460	0:80	368	--				
		Sand med sten	"	280	1:60	448	--				
111+54 112+64 113+78		Rörbro typ B, a= 3,6 m b= 0,37 m	st	3	130:-	390	--	1958	--		
		Jordersättning						220	30		
		Arbetsledning o. oförutsett						391	70	2570	--
		Diket H - H I.									
200-201+34	134	5" rör med frakt	m	134	1:--	134	--				
		Grävn.,läggn.o. återf.	"	134	0:80	107	20				
201+34		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	37:-	37	--	278	20		
		Arbetsledning o. oförutsett						51	80	330	--
		Överföres								34590	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							34590	--
		Diket I - I.								
50-52+55	255	Mossjord m.ngt rötter m^3	500	0:75	375	--				
		Sand med sten "	150	1:60	240	--				
		Bottenmorän m.stenblock"	105	3:--	315	--				
		Berg "	16	18:--	288	--				
		Rörbro typ B, a=3,6 m, b=0,45 m st	1	150:-	150	--	1368	--		
		Jordersättning					117	54		
		Arbetsledning o. oförutsett					274	46	1760	--
		Diket N - O.								
63+40-66	260	Sandjord med sten m^3	110	1:60	176	--				
66-68+50	250	- " - "	40	1:60	64	--	240	--		
		Jordersättning					28	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					41	20	310	
		Slutsumma kronor							36660	--

Saxarp den 20 sept. 1941.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. J.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ljunghems by m.fl. hemman i Sandhems socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i sydlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. norr om Sandhems kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. A denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M för huvudavloppet samt $B\text{-}B^{I}$, $B\text{-}B^{II}$ $\text{-}B^{III}$, $B^{II}\text{-}B^{IV}$, $C\text{-}C^{I}$, $D\text{-}D^{I}$, $E\text{-}E^{I}$, $F\text{-}F^{I}$, $H\text{-}H^{I}$ och $I\text{-}I^{I}$ för sidodiken härtill. Dessutom skall flödesrännan N-O upprensas och fördjupas för att vid högvatten avlasta rördiket $B\text{-}B^{II}$ $\text{-}B^{III}$. Som alternativ till sträckan I-K-L har undersökts sträckan L-G, men den har befunnits dyrare och skall sålunda ej komma till utförande. Fördjupandet och rätningen av nedersta delen av huvudavloppet betingas delvis därav, att huvudavloppets vatten

för närvarande rinner två vägar från 11+92. Då allt vattnet efter företagets utförande kommer att rinna till A, har företaget enligt bestämmelserna i 7 kap. 3 § vattenlagen skyldighet att bekosta viss fördjupning av den nedanför liggande dikessträckan. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. För huvudavloppet har den största flödesvattenmängden antagits uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar, för övriga avlopp för flöden till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart

linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. För utrönande om uppdelning på avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen bör verkställas, har särskild utredning verkställts bil. A .

Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad resp. förstärk-

ning av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. Den nu befintliga bron över huvudavloppet vid 17+30 är i mycket bristfälligt skick och torde oberoende av företagets utförande behöva helt ombyggas inom snar framtid och därvid ges större körbanebredd. Det är då lämpligast att ombyggnaden göres av brons ägare. Synemännen få därför föreskriva, att företaget, innan genomloppet genom bron fördjupas, skall till ägaren av Saxarp 1:6 som ersättning för försvårad överfart erlägga 60 kronor.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsamjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 75 kronor 99 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena,

och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, o-

medelbart skola avhjälpas och nödiga slåntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1947;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Ljunghems dikningsföretag av år 1941".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Saxarp den 20 sept. 1941.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Gottfr. Gustavsson

O. Persson

Bilaga K.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				K-M				A-K				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	93-105	43597	70	3700	–			160	–			3860	–	0.8853821
II	övriga	46300	10					32960	–			32960	–	0.7118776
I+II		50659	80	3700	–			32960	–			36660	–	0.7236508

Således skall uppdelning ske på två avdelningar med respektive 0.8486823 och 0.7118776 kr. pr. förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Saxarp den 20 sept. 1941

Axel Hallin

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Bil. L.	

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sandhems socken				
Läg.	14		Saxarp (Rosenberg) Emil Josefsson		1-2		
3/50	110		" Gustav Krantz	sök.	3-13		
3/50	18		" Nataneal Johansson	sök.	14-18		
5/50	19		" Ture Magnusson	sök.	19-28		
4/50	111		" Oskar Bromander	sök.	29,30		
1/50	112		" Verner Karlsson	sök.	31,32		
1/50	113		" Karl Bromander d.y.	sök.	33,34		
1/50	114		" Carl Bromander d.ä.	sök.	35,36		
1/50	115		" Nils Lindberg	sök.	37-39		
1/50	116		" Gunnar Ström	sök?	40-42		
1/50	117		" Axel Asp	sök.	43-45		
7/50	17		" Nataneal Johansson	sök.	46-53		
Läg	16		" (Brunnstorp) Alfred Johansson		54-56		
1/2	21		Ingarp Sörgården } Hans				
1/2	11		Ingarp Nolgården } Nils Hartelius	sök.	57-102		
20/100	31		Möseberg G.V. Lundens dkb.		103-108		
1/2	51		Gunghem Mösagården, Simon Fritjof Lindblom	sök.	109-116		
1/8	22		" Ledsgården, Dens.	sök.	117,118		
3/8	42		" Brunnsgården, Ivan Lindblom Dens.	sök.	119,126		
1/16	43		" " David Hermell	sök.	127-129		
1/16	44		" " Gunnar Henriksson	sök.	130-132		
1/8	23		" Ledsgården, Gustav Gustavsson	sök.	133-135		
			Summa				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	I	II				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					åkerareal ha				
35:50		25:27				25:27	0.069	0:92	
2210:40		1573:53	lån		9	1573:53	4.292	57:48	
1278:10		909:85	lån		30	909:85	2.482	33:24	
6320:40		4499:35	lån		80	4499:35	12.273	164:35	
1434:60		1021:26	lån		8	1021:26	2.786	37:31	
1420:20		1011:01	lån		6	1011:01	2.758	36:93	
1407:60		1002:04	lån		7	1002:04	2.733	36:60	
1237:20		880:73	lån		8	880:73	2.402	32:17	
1581:90		1126:12	lån		8	1126:12	3.072	41:14	
1892:10		1346:94	lån		9	1346:94	3.674	49:20	
1991:10		1417:42	lån		9	1417:42	3.867	51:78	
2611:–		1858:71	lån		Se ovan 30	1858:71	5.070	67:89	
750:30		534:12	lån		5	534:12	1.457	19:51	
11.718:20	3120:94	5724:06	lån		20	8845:–	24.127	323:09	
1517:50	579:06	594:56	ej lån		82	1173:62	3.201	42:87	
5176:50		3685:03	lån		30	3685:03	10.052	134:61	
479:50		341:35	"			341:35	0.931	12:47	
2760:40		1965:07	"		20	1965:07	5.360	71:78	
1594:30		1134:95	ej lån		18	1134:95	3.096	41:46	
1824:–		1298:47	ej lån		10	1298:47	3.542	47:43	
1419:–		1010:16	ej lån		28	1010:16	2.756	36:90	
50.659:80	3700:–	32960:–				36660:–	100.000	1339:13	

Askeryd den 20 sept. 1941

Gottfr. Gustafsson

Axel Pettersson

Elias Jonsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Gunnarsens dikningsföretag
av år 1941
i Sandhems socken och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	42	0,50			21	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	11.6	3,00	34	80		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	4.-	6,00	24	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„	0.8	11,00	8	80		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 196 ar	st.	98	0.50	49	–		
			har	112.10	0.40	44	84		
		äng och odlingsmark medelareal 37 ar	st.	33	0.18	5	94		
			har	12.43	0.58	9	94		
		annan mark och impediment, medelareal 38 ar	st.	5	0.14		70		
			har	1.90	0.42		80		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ~~> 15~~ < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„	1.6	11.-	17	60		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet				6	–		
		övriga regalark blad	st.					202	42
			Överföres					223	42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				223 42
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	6½	12,00	78 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr har* ... *har*	126.43	0.50	63 22	
		avvägda punkter ... *st.*	975	0.03	29 25	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	15.6	2,00	31 20	
		i annan mark ... „		5,00		201 67
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 92 *ar,* ... *st.*	136	0.07	9 52	
		... *har*	126.43	0.06	7 59	17 11
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	136	0,04	5 44	5 44
1940		***Markvärdering:***				
Sept.	7	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1	12,00	12 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 –	
		för övriga kilometer ... *st.*	7.9	1,50	11 85	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	262	0,06	15 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	131	0,12	15 72	59 29
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0.6	3.00	1 80	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	9.4	3.50	32 90	34 70
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	30	0.15	4 50	
		... „	162	0.25	40 50	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „				
		Tillägg för 2.0 m² våtarea vid flodern ... „	50	0.09	4 50	
		... „				49 50
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	5	3,00	15 –	15 –
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			~~9~~ –	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar ...	1½	12,00	18 –	18 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	7.0	3,50	24 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	7.0	1,00	7 –	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen 3 *m.² sektion på* ... „	2.2	1.50	3 30	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1.9	6,00	11 40	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		46 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 –	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	195	0,03	5 85	6 85
		Överföres ...				677 18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			34 21	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	975	0,02	19 50	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	195	0,05	9 75	65 21
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0.6	5.-	3 -	
		ändring av befintligt avlopp „	8.46	-	50 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			49 50	
		3) broar och trummor, „ „			35 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	5	3,00	15 -	~~75 -~~
					152 90	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			38 22	114 68
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1¼	12,00		15 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	58	0,55		31 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				230 79
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			24 -	27 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				57 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				133 50
		Summa kronor				217 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				890 64
		Lösen för kopior och avskrifter				230 79
		Övriga förrättningskostnader				217 70
		Summa kronor				1339 13

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställ genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Axvalla *den* 20 sept. 1941

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gottfr. Gustafsson

O. Svensson

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... 19 .....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA A
368277

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				677 18
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	1 2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»*	8.4 4,00	33 60	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			36 66	72 76
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete för 2 trummor	*dag*	1 12.-	12 —	
		" " 2 enkla broar		2 3.-	6 —	
		" " 2 broar med förstärkta landfästen, 3 m:s typ		2 7.-	14 —	
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		1 3,00	3 —	3 5 —
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		975 0,01		9 75
		***Översiktskarta**, § 41*				4 —
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.*	71 0,25	17 75	19 25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.*	21 0,30	6 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*	2 0,20	0 40	8 70
		***Utlåtande och betänkande**, § 45*	*sid.*	6 3,00		18 —
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar*	2 12,00		24 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2*	*dagar*	~~X~~ 12,00		~~X~~ —
1940 aug.	12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	1/3 12,00	4 —	4 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn*	*»*	1 12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning	*»*	1/4 12,00	3 —	
		slamficka	*»*	12,00		15 —
		Lösen för:		*Summa kronor*		89 64
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 92 *ar ägofigurer*	*st.*	136 0.10	13 60	
			har	126.43 0.08	10 11	
		Överföres			34 21	

Sänt 6/12-54

Till

Styrelsen för "Ljunghems dikningsföretag av år 1941".

Vid av undertecknad den 4 dec. 1954 verkställd kontroll vid Edert företag befanns diket 4+50 - B - C - D - E - F - G - H - I - K och I - I^1 vara återställda i föreskrivet skick med undantag av några smärre justeringar utan större betydelse och vilka skola tillrättas enligt på platsen gjorda anvisningar.

Uppmätning av jordupplag efter 1954 års rensningsarbeten gav följande resultat.

Ägare	Fastighet	Läge	Antal m^2	å kr	S:a kronor
Bröd. Hartelius	Ingarp Sörg:n 2:1	4+50 - 5 6+20-16+35	3730	0,10	373:-
Arne Johansson	Saxarp (Brunnstorp) 1:6	16+35-18+35	700	"	70:-
Ivan Lindblom	Ljunghem Brunnsg:n 4:2	18+35-23+80	1630	"	163:-
David Hernell	- " - 4:3	23+80-26+50	810	"	81:-
Gunnar Henriksson	- " - 4:4	26+50-27+60 29+20-30+50	720	"	72:-
Simon och Sixten Lindblom	Ljunghem Måsag:n 5:1	30+50 - K I - I^1	1440	"	144:-
		Summa kronor			903:-

Skara den 6 december 1954.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Lantbruksingenjörsavdelningen

Axel Kedefält / A Edelström

Till

Styrelsen för "Ljunghems dikningsföretag av år 1941".

Vid genom assistent Axel Kedefält den 5 nov. 1947 och den 12 febr. 1948 verkställd uppmätning av bortsprängt berg å sträckan 23+82-K samt diket I - I kunde följande konstateras:

Den uppsprängda bergsektionen hade genomgående större dimensioner än vad i förslaget föreskrivs, nämligen bottenbredd 0,5 m. samt släntlutning 1:0,2.

Specifikation över uppmätningen.

Läge	Längd m.	Medel bottenläge Föreskrivet	Medel bottenläge Befintligt	Medel höjd efter bef. bottenläge m.	Medelbredd i m. /Bbr.0,5 m., sl. 1:0,2/	S:ma m^3
23+90-23+95						2 m^3
30+81-30+91	10	+6,27	+6,23	0,3	0,6	2 "
50+11-50+19	8	+6,71	+6,63	0,2	0,6	1 "
50+19-50+25	6	+6,71	+6,64	0,5	0,7	2,5
50+25-50+32	7	+6,72	+6,64	1,1	0,8	6,5
50+32-50+39	7	+6,72	+6,61	0,7	0,7	3,5
50+51-50+53	2	+6,73	+6,47	0,2	0,6	0,5
50+53-50+57	4	+6,74	+6,57	0,3	0,6	1,0
50+57-50+63	6	+6,74	+6,65	0,9	0,7	4,0
50+63-50+69	6	+6,75	+6,64	1,0	0,7	4,5
50+69-50+73	4	+6,75	+6,59	0,4	0,6	1,0
50+73-50+79	6	+6,75	+6,50	0,4	0,6	1,5
51+70-51+78	8	+6,90	+6,75	0,4	0,6	2,0
51+97-52	3	+7,00	+6,73	0,30	0,6	1,0
52+06-52+10	4	+7,02	+6,87	0,6	0,7	2,0
52+10-52+14	4	+7,02	+6,82	1,0	0,7	3,0
52+14-52+20	6	+7,03	+6,93	0,2	0,6	1,0
					Summa	39,0 m^3

Med hänsyn till bergmassornas svårsprängdhet torde det få anses såsom skäligt att ersättningen uträknas enligt följande:

23+90 - 23+95	2 m^3	à	50:-- kr	100:-- kr
30+81 - 30+91	10 m^1	"	22:-- "	220:-- "
50+11 - 50+25	14 "	"	26:-- "	364:-- "
50+35 - 50+32	6,5 m^3	"	50:-- "	325:-- "
50+32 - 50+39	7 m^1	"	34:-- "	238:-- "
50+51 - 50+57	6 "	"	22:-- "	132:-- "
50+57 - 50+69	8,5 m^3	"	50:-- "	425:-- "
50+69 - 50+79	10 m^1	"	26:-- "	260:-- "
51+70 - 51+78	8 "	"	26:-- "	208:-- "
51+97 - 52	3 "	"	26:-- "	78:-- "
52+06 - 52+10	4 "	"	34:-- "	136:-- "
52+10 - 52+14	3 m^3	"	50:-- "	150:-- "
52+14 - 52+20	6 m^1	"	22:-- "	132:-- "
			Summa kronor	2,768:--

Avgår berg enl. kostnadsförslaget

32 m^3 à 50:-- kr 1,600:--

Tillstyrkes att utbetalas för extra berg 1,168:--

Skara den 13 febr. 1948.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1 2x

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1	Diag.		Ljunghems dikningsföretag av år 1941.								
2											
3			Specifiserad kostnadsuppgift för stråkorna								
4			A - 5+50 av diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K								
5			avrinnde den del av sträckan som icke kommer att rätas.								
6	22+90 - 220	190	Sand med enstaka rötter m³	270	1:-	270	:-				
7			Sand (fast) m³	35	1:60	56	:-				
8	0 - 1+50	150	Sand med ngt sten o rötter	385	1:-	385	:-				
9	1+50 - 3	150	-"-	280	1:-	280	:-				
10			Stenblock o. sand	10	2:-	20	:-				
11	3 - 4+50	150	Sand med sten o rötter	239	1.25	298 75 ~~300~~	:-				
12			Sten sand o stenblock	20	2:-	40	:-				
13			Bottenmorän o stenblock	26	3:-	78	:-				
14	4+50 - 5+50	100	Sand med sten o rötter	54	1.25	~~68~~ 67 50	:-				
15			Sten sand o stenblock	8	2:-	16	:-				
16			Bottenmorän o stenblock	4	3:-	12	:-				
17	4+12 - 4+28	16	Berg m³	5	18	90:	-				
18	25		Träbro typ A; a= 36 st	1 a	140	140:	-	1733 25 ~~1755~~	-		
19			Jordersättning				-	179	80		
20			Arbetsledn. o oförutsett					266 95 ~~265~~	~~20~~	2200:-	
21											
22			Åkarp den 14 febr. 1949								
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

240 komb. / 44 — 159 / 52 o. 338 / 52

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN 1952
DIARIE Nr 810
SAK Nr

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Ljunghems m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1941, hållet i Mossagården, Ljunghem den 11 december 1944.

- -

Närvarande voro följande delägare: Natanael Johansson, Saxarp, för Nils Hartelius Grimstorp, sonen Hans Hartelius, Ture Magnusson, Dintestorp, Karl Bromander, Smedshemmet, David Hernell, Ljunghem, Gunnar Henriksson, Ljunghem samt för Fritiof Lindbloms sterbhus, undertecknad Simon Lindblom.

- -

§ 3.

Att justera detta protokoll valdes David Hernell och Gunnar Henriksson.

§ 4.

Till ordförande och kassör i arbetsstyrelsen efter avlidne Fritiof Lindblom valdes arrend. Simon Lindblom, Mossagården, Ljunghen.

- -

- -

Som ovan

Simon Lindblom

Justerat:

David Hernell

Gunnar Henriksson

Rätt utdraget betyga:

Berthil Aregård   Rune Larsson

Remiss.

J 810/52

AD/MG

Lantbrukaren Simon Lindblom,
Mossagården, Ljunghem,
Sandhem.

Ang. LJUNGHEMS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941 i Sandhems socken, Skaraborgs län.

Enär Ni icke synes vara befullmäktigad att ensam underteckna
./. rekvisition av tilläggsbidrag, torde den bifogade rekvisitionen underskrivas även av övriga styrelsemedlemmar och snarast hit återställas.

Stockholm den 25 juni 1952.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

D. N:r 5267/48

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Ljunghems dikningsföretag av år 1941 i Sandhems socken, SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 22/4 44

Kontrakt: 12/6 45

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 13.990 kronor

Lån: 17.730 "

Beräkn. kostnad: ~~38.050~~ 34'215 kronor ~~38~~ 23 öre

Verkst. utbet. d. 16/7 47 m.fl.

av statsbidrag: 6.200 kr.

av lån: 7.800 kr.

Utfört arbete enligt S. Hallin den 12 / 2 1948

..... kr. = c:a 87 %.

0.78½ · 13'990 = 11'000
6'200
4'800

0.78½ · 17'730 = 13'900
7'800
6'100

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~: Lantbrukaren Simon Lindblom, Mossagården, Ljunghem, S a n d h e m.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 4'800 kr.

av lån 6'100 kr.

Stockholm den 24 / 2 1948



K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

240/44

5267

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1948

B E V I S.

över verkställd besiktning av "Ljunghems dikningsföretag av år 1941" i Sandhems socken av Skaraborgs län.

Plan faställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13.990:-

Lån från statens avdikningslånefond " 17.730:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsen ordf. Lantbrukaren Simon Lindblom,

Mossagården, Ljunghem, Sandhem.

Vid genom ass. Eskil Olsson och ass. Axel Kedefält den 12 febr. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 30.000:- kronor eller omkring 87 procent av det till 34.215:23 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava avsevärt överstigit de beräknade.

2 /a.
Sch: kostnads special

Skara den 13 febr. 1948.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STATENS TJÄNSTEMÄRKE 2 KR. TVA KRONOR 13/2

Statens lantbruksingenjör Skaraborgs län

240
44

DIARIE Nr 16942
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL. 1947

B E V I S .

Härmed intygas, att "Ljunghems dikningsföretag av år 1941" i Sandhems socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 22 april 1944 anvisats dels statsbidrag med 13,990:-- kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 17,730:-- kronor från statens avdikningslånefond, är p å b ö r j a t .

Skara den 30 juni 1947.

Enl. uppdrag:

Axel Kedefält

/Axel Kedefält/

Assistent.

0,142 47/ Litt ägyb. 240/44
48

BEVIS
~~KONTROLL~~ RAPPORT

DIARIE Nr 012488
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1948

över verkställd avsyning.

Företag: "Ljunghems dikningsföretag av år 1941" i Sandhems socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Simon Lindblom,
~~Förtroendeman~~
~~Ende intressent~~: Mossagården, Sandhem.

FÖREDRAGET
DEN 20 JAN 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 22 april 1944. Godk

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 13,990:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 17,730:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1947.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1948.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 8 juli 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Betr. diket A - B - C - D - E - F - G - H - I - K.

Sträckan A - 4+50 var ej utförd med undantag av rörbron vid 0=220. Sträckan 4+50 - 5+50 har utförts grundare än förslaget. Genom dessa vidtagna ändringar minskas den beräknade kostnaden med kronor 2,200:--. Båtnaden minskas med kronor 553:30 för figurerna 1,2,57-72.

Betr. dikena $B^{II} - B^{III} - B$ och $B^{II} - B^{IV}$.

Rörledningens läge är 0,10 m. högre än vad förslaget anger.

Betr. diket $I^{I} - I$.

Rörbrons läge vid I^{I} är 0,6 m. högre än vad förslaget anger. Höjningen av denna rörtrumma inverkar ej på torrläggningen.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med grönt införts å plankarta och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 55,899:36 kronor,

varav i räntor under arbetstiden kronor 1,465:76 och i styrelsearvoden kronor 100:--.

Skara den 29 nov. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

240/44

DIARIE Nr 012489
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1948

FÖREDRAGET
DEN 20 JAN 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Ljunghems dikningsföretag av år 1941" i Sandhems socken av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 8/7 1948.

Mossagården pr Sandhem den 25 nov. 1948.

Hans Hartelius
/Hans Hartelius/

Gustav Gustavsson
/Gustav Gustavsson/

Simon Lindblom
/Simon Lindblom/

N. Johansson
/Nataniael Johansson/

Ture Magnusson
/Ture Magnusson/

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Hans Hartelius
/Hans Hartelius/

Simon Lindblom
/Simon Lindblom/

Ingarp Sörgården 2:1
" Nolgården 1:1

Ljunghem Måsagården 5:1
" Ledsgården 2:2
" Brunnsgården 4:2

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Karl Andersson Tekla Andersson

Gripsholm

Anna Lisa Josefsson. { Lägenheten Rosenberg
Sakarp 14

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Nils Samuelsson Torsten Andersson.

240/44

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Betr.Ljunghems dikningsföretag av år 1941.

Med anledning av Kungl.Lantbruksstyrelsens remisskrivelse av den 31/1 1949 översändes härmed vördsamt den däri begärda specificerade kostnadsuppgiften.

Till förslaget hörande 2 st.ritningar återgå samtidigt.

Skara den 21 dec.1949.

Sven Hallin

[illegible] lantbruksingenjö
i Skaraborgs län

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		"Ljunghems dikningsföretag av år 1941".								
		Specificerad kostnadsuppgift för sträckorna A - 5+50 av diket A - B - C - - D - E - F - G - H - I - K, avseende den del av ursprungliga förslaget, som icke kommit till utförande.								
221+90- -220	190	Sand med enstaka rötter 3 m	270	1:--	270	--				
		Sand /fast/ "	35	1:60	56	--				
0-1+50	150	Sand med något sten o. rötter "	385	1:--	385	--				
1+50-3	150	- " - "	280	1:--	280	--				
		Stenblock och sand	10	2:--	20	--				
3-4+50	150	Sand med sten o.rötter	239	1:25	298	75				
		Sten,sand o.stenblock	20	2:--	40	--				
		Bottenmorän o.stenblock	26	3:-	78	--				
4+50- -5+50	100	Sand med sten och rötter	54	1:25	67	50				
		Sten,sand o. stenblock	8	2:--	16	--				
		Bottenmorän o.stenblock	4	3:--	12	--				
4+12- -4+28	16	Berg 3 m	5	18:--	90	--				
3+25		Träbro typ A; a=3,6 st	1	140:-	140	--	1753	25		
		Jordersättning					179	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					266	95	2200	--
				Summa kronor					2200	--
									400	--
									2600	-

Skara den 14 febr. 1949.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Tillkommer bron vid 0=320 som ligger på den diskuterbara, som skall utgå. Kostnad 400 kr.

LANTBRUKSSTYRELSEN 23 DEC. 1949 DIARIE Nr SAK Nr

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Avskrift.

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Angående Ljunghems dikningsföretag av år 1941, Skaraborgs län.

På förekommen anledning får jag härmed anmoda Eder inkomma till Kungl. Lantbruksstyrelsen med specifiserad kostnadsuppgift för sträckorna A - 4^{+50} av diket A - B - C - D - E - F - G - H - I - K, vilken i enlighet med intressenternas ansökning om ändring i arbetsplanen skall utgå samt 4^{+50} - 5^{+50} som utförts med minskade dimensioner.

Till förslaget hörande 2 st. ritningar, som här bifogas, skola vid remissens besvarande hit återsändas.

./.

Stockholm den 31 januari 1949.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman.

13140 Skr. tel. Frk Johansson 16/8. 49 skulle på-
anmäla Hallin.

Avskrift.

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Den 31 januari 1949 anmodade Kungl.Lantbruksstyrelsen Eder att verkställa viss komplettering rörande Ljunghems dikningsföretag av år 1941, Skaraborgs län.

Då något svar härå ännu ej kommit Lantbruksstyrelsen tillhanda, får jag härigenom anhålla om meddelande när akten i kompletterat skick kan återförväntas.

Stockholm den 21 april 1949.

Enligt uppdrag

Hj.Forsman.

Avskrift.

Till

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

S k a r a.

Enär numera rätt lång tid förflutit sedan Kungl.Lantbruksstyrelsen genom remiss anmodade Eder att verkställa viss kompletteringav akterna till

1. Ljunghems dikningsföretag av år 1941
2. Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940 och
3. Munstorp - Ranåkers vattenavledningsföretag av år 1938

får jag härigenom anmoda Eder, att - därest ifrågavarande akter behörigen kompletterade icke äro Lantbruksstyrelsen tillhanda före 10 november 1949 - hit meddela, när desamma kunna vara att förvänta.

Stockholm den 27 oktober 1949.

Enligt uppdrag

Hj.Forsman

Till
Statens L.-inv.-Sekr.
Hallin, Skara

Dnr 3154/42

Tit.

Vid genskrivning i H. Lerdal av ett utdrag av Eder uppräkning, med anskrivning om statsunderstöd hit inkommit förslag till Gjunghamns dikningsföretag av år 1941 i Sandhems socken av Skaraborgs län har anmärkts följande.

Täktdikningsnämnden har i sitt yttrande angående företaget anfört, att intet vore att erinra mot företagets understödjande med statsmedel, sedan avvattningsföretagsnämnden upplyst, att sträckan S:t A—L A ej torde komma till utförande. Då emellertid syneförrättningsmännen förskrivit jämväl dessa nämnda dikessträckor till utförande, upprätt[a]de förslaget på sätt skett och kommer detsamma att med hänsyn härtill ändrad[e] av sådan anledning täktdikningsnämnden ej sedan dessa dikessträckor utförts. Över huvudtaget angående företaget uppgjord, att de fem av dikessträckorna berörda fastigheterna

[a] utesluta[n]det av den nämnda dikessträckan samt bestämmande för täktdikningsnämndens tillstyrkande av statsunderstöd till företaget synes icke föranleda

att anmärkten är att utbyta
stråkarna K-L-M.
~~och stämma densamma.~~
Vid besiktigande av
denna skrivelse fanns
befintliga 2 häftstift brand-
linjer och 6 ritstiftshål
hit återställas.
Stockholm den 15 nov. 1943.
Enligt uppdrag
P. Wallin.

Schlumberger

5754

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MRS. 1944

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens remisskrivelse av den 22 nov. 1943 angående "Ljunghems dikningsföretag av år 1941" i Sandhems socken av Skaraborgs län, får jag vördsamt anföra följande.

Sökanden till dikessträckan K - L - M har muntligen meddelat, att han ej ämnar påfordra dess uppgrävning. Detta meddelades upplysningsvis vid täckdikningsnämndens sammanträde. Vid utredningen om statsunderstöd, som delvis slutförts dessförinnan, räknades med företagets eventuella utförande i full omfattning, då ju ifrågavarande intressent eller hans rättsinnehavare kunde komma att ändra sig ännu en gång, och jag observerade ej att täckdikningsnämnden delvis baserat sitt yttrande på ifrågavarande förhållande. Betänkandet och dess tabeller äro nu ändrade i enlighet härmed.

Till arbetsplanen hörande 2 häften handlingar och 6 ritningar återställes.

Skara den 9 mars 1944.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

D. N:r 23210

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Ljunghems dikningsföretag av år 1941 i Sandhems socken, SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 22/4 44

Kontrakt: 12/6 45

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 13.990

Lån: 17.730

Beräkn. kostnad: 38.050:38

Verkst. utbet. d. 16/7 47 av statsbidrag: 2.300 kr.

av lån: 3.000 kr.

Utfört arbete enligt Ibring S. Hallin den 15 / 9 19 47

16.780 kr. = c:a 44 %.

0,44 · 13'990 = 6'200 + 2'300 = 3'900

0,44 · 17'730 = 7'800 + 3000 = 4'800

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Simon Lindblom, Mossagården, Sandhem

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'900 kr.

av lån 4'800 kr.

Stockholm den 30 / 9 19 47

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

240
44

DIARIE Nr 23210
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1947

BEVIS

över verkställd besiktning av "Ljunghems dikningsföretag av år 1941" i Sandhems socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22/4 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 13,990:--

Lån från statens avdikningslånefond " 17,730:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Simon Lindblom,
Mossagården, Sandhem.

Vid genom assistent Axel Kedefält den 15/9 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 16,780:-- kronor eller omkring 44 procent av det till 38,050:38 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna överstiga avsevärt de beräknade.

Skara den 16 sept. 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STATENS 2 KR. TVÅ KRONOR 2 KR. STATENS

1947 den 16 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Ljunghems dikningsföretag av år 1941 i Sandhems socken, Skaraborgs län.

Lån 17.730 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 22 april 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Sandhems socken			
Saxarp	Kg.	1^{6}	Alfred Johansson
"	7/50	1^{7}	Nathanael Johansson
"	3/50	1^{8}	Densamme
"	5/50	1^{9}	Ture Magnusson
"	3/50	1^{10}	Gust. Krants
"	2/50	1^{11}	Oskar Bromander
"	1/50	1^{12}	Verner Karlsson
"	1/50	1^{13}	Karl Bromander d.y.
"	1/50	1^{14}	Carl Bromander d.ä.
"	1/50	1^{15}	Nils Lindberg
"	1/50	1^{16}	Gunnar Strön
"	1/50	1^{17}	Axel Asp
Ingarp Störgården	1/2	2^{1}	Nils Hartelius
" Nolgården	1/2	1^{1}	Densamme
Ljunghem Mösagården	1/2	5^{1}	Fritiof Lindblom
" Lodsgården	1/8	2^{2}	Densamme
" Brunnsgården	3/8	4^{2}	Densamme

Stockholm den 16 juli 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

22/4 44

"Ljunghems dikningsföretag av år 1941" i Sandhems socken av Skaraborgs län.

FÖRTECKNING

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas kostnadsandelar lån sökes.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	Ägare
Sandhems socken.			
Saxarp	läg.	6 1	Alfred Johansson
"	7/50	7 1	Natanael Johansson
"	3/50	8 1	Dens.
"	5/50	9 1	Ture Magnusson
"	3/50	10 1	Gust. Krantz
"	1/50	11 1	Oskar Bromander
"	1/50	12 1	Verner Karlsson
"	1/50	13 1	Karl Bromander d.y.
"	1/50	14 1	Carl Bromander d.ä.
"	1/50	15 1	Nils Lindberg
"	1/50	16 1	Gunnar Ström
"	1/50	17 1	Axel Asp
Ingarp Sörgården	1/2	1 2	
" Nolgården	1/2	1 1	Nils Hartelius
Ljunghem Måsagården	1/2	5 1	Fritiof Lindblom
" Ledsgården	1/8	2 2	Dens.
" Brunnsgården	3/8	4 2	Dens.

Skara i dec. 1941.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 3154
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1942

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

2 h. handl.
6 ritn.

Undertecknad, ordf. i arbetsstyrelsen för "Ljunghems dikningsföretag av år 1941" i Sandhems socken av Skaraborgs län, får härmed enligt uppdrag vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till de med företagets utförande förenade kostnaderna, och åberopar jag som stöd för denna min anhållan bilagda, av statens lantbruksingenjör S.Hallin upprättade betänkande med därtill hörande handlingar och ritningar.

Sandhem den 19 Dec. 1941

Fr. Th. Lindblom

240/44

DIARIE Nr 014247
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1948

godk 20/1-50

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 18 MRS 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

ans. hsv
12488/48

hsv 22/4 44

Undertecknade, styrelse för "Ljunghems dikningsföretag av år 1941" i Sandhems socken av Skaraborgs län, vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 beviljat 13,990:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 17,730:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond, få härmed vördsamt anhålla om dels största möjliga ytterligare bidrag enl. Kungl. kungörelsen 431:1939 samt dels tilläggsbidrag enl. Kungl. kungörelsen 192:1946 till de merkostnader för företagets utförande, som uppkommit utöver vid arbetsplanens fastställande beräknade, och hänvisa vi till av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins härtill fogad utredning om verkliga kostnaderna för företagets utförande.

Mossagården pr Sandhem den 4 dec. 1948.

Simon Lindblom N. Johansson

Gustaf Gustafsson Hans Hallelius

Sven Magnusson

Ink. till Jordbruks-Dept. d. 18 MRS 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

DIARIE N:r 014247
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1948

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Ljunghems dikningsföretag av år 1941" i Sandhems socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 22 april 1944 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 13,990:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 17,730:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 34,215:23 kronor.

I de arbeten, vartill statsunderstöd beviljats, ingå ej den särskilda dikningen för avdelning I. Vid arbetets utförande har dessutom uteslutits uppgrävningen av sträckan A - 4+50, varjämte sträckan 4+50 - 5+50 utförts grundare än planen angiver. Om de nu nämnda arbetena frånräknas, minskas de vid planens fastställande beräknade kostnaderna till kronor 32,015:23.

Enligt vid avsyningstillfället den 8 juli 1948 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 55,899:36 kronor, varav 1,465:76 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 45,746:80 kronor. Merkostnaden uppgår till 23,884:13 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som icke upptagits i kostnadsförslaget med 1,618:-- kronor och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	55,899:36 kr
Beräknad kostnad /2,200:-- utgår/	32,015:23 "
Båtnad /553:30 utgår/	45,746:80 "
Merkostnad	23,884:13 "

Merkostnad till vilken statsunderstöd
enl. K.K. 431:39 beräknas utgå ..... 13,731:57 kr

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd enl. Kungl. kungörelsen 431:1939 till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Skara den 15 dec. 1948.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Trans. avskrift.

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 18 MRS 1952

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. förhöjt statsbidrag till vissa torrläggningsföretag.
D.nr 014245,014246,014247/48,0268/50.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 20/4 1951 får lantbruksnämden härmed lämna följande kompletterande upplysningar och ~~därmed~~ närmare motivera sin tidigare tillstyrkan av förhöjt statsunderstöd till ifrågavarande företag.

= 6 =

Betr. Vallby df 1942.

Jordförbättringen beräknades år 1942 till	7.189:- kr.
Tillägg på grund av ökat jordvärde c:a 50 %	3.600:- "
" " " " " ej medtagen brukningsbåtnad (1000 m igenlagt avlopp à 3:-)	3.000:- "
Jordförbättring vid avsyningen år 1948	13.789:- "
Verklig kostnad " "	8.907:- "

Samtliga delägare är utövande jordbrukare.

Betr. Ljunghems df 1941.

Jordförbättringen beräknads år 1941 till	45.746:- kr.
Tillägg på grund av ökat jordvärde c:a 60 %	27.400:- "
Tillägg på grund av ej medtagen brukningsbåtnad (300 m igenlagt öppet avlopp à 3:-)	900:- "
Jordförbättring vid avsyning år 1948	74.046:- "
Verklig kostnad " "	55.899:- "

Samtliga delägare äro utövande jordbrukare. x)

Betr. Jordstorps df 1938.

Jordförbättringen beräknades år 1938 till	37.000:- kr.
Tillägg på grund av ökat jordvärde c:a 80 %	28.600:- "
" " " " ej medtagen brukningsbåtnad (4400 m igenlagt öppet avlopp à 3:-)	13.200:- "
Jordförbättring vid avsyningen år 1949	78.800:- "
Verklig kostnad " "	47.326:- "

Samtliga delägare äro utövande jordbrukare.

x) ang åkerareal se kostnadsförteckningen i synehandl. (?)

Brukningsdelarnas storlek ha för samtliga företag av förrättningsmannen införts i synehandlingarnas kostnadsfördelningslängd.

Enligt nämndens mening är samtliga ifrågavarande företag att anse som angelägna och ur ekonomisk synpunkt väl försvarbara.

Skara den 28 sept. 1951.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.
Dess delegation för inre rationalisering
Elis Enderstein

Sven Hallin

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

R 7★0916

DIARIE N:r 11511
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MAJ 1945

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 18 MRS 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT 1961
DIARIE NR
E NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Ljunghems dikningsföretag av år 1941"

i Sandhems socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1941

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

må utgå ur den fastställda arbetsplanen och sträckan $4^{+50} - 5^{+50}$ av samma dike utföras med minskade dimensioner samt täckta ledningarna $B - B^{II} - B^{III}$, $B^{II} - B^{IV}$ och trummor vid I^{I} på diket $I - I^{I}$ utföras med grundare bottenläge allt på sätt å de fastställda ritningarna angivits med grön blyerts, dels ock föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas statsbidraget från 13.990 kronor till 12.930 kronor och lånet från 17.730 kronor till 16.360 kronor.

Stockholm den 20 januari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gj Forsmo

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att i arbetsplanen icke skall ingå upptagandet av dikesstråkan K-L-M.

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Tarsman.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Ljunghems dikningsföretag av år 1941" i Sandhems socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 3 km. norr om Sandhems kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 20 sept. 1941 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/. Sökanden till diket K-L-M har sedan förklarat sig ej yrka på detta dikes uppgrävning, varför det i denna utredning utesluts.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruks-

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att stråkan A-4^{+50} av diket A-B--H (Fastställande förpånde tid.)

ingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1941.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.e/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 20 sept. 1941 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare/i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse /bil. c/. Bifogade tabell /bil. f/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 15.690:-- kronor från statens av-

dikningsanslag och 19.520:-- kronor från statens avdikningslånefond.x/

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 6 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/.

III. Arvodesräkning/~~för~~ar/ utredning om statsunderstöd /bil.g I-II/.

Skara i dec. 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	~~28.074:90~~ ~~30,495:10~~ ~~33,985:10~~	~~30.360:-~~ ~~32,960:-~~ ~~36.660:-~~
Ersättningar	~~2,889:20~~ ~~2,464:90~~ ~~2.674:90~~	
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	1,203:98 ~~1.339:13~~	
" " utredn. ang. statsunderstöd	51:25	1,255:23 ~~1.390:38~~
Summa kronor		~~34,215:23~~ ~~38.050:38~~ 31.615:23

28027

3571

Skara i dec. 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

x/ Då ifrågavarande marker i stor omfattning för närvarande äro utsatta för översvämning även vid måttliga flöden, kan företagets utförande väntas medföra omedelbar skördeökning.

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden

för ~~(hela)~~ företaget ~~(det)~~ beräknats till ~~(38.060 kronor 38 öre, och för den del vartill statsunderstöd utgår till)~~ 34.215 kronor 23 öre, varav å låntagarnas andel 29.996 kronor 89 öre.

Stockholm den 22 april 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Rättelse med skrivelse

Y i samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 31.615 kronor 23 öre, varav å låntagarnas andel 27.695 kronor.

Stockholm den 20 januari 1950.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hj. Forsman.

Bil. a.

DIARIEBEVIS.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 20 september 1941 avslutad syneförrättningen rörande torrläggning av mark, tillhörande Ljunghems by m.fl. fastigheter i Sandhems socken, Skaraborgs län /Ljunghems dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 december 1941.

Erik T:son Uggla.

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. b.

REDOGÖRELSE

för Ljunghems diknings- företag av år 19 41

i Sandhems sock en

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	112.10	har
Äng och odlingsmark	12.43	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	124:53	har

Markens blivande värde i medeltal 862:-- kronor pr har

„ „ „ högst 900:-- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 50659:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 36660:-- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mossjord på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 20 sept. 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Natanael Johansson.

Adress: Saxarp, Sandhem.

Anm.:

Skara den 16 dec. 19 41

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Sedan det upplysts av förrättningsmannen, att sträckan K - L - M ej torde komma till utförande, har täckdikningsnämnden intet att erinra mot företagets understödjande med statsmedel.

Skara den 18 december 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:92586

Bilaga C.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Ljunghems dikningsföretag av år 1941" inom Sandhems sock en av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Saxarp den 20 sept. 1941.

Natanael Johansson — Ture Magnusson

Gustaf Krantz — Werner Karlsson

Carl Bromander — Gunnar Ström

Axel Asp — Nils Hartelius

Frith. Lindblom — Oskar Bromander

Karl Bromander — Nils Lindberg

Bevittnas:

Sven Hallin Gottfr. Gustavsson

Förestående förening biträdes till alla delar:

Alfr. Johansson

Bevittnas:

N. Johansson.

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Ljunghems dikningsföretag av år 1941" för val av styrelse.

Den 20 september 1941 i Saxarp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare: Ossian Jonsson, Natanael Johansson, Ture Magnusson, Gust.Krantz, Werner Karlsson, Carl Bromander, Gunnar Ström, Axel Asp, Fritiof Lindblom, Gunnar Henriksson, Gustaf Gustafsson, David Hernell, Emanuel Lundén, Nils Hartelius, Oskar Bromander, Karl Bromander, Nils Lindberg.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter med tre suppleanter.

§ 2.

Till ordförande i styrelsen utsågs Fritiof Lindblom, Ljunghem, och till övriga ledamöter Nils Hartelius, Grimstorp, Natanael Johansson, Saxarp, Thure Magnusson, Dintestorp, och Gustav Gustavsson, Ljunghem.

Till suppleanter utsågos David Hernell, Ljunghem, Nils Lindberg, Boarpslätten, och Gunnar Henriksson, Ljunghem.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess hel-

het söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
112,10	~~3,13~~ ~~13,43~~	115,23 ~~124,53~~		34,215:23 ~~38.050:38~~	46,300:10 ~~50.659:80~~	0,74 ~~0,75~~
		Lånesökandenas del.				
101,28	~~0,75~~ ~~8,74~~	102,03 ~~110,02~~		29,996:89 ~~33.231:83~~	40,592:10 ~~44.269:50~~	

Skara i dec. 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Sandhems socken.							
läg.	4 1		Saxarp	Emil Josefsson		11				11
3/50	10 1		"	Gustaf Krantz	6	00		05	6	05
3/50	8 1		"	Natanael Johansson	4	52		42	4	94
5/50	9 1		"	Ture Magnusson	14	36			14	36
1/50	11 1		"	Oskar Bromander	3	30			3	30
1/50	12 1		"	Verner Karlsson	3	16			3	16
1/50	13 1		"	Karl Bromander d.y.	3	68			3	68
1/50	14 1		"	Carl Bromander d.ä.	3	40			3	40
1/50	15 1		"	Nils Lindberg	4	38			4	38
1/50	16 1		"	Gunnar Ström	4	39			4	39
1/50	17 1		"	Axel Asp	4	45			4	45
7/50	7 1		"	Natanael Johansson	6	97		28	7	25
läg.	6 1		"	Alfred Johansson	2	22			2	22
1/2	1 2		Ingarp Sörgården							
1/2	1 1		" Nolgården	Nils Hartelius	19	41	~~7~~ 2 ~~99~~ 38		19 ~~27~~ 2	41 ~~40~~ 38
20/100	1 3		Måseberg	A.V.Lundéns sterbhus			~~3~~	~~69~~	~~3~~	~~69~~
1/2	1 5		Ljunghem Måsagården	Fritiof Lindblom	11	36			11	36
1/8	2 2		" Ledsgården	Dens.	1	23			1	23
3/8	2 4		" Brunnsgården	Dens.	8	45			8	45
1/16	3 4		" "	David Hernell	3	91			3	91
1/16	4 3		" "	Gunnar Henriksson	3	80			3	80
1/8	4 3		" Ledsgården	Gustaf Gustafsson	3	00			3	00
				Summa	112	10	3 ~~12~~	13 ~~43~~	115 ~~124~~	23 ~~53~~

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0,74	40,90	10 73			
35	50	25	27		92		04	26	23	~~0,75~~	~~41.25~~	~~10 82~~		-	
												667 98		965 23	
2210	40	1573	53	57	48	2	20	1633	21			~~673 70~~		~~959 51~~	
												386 24		558 12	
1278	10	909	85	33	24	1	27	944	36			~~389 54~~		~~554 81~~	
												1910 03		2759 96	
6320	40	4499	35	164	35	6	29	4669	99			~~1926 37~~		~~2743 62~~	
												433 54		626 45	
1434	60	1021	26	37	31	1	42	1059	99			~~437 25~~		~~622 74~~	
												429 18		620 17	
1420	20	1011	01	36	93	1	41	1049	35			~~432 86~~		~~616 49~~	
												425 38		614 66	
1407	60	1002	04	36	60	1	40	1040	04			~~429 02~~		~~611 02~~	
												373 88		540 25	
1237	20	880	73	32	17	1	23	914	13			~~377 08~~		~~537 05~~	
												478 05		690 78	
1581	90	1126	12	41	14	1	57	1168	83			~~482 14~~		~~686 69~~	
												571 79		826 22	
1892	10	1346	94	49	20	1	88	1398	02			~~576 68~~		~~821 34~~	
												601 71		869 47	
1991	10	1417	42	51	78	1	98	1471	18			~~606 86~~		~~864 32~~	
												789 04		1140 16	
2611	--	1858	71	67	89	2	60	1929	20			~~795 80~~		~~1133 41~~	
												226 74		327 64	
750	30	534	12	19	51		75	554	38			~~228 68~~		~~325 70~~	
8040	80	5724	06	209	09			5945	52			2431	72	3513	80
~~11718~~	~~20~~	~~8845~~	~~--~~	~~323~~	~~09~~	12	37	~~9180~~	~~46~~			~~3786~~	~~94~~	~~5393~~	~~52~~
835	20	594	56	21	72			617	92			252	73		
~~1517~~	~~60~~	~~1173~~	~~62~~	~~42~~	~~87~~	1	64	~~1218~~	~~13~~			~~502~~	~~47~~	-	
5176	50	3685	03	134	61	5	15	3824	79			1564	34	2260	45
												~~1577~~	~~73~~	~~2247~~	~~06~~
479	50	341	35	12	47		48	354	30			144	91	209	39
												~~146~~	~~15~~	~~208~~	~~15~~
2760	40	1965	07	71	78	2	75	2039	60			834	20	1205	40
												~~841~~	~~34~~	~~1198~~	~~27~~
1594	30	1134	95	41	46	1	59	1178	--			481	80		
												~~485~~	~~93~~	-	
1824	--	1298	47	47	43	1	82	1347	72			551	22		
												~~555~~	~~93~~	-	
1419	--	1010	16	36	90	1	41	1048	47			428	82		
												~~432~~	~~49~~	-	
46300	10	32960	-	1203	98			34215	23			13994	03	17728	15
~~50659~~	~~80~~	~~36660~~	~~--~~	~~1339~~	~~13~~	51	25	~~38050~~	~~38~~			~~15695~~	~~78~~	~~19523~~	~~70~~

Skara i dec. 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

12

Bil. 9 II.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Sjunghems dikningsföretag av år 1941

inom Sandhems socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41.	Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43.	Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44.	Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag~~, ~~dagar~~ 2.- + 8.- + 2.-	„ ~~12:-~~	12	—
§ 44.	Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes m. m. dagar / Avbegärande till fastighetsregisterutdrag st. à 3.-	„ 12:-	12 3	— —
§ 49.	Kopia av plankartan å väv			
§ 52.	„ „ profiler och sektioner			
§ 53.	„ „ bro- och trumritningar			
§ 55.	Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 15	0.55 „ ~~0:75~~	8	25
	Inhäftning av handlingar		1	—
	Diariebevis, utlägg		3	—
	Kommissionärsarvode		3	-
	Summa Kronor:		57	25

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 7 febr. 1942

Sven Hamm.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Protokoll fört vid sammanträce
med delägare i Ljunghems m.fl.
fastigheters dikningsföretag av
av år 1941, hållet i Mossag.
Ljunghem den 11 dec. 1944.

§ 1.

Kallelse till sammträdet hade utgått till samtliga delägare.

---

§ 4.

Till ordförande i arbetsstyrelsen efter avlidne Fritiof Lindblom valdes arrendator Simon Lindblom, Mossagården Ljunghem.

§ 5.

Till styrelsesuppleant för disp. Nils Hartelius Grimstorp valdes jägmästare Hans Hartelius, Grimstorp

Som ovan

Simon Lindblom

Justerat:

D. Hernell G. Henriksson

Rätt avskrivit intygar:

Gustaf Lundberg