



Akt nr:
R-E1a-0919

AU\$R-E1a-0919

gr.
guld.
214
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 11/7 1944
godkänd den 2/7 1944

270
44

R 2*0919

DIARIE Nr 13372

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JUN. 1944

shall registreras!

KONTRAKT. / L. Lantull.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1944 till
Påvagårdens dikningsföretag av år 1942 i Segerstads socken av
SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusensexhundrasjuttio (2.670)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusensjuhundra (2.700)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~en~~ undertecknad ^{ordförande i}, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Pärsgården den 18/6 1944
J. F. Harald

Att Kommunvalnämndsordf. J. F. Harald, Pärsgården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Otto Yhman Albin Andersson
Adress Legerby Adress Legerby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

KONTROLLBEVIS.

Nr 4.

Påvågårdens dikningsföretag av år 1942.

Vid av undertecknad den 15 september 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör från Bröderna Janssons Cementvarufabrik, Råda, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig Håll vid ett hållfasthet	Håll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	80 cm	14/8 - 42	1280 kg	1300 kg	
12"	"	"	"	"	"

Det provade partiet om 55 meter kunde sålunda godkännas.

Skara den 15 september 1942

Tekn. biträde hos
statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm.

KONTROLLBEVIS.

Nr 2.

Påvågårdens dikningsföretag av år 1942.

Vid av undertecknad den 8 sept. 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör från Hellidens Cementgjuteri, Tidaholm, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings- dag	Erforderlig Håll hållfasthet	Håll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	70 cm	31.7.1942	1120 kg		760 kg
"	"	"	"		1030 "
"	"	"	"		1090 "
9"	70 cm	21.8.1942	1050 kg		1090 "
"	"	14.8.1942	"		960 "
"	"	17.8.1942	"		1035 "
"	"	"	"	1065 kg	

Av de provade partierna kunde sålunda 9"-rören godkännas, medan 12"-rören icke kunde godkännas.

Skara den 9 september 1942.

Tekn. biträde hos
statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 1.

Påvagårdens dikningsföretag av år 1942.

Vid av undertecknad den 20 juli 1942 företagen hållfasthetsprovning av 12" betongrör från Hellidens Cementgjuteri, Tidaholm, erhöles följande resultat:

Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Håll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
70 cm	3 juli 1942	1120 kg		1120 kg
70 cm	8 juli 1942	1120 kg	1150 kg	

Det provade partiet kunde sålunda godkännas.

Vid besök på cementgjuteriet lovade jag baron von Essen, att de hittills tillverkade rören skulle få levereras till företaget. Framdeles skulle dock rör med koniska stötändar tillverkas. Gjuteriet förband sig att gratis leverera 2 säckar cement för tätning av rörskarvar.

Baron von Essen medgav att han räknat med för höga rörpriser. Det överenskomms att han skulle göra upp med entreprenören om nya rörpriser, betydligt understigande de gamla.

Skara den 20 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Rörskarvarna böra tätas med cementbruk bestående av 1 del cement : 2 delar sand.

KONTROLLBEVIS

Nr 7

Vid av undertecknad den 1 november 1943 företagen kontroll-
avvägning av lagda rörledningar i "Påvagårdens dikningsföretag av
år 1942" i Segerstads socken befanns, att läggningen av ledningarna

3+77 - D - E

D - M

21 - K

utförts i huvudsaklig överensstämmelse med arbetsplanen och sålunda
kunde godkännas.

Vid avsyning av företaget befanns, att betonggjutningen där
rörledningssystemet slutar icke var utförd i enlighet med ritning-
arna. I stället för att göra om betonggjutningen lämnade entrepre-
nören garanti för dess hållfasthet.

Sedan styrelsens ordförande i skrivelse den 15 nov. 1943 med-
delat, att entreprenören nu fullgjort honom åliggande arbete med
igenfyllning av samtliga diken, stenfyllning kring brunnarna till
föreskriven höjd samt föreskrivet antal hål i brunnarna, godkänner
jag härmed "Påvagårdens dikningsföretag av år 1942".

Officiellt avsyningsbevis kommer att utfärdas sedan stats-
understöd beviljats till företaget.

Skara den 16 november 1943.

Statens e. lantbruk^{ny}sför.

KONTROLLBEVIS.

Nr 6.

Vid av ingenjör Rune Lundström den 30 juli 1943 företagen kontrollavvägning av lagda rörledningar i Påvagårdens dikningsföretag av år 1942, Segerstads socken, befanns att ledningarna

H - L och

20+10 - 21

utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas. Däremot kunde ledningen

C - 3+60

godkännas endast med tvekan. Försättningen av denna ledning måste läggas om så att den vid påle 3+77 kommer att ligga på det i grävningstabellen stipulerade djupet.

Skara den 5 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 5.

Vid av undertecknad den 22 oktober 1942 företagen kontroll-
avvägning av de lagda rörledningarna

B - C

C - G - H - J

G - 20+10

i Påvagårdens dikningsföretag av år 1942, Segerstads socken, befanns
att läggningen kunde godkännas.

Bestämmelsen i arbetsbeskrivningen att tegelrörsledningarna
skola kopplas medelst betongrör i brunnarna skall efterföljas.

Skara den 2 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 3.

Vid av undertecknad den 8 sept. 1942 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen 0+80 - B 1 "Påvågårdens dikningsföretag av år 1942" befanns, att ledningen lagts i så nära överensstämmelse med arbetsplanen att läggningen kunde godkännas.

På grund av den ringa lutningen och den ovanför liggande markens beskaffenhet måste ledningen C-D ligga på fastställt djup, varför entreprenörens förslag om en höjning av bottenläget å denna sträcka tyvärr icke kan medgivas.

De kasserade 12"-rören måste ersättas med rör från annan fabrik varvid Bröderna Janssons Cemenstvarufabrik i Råda torde vara den enda med tillräckligt lager av sådana.

Skara den 9 september 1942.

Tekn. biträde hos
statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm.

Godk. 25/7 1944 $\frac{270}{44}$

DIARIE Nr 13373
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1944

BEVIS

över verkställd avsyning av Påvagårdens
dikningsföretag av år 1942 i Segerstads
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majtt~~ Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.670

Lån från statens avdikningslänefond „ 2.700

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945


Arbetsstyrelsens ordf.: J.F. Harald

Adress: Påvagården pr Segerby

Vid av undertecknad den 1 november 1943 företagen avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 27 juni 1944.




Ernst Överholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

1944 den 25 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Påvågårdens dikningsföretag av år 1942 i Segerstads socken av Skaraborgs län.

Lån 2.700 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 10 maj 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Segerstads socken</u>			
Segerstad Påvågården	1/16	1 ⁷	Albin Larsson
" "	1/8	1 ⁹	Elin Sandrén
" "	1/8	1 ¹⁰	G.V. Fransson
" "	1/8	1 ¹¹	<i>Den samme</i>
" "	7/32	1 ¹²	Albin Larsson
" "	1/32	1 ¹³	J.P. Harald

Stockholm den 25 juli 1944.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
Albert Smith

TD

yx


10/5 44

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Påvagårdens dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Segerstads socken</u>	
1/16	1 ⁷ ✓	Segerstad Påvagården	Albin Larsson
1/8	1 ⁹ ✓	D:o	Elin Sandrén
1/8	1 ¹⁰ ✓	D:o	G.V. Fransson
1/8	1 ¹¹ ✓	D:o	G.V. Fransson
7/32	1 ¹² ✓	D:o	Albin Larsson
1/32	1 ¹³ ✓	D:o	J.F. Harald

Skara den 8 juni 1942.


 Statens e. lantbruksingenjör.

13372

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JUN. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R

2*0919

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Påvagårdens dikningsföretag av år 1942
i Segerstads socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1942 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Landbmästerens beslut denna dag fastställd till eftermiddag vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1944.

På Kungl. Landbmästerens sigras
Albert Smith

Bestyrkes: Tjänsten

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Påvågårdens dikningsföretag av år 1942" i Segerstads socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget 0.5 - 1.0 km öster om Segerstads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 16 januari 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen hava icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden /Bil. III/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägingenjören i Skaraborgs län,
som erhållit uppgifter härom, har intet haft att erinra mot de före-
slagna anordningarna /Bil. 5 a-b i syneh./.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall före-
taget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 16 januari 1942 med
företagets delägare /Bil. IV a/, hava dessa överenskommit att ingiva
ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets ut-
förande. Såsom framgår av protokollet samt av föreningsskrivelse /Bil.
IV b/ hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnju-
tande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kost-
naderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen
/Bil. VII/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom
i bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående före-
taget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående
marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.
Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, stats-
understöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 2.750 kronor

från statens avdikningsanslag och 2.700 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

- " II. Bevis från Västerbygdens Vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.
- " III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.
- " IV a. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.
- " IV b. Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån.
- " V. Uträkning av statsunderstödet storlek.
- " VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.
- " VII. Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.
- " VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

- A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar.
- B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 8 juni 1942.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad /enligt synskattningarna/ 5.015:00 ϕ
 Entreprenör antagen/ 5.100:00
 Ersättningar 0:00 5.015:00
5.100:00

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen 346:83
 Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd 56:65 403:48
 Summa kronor: 5.418:48
~~5.503:48~~

Skara den 8 juni 1942.

Ernst Öfverholm.


Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll. ϕ Andningsordlagen av Kungl. Lantbrukstygelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 förtäget beräknats till 5.418 kronor 48 öre,
 varav å lantbrukarnas andel 5.331 kronor 13 öre.

Stockholm den 10 maj 1944.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar
 Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten


Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 16 januari 1942 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Påvagården i Segerstads socken, Skaraborgs län /Påvagårdens dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 april 1942.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

REDOGÖRELSE

för Påvagårdens diknings- företag av år 1942
 i Segerstad socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	10.20	har
Äng och odlingsmark	0.30	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	10.50	har

Markens blivande värde i medeltal 1000 kronor pr har

" " " högst 1000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 5508:90 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 5015:-

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 16 januari 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: J. F. Harald,

Adress: Påvagården, Segerby.

Anm.:

Skara den 27 april 1942

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i Påvagårdens dikningsföre-
tag av år 1942 i Segerstads socken av

Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

J.F. Harald, Påvagården,

G.V. Fransson, Påvagården,

Albin Larsson, Påvagården,

Otto Johnsson, Påvagården,

Albin Andersson, Barnegården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Albin Larsson och G.V.

Fransson.

§ 2.

Beslötscatt företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar
och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes J.F. Harald, Påva-
gården, Segerby, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Albin
Larsson, Påvagården, och G.V. Fransson, Påvagården. Till styrelse-
suppleant valdes Otto Johnsson, Påvagården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Fru

Elin Sandrén, Skattegården, Clastorp, Acklinga, Ekedalen, och Albin
Andersson, Barnegården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande

söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare i företaget förklarade sig därjämte
önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar
i företaget, nämligen:

G.V. Fransson, ägare av Segerstad Påvagården 1¹⁰ och 1¹¹,

J.F. Harald, ägare av Segerstad Påvagården 1¹³,

Albin Larsson, ägare av Segerstad Påvagården 1¹² och 1⁷.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4
omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till
företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå
för företagets genomförande och
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas utförande.
enliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunder-
stöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Påvagården den 16 januari 1942.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör

Justeras: Albin Larsson.

G.V. Fransson.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Påvagårdens dikningsföretag av år 1942
 inom Segerstads
 sock en av Skaraborgs län, förklara ~~oss~~^{-r mig} härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull ordföranden i företags arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företags genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för ^{min} ~~vår~~ räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hjo den 18 maj 1942.

Elin Sandrén.

Bevittnas:

Gun Zell.

Gustav Andersson.

S T A T S B I D R A G o c h L Å N .**Hela företaget:**

Båtnad	5.508:90
Kostnad	5.503:48
Relativ kostnad	1.00
Bidrag i % av kostnad	50.00
Beräknat bidrag	2.751:74
B I D R A G utgår med	2.750:00

Lånesökandenas andel:

i procent	98.388
i båtnad	5.420:10
i kostnad	5.414:77
i bidrag	2.705:67
Beräknat lånebelopp	2.709:10
L Å N utgår med	2.700:00

Skara den 8 juni 1942.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<u>H e l a f ö r e t a g e t .</u>				
	10.20	0.30	10.50	5.503:48	5.508:90	1.00
		<u>L å n e s ö k a n d e n a s a n d e l</u>				
	9.96	0.30	10.26	5.414:77	5.420:10	
		Skara den 8 juni 1942.				
		Ernst Öfverholm.				
		Statens e. lantbruksingenjör.				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Segerstads socken.</u>							
1/8	1 ¹⁰		Segerstad Påvagården	G.V. Fransson	2	92			2	92
1/8	1 ¹¹		D:o	D:me		60				60
1/32	1 ¹³		D:o	J.F. Harald		38				38
7/32	1 ¹²		D:o	Albin Larsson	2	59			2	59
1/16	1 ⁷		D:o	D:me	1	--		21	1	21
1/16	1 ⁶		D:o	Otto Johnsson		24				24
1/8	1 ⁹		D:o	Elin Sandrén	2	47		09	2	56
				Summa:	10	20		30	10	50

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1417	20	1312	03	89	23	14	58	1415	84	1.00	50.00	707	47	705	98
362	--	335	12	22	79	3	72	361	63			180	70	180	32
275	10	254	69	17	32	2	83	274	84			137	33	137	05
1639	40	1517	71	103	21	16	86	1637	78			818	37	816	66
487	50	451	30	30	69	5	01	487	--			243	35	242	84
88	80	82	21	5	59		91	88	71			44	33		
1238	90	1146	94	78	--	12	74	1237	68			618	45	617	15
5508	90	5100	--	346	83	56	65	5503	48			2750	--	2700	--

Skara den 8 juni 1942.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Påvagar-
dens dikningsföretag av år 1942" i Segerstads socken av Skaraborgs
län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:-
Uträkning av statsunderstödet storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		5:40
Avskrift av betänkandet med bilagor, 14 sidor á 0.55 kr		7:70
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
Summa kronor:		<u>56:65</u>


Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma
klandra genom stämning till Gudhems häradsrätt inom tre månader här-
efter.

Skara den 8 juni 1942.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 14, likhet med originalen
bestyrkes i tjänsten:



R 2*6919

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Påvagårdens dikningsföretag av år 1942
i Segerstads socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för för-
bättrad utdikning av mark tillhörande
Påvagården i Segerstads socken av Skara-
borgs län.

Den 23 september 1941 .

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Albin Larsson, Påvagården,

varom särskilda underrättelser

blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

K.J. Tholin, Bissgården, Segerby, och
Johan Larsson, Lilla Torpa, Segerby,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

J.F. Harald, Påvagården,
G.V. Fransson, Påvagården,
Albin Larsson, Påvagården,

såsom övriga sakägare:

Fru Elin Sandrén, Skattegården, Clastorp, Acklinga,
Otto Johnsson, Påvagården,
Albin Andersson, Barnegården,
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt, gods-
ägare Georg Ericson, Hanaskede, Axvall.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Fru Elin Sandrén ingick förening med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Vägstyrelsens ordförande meddelade, att vägdistriktet komme att utföra och bekosta erforderliga rörledningar under vägen vid 11+6 och 22+79 samt i båda fallen en brunn nedströms vägen.

§ 6.

G.V. Fransson yrkade att rörledningen skulle förlängas från punkt 5+43 fram till närmaste skiftesgräns.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6 kr pr dagsverke eller sammanlagt kronor 24:00.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen före sammanträdet vidtagit för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 16 januari 1942 klockan 11.30.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Johan Larsson

Statens o. lantbruksingenjör.

H. J. Thalin

Biträdande gode män.

Den 16 januari 1942.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

J.F. Harald, Påvagården,
G.V. Fransson, Påvagården,
Albin Larsson, Påvagården,
Otto Johnsson, Påvagården,
Albin Andersson, Barnegården.

§ 10 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 13 .


Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av J.F. Harald, Påvagården, Segerby, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.


§ 14 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Påvagården den 16 januari 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Läraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Pärågården i Legerstads socken
av Läraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Legerby
Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

J. R. Harald
adress Legerby

pr _____

Telefon: Bud 7 Legerby

Pärågård, Legerby den 18 Okt. 1940

J. R. Harald

G. V. Fransson

Pärågården

Albin Larsson

Pärågården

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Barnegården
Pavagården
Pavagården

Ägarens namn:

Helén Andersson
Mfr. Anderssons Storbhus
Otto Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. 35, -36 - 109
1940



Förordnande.


Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9 november 19340.

På länsstyrelsens vägnar:


Linar Johnson.



R. Dahlström.

F Ö R T E C K N I N G

öfver underrättelser angående sammanträde hos Albin Larsson, Påvågården, Segerby, tisdagen den 23 september 1941 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande Påvågården i Segerstads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 8 september 1941 till:

Skiftesgodemannen K.J. Tholin, Bissgården, Segerby,

Skiftesgodemannen Johan Larsson, Lilla Torpa, Segerby,

J.F. Harald, Påvågården, "

G.V. Fransson, " "

Albin Larsson, Påvågården, "

Alfred Anderssons sterbhus, Skattegården, Clastorp, Acklinga,
Ekedalen,


Arrendator Erik Lind, Påvågården, Segerby,

Otto Johnsson, Påvågården, "

Albin Andersson, Barnegården, "

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt,
godsägare Georg Ericson, Hanaskede, Axvall,

Skara den 8 september 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

Förering.

Undertecknad förklarar sig härmed med
sökan den till den dyreförädlning, som
avser torrläggning av mark tillhörande
Pärnagården i Segerstads socken av Skar-
borgs län och yrkar att förtaget utsträcker
så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning
beredes jämväl min mark.

Pärnagården den 23 september 1941

Elin Sandberg.

Förestående förering vördes av oss
synemån.

Johan Larsson H. f. Tholén 

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Påvagårdens dikningsföretag av år 1942.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Påvagården i Segerstads socken av Skaraborgs län beröres allmänna vägen Segerstad - Stenstorp på två ställen:

1./ Cirka 350 meter söder om den 2100 meter sydväst om Stenstorps station belägna järnvägsövergången.

Vid sidan om den befintliga stentrumman, vilken ligger för grunt, föreslås en 9" betongrörsledning i lutning 3:1000.

Vattensamlingsområde: 10.4 hektar.

2./ Cirka 600 meter söder om samma järnvägsövergång.

Här förslås en 6" betongrörsledning i lutning 1.5:1000.

Vattensamlingsområde: 1.3 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 16 december 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN

I

SKARABORGS LÄN.

Till Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,


S k a r a.

Beträffande Påvagårdens dikningsföretag av år 1942.

Mot de av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning genom allmänna vägen Segerstad - Stens-
torp har jag intet att erinra.

Innan arbetet får påbörjas, skall vägstyrelsens
ordförande i Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt
därom underrättas samt länsstyrelsens medgivande in-
hämtas.

Mariestad den 17 december 1941.


A. Westgren.

Bilaga A.

[illegible]

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
		<u>Segustads socken.</u>			
		<u>Segustad Pärsgården</u>		<u>1¹⁰</u>	<u>1⁸</u>
		<u>J. V. Fransson</u>			
		<u>åker, mylla på lura</u>			
1	6.10	"			
2	6.95	"			
3	6.80	"			
4	7.10	"			
5	7.00	"			
6	6.80	"			
7	7.10	"			
8	6.95	"			
9	6.80	"			
10	6.70	"			
11	6.65	"			
12	6.70	"			
13	6.30	"			
14	6.50	"			
15	6.30	"			
16	6.35	"			
17	6.60	"			
18	6.85	"			
19	7.20	"			
20	6.70	"			
21	6.65	"			
22	6.20	"			
23	6.35	"			
24		<u>väg.</u>			
		<u>Summa:</u>			

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
40	09							670	60	30	1000	70	-	330	29	70
55	07							570	39	90	"	70	-	430	30	10
40	38							670	254	60	"	380	-	330	125	40
50	24							600	144	-	"	240	-	400	96	-
40	18							670	120	60	"	180	-	330	59	40
60	16							530	84	80	"	160	-	470	75	30
30	16							730	116	80	"	160	-	270	43	20
45	19							630	119	70	"	190	-	370	70	30
60	14							530	74	20	"	140	-	470	65	80
70	10							470	47	-	"	100	-	530	53	-
80	08							400	32	-	"	80	-	600	48	-
75	08							430	34	40	"	80	-	570	45	60
95	06							300	18	-	"	60	-	700	42	-
95	14							300	42	-	"	140	-	700	98	-
115	09							170	15	30	"	90	-	830	74	70
1.10	11							200	22	-	"	110	-	800	88	-
85	10							370	37	-	"	100	-	630	63	-
60	17							530	90	10	"	170	-	470	79	90
25	05							770	38	50	"	50	-	230	11	50
75	11							430	47	30	"	110	-	570	62	70
65	09							500	45	-	"	90	-	500	45	-
115	07							120	9	10	"	70	-	870	60	90
	06							170	10	20	"	60	-	830	49	80
						06										
2	72					06			1502	80		2920	-		1417	20

175-40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	
1	2	3	4	5	6	
10	1 ¹¹		Segustad Pärvagården	<u>E. V. Fransson</u> äker, mylla på lera "	35 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	6.40 6.40 6.60 6.55 6.55 6.85 6.70 6.70 6.80 6.95 6.95
				<u>Summa:</u>		
132	1 ¹³		Segustad Pärvagården	<u>J. F. Harald</u> äker, mylla på lera " " " " " " " " "	36 37 38 39	6.35 6.40 6.35 6.90
				<u>Summa:</u>		
732	1 ¹²		Segustad Pärvagården	<u>Albin Larsson</u> äker, mylla på lera " " " " " " " " " " " " " " " " " "	40 41 42 43 44 45 46	6.35 " 6.40 6.35 6.35 6.35 6.35
				<u>Överföres</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
115	09							170	15 30	1000	90	-	830	74	70	
95	05							300	15 -	"	50	-	700	35	-	
100	04							270	10 80	"	40	-	730	29	20	
105	04							230	9 20	"	40	-	770	30	80	
105	04							230	9 20	"	40	-	770	30	80	
75	03							430	12 90	"	30	-	570	17	10	
90	03							330	9 90	"	30	-	670	20	10	
90	04							330	13 20	"	40	-	670	26	80	
80	03							400	12 -	"	30	-	600	18	-	
65	06							500	30 -	"	60	-	500	30	-	
50	15							670	100 50	"	150	-	330	49	50	
	60								238 -		600	-		362	-	
135	08							100	8 -	1000	80	-	900	72	-	
120	09							200	18 -	"	90	-	800	72	-	
125	09							170	15 30	"	90	-	830	74	70	
70	12							530	63 60	"	120	-	470	56	40	
	38								104 90		380			275	10	
125	07							170	11 90	1000	70	-	830	58	10	
125	08							170	13 60	"	80	-	830	66	40	
120	08							200	16 -	"	80	-	800	64	-	
135	10							100	10 -	"	100	-	900	90	-	
140	04							70	2 80	"	40	-	930	37	20	
140	09							70	6 30	"	90	-	930	83	70	
135	09							100	9 -	"	90	-	900	81		
	55								69 60		550	-		480	40	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Önefält</i>		
				äker, mylla för lera	47	640
				" "	48	"
				" "	49	690
				" "	50	680
				" "	51	700
				" "	52	635
				" "	53	630
				" "	54	625
				" "	55	635
				" "	56	890
				" "	57	865
				" "	58	9.00
				någ	59	
				"	60	
				<u>Summa:</u>		
1/16	17		Segerstad Pärvagården	<u>Albin Larsson</u>		
				äker, mylla för lera	61	850
				odlingsmark	62	750
				<u>Summa:</u>		
1/16	16		Segerstad Pärvagården	<u>Otto Jansson</u>		
				äker, mylla för lera	63	885
				<u>Summa:</u>		
1/16	19		Segerstad Pärvagården	<u>Olav Sandén</u>		
				äker, mylla för lera	64	775
				" "	65	785
				<u>Önefält</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	55								69 60		550 -			480 40		
136	07							130	9 10	1000	70 -	870	60 90			
130	05							130	6 50	"	50 -	870	43 50			
80	19							470	89 30	"	190 -	530	100 70			
90	25							400	100 -	"	250 -	600	150 -			
70	05							530	26 50	"	50 -	470	23 50			
135	05							100	5 -	"	50 -	900	45 -			
140	07							70	4 90	"	70 -	930	65 10			
145	06							30	1 80	"	60 -	970	58 20			
140	09							70	6 30	"	90 -	930	83 70			
60	64							600	384 -	"	640 -	400	256 -			
85	42							430	180 60	"	420 -	570	239 40			
50	10							670	67 -	"	100 -	330	33 -			
						02										
						24										
	2 59					26			950 60		2590 -			1639 40		
50	1 -							670	670 -	1000	1000 -	330	330 -			
125		21						150	31 50	900	189 -	750	157 50			
	1 -	21							701 50		1189 -			487 50		
55	24							630	151 20	1000	240 -	370	88 80			
	24								151 20		240 -			88 80		
65	08							570	45 60	1000	80 -	430	34 40			
105	52							300	156 -	"	520 -	700	364 -			
	60								201 60		600 -			398 40		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfäst</i>	
				äker, mylla på lera	66 790
				" " "	67 840
				" " "	68 845
				" " "	69 820
				" " "	70 815
				odlingsmark	71 750
				väg	72
				<u>Summa:</u>	
			<u>Sammandrag</u>		
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$		Segustad Päragsinder	G. V. Fransson	
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{11}$		" "	Senosamme	
$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{13}$		" "	J. F. Harald	
$\frac{7}{32}$	$\frac{1}{12}$		" "	Albin Larsson	
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{7}$		" "	Senosamme	
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{6}$		" "	Otto Jansson	
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{9}$		" "	Elie Lundin	
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	60								201	60		600	-		398	40
100	40							330	132	-	1000	400	-	670	268	-
50	56							670	375	20	"	560	-	330	184	80
45	21							700	147	-	"	210	-	300	63	-
60	40							600	240	-	"	400	-	400	160	-
50	30							670	201	-	"	300	-	330	99	-
740		09						70	6	30	800	72	-	730	65	70
						35										
2	47	09				35			1303	10		2542	-		1238	90
	2	92				06			1502	80		2920	-		1417	20
	60								238	-		600	-		362	-
	38								104	90		380	-		275	10
	2	59				26			950	60		2590	-		1639	40
	1	-	21						701	50		1189	-		487	50
	24								151	20		240	-		88	80
	2	47	09			35			1303	10		2542	-		1238	90
	10	20	30			67			4952	10		10461	-		5508	90

Päringsjorden den 16 januari 1942
 Lenn (Spretholm)
 Statens a. lantbrukningsjfr
 Johan Larsson H. f. Thaler
 Bättre lande gode män


5015 -
 346 83
 40 -
 5402

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					66	30		
+82 5		Brunn, d = 0.45 m					35	-	101	30
		Tillägges c:a 10 %							13	70
							Summa:		115	-
+89 8 -8	89	<u>Sträckan B-F</u>								
		3" tegelrör m	89	0.50			44	50		
+52 8 -8	52	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	52	0.50	26	-				
+52 +89 8 -8	37	D:o "	37	0.45	16	65	42	65		
+89 8		Brunn, d = 0.45 m					35	-	122	15
		Tillägges c:a 10 %							12	85
							Summa:		135	-
+97 10 -11	197	<u>Sträckan C-G-H-J</u>								
+3 10 -11	103	8" tegelrör m	103	2.10	216	30				
+9 +45 11 -11	36	6" " "	36	1.50	54	-				
+45 +97 11 -11	52	4" " "	52	0.80	41	60	311	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	103	1.05	108	15				
		D:o "	36	0.70	25	20				
		D:o "	52	0.55	28	60	161	95		
+9 11		Brunn, d = 0.60 m			45	-				
+45 +97 11 ,11		" d = 0.45 m	2	35:-	70	-	115		588	85
+3 +9 11 -11	6	9" betongrör genom vägen med grävning, läggning och återfyllning, vägbanans iordningsställande samt en brunn d = 0.60 m vid 11+3 bekostas av Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt.								
		Tillägges c:a 10 %							56	15
							Summa:		645	-
+83 20 -22	283	<u>Sträckan G-K</u>								
+59 20 -21	159	6" tegelrör m	159	1.50	238	50				
+59 +76 21 -22	117	5" " "	117	1.05	122	85	361	35		
+59 20 -21	159	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	159	1.40	222	60				
		Överföres:			222	60	361	35		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			222	60	361	35		
+59 +82 21 -21	23	Grävning, läggning och återfyllning m	23	1.50	34	50				
+82 +12 21 -22	30	D:o "	30	1.25	37	50				
+12 +76 22 -22	64	D:o "	64	0.60	38	40	333	-		
+59 +28 21 ,22 +83 22		Brunn, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	799	35
+76 +83 22 -22	7	6" betongrör genom vägen med grävning, läggning och återfyllning, vägbanans iordningsställande samt en brunn d = 0.45 m vid 22 +76 bekostas av Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt.								
		Tillägges c:a 10 %							80	65
							Summa:		880	-
30 -31 ⁺⁸³	183	<u>Sträckan H-L</u>								
		5" tegelrör m	183	1.05			192	15		
+26 30 -30	26	Grävning, läggning och återfyllning m	26	0.70	18	20				
+26 +52 30 -30	26	D:o "	26	0.55	14	30				
+52 +83 30 -31	131	D:o "	131	1.20	157	20	189	70		
+83 31		Brunn, d = 0.45 m					35	-	416	85
		Tillägges c:a 10 %							43	15
							Summa:		460	-
40 -40 ⁺⁴⁰	40	<u>Sträckan D-M</u>								
		5" tegelrör m	40	1.05			42	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	40	0.65			26	-		
+40 40		Brunn, d = 0.45 m					35	-	103	-
		Tillägges c:a 10 %							12	-
							Summa:		115	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	235	Sträckan A-B-C							1560	-
	268	" C-D							1105	-
	39	" D-E							115	-
	89	" B-F							135	-
	197	" C-G-H-J							645	-
	283	" G-K							880	-
	183	" H-L							460	-
	40	" D-M							115	-
<u>Summa:</u>	<u>1334</u>								<u>5015</u>	<u>-</u>

Påvågården den 16 januari 1942.



ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,
- att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt bebyggande täckning användes,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörns kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

- att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
- att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen evsynats och godkänts,
- att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Påvågården den 16 januari 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

[illegible]

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
mark tillhörande Påvagården i Segerstads
socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 9 november 1940 erhöles Länsstyrelsens i Skaraborgs län
förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Sedan
förundersökningar företagits, har förrättningen handlagts vid
vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot
förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts
eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssam-
fällighet, är beläget 0.5 - 1.0 km öster om Segerstads kyrka,
inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägen-
heten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägnings-
området utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning
och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av
rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hän-
föra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I en-
lighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lut-
ningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å
tillhörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna

A-B-C-D-E, B-F, C-G-H-I, G-K, H-L och D-M.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har dels genom nymätning, dels genom kopiering av täckdikningsplaner plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättingens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava direkt inmätts. Områdenas storlek uppgår till:

vid punkt	1+15	26.7 hektar,	vid punkt	F	1.1 hektar
	B	25.0 "		G	10.4 "
	C	22.4 "		H	6.3 "
	2+82	12.0 "		I	1.6 "
	3+77	12.0 "		21+59	3.0 "
	4+58	7.5 "		K	1.3 "
	D	5.1 "		L	2.7 "
	E	1.9 "		M	2.1 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund

och hektar för större dimensioner.

5. Broar och trummor.

I dikningsföretaget ingå inga bro- eller trumbyggnader.

Av förrättningen beröres allmän väg på två punkter. I skrivelse /Bil. 5 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 5 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavloppen genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. Rörledningarna under vägen samt brunn nedströms vägen för varje rörledning skola bekostas av Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt. Därest den dikande kommer att utföra de ifrågavarande arbetena, skall vägstyrelsen underrättas, innan de påbörjas, och vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 5015 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifråga-

varande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöves avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar, att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas, att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval, att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår, att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts^{av} inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma procenttal som gälla för anläggningskostnaderna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar eller trummor. Rörledning under allmän väg skall underhållas av vederbörande vägdistrikt.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna ,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringvänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina

namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Påvågårdens dikningsföretag av år 1942".


14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandenas alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Påvågården den 16 januari 1942.


Statens e. lantbruksingenjör





Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Päragsådens dikebyggnadsföretag*
av år *1942*

i *Lekestad* socken och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Da g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1,7	3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>38</i> ar	14	0,24	3	36		
		har	5,34	0,78	4	16		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>15</i> ar	2	0,14	-	28		
		har	0,30	0,74	-	22		
		annan mark och impediment, medelareal <i>2</i> ar	1	0,05	-	05		
		har	0,02	0,78	-	02		
		Tillägg för mätning i skala 1: <i>2000</i> <i>30%</i>			3	95		
		<i>Kopiering till kommundelen § 40, skala 1: 2000</i> st <i>55</i> 0,10			5	50		
		<i>medelareal 10 ar</i> har <i>5,51</i> 0,28			1	54		
		> 15 <i>25%</i>			1	76		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i>			4	-		
		bladet						
		övriga <i>regalark</i>					29	94
		blad						
		Överföres					34	94

1	2	3	4	5	6	7
1941						
		Överfört				34 94
		Avvägning:				
juni 6-9		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14 punkter pr har	5.66	0.50	2 83	
		avvägda punkter	80	0.03	2 40	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.3	2,00	2 60	
		inlagd med ledning av höjdriften	1/6	12.00	2 -	37 83
		i annan mark		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 15 ar, ...	72	0.07	5 04	
			11.7	0.20	2 23	7 27
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	72	0,04		2 88
sep. 23		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.3	1,50	- 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	136	0,06	8 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	68	0,12	8 16	23 77
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.4	3.00	1 20	
		2) befintligt avlopp eller vall	1.0	3.50	3 50	4 70
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	3	0.25	- 75	
						
						- 75
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
juni 7		för vattenområdets areal		0,02		
dec. 7			2/3	12,00		8 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. an. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " min. an. "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	33	0,03	- 99	1 99
		Överföres				13/ 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				13/13
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	-
		tillägg för övriga sidor	st.	1	2,00	2 - 5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.32	2,50	- 80
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.01	4,00	4 04
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				5 01 7 85
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	-
		b) Inläggning av vallkrön	km.		0,50	
		c) Upprätning av tvärsektioner	st.		0,25	
		d) Kostnadsberäkning	km.		3,00	
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar		12,00	
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning			8,00	
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.		4,00	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.		4,00	
		Grundförstärkning	m ²		0,10	
		Antal särskilda ritningar	st.		3,00	
				110	0,02	2 20
				80	0,01	- 80
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39				3 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar	st.		0,25	
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	-
		antal fastigheter	st.	7	0,30	2 10
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7	3,00	21 -
1941 23/6	1942 16/1	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		1 1/2	12,00	18 -
1941 dec. 16	1941 sept. 1	Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. avdeln. bildn. och allmän väg	"	3/4	12,00	9 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4	12,00	3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 -
		utlopp för täckt ledning	"	1/3	12,00	4 -
		slamficka	"		12,00	7 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				215 08
		1) 1:sta ~~regalarkot~~ blad			7	-
		övriga regalarkblad	st.			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 15 ar ägofigurer	st.	72	0,10	7 20
			har	117	0,28	3 12
		Överföres			17	32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 32	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 58	
		3) insättning av höjdlägestal st.	190	0,02	3 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	27 10
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.1	2.50	- 25	
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.3	5.00	1 50	
		ändring av befintligt avlopp	1.0	6.00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			- 75	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		8 50
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	7/12	12,00	7 -	
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				64 75
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	7 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	4	6.00	24 -	
		Summa kronor				60 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				215 08
		Lösen för kopior och avskrifter				64 75
		Övriga förrättningskostnader				67 -
		Summa kronor				346 83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lindhems häradsrätt.

Pärngården den 16 jan. 1942

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19