



Akt nr:

R-E1a-0923

AU$R-E1a-0923

348
44

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 7/4 1945
godkänd den 13/4 1945

R 4*0923
DIARIE N:r 7024
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MRS. 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 till Skälvums dikningsföretag av år 1942 i Skälvums socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextusen (6.000) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tvåtusenfyrahundratjugo (2.420) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stommen, Skälvum den 1/3 1945

Helger Brandt

Lantbrukare
Stommen, Skälvum
Hemsaby.
Tel. 25 b. Hemsaby

Att Helger Brandt

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Malm
Adress Stommen, Skälvum
Hemsaby

E Svensson.
Adress Värmegården, Skälvum
Hemsaby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 april 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 23642
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 4 OKT 1945
R 4*0923

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Skälvums dikningsföretag av år 1942

i Skälvums socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1943 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut lemna dag fastställd till planläggning vid arbetets utförande, med tillägg att i arbetsplanen icke skall ingå upptagande av diket T-T.

Stockholm den 19 December 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

1.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Skälvums dikningsföretag av år 1942" i Skälvums socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 200 m. sydväst om Skälvums kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 24 nov. 1943 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil.a/. Samfälligheten S - T har redan färdigställts i samband med områdets täckdikning och med understöd från hushållningssällskapets täckdikningslånefond. Denna samfällighet har därför ej medtagits i efterföljande utredning. I övrigt har statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond icke tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-V /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1952.

Företagets areal, kostnad och åtnad framgår av bifogad tabell /bil.e/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 24 nov. 1942 med företagets delägare /bil.d/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse/bil. c/. Bifogade tabell /bil. f/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 6,000:-- kronor från statens avdikningsanslag och 2,430:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Företaget avser att ordna avlopp för täckdikning av redan odlad jord, vartill planer redan finnas upprättade. Det torde sålunda komma att utföras samtidigt med jordens täckdikning, varför skördeökning omedelbart efter färdigställandet kan påräknas.

Företagets utförande har påbörjats.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå/ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar /bil. g I-II /.

Skara i juni 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	13275:--	13275:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	595:83	
" " utredningen angående statsunderstöd	54:60	650:43
Summa kronor		13925:43

Skara i juni 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13,925 kronor 43 öre.

varav å läntagarnas andel 4,299 kronor 98 öre.

Stockholm den 19 December 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Hjalmar Forsman.

Postskrift.

Vid tvångsförsäljning denna dag av fastighet tillhörig ovanstående gäldenär för fastigheten å nämnda plats med av lantbruksingenjören S. Hallin förrättad ortlig fastighetsvärdering fastställd till

16.375 kronor 60 öre.

Stockholm den 20 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bil. a.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 24 november 1942 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Skälvum i Skälvums socken av Skaraborgs län /Skälvums dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 maj 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpl En krona 25 öre.

5. Bil. G I

REDOGÖRELSE

för "Skälvums dikningsföretag av år 1942"

i Skälvums sock en

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. A - I.

Åker	33,33	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	33,33	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 14600:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 11425:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 24 nov. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Holger Brandt.

Adress: Skälvum Stommen, Husaby.

Anm.:

Skara den 19 dec. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 19 dec. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
092586

6. Bil. 6 II

REDOGÖRELSE

för "Skälvums dikningsföretag av år 1942"

i Skälvums socken

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet**er**.

Samf. K - L.

Åker	4,48	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	4,48	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1334:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 830:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 24 nov. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Holger Brandt.

Adress: Skälvum Stommen, Husaby.

Anm.:

Skara den 19 dec. 1942.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 19 dec. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

7. Bil. 6 III.

REDOGÖRELSE

för "Skälvums dikningsföretag av år 1942"

i Skälvums socken

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet**er**.

Samf. M - O.

Åker 2,38 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 2,38 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 827:20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 590:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 24 nov. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Holger Brandt.

Adress: Skälvum Stommen, Husaby.

Anm.:

Skara den 19 dec. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 19 dec. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
092586

REDOGÖRELSE

för "Skälvums diknings- företag av år 19 42"

i Skälvums sock en

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

I

Samf. P - R.

Åker	2,60	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	2,60	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 610:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 430:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 24 nov. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Holger Brandt.

Adress: Skälvum Stommen, Husaby.

Anm.:

Skara den 19 dec. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 19 dec. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Bilaga c.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Skälvums dikningsföretag av år 1942" inom Skälvums socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Skälvum den 24 nov. 19 42.

Holger Gustavsson

K. H. Karlsson

Hj. Andersson

Wilhelm Larsson gm

Axel Larsson enl. fullm.

Bestyrkes i tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Skälvums dikningsföretag av år 1942" för val av styrelse.

Den 24 november 1942 i Skälvums småskola.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare: Holger Brandt, Rudolf Ros, Holger Gustafsson, Karl Aug. Karlsson, Karl Karlsson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till styrelsens ordförande utsågs Holger Brandt, Skälvum Stommen, och till övriga ledamöter valdes Lars Stadig, Sunträlje, Holger Gustafsson, Ledsgården, Karl Karlsson, Ledsgården och Rudolf Ros, Olof Andersgården.

Till suppleanter utsågos Hjalmar Andersson och Karl Aug. Karlsson.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. 9 II

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Skälvums dikningsföretag av år 1942

inom Skälvums sockn

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41.	Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43.	Betänkande, sid. 4	„ 3:-	12	-
§ 44.	Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ 2.- + 4.- + 0.80	„ 12:-	6	80
§ 44.	Upprättande av ansökningshandlingar fotteckning över fastigheter, för vilka lån sökes m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	-
§ 49.	Kopia av plankartan å väv Rotogörelse för Täckdikningsföretagen sid. 4 à 3.-		12	-
§ 52.	„ „ profiler och sektioner			
§ 53.	„ „ bro- och trumritningar			
§ 55.	Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 16	„ ~~0:75~~ 0.55	8	80
	Inhäftning av handlingar		3	-
	Diariebevis, utlägg		3	-
	Kommissionärsarvode		3	-
	Summa Kronor:		54	60

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kinnefjärdings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den ..... 19.....

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
416	--	325	50	14	27	1	31	341	08	0,82	43,70	149	05	-	
9163	20	7170	10	314	26	28	80	7513	16			3283	25	-	
1216	--	951	47	41	70	3	82	996	99			435	68	561	31
1927	20	1507	99	66	09	6	06	1580	14			690	52	889	62
965	60	755	54	33	12	3	03	791	69			345	97	445	72
912	80	714	40	31	31	2	87	748	58			327	13	421	45
1334	40	830	--	45	76	4	19	879	95	0,66	38,10	335	26	-	
584	--	416	54	20	03	1	83	438	40	0,75	41,25	180	84	-	
243	20	173	46	8	34		77	182	57			75	31	107	26
610	80	430	--	20	95	1	92	452	87	0,74	40,90	185	22	-	
17373	20	13275	--	595	83	54	60	13925	43			6008	23	2425	36

Skara i juni 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Skälvums socken.	Samf. A - I.						
1/8	4 6		Skälvum Ledsgården	Rudolf Ros		96				96
1	1 2		" Stommen	Husaby pastorat, arr. H. Brandt	19	98			19	98
3/8	2 7		" Raggagården	Vilhelm Larsson	3	05			3	05
1/8	3 5		" Olof Andersg.	Karl Aug. Karlsson	5	37			5	37
1/8	5 6		" Ledsgården	Holger Gustafsson	2	18			2	18
7/40	5 3		" Kongegården	Hjalmar Andersson	1	79			1	79
				Samf. K - L.						
1	1 2		Skälvum Stommen	Husaby pastorat, arr. H. Brandt	4	48			4	48
				Samf. M - O.						
1	1 2		Skälvum Stommen	Husaby pastorat, arr. H. Brandt	1	62			1	62
7/40	5 3		" Kongegården	Hjalmar Andersson		76				76
				Samf. P - R.						
1/8	3 6		Skälvum Ledsgården	Karl Karlsson	2	60			2	60
				Summa	42	79			42	79

Bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A - I	33,33		33,33	11971:64	14600:80	0,82
K - L	4,48		4,48	879:95	1334:40	0,66
M - O I	2,38		2,38	620:97	827:20	0,75
P - R	2,60		2,60	452:87	610:80	0,74
Summa	49,24		49,24	13925:43	17373:20	
		Lånesökandenas del.				
A - I	12,39		12,39	4117:40	5437:60	
M - O I	0,76		0,76	182:57	243:20	
P - R	-		-	-	-	
Summa	13,15		13,15	4299:97	5680:80	

Skara i juni 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Dubblett

4x0923

Uppgift

över verkliga kostnader vid "Skälvums dikningsföretag av år 1942" i Skälvums socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet				Summa kronor
	A - I	K - L	M - O	P - R	
Syneförrättningen	500:75	45:76	28:37	20:95	595:83
Vattendomstolsavgift	22:49				22:49
Betänkande m.m.	45:89	4:19	2:60	1:92	54:60
Jordersättning för avloppens breddning	7:60				7:60
Arbets- och materialkostnad	12600:--	790:--	500:--	430:--	14320:--
Extra för berg 11 m à 11 :- kr	121:--				121:--
Ersättning för jordupplag	21:89				21:89
Diverse omkostnader	396:93	36:27	22:49	13:72	463:41
Räntor under arbetstiden	540:05	49:35	30:60	8:78	628:78
Skada å växande gröda	90:--				90:--
Styrelsearvode ..	42:02	3:84	2:38	1:76	50:--
Summa kronor	14388:62	929:41	586:44	471:13	16375:60
Båtnad	14600:80	1334:40	827:20	610:80	17373:20

Skara den 3 dec. 1943.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE-Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
16 AUG 1943

R 4*0923

DIARIE N:r 17091
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Skälvums dikningsföretag av år 1942"

i Skälvums socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1942 vid syneförrättning enligt

vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen
för sträckningen av mark
tillhörande Skälvums Stam-
men m. fl. Hemman i
Skälvums socken av
Skaraborgs län.

Den 7 september 1942 i Skälvums Småskola
närvarande: Undertecknad, statens lant-
brukstekniker och förrättningsman, samt
gode männen Rasmus Stenbäck, Sun-
dsbyn Nr 1, och Magnus Karlsson,
Öja, såsom följande sakägare:

Sakägarena:
Helga A. Karlsson äg. Olof Andersg. 53
Helga Brandt arr. Skälvums Stammen 2'
Rudolf Ros äg. " Ledsg. 64
Vilhelm Larsson " " Rasbg. 72 samt
Hedvig Jonsson Axel Larsson enl. fullmakt till D:r
Helga Gustafsson äg. Skälvums Ledsg. 65
Av övriga sakägare:
Frans Johansson äg. Skälvums Torsg. 83
~~Helga Gustafsson~~ " " ~~Ledsg. 65~~
Karl Alf Karlsson " " Olof Andersg. 53
Johan Malm " Skolvägen 42 och 43
Ordföranden i Skaraborgs läns norra Väghållare
C. Hellberg
Hjalmar Andersson äg. Skälvums Stamsg. 35
Karl Johan Karlsson " " Ledsg. 63

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen
upprättade förrättsbeviset, varom nära
skyldes enl. bil. A.

§ 2

Något för emot syneförrättningen
kunde ej utrönas.

§ 3

Förslaget vid förrättningen upprättade avvägning över det vattenbetäckta området samt profil över utloppen därifrån.

§ 4

Schakten upptagas på i påg. varande utloppsdikningar, så att deras därav berörande mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

För att skydda sig mot besvärighet att göra detta uppsatte förrättsmannen å ekleviastrået jordvallen Skålvum Stommen 2' utvägen protokollat för vid skyldastämma med Hässleby pastorat, bil. D II.

§ 5

Det upplystes att den befintliga trummen genom allm. vägen Skålvum-Lundbrunn byggts efter år 1880. I den mån detta genom bygg behövde förbättras på torrläggning av ovanstående mark på vägskyldighetens bekostnad ansvarade vägskyldigen själv omkostnaden arbetet.

Övriga i påg. satta genom bygg genom allmän väg, som skulle bekostas av företaget, finge även omkostnas av detta, varvid dock vägskyldigen omkostnaden skulle i för väg underkastas.

§ 6

Hjalmar Andersson i Ensnäs yrkade på med schaktdiken och yrkade på förrättens utsträckning, så att mark därav berörande mark må komma på andra mera ändamålsenligt sätt torrläggas, bil. 6.

§ 7

Som rätet vidare fanns att till protokollet anteckna, förekrades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikning upprättats, nytt sammanträde kommer att kallas å samma ställe som dagens sistnämnda den 24 ~~Nov.~~ Dec. 1942 kl. 15 och kommer vidare ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

Ordföranden

Bivistande gode män:

Regn. Lundbäck Magnus Karlsson

Den 24 November 1942 i Skälbovens Ungdomsskola.

Närvarande: Förrättningsmannen med undantag av R. Lundbäck, som fått förhinder och i dess ställe Karl Karlsson, St. Västergården, Källby, jämte sig, ävensom följande sakägare:

Holger Brandt,	Skälbovens	Stommen
Rudolf Ros	"	Ledsgården
Holger Gustafsson	"	"
Karl Alb. Karlsson	"	Olof Andersg.
Karl Karlsson	"	Ledsgården

§ 8

Något jäv emot skiftesgodemannen Karl Carlsson kunde ej anföras.

§ 9

Föreslogs det sedan första sammanträdet upprättade förslaget till de vederbörande framlägges bättre förslag med däröfver rörande handlingar.

§ 10

Upplästes styrelseledamots utlåtande, som hade lydelse enligt bil. I.

§ 11

att mottaga och förvara till företaget rörande handlingar och gutmäkta dels att sammankalla delägarna för val av styrelse utsägo styrelseledamöterna Holger Brandt, Charles Stenmen.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades företagningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid och vid som ovan

Justeras

Bifogade gode män:
Karl Carlson Magnus Karlsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A.

D.o. V.D. 65 - 124
1941

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 december *194* 1.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Utan avgift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

D.o N:r 65-24
1941



Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Skälvum Stommen m.fl. hemman i Skälvums socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 20 december 1941.

(Sven Hallin)
Statens lantbruksingeniör.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skälvum Stommen m.fl. i Skälvums sock en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lundsbrunn.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Holger Brandt Stommen Skälvum Husaby.

adress

pr

Telefon:

Husaby den 18 - 12 1941

Holger Brandt.
enl fullmakt
Wilhelm Larsson

Holger Gustavsson

K A Karlsson

Rudolf Ros.

Lant. Fullmäktig.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Skälvum Stommen	Husaby pastorat
Olof Andersgården	Rudolf Ros
Ledsgården	~~Sven Andersson~~ Holger Gustavsson
〃 —"—	~~Karl Karlsson~~
Åkerholm (Rapport 7)	Wilhelm Larsson
〃 Olov-anderg	K. A. Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Förteckning Bil B.

över underrättelser ang. sammanträde i Skälvsnus småskola, måndagen den 7 sept. 1942 kl. 14, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1.	Holger Brandt	Skälvsnäs/Stommen	Husaby
2	Rudolf Ros,	" Ledsg:n	"
3.	Wilhelm Karlsson	" Raggsg:n (Åkershult)	"
4.	Holger Gustafsson	" Ledsg:n	"
5.	Karl Evg. Karlsson	" Olof Anderssg.	"
6.	Johan Malm	" Tjurbosg:n (Karmsg:n)	"
7.	Frans Johansson	" Torpsg:n	"
8.	Karl Karlsson	" Ledsg:n	"
9.	Nils Bergander	" Kongsg:n	"
10.	Kyrkoherde Eriksson		"
11.	Väpskyr. ordf. C. Hellberg	Öredal	Vinninga
12	Skiftesgatemannen	Magnus Karlsson Öja	Husaby
13.	"	Ragnar Lambäck, Tomten	
		Smeltehje	Husaby.

Skara den 2 sept. 1942.

T. tjänsten:

G. Wendelius

Bil. 6.

Undertecknad får härmed anmäla den egendomsförändring, som uppkommer genom försäljning av mark, tillhörande Stockholms Stadshem A.-B., och yrkar på fastighetsregistrets ajourhållning så att gällande mark- och äganderätt därav bekräftas.

Stockholm den 7 sept. 1944

Hj. Andersson

Bestyrkes:

Magn. Lundbäck Magnus Carlson

Bil. 10 E 11

FULLMAKT.

För Köpman Axel Larsson Åkesdahl Skälvum, att å mina vägnar närvara och föra min talan vid Skälvum Stommens dikningsföretags sammanträde den 19/8 1941, och om då så förekommer å mina vägnar underteckna ansökningshandlingar m.m. och vid kommande sammanträden och avvägningar, föra min talan och underteckna handlingar, hållande jag gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Åkesholm Skälvum Husaby den 19/8 1941

Wilhelm Larsson

Bevittnas

Karl Lax Britta Karlsson

Utdrag av Protokoll fört vid Hyltebostämman Bil. D.
med Hvarnby Pastorat den 27 oktober 1941.

12

§ 4.

Pastoratsstämman beslöt lämna tillstånd åt arrendator Holger Brandt å Skälunda Stamman att å Pastoratets vägnar begära syneförrättning för sammanläggning av vattensträckade marken tillhörande Skälunda Stamman m. fl. — Såvida stadsbidrag för kalkens utbrednaden kunde garanteras, skulle arrendatorn sälv tillstånd hos skiftesnämnden att ur statens avdikningslånefond få upplåna så stor del av utbredningen, som ej tillskjutes genom stadsbidrag.

Justerat:
Nils Eliasson
Adolf Svahn.

Som ovan
Erik Eriksson
Ordf.

Rätt utdraget bestyrkes av officiet:
Erik Eriksson.

Skåtuum Hommer

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 6.

Beskrivnings- och värderingslängd.

R 14

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Skälvum.		
1/8	6 4		Skälvum Ledsg:n	Rudolf Ros	
				åker, mylla på lera	1
				" - " -	2
				Summa	
1	2 1		" Stommen	Husaby pastorat, arr. H. Brandt	
				tomt, mylla på lera	3
				åker, - " -	4
				tomt, - " -	5
				åker, - " -	6
				" - " -	7
				" - " -	8
				" - " -	9
				" - " -	10
				" - " -	11
				" - " -	12
				" - " -	13
				" - " -	14
				" - " -	15
				" - " -	16
				" - " -	17
				" - " -	18
				" - " -	19
				" - " -	20
				" - " -	21
				" - " -	22
				" - " -	23
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							920	460 -		1200	600 -		280	140 -	
	46							600	276 -		"	552 -		600	276 -	
	96								736 -			1152 -			416 -	
	15							1080	162 -		1200	180 -		120	18 -	
	09							920	82 80		"	108 -		280	25 20	
	18							"	165 60		"	216 -		"	50 40	
	34							600	204 -		"	408 -		600	204 -	
1	95							680	1326 -		"	2340 -		520	1014 -	
	88							800	704 -		"	1056 -		400	352 -	
1	09							600	654 -		"	1308 -		600	654 -	
	85							560	476 -		"	1020 -		640	544 -	
	67							680	455 60		"	804 -		520	348 40	
	80							"	544 -		"	960 -		"	416 -	
1	25							760	950 -		"	1500 -		440	550 -	
	73							800	584 -		"	876 -		400	292 -	
1	00							"	800 -		"	1200 -		"	400 -	
	45							1120	504 -		"	540 -		80	36 -	
	86							960	825 60		"	1032 -		240	206 40	
1	10							"	1056 -		"	1320 -		"	264 -	
	34							800	272 -		"	408 -		400	136 -	
	78							1040	811 20		"	936 -		160	124 80	
	18							840	151 20		"	216 -		360	64 80	
	73							1040	759 20		"	876 -		160	116 80	
	90							"	936 -		"	1080 -		"	144 -	
15	32								12423 20			18384 -			5960 80	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öregöls	
				åker, mylla på lera	24
				" — " —	25
				" — " —	26
				" — " —	27
				" — " —	28
				" — " —	29
				" — " —	30
				" — " —	31
				" — " —	32
				" — " —	33
				" — " —	34
				" — " —	35
				" — " —	36
				" — " —	37
				" — " —	38
				" — " —	39
				" — " —	40
				" — " —	41
				" — " —	42
				" — " —	43
				" — " —	44
				" — " —	45
				" — " —	46
				" — " —	47
				" — " —	48
				" — " —	49
				" — " —	50
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	32								12423	20		18384	-		5960	80
	55							800	440	-	1200	660	-	400	220	-
	34							"	272	-	"	408	-	"	136	-
	50							880	440	-	"	600	-	320	160	-
	37							"	325	60	"	444	-	"	118	40
	27							920	248	40	"	324	-	280	75	60
	38							"	349	60	"	456	-	"	106	40
	20							880	176	-	"	240	-	320	64	-
	52							"	457	60	"	624	-	"	166	40
	73							840	613	20	"	876	-	360	262	80
1	20							680	816	-	"	1440	-	520	624	-
1	40							800	1120	-	"	1680	-	400	560	-
	29							680	197	20	"	348	-	520	150	80
	13							"	88	40	"	156	-	"	67	60
	90							560	504	-	"	1080	-	640	576	-
	20							960	192	-	"	240	-	240	48	-
1	09							640	697	60	"	1308	-	560	610	40
	45							840	378	-	"	540	-	360	162	-
1	25							800	1000	-	"	1500	-	400	500	-
1	02							840	856	80	"	1224	-	360	367	20
1	00							1120	1120	-	"	1200	-	80	80	-
1	17							1040	1216	80	"	1404	-	160	187	20
	56							600	336	-	"	672	-	600	336	-
	20							520	104	-	"	240	-	680	136	-
	37							600	222	-	"	444	-	600	222	-
	50							480	240	-	"	600	-	720	360	-
	82							800	656	-	"	984	-	400	328	-
	80							880	704	-	"	960	-	320	256	-
32	53								26194	40		39036	-		12841	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/8	7[2]	Skälvum Raggg:n		Vilhelm Larsson	
				åker, mylla på lera	51
				" — " —	52
				" — " —	53
				" — " —	54
				Summa	
1/8	5[3]	Skälvum Olof Anderg.		Karl Aug. Karlsson	
				åker, mylla på lera	55
				" — " —	56
				" — " —	57
				" — " —	58
				" — " —	59
				" — " —	60
				Komb. — " —	61
					62
				Summa	
1/8	6[5]	Skälvum Ledg:n		Holger Gunbjörn	
				åker, mylla på lera	63
				" — " —	64
				" — " —	65
				" — " —	66
				" — " —	67
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	35							720	972	-	1200	1620	-	480	648	-
	62							840	520	80	"	744	-	360	223	20
	53							"	445	20	"	636	-	"	190	80
	55							920	506	-	"	660	-	280	154	-
3	05								2444	-		3660	-		1216	-
	30							880	264	-	1200	360	-	320	96	-
	96							920	883	20	"	1152	-	280	268	80
	93							"	855	60	"	1116	-	"	260	40
1	07							800	856	-	"	1284	-	400	428	-
	98							720	705	60	"	1176	-	480	470	40
	15							600	90	-	"	180	-	600	90	-
	98							880	862	40	"	1176	-	320	313	60
							80		-			-			-	
5	37						80		4516	80		6444	-		1927	20
							20		-			-			-	
	50							680	340	-	1200	600	-	520	260	-
	68							760	516	80	"	816	-	440	299	20
	42							840	352	80	"	504	-	360	151	20
	58							760	440	80	"	696	-	440	255	20
2	18						20		1650	40		2616	-		965	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/40	35	Skatum	Kongegården	Hjalmar Andersson	
				åker, mylla på lera	68
				" — " —	69
				" — " —	70
				" — " —	71
				Summa	
1/8	63		" Ledegården	Karl Karlsson	
				åker, mylla på lera	72
				" — " —	73
				" — " —	74
				lösmb — " —	75
				" — " —	76
				åker, — " —	77
				" — " —	78
				" — " —	79
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							760	532	-	1200	840	-	440	308	-
	19							480	91	20	"	228	-	720	136	80
	90							680	612	-	"	1080	-	520	468	-
	76							880	668	80	"	912	-	320	243	20
2	55								1904	-		3060	-		1156	-
	39							880	343	20	1200	468	-	320	124	80
	20							920	184	-	"	240	-	280	56	-
	15							"	138	-	"	180	-	"	42	-
							20		-			-			-	
	26							920	239	20	"	312	-	280	72	80
	40							880	352	-	"	480	-	320	128	-
	87							1000	870	-	"	1044	-	200	174	-
	33							1160	382	80	"	396	-	40	13	20
2	60						20		2509	20		3120	-		610	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag. Skälvums socken.		
			Samfälligheten A-J.		
1/8	6^4	Skälvum	Ledsgården	Rudolf Ros	1-2
1	2^1	Skälvum	Stommen	Kusaby pastorat, an. K. Brandt	3-13, 33-48
3/8	7^2		"Raggg. (Åkersholm)	Vilhelm Larsson	51-54
1/8	5^3		" Olof Andersg.	Karl Aug. Karlsson	55-62
1/8	6^5		" Ledsgården	Holger Gustafsson	63-67
7/40	3^5		" Kongegården	Hjalmar Andersson	68-70
				Summa	
			Samfälligheten K-L.		
1	2^1	Skälvum	Stommen	Kusaby pastorat, an. K. Brandt	14-19
			Samfälligheten M-O.		
1	2^1	Skälvum	Stommen	Kusaby pastorat, an. K. Brandt	49, 50
7/40	3^5		" Kongegården	Hjalmar Andersson	71
				Summa	
			Samfälligheten P^{L}-R.		
1/8	6^3	Skälvum	Ledsgården	Karl Karlsson	72-79
			Samfälligheten S-T.		
1	2^1	Skälvum	Stommen	Kusaby pastorat, an. K. Brandt	20-32

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	96								736	-		1152	-		416	-
19	98								14812	80		23976	-		9163	20
3	05								2444	-		3660	-		1216	-
5	37						80		4516	80		6444	-		1927	20
2	18						20		1650	40		2616	-		965	60
1	79								1235	20		2148	-		912	80
33	33						100		25395	20		39996	-		14600	80
4	48								4041	60		5376	-		1334	40
1	62								1360	-		1944	-		584	-
	76								668	80		912	-		243	20
2	38								2028	80		2856	-		827	20
2	60						20		2509	20		3120	-		610	80
6	45								5980	-		7740	-		1760	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Slutsammandrag	
				Samfälligheten A-J	
				-"- K-L	
				-"- M-O	
				-"- P-R	
				-"- S-T	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
33	33					1	00		25395	20		39996	-		14600	80
4	48								4041	60		5376	-		1334	40
2	38								2028	80		2856	-		827	20
2	60						20		2509	20		3120	-		610	80
6	45								5980	-		7740	-		1760	-
49	24					1	20		3995480			59088	-		19133	20

Skälderum den 24 november 1942

Pappa Karlsson

Magnus Karlsson

I kan.

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att den jord som uppgröves ur diket G-E-E^{I}-F^{III}-F, läggas på den sida, som ligger närmast det nuvarande befintliga öppna avlopsdiket,

att rör under flödesrännan skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att förbindning ej får täckas innan läggningen blivit genom landbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utföres av annan än husbållningssällskapets förhållningsförman

Skåne—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ 1. 36S2

27.

-um den 24 nov 1942

I tjänsten:

Staben Landsbygdsregion.

Jordersättningslängd

Bil. G.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	Samfälligheten A-I.	4		6	7
		Alt. III				
		Diket A-B I.				
		Ersättning för avloppets breddning.				
Skälvum Olof Anders.	Karl Aug. Karlsson	2+50-1+70	100	7,6	760	760
		II.				
		Ersättning för jordupplag.				
Skälvum Olof Anders.	Karl Aug. Karlsson	2+50-1+70	288	7,6	2189	2189
				Summa Alt. III		2949
		Alt. I.				
		Diket A-B.				
		I.				
		Ersättning för avloppets breddning.				
Skälvum Olof Anders.	Karl Aug. Karlsson	2-1+70	21	7,6	160	160
		II.				
		Ersättning för jordupplag.				
Skälvum Olof Anders.	Karl Aug. Karlsson	2-1+70	48	7,6	365	365
				Summa Alt. I		525
		Alt. II.				
		Diket A-B.				525
		Diket C-C-C^{I}-I^{III}-I.				
		I.				
		Ersättning för avloppets breddning.				
Skälvum Olof Anders.	Karl Aug. Karlsson	0-5+30	1167	8,9	10386	
Skälvum Stommen	Enk. H. Brandt Kvarby pastorsb	0-0+40	40	10,4	416	10802
		II.				
		Ersättning för jordupplag.			218 40 6 72	
Skälvum Olof Anders.	Karl Aug. Karlsson	0-5+30	~~56~~ 1820	12,0	~~218 40~~ 218 40 ~~6 72~~	
Skälvum Stommen	Enk. H. Brandt Kvarby pastorsb	0-0+40	56 1820	12,0	~~6 72~~	22512
				Summa Alt. II		33839

Skälvum Dan

29.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

24 nov. 1942

Karl Carlsson Magnus Carlsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. V. BÄRBÄ

Kostnadsförslag

Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alt. II.								
		Diket A - B - C.								
1+40-2	60	Lera m^3	36	1:10	39	60				
2-2+98	98	Justering av botten och slänt m	98	0:30	29	40	69	--		
		Jordersättning I och II					5	25		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a		10 %			5	75	80	--
		Diket C - E - E - F - F. (I III)								
0-5+30	530	Lera m^3	690	1:10	759	--	759	--		
		Jordersättning I och II					333	14		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a		10 %			107	86	1200	--
		Diket B - C - E - E - F. (I)								
2-2+98 3+6-4+50 3+70-1+72 8-6+70	570	8" rör med frakt m	570	2:10	1197	--				
		Grävning, läggning och återfyllning m	570	1:20	684	--				
3+95-3+89	6	Sprängning av berg "	6	11:-	66	--				
8		Brunn typ C (I); d=0,45 m st	1	31:-	31	--				
6+70, 4+50, 3+6		Brunn typ C; d=0,45 m "	3	27:-	81	--				
4+12		Brunn typ B; d=0,45 m "	1	27:-	27	--				
		Kringmurning av rörutlopp "	1	50:-	50	--	2136	--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a		10 %			214	--	2350	--
		Summa Alt. II							3630	--
		Alt. III.								
		Samfälligheten A - I.								
		Diket A - B.								
1+40-2+50	110	Lera m^3	145	1:10	159	50	159	50		
		Jordersättning I och II					29	49		
		Arbetsledning o. oförutsett					21	01	210	--
		Överföres							210	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								210	--
		Diket B - C - D - E - E I - F.									
2+50-2+98 3+6-8	542	15" rör med frakt	m	542	5:50	2981	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	542	1:90	1029	80				
3+95-3+89	6	Sprängning av berg	"	6	12:-	72	--				
8, 5, 4+12, 3+6		Brunn typ A; d=0,9 m	st	4	100:-	400	--				
7		Brunn typ B; d=0,9 m	"	1	40:-	40	--				
2+50		Kringmurning av rörutlopp	"	1	40:-	40	--	4562	80		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %						437	20	5000	--
						Summa Alt. III				5210	--
		Diket F - F I.									
8-11	300	9" rör med frakt	m	300	2:65	795	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	300	1:30	390	--				
11-11+84	84	8" rör med frakt	"	84	2:10	176	40				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	84	1:10	92	40				
9+32, 11		Brunn typ A; d=0,52 m	st	2	47:-	94	--				
11+84		Brunn typ A; d=0,45 m	"	1	41:-	41	--	1588	80		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %						151	20	1740	--
		Diket F - F II.									
35-36+90	190	5" rör med frakt	m	190	1:--	190	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	190	0:85	161	50				
36+90	75	4" rör med frakt	"	75	0:70	52	50				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	75	0:65	48	75				
		Överföres				452	75			1740	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				452	75			1740	--
36+90		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	41:-	41	--				
37+65		Brunn typ A; d=0,37 m	"	1	33:-	33	--	526	75		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a			10 %			53	25	580	--
		Diket F - G - G. I									
15-17+26	226	12" rör med frakt	m	226	3:90	881	40				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	226	1:70	384	20				
17+26-19+25	199	8" rör med frakt	"	199	2:10	417	90				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	199	1:--	199	--				
19+25-20+38	113	6" rör med frakt	"	113	1:45	163	85				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	113	0:80	90	40				
20+38-22+61	223	4" rör med frakt	"	223	0:70	156	10				
20+38-22+61		Grävning, läggning och återfyllning	"	223	0:70	156	10				
17+26		Brunn typ A; d=0,8 m	st	1	90:-	90	--				
19+25, 19+87, 20+38		Brunn typ A; d=0,45 m	"	3	41:-	123	--				
21+20, 21+49, 22+61		Brunn typ A; d=0,37 m	"	3	33:--	99	--				
21+9-21+20	11	Genomgrävning av väg	m	11	3:--	33	--	2793	95		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a			10 %			276	05	3070	--
		Diket G - G. I									
29+35-29+98	63	6" rör med frakt	m	63	1:45	91	35				
		Grävning, läggning och återfyllning	m	63	0:80	50	40				
29+98-30+83	85	5" rör med frakt	"	85	1:--	85	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	85	0:75	63	75				
29+98, 30+83		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	41:-	82	--	372	50		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a			10 %			37	50	410	--
		Överföres								5800	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								5800	--
		Diket G - H - I.									
28+80- -29+35	55	8" rör med frakt	m	55	2:10	115	50				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	55	1:10	60	50				
27+35- -28+80	145	6" rör med frakt	"	145	1:45	210	25				
		Grävning, läggning och återfyllning		145	0:80	116	--				
27+35-25	235	4" rör med frakt	"	235	0:70	164	50				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	235	0:80	188	--				
27+35, 28+80		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	41:-	82	--				
25		Brunn typ A; d=0,37 m	"	1	33:-	33	--	96	75		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						100	25	1070	--
		Diket H - H I.									
30-30+77	77	4" rör med frakt	m	77	0:70	53	90				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	77	0:85	65	45				
30+77		Brunn typ A; d=0,37 m	st	1	33:-	33	--	152	35		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %						17	65	170	--
		Diket D - D I.									
50-50+25	25	6" rör med frakt	m	25	1:45	36	25				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	25	1:10	27	50				
50+25		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	41:-	41	--	104	75		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %						10	25	115	--
		Överföres								7155	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							7155	--
		I Diket C - C.								
70-72+7	207	5" rör med frakt m	207	1:--	207	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	207	0:95	196	65				
71+1, 72+7		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	41:-	82	--				
70+50		Brunn typ B; d=0,45 m "	1	20:-	20	--				
70+97		Grussil enl. ritning "	1	10:-	10	--	515	65		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					54	35	570	--
		II Diket C - C.								
90-90+25	25	3" rör med frakt m	25	0:50	12	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	25	0:80	20	--				
90+25		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--	65	50		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					4	50	70	--
					Alt. II				3630	--
		Samfälligheten A - I summa kronor							11425	--
		Samfälligheten M - O.								
		Diket M - N - O.								
40-41+10	110	6" rör med frakt m	110	1:45	159	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	110	1:10	121	--				
41+10- -42+25	115	4" rör med frakt "	115	0:70	80	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	115	0:75	86	25				
41+10		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	41:-	41	--				
42+25		Brunn typ A; d=0,37 m "	1	33:-	33	--				
40		Täckdikesöga "	1	15:-	15	--	536	25		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					53	75	590	--
		Samfälligheten M - O summa kronor							590	--

35.
22

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten K - L.									
		Diket K - L.									
45-48+45	345	5" rör med frakt	m	345	1:--	345	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	345	0:95	327	75				
46+14, 48+45		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	41:-	82	--	754	75		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %						75	25	830	--
		Samfälligheten K - L summa kronor								830	--
		Samfälligheten P - R.									
		Diket P - P - R.									
0+39-0+50	11	5" rör med frakt	m	11	1:--	11	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	11	0:95	10	45				
0+50-2+26	176	4" rör med frakt	"	176	0:70	123	20				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	176	0:80	140	80				
0+50		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	41:-	41	--				
2+26		Brunn typ A; d=0,37 m	"	1	33:-	33	--				
0+39		Täckdikesöga	"	1	15:-	15	--				
0-0+39	39	Upprensning av botten	m	39	0:50	19	50	393	95		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %						36	05	430	--
		Samfälligheten P - R summa kronor								430	--
		Samfälligheten S - T.									
		Diket S - T.									
80-81+60	160	6" rör med frakt	m	160	1:45	232	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	160	1:--	160	--				
81+60--83+70	210	5" rör med frakt	"	210	1:--	210	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	210	0:90	189	--				
83+70-85+8	138	4" rör med frakt	"	138	0:70	96	60				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	138	0:80	110	40				
81+60, 82+96, 83+70		Brunn typ A; d=0,45 m	st	3	41:-	123	--				
85+8		Brunn typ A; d=0,37 m	"	1	33:-	33	--	1154	--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %						116	--	1270	--
		Samfälligheten S - T summa kronor								1270	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. ÖKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - I							11425	--
		" M - O							590	--
		" K - L I							830	--
		" P - R							430	--
		S - T							1270	--
				Summa kronor					14545	--


Skälvum den 24 nov. 1942.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Statens lantbruksingenjör.

37
~~24~~

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. J .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skälvum Stommen m.fl. hemman i Skälvums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna några hundra meter sydväst om Skälvums kyrka inom nederbördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna 1 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L , M - N - O, P - P - R och S - T för de olika huvudavloppen samt C - C, C - C, D - D, E - F - F, F - F, F - F, G - G, G - G och H - H för sidodiken härtill. Dubbla röda lin-

jer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Beträffande avloppssträckan B - F har på grund av yrkande av ägaren till Skälvum Olof Andersgården 5 3 trenne olika alternativ undersökts, avseende dels rör för vanlig vattenföring med öppen ränna för flöden antingen i nuvarande sträckningen eller i en med gränsen parallell sträckning och dels helt täckt ledning, dimensionerad jämväl för flö-

den. Det första alternativet blir givetvis billigast men är ur brukningssynpunkt mycket otillfredsställande. Det andra alternativet kan anses tillfredsställande jämväl ur brukningssynpunkt och blir endast obetydligt dyrare. Det tredje alternativet, som är det ur brukningssynpunkt bästa, kan väntas bli omkring 1,600:-- kr dyrare än alternativ 2. Synemännen ha därför funnit att alternativ 2 bör komma till utförande, dock med rättighet för fastighetens ägare att få företaget utfört enligt alternativ 3, om han själv betalar skillnaden i kostnad mellan detta alternativ och alternativ 2.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - I", "K - L", "M - O", "P - R" och "S - T". Av det bilagda

kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppssträckorna B - C och P - R korsa vägen Lundsbrunn - Skälvum och avloppssträckan G - G^{I} korsar vägen Skälvum- Lidköping. Den nu befintliga trumman för sträckan B - C är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup. Den behöver därför kompletteras med ett djupare liggande rör för vanlig vattenföring bredvid den befintliga trumman. Detta arbete skall såväl utföras som bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt. Arbetet bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför

liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsen tillhanda. Genomloppen för sträckorna P - R och G - G^{I} äro, så vitt kunnat utrönas, helt nya. Dessa genomlopp skola sålunda bekostas av företaget. På grund av yrkandet till syneprotokollets § 5 andra stycket skall arbetet även ombestyras av företaget. Det åligger företagets styrelse att, innan detta arbete påbörjas, härom underrätta vägstyrelsens ordförande. I övrigt skall vid utförandet av samtliga arbeten, som beröra allmän väg, noggrannt iakttagas, vad vederbörande vägingenjör till trafikens skydd och vägens bestånd kan komma att föreskriva.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft för samfälligheten A - I erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 22 kronor 49 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde. För övriga samfälligheter skulle denna avgift understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvatt-

nets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluttningsförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1952;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Skälvums dikningsföretag av år 1942".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 §

45.
~~32~~

vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skälvum den 24 nov. 1942.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Karl Carlsson Magnus Karlsson

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
										Bil. K.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skälvums socken.				
			Samfälligheten A-J.				
1/8	6⁴	Skälvum Ledsg.	Rudolf Ros		1-2	736.-	1152.-
1	2¹	" Klommen	Kvarnby pastorat, arr. H. Brandt		3-13, 33-48	14812.80	23976.-
3/8	7²	" Roggag. (Åkerholm)	Vilhelm Larsson		51-54	2444.-	3660.-
1/8	5³	" Olof Andersg.	Karl Aug. Karlsson		55-62	4516.80	6444.-
1/8	6⁵	" Ledsgården	Holger Gustafsson		63-67	1650.40	2616.-
7/40	3⁵	" Kongsg.	Hjalmar Andersson		68-70	1235.20	2148.-
			Summa			25395.20	39996.-
			Samfälligheten K-L.				
1	2¹	Skälvum Klommen	Kvarnby pastorat, arr. H. Brandt		14-19	4041.60	6376.-
			Samfälligheten M-O.				
1	2¹	Skälvum Klommen	Kvarnby pastorat, arr. H. Brandt		49, 50	1360.-	1944.-
7/40	3⁵	" Kongsg:n	Hjalmar Andersson		71	668.80	912.-
			Summa			2028.80	2856.-
			Samfälligheten P-R.				
1/8	6³	Skälvum Ledsg.	Karl Karlsson		72-79	2509.20	3120.-
			Samfälligheten S-J.				
1	2¹	Skälvum Klommen	Kvarnby pastorat, arr. H. Brandt		20-32	5980.-	7740.-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖNARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				%-tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
416.-						325.50	2.849	14:27		
9163.20						7170.10	62.758	314:26		
1216.-						951.47	8.328	41:70		
1927.20						1507.99	13.199	66:09		
965.60						755.54	6.613	33:12		
912.80						714.40	6.253	31:31		
14600.80						11425.-	100,000	500:75		84.042 76,312
1334.40						830.-	100,000	45:76		7.681 6,974
584.-						416.54	70.600	20:03		
243.20						173.46	29.400	8:34		
827.20						590.-	100,000	28:37		4.761 4,323
610.80						430.-	100,000	20:95		3.516 3,192
1760.-						1270.-	100,000	60:36		9,199
17373.20										

Skälvum den 24 nov. 1942

Karl Carlsson

Magnus Karlsson

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

49

Bil. L.

Till Statens Lantbruksingeniör S. Hallin,

Skara.

Ang. Skälvums dikningsföretag av år 1942.


Mot de av Eder föreslagna anordningarna har jag intet att erinra. Innan vägen får genomgrävas, skall tillstånd härför inhämtas från länsstyrelsen i god tid före arbetets igångsättande.

Mariestad den 11 december 1942.

A. Westgren.

Utdrag ur planen för:

Skålvums dikningsföretag av år 1942.



Längdskala 1:4000. Höjd- och sektionsskala 1:100.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Skälvrums dikningsföretag

av år 1942

i Skälvrums *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Förrättning av täckdikningsplan 1 hemmanspt dag > 150	4	12.-	48	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					52	-
		Överföres					58	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 50
1942 maj	1821	***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*		2,00		
		i annan mark ... „		5,00		48 -
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 63 *ar,* ... *st.*	79	0.07	5 53	
		... *har*	5044	0.06	3 03	8 56
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	79	0,04		3 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	5.1	1,50	7 65	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	152	0,06	9 12	35 89
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	76	0,12	9 12	28 24
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	2,1	3.-	6 30	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	2.9	3.5	10 15	16 45
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	13	0.15	1 95	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	53	0.25	13 25	
		... „				
		... „				15 20
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar ...	1½	12,00		18 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1	1,00	1 -	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	4.3	6,00	25 80	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.1	10,00	11 —	41 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	100	0,03	4 80	5 80
		Överföres				259 77

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				259 77
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00		3 -
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*	1.8	2,50	4 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp *„*	5.0	4,00	20 -	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			20 47	44 97
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			—	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		0,01		
		***Översiktskarta**, § 41*				4 -
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*	9	0,25	2 25	3 75
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	11	0,30	3 30	5 30
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*		0,20		
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* *sid.*	8	3,00		24 -
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00		18 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ang. allm. väg *dagar*	1	12,00		12 -
		***Utredning** ~~å länets lantmäterikontor~~ hos kom. ordf. **rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* *dagar*	¼	12,00		3 -
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* an *„*	½	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning *„*	1¼	12,00	15 -	
		slamficka *„*		12,00		
		grusfilter *„*	½	„	6 -	27 -
		Summa kronor				404 88
		Lösen för:				
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 63 *ar ägofigurer* *st.*	79	0.10	7 90	
		har	50.44	0.08	4 03	
		Överföres			18 93	

54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 92	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	450	0,02	9 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	130	0,05	6 50	36 18
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	1-9	5.-	9 50	
		ändring av befintligt avlopp „	3-3	6.-	19 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 20	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	
					53 50	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			13 37	40 13
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka grusfilter „	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				131 81
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 50	15 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	8.5	8.-		68 -
		Summa kronor				119 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				404 88
		Lösen för kopior och avskrifter				131 81
		Övriga förrättningskostnader				119 50
		Summa kronor				656 19

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Thunefjärdings *häradsrätt.*

Mälaren *den* 24 nov. *19* 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Carlsson Magnus Karlsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SMÅA •
368277

348/44

Godk. 20/4 1945

7023

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MRS. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av "Skälvums dik-ningsföretag av år 19 42" i Skälvums sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 19 dec. 19 44.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6,000:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 2,420:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 46.

Arbetsstyrelsens ordf.: Arrendator Holger Brandt.

Adress: Stommen, Skälvum pr Husaby.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 25 nov. 1943 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 16,375:60 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 628:78 och i styrelsearvoden kronor 50:--

Skara den 13 mars 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

STEMPEL 1 KR. STATEN

Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

Avskrift.

Tillhör den av Kungl.Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 för företaget fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 20 juni 1945.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

7042

DIARIE N:o

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 MRS. 1945

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Skälvums dikningsföretag av år 1942" i Skälvums socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 19 december 1944 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 6,000:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 2,420:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 13,925:43 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 25 nov. 1943 företedda verifierade räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 16,375:60 kronor, varav 628:78 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 17,373:20 kronor. Merkostnaden uppgår till 2,484:70 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som inte upptagits i kostnadsförslaget med 121:-- kr inom samf. A - I och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samf.	A - L	K - L	M - O	I P - R	Summa kronor
Verklig kostnad	14388:62	929:41	586:44	471:13	16375:60
Beräknad kostnad	11971:64	879:95	620:97	452:87	13925:43
Båtnad	14600:80	1334:40	827:20	610:80	17373:20
Överskott	-	-	34:55	-	34:55
Merkostnad	2416:98	49:46	-	18:26	2484:70
Merkostnad till vilken statsunderstöd beräknas utgå	2416:98	49:46	- 34:55	18:26	2450:15

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd till hela den överskjutande kostnaden kronor 2450:15.

Till merkostnaden sökes endast bidrag utan återbetalningsskyldighet.

Bifall till ansökningen tillstyrkes.

Skara den 13 mars 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 7024
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MRS. 1945

Protokoll vid sammanträde med styrelsen för Skälvums dikningsföretag av år 1942.

Den 22 februari 1945 å Skälvum Stommen.

Närvarande: Holger Brandt, Lars Stadig, Holger Gustafsson, Karl Karlsson och Rudolf Ros.

§ 1

Uppdrogs åt Holger Brandt att för styrelsens och företagets räkning underteckna dels kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen angående företagets utförande m.m., dels ock skuldförbindelse angående ett av Kungl. lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 lån från statens avdikningslånefond.

§ 2

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Holger Gustafsson.

Ort och tid som ovan

Justeras:

Holger Brandt Holger Gustafsson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Skälvums dikningsföretag av år 1942 i Skälvums socken av Skaraborgs län.

Lån 2.420 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 december 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Skälvums socken			
Skälvum Raggagården	3/8	7^2	Wilhelm Larsson
" Olof Anderagården	1/8	5^3	Karl Aug. Karlsson
" Ledsgården	1/8	6^5	Holger Gustafsson
" Kongegården	7/40	3^5	Hj. Andersson

Stockholm den 20 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

17/12 44

"Skälvums dikningsföretag av år 1942" i Skälvums socken av Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	A g a r e
Skälvums socken.			
Skälvum Raggagården	3/8	2 7	Wilhelm Larsson
" Olof Andersg.	1/8	3 5	Karl Aug. Karlsson
" Ledsgården	1/8	5 6	Holger Gustafsson
" Kongegården	7/40	5 3	Hjalmar Andersson

Skara i juni 1943.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Tillhör den av Kungl.Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 för företaget fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 20 juni 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

DIARIE N:r 23642
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT 1945

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Skälvums dikningsföretag av år 1942" i Skälvums socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 19 december 1944 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 6,000:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 2,420:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 13,925:43 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 25 nov. 1943 företedda verifierade räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 16,375:60 kronor, varav 628:78 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 17,373:20 kronor. Merkostnaden uppgår till 2,484:70 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som inte upptagits i kostnadsförslaget med 121:-- kr inom samf. A - I och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samf.	A - I	K - L	M - O	I P - R	Summa kronor
Verklig kostnad	14388:62	929:41	586:44	471:13	16375:60
Beräknad kostnad	11971:64	879:95	620:97	452:87	13925:43
Båtnad	14600:80	1334:40	827:20	610:80	17373:20
Överskott	-	-	34:53	-	34:53
Merkostnad	2416:98	49:46	-	18:26	2484:70
Merkostnad till vilken statsunderstöd beräknas utgå	2416:98	49:46	- 34:53	18:26	2450:17

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd till hela den överskjutande kostnaden kronor 2450:15.

Till merkostnaden sökes endast bidrag utan återbetalningsskyldighet.

Bifall till ansökningen tillstyrkes.

Skara den 13 mars 1945.
I tjänsten:
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio.