



Akt nr:

R-E1a-0928

AU$R-E1a-0928

223

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 20/2 1945
godkänd den 2/3 1945

318
44

4135

DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1945

R 2*0928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 till Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942 i Saleby socken av SKARABORGS LÄN beviljat dels *statsbidrag* med tretusenfemhundrasextio (3.560) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med fyratusensexhundrasextio (4.660) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter ordförande i utsetts till styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tyskagården Saleby den 10 januari 1945
Oscar Wilhelmsson

Att Lantbrukaren Oscar Wilhelmsson Tyskagården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvin Jonsson
Adress Tyskag. Saleby

Wilh Johnsson
Adress Tyskag. Saleby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 mars 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*0928
4161
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB 194

Handlingar angående
Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942
i Saleby socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

2×0928

Avskrift av:

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942, den 10/3 1962

Saleby sorken

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
-7 MAJ 1962
Diarie Nr .....

§ 1

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Att justera dagens protokoll valdes Edgar Rydén och Lennart Lindgren.

§ 3

På grund av att den nuvarande ordföranden den 14/3 avflyttar från orten, valdes till ny ordförande Helge Eriksson Lanna Tyskagården SALEBY .

§ 4

Till kassör valdes ordföranden.

§ 5

Som inget vidare förelåg till behandling förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

Vid protokollet
Sture Wilhelmsson

Justerat
Edgar Rydén
Lennart Lindgren

Rätt avskrivet betygar

Sture Wilhelmsson

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Tyskagården i Saleby socken av Skaraborgs län.

Den 26 september 1941.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 13 hos Albert Eriksson, Tyskagården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Anders Andersson, Friggeråker, Saleby, och

Joel Andersson, Antorp, Saleby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställdeskommit:

såsom sökande:

Albert Eriksson, Tyskagården,

Oscar Wilhelmsson, "

Edgar Rydén, "

Johan Lindgren, "

August Andersson, "

Oliver Fransson, "

såsom övriga sakägare:

Vilhelm Johnsson, Tyskagården,

Edvard Sahlstrand, Skattegården,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Vilhelm Johnsson lämnade sitt tillstånd till företagets utförande på hans mark. Ingen ersättning yrkades för intrånget.

§ 5.

Vägstyrelsens ordförande begärde utdrag av utlåtandet i vad det angår allmänna vägen Jung-Saleby. Överenskoms att vägdistriktet skall bekosta erforderlig rörledning under vägen samt en brunn nedströms vägen.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 5½ dagsverken, vilka skulle gäldas med 6 kr pr dagsverke, alltså sammanlagt 33 kronor.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att ~~synemännen för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att~~ nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens o. lantbruksingenjör.

Emil Andersson Joel Anderson

Biträdande gode män.

Den 20 mars 1942.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Albert Eriksson, Tyskagården
Oscar Wilhelmsson, "
Edgar Rydén, "
Johan Lindgren, "
August Andersson, "
Oliver Fransson, "
Edvard Salstrand, Skattegården,
Anders Andersson, Friggeråker, såsom ombud för Saleby kommuns skolråd.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Oscar Wilhelmsson, Tyskagården, Lanna, Saleby, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Tyskagården den 20 mars 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anders Andersson Joel Andersson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
- 1 FEB 1941
LANDSKANSLI

Till
Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga tvångsförrättning för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Tyskegården i Sobolby s:n. av Skaraborgs län.

Närmaste järnvägsstation för förrättningsstället är Kärrinne 10 km (Bora 22 km.)

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Albert Eriksson, Tyskegården, Sobolby. Tel. Sobolby 38.

Tyskegården, Sobolby den 30/1 1941

För 1/8 mtl. Tyskegården nr 5 Albert Eriksson
" -"- -"- -"- Oscar Wilhelmsson
" 1/12 mtl -"- -"- Edgar Rydell
" -"- -"- -"- Johan Lindgren
" -"- -"- -"- August Andersson
" 1/64 mtl. -"- 5 18 Oliver Fransson

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förmånas bliva av företaget berörda återfinnes å nästa sida.

Förteckningen över de fastigheter, som ytterligare kunna förmånas bliva av företaget berörda återfinnes å nästa sida.

Förteckning över fortifikatorer, som kunna förvän-
tas blifva av fängelset begärda:

Tygbogsidan Wilhelm Jonsson.
Kronobergs läns nordöstra Vägdistrikt (Hallby, Örsås)
Per Persson. Edvard Pahlstedt.
Hallby Brunnen jämte en arbetsman.
Per Persson. Axel Eriksson.

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Saleby
Fyrkanjuden

D. o V.D. 6-113
1941

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 mars *194*1.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Elias Brandel.

Utan avgift.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Albert Eriksson, Tyskagården, Lanna, Saleby, fredagen den 26 september 1941 kl 13, för torrläggning av mark tillhörande Tyskagården i Saleby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 12 september 1941 till:

Skiftesgodemannen Joel Andersson, Antorp, Saleby,
Skiftesgodemannen Anders Andersson, Friggeråker, Saleby,
Albert Eriksson, Tyskagården, Lanna, Saleby,
Oscar Wilhelmsson, " " "
Edgar Rydén, " " "
Johan Lindgren, " " "
August Andersson, " " "
Oliver Fransson, " " "
Vilhelm Johansson, " " "
Edvard Sahlstrand, Skattegården, "
Ordf. i Saleby kommuns skolråd, "
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Skara den 12 september 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Albert Eriksson, Tyskagården, fredagen den 20 mars 1942 klockan 9.30 avsändes den 6 mars 1942 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna gode män och sakägare utom till vägstyrelsens ordförande, vilken tidigare genom brev underrättats om sammanträdet.

Skara den 6 mars 1942.

Bilaga 4 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lanna Tyskagården i Saleby socken av Skaraborgs län berörres allmänna vägen Jung - Saleby . Cirka 2 km söder om Saleby kyrka /130 meter söder om Landån/ ligger en trumma av 12" betongrör för grunt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark. I stället för den befintliga trumman föreslås en 12" betongrörsledning på erforderligt djup. Vattensamlingsområde: 20 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 19 februari 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

10

Bilaga 4 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942.

Mot de av Eder föreslagna åtgärderna för vatten-
avledning genom allmän väg har jag intet att erinra.

Innan arbetet får påbörjas skall vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt därom underrättas och länsstyrelsens tillstånd till vägens genomgrävande inhämtas.

Mariestad den 23 februari 1942.

A. Westgren.

//

Bilaga 4 c.

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt,
Herr Godsägare Karl Hellberg,
Öredal, Vinninga.

Beträffande: Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lanna Tyskagården i Saleby socken av Skaraborgs län berörres allmänna vägen Jung - Saleby. Ett första sammanträde med sakägarna hölls den 26 september 1941. Cirka 2 km söder om Saleby kyrka /130 meter söder om Landån/ ligger en trumma av 12" betongrör för grunt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark. I stället för den befintliga trumman föreslås en 12" betongrörsledning på erforderligt djup.

Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt skall bekosta rörledningen under vägen samt en brunn nedströms vägen. /Brunnens inre diameter = 0.60 meter/.

Syneförrättningen kommer att avslutas vid sammanträde hos Albert Eriksson, Tyskagården, fredagen den 20 mars 1942 kl 9.30.

Skara den 19 februari 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Saleby socken.			
			Samfälligheten F-G			
1/64	5 18		Lanna Fyskagårds	Oliver Fransson		
				åker, lermylla på lera	1	7.00
				" "	2	7.15
				" "	3	7.35
				" "	4	7.40
				" "	5	7.10
				" "	6a	7.50
				" "	6b	7.85
				väg	7	—
				Summa:		
1/12	5 12		D:o	Albert Eriksson		
				åker, lermylla på lera	8	7.90
				" "	9	8,1
				" "	10	8.0
				" "	11	"
				" "	12	7.8
				imp.	13	—
				väg	14	—
				tomt, lermylla på lera	15	2
				väg	16	—
				åker, lermylla på lera	17	8.
				" "	18	8
				" "	19	
				" "	20	8
				" "	21	
				" "	22	
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							720	36	–	900	45	–	180	9	–
	04							750	30	–	"	36	–	150	6	–
	04							"	30	–	"	36	–	"	6	–
	09							810	72	90	"	81	–	90	8	10
	11							720	79	20	"	79	–	180	19	80
	06							750	45	–	"	54	–	150	9	–
	02							870	17	40	"	18	–	30	–	60
							05									
	41						05		310	50		369	–		58	50
	07							840	58	80	900	63	–	60	4	20
	13							870	113	10	"	117	–	30	3	90
	13							"	113	10	"	117	–	"	3	90
	15							"	130	50	"	135	–	"	4	50
	21							810	170	10	"	189	–	90	18	90
							02									
							03									
	52							870	452	40	900	468	–	30	15	60
							12									
	09							660	59	40	900	81	–	240	21	60
	18							570	102	60	"	162	–	330	59	40
	18							540	97	20	"	162	–	360	64	80
	20							570	114	–	"	180	–	330	66	–
	20							540	108	–	"	180	–	360	72	–
	07							570	39	90	"	63	–	330	23	10
2	13						17		1559	10		1917	–		357	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	23	8.15
				" "	24	8.-
				" "	25	7.85
				" "	26	7.80
				" "	27	7.85
				" "	28	8.10
				" "	29	8.05
				" "	30	7.95
				" "	31	8.05
				" "	32	8.15
				" "	33	"
				" "	34	"
				" "	35	8.2
				" "	36	8.3
				Summa:		
1/24	5/15		Vanna Tyskagården	Albert Eriksson		
				åker, lermylla på lera	37	8.3
				" "	38	8.4
				" "	39	"
				" "	40	8.2
				" "	41	8.-
				" "	42	
				" "	43	
				" "	44	
				" "	45	8.
				" "	46	8.
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	13						17									
	06							510	30	60	900	54	–	390	23	40
	07							450	31	50	"	63	–	450	31	50
	06							360	21	60	"	54	–	540	32	40
	06							330	19	80	"	54	–	570	34	20
	06							"	19	80	"	54	–	"	34	20
	07							480	33	60	"	63	–	420	29	40
	08							750	60	–	"	72	–	150	12	–
	13							660	85	80	"	117	–	240	31	20
	15							600	90	–	"	135	–	300	45	–
	15							630	94	50	"	135	–	270	40	50
	18							600	108	–	"	162	–	300	54	–
	18							"	108	–	"	162	–	"	54	–
	19							"	114	–	"	171	–	"	57	–
	21							"	126	–	"	189	–	"	63	–
3	78						17		2502	30		3402	–		899	70
	19							600	114	–	900	171	–	300	57	–
	20							570	114	–	"	180	–	330	66	–
	22							540	118	80	"	198	–	360	79	20
	11							600	66	–	"	99	–	300	33	–
	09							570	51	30	"	81	–	330	29	70
	10							"	57	–	"	90	–	"	33	–
	10							540	54	–	"	90	–	360	36	–
	12							510	61	20	"	108	–	390	46	80
	12							540	64	80	"	108	–	360	43	20
	12							630	75	60	"	108	–	270	32	40
1	37								776	70		1233	–		456	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/24	5 16		Vanna Tyskagården	Oscar Wilhelmsson		
				åker, lermylla på lera	47	8.60
				" "	48	"
				" "	49	8.45
				" "	50	8.55
				" "	51	8.50
				" "	52	"
				" "	53	"
				" "	54	"
				" "	55	8.55
				" "	52	"
				" "	57	8.60
				" "	58	"
				" "	59	8.55
				" "	60	8.45
				" "	61	8.55
				" "	62	"
				väg	63	—
				tomt, lermylla på lera	64	8.60?
				väg	65	—
				Summa:		
1/12	5 17		Id:o	Oscar Wilhelmsson		
				tomt, lermylla på lera	66	890?
				åker, lermylla på lera	67	8.75
				" "	68	8.75
				" "	69	8.65
				" "	70	8.70
				" "	71	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							480	67	20	900	126	-	420	58	80
	14							"	67	20	"	126	-	"	58	80
	12							510	61	20	"	108	-	390	46	80
	08							450	36	-	"	72	-	450	36	-
	15							540	81	-	"	135	-	360	54	-
	11							"	59	40	"	99	-	"	39	60
	12							"	64	80	"	108	-	"	43	20
	13							"	70	20	"	117	-	"	46	80
	12							"	64	80	"	108	-	"	43	20
	13							"	70	20	"	117	-	"	46	80
	13							570	74	10	"	117	-	330	42	90
	13							"	74	10	"	117	-	"	42	90
	12							510	61	20	"	108	-	390	46	80
	13							450	58	50	"	117	-	450	58	50
	11							480	52	80	"	99	-	420	46	20
	11							"	52	80	"	99	-	"	46	20
							24									
	24							600	144	-	900	216	-	300	72	-
							05									
2	21						29		1159	50		1989	-		829	50
	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
	24							480	115	20	"	216	-	420	100	80
	24							450	108	-	"	216	-	450	108	-
	20							420	84	-	"	180	-	480	96	-
	22							450	99	-	"	198	-	450	99	-
	22							"	99	-	"	198	-	"	99	-
1	31								630	60		1179	-		548	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lermylla på lera	72	8.70
				" "	73	8.80
				" "	74	8.75
				" "	75	"
				" "	76	"
				" "	77	8.80
				" "	78	"
				" "	79	"
				" "	80	"
				" "	81	8.75
				" "	82	"
				" "	83	8.80
				Summa:		
1/12	5f		Lanna Tygkasjärden	Johan Lindgren		
				åker, lermylla på lera	84	9.25
				" "	85	9.15
				" "	86	"
				" "	87	9.25
				" "	88	9.35
				" "	89	9.20
				" "	90	9.25
				" , Trögl. mark	91	—
				" , lermylla på lera	92	9.20
				" "	93	"
				" "	94	9.35
				" "	95	9.30
				" "	96	9.15
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	31								630	60		1179	-		548	40
95	16							420	67	20	900	144	-	480	76	80
85	20							480	96	-	"	180	-	420	84	-
95	30							420	126	-	"	270	-	480	144	-
"	22							"	92	40	"	198	-	"	105	60
"	22							"	92	40	"	198	-	"	105	60
"	24							"	100	80	"	216	-	"	115	20
70	23							570	131	10	"	207	-	330	75	70
"	23							"	131	10	"	207	-	"	75	70
"	22							"	125	40	"	198	-	"	72	60
75	24							540	129	60	"	216	-	360	86	40
"	20							"	108	-	"	180	-	"	72	-
70	21							570	117	70	"	189	-	330	69	30
3	98								1750	30		3583	-		1631	70
75	14							540	75	60	900	126	-	360	50	40
80	24							510	122	40	"	216	-	390	93	60
75	33							540	178	20	"	297	-	360	118	80
70	35							570	199	50	"	315	-	330	115	50
55	41							660	270	60	"	369	-	240	98	40
65	27							600	162	-	"	243	-	300	81	-
60	34							630	214	20	"	306	-	270	91	80
—							53									
70	33							570	188	10	900	297	-	330	108	90
65	19							600	114	-	"	171	-	300	57	-
50	29							690	200	10	"	261	-	210	60	90
55	36							660	237	60	"	324	-	240	86	40
70	37							570	210	90	"	333	-	330	122	10
3	62						53		2173	20		3258	-		1084	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Österfärd:		
				åker, lermylla på lera	97	9.15
				" "	98	"
				" "	99	9.20
				" "	100	9.15
				" "	101	"
				tomt, lermylla på lera	102	9.80
				väg	103	—
				Summa:		
1/12	5 8		Vanna Tyskagärda	August Andersson		
				åker, lermylla på lera	104	10.45
				" "	105	10.40
				" "	106	9.95
				" "	107	9.90
				" "	108	"
				" "	109	10.—
				" "	110	10.10
				" "	111	10.45
				" "	112	10.20
				" "	113	10.25
				" "	114	10.75
				" "	115	11.10
				väg	116	—
				Summa:		
ars.	1 35		Vanna Per Svenngärda	Saleby kommun		
				trädgård, lermylla på lera	117	11.20
				skoltomt, förb. ej	118	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	62						53		2173	20		3258	-		1084	80
	39							570	222	30	900	351	-	330	128	70
	37							"	210	90	"	333	-	"	122	10
	26							600	156	-	"	234	-	300	78	-
	44							570	250	80	"	396	-	330	145	20
	23							"	131	10	"	207	-	"	75	90
	15							690	103	50	"	135	-	210	31	50
							23									
5	46						76		3247	80		4914	-		1666	20
	35							570	199	50	900	315	-	330	115	50
	38							540	205	20	"	342	-	360	136	80
	12							"	64	80	"	108	-	"	43	20
	14							"	75	60	"	126	-	"	50	40
	15							"	81	-	"	135	-	"	54	-
	23							"	124	20	"	207	-	"	82	80
	25							"	135	-	"	225	-	"	90	-
	12							720	86	40	"	108	-	180	21	60
	30							540	162	-	"	270	-	360	108	-
	14							630	88	20	"	126	-	270	37	80
	17							690	117	30	"	153	-	210	35	70
	16							750	120	-	"	144	-	150	24	-
							07									
2	51						07		1459	20		2259	-		799	80
	11							600	66	-	900	99	-	300	33	-
							13									
	11						13		66	-		99	-		33	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	1 4		Vänna Ger Svensgården	Edvard Sahlstrand		
				åker, lermylla på lera	119	11.15
				Samma:		
				Allmän väg	120	—
			Sammandrag för hela A-G			
1/64	5 18		Vänna Tyskagården	Rikard Svensson		
1/12	5 12		D:o	Albert Eriksson		
1/24	5 15		D:o	D:me		
1/24	5 16		D:o	Oscar Wilhelmsson		
1/12	5 14		D:o	D:me		
1/12	5 7		D:o	Johan Lindgren		
1/12	5 8		D:o	August Andersson		
avs.	1 35		Vänna Ger Svensgården	Saleby kommun		
1/8	1 4		D:o	Edvard Sahlstrand		
				Allmän väg		
				Samma:		
			Samfällig beteen H-J			
1/24	5 15		Vänna Tyskagården	Albert Eriksson		
				åker, lermylla på lera	121	8.10?
				" "	122	8.45
				Samma:		
1/24	5 16		D:o	Oscar Wilhelmsson		
				åker, lermylla på lera	123	8.55
				" "	124	8.50
				" "	125	8.45
				Öresnäs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45							540	243	-	900	405	-	360	162	-
	45								243	-		405	-		162	-
							95									
	41						05		310	50		369	-		58	50
3	78						17		2502	30		3402	-		899	70
1	37								776	70		1233	-		456	30
2	21						29		1159	50		1989	-		829	50
3	98								1950	30		3582	-		1631	70
5	46						76		3247	80		4714	-		1666	20
2	51						07		1459	20		2259	-		799	80
	11						13		66	-		99	-		33	-
	45								243	-		405	-		162	-
							95									
20	28					2	42		11715	30		18252	-		6536	70
10	19							840	159	60	900	171	-	60	11	40
20	07							780	54	60	"	63	-	120	8	40
	26								214	20		234	-		19	80
	13							630	81	90	900	117	-	270	35	10
	12							600	72	-	"	108	-	300	36	-
	11							570	62	70	"	99	-	330	36	30
	36								216	60		324	-		107	40

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lermylla på lera	126	8.45
				" "	127	"
				" "	128	8.60
				" "	129	8.65
				" "	130	8.60
				Summa:		
1/12	5 14		Lanna Tyskajorda	Oscar Wilhelmsson		
				åker, lermylla på lera	131	8.75
				" "	132	8.70
				" "	133	"
				" "	134	8.65
				" "	135	8.70
				" "	136	"
				" "	137	8.75
				" "	138	"
				Summa:		
1/12	5 6		D:o	Edgar Rydén		
				åker, lermylla på lera	139	8.80
				" "	140	8.85
				" "	141	9.-
				" "	142	8.95
				" "	143	"
				" "	144	"
				" "	145	"
				" "	146	"
				" "	147	"
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36								216	60		324	–		107	40
45	11							630	69	30	900	99	–	270	29	70
"	11							"	69	30	"	99	–	"	29	70
40	11							660	72	60	"	99	–	240	26	40
35	12							690	82	80	"	108	–	210	25	20
40	12							660	79	20	"	108	–	240	28	80
	93								589	80		837	–		247	20
45	22							630	138	60	900	198	–	270	59	40
30	22							600	132	–	"	198	–	300	66	–
"	22							"	132	–	"	198	–	"	66	–
35	20							570	114	–	"	180	–	330	66	–
"	21							630	132	30	"	189	–	270	56	70
"	25							"	157	50	"	225	–	"	67	50
	174								1058	40		1566	–		507	60
65	23							510	117	30	900	207	–	390	89	70
60	20							540	108	–	"	180	–	360	72	–
45	19							630	119	70	"	171	–	270	51	30
30	19							600	114	–	"	171	–	300	57	–
"	18							"	108	–	"	162	–	"	54	–
"	18							"	108	–	"	162	–	"	54	–
"	17							"	102	–	"	153	–	"	51	–
"	16							"	96	–	"	144	–	"	48	–
"	16							"	96	–	"	144	–	"	48	–
	166								969	–		1494	–		525	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Österfärd:		
				åker, lermylla på lera	148	8.95
				" "	149	"
				" "	150	"
				" "	151	9.05
				" "	152	8.85
				" "	153	8.90
				" "	154	8.95
				" "	155	8.95
				" "	156	"
				" "	157	"
				" "	158	9.-
				" "	159	"
				" "	160	9.05
				" "	161	8.95
				" "	162	9.10
				tomt, förb. ej	201	
				Summa:		
1/12	5 8		Lanna Tyskagården	August Andersson		
				åker, lermylla på lera	163	9.90
				" "	164	9.65
				" "	165	"
				" "	166	9.45
				" "	167	9.40
				" "	168	"
				" "	169	9.45
				" "	170	9.50
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	66								969	–		1494	–		525	–
	16							600	96	–	900	144	–	300	48	–
	15							"	90	–	"	135	–	"	45	–
	15							"	90	–	"	135	–	"	45	–
	17							"	102	–	"	153	–	"	51	–
	35							540	189	–	"	315	–	360	126	–
	34							"	183	60	"	306	–	"	122	40
	34							"	183	60	"	306	–	"	122	40
	11							420	46	20	"	99	–	480	52	80
	11							"	46	20	"	99	–	"	52	80
	11							"	46	20	"	99	–	"	52	80
	10							450	45	–	"	90	–	450	45	–
	11							"	49	50	"	99	–	"	49	50
	08							480	38	40	"	72	–	420	33	60
	28							420	117	60	"	252	–	480	134	40
	18						11	510	91	80	"	162	–	390	70	20
4	40						11		2384	10		3960	–		1575	90
	10							840	84	–	900	90	–	60	6	–
	21							690	144	90	"	189	–	210	44	10
	34							"	234	60	"	306	–	"	71	40
	32							600	192	–	"	288	–	300	96	–
	37							570	210	90	"	333	–	330	122	10
	34							"	193	80	"	306	–	"	112	20
	35							600	210	–	"	315	–	300	105	–
	33							630	207	90	"	297	–	270	89	10
2	36								1478	10		2124	–		645	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Sammanslag för samf. H - J.			
1/24	5 15		Lanna Fyskagården	Albert Eriksson		
1/24	5 16		D:o	Oscar Wilhelmsson		
1/12	5 14		D:o	D:o		
1/12	5 6		D:o	Edgar Rydén		
1/12	5 8		D:o	August Andersson		
				Summa:		
			Samfällighet. K - L.			
1/24	5 16		Lanna Fyskagården	Oscar Wilhelmsson		
				åker, lermylla på lera	171	6
				Summa:		
1/12	5 14		D:o	Oscar Wilhelmsson		
				åker, lermylla på lera	172	6.05
				" "	173	6.90
				" "	174	7.60
				" "	175	7.75
				" "	176	7.25
				Summa:		
1/12	5 6		D:o	Edgar Rydén		
				åker, lermylla på lera	177	8.10
				" "	178	8.30
				" "	179	4
				" "	180	4
				" "	181	8.35
				" "	182	8.25
				" "	183	4
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26								214	20		234	-		19	80
	93								589	80		837	-		247	20
1	74								1058	40		1566	-		507	60
4	40						11		2384	10		3960	-		1575	70
2	36								1478	10		2124	-		645	70
7	69						11		5724	60		8721	-		2996	40
	11							470	51	70	700 ~~900~~	77	-	230	25	30
	11								51	70		77	-		25	30
	07							630	44	10	900	63	-	270	18	90
	09							570	51	30	"	81	-	330	29	70
	13							600	78	-	"	117	-	300	39	-
	11							630	69	30	"	99	-	270	29	70
	27							"	170	10	"	243	-	"	72	90
	67								412	80		603	-		190	20
	20							720	144	-	900	180	-	180	36	-
	12							660	79	20	"	108	-	240	28	80
	13							600	78	-	"	117	-	300	39	-
	11							540	59	40	"	99	-	360	39	60
	08							570	45	60	"	72	-	330	26	40
	07							510	35	70	"	63	-	390	27	30
	05							"	25	50	"	45	-	"	19	50
	76								467	40		684	-		216	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överstr.		
				åker, lermylla på lera	184	8.25
				" "	185	8.65
				" "	186	"
				" "	187	8.60
				" "	188	"
				" "	189	8.70
				" "	190	8.60
				" "	191	8.75
				" "	192	8.65
				" "	193	"
				" "	194	8.50
				" "	195	"
				" "	196	8.45
				" "	197	"
				" "	198	8.20
				" "	199	8.10
				väg	200	—
					202	
				tomt, lermylla på lera	203	9.10
				Summa:		
			Sammandrag för omf. K-L.			
1/24	5 16		Vanna Nyskogarbo	Oscar Wilhelmsson		
1/12	5 17		D:o	D:me		
1/12	5 6		D:o	Edgar Rydén		
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76								467	40		684	-		216	60
	11							480	52	80	900	99	-	420	46	20
	24							570	136	80	"	216	-	330	79	20
	11							480	52	80	"	99	-	420	46	20
	13							"	62	40	"	117	-	"	54	60
	17							510	86	70	"	153	-	390	66	30
	15							570	85	50	"	135	-	330	49	50
	16							660	105	60	"	144	-	240	38	40
	15							720	108	-	"	135	-	180	27	-
	14							690	96	60	"	126	-	210	29	40
	15							"	103	50	"	135	-	"	31	50
	12							660	79	20	"	108	-	240	28	80
	13							"	85	80	"	117	-	"	31	20
	10							690	69	-	"	90	-	210	21	-
	08							"	55	20	"	72	-	"	16	80
	07							750	52	50	"	63	-	150	10	50
	08							780	62	40	"	72	-	120	9	60
							07 64						-			
	11							480	52	80	900	99	-	420	46	20
2	96						11		1815	-		2664	-		849	-
	11								51	70		77	-		25	30
	67								412	80		603	-		190	20
2	96						11		1815	-		2664	-		849	-
3	74						11		2279	50		3344	-		1064	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Slutsammandrag:

Samfälligheten A-G

H-J

K-L

Summa:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	28					2	42		11715	30		18252	-		6536	70
7	69						11		5724	60		8721	-		2996	40
3	74						11		2279	50		3344	-		1064	50
33	71					2	64		19719	40		30317	-		10597	60

Nyskagården den 20 mars 1942

Statens jordbruksnämnd

Axel Andersson Joel Andersson

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-C								
+86 0-3 +66 0-0	386	Sträckan A-B								
	66	Schaktning av lera för öppet dike m³	60	1:-			60	-		
+66 +19 0 -2	153									
+28 +86 2 -3	158	10" betongrör m	311	2.50			777	50		
+66 +19 0 -2		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	153	0.60	91	80				
+28 +86 2 -3 +66 0		D:o "	158	0.65	102	70	194	50		
		Betonggjutning vid rörutlopp			30	-				
+34+28+15+86 1 ,2 ,3 ,3 +52 2		Brunn typ A, d = 0.60 m	4	45:-	180	-				
		Brunn typ B, d = 0.60 m			20	-	230	-	1262	-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 15 %							188	-
+19 +28 2 -2	9	12" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.60 m, vid 2^{+19} bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		1450	-
+86 +61 3 -7	375	Sträckan B-C-D								
+86 +29 3 -5		8" tegelrör m	143	2.10	300	30				
+29 +61 5 -7		5" " "	232	1.05	243	60	543	90		
+86 +29 3 -5		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	143	0.60	85	80				
+29 +88 5 -5		D:o "	59	0.50	29	50				
+88 +2 5 -7		D:o "	114	0.60	68	40				
+2 +61 7 -7		D:o "	59	0.40	23	60	207	30		
+29+88+61 5 ,5 ,7		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	856	20
		Tillägges c:a 15 %							128	80
							Summa:		985	-


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+87 30 -30	87	Sträckan C-C[1]								
		5" tegelrör m	87	1.05			91	35		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	87	0.45			39	15		
+87 30		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	165	50
		Tillägges c:a 15 %							24	50
							Summa:		190	-
+76 10 -13	376	Sträckan B-E								
		8" tegelrör m	376	2.10			789	60		
+68 10 -11		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	168	0.80	134	40				
+68 +46 11 -12		D:o "	78	0.65	50	70				
+46 +76 12 -13		D:o "	130	0.60	78	-	263	10		
+63+46+76 11,12,13		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	1157	70
		Tillägges c:a 15 %							172	30
							Summa:		1330	-
+76 +37 13 -17	361	Sträckan E-F-G								
+76 +84 13 -15		6" tegelrör m	208	1.50	312	-				
+84 +56 15 -16		5" " "	72	1.05	75	60				
+56 +37 16 -17		4" " "	81	0.80	64	80	452	40		
+76 +58 13 -15		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	182	0.45	81	90				
+58 +84 15 -15		D:o "	26	0.80	20	80				
+84 +56 15 -16		D:o "	72	0.55	39	60				
+56 +37 16 -17		D:o "	81	0.40	32	40	174	70		
+62+84+37 15,15,17		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-				
+56 16		Brunn typ B, d = 0.45 m			15	-	120	-	747	10
		Tillägges c:a 15 %							112	90
							Summa:		860	-
+66 20 -20	66	Sträckan F-F[1]								
		4" tegelrör m	66	0.80			52	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	66	0.50			33	-		
		Överföres:					85	80		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					85	80		
+66 20		Brunn typ A, d = 0.45m					35	-	120	80
		Tillägges c:a 15 %							19	20
							Summa:		140	-
		Samfälligheten H-J								
+52 50 -55	552	Sträckan H-J								
+79 50 -52		8" tegelrör m	279	2.10	585	90				
+79 +52 52 -55		6" " "	273	1.50	409	50	995	40		
+50 50 -50		Grävning, läggning och återfyllning m	50	0.70	35	-				
+50 50 -51		D:o "	50	0.80	40	-				
+79 51 -52		D:o "	179	0.70	125	30				
+79 +20 52 -54		D:o "	141	0.80	112	80				
+20 +52 54 -55		D:o "	132	0.65	85	80	398	90		
50		9" fabriksgjutet rörledningsöga av betong jämte stensättning			20	-				
+90+79+69 50,52,54 +73+52 54,55		Brunn typ A, d = 0.45 m	5	35:-	175	-	195	-	1589	30
		Tillägges c:a 15 %							240	70
							Summa:		1830	-
		Samfälligheten K-L								
+26 60 -64	426	Sträckan K-L								
+21 60 -60		8" tegelrör m	21	2.10	44	10				
+21 +47 60 -61		5" " "	126	1.05	132	30				
+47 +26 61 -64		4" " "	279	0.80	223	20	399	60		
+21 60 -60		Grävning, läggning och återfyllning m	21	0.70	14	70				
+21 +28 60 -61		D:o "	107	0.35	37	45				
+28 +47 61 -61		D:o "	19	0.60	11	40				
+47 +35 61 -63		D:o "	188	0.40	75	20				
+35 +26 63 -64		D:o "	91	0.45	40	95	179	70		
60		9" fabriksgjutet rörledningsöga av betong jämte stensättning			20	-				
		Överföres:			20	-	579	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			20	-	579	30		
+21+47+54 60,61,62, +35+26 63,64		Brunn typ A, d = 0.45 m	5	35:-	175	-	195	-	774	30
		Tillägges c:a 15 %							115	70
							Summa:		890	-
		Sammandrag:								
		Samfälligheten A-C								
386		Sträckan A-B					1450	-		
375		" B-C-D					985	-		
87		" C-C^1					190	-		
376		" B-E					1330	-		
361		" E-F-G					860	-		
66	1651	" F-F^1					140	-	4955	-
		Samfälligheten H-J								
	552	Sträckan H-J							1830	-
		Samfälligheten K-L								
	426	Sträckan K-L							890	-
Summa:	2629						Summa:		7675	-

Tyskagården den 20 mars 1942.



PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BYARA

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar

utan i förekommande fall på grusbädd,.

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Tyskagården den 20 mars 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saleby socken.				
			Samfällighet A-G.				
			Vanna Tyskagärda				
1/64	5 18	—	Oliver Hansson	Sök.	1-7	4.64	5:-
4 1/12	5 12	Lön	Albert Eriksson	Sök.	8-36	108.40	110:-
6 1/24	5 15	Lön	D:me	Sök.	37-46	261.28	
7 1/24	5 16	Lön	Oscar Wilhelmsson	Sök.	47-65	131.68	265:-
5 1/12	5 14	Lön	D:me	Sök.	66-83		
2 1/12	5 7	Lön	Johan Lindgren	Sök.	84-103		135:-
3 1/12	5 8	Lön	August Andersson	Sök.	104-116	104.32	105:-
			Vanna Per Svensgärda			174.32	180:-
ars.	1 35	—	Saleby kommun		117-118	2.56	
1/8	1 4	—	Edvard Saklsteand		119	12.80	
			Summa:				
			Samfällighet H-J.				
			Vanna Tyskagärda				
6 1/24	5 15	Lön	Albert Eriksson	Sök.	121-122		
7 1/24	5 16	Lön	Oscar Wilhelmsson	Sök.	123-130		
5 1/12	5 14	Lön	D:me	Sök.	131-138		
1 1/12	5 6	Lön	Edgar Rydén	Sök.	139-162		
3 1/12	5 8	Lön	August Andersson	Sök.	163-170		
			Summa:				
			Samfällighet K-L.				
			Vanna Tyskagärda				
7 1/24	5 16	Lön	Oscar Wilhelmsson	Sök.	171		
5 1/12	5 14	Lön	D:me	Sök.	172-176		
1 1/12	5 6	Lön	Edgar Rydén	Sök.	177-200,203		
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖREBRO

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
		58:50	44.60	3.47	0.58					
58:50		1375:80	1039.75	80.93	13.55	44:60	0.90	3:47		0.58
899:70						681:81	13.76	53:07		8.88
456:30		3431:50	2506:75	195:11	32:66	345:86	6.98	26:92		4.51
829:50						628:79	12.69	48:94		8.19
1631:70		1666.20	1263:03	98:31	16.46	1236:77	24.96	96:26		16.12
1666.20		1445:70	1001:04	77.91	13.04	1263:03	25.49	98:31		16.46
799.80		2424.90	1672.18	130.16	21.79	606:49	12.24	47:21		7.90
		33.-	24.77	1.93	0.32					
33.-		162.-	122.88	9.56	1.60	24:77	0.50	1:93		0.32
162:-						122:88	2.48	9:56		1.60
6536:70						4955:-	100.00	385:67		64.56
19:80						12:08	0.66	0:94		016
247:20						150:97	8.25	11:75		1.96
507:60						310:-	16.94	24:13		4.04
1575:90						962:40	52.59	74:89		12.54
645:90						394:55	21.56	30:70		5.14
2796:40						1830:-	100.00	142:41		23.84
25:30						21:18	2.38	1:65		0.28
190:20						159.04	17.87	12:38		2.07
849:-						709:78	79.75	55:27		9.25
1064:50						890:-	100.00	69:30		11.60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag:				
			Samfälligheten A-G				
			H-J				
			K-L				
			Summa:				

4400 165/7 43

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
6536:70						4955:-		385:67		64.56
2996:40						1830:-		142:41		23.84
1064:50						890:-		69:30		11.60
10597:60						7675:-		597:38		100.00

Fyskagården den 20 mars 1942


Statens p. lantbrukskommission

And: Andersson Joel Andersson

Biträdande gode män

Översiktskarta

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Tyskagården i Saleby socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 6 mars 1941 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 3 km söder om Saleby kyrka, inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-E-F-G, C-C^1, F-F^1, H-J och K-L.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt	1+34	25.3 hektar,	vid punkt	F	3.0	hektar
	2+19	23.5 "		G	1.0	"
	2+28	19.9 "		C^1	2.0	"
	3+15	18.8 "		F^1	1.3	"
	B	17.6 "		50+90	10.0	"
	C	6.6 "		52+79	7.3	"
	5+88	3.7 "		54+73	4.0	"
	D	2.4 "		J	2.8	"
	11+63	8.1 "		60+21	6.2	"
	12+46	7.3 "		61+47	3.4	"
	E	5.7 "		62+54	2.0	"
	15+84	4.0 "		63+35	0.8	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under anta-

gande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter per sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter per sekund och hektar för större dimensioner.

5. Broar och trummor.

I dikningsföretaget ingå inga bro- eller trumbyggnader.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Jung - Saleby. I skrivelse /Bil. 4 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 4 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavlopp genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. Rörledningen under vägen samt en brunn nedströms vägen skall bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt. Därest den dikande kommer att utföra de ifrågavarande arbetena, skall vägstyrelsen underrättas, innan de påbörjas, och vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 7675 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i tre av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten A-G", "Samfälligheten H-J" och "Samfälligheten K-L". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive delar och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar förefinnas icke. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfällig-

heterna komma till utförande:

"Samfälligheten A-C" för 64.56 % av gemensamma kostnader,

"Samfälligheten H-J" " 23.84 % " " "

"Samfälligheten K-L" " 11.60 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femton kronor och 90 öre /15:90/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna

mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse

bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på ett allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tyskagården den 20 mars 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Tyskagårdens dikningsföretag
av år 1942
i Saleby *socken och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	23	0,50			11	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.	1.0	1,50	1	50		
		kroklinje ... „	1.7	3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21 *ar* ... st.	88	0.17	14	96		
		... har	18.25	1.06	19	34		
		äng och odlingsmark, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal 27 *ar* ... st.	8	0.14	1	12		
		... har	2.13	0.42	-	89		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000	30 %		12	87		
		~~Kopiering till Lantmäterikarta, 840~~	st	204	0.10	20	40	
		~~medelareal 18 ar~~	har	36.35	0.28	10	17	
		~~tillägg~~ 7/15	25 %			7	64	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ *bladet* ...			7	-		
		övriga *regalark* *blad* ... st.					100	99
		... *Överföres*					112	49

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				112 49
		Avvägning:				
	3-4/6	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* dagar	1/3	12,00	16 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* har	18.25	0.50	9 12	
		avvägda punkter st.	358	0.03	10 74	
		i annan mark, medelantal punkter pr har „				
		avvägda punkter „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: inlagd med ledning av höjdsiffror dagar	1/4	12.00	3 —	
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark „		5,00		38 86
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 18 *ar,* st.	204	0.07	14 28	
		har	36.35	0.20	7 27	21 55
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* st.	204	0,04		8 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.	1.7	1,50	2 55	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	380	0,06	22 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	190	0,12	22 80	52 15
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.8	3.00	2 40	
		2) befintligt avlopp eller vall „	2.0	3.50	7 —	9 40
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „				
		„				
		„				
		Antal profil- och sektionsritningar „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal km.²		0,02		
1942	25/2	dagar	1/3	12,00		4 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen m.² *sektion på* „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	2.3	6,00	13 80	
		2) „ „ över 20 „ min. avs. „		10,00	10 —	23 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	132	0,03	3 96	4 96
		Överföres				278 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				278 37
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	0.8	2,50	2 —	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.9	4,00	7 60	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 67	17 27
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m^2		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	732	0.02 ~~0,01~~		14 64
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		7 10
		Utlåtande ~~och betänkande~~, *§ 45* sid.	7	3,00		21 —
1941	24/9	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	1½	12,00		18 —
1942	20/3	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ang. allmän väg „	¾	12,00		9 —
1941	3/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	⅓	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn, 2 typer* „	½	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning „	⅓	12,00	4 —	
		slamficka „		12,00		
						10 —
		Summa kronor				388 38
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga *regalark blad* st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 18 *ar ägofigurer* st.	204	0.10	20 40	
		har	36,35	0.28	10 17	
		Överföres			37 57	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			37 57	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			7 64	
		3) insättning av höjdlägestal st.	732	0,02	14 64	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	132	0,05	6 60	68 20
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0.8	5.00	4 –	
		ändring av befinligt avlopp „	1.9	6.00	11 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 –	18 40
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	5/6	12,00	10 –	
						10 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 –
		Summa kronor				128 10
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 3.50 2-2.50			8 50	9 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			33 –	
						71 40
		Summa kronor				80 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				388 38
		Lösen för kopior och avskrifter				128 10
		Övriga förrättningskostnader				80 70
		Summa kronor				597 38

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings Tystkagården *häradsrätt.*

Bortärch. 62.-
660.-

den 20 mars *19* 42

Statens lanthushållningsingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....


PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392212

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Övermalm

R-E19-0928

DIARIE N:r 4135
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*0928

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942

i Saleby socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arkivets vård framdeles.
Stockholm den 30 okt. 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Byråchef i tjänsten
[illegible]

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942" i Saleby socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 3 km söder om Saleby kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktkarta, där området markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 20 mars 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III a-c/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av

i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Den här befintliga trumman skall ersättas med rörledning på större djup. Vägingenjören i Skaraborgs län, som tagit del av förslaget, har intet haft att erinra mot detsamma /Bil. 4 a-b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll fört vid sammanträde den 20 mars 1942 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3560:- kronor från statens avdikningsanslag och 4660 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII Tabell utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 13 oktober 1942.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	7675:00	
Ersättningar	0:00	7675:00
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	597:38	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	66:10	663:48
	Summa kronor:	8338:48

Skara den 13 oktober 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande bar kostnaden för företaget beräknats till 8.338 kronor 48 öre, varav å länsagamas andel 8.129 kronor 62 öre.

Stockholm den 30 oktober 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Svedin

Byråchefen i Tjänsten

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 20 mars 1942 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, till-hörande Tyskagården i Saleby socken av Skaraborgs län /Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1942.

i tjänsten:

Einar Weiss

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Tyskagårdens dikningsföretag av år 19 42

i Saleby sock en

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er

Samfälligheten A - G.

Åker	20.28	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	20.28	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 6536:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4955:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lermylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 20 mars 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Oscar Wilhelmsson,

Adress: Tyskagården, Lanna, Saleby.

Anm.:

Skara den 27 april 19 42.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942

i Saleby sock en

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samfälligheten H - J.

Åker	9.69	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	9.69	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 2996:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1830:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lermylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 20 mars 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Oscar Wilhelmsson,

Adress: Tyskagården, Lanna, Saleby.

Anm.:

Skara den 27 mars 1942.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
02586

Bilaga III c.

REDOGÖRELSE

för Tyskagårdens diknings- företag av år 19 42

i Saleby sock en

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er

Samfälligheten K - L.

Åker	3.74	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	3.74	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 1064:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 890:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lermylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 20 mars 19 42 .

Till företagets aktförvarare har utsetts: Oscar Wilhelmsson,

Adress: Tyskagården, Lanna, Saleby.

Anm.:

Skara den 27 april 19 42.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Tyskagårdens diknings-företag av år 1942 i Saleby socken Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Albert Eriksson, Tyskagården,

Oscar Wilhelmsson, "

Edgar Rydén, "

Johan Lindgren, "

August Andersson "

Oliver Fransson "

Edvard Salstrand, Skattegården,

Anders Andersson, Friggeråker, såsom ombud för Saleby kommuns skolråd.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Edvard Salstrand, Skattegården, och August Andersson, Tyskagården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Oscar Wilhelmsson, Tyskagården, Lanna, Saleby, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Albert Eriksson, Tyskagården, och Edgar Rydén, Tyskagården. Till styrelsesuppleant valdes Oliver Fransson, Tyskagården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsen räkenskaper valdes

Edvard Salstrand, Skattegården, och August Andersson, Tyskagården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Edgar Rydén, ägare av Lanna Tyskagården 5^{6},

Johan Lindgren, ägare av Lanna Tyskagården 5^{7},

August Andersson, ägare av Lanna Tyskagården 5^{8},

Albert Eriksson, ägare av Lanna Tyskagården 5^{12} och 5^{15},

Oscar Wilhelmsson, ägare av Lanna Tyskagården 5^{14} och 5^{16}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Tyskagården den 20 mars 1942

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Edvard Sahlstrand

August Andersson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

	Samfälligheten			
	A - G	H - J	K - L	Summa
Hela företaget				
Båtnad	6536:70	2996:40	1064:50	
Kostnad	5383:34	1988:17	966:97	
Relativ kostnad	0.82	0.66	0.91	
Bidrag i % av kostnad	43.70	38.10	46.85	
Beräknat bidrag	2352:52	757:49	453:03	3563:04
BIDRAG utgår med	2350:51	756:85	452:64	3560:-
Lånesökandenas andel				
i procent	96.12	100	100	
i båtnad	6283:20	2996:40	1064:50	
i kostnad	5174:48	1988:17	966:97	
i bidrag	2259:32	756:85	452:64	
Beräknat lånebelopp	2915:16	1231:32	514:33	4660:81
LÅN utgår med	2914:65	1231:11	514:24	4660:-

Skara den 13 oktober 1942.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
A - G	20.28		20.28	5383:34	6536:70	0.82
H - J	9.69		9.69	1988:17	2996:40	0.66
K - L	3.74		3.74	966:97	1064:50	0.91
Summa	33.71		33.71	8338:48	10597:60	
			Lånesökandenas andel			
A - G	19.31		19.31	5174:48	6283:20	
H - J	9.69		9.69	1988:17	2996:40	
K - L	3.74		3.74	966:97	1064:50	
Summa	32.74		32.74	8129:62	10344:10	

Skara den 13 oktober 1942.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Saleby socken							
				Samfälligheten A-G						
1/64-	5 18		Lanna Tyskagården	Oliver Fransson		41				41
1/12	5 12		D:o	Albert Eriksson	3	78			3	78
1/24	5 15		D:o	D:me	1	37			1	37
1/24	5 16		D:o	Oscar Wilhelmsson	2	21			2	21
1/12	5 14		D:o	D:me	3	98			3	98
1/12	5 7		D:o	Johan Lindgren	5	46			5	46
1/12	5 8		D:o	August Andersson	2	51			2	51
avs.	1 35		Lanna Per Svensgården	Saleby kommun		11				11
1/8	1 4		D:o	Edvard Sahlstrand		45				45
				Samfälligheten H-J						
1/24	5 15		Lanna Tyskagården	Albert Eriksson		26				26
1/24	5 16		D:o	Oscar Wilhelmsson		93				93
1/12	5 14		D:o	D:me	1	74			1	74
1/12	5 6		D:o	Edgar Rydén	4	40			4	40
1/12	5 8		D:o	August Andersson	2	36			2	36
				Samfälligheten K-L						
1/24	5 16		Lanna Tyskagården	Oscar Wilhelmsson		11				11
1/12	5 14		D:o	D:me		67				67
1/12	5 6		D:o	Edgar Rydén	2	96			2	96
				Summa:	33	71			33	71

Bil.VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
58	50	44	60	3	47		38	48	45	0.82	43.70	21	15		
899	70	681	81	53	07	5	87	740	75	"	"	323	43	417	25
456	30	345	86	26	92	2	98	375	76	"	"	164	07	211	66
829	50	628	79	48	94	5	41	683	14	"	"	298	28	384	80
1631	70	1236	77	96	26	10	66	1343	69	"	"	586	69	756	86
1666	20	1263	03	98	31	10	88	1372	22	"	"	599	15	772	93
799	80	606	49	47	21	5	22	658	92	"	"	287	70	371	15
33	-	24	77	1	93		21	26	91	"	"	11	75		
162	-	122	88	9	56	1	06	133	50	"	"	58	29		
19	80	12	08		94		11	1313		0.66	38.10	4	99	8	12
247	20	150	97	11	75	1	29	164	01	"	"	62	44	101	57
507	60	310	-	24	13	2	67	336	80	"	"	128	21	208	55
1575	90	962	40	74	89	8	29	1045	58	"	"	398	03	647	44
645	90	394	55	30	70	3	40	428	65	"	"	163	18	265	43
25	30	21	18	1	65		19	23	02	0.91	46.85	10	77	12	24
190	20	159	04	12	38	1	37	172	79	"	"	80	89	91	89
849	-	709	78	55	27	6	11	771	16	"	"	360	98	410	11
10597	60	7675	-	597	38	66	10	8338	48			3560	-	4660	

Skara den 13 oktober 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942 i Saleby socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor à 3 kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden	10:65
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel /§ 44/	10:20
Avskrift av betänkandet med bilagor 15 sidor à 0:55 kr	8:25
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor	66:10

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradrätt inom tre månader härefter.

Skara den 13 oktober 1942.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 16, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 21 februari 1945 beträffande kontraktshandlingar rörande Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942 i Saleby socken av Skaraborgs län får jag efter verkställd utredning meddela, att de av mig i betänkandet och synehandlingarna uppgivna markinnehaven äro riktiga. På domarekansliet har tydligen vid uppläggningen av fastighetsförteckningen en förväxling ägt rum. Domaren kommer att vidtaga erforderliga åtgärder för att få rättelse till stånd.

Lantbruksstyrelsens arkiv tillhörande 2 häften handlingar och 1 planritning biläggas.

Skara den 10 mars 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

4135

Till

Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara.

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942 i Saleby socken av Skaraborgs län har följande varit att erinra.

I betänkandet och synehandlingarna uppgives konsekvent efterföljande markinnehav:

ägofig 84-103 Lanna Tyskag. 1/12 5^7 äg. Johan Lindgren

" 104-116 163-170 " " 1/12 5^8 " August Andersson

Å såväl borgensförbindelsen för kontraktets fullgörande som å skuldförbindelsen för lånet uppger sig Johan Lindgren vara ägare till Lanna Tyskag. 5^8 och August Andersson till 5^7. Slutligen är enligt kronodebetsedlarna Johan Lindgren skattskyldig för Lanna Tyskag. 1/12 5^8 och August Andersson för 1/12 5^7.

Enär uppgifterna sålunda icke överensstämma, anhåller Lantbruksstyrelsen att Ni ville utreda rätta förhållandet.

./. Lantbruksstyrelsens arkiv tillhörande 2 häften handlingar och 1 planritning medfölja och skola återställas vid avgivande av här anbefalld utredning. I avvaktan härpå anstår med kontraktets antagande.

Stockholm den 21 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 1.

Vid av ingenjör Holger Arenberg den 5 juni 1944 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda för "Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942" och tillverkade av A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	82 cm	30.3.1944	1260 kg		1400 kg
10"	"	3.4.1944	1260 kg	1445 kg	
10"	"	20.4.1944	1260 kg		1460 kg

Sålunda kunde 425 st 10" betongrör godkännas till användning i företaget.

Skara den 6 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Utdrag av protokoll, hållet hos Domhavanden i Skarabygdens domsaga den 20 mars 1945.

§ 1. Sedan samband med en av extra lantbruksingeniören Ernst Öfverholm verkställd förrättning anledning visats föreligga, att fastigheterna 1/12 mantal Lanna Tyskagården 5^{7} och 1/12 mantal Lanna Tyskagården 5^{8} i Saleby socken blivit i fastighetsboken med varandra förväxlade så hade för rättelse sammanträde utsatts att hållas dennadag å domarekansliet i Skara kl. 11 f.m. Kallelse till sammanträdet hade utgått till kända sakägare, nämligen Johan August Andersson, Johan Ludvig Lindgren och hans hustru Hanna Maria Lindgren samt Sparbanken i Lidköping.

Då nu ärendet å utsatt tid företogs till handläggning lät ingen sakägare sig avhöra.

Det antecknades från fastighetsboken, att lagfart den 26 april 1944, § 192, meddelats för Johan August Andersson å Lanna Tyskagården 5^{8}, att denna fastighet vore besvärad av en den 27 september 1893, § 14, beviljad och den 25 oktober 1929, § 89, förnyad inteckning för 1.000 kronor med 6 % ränta enligt skuldebrev den 19 september 1893 av Anders Johansson och Brita Stina Johansdotter till innehavaren, vilken inteckning enligt anteckning innehades av Lidköpings Sparbank, att lagfart den 10 maj 1929, § 83, beviljats för Johan Ludvig Lindgren och hans hustru Hanna Maria Lindgren, å Lanna Tyskagården 5^{8}, samt att sistnämnda fastighet besvärades av två inteckningar, den ena beviljad den 9 april 1927, § 85, för 800 kronor med 5 % ränta enligt icke dagtecknat skuldebrev av Carl Magnus Lindqvist till innehavaren, den andra beviljad den 7 april 1928, § 342, för 2.500 kronor med 5 % ränta enligt skuldebrev den 13 september 1927 av Signe Matilda Johansson till innehavaren, vilka två inteckningar enligt meddelande från makarna Lindgren innehades av dem själva.

Enligt företedd kartskiss och upplysningar i övrigt hade utrönts att den av Johan August Andersson ägda och hävdade fastigheten rätteligen utgjorde Lanna Tyskagården 5^{8} och makarna Lindgrens fastighet rätteligen utgjorde 5^{7}.

Utan avgift.

Lantbruksingeniören Ernst Öfverholm.

Domhavanden avsade nu följande

Beslut:

Den för Johan August Johansson den 26 april 1944, § 192, meddelade lagfarten å 1/12 mantal Lanna Tyskagården 5^{7} skall rätteligen avse 1/12 mantal Lanna Tyskagården 5^{8}. Den inteckning, som den 27 september 1893, § 14, beviljats för 1.000 kronor med 6 % ränta skall gälla i Lanna Tyskagården 5^{8} och icke i Lanna Tyskagården 5^{7}.

Den för Johan Ludvig Lindgren och hans hustru Hanna Maria Lindgren den 10 maj 1929, § 83, meddelade lagfart å 4/12 mantal Lanna Tyskagården 5^{8} skall rätteligen avse 1/12 mantal Lanna Tyskagården 5^{7}. De inteckningar, som beviljats den 9 april 1927, § 85, för 800 kronor med 5 % ränta och den 7 april 1928, § 342 för 2.500 kronor med ränta skall gälla i Lanna Tyskagården 5^{7} och icke i Lanna Tyskagården 5^{8}.

Den som med detta beslut är missnöjd äger att vid äventyr av talans förlust inom ett år härefter instämma den eller dem saken rör.

Om detta beslut skall underrättelser skriftligen ske till samtliga här ovan nämnda sakägare såvensom till överlantmätaren.

Som ovan.

På Domareämbetets vägnar:

Gustaf Eksell

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av ingenjör Lage Jonsson den 31 oktober 1944 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

0+66 - B - C - 5+88,

C - C^1,

H - 52+79 och

K - L

i "Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942" i Saleby socken befanns läggningen kunna godkännas.

Det öppna diket /sträckan A - 0+66/ får utbytas mot rörledning, om så önskas, varvid dock bör tillses, att fallbrottet vid 0+66 slopas och lutningen alltså utnyttjas i högsta möjliga grad. Ögat bör helst mynna ovanför Landåns medelvattenyta.

Skara den 2 november 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

1390
400
115
70
90
190
585
200
20
70
120
890
4140
660
4800

58 %
8338:48

Skogsvårdsstyrelsen i Skaraborgs län
Förest. Gunnar Qvarnlöf
Hälltorp
VINNINGA för kännedom

Ing. B Franssohn/JCKa

Herr Lennart Lindgren
Tyskagården

SALEBY

Vid av undertecknad den 11.4.1969 företagen besiktning av avrinningsförhållanden från Lanna Tyskagården 5:7 i Saleby socken konstaterades följande:

Enligt förslag till Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942 skall figurerna 92-102 avledas till rördiket B - E - F. Figurerna motsvarar ungefär fig. 1, 6, 7 och tont å täckdikningsplanen över området. Övrig mark skall avledas till rördiket B - C - D. Översvämningen i Eder källare orsakas troligen av att rördiket B - E - F är dimensionerat för jordbruksändamål. Vi brukar vid upprättandet av tekniska planer för torrläggning tillåta viss uppdämning i rörledningarna. För att avhjälpa översvämning kan lämpligen en mindre pump installeras. Det av Skogsvårdsstyrelsen anlagda rördiket kan ej anses påverka vattenståndet i källaren.

Vid besiktningen var förest. Qvarnlöf närvarande.

I tjänsten:

Bertil Franssohn

Godkl. 3/8 45 318

VY

DIARIE N:r 15998
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUL. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Tyskagårdens

dikningsföretag av år 1942 i Saleby

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:xtx~~ Lantbruksstyrelsen den 30 okt 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.560

Lån från statens avdikningslånefond „ 4.660

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 13 mars 1945

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Oscar Wilhelmsson

Adress: Tyskagården pr Saleby

Vid av undertecknad den 9 juli 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företaget befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit de beräknade.

Skara den 10 juli 1945

Ernst Öfverholm.
Statens e.o. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA STAMPEL KR.
10.7.45

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

1945 den 20 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Lån 4.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbrukestyrelsens beslut den 30 oktober 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Saleby socken			
Lanna Tyskagården	1/12	5 6	Edgar Rydén
" "	1/12	5 7	Johan Lindgren
" "	1/12	5 8	August Andersson
" "	1/12	5 12	Albert Eriksson
" "	1/12	5 14	Oscar Wilhelmsson
" "	1/24	5 15	Albert Eriksson
" "	1/24	5 16	Oscar Wilhelmsson

Stockholm den 20 mars 1945.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

30/10 44

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Saleby socken	
◦ 1/12	✓ 5[6]	Lanna Tyskagården	Edgar Rydén
1/12	✓ 5[7] *	D:o	Johan Lindgren 5-8?
1/12	✓ 5[8] *	D:o	August Andersson 5-7?
◦ 1/12	✓ 5[12]	D:o	Albert Eriksson
◦ 1/12	✓ 5[14]	D:o	Oscar Wilhelmsson
◦ 1/24	✓ 5[15]	D:o	Albert Eriksson
◦ 1/24	✓ 5[16]	D:o	Oscar Wilhelmsson

Skara den 13 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

✓

* sätt vd. Örebolms remissvar dr 6220/45

318
VV

DIARIE N:r 6664
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS. 1945

BEVIS

över verkställd **besiktning** av **Tyskagårdens**

dikningsföretag av år 19 42 i **Saleby**

sock **en** av **Skaraborgs** län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majxx~~ Lantbruksstyrelsen den 30 okt 19 44

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.560

Lån från statens avdikningslånefond „ 4.660

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 13 mars 1945

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 45

Arbetsstyrelsens ordf.: **Oscar Wilhelmsson,**

Adress: **Tyskagården** pr **Saleby**

Vid av undertecknad den 31 oktober 1944 genom tekniska biträdet Lage Johnsson verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar cirka 4.800 kronor eller omkring 58 procent av det till 8.338:48 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 17 mars 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

3/8
44

DIARIE N:r 6220
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 21 februari 1945 beträffande kontraktshandlingar rörande Tyskagårdens dikningsföretag av år 1942 i Saleby socken av Skaraborgs län får jag efter verkställd utredning meddela, att de av mig i betänkandet och synehandlingarna uppgivna markinnehaven äro riktiga. På domarekansliet har tydligen vid uppläggningen av fastighetsförteckningen en förväxling ägt rum. Domaren kommer att vidtaga erforderliga åtgärder för att få rättelse till stånd.

Lantbruksstyrelsens arkiv tillhörande 2 häften handlingar och 1 planritning biläggas.

Skara den 10 mars 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.