

Akt nr:

R-E1a-0931

AU$R-E1a-0931

Väla 226

3/6 44 1 h. handl.

reversal till H. diarieb.

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 15/6 1945 godkänd den 22/6 1945 6 bet. ytterl. lån)

Skuldförbindelse överlämnad till Herrar Förberg den 23/2 1951 godkänd den 14/3 1951

DIARIE N:r 12285
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUN. 1945

R 5*0931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 till Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942 i Väla, Örslösa och Norra Kedums socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med trettontusenfemhundrafemtio (13.550) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fjortontusenåttahundrafemtio (14.850) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

Ytterl. bet. o ytterl. lån bev. d. 20/10 50

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråt upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Storegården den 22 Maj 1945

S. A. → Sven Andersson

Att lantbrukaren Sven Andersson Storegården, Väla

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olle Bengtsson

Adress Storegården Väla Önslöse

Rolf Nilsson

Adress Skara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 juli 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 5*0931

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 12251
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUN. 1945

Handlingar angående
Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942
i Väla och Örslösa socknar av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Storegården m.fl. hemman i Väla och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Den 24 oktober 1941.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Väla, Örslösa och Norra Kedums socknars kyrkor uppläst och i Nya Lidköpings Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a -d / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Alfred Andersson, Storegården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Erik Axelsson, Öråsen, Örslösa, och
Viktor Karlsson, Stommen, Örslösa,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:
Alfred Andersson, Storegården,
Gustav Gustavsson, Backa,
Erler Kihlström, Tåen,
Gösta Berntsson såsom ombud för Bernt Johansson, Ängsbo,
Gunnar Svensson, Aggebräcka,

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Carl Adamsson, Aggetorp, jämväl såsom ombud för ingenjör Harry Keding, Umeå, och överlärare Ernst Keding, Orsa,

Karl Nord, Marbogården,

Johan Larsson, Hasselbacken,

Fru Elin Rydkvist, Halvfara,

Nils Nygren, Kvarnhagen,

Karl Johansson, Lägersberget,

Godsägare Einar Bergqvist, Kjellstorp, såsom pastoratsombud, enligt protokollsutdrag /Bil. 6 a/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Nils Nygren, Kvarnhagen, ingick förening med sökandena till förrättningen. Föreningen vitsordades av synemännen /Bil. 5/.

§ 5.

Johan Larsson, Hasselbacken, tillfrågades huruvida han önskade ställa sig såsom medsökande till förrättningen. Han avböjde och förklarade att han ämnade ombesörja sin dikning på egen hand.

§ 6.

Fru Elin Rydkvist, Halvfara, förmenade att hon icke skulle komma att få någon nytta av dikningen.

§ 7.

Karl Johansson, Lägersberget, yrkade ersättning med 25 kronor för ombyggnad av spång vid 151+82.

§ 8.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag från öppna avloppsdiken.

§ 9.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 30½ dagsverken, vilka skulle gäldas med sammanlagt 135 kronor.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort. Någon kungörelse ansågs ej erforderlig.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Axelsson. Viktor Karlsson

Biträdande gode män.

Den 10 april 1942.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Alfred Andersson, Storegården,

Gustav Gustavsson, Backa,

Erler Kihlström, Tåen,

Bernt Johansson, Ängsbo,

Johan Larsson, Hasselbacken,

Fru Elin Rydkvist, Halvfara,

Nils Nygren, Kvarnhagen,

Karl Johansson, Lägersberget,

Godsägare Einar Bergqvist, Kjellstorp, såsom pastoratsombud.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 13 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 14 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Sven Andersson, Storegården, Väla, Örslösa.

§ 16 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Storegården den 10 april 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Axelsson ... Viktor Karlsson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storegården m.fl. kvinnan i Våla i ~~N. Kedum~~ Öreälva socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Sven Andersson

adress Storegården, Våla

pr Öreälva

Telefon: N. Kedum 22

Våla den 9 juni 1941

Gustav Gustavsson

Alfred Andersson Edvard Karlström (1)

Gunnar Svensson B. Johansson.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Storegården	Alfred Adamsson
Backa	Gustaf Gustafsson
Vålaberg	Fritz Lindeberg
Marbogården	Carl Adamsson

1/40 intl. Väen. Kihlström

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Väla och Öreslöv

D.oV.D. 38-118
1941

Förordnande.

Lantbruksingenjören E. Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 juli *1941.*

Carl Mannerfelt.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Storegården, Bröckgården, Backa, Tåen, Granhagen och Bäckgården i Väla socken samt Aggebräcka i Örslösa socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Alfred Andersson, Storegården, Väla, fredagen den 24 oktober 1941 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Kvarnhagen, Örslösa Liten Andersgård och Prästebolet i Örslösa socken samt Marbogården i Norra Kedums socken komma att beröras.

Skara den 3 oktober 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Väla sockens kyrka den 12 oktober 1941, betygas

P. Glauser
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 3 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Storegården, Bröckgården, Backa, Tåen, Granhagen och Bäckgården i Väla socken samt Aggebräcka i Örslösa socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Alfred Andersson, Storegården, Väla, fredagen den 24 oktober 1941 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Kvarnhagen, Örslösa Liten Andersgård och Prästebolet i Örslösa socken samt Marbogården i Norra Kedums socken komma att beröras.

Skara den 3 oktober 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Örslösa sockens kyrka den 5 oktober 1941, betygas

A. Fallsten
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 3 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 c.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Storegården, Bröckgården, Backa, Tåen, Granhagen och Bäckgården i Väla socken samt Aggebräcka i Örslösa socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Alfred Andersson, Storegården, Väla, fredagen den 24 oktober 1941 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Kvarnhagen, Örslösa Liten Andersgård och Prästebolet i Örslösa socken samt Marbogården i Norra Kedums socken komma att beröras.

Skara den 3 oktober 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Norra Kedums **sockens kyrka den** 12 **oktober 1941, betygas**

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 3 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 d.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Storegården, Bröckgården, Backa, Täen, Granhagen och Bäckgården i Väla socken samt Aggebräcka i Örslösa socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Alfred Andersson, **Storegården, Väla, fredagen den 24 oktober 1941 klockan 9,30,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Kvarnhagen, Örslösa Liten Andersgård och Prästebolet i Örslösa socken samt Marbogården i Norra Kedums socken komma att beröras.

Skara den 3 oktober 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 21025

har 12 00
Kronor öre

girerats till:
Nya Lidköpings-
Tidningen,
Lidköping.

Bokfört
17.11.1941
Postgirokontoret

Kupong nr 25

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den 29/10 19 46
Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)

Fördelaktigaste annonsorgan för auktionister, handlande, platser m. m.

Herr Statens e lantbruksingenjör E. Överholm

1941		Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:	mm.	ggr	Kronor	öre
Okt.	7.	Kungörelse: För torrläggning Storegården m fl.	75	1	12	—
		Kronor			12	—

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Alfred Andersson, Storegården, Väla, fredagen den 24 oktober 1941 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande Storegården m.fl. hemman i Väla och Örslösa socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 6 oktober 1941 till:

3.20+16:-
km.
km.
5.60+16:-

✓ Skiftesgodemannen Erik Axelsson, Öråsen, Örslösa,
✓ Skiftesgodemannen Viktor Karlsson, Stommen, Örslösa,
✓ Alfred Andersson, Storegården, Väla, "
✓ Gustav Gustavsson, Backa, Väla, "
✓ Erler Kihlström, Tåen, Väla, "
✓ Bernt Johansson, Ängsbo, Väla, "
Gunnar Svensson, Aggebräcka, "
Kamrer Fritz Lindeberg, Karlshamn,
jämväl såsom ombud för ingenjör Harry Koding, Umeå,
Carl Adamsson, Aggetorp, och överlärare Ernst Norra Kedum,
Karl Nord, Sjögerås, Harbergsån Koding, Örsa. "
✓ Johan Larsson, Hasselbacken, Örslösa,
✓ Elin Rydkvist, Halvfara, "
✓ Nils Nygren, Kvarnhagen, "
✓ Karl Johansson, Lägersberget, Väla, "
✓ godsägare Einar Bergqvist, Kjällstorp, såsom pastoratsombud enl. Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad, beträffande eckl. lönebostället Örslösa Prästebolet.

Arrendator Jakob Svensson, Prästgården, Örslösa.

Skara den 6 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde hos Alfred Andersson, Storegården, Väla, fredagen den 10 april 1942 klockan 9.00, avsändes den 27 mars 1942 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna gode män och sakägare. I stället för K.B. har dock pastoratsombudet godsägare Einar Bergqvist, Kjällstorp, Örslösa, underrättats.

Skara den 27 mars 1942.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som
genom torrläggning av vattenbesvärande mark-
tillhörande Storegården m. fl. hemmans i Våla
socken av Skaraborgs län, gå härmed
gemensam sak med ansökande till företäk-
ningen och yrkar att företäkningen ut-
sträckes till att omfatta jämväl ändamåls-
enlig avledning av min mark.

Storegården den 24 oktober 1941.

Nils Nygren.

Förestående förening vitsordas av oss nyttjare

Erik Axelsson Viktor Karlsson

Bilaga 6 a.

Utdrag av protokoll, fört vid ordinarie kyrkostämma med Örslösa pastorat i Örslösa den 20 oktober 1941

§ 4.

Till ombud för pastoratet att närvara vid syneförrättning för torrläggning av vattenbesvärade marker hos Alfred Andersson, Storegården, Väla, fredagen den 24 oktober 1941 kl. 9.30 utsågs godsägaren Linar Berggvist, Kjellstorp, och till suppleant för honom byggmästaren Johannes Johansson, Ättekullagården.

Som ovan

A. Jansson
ordf.

Vidimeras:

A. Jansson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Södra samfällighetens Norra Kedums socken		
1/2	3 2		Kedum Stommen eller Marbogärda	Carl Adamsson, Aggetorp, Harry Keding, Umeå och Ernst Keding, Orsa.	
				åker, mylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				skog, förb. ej	5
				väg	6
				Summa:	
			Östlösa socken		
avs.	1 2		Källstorp	Gunnar Svensson, Aggebäcka	
				åker, mylla på lera	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				Öresfäs:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							460	27	60	600	36	-	140	8	40
	08							500	40	-	"	48		100	8	-
	12							520	62	40	"	72	-	80	9	60
	11							480	52	80	"	66	-	120	13	20
							18									
							05									
	37						23		182	80		222	-		39	20
	16							450	72	-	800	128	-	350	56	-
	13							510	66	30	"	104	-	290	37	70
	14							560	78	40	"	112	-	240	33	60
	11							640	70	40	"	88	-	160	17	60
	14							480	67	20	"	112	-	320	44	80
	29							370	107	30	"	232	-	430	124	70
	19							510	96	90	"	152	-	290	55	10
	09							510	45	90	"	72	-	290	26	10
	16							450	72	-	"	128	-	350	56	-
	15							450	67	50	"	120	-	350	52	50
	45							400	180	-	"	360	-	400	180	-
	07							320	22	40	"	56	-	480	33	60
	12							670	80	40	"	96	-	130	15	60
	13							590	76	70	"	104	-	210	27	30
	17							590	100	30	"	136	-	210	35	70
2	50								1203	70		2000	-		796	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjöet:	
				åker, mylla på lera	22
				" "	23
				" , högl. m.	24
				väg	25
				ämp.	26
				"	27
				Summa:	
			Våla socken		
1/2	10 2		Våla Stregården	Fritz Lindeberg, Karlshamn	
				åker, mylla på lera	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33.
				" "	34
				Summa:	
1/8	10 3		Do	Alfred Andersson	
				väg	35
				åker, mylla på lera	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				Öresjös:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	50								1203	70		2000	-		796	30
	12							560	67	20	800	96		240	28	80
	18							480	86	40	800	144	-	320	57	60
							22									
							10									
							21									
							02									
2	80						55		1357	30		2240	-		882	70
	07							460	32	20	850	59	50	390	27	30
	08							340	27	20	"	68	-	510	40	80
	35							480	168	-	"	297	50	370	129	50
	10							460	46	-	"	85	-	390	39	-
	12							540	64	80	"	102	-	310	37	20
	12							600	72	-	"	102	-	250	30	-
	10							710	71	-	"	85	-	140	14	-
	94								481	20		799	-		317	80
							27									
	29							480	139	20	850	246	50	370	107	30
	22							430	94	60	850	187	-	420	92	40
	24							450	108	-	900	216	-	450	108	-
	17							480	81	60	"	153	-	420	71	40
	17							480	81	60	"	153	-	420	71	40
	37							540	199	80	"	333	-	360	133	20
	38							660	250	80	"	342	-	240	91	20
1	84						27		955	60		1630	50		674	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				imp.	43
				skog, förb. ej	44
				åker, mylla på lera	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				imp.	58
				åker, mylla på lera	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				Summa!	
3/8	10 4		Våla Storegården	Alfred Andersson	
				åker, mylla på lera	66
				" "	67
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	84						27		955	60		1630	50		674	90
							01	—								
							50									
	38							630	239		900	342	-	270	102	60
	58							480	278	40	"	522	-	420	243	60
	48							430	206	40	800	384	-	370	179	60
	27							480	129	60	900	243	-	420	113	40
	22							480	105	60	"	198	-	"	92	40
	11							540	59	40	"	99	-	360	39	60
	24							660	158	40	"	216	-	240	57	60
	21							600	126		"	189	-	300	63	-
	50							570	285	-	"	450	-	330	165	-
	48							570	273	60	"	432	-	"	158	40
	54							570	307	80	"	486	-	"	178	20
	64							690	441	60	"	576	-	210	134	40
	32							660	211	20	"	288	-	240	76	80
							04									
	32							540	172	80	"	288	-	360	115	20
	10							570	57	-	"	90	-	330	33	-
	16							630	100	80	"	144	-	270	43	20
	38							450	171	-	"	342	-	450	171	-
	21							330	69	30	"	189	-	570	119	70
	17							300	51	-	"	153	-	600	102	-
	07							570	39	90	"	63	-	330	23	10
8	22						82		4439	80		7324	50		2884	70
	16							750	120	-	900	144	-	150	24	-
	17							660	112	20	"	153	-	240	40	80
	33								232	20		297	-		64	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	68
				" "	69
				" "	70
				imp.	71
				åker, mylla på lera	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				väg och högl. m.	78
				åker, mylla på lera	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				" " , högl. m.	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				betesvall, "	92
				åker, "	93
				" "	94
				" "	95
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	33								232	20		297	-		64	80
	20							570	114	-	900	180	-	330	66	-
	14							600	84	-	"	126	-	300	42	
	12							630	75	60	"	108	-	270	32	40
							09									
	18							600	108	-	"	162	-	300	54	-
	19							540	102	60	"	171	-	360	68	40
	21							510	107	10	"	189	-	390	81	90
	42							450	189	-	"	378	-	450	189	-
	44							420	184	80	"	396	-	480	211	20
	39							390	152	10	"	351	-	510	198	90
							11									
	08							600	48	-	"	72	-	300	24	-
	17							570	96	90	"	153	-	330	56	10
	15							540	81	-	"	135	-	360	54	-
	18							510	91	80	"	162	-	390	70	20
	18							450	81	-	"	162	-	450	81	-
	19							"	85	50	"	171	-	"	85	50
	22							"	99	-	"	198	-	"	99	-
	26							480	124	80	"	234	-	420	109	20
	28							540	151	20	"	252	-	360	100	80
							03									
	27							450	121	50	"	243	-	450	121	50
	15							570	85	50	"	135	-	330	49	50
	08							600	48	-	"	72	-	300	24	-
	28							560	156	80	800	224	-	240	67	20
	21							420	88	20	900	189	-	480	100	80
	22							450	99	-	"	198	-	460	99	-
	20							480	96	-	"	180	-	420	84	-
5	74						23 23		2903	60		5138	-		2234	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	74						23		2903	60		5138	-		2234	40
	19							480	91	20	900	171	-	420	79	80
	29							"	139	20	"	261	-	"	121	80
	16							600	96	-	"	144	-	300	48	-
	08							"	48	-	"	72	-	"	24	-
	09							570	51	30	"	81	-	330	29	70
	21							630	132	30	"	189	-	270	56	70
	10							720	72	-	"	90	-	180	18	-
	41							600	246	-	"	369	-	300	123	-
	26							630	163	80	"	234	-	270	70	20
	47							600	282	-	"	423	-	300	141	-
	44							"	264	-	"	396	-	"	132	-
	41							570	233	70	"	369	-	330	135	30
	37							540	199	80	"	333	-	360	133	20
	30							660	198	-	"	270	-	240	72	-
	18							"	118	80	"	162	-	"	43	20
	17							630	107	10	"	153	-	270	45	90
	30							540	162	-	"	270	-	360	108	-
	30							480	144	-	"	270	-	420	126	-
	33							540	178	20	"	297	-	360	118	80
	32							480	153	60	"	288	-	420	134	40
	31							540	167	40	"	279	-	360	111	60
	30							600	180	-	"	270	-	300	90	-
	28							510	142	80	"	252	-	390	109	20
	19							450	85	50	"	171	-	450	85	50
	20							"	90	-	"	180	-	"	90	-
	25							"	112	50	"	225	-	"	112	50
	29							420	121	80	"	261	-	480	139	20
	31							390	120	90	"	279	-	510	158	10
13	25						23		7005	50		11897			4891	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				väg	124
				åker, mylla på lera	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				skog, jörb. ej	135
				åker, mylla på lera	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				" "	147
				ämp.	148
				åker, mylla på lera	149
				" "	150
				" "	151
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	25						23		7005	50		11897			4891	50
							25									
	11							480	52	80	900	99	-	420	46	20
	45							450	202	50	"	405	-	450	202	50
	11							420	46	20	"	99		480	52	80
	25							540	135	-	"	225	-	360	90	-
	26							450	117	-	"	234	-	450	117	-
	28							"	126	-	"	252	-	"	126	-
	34							"	153	-	"	306	-	"	153	-
	12							420	50	40	"	108	-	480	57	60
	12							510	61	20	"	108	-	390	46	80
	11							540	59	40	"	99	-	360	39	60
							28									
	22							360	79	20	900	198	-	540	118	80
	22							390	85	80	"	198	-	510	112	20
	28							450	126	-	"	252	-	450	126	-
	36							540	194	40	"	324	-	360	129	60
	35							570	199	50	"	315	-	330	115	50
	31							420	130	20	"	279	-	480	148	80
	20							"	84	-	"	180	-	"	96	-
	42							450	189	-	"	378	-	450	189	-
	27							510	137	70	"	243	-	390	105	30
	26							"	132	60	"	234	-	"	101	40
	29							"	147	90	"	261	-	"	113	10
	37							450	166	50	"	333	-	450	166	50
							05									
	45							330	148	50	"	405	-	570	256	50
	40							270	108	-	"	360	-	630	252	-
	20							360	72	-	"	180	-	540	108	-
20	-						81		10010	30		17972	-		7961	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	152
				" "	153
				" "	154
				" "	155
				" "	156
				" "	157
				" "	158
				Summa:	
avs.	7 7		Våla Backa	Erlec Kihlström	
				åker, mylla på lera	159
				" "	160
				Summa:	
1/4	7 4		D:o	Gustav Gustavsson	
				åker, mylla på lera	161
				" "	162
				" "	163
				" "	164
				" "	165
				" "	166
				" "	167
				" "	168
				" "	169
				" "	170
				" "	171
				" "	172
				" "	173
				Öfverföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	00						81		10010	30		17992	-		7961	70
	21							450	94	50	900	189	-	450	94	50
	19							360	68	40	"	171	-	540	102	60
	17							"	61	20	"	153	-	"	91	80
	15							"	54	-	"	135	-	"	81	-
	12							330	39	60	"	108	-	570	68	40
	09							"	29	70	"	81	-	"	51	30
	09							420	37	80	"	81	-	480	43	20
21	02						81		10395	50		18890	-		8494	50
	19							430	81	90	800	152	-	370	70	30
	14							400	56	-	"	112		450	56	-
	33								137	70		264	-		126	30
	28							370	103	60	800	224	-	430	120	40
	05							290	14	50	"	40	-	510	25	50
	30							480	144	-	900	270	-	420	126	-
	30							420	126	-	"	270	-	480	144	-
	30							270	81	-	"	270	-	630	189	-
	30							300	90	-	"	270	-	600	180	-
	16							360	57	60	"	144	-	540	86	40
	16							450	72	-	"	144	-	450	72	-
	25							390	97	50	"	225	-	510	127	50
	24							330	79	20	"	216	-	570	136	80
	26							270	70	20	"	234	-	630	163	80
	24							420	100	80	"	216		480	115	20
	36							480	172	80	850	306		370	133	20
3	20								1209	20		2829	-		1619	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	174
				" "	175
				" "	176
				" "	177
				" " , höjd. m.	178
				imp.	179
				väg	180
				Summa:	
1/6	8 4		Östa Bäckgården	Bernt Johansson	
				åker, mylla på lera	181
				" "	182
				väg	183
				åker, mylla på lera	184
				" "	185
				" "	186
				" "	187
				" "	188
				" "	189
				" "	190
				" "	191
				" "	192
				" "	193
				" "	194
				" "	195
				" "	196
				" "	197
				väg	198
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	20								1209	20		2829			1619	80
	26							480	124	80	850	321		370	96	20
	09							680	61	20	"	76	50	170	15	30
	23							460	105	80	"	196	60	390	89	70
	11							"	50	60	"	93	50	"	42	90
							05									
							02									
							03									
3	89						10		1561	60		3415	50		1863	90
	11							370	40	70	800	88	-	430	47	30
	23							480	110	40	"	184	-	320	73	60
							02									
	11							450	49	50	900	99	-	450	49	50
	13							630	81	90	"	117	-	270	35	10
	12							450	54	-	"	108	-	450	54	-
	28							330	92	40	"	252	-	570	159	60
	32							300	96	-	"	288	-	600	192	-
	15							330	49	50	"	135	-	570	85	50
	30							360	108	-	"	270	-	540	162	-
	17							390	66	30	"	153	-	510	86	70
	15							420	63	-	"	135	-	480	72	-
	12							450	54	-	"	108	-	450	54	-
	11							420	46	20	"	99		480	52	80
	06							390	23	40	"	54	-	510	30	60
	07							450	31	50	"	63		450	31	50
	06							510	30	60	"	54	-	390	23	40
							03									
2	49						05		997	40		2207	-		1209	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjös:	
				åker, mylla på lera	199
				" "	200
				" "	201
				" "	202
				" "	203
				" "	204
				" "	205
				" "	206
				" "	207
				" "	208
				" "	209
				" "	210
				" "	211
				" "	212
				Summa:	
1/120	3⁵		Våla Väcu	Erler Kihlström	
				åker, mylla på lera	213
				" "	214
				" "	215
				" "	216
				" "	217
				" "	218
				Summa:	
1/120	3⁴		Do	Erler Kihlström	
				åker, mylla på lera	219
				" "	220
				Öresjös:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STABO.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	49						05		997	40		2207	-		1209	60
	13							300	39	-	900	117	-	600	78	-
	14							360	50	40	"	126	-	540	75	60
	10							450	45	-	"	90	-	450	45	-
	11							300	33	-	"	99	-	600	66	-
	10							"	30	-	"	90	-	"	60	-
	10							330	33	-	"	90	-	570	57	-
	10							"	33	-	"	90	-	"	57	-
	10							"	33	-	"	90	-	"	57	-
	13							300	39	-	"	117	-	600	78	-
	09							390	35	10	"	81	-	510	45	90
	08							"	31	20	"	72	-	"	40	80
	07							420	29	40	"	63	-	480	33	60
	13							330	42	90	"	117	-	570	74	10
	14							450	63		"	126	-	450	63	-
4	01						05		1534	40		3575	-		2040	60
	02							360	7	20	900	18	-	540	10	80
	15							540	81	-	"	135	-	360	54	-
	19							510	96	90	"	171	-	390	74	10
	20							360	72	-	"	180	-	540	108	-
	06							540	32	40	"	54		360	21	60
	14							"	75	60	"	126		"	50	40
	76								365	10		684	-		318	90
	07							510	35	70	900	63	-	390	27	30
	12							"	61	20	"	108	-	"	46	80
	19								96	90		171	-		74	10

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres:	
				åker, mylla på lera	221
				" "	222
				" "	223
				" "	224
				" "	225
				väg	226
				Summa:	
1/120	3³		Våla Väen	Erlen Kihlström	
				åker, mylla på lera	227
				" "	228
				" "	229
				" "	230
				" "	231
				Summa:	
ovs	3⁶		Våla Väen	Carlen Kihlström	
				åker, mylla på lera	232
				" "	233
				Summa:	
			Sammandrag på Södra sam.		
			Norra Rekums socken		
1/2	3²		Rekum Stommen eller Marbogården	Carl Adamsson, Aggetorp, Harry Keding, Umeå och Ernst Keding, Orsa.	
			Östlösa socken		
ovs.	1²		Källstorp	Gunnar Svensson, Aggebäcken	
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19								96	90		171	-		74	10
	19							510	96	90	900	171	-	390	74	10
	08							330	26	40	"	72		570	45	60
	14							360	50	40	"	126	-	540	75	60
	22							300	66	-	"	198	-	600	132	-
	06							390	23	40	"	54	-	510	30	60
							18									
	88						18		360	-		792	-		432	-
	03							750	22	50	900	27	-	150	4	50
	19							330	62	70	"	171	-	570	108	30
	20							390	78	-	"	180	-	510	102	-
	19							420	79	80	"	171	-	480	91	20
	20							"	84	-	"	180	-	"	96	-
	81								327	-		729	-		402	-
	06							630	37	80	900	54	-	270	16	20
	03							360	46	80	"	117	-	540	70	20
	19								84	60		171	-		86	40
	37						23		182	80		222	-		39	20
2	80						55		1357	30		2240	-		882	70
3	17						78		1540	10		2462	-		921	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
			Vila socken		
1/2	10 2		Vila Storegården	Fritz Lindberg, Karlskrona	
1/8	10 3		D:o	Alfred Andersson	
3/8	10 4		D:o	D:o m.fl.	
ovs.	7 7		Vila Backa	Erlen Kihlström	
1/4	7 4		D:o	Gustav Gustavsson	
1/4	8 4		Vila Bäckgården	Bernt Johansson	
1/20	3 5		Vila Väen	Erlen Kihlström	
1/20	3 4		D:o	D:o m.fl.	
1/20	3 3		D:o	D:o m.fl.	
ovs.	36		D:o	D:o m.fl.	
				Summa:	
			Norra samfälligheten		
			Örslösa socken.		
1/15	1 16		Källstorp	Nils Nygren	
				åker, mylla på lera	234
				" "	235
				" "	236
				" "	237
				" "	238
				" "	239
				" "	240
				" "	241
				" "	242
				" "	243
				" "	244
				" "	245
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	17						78		1540	10		2462	-		921	90
	94								481	20		799	-		317	80
8	22						82		4439	-		7324	50		2884	70
21	02						81		10395	50		18890	-		8494	50
	33								137	70		264	-		126	30
3	89						10		1551	60		3415	50		1863	90
4	01						05		1534	40		3575	-		2040	60
	76								365	10		684	-		318	90
	88						18		360	-		792	-		432	-
	81								327	-		729	-		402	-
	19								84	60		171	-		86	40
44	22					2	94		21217	-		39106	-		17889	-
	09							870	78	30	900	81	-	30	2	70
	07							840	58	80	"	63	-	60	4	20
	07							750	52	50	"	63	-	150	10	50
	13							690	89	70	"	117	-	210	27	30
	10							570	57	-	"	90	-	330	33	-
	08							480	38	40	"	72	-	420	33	60
	06							"	28	80	"	54	-	"	25	20
	05							"	24	-	"	45	-	"	21	-
	13							450	58	50	"	117	-	450	58	50
	12							480	57	60	"	108	-	420	50	40
	17							540	91	80	"	153	-	360	61	20
	17							570	96	90	"	153	-	330	56	10
1	24								732	30		1116	-		383	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	246
				" "	247
				" "	248
				" "	249
				" "	250
				" "	251
				" "	252
				" "	253
				" "	254
				" "	255
				" "	256
				" "	257
				" "	258
				" "	259
				" "	260
				imp.	261
				Summa:	
1/4	7'		Östra Klockarebol	Eckl. Löneboställe	
				Hr. Jakob Svensson	
				väg, imp. och högl. m.	262
				åker, mylla på lera	263
				" "	264
				" "	265
				" "	266
				" "	267
				" "	268
				" "	269
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									732	30		1116	-		383	70
	15							570	85	50	900	135	-	330	49	50
	17							"	96	90	"	153	-	"	56	10
	14							630	88	20	"	126	-	270	37	80
	17							690	117	30	"	153	-	210	35	70
	12							780	93	60	"	108	-	120	14	40
	13							750	97	50	"	117	-	150	19	50
	13							720	93	60	"	117	-	180	23	40
	18							870	156	60	"	162	-	30	5	40
	33							720	237	60	"	297	-	180	59	40
	15							630	94	50	"	135	-	270	40	50
	14							"	88	20	"	126		"	37	80
	11							660	72	60	"	99	-	240	26	40
	16							690	110	40	"	144	-	210	33	60
	17							720	122	40	"	153	-	180	30	60
	15							750	112	50	"	135	-	150	22	50
							04									
3	64						04		2399	70		3276	-		876	30
							40									
	16							370	59	20	700	112	-	330	52	80
	17							"	62	90	"	119	-	"	56	10
	10							330	33	-	"	70	-	370	37	-
	10							630	63	-	"	70	-	70	7	-
	28							540	151	20	"	196	-	160	44	80
	31							"	167	40	"	217	-	"	49	60
	08							510	40	80	"	56	-	190	15	20
1	20						40		577	50		840	-		262	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	270
				" "	271
				" "	272
				" "	273
				Summa:	
ovs.	1'		Kvarnskagen	Elin Rydkvist, Halvfara	
				åker, mylla på lera	274
				" "	275
				" "	276
				" "	277
				" "	278
				" "	279
				" "	280
				" "	281
				" "	282
				" "	283
				" "	284
				" "	285
				" "	286
				" "	287
				" "	288
				" "	289
				" "	290
				" "	291
				" "	292
				" "	293
				" "	294
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	20						40		577	50		840	-		262	50
	08							490	39	20	700	56	-	210	16	80
	09							440	39	60	"	63	-	260	23	40
	20							400	80	-	"	140	-	300	60	-
	17							420	71	40	"	119	-	280	47	60
1	74						40		807	70		1218	-		410	30
	40							590	236	-	800	320	-	210	84	-
	16							480	76	80	"	128	-	320	51	20
	16							450	72	-	"	128	-	350	56	-
	22							480	105	60	"	176	-	320	70	40
	19							430	81	70	"	152	-	370	70	30
	21							370	77	70	"	168	-	430	90	30
	22							"	81	40	"	176	-	"	94	60
	22							400	88	-	"	176	-	400	88	-
	22							430	94	60	"	176	-	370	81	40
	23							"	98	90	"	184	-	"	85	10
	25							400	100	-	"	200	-	400	100	-
	27							480	129	60	"	216	-	320	86	40
	13							560	72	80	"	104	-	240	31	20
	15							430	64	50	"	120	-	370	55	50
	18							510	91	80	"	144	-	290	52	20
	33							640	211	20	"	264	-	160	52	80
	14							610	85	40	"	112	-	190	26	60
	13							590	76	70	"	104	-	210	27	30
	10							560	56	-	"	80		240	24	-
	21							590	123	90	"	168	-	210	44	10
	33							530	174	90	"	264	-	270	89	10
4	45								2199	50		3560	-		1360	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjön:	
				Väg	295
				Summa:	
avs.	5 17		Östlösa Vikea Andersgården	Johan Larsson	
				åker, mylla på lera	296
				" " " Trögl. m.	297
				" "	298
				" "	299
				" "	300
				" "	301
				" "	302
				" "	303
				" "	304
				" "	305
				" "	306
				imp.	307
				"	308
				Väg	309
				Summa:	
			Väla socken.		
avs.	6 3		Väla Bröckgården	Karl Johansson	
				åker, mylla på lera	310
				" "	311
				" "	312
				" "	313
				" "	314
				" "	315
				Öresjön:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	45						10		2199	50		3560	-		1360	50
4	45						10		2199	50		3560	-		1360	50
	10						06	750	75	-	900	90	-	150	15	-
	16							420	67	20	~~900~~ 600	96	-	180	28	80
	15							"	63	-	~~900~~ 600	90	-	"	27	-
	12							460	55	20	~~750~~ 600	72	-	140	16	80
	18							500	90	-	~~900~~ 600	108	-	100	18	-
	09							520	46	80	~~900~~ 600	54	-	80	7	20
	14							340	47	60	~~950~~ 600	84	-	260	36	40
	36							"	122	40	~~900~~ 600	216	-	"	93	60
	41							440	180	40	~~900~~ 600	246	-	160	65	60
	32							520	166	40	~~950~~ 600	192	-	80	25	60
							03									
							25									
							10									
2	03						44		914	-		1248	-		334	-
	10							680	68	-	850	85	-	170	17	-
	06							770	46	20	"	51		80	4	80
	08							820	65	60	"	68	-	30	2	40
	17							770	130	90	"	144	50	80	13	60
	15							600	90	-	"	127	50	250	37	50
	12							650	78	-	"	102	-	200	24	-
	68								478	70		578	-		99	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjön:	
				åker, mylla på lera	316
				" "	317
				" "	318
				" "	319
				" "	320
				" "	321
				" "	322
				" "	323
				" "	324
				" "	325
				" "	326
				" "	327
				" "	328
				" "	329
				imp.	330
				åker, mylla på lera	331
				" "	332
				" "	333
				" "	334
				" "	335
				" "	336
				" "	337
				" "	338
				" "	339
				" "	340
				" "	341
				" "	342
				" "	343
				Öresjön:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68								478	70		578	-		99	30
	10							570	57	-	850	85	-	280	28	-
	11							540	59	40	"	93	50	310	34	10
	13							"	70	20	"	110	50	"	40	30
	13							720	93	60	900	117	-	180	23	40
	17							810	137	70	"	153	-	90	15	30
	19							660	125	40	"	171	-	240	45	60
	22							480	105	60	"	198	-	420	92	40
	21							540	113	40	"	189	-	360	75	60
	38							600	228	-	"	342	-	300	114	-
	18							540	97	20	"	162	-	360	64	80
	17							450	76	50	"	153	-	450	76	50
	20							420	84	50	"	180	-	480	96	-
	28							510	142	80	"	262	-	390	109	20
	33							570	188	10	850	280	50	280	92	40
							01									
	32							680	217	60	850	272	-	170	54	40
	39							540	210	60	900	351	-	360	140	40
	14							630	88	20	"	126	-	270	37	80
	24							660	158	40	"	216	-	240	57	60
	35							870	304	50	"	315	-	30	10	50
	16							"	139	20	"	144	-	"	4	80
	16							"	139	20	"	144	-	"	4	80
	11							810	89	10	"	99	-	90	9	90
	07							840	58	80	"	63	-	60	4	20
	09							780	70	20	"	81	-	120	10	80
	08							720	57	60	"	72	-	180	14	40
	11							630	69	30	"	99	-	270	29	70
	20							510	102	-	"	180	-	390	78	-
6	71						01		3762	30		5226	50		1464	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	344
				" "	345
				" "	346
				" "	347
				" "	348
				Väg	349
				Summa:	
3/8	10 4		Vika Storegårda	Alfred Andersson	
				åker, mylla på lera	350
				" "	351
				" "	352
				" "	353
				" "	354
				" "	355
				" "	356
				" "	357
				" "	358
				" "	359
				" "	360
				" "	361
				" "	362
				" "	363
				" "	364
				" "	365
				" "	366
				Od. m. " " Äng	367
				" " "	368
				Öfverföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	71						01		3762	30		5226	50		1464	20
	18							510	91	80	900	162	-	390	70	20
	18							"	91	80	"	162	-	"	70	20
	24							600	144	-	"	216	-	300	72	-
	26							570	148	20	"	234	-	330	85	80
	26							600	156	-	"	234	-	300	78	-
							15									
7	83						16		4394	10		6234	50		1840	40
	33							420	138	60	900	297	-	480	158	40
	35							390	136	50	"	315	-	510	178	50
	38							"	148	20	"	342	-	"	193	80
	36							360	129	60	"	324	-	540	194	40
	55							420	231	-	"	495	-	480	264	-
	20							340	68	-	850	170	-	510	102	-
	27							480	129	60	"	229	50	370	99	90
	30							600	180	-	"	255	-	250	75	-
	25							680	170	-	"	212	50	170	42	50
	16							540	86	40	"	136	-	310	49	60
	36							600	216	-	"	306	-	250	90	-
	13							460	59	80	"	110	50	390	50	70
	13							420	54	60	"	110	50	430	55	90
	21							"	88	20	"	178	50	"	90	30
	16							310	49	60	"	136	-	540	86	40
	19							390	74	10	"	161	50	460	87	40
	24							460	110	40	"	204	-	390	93	60
			13					440	57	20	700	91	-	260	33	80
			21					"	92	40	"	147	-	260	54	60
4	57		34						2220	20		4221	-		2000	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				odl. mark myrlla på lera, stenig	369
				" " "	370
				imp.	371
				väg	372
				Summa:	
1/4	7 4		Väla Backa	Gustav Gustavsson	
				åker, myrlla på lera	373
				" "	374
				" "	375
				" "	376
				" "	377
				" "	378
				" "	379
				" "	380
				" "	381
				" "	382
				" "	383
				" "	384
				" "	385
				" "	386
				väg	387
				betesvall, myrlla på lera	388
				väg	389
				imp.	390
				åker, myrlla på lera	391
				" "	392
				" "	393
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	57		34						2220	20		4221	-		2000	80
			26					420	109	20	700	182	-	280	72	80
			23					490	112	70	"	161	-	210	48	30
							03									
							15									
4	57		83				18		2442	10		4564	-		2121	90
	25							390	97	50	900	225	-	510	127	50
	08							630	50	40	"	72	-	270	21	60
	15							660	99	-	"	135	-	240	36	-
	22							480	105	60	"	198	-	420	92	40
	15							300	45	-	"	135	-	600	90	-
	13							420	54	60	"	117	-	480	62	40
	18							360	64	80	"	162	-	540	97	20
	19							600	114	-	"	171	-	300	57	-
	17							540	91	80	"	153	-	360	61	20
	27							510	137	70	"	243	-	390	105	30
	23							"	117	30	"	207	-	"	89	70
	39							480	187	20	"	351	-	420	163	80
	14							570	79	80	"	126	-	330	46	20
	11							540	59	40	"	99	-	360	39	60
							25									
	18							740	133	20	850	153	-	110	19	80
							03									
							03									
	24							420	100	80	900	216	-	480	115	20
	27							360	97	20	"	243	-	540	145	80
	30							420	126	-	"	270	-	480	144	-
3	65						31		1761	30		3276	-		1514	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres:	
				åker, mylla på lera	394
				" "	395
				" "	396
				" "	397
				" "	398
				" "	399
				" "	400
				" "	401
				" "	402
				" "	403
				" "	404
				" "	405
				" "	406
				" "	407
				" "	408
				" "	409
				" "	410
				" "	411
				" "	412
				Väg	413
				åker, mylla på lera	414
				" "	415
				" "	416
				" "	417
				Väg	418
				åker, mylla på lera	419
				" "	420
				" "	421
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	65						31		1761	30		3276	-		1514	70
	28							390	109	20	900	252	-	510	142	80
	31							"	120	90	"	279	-	"	158	10
	23							270	62	10	"	207	-	630	144	90
	22							330	72	60	"	198	-	570	125	40
	22							360	79	20	"	198	-	540	118	80
	19							390	74	10	"	171	-	510	96	90
	12							460	55	20	850	102	-	390	46	80
	19							480	91	20	900	171	-	420	79	80
	15							570	85	50	"	135	-	330	49	50
	21							420	88	20	"	189	-	480	100	80
	21							450	94	50	"	189	-	450	94	50
	22							"	99	-	"	198	-	"	99	-
	12							510	61	20	"	108		390	46	80
	11							360	39	60	"	99	-	540	59	40
	13							510	66	30	"	117	-	390	50	70
	10							690	69	-	"	90	-	210	21	-
	04							240	9	60	600	24	-	360	14	40
	25							320	80	-	800	200	-	480	120	-
	10							600	60	-	860	85	-	250	25	-
							02									
	24							650	156	-	850	204	-	200	48	-
	28							510	142	80	"	238	-	340	95	20
	46							460	211	60	"	391	-	390	179	40
	23							420	96	60	"	195	50	430	98	90
							27									
	23							570	131	10	860	195	50	280	64	40
	16							"	91	20	"	136	-	"	44	80
	15							540	81	-	"	127	50	310	46	50
8	80						60		4089	-		7775	50		3686	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	422
				" "	423
				" "	424
				" "	425
				" "	426
				" "	427
				" "	428
				" "	429
				" "	430
				" "	431
				" "	432
				" "	433
				" "	434
				" "	435
				" "	436
				" "	437
				" "	438
				" "	439
				" "	440
				" "	441
				" "	442
				" "	443
				" "	444
				" "	445
				" "	446
				" "	447
				" "	448
				" "	449
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

112 20

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	80						60		4089	-		9775	50		3686	50
	13							540	70	20	850	110	50	310	40	30
	13							"	70	20	"	110	50	"	40	30
	20							460	92	-	"	170	-	390	78	-
	17							660	112	20	"	144	50	190	32	30
	40							480	192	-	"	340	-	370	148	-
	43							800	344	-	"	365	50	50	21	50
	30							770	231	-	800	240	-	30	9	-
	44							600	264	-	850	374	-	250	110	-
	50							740	370	-	"	425	-	110	55	-
	24							710	170	40	"	204	-	140	33	60
	29							"	205	90	"	246	50	"	40	60
	24							800	192	-	"	204	-	50	12	-
	22							770	169	40	"	187	-	80	17	60
	35							710	248	50	"	297	50	140	49	-
	30							630	189	-	"	255	-	220	66	-
	29							710	205	90	"	246	50	140	40	60
	14							480	67	20	"	119	-	370	51	80
	12							570	61	20	"	102	-	340	40	80
	25							540	135	-	"	212	50	310	77	50
	13							500	65	-	750	97	50	250	32	50
	13							550	71	50	"	97	50	200	26	-
	25							460	115	-	850	212	50	390	97	50
	24							340	81	60	"	204	-	510	122	40
	38							420	159	60	"	323	-	430	163	40
	10							600	60	-	"	85	-	250	25	-
	06							740	44	40	"	51	-	110	6	60
	12							630	75	60	"	102	-	220	26	40
	21							460	96	60	"	178	50	390	81	90
15	89						60		8248	40		13480	50		5232	10

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	450
				ängs. "	451
				" och betesl. m.	452
				" och betesl. m.	453
				Summa:	
			Sammandrag för Norra samf.		
			Östlösa socken.		
1/15	1 16		Kållstorp	Nils Nygren	
1/4	7 1		Östlösa Klockaregård	Kyrkl. Löneställe Arr. Jakob Svensson	
ars.	1 1		Kvarnehagen	Elin Rydkvist, Halvfjan	
ars.	5 17		Östlösa Lilla Andersgärda	Johan Larsson	
			Våla socken		
ars.	6 3		Våla Bröckgärda	Karl Johansson	
3/8	10 4		Våla Stregärda	Alfred Andersson	
1/4	7 4		Våla Backa	Gustav Gustavsson	
				Summa:	
			Våla samfällighet		
			Våla socken		
1/4	7 4		Våla Backa	Gustav Gustavsson	
				åker, mylla på lera	454
				" "	455
				" "	456
				" "	457
				" "	458
				" "	459
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ESKILSTUNA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	89						60		8248	40		13480	50		5232	10
	17							670	113	90	850	144	50	180	30	60
							03									
							19									
							88									
16	06					1	70		8362	30		13625	–		5262	70
3	64						04		2399	70		3276	–		876	30
1	74						40		807	70		1218	–		410	30
4	45						10		2199	50		3560	–		1360	50
2	03						44		914	–		1248	–		334	–
7	83						16		4394	10		6234	50		1840	40
4	57		83				18		2442	10		4564	–		2121	90
16	06					1	70		8362	30		13625	–		5262	70
40	32		83			3	02		21519	40		33725	50		12206	10
	25							600	150	–	900	225	–	300	75	–
	29							420	121	80	"	261	–	480	139	20
	40							360	144	–	"	360	–	540	216	–
	09							600	54	–	"	81	–	300	27	–
	09							630	56	70	"	81	–	270	24	30
	05							750	37	50	"	45	–	150	7	50
1	17								564	–		1053	–		489	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/6	8 4		Väla Bäckgården	Bernt Johansson	
				åker, mylla på lera	460
				" "	461
				" "	462
				" "	463
				" "	464
				" "	465
				" "	466
				" "	467
				Summa:	
			Sammandrag för Lilla samf.		
			Väla socken		
1/4	7 4		Väla Backa	Gustav Gustavsson	
1/6	8 4		Väla Bäckgården	Bernt Johansson	
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Södra samfällig heden		
			Norra "		
			Lilla "		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							420	25	20	900	54	-	480	28	80
	05							"	21	-	"	45	-	"	24	-
	10							450	45	-	"	90	-	450	45	-
	09							420	37	80	"	81	-	480	43	20
	09							"	37	80	"	81	-	"	43	20
	09							510	45	90	"	81	-	390	35	10
	14							690	96	60	"	126	-	210	29	40
	07							570	39	90	"	63	-	330	23	10
	69								349	20		621	-		271	80
1	17								564	-		1053	-		489	-
	69								349	20		621			271	80
1	86								913	20		1674	-		760	80
44	22					2	74		21217	-		39106	-		17889	-
40	32		83			3	02		21519	40		33725	50		12206	10
1	86								913	20		1674	-		760	80
86	40		83			5	76		43649	60		74505	50		30855	90

Strömsgården den 10 april 1942.

Statens a. lantbruksnämnd

Erik Axelsson Viktor Karlsson

Biträdande goda män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge - pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
	Södra samfälligheten					
Sträckan A-B						
Väla Storegården 10⁴	Alfred Andersson	1+53-1+66	20	20		4 -
Källstorp 1²	Gunnar Svensson	1+53-1+66	20	20		4 -
					Summa:	8 -
	Norra samfälligheten					
Sträckan R-S						
Källstorp 1¹⁶	Nils Nygren	150+30-151+50	135	20		27 -
Sträckan S-T						
Örslösa Klockarebolet 7¹	Eckl. löneboställe					
	Arr. Jakob Svensson	151+50-152+69	165	20	33 -	
Kvarnehagen 1¹	Fru Elin Rydkvist	152+69-153+30	85	20	17 -	
Väla Bröckgården 6³	Karl Johansson	151+50-153+70	250	20	50 -	100 -
Sträckan T-U						
Kvarnehagen 1¹	Fru Elin Rydkvist	153+30-155+21	310	20	62 -	
Väla Backa 7⁴	Gustav Gustavsson	153+30-155+21	310	20	62 -	124 -
					Summa:	251 -
	Sammandrag:					
Södra samfälligheten						8 -
Norra samfälligheten						251 -
					Summa:	259 -
	Ersättning för försvårad övergång.					
	Norra Samfälligheten					
Sträckan S-T						
Väla Bröckgården 6³	Karl Johansson	151+82				25 -
					Summa:	25 -

Storegården den 10 april 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Axelsson Viktor Karlsson
Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SIARA

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Södra samfälligheten.								
-20 +66 0 -1	186	**Sträckan A-B.**								
		Schaktning av lera och slam								
		med enstaka sten m³	155	1.10			170	50		
		D:o, upplag åt en sida "	185	1.40			259	-		
		Sprängning av berg "	15	20:-			300	-	729	50
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		läggas c:a 15 %							112	50
		Ersättning enl. Bil. B:								
		för intrång av jordupplag							8	-
							Summa		850	-
+66 +24 1 -7	558	**Sträckan B-Q-W-C.**								
+66 +11 1 -5		9" betongrör m	345	2.20	759	-				
+11 +24 5 -7		15" " "	213	5.30	1128	90	1887	90		
+66 +98 1 -2		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	132	0.50	66	-				
+5 +56 3 -4		D:o "	151	0.65	98	15				
+56 +76 4 -4		D:o "	20	1:-	20	-				
+76 +11 4 -5		D:o "	35	0.60	21	-				
+11 +24 5 -7		D:o "	213	0.95	202	35				
+98 +5 2 -3		D:o jämte bergsprängning"	7	7:-	49	-	456	50		
+66 1		Betonggjutn. vid rörutlopp			35	-				
+74 +73 2 ,3		Brunn typ C, d=0.60 m	2	40:-	80	-				
+11 5		" med 15" bräddavlopp								
		d=0.60 m			40	-				
+33 +24 6 ,7		" typ A, d=0.60 m	2	45:-	90	-	245	-		
+66 +11 1 -5		Putsning av botten och slänter								
		i öppna ytvattendiket samt								
		påfyllning av jord till fö-								
		reskriven höjd m	345	0.05			17	25		
+60 4		Rörtrumma, typ B, d=18", b=4.0 m					70	-	2676	65
		Tillägges cirka 15 %							403	35
							Summa:		3080	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+24 +74 7 -10	350	**Sträckan C-D-E.**									
+24 7 -8		15" betongrör	m	76	5.30	402	80				
+74 8-10		12" "	"	274	3.60	986	40	1389	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	76	0.95	72	20				
		D:o	"	274	0.75	205	50	277	70		
+57 +74 8,9 ,10		Brunn typ A, d=0.60 m		3	45:-			135	-	1801	90
		Tillägges c:a 15 %								268	10
								Summa:		2070	-
+74 +8 10 -12	134	**Sträckan E-F.**									
		9" betongrör	m	134	2.20			294	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	134	0.60			80	40		
+8 12		Brunn typ A, d=0.60 m						45	-	420	20
		Tillägges c:a 15 %								64	80
								Summa:		485	-
+8 +39 12 -16	431	**Sträckan F-G.**									
		8" tegelrör	m	431	2.10			905	10		
+8 +36 12 -13		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	128	0.75	96	-				
+36 +40 13 -14		D:o	"	104	0.65	67	60				
+40 +39 14 -16		D:o	"	199	0.75	149	25	312	85		
+64+36+86+58+39 12,13,13,15,16		Brunn typ A, d=0.45 m		5	35:-			175	-	1392	95
		Tillägges c:a 15 %								207	05
								Summa:		1600	-
+39 +17 16 -19	278	**Sträckan G-H.**									
+39 +38 16 -17		8" tegelrör	m	99	2.10	207	90				
+38 +11 17 -18		6" "	"	73	1.50	109	50				
+11 +17 18 -19		5" "	"	106	1.05	111	30	428	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	99	0.65	64	35				
		D:o	"	73	0.55	40	15				
		D:o	"	106	0.45	47	70	152	20		
			Överföres					580	90		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					580	90		
+26 17 +38+11+17		Stensil			10	-				
17,18,19		Brunn typ A, d=0.45 m	3	35:-	105	-	115	-	695	90
		Tillägges c:a 15 %							104	10
							Summa:		800	-
+52 130-130	52	Sträckan Q-Q^1.								
		3" tegelrör m	52	0.50			26	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	52	0.45			23	40		
+52 130		Stensil					10	-	59	40
		Tillägges c:a 15 %							10	60
							Summa:		70	-
+60 140-140	60	Sträckan W-W^1.								
		4" tegelrör m	60	0.80			48	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	60	0.35			21	-		
+60 140		Brunn typ A, d=0.45 m					35	-	104	-
		Tillägges c:a 15 %							16	-
							Summa:		120	-
+14 50-53	314	Sträckan C-C^1.								
+91 50-51		5" tegelrör m	191	1.05	200	55				
+91 +14 51 -53		3" " "	123	0.50	61	50	262	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	191	0.40	76	40				
		D:o "	123	0.25	30	75	107	15		
+87 +91 50 ,51 +14 53		Brunn typ A, d=0.45 m	2	35:-	70	-				
		Stensil			10	-	80	-	449	20
		Tillägges c:a 15 %							65	80
							Summa:		515	-
+29 40-43	329	Sträckan D-D^1.								
+74 40-41		5" tegelrör m	174	1.05	182	70				
+74 +29 41 -43		4" " "	155	0.80	124	-	306	70		
+8 40-40		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	8	0.65	5	20				
		Överföres			5	20	306	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				5	20	306	70		
+8 +74 40 -41		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	166	0.40	66	40				
+74 +40 41 -42		D:o	"	66	0.30	19	80				
+40 +29 42 -43		D:o	"	89	0.40	35	60	127	-		
+6 +74 41,41		Brunn typ A, d=0.45 m		2	35:-	70	-				
+29 43		Stensil				10	-	80	-	513	70
		Tillägges c:a 15 %								76	30
								Summa:		590	-
+18 30-36	618	Sträckan E-E[1].									
+81 30-30		9" betongrör	m	81	2.20	178	20				
+81 +66 30 -32		6" tegelrör	"	185	1.50	277	50				
+66 +5 32 -35		8" "	"	239	2.10	501	90				
+5 +18 35 -36		4" "	"	113	0.80	90	40	1048	-		
+50 30-31		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	150	0.70	105	-				
+50 +66 31 -32		D:o	"	116	0.60	69	60				
+66 +7 32 -34		D:o	"	141	1.25	176	25				
+7 +38 34 -34		D:o	"	31	0.90	27	90				
+38 +5 34 -35		D:o	"	67	0.60	40	20				
+5 +11 35 -36		D:o	"	106	0.40	42	40				
+11 +18 36 -36		D:o	"	7	1:-	7	-	468	35		
+81 30		Brunn typ A, d=0.60 m				45	-				
+66 +5 32 ,35		" " d=0.45 m		2	35:-	70	-				
+18 36		" " d=0.30 m				25	-	140	-	1656	35
		Tillägges c:a 15 %								248	65
								Summa:		1905	-
+15 110-111	115	Sträckan F-J-K.							-		
		4" tegelrör	m	115	0.80			92	-		
+6 110-110		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	6	0.50	3	-				
+6 +15 110 -111		D:o	"	109	0.40	43	60	46	60		
+15 111		Brunn typ A, d=0.30 m						25	-	163	60
		Tillägges c:a 15 %								26	40
								Summa:		190	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. 3PARA

392230

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+39 120-120	39	**Sträckan J-J[1].**									
		3" tegelrör	m	39	0.50			19	50		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	39	0.40			15	60		
+39 120		Stensil						10	-	45	10
		Tillägges c:a 15 %								4	90
								Summa:		50	-
+99 20-22	299	**Sträckan L-O-L[1].**									
+72 20-20		3" tegelrör	m	72	0.50	36	-				
+72 +87 20 -21		6" "	"	115	1.50	172	50				
+87 +99 21 -22		4" "	"	112	0.80	89	60	298	10		
+72 20-20		Grävning, läggning och återfyllning	"	72	0.50	36	-				
+72 +94 20 -20		D:o	"	22	0.75	16	50				
+94 +87 20 -21		D:o	"	93	0.55	51	15				
+87 +99 21 -22		D:o	"	112	0.40	44	80	148	45		
20 +87		Stensil				10	-				
21 +99		Brunn typ A, d=0.45 m				35	-				
22		" " d=0.30 m				25	-	70	-	516	55
		Tillägges c:a 15 %								78	45
								Summa:		595	-
+24 60-65	524	**Sträckan B-M-N-O-P.**									
+39 60-61		8" betongrör	m	139	1.80	250	20				
+39 +9 61 -62		10" "	"	70	2.50	175	-				
+9 +19 62 -64		9" "	"	210	2.20	462	-				
+19 +24 64 -65		4" tegelrör	"	105	0.80	84	-	971	20		
+39 60-61		Grävning, läggning och återfyllning	"	139	0.60	83	40				
+39 +61 61 -61		D:o	"	22	0.95	20	90				
+61 +9 61 -62		D:o	"	48	0.70	33	60				
+9 +14 62 -63		D:o	"	105	0.60	63	-				
+14 +57 63 -63		D:o	"	43	0.85	36	55				
+57 +19 63 -64		D:o	"	62	0.55	34	10				
+19 +24 64 -65		D:o	"	105	0.35	36	75	308	30		
		Överföres						1279	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1279	50		
+39 61		Brunn med 10" bräddavlopp								
		d=0.60 m			40	-				
+9 +57 +19 62,63 ,64		Brunn typ A, d=0,60 m	3	45:-	135	-				
+24 65		" " d=0.30 m			25	-	200	-	1479	50
+39 60-61	139	Öppna diket bibehålles som ytvattendike								
		Tillägges c:a 15 %							220	50
							Summa:		1700	-
+84 90-91	184	Sträckan M-M[1].								
		3" tegelrör m	184	0.50			92	-		
+27 90-90		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	27	0.45	12	15				
+27 +84 90 -91		D:o "	157	0.30	47	10	59	25		
+90 90		Brunn typ A, d=0.30 m			25	-				
+84 91		Stensil			10	-	35	-	186	25
		Tillägges c:a 15 %							28	75
							Summa:		215	-
+97 100-101	197	Sträckan M-M[2].								
+39 100-101		4" tegelrör m	139	0.80	111	20				
+39 +97 101 -101		3" " "	58	0.50	29	-	140	20		
+87 100-100		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	87	0.45	39	15				
+87 +39 100-101		D:o "	52	0.35	18	20				
+39 +97 101 -101		D:o "	58	0.30	17	40	74	75		
+87 +39 100,101		Brunn typ A, d=0.30 m	2	25:-	50	-				
+97 101		Stensil			10	-	60	-	274	95
		Tillägges c:a 15 %							40	05
							Summa:		315	-
+61 80-81	161	Sträckan N-N[1].								
+97 80-80		5" tegelrör m	97	1.05	101	85				
+97 +61 80 -81		3" " "	64	0.50	32	-	133	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	97	0.45	43	65				
		D:o "	64	0.50	32	-	75	65		
		Överföres					209	50		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					209	50		
+97 80 +40		Brunn typ A, d=0.45 m			35	-				
81 +61		Stensil			10	-				
81		Brunn typ A, d=0.30 m			25	-	70	-	279	50
		Tillägges c:a 15 %							40	50
							Summa:		320	-
+95 70-72	295	Sträckan O-O[1].								
+70 70-70		8" tegelrör m	70	2.10	147	-				
+70 +17 70 -72		6" " "	147	1.50	220	50				
+17 +95 72 -72		5" " "	78	1.05	81	90	449	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	70	0.55	38	50				
		D:o "	147	0.70	102	90				
		D:o "	78	0.45	35	10	176	50		
+70 +19 +95 70 ,72 ,72		Brunn typ A, d=0.45 m	3	35:-			105	-	730	90
		Tillägges c:a 15 %							109	10
							Summa:		840	-
		Norra samfälligheten.								
+50 150-151	150	Sträckan R-S.								
		Sprängning av berg m^3	15	16:-			240	-		
		Schaktning av lera med en-								
		staka sten "	275	1.10			302	50	542	50
		Tillägges c:a 15 %							80	50
		Ersättning enligt Bil. B:								
		för intrång av jordupplag							27	-
							Summa:		650	-
+50 +30 151 -153	180	Sträckan S-T.								
		Schaktning av lera med en-								
		staka sten m^3	500	1.10			550	-		
		Sprängning av berg "	2	16:-			32	-	582	-
		Tillägges c:a 15 %							88	-
		Överföres							670	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							670	-
		Ersättning enligt Bil. B:								
		för intrång av jordupplag					100	-		
		" försvårad övergång					25	-	125	-
							Summa:		795	-
+30 +21 153-155	191	Sträckan T-U.								
		Schaktning av lera med enstaka sten m³	570	1.10			627	-		
		Sprängning av berg "	45	14:-			630	-	1257	-
		Tillägges c:a 15 %							189	-
		Ersättning enligt Bil. B:								
		för intrång av jordupplag							124	-
							Summa:		1570	-
+5 160-162	205	Sträckan S-S¹.								
+36 160-161		5" tegelrör m	136	1.05	142	80				
+36 +5 161 -162		4" " "	69	0.80	55	20	198	-		
+32 160-160		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	32	0.55	17	60				
+32 +90 160 -160		D:o "	58	0.45	26	10				
+90 +10 160 -161		D:o "	20	0.75	15	-				
+10 +36 161 -161		D:o "	26	0.50	13	-				
+36 +59 161-161		D:o "	23	0.60	13	80				
+59 +5 161-162		D:o "	46	0.50	23	-	108	50		
160		6" fabriksgjutet rörledningsöga av betong jämte								
		stensättning			15	-				
+36 +5 161,162		Brunn typ A, d=0.45 m	2	35:-	70	-	85	-	391	50
		Tillägges c:a 15 %							58	50
							Summa:		450	-
+99 240-242	299	Sträckan T-T¹.								
+40 240-241		8" tegelrör m	140	2.10	294	-				
+40 +24 241-242		6" " "	84	1.50	126	-				
+24 +99 242 -242		5" " "	75	1.05	78	75	498	75		
		Grävning, läggning och								
		Överföres					498	75		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SPÅNGA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					498	75		
		återfyllning m	140	0.65	91	-				
		D:o "	84	0.55	46	20				
		D:o "	75	0.45	33	75	170	95		
		9" fabriksgjutet rörledningsöga								
		av betong jämte stensättning			20	-				
+40 +24 +99 241,242,242		Brunn typ A, d=0.45 m	3	35:-	105	-	125	-	794	70
		Tillägges c:a 15 %							120	30
							Summa:		915	-
+87 +44 201 -206	457	Sträckan U-V.								
		12" betongrör m	457	3.60			1645	20		
+87 +96 201 -204		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	309	0.95	293	55				
+96 +44 204-206		D:o "	148	0.80	118	40	411	95		
+87 201		Betonggjutn. vid rörutlopp			40	-				
+54 +96 +44 203,204,206		Brunn typ A, d=0.60 m	3	45:-	135	-	175	-	2232	15
		Tillägges c:a 15 %							332	85
							Summa:		2565	-
+44 +83 206 -210	439	Sträckan V-X-Y-Z.								
+44 +62 206 -207		10" betongrör m	118	2.50	295	-				
+62 207 -209		8" tegelrör "	138	2.10	289	80				
+31 209-210		5" " "	131	1.05	137	55				
+31 +83 210 -210		4" " "	52	0.80	41	60	763	95		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	118	0.60	70	80				
		D:o "	138	0.55	75	90				
+83 209-210		D:o "	183	0.40	73	20	219	90		
+62 207		Brunn typ A, d=0.60 m			45	-				
+70 +31 208 ,210		" " d=0.45 m	2	35:-	70	-				
+83 210		" " d=0.30 m			25	-				
209		" typ B, d=0.45 m			15	-	155	-	1138	85
		Tillägges c:a 15 %							171	15
							Summa:		1310	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
230-235 +88	500	**Sträckan V-V[1].**									
230-230 +88 +68		8" tegelrör	m	88	2.10	184	80				
230 -232 +68		5" "	"	180	1.05	189	-				
232 -235 +68		4" "	"	232	0.80	185	60	559	40		
230-232		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	268	0.55	147	40				
+68 +36 232 -234 +36		D:o	"	168	0.40	67	20				
234 -235 +88 +68		D:o	"	64	0.50	32	-	246	60		
230,232 +99		Brunn typ A, d=0.45 m		2	35:-	70	-				
233,235		" " d=0.30 m		2	25:-	50	-	120	-	926	-
		Tillägges c:a 15 %								139	-
								Summa:		1065	-
+85 220-222 +39	285	**Sträckan X-X[1].**									
220-220 +39 +73		8" tegelrör	m	39	2.10	81	90				
220 -221 +73 +85		5" "	"	134	1.05	140	70				
221-222 +39		4" "	"	112	0.80	89	60	312	20		
220-220		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	39	0.55	21	45				
+39 +80 220-220 +80 +76		D:o	"	41	0.45	18	45				
220-221 +76 +52		D:o	"	96	0.55	52	80				
221-222 +52 +85		D:o	"	76	0.40	30	40				
222-222 +39 +73		D:o	"	33	0.70	23	10	146	20		
220,221 +85		Brunn typ A, d=0.45 m		2	35:-	70	-				
222		" " d=0.30 m				25	-	95	-	553	40
		Tillägges c:a 15 %								81	60
								Summa:		635	-
+78 215-215	78	**Sträckan Y-Y[1].**									
		4" tegelrör	m	78	0.80			62	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	78	0.40			31	20		
+78 215		Brunn typ A, d=0.30 m						25	-	118	60
		Tillägges c:a 15 %								16	40
								Summa:		135	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BYARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Lilla samfälligheten.								
+90										
250-252	290	**Sträckan Å-Ä.**								
+50										
250-250		8" betongrör m	50	1.80	90	-				
+50 +53										
250-251		6" tegelrör "	103	1.50	154	50				
+53 +90										
251-252		5" " "	137	1.05	143	85	388	35		
+45										
250-251		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	145	0.40	58	-				
+45 +53										
251-251		D:o "	8	0.65	5	20				
+53 +90										
251-252		D:o "	137	0.45	61	65	124	85		
250		9" fabriksgjutet rörledningsöga								
		av betong med stensättning			20	-				
+53 +90										
251,252		Brunn typ A, d=0.45 m	2	35:-	70	-	90	-	603	20
		Tillägges c:a 15 %							91	80
							Summa:		695	-
		Sammandrag:								
		Södra samfälligheten.								
186		Sträckan A-B					850	-		
558		" B-Q-W-C					3080	-		
350		" C-D-E					2070	-		
134		" E-F					485	-		
431		" F-G					1600	-		
278		" G-H					800	-		
52		" Q-Q^1					70	-		
60		" W-W^1					120	-		
314		" C-C^1					515	-		
329		" D-D^1					590	-		
618		" E-E^1					1905	-		
115		" F-J-K					190	-		
39		" J-J^1					50	-		
299		" L-G-L^1					595	-		
524		" B-M-N-O-P					1700	-		
184		" M-M^1					215	-		
197		" M-M^2					315	-		
161		" N-N^1					320	-		
295	5124	" O-O^1					840	-	16310	-
	5124	Överföres							16310	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	5124	Överfört							16310	-
		Norra samfälligheten.								
150		Sträckan R-S					650	-		
180		" S-T					795	-		
191		" T-U					1570	-		
205		" S-S^1					450	-		
299		" T-T^1					915	-		
457		" U-V					2565	-		
439		" V-X-Y-Z					1310	-		
500		" V-V^1					1065	-		
285		" X-X^1					635	-		
78	2784	" Y-Y^1					135	-	10090	-
		Lilla samfälligheten.								
	290	Sträckan Å-Ä							695	-
Summa:	8198						Summa:		27095	-

Storegården den 10 april 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

392239

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan 0+78 - 1+53 all dikesjord skall läggas på södra sidan om avloppet,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må/ komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att, där rörtrumma läggas i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Storegården den 10 april 1942.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra samfällighetsen.				
			Norra Kedums socken.				
1/2	3 2	—	Kedum Stommen eller Marbogården				
			Carl Adamsson, Aggebyn,				
			Harry Kedin, Umeå				
			Ernst Kedin, Orsa		1-4		
			Örslösa socken.				
12 avs.	1 2	lån	Nällstorp				
			Gunnar Svensson, Aggebäcka	Sök.	7-23		
			Våla socken				
			Våla Storegården				
1/2	10 2	—	Fritz Lindberg, Karlskrona		28-34		
9 1/8	10 3	lån	Alfred Andersson	Sök.	36-65		
10 3/8	10 4	lån	D:me	Sök.	66-158		
			Våla Backa				
7 avs.	7 7	lån	Erlen Nihlström	Sök.	159-160		
6 1/4	7 4	lån	Gustav Gustavsson	Sök.	161-177		
8 1/6	8 4	lån	Våla Bäckgården				
			Bernt Johansson	Sök.	181-212		
			Våla Vacka				
3 1/120	3 5	lån	Erlen Nihlström	Sök.	213-218		
2 1/120	3 4	lån	D:me	Sök.	219-225		
1 1/120	3 3	lån	D:me	Sök.	227-231		
4 avs.	36	lån	D:me	Sök	232-233		
			Summa:				
			Norra samfälligheten				
			Örslösa socken				
13 1/15	1 16	lån	Nällstorp		234-248 1/2 (249-253)		
			Nils Nygren	Sök.	1/2 (249-253) 254-260		
			Överföres:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
39.20						35.72	0.219	1.86		—
882.70						804.73	4.934	41.91		l
317.80						289.83	1.777	15.10		—
2884.70				12.314:20		2630.15	16.126	136.99		v l
8494.50	ytb. lån					7744.64	47.484	403.37		v l
126.30				1.345.11		115.15	0.706	6.00		l
1863.90	ytb. lån			6.396.56		1699.34	10.419	88.51		v l
2040.60				2.108:80		1860.48	11.407	96.90		l
318.90						290.81	1.783	15.15		l
432:-						393.89	2.415	20.51		l
402:-						366.48	2.247	19.09		l
86.40						78.78	0.483	4.10		l
17889:-						16.310:-	100.000	849.49		60.20
	Avd. 1. 0.45115391	Avd. 2 0.6586995Y	Avd. 3 0.94398993	Avd. 4 0.91399874						
576.30	260:-					260:-	2.577	13.54		l
300:-			283.20			283.20	2.807	14.75		
876.30	260:-		283.20			543.20	5.384	28.29		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Österfärd:				
15	1/4	7	lån Östlösa Klockarebolet				
	behandlas tillsammans med		Ekl. Tineboställe		263-266, 273		
			Hr. Jakob Svensson		267-272, 273		
11	avs.	1	lån Kvarnehagen				
			Elin Rydkvist, Halvfru		274-278 292-294		
					279-291		
14	avs.	5 17	lån Östlösa Viten Andersgärde				
			Johan Larsson		296-306		
			Våla socken				
5	avs.	(6 3)	lån Våla Bröckgärde				
			Karl Johansson		310-348		
10	3/8	(10 4)	lån Våla Stiegärde				
			Alfred Andersson	Sök.	350-370		
6	1/4	(7 4)	lån Våla Backa		373-426		
			Gustav Gustavsson	Sök.	441-449		
					427-440		
			Summa:				
			Vilda samfällighet				
			Våla socken				
6	1/4	(7 4)	lån Våla Backa; Gustav Gustavsson	Sök.	454-459		
8	1/6	(8 4)	lån Våla Bröckgärde; Bernt Johansson	Sök.	460-467		
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Södra samfälligheten				
			Norra "				
			Vilda "				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltagen i gemensamma kostnaderna procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1.	Avd. 2.	Avd. 3.	Avd. 4.		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	260:-		283.20			543.20	5.384	28.29	
176.70			166.80			166.80	1.653	8.69	1
233.60		153.87				153.87	1.525	8.01	
							3,178		
489.10		322.17				322.17	3.193	16.78	
871.40				796.46		796.46	7.893	41.48	1
1360,50							11.086		
334.-				305.28		305.28	3.026	15.90	1
1840:40		1212.27	sytt lån			1212.27	12.015	63.14	1
2126.90	sytt	lån		1939.41		1939.41	19.221	101.01	1
4637.70	sytt	lån		4238.85		4238.85	42.010	220.76	1
625:-		411.69				411.69	4.080	21.44	
12.206.10	260:-	2150:-	450:-	7280:-		10.090:-	100.000	525.50	37.24
489:-						446.68	44.27	23.22	1
271.80						248.32	35.73	12.91	1
760.80						695:-	100.00	36.13	2.56
17889:-						16.310:-		849.49	60.20
12.206.10						10.090:-		525.50	37.24
760.80						695:-		36.13	2.56
30.855.90						27.095:-		1411.12	100.00


Stenegården den 10 april 1942

Erik Axelsson Viklor Karlsson

Statens e. kulturnämndsingenjör Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Väla Storegården, Väla Backa, Väla Bäckgården och Väla Tåen i Väla socken samt Källstorp i Örslösa socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 15 juli 1941 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 4 km norr om Väla kyrka inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden

och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-Q-W-C-D-E-F-G-H, B-M-N-O-P, M-M^1, M-M^2, N-N^1, O-O^1, Q-Q^1, W-W^1, C-C^1, D-D^1, E-E^1, F-J-K, J-J^1, L-G-L^1, R-S-T-U-V-X-Y-Z, S-S^1, T-T^1, V-V^1, X-X^1, Y-Y^1 och Å-Ä.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget berörde har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava där så varit lämpligt direkt inmätts och i övriga fall inlagts och uppmätts å generalstabens karta. Vattensamlingsområdets storlek uppgår vid R till 650 hektar. Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning från

skogsmark av 0.75 liter pr sekund och hektar, från åker till tegelrörsledningar av 1.50 liter pr sekund och hektar, från åker till betongrörsledningar av 1.25 liter pr sekund och hektar. Rörledningarna B-Q-5+11 och B-M hava kombinerats med öppna yt- och flodvattendiken.

Den vattenmängd för vilken rören dimensionerats uppgår till:

vid punkt	W	66.0 sekundliter,	vid punkt	30+81	16.0 sek-liter
	C	64.0 "		32+66	12.8 "
	D	57.0 "		35+ 5	9.4 "
	9+57	47.0 "		E^1	1.9 "
	E	43.0 "		J	3.0 "
	F	24.0 "		K	1.9 "
	12+64	20.5 "		J^1	0.8 "
	13+36	19.7 "		L	0.8 "
	13+86	19.2 "		21+87	4.4 "
	15+58	17.5 "		L^1	1.8 "
	G	15.8 "		203+54	34.7 "
	17+38	7.3 "		204+96	32.6 "
	18+11	5.6 "		V	29.8 "
	H	2.6 "		X	20.8 "
	M	28.6 "		Y	10.1 "
	62+ 9	22.7 "		210+31	3.7 "
	N	18.0 "		Z	2.4 "
	O	14.2 "		230+88	8.5 "
	P	2.0 "		232+68	4.0 "
	90+90	1.3 "		233+99	1.7 "
	M^1	0.8 "		V^1	1.0 "
	101+39	2.8 "		220+39	9.6 "
	M^2	1.1 "		221+73	4.9 "
	80+97	3.0 "		X^1	2.2 "
	N^1	2.1 "		Y^1	2.8 "
	70+70	10.9 "		161+36	4.3 "
	72+17	7.0 "		S^1	2.5 "
	O^1	3.7 "		241+40	13.2 "

vid punkt	50+87	7.2 sekundliter,	vid punkt	242+24	4.4 sekundliter
	51+91	4.2 "		T^1	2.7 "
	C^1	0.8 "		251+53	7.7 "
	41+ 6	5.7 "		X	5.0 "
	41+74	4.1 "			
	D^1	1.3 "			

5. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av en rörtrumma vid 4+60.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för intrång av jordupplag med kronor 259:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för försvårad överkörsel med kronor 25:-. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 27.095 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angi-

vits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i tre av varandra oberoende samfälligheter: "Södra samfälligheten", "Norra samfälligheten" och "Lilla samfälligheten". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats, att "Norra samfälligheten" /kostnad 10090:- kronor, båtnad 12206.10 kr, relativ kostnad 0.827/ skall indelas i fyra avdelningar:

Avd. 1, omfattande bergsprängningen vid R, kostnad 260:- kr, båtnad 576.30 kr, relativ kostnad 0.451,

Avd. 2, omfattande sträckan R-S-T-T^1 utom bergsprängningen vid R, kostnad 2100:- kr, båtnad 3188.10 kr, relativ kostnad 0.659,

Avd. 3, omfattande sträckan S-S^1, kostnad 450:- kr, båtnad 476.70 kr, relativ kostnad 0.944,

Avd. 4, omfattande sträckorna T-U-V-X-Y-Z, V-V^1, X-X^1 och Y-Y^1, kostnad 7280:- kr, båtnad 7965:- kr, relativ kostnad 0.914.

Skäl till uppdelning av någon av de övriga samfälligheterna i

förberedande avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Södra samfälligheten" för 60.20 % av gemensamma kostnader,

"Norra samfälligheten" " 37.24 % " " "

"Lilla samfälligheten" " 2.56 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. <u>Vattendomstolsavgift</u>.

Avgift, varom ~~om~~förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtiosex kronor och 28 öre /46.28/, vilket belopp

förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd för-
delas på delägarna med en krona och 50 öre /1.50/ för tusen av vars och ens i
kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1946 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av företagets trummor skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar eller trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klagan-

den vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Väla Storegården den 10 april 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Axelsson Viktor Karlsson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Våla Storegårdens Likningsförslag

av år 1942

Våla, Öslösa och N. Hedums *socken* och Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	36	0,50			18	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.	1.7	1,50	2	55		
		kroklinje ... „	14.3	3,00	42	90		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	0.4	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20 ar ... st.	423	0.17	71	91		
		... har	86.40	1.06	91	58		
		äng och odlingsmark, medelareal 21 ar ... st.	4	0.14		56		
		... har	0.83	0.74		61		
		annan mark och impediment, medelareal 14 ar ... st.	40	0.05	2	-		
		... har	5.76	0.78	4	49		
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „	0.5	5.-	2	50		
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „	0.2	11.-	2	20		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad ... st.					227	90
		... Överföres					245	70

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				245 70
	9.18 6	**Avvägning:**				
	18.20 8	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	8	12,00	96 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har ... har	87.23	0.50	43 61	
		avvägda punkter ... st.	1042	0.03	31 26	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	3.7	2,00	7 40	
		i annan mark ... „		5,00		178 27
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar; ... st.	467	0.05	23 35	
		... har	92.99	0.10	9 29	32 64
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	467	0,04		18 68
		Markvärdering:				
	24/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	2/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	7.2	1,50	10 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	854	0,06	51 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	427	0,12	51 24	125 28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.9	3.-	5 70	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	7.1	3.50	24 85	30 55
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	14	0.12	1 68	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	82	0.25	20 50	
		... „				
		... „				22 18
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	4	3,00		12 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~ —	
1941	29/8	för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1942	20/3	... dagar	1½	12,00		18
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1.2	3,50	4 20	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	5.6	6,00	33 60	
		2) „ „ över 20 „ ... „	2.0	10,00	20 -	57 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	205	0,03	6 15	7 15
		Överföres				748 25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				718 25
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	1.5	2,50	3 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	6.7	4,00	26 80	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			27 09	57 64
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1042	0,01		10 42
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	9	0,25	2 25	3 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	21	0,30	6 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	4	0,20	80	9 10
1941	24/10	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* sid.	9	3,00		27 —
1942	10/4	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	1 3/4	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. avdelningsbilder „	2 1/2	12,00		30 —
1941	20/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	3/4	12,00		9 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 4 typer „	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning 2 „	2/3	12,00	8 —	
		slamficka „		12,00		
						20 —
		Lösen för: *Summa kronor*				930 66
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 20 *ar ägofigurer* st.	467	0.07	32 69	
		har	92.99	0.14	13 01	
		Överföres			52 70	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			52	70		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			11	42		
		3) insättning av höjdlägestal st.	1042	0,02	20	84		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	205	0,05	10	25	96	96
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.2	3:-		60		
		nytt avlopp eller vall „	1.5	5:-	7	50		
		ändring av befintligt avlopp „	6.7	6:-	40	20		
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			20	50		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12		85	80
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 2/3	12,00	20	-		
							20	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	83	0,55			45	65
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					252	91
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden			12	-		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			18	75	31	75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40	80		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			135	-	175	80
		Summa kronor					207	55
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					950	66
		Lösen för kopior och avskrifter					252	91
		Övriga förrättningskostnader					207	55
		Summa kronor					1411	12

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hallands *häradsrätt.*

Åsle Storegården *den* 10 april *19*42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

D.N:r ~~2185~~ 2287,86 P.M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Väla Storegårdens dikn.föret. av år 1942 i Väla, Örslösa och Norra Kedums sknar,

Arb.plan: 30/10 44 SKARABORGS LÄN

Kontrakt: 3/7 45

Fullbordas: 1/9 46 förl.beg. till 1/~~9~~ 11 47

Statsbidrag: 13.550

Lån: 14.850

Beräkn.kostn: 28.582:52

Verkst. utbetal. 3/7 45 av bidrag 9.000

av lån 10.000

Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin 27.560 kr = 96 %.

0.83 · 13'550 = 11'200 — 9000 = 2'200

0.83 · 14'850 = 12'300 — 10'000 = 2'300

Ordf. i arb.stn: Lantbr. Sven Andersson, Storegården, Väla, Örslösa bef.

Rekv. bifogad

Utbetalas: av statsbidrag.....2'200.....

av lån .....2'300..

Stockholm den 28 jan. 1947

.....

3/6
44

INKOMMEN Nr 2287
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN 1947

BEVIS

över verkställd besiktning av Väla Storegårdens dik-ningsföretag av år 1942 i Väla m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 okt. 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13.550:-

Lån från statens avdikningslånefond " 14.850:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 3 juli 1945

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Sven Andersson

Adress: Storegården, Väla pr Örslösa.

Vid genom assistenten Rolf Lindqvist den 2 december 1946 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 27.560 kronor eller omkring 96 % av det till 28.582:52 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Företagets verkliga kostnader komma att överstiga de beräknade.

Skara den 13 januari 1947.

I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

1951 den 17 april.

BESLUT
DEN 17 APR 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

J 440/51

MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 20 oktober 1950 beviljat ytterligare lån från statens avdikningslånefond med med 890 kronor till utförande av Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942 i Väla, Örslösa och Norra Kedums socknar, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Väla socken		
Väla Backa	7^4	Gustav Gustavsson
Väla Storegården	10^4	Alfred Andersson

Stockholm den 17 april 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Efterl. lån ker 20/10 50

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter, ingående i Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond till merkostnaderna för företaget. /För samtliga övriga fastigheter skulle lånet understiga 100:-- kronor/.

Väla socken.

	mtl		
Väla Backa	1/4	7^4	Gustav Gustavsson
" Bröckgården	avs.	6^3	Karl Johansson
" Storegården	1/8	10^3	Alfred Andersson
" "	3/8	10^4	D:me

Skara den 30 december 1947.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Med gjord ändring utförd i Kbrstyr.
" blått " " " " 2/8-49
9/10-50. S. K.

30/10 44

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Väla socken	
1/120	3^{3}	Väla Tåen	Erler Kihlström
1/120	3^{4}	" "	D:me
1/120	3^{5}	" "	D:me
avs.	3^{6}	" " (Järnväg m.m.)	D:me
avs.	6^{3}	Väla Bröckgården	Karl Johansson
1/4	7^{4}	Väla Backa	Gustav Gustavsson
avs.	7^{7}	" "	Erler Kihlström
1/6	8^{4}	Väla Bäckgården	Bernt Johansson
1/8	10^{3}	Väla Storegården	Alfred Andersson
3/8	10^{4}	" "	D:me
		Örslösa socken	
avs.	1^{1}	Kvarnehagen	Elin Rydkvist
avs.	1^{2}	Källstorp	Gunnar Svensson
1/15	1^{16}	Källstorp	Nils Nygren
avs.	5^{17}	Örslösa Liten Anders:n	Johan Larsson
1/4	7^{1}	Örslösa Klockarebolet	Eckl. löneboställe

Skara den 8 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

1945 den 3 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Våla Storegårdens dikningsföretag av år 1942 i Våla, Örslösa och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län.

Lån 14.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 oktober 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Våla socken			
Våla Tåen	1/120	3^3	Erler Kihlström
" "	1/120	3^4	Densamme
" "	1/120	3^5	Densamme
" " (Lovisesberg nr 1)	avs.	3^6	Densamme
Våla Bröckgården	avs.	6^3	Karl Johansson
Våla Backa	1/4	7^4	Gustav Gustavsson
" "	avs.	7^7	Erler Kihlström
Våla Bäckgården	1/6	8^4	Bernt Johansson
Våla Storegården	1/8	10^3	Alfred Andersson
" "	3/8	10^4	Densamme
Örslösa socken			
Kvarnehagen	avs.	1^1	Elin Rydkvist
Källstorp	avs.	1^2	Gunnar Svensson
"	1/15	1^{16}	Nils Nygren
Örslösa Liten Anderegården	avs.	5^{17}	Johan Larsson
Örslösa Klockarebolet	1/4	7^1	Eckl. löneboställe

Stockholm den 3 juli 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

316/44

DIARIE N:r 3769
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1948

B E V I S

över verkställd avsyning av Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942 i Väla, Örslösa och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 okt. 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 13.550:-

Lån från statens avdikningslånefond " 14.850:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Sven Andersson,

Storegården, Väla,

Örslösa.

Vid av 1:ste assistenten Rolf Lindqvist den 31 oktober 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med det undantaget, att rörledningen S-S[1] i norra samfälligheten på grund av stora arbetssvårigheter och med vederbörande markägares medgivande höjts 20 - 30 cm enligt å profilritningen med grönt tusch införd ändring. Ändringen anses icke försämra torrläggningsresultatet. Företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 30.990:57 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 2.390:61 och i styrelsearvoden kronor 300:-

Skara den 30 december 1947.

I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Nr. 514/46

316/44

DIARIE N:r 4251
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1948

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942 i Väla, Örslösa och N. Kedums socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Sven Andersson, Storegården, Väla, Örslösa.

Arbetsplanen fastställd den 30 oktober 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.550:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 14.850:- kronor.

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1 september 1946.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen samma.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 november 1947.

Vid förrättningen, som verkställts av 1:ste assistent Rolf Lindqvist den 31 oktober 1947, har befunnits att företaget var utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen med det undantaget, att rörledningen S-S^{1} på grund av stora arbetssvårigheter höjts 20-30 cm.

Skara den 30 december 1947.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

i huvudsak utl. enl. p. 2.

3770

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1948

Undertecknade, av sträckan S - S^1 i "Väla Storegårdens diknings-företag av år 1942" beroende markägare, förklara oss härmed tillfreds-ställda med det minskade djup, som rörledningen erhållit på grund av oförutsedda grävningssvårigheter.

Väla i maj 1947

Örslösa pastorat

Nils Nygren ..... gm Johannes Johannes .....

3/6
44

DIARIE N:r 12284
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUN. 1945

BEVIS

över verkställd besiktning av Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942 i Väla och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majrxdx~~ Lantbruksstyrelsen den 30 okt 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13.550

Lån från statens avdikningslånefond „ 14.850

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Sven Andersson,

Adress: Storegården, Väla pr Örslösa

Vid av tekniska biträdet Eric Lundgren den 16 oktober 1944 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av cirka 19.000 kronor eller omkring 2/3 av det till 28.582:52 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 29 maj 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL KR.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes vördsamt

dels avsyningsbevis och rekvisitioner å sista delen av lån och bidrag till Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942 i Väla, Örslösa och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län jämte anhållan om ändring i arbetsplanen samt ritningar och betänkande för påskrift härom,

dels anhållan om ytterligare lån och bidrag enligt Kungl. kungörelserna nr 431 och 432:1939 samt 192:1946 med därtill fogad utredning angående företagets verkliga kostnader m. m. samt fastighetsförteckning över lånesökandena.

Skara den 30 januari 1948.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 1.

Vid av undertecknad den 1 september 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör avsedda för "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" och levererade från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
15"	80 cm	13.5.1942	1360 kg	1400 kg	
"	"	30.7.1942	"		1325 kg
"	"	8.8.1942	"		1280 kg
9"	80 cm	24.7.1942	1200 kg		1370 kg
"	"	28.7.1942	"	1400 kg	

289 meter 15" betongrör och 345 meter 9" betongrör kunde sålunda godkännas, 15"-rören med hänsyn till deras ringa ålder.

Skara den 5 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 2.

Vid av agronom Rolf Lindqvist den 12 oktober företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda för"Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" och levererade från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	80 cm	12.8.1942	1280 kg		1300 kg
"	"	27.7.1942	"	1310 kg	
"	"	28.8.1942	"		1255 kg
"	"	26.8.1942	"		1225 kg
8"	80 cm	10.9.1942	1200 kg	1340 kg	

Som intet av rören med 10 % underskred gällande hållfasthetsfordringar kunde 274 meter 12" och 139 meter 8" rör godkännas för användning i företaget.

Skara den 14 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 3.

Vid av agronom Rolf Lindqvist den 12 oktober företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

B - Q - 5+11,
B - M,
5+11 - W - C - D - 8+50,
W - W^1,
C - C^1 och
41+30 - D^1

befanns, att ledningarna lagts i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget. /C-C^1 och 41+30 -D^1 ha dock lagts onödigt djupt, så att någon fallförlust uppstår. Å sträckan B - Q - 5+11 är läggningen något ojämn, v-arigenom ett mindre motlut uppstår å sträckan 4+70 - 4+75. Punkt 4+73 bör sänkas 3 cm. Inloppet i brunnen vid 3+73 bör sänkas 2 cm, och därifrån bör ledningen sänkas 5 cm vid punkt 3+87 och 4 cm vid påle 4/. I övrigt kunde läggningen godkännas. Efter omsorgsfull, av styrelsens ordförande kontrollerad läggning av sträckan D - 41+30 kan även denna sträcka godkännas för igenfyllning.

Skara den 15 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av agronom Rolf Lindqvist den 19 november 1942 företagen kontrollavvägning av det öppna diket A - B i "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" befanns, att grävningen kunde godkännas. Tveksamhet råder rörande vissa utskjutande bergpartier, vilka möjligen måste avlägsnas före slutavsyningen.

I rörledningen Q - W skall omläggning av sträckan c:a 4+70 - 4+75 ske med 3 cm sänkning av ledningen vid punkt 4+73, varefter jordpåfyllning får ske.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna 8 - E - F - 12+64,

E - 30+81,

F - J - K och

J - J^1

befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 21 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid av undertecknad den 8 december 1942 företagen besiktning av öppna diket A-B samt ytvattendikena B - Q - 5+11 och B - M i "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" befanns, att avloppen kunde godkännas.

Skara den 8 december 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 6.

Vid av tekniska biträdet Rune Lundström den 24 mars 1943 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen 12+64 - 14 i "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 26 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid av ingenjör Rune Lundström, den 19 juli 1943 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

14-G-18+50

i Södra samfälligheten av "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942", befanns att arbetet var utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 28 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

gm.

Rune Lundström

KONTROLLBEVIS.

Nr. 8

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 14 september 1943 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

30+81-E[1]

i södra samfälligheten av "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 15 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr. 9

Vid av tekn. biträdet Rune Lundström den 27/10 1943 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

L-G-L^1

M-N-O-P

M-M^1

M-M^2

N-N^1

O-72+17 och

Q-Q^1

i Väla Storegårdens diknings företag av år 1942, befanns att läggningen utförts i så nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen att den kunde godkännas.

Skara den 30 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 10.

Vid av tekniska biträdet Eric Lundgren den 16 oktober 1944 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

$T - T^1$

i "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 21 oktober 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 11.

Vid av undertecknad den 11 september 1945 företagen kontroll-avvägning av öppna avloppsdiket R-S-T-U i "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" befanns att avloppet flerstädes var några cm för grunt. På en sträcka av c:a 25 meter vid 152+50 var avloppet 7 cm för grunt.

Entreprenören fick order om att fördjupa avloppet vid 152+50, spränga bort en sten i botten på avloppet, räta en skärning i berg samt justera jordbankarna i avloppets överända. När dessa förbättringar utförts, äger styrelsens ordförande rätt att godkänna det ifrågavarande arbetet.

Skara den 14 september 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

Sth. Ä-Ä godkänd 20/6 1945

R L-s

K O N T R O L L B E V I S

nr 12.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 18 september 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

U-V-X-208+50

X-220+25 och

V-230+88

i "Storegårdens dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen kunde godkännas.

Ingenjör Lundblads skrivelse kan makuleras.

Skara den 21 september 1946.

Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör.

gm

KONTROLLBEVIS

nr 13.

Vid av undertecknad den 28 november 1946 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

230+88 - V^1

i "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 2 december 1946.

Assistent.

K O N T R O L L B E V I S

nr 14.

Vid av undertecknad den 5 maj 1947 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

208+50 - Y - Z,

220+25 - X^1 och

Y - Y^1

i "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen skett i så nära överensstämmelse med arbetsplanen att den kunde godkännas. En sönderslagen brunn av typ B vid punkt 209 måste dock ersättas med en ny.

Vid samma dag företagen kontroll av sträckan

S - S^1

befanns denna ligga 20 - 30 cm för grunt. Då nöjaktig täckdikning av berörda marker dock kan utföras, godkännes även denna sträcka under förutsättning av berörda markägares skriftliga medgivande.

Skara den 8 maj 1947.

I tjänsten:

Assistent.

12285
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUN. 1945
R 5★0931

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942

i Väla och Örslösa socknar av Skaraborgs län;

avgivet år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

dog medgivit, att täckta ledningen S–S må utföras med det grundare bottenläge, som å den fastställda profilritningen blad 5 angivits med grön beteckning.

Stockholm den 23 april 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 oktober 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" i Väla och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 4 km norr om Väla kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där området markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 10 april 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av förrättningen beröres bl. a. ecklesiastika bostället Örslösa Klockarebolet. Örslösa pastorat har sökt lån från statens avdikningslånefond till sina kostnader för företaget /Bil. IV c/. Skara

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna
(Fortsättningsvis)

stiftsnämnd har medgivit, att sådant lån må sökas /Bil. IV d/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 10 april 1942 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt av föreningsskrivelse m.m. /Bil. IV b-d/ hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond til sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i andel i företaget ävensom i bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående före-

taget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 13550 kronor från statens avdikningsanslag och 14850 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut samt föreningsskrivelse m.m. angående statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 8 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	26811:-	
Ersättningar	284:-	27095:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	1411:12	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd m.m.	76:40	1487:52
	Summa:	28582:52

Skara den 8 oktober 1942.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 28.582 kronor 52 öre, varav å låntagarnas andel 28.239 kronor 9 öre.
Stockholm den 30 oktober 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten

Avskrift.
Vid besiktning denna dag av ytterligare statsunderstöd till företaget har kostnaden enligt av lantbruksingenjören S. Hallin upprättad verklig kostnad beräknats till ytterligare 2.408 kronor 5 öre, varav å låntagarnas andel 1.600 kronor 84 öre.
Stockholm den 20 oktober 1950.
Enligt uppdrag
Hjalmar Jonsson.

Bilaga II.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 10 april 1942 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Storegården m.fl. hemman i Väla och Örslösa socknar av Skaraborgs län /Väla- Storegårdens dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1942.

I tjänsten:

Einar Weiss

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Väla Storegårdens diknings- företag av år 19 42

i Väla och Örslösa sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er

Södra samfälligheten.

Åker	44.22	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	44.22	har

Markens blivande värde i medeltal 880 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 17889:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 16310:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 10 april 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Sven Andersson,

Adress: Storegården, Väla, Örslösa.

Anm.:

Skara den 27 april 19 42.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
02586

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Väla Storegårdens dikningsföretag av år 19 42

i Väla och Örslösa sockenar

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Norra samfälligheten.

Åker	40.32	har
Äng och odlingsmark	0.83	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	41.15	har

Markens blivande värde i medeltal 820 kronor pr har

„ „ „ högst 900 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 12206:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 10090:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 10 april 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Sven Andersson,

Adress: Storegården, Väla, Örslösa.

Anm.:

Skara den 27 april 19 42.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga III c.

REDOGÖRELSE

för Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942

i Väla och Örslösa socknar

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Lilla samfälligheten.

Åker	1.86	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	1.86	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 760:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 695:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 10 april 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Sven Andersson,

Adress: Storegården, Väla, Örslösa.

Anm.:

Skara den 27 april 1942.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942 i Väla, Örslösa och Norra Kedums socknar, Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Alfred Andersson, Storegården,

Gustav Gustavsson, Backa,

Erler Kihlström, Tåen,

Bernt Johansson, Ängsbo,

Johan Larsson, Hasselbacken,

Fru Elin Rydkvist, Halvfara,

Nils Nygren, Kvarnhagen,

Karl Johansson, Lägersberget,

Godsägare Einar Bergqvist, Kjellstorp, såsom pastoratsombud.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Karl Johansson, Lägersberget, och Gustav Gustavsson, Backa.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Sven Andersson, Storegården, Väla, Örslösa, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Gustav Gustavsson, Backa, och Erler Kihlström, Tåen.
Till styrelsesuppleant valdes Karl Johansson, Lägersberget.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes

Einar Bergqvist, Kjellstorp, och Carl Adamsson, Aggetorp.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Erler Kihlström, ägare av Väla Tåen 3^{3}, 3^{4}, 3^{5} och 3^{6} samt Väla Backa 7^{7},

Karl Johansson, ägare av Väla Bröckgården 6^{3},

Gustav Gustavsson, ägare av Väla Backa 7^{4},

Bernt Johansson, ägare av Väla Bäckgården 8^{4},

Alfred Andersson, ägare av Väla Storegården 10^{3} och 10^{4},

Elin Rydkvist, ägare av Kvarnehagen 1^{1},

Nils Nygren, ägare av Källstorp 1^{16},

Johan Larsson, ägare av Örslösa Liten Andersgården 5^{17}.

§ 5.

Ordförande i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för

företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Storegården den 10 april 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Karl Johansson

Gustav Gustavsson

- - - - - -

Bilaga IV b.

FÖRENING

Undertecknad delägare i Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942 inom Väla, Örslösa och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län, förklarar mig härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giver för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för min räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bräcka N. Kedum den 14/4 1942.

Gunnar Svensson

Bevittnas:

Karl Kjellberg John Sjöström

- - - - -

Bilaga IV c.

Protokoll, fört vid kyrkostämma med Örslösa pastorat i Örslösa den 18 maj 1942.

§ 1.

Kyrkostämman var utlyst för besluts fattande, huruvida lån ur statens avdikningslånefond skall sökas till Örslösa Klockarebols andel i Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942.

Kyrkostämman be-slöt enhälligt, att dylikt lån skulle sökas och uppdrog åt godsägare Einar Bergqvist, Kjellstorp, Örslösa, att verkställa detta stämmans beslut.

Dag som ovan

Justerat:

Herbert Jansson A. Jansson

Jakob Svensson ordf.

Justeringen kungjord i Örslösa och Gillstads kyrkor den 24 maj 1942, betygar

A. Jansson

- - - - -

Bilaga IV d.

Statens extra lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

Skara.

Hos stiftsnämnden har Ni - med förmälan att Örslösa pastorat beslutat att för ecklesiastika lönebostället Örslösa Klockarebolet 1/7 i Örslösa socken deltaga i lån ur statens avdikningslånefond för bestridande av kostnaderna för "Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942" - anhållit att stiftsnämnden ville lämna tillstånd härtill.

Yttrandet i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämnds ordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån m.m. medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 25 augusti 1942.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren.

Bengt Gierup.

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

	Södra	Norra	Lilla	Summa
	samfälligheten			
Båtnad	17889:-	12206.10	760.80	
Kostnad	17205:48	10643:95	733:09	
Relativ kostnad	0.96	0.87	0.96	
Bidrag i % av kostnad	48.60	45.45	48.60	
Beräknat bidrag	8361:86	4837:68	356:28	13555.82
BIDRAG utgår med	8358:27	4835.60	356:13	13550:-
Lånesökandenas andel				
i procent	98.004	100.00	100.00	
i båtnad	17532:-	12206.10	760.80	
i kostnad	16862:05	10643:95	733:09	
i bidrag	8191:44	4835:60	356:13	
Beräknat lånebelopp	8670:61	5808:35	376:96	14855:92
LÅN utgår med	8667:15	5806:04	376:81	14850:-

Skara den 8 oktober 1942.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
Södra	44.22		44.22	17205:48	17889:-	0.96
Norra	40.32	0.83	41.15	10643:95	12206.10	0.87
Lilla	1.86		1.86	733:09	760.80	0.96
Summa	86.40	0.83	87.23	28582:52	30855.90	
			Lånesökandenas andel.			
Södra	42.91		42.91	16862:05	17532:-	
Norra	40.32	0.83	41.15	10643:95	12206:10	
Lilla	1.86		1.86	733.09	760:80	
Summa	85.09	0.83	85.92	28239:09	30498:90	

Skara den 8 oktober 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Södra samfälligheten.						
1/2			Norra Kedums socken							
1/2	3	2	Kedum Stommen eller	Carl Adamsson, Harry						
			Marbogården	Keding och Ernst Keding		37				37
			Örslösa socken.							
avs.	1	2	Källstorp	Gunnar Svensson	2	80			2	80
			Väla socken							
1/2	10	2	Väla Storegården	Fritz Lindeberg		94				94
1/8	10	3	D:o	Alfred Andersson	8	22			8	22
3/8	10	4	D:o	D:me	21	02			21	02
avs.	7	7	Väla Backa	Erler Kihlström		33				33
1/4	7	4	D:o	Gustav Gustavsson	3	89			3	89
1/6	8	4	Väla Bäckgården	Bernt Johansson	4	01			4	01
1/120	3	5	Väla Tåen	Erler Kihlström		76				76
1/120	3	4	D:o	D:me		88				88
1/120	3	3	D:o	D:me		81				81
avs.	3	6	D:o	D:me		19				19
				Norra samfälligheten.						
			Örslösa socken							
1/15	1	16	Källstorp	Nils Nygren	3	64			3	64
1/4	7	1	Örslösa Klockarebolet	Eckl. löneboställe	1	74			1	74
avs.	1	1	Kvarnehagen	Elin Rydkvist	4	45			4	45
avs.	5	17	Örslösa Liten Andersg:n	Johan Larsson	2	03			2	03
			Väla socken							
avs.	6	3	Väla Bröckgården	Karl Johansson	7	83			7	83
3/8	10	4	Väla Storegården	Alfred Andersson	4	57		83	5	40
1/4	7	4	Väla Backa	Gustav Gustavsson	16	06			16	06
				Lilla samfälligheten						
			Väla socken							
1/4	7	4	Väla Backa	Gustav Gustavsson	1	17			1	17
1/6	8	4	Väla Bäckgården	Bernt Johansson		69				69
				Summa	86	40		83	87	23

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
39	20	35	72	1	86		10	37	68	0.96	48.60	18	30		
882	70	804	73	41	91	2	27	848	91	"	"	412	40	436	35
317	80	289	83	15	10		82	305	75	"	"	148	53		
2884	70	2630	15	136	99	7	42	2774	56	"	"	1347	85	1426	13
8494	50	7744	64	403	37	21	84	8169	85	"	"	3968	84	4199	33
126	30	115	15	6	-		32	121	47	"	"	59	01	62	44
1863	90	1699	34	88	51	4	79	1792	64	"	"	870	85	921	42
2040	60	1860	48	96	90	5	25	1962	63	"	"	953	43	1008	80
318	90	290	81	15	15		82	306	78	"	"	149	03	157	68
432	-	393	89	20	51	1	11	415	51	"	"	201	85	213	57
402	-	366	48	19	09	1	03	386	60	"	"	187	81	198	72
86	40	78	78	4	10		22	83	10	"	"	40	37	42	71
876	30	543	20	28	29	1	53	573	02	0.87	45.45	260	35	312	60
410	30	320	67	16	70		91	338	28	"	"	153	68	184	51
1360	50	1118	63	58	26	3	15	1180	04	"	"	536	07	643	66
334	-	305	28	15	90		86	322	04	"	"	146	32	175	69
1840	40	1212	27	63	14	3	42	1278	83	"	"	581	-	697	60
2121	90	1939	41	101	01	5	47	2045	89	"	"	929	45	1115	98
52 62	70	46 50	54	242	20	13	11	4905	85	"	"	2228	73	2676	00
489	-	446	68	23	22	1	26	471	16	0.96	48.60	228	88	242	18
271	80	248	32	12	91		70	261	93	"	"	127	25	134	63
30855	90	27095	-	1411	12	76	40	28582	52			13550	-	14850	-

Skara den 8 oktober 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942 i Väla och Örslösa socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:-	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden		10:65
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Föreningsskrivelser rörande ansökning om lån		3:-
Tillståndsbevis från stiftsnämnd		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel /§ 44/		12:30
Avskrift av betänkandet med bilagor	19 sidor à 0.55	10:45
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökanden och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-

Summa kronor 76:40

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 8 oktober 1942

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1- 18, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

