



Akt nr:

R-E1a-0933

AU$R-E1a-0933

228

godk. efter ändr.

3/8
4/4

Reversal till A. Daniel

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 19/1 1945
godkänd den 26/1 1945

R 3*0933
1064

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 till Östorps dikningsföretag av år 1942 i Bäreberg och Främmestads socknar av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtusentrehundra (5.300) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtusentrehundranittio (5.390) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Östorps Stockgården den 4 januari 1945

David Thorén

ägare av 1/8 mtl. Östorps Stockgården

Att Lantbrukaren David Thorén, Östorps Stockgården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

David Andersson

Adress Östorps Bäreberg

David Andersson

Adress Östorps Bäreberg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0933
1075

Handlingar angående
Östorps dikningsföretag av år 1942
i Bärebergs och Främmestads socknar
av Skaraborgs län,
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1942 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Östorp Lillegården m.fl. hemman i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

Den 17 oktober **1941.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Främmestads sockens **kyrka uppläst och** i Skaraborgs Läns Tidning **införd kungörelse /Bil. 3 a -b / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan** 10.30 **hos** Karl Augustsson, Lillegården, Östorp, **varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillständeskommit skiftesgodemännen

Samuel Johansson, Toltorp, Bäreberg, och

Johannes Nilsson, Krusegården, Bäreberg,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Karl Augustsson, Östorp Lillegården,

Ture Movitz, "

Snickare Lars Hurtig, Östhalla,

Karl Svensson, Uppegården,

David Thorén, Östorp Stöckgården,

Johan Svensson, Uppegården,

Anders Svantesson, Östorp Stöckgården,

såsom övriga sakägare:

Murare Hans Östlund, Östorp Stöckgården,

K.A. Andersson, Östorp Stöckgården, jämväl såsom ombud för Arvid Andersson och David Andersson, Östorp Stöckgården,

Anders Augustsson, Hallagärdet,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, landstingsman Josef Andersson, Backebo, Helås.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Johan Svensson, Uppegården, och Anders Svantesson, Stöckgården, ingingo förening med sökandena till förrättningen. Föreningen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Vägstyrelsens ordförande meddelade att vägdistriktet komme att utföra och bekosta tvenne rörledningar under allmänna vägen samt för varje ledning en brunn nedströms vägen.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 10 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6 kr pr dagsverke.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort. Någon kungörelse ansågs ej erforderlig.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Samuel Johansson ..... Johs. Nilsson .....

Biträdande gode män.

Den 3 juli 1942.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Karl Augustsson, Lillegården,

Ture Movitz, Lillegården,

Lars Hurtig, Östhalla,

Karl Svensson, Uppegården,

David Thorén, Stöckgården, jämväl såsom ombud för Nils Svensson, Huggarebo, enl. fullm. /Bil. 7 a/,

Hans Östlund, Stöckgården,

Johan Svensson, Uppegården,

K.A. Andersson, Stöckgården, jämväl såsom ombud för Arvid Andersson, Stöckgården, enl. fullm. /Bil. 7 b/ och David Andersson, Stöckgården, enl. fullm. /Bil. 7 c/,

Åke Kristiansson såsom ombud för C.G. Johansson, Lillegården,

Anders Augustsson, Hallagärdet,

Anders Svantesson, Stöckgården.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av **David Thorén, Östorp Stöckgården, Bäreberg.**

§ 13.

En av C.G. Johansson, Östorp Lillegården, ingiven skrivelse /Bil. 8/ upplästes. Skrivelsen föranledde ingen synemännens åtgärd.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Östorp den 3 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Johs. Nilsson Samuel Johansson

Biträdande gode män.

N. e V. L. 37-109
1940

7

SKARABORGS LÄNS
2 9 OKT. 1940
LANDSKANSLI

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östorp och Hallagärdet i Bårebergs Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Bårebergs

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Karl Augustsson

adress Östorp

pr Bårebergs

Telefon:

Östorp den 17 okt. 1940

Karl Augustsson

Karl Svensson

David Fransén

Lars Hultz

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Örlarp Stäckgården	Karl Augustsson
" Lillegården	" "
" " "	Ture Mårils
Hagabacken	" "
Örlhalla	Lars Hurtig
Huggarebo	Nils Svensson
Hallagården	Anders Augustsson
Örlarp Stäckgården	Hans Östlund
" "	Karl Svensson
" "	David Karlén

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM
367155

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

+ Bäcebergs och Skånumestads 9

Bilaga 2.

D. o. V.D. 37 - 109
1940

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 november *19*~~3~~40.

Carl Mannerfelt.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

Einar Johnson.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Östorp Stöck- eller Olof Töresgården, Östorp Lille- eller Olof Töresgården och Hagabacken i Bärebergs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Augustsson, Lillegården, Östorp, fredagen den 17 oktober 1941 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Huggarebo i Bärebergs socken och Hallagärdet i Främmestads socken komma att beröras.

Skara den 26 september 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Bärebergs sockens kyrka den ..... 1941, betygas

.....

.....

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Främmestads sockens kyrka den 5.10.1941 vid för Främmestad och Bäreberg gemensam gudstjänst, betygas

Ernst Öfverholm

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningarna, varder till mig återsänd.

Skara den 26 september 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Östorp Stöck- eller Olof Töresgården, Östorp Lille- eller Olof Töresgården och Hagabacken i Bärebergs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Augustsson, Lillegården, Östorp, fredagen den 17 oktober 1941 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan. Av förättningen torde Huggarebo i Bärebergs socken och Hallagärdet i Främmestads socken komma att beröras.

Skara den 26 september 1941.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto
30170

har 13 Kronor 30 öre
girerats till:
Skaraborgs Läns
Tidning, Skara

BOKFÖRT
14.OKT.1941

BOKFÖRT
14 10 41
GIROKONTORET

Kupong nr 17

Fol.

SKARA den 3o sept. 1941

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE.

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1884
SKARA TIDNING
GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS
TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

Lantbr-ing. Herr E. Öfverholm
S k a r a

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 41							
Sept.3o	9192	Kung. ang. torrläggn. - Östorp Stöck- eller Olofs Töresgården m.fl.i Bärebergs socken	1	83			13,3o
		Kronor					13,3o

Räkning likviderás senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Vid likvids ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Bilaga 4.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Augustsson, Lillegården, fredagen den 17 oktober 1941 klockan 10.30, för torrläggning av mark tillhörande Östorp Lillegården m.fl. hemman i Bärebergs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 26 september 1941 till:

Skiftesgodemannen Samuel Johansson, Toltorp, Bäreberg,

Skiftesgodemannen Johannes Nilsson, Krusegården, Bäreberg,

Karl Augustsson, Östorp Lillegården, "

Ture Movitz, " "

Snickare Lars Hurtig, Östhalla, "

Karl Svensson, Uppegården, "

David Thorén, Östorp Stöckgården, "

Murare Hans Östlund, Östorp Stöckgården, "

Johan Svensson, Uppegården, "

Arvid Andersson, Östorp Stöckgården, "

K.A. Andersson, " "

David Andersson, " "

Anders Svensson, " "

C.G. Johansson, Östorp Lillegården, "

Nils Svensson, Huggarebo, "

Anders Augustsson, Hallagärdet, Främmestad,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, landstingsman Josef Andersson, Backebo, Helås.

Skara den 26 september 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Karl Augustsson, Lillegården, fredagen den 3 juli 1942 klockan 11, avsändes den 17 juni till samtliga i ovanstående förteckning upptagna gode män och sakägare utom vägstyrelsens ordförande.

Skara den 17 juni 1942.

Bilaga 5.

Förening

Undertecknade, delägare i det företag, som avser dikning av nattenbeonämnda marker inom Åstorps stockgärdes m. fl. hemman i Bäcketorps socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till företrädningen och yrka att anlagget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig tomläggning beredes även marken.

Uppegården och Lillegården per Bäcketorp
den 17 augusti 1941.

Johan Svensson. Anders Svantesson

Föreslående förening svitsordes av oss nyssnämnde

Lars Gerhardsberg

Johs. Nilsson Samuel Johansson

Bilaga 6 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Östorps dikningsföretag av år 1942.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östorp Lille- eller Olof Töresgården m.fl. hemman i Bärebergs socken av Skaraborgs län berörs allmänna vägen Bärebergs hpl - Främmestad på två ställen:

1./ Cirka 1700 meter nordnordöst om Bärebergs hpl. Vid sidan om den befintliga trumman, vilken ligger för grunt, föreslås en 6" betongrörsledning i lutning 3:1000. Vattensamlingsområde: cirka 5 hektar.

2./ Cirka 1900 meter nordnordöst om Bärebergs hpl. Den här befintliga trumman är mycket bristfällig och ligger för grunt. Här föreslås en 9" betongrörsledning i lutning 2.5:1000. Vattensamlingsområde: 18 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 20 april 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

15

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Bilaga 6 b.

Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Beträffande Östorps dikningsföretag av år 1942.

Mot de av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning genom allmän väg har jag intet att erinra.

Innan arbetet får påbörjas skall vägstyrelsens ordförande inom Skaraborgs läns västra vägdistrikt därom underrättas och länsstyrelsens tillstånd till vägens genomgrävande inhämtas.

Mariestad den 22 april 1942.

A. Westgren.

Bilaga 7a

FULLMAKT

för David Thorén eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östarps Lillegården m. fl. hemman i Bäreberga Fräntorps socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Huggarebo den 27 – 6 1942

Nils Svensson

Bevittnas:

Alfred Svensson

Karl Svensson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

17

Fullmakt

Bilaga 7 b.

för K. A. Andersson att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östorps Lillegården m. fl. hemman i Bäcebergs socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Östorps Stöckgården den 2 juli 1942

Arvid Andersson

Bevittnas:

J. Jonsson

David Andersson

Bilaga 7 c.

Bilaga .....

FULLMAKT

för K. A. Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östorps Lillegården m. fl. hemman i Bäcebergs socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Östorps Stöckgl. den 2 juli 1942

David Anderssan

Bevittnas:

J. Jonsson

Arvid Anderssen

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

38500

Bilaga 8.

Till

Förrättningsmannen.

Ang.torrläggning av mark tillhörande Östorp Lillegården m.fl.hemman i Bärebergs socken.

I detta ärende,som förekommer till behandling den 3 juli 1942 kl.11,får jag härmed såsom ägare till 1/10-dels mantal Östorp Lillegården framhålla följande:

Jag bestrider bestämt att deltaga i dikets fördjupande och underhåll,enär jag icke har något nytta av ifrågavarande flodike. Jag yrkar,att de personer,som för sina fastigheter hava nytta av diket,måtte åläggas att nedlägga täckdikningsrör av tio tums storlek,ivad diket går genom mina marker.I dikets östra del går något vatten ut från min fastighet,men för denskull behöver icke diket fördjupas,enär lutningsförhållandena äro sådana,att vattnet likväl avrinner.

Om så skulle vara,att diket skulle breddas, så anhåller jag om skälig ersättning för uppkommem markförlust samt ersättning för uppläggning av jord,tills densamma av företaget utjämnats i vederbörlig ordning.

Denna inlaga må ingivas av innehavaren,som befullmäktigas att vid sammanträdet och ev.blivnande flera sammanträden utföra och bevaka min talan,dock utan rätt för ombudet att ändra mina yrkande här ovan.

Omstående vitsordas,

Östorp Lillegården, Bäreberg den 30 juni 1942.

C. G. Johansson

Hemmansägaren C.G.Johanssons egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Oscar Thulesen

Anna-Lisa Berg

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingsgrunder.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällig-betet A-D.			
			Bäcebergs socken			
1/16	2 11		Östorp Stöck- eller Olof Töresgården	Johan Svensson		
				betesmark, förbättras ej	1	
				åker, "	2	
				" "	3	
				" "	4	
				" "	5	
				näg	6	
				åker, mylla på lera	36	7.70
				" förbättras ej	37	
				Summa:		
389384 2924295	3 16		Östorp Lille- eller Olof Töresgården	Anders Svantesson		
				åker, mylla på lera	7	6.60
				" "	8	6.85
				" "	9	6.95
				" "	10	7.10
				" "	11	6.90
				" "	12	7.55
				" "	13	7.50
				tomt	14	7.50
				näg	15	
				Summa:		
1/8	2 10		Östorp Stöck- eller Olof Töresgården	David Thorin		
				åker, mylla på lera	16	7.65
				" , förbättra ej	17	
				" , mylla på lera	18	(8.75)
				Öncefören:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							16									
							18									
							19									
							21									
							23									
							08									
30	92							790	726	80	1000	920	-	210	193	20
						1	97									
	92					3	02		726	80		920	-		193	20
55	04							540	21	60	1000	40	-	460	18	40
30	10							790	79	-	"	100	-	210	21	-
35	26							740	192	40	"	260	-	260	67	60
30	37							790	292	30	"	370	-	210	77	70
50	21							590	123	90	"	210	-	410	86	10
25	35							830	290	50	"	350	-	170	59	50
" 30	24							"	199	20	"	240	-	"	40	80
	16							790	126	40	"	160	-	210	33	60
							10									
	173						10		1325	30		1730	-		404	70
35	162							740	1198	80	1000	1620	-	260	421	20
							66									
50	30							590	177	-	1000	300	-	410	123	-
	192						66		1375	80		1920	-		544	20

458.80
740
1198 80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	19	8.95
				" "	20	9.15
				väg	21	
				åker, mylla på lera	22	10.30
				" "	23	10.25
				" "	24	10.30
				" "	25	10.40
				" "	26	10.60
				" "	27	10.55
				" "	28	10.50
				" "	29	"
				" "	30	"
				" "	31	10.55
				väg	32	
				"	33	
				impediment	34	
				"	35	
				Summa:		
1/16	2[12]		Östorps Klöck- eller	Karl Svensson		
			Olofstorpsgården	impediment	38	
				åker, mylla på lera	39	10.10
				" "	40	9.70
				" "	41	9.40
				" "	42	9.30
				" "	43	"
				" "	44	9.50
				" "	45	9.50
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	92						66		1375	80		1920	–		544	20
30	18							790	142	20	1000	180	–	210	37	80
35	55							740	407	–	"	550	–	260	143	–
20							19									
50	02							290	5	80	700	14	–	410	8	20
55	07							260	23	40	"	63	–	440	39	60
90	03							160	4	80	1000	30	–	840	25	20
80	32							220	70	40	"	320	–	780	249	60
60	27							340	91	80	"	270	–	660	178	20
65	14							310	43	40	"	140	–	690	96	60
70	13							280	36	40	"	130	–	720	93	60
"	10							"	28	–	"	100	–	"	72	–
"	10							"	28	–	"	100	–	"	72	–
65	10							310	31	–	"	100	–	690	69	–
							03									
							02									
							05									
							03									
3	95						98		2288	–		3917	–		1629	–
							02									
10	05							870	43	50	1000	50	–	130	6	50
30	10							690	69	–	"	100	–	310	31	–
60	10							420	42	–	"	100	–	580	58	–
70	11							340	37	40	"	110	–	660	72	60
"	10							"	34	–	"	100	–	"	66	–
60	11							420	46	20	"	110	–	580	63	80
"	04							"	16	80	"	40	–	"	23	20
	61						02		288	90		610	–		321	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneryd		
				åker, mylla på lera	46	9.85
				" "	47	9.95
				" "	48	9.80
				" "	49	"
				" "	50	"
				" "	51	10.05
				väg	52	—
				åker, mylla på lera	53	10.60
				" "	54	10.90
				" "	55	"
				" "	56	10.65
				" "	57	10.80
				" "	58	10.95
				Summa:		
Avst	2 21		Östorp Stöck- eller Olof Töresgården	Hans Östlund		
				åker, mylla på lera	59	10.95
				" "	60	11.05
				land	61	11.25
				åker, mylla på lera	62	11.50
				" förhåtlkas ej	63	—
				" "	64	
				Summa:		
				Sammandrag för samfälleghetens A-D		
1/16	2 11		Östorp Stöck- eller Olof Töresgården	Johan Svensson		
389284/2924295	3 16		Östorp Lille- eller Olof Töresgården	Anders Svantesson		
1/8	2 10		Östorp Stöck- eller Olof Töresgården	David Thorén		
1/16	2 12		"	Karl Svensson		
Avst	2 21		"	Hans Östlund		
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	61						02		288	90					321	10
	06							740	44	40	1000	60	–	260	15	60
	07							590	41	30	"	70	–	410	28	70
	08							460	36	80	"	80	–	540	43	20
	10							"	46	–	"	100	–	"	54	–
	10							"	46	–	"	100	–	"	54	–
	13							690	89	70	"	130	–	310	40	30
							06									
	16							310	49	60	1000	160	–	690	110	40
	13							340	44	20	"	130	–	660	85	80
	11							"	37	40	"	110	–	"	72	60
	08							"	27	20	"	80	–	"	52	80
	08							280	22	40	"	80	–	720	57	60
	07							380	26	60	"	70	–	620	43	40
1	78						08		800	50		1780	–		979	50
	08							420	33	60	1000	80	–	580	46	40
	08							500	40	–	"	80	–	500	40	–
	06							500	30	–	1200	72	–	700	42	–
	04							540	21	60	1000	40	–	460	18	40
							02									
							02									
	26						04		125	20		272	–		146	80
	92					3	02		726	80		920	–		193	20
1	73						10		325	30		1730	–		404	70
3	95						98		2288	–		3917	–		1629	–
1	78						08		800	50		1780	–		979	50
	26						04		125	20		272	–		146	80
8	64					4	22		5265	80		8619	–		3353	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällig hetet D-N.			
			Främmestads socken			
1/4	1 2		Hallagärdet	Anders Augustsson		
				åker, mylla på lera	65	12.70
				" "	66	12.65
				Summa:		
			Räckeryds socken			
ans	2 13		Östorps Stäck- eller	Lars Hurtig		
			Olof Törnesgården	åker, mylla på lera	67	12.75
				Summa:		
	1 3		Huggarebo	Nils Svensson		
				hetesmark	68	12.70
				Summa:		
474/101 1949/300	3 17	ans.	Östorps Lille- eller	Lars Hurtig		
			Olof Törnesgården	åker, mylla på lera	69	1280
				" "	70	1305.
				" "	71	1300
				" "	72	1280.
				" förbättras ej	73	—
				" "	74	—
				" "	75	—
				Summa:		
1/10	3 7		Östorps Lille- eller	Karl Augustsson		
			Olof Törnesgården	åker, mylla på lera	76	1305
				" förbättras ej	77	
				impediment	78	
				Summa:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
75		73							380	277	40	1000	730	–	620	452	60
80		42							340	142	80	"	420	–	660	277	20
	1	15								420	20		1150	–		729	80
75		16							380	60	80	1000	160	–	620	99	20
		16								60	80		160	–		99	20
90						10			100	10	–	400	40	–	300	30	–
						10				10	–		40	–		30	–
70		34							420	142	80	1000	340	–	580	197	20
65		12							460	55	20	"	130	–	540	64	80
70		21							420	88	20	"	210	–	580	121	80
"		28							"	117	60	"	280	–	"	162	40
							09										
							12										
							03										
		95					24			403	80		950	–		546	20
100		79							220	173	80	1000	790	–	780	616	20
							06										
							02										
		79					08			173	80		790	–		616	20

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	3 5		Östorps Lilla- eller	Ture Mårtsson		
			Olof Tårasgården	åker, mylla på lera	79	13.70
				" "	80	13.80
				" mylla på själa	81	14.60
				" mylla på lera	82	15.25
				Summa:		
Avst	3 21		Östorps Lilla- eller	Ture Mårtsson		
			Olof Tårasgården	åker, mylla på lera	83	15.10
				" "	84	"
				" "	85	15.05
				" "	86	14.80
				" "	87	14.60
				Summa:		
1/8	2 2		Östorp Stök- eller	Karl Augustsson		
			Olof Tårasgården	åker, mylla på lera	88	13.55
				" "	89	13.70
				" "	90	13.95
				väg	91	—
				Summa:		
			Sammandrag för samfälligheten D-N			
			Främmestads socken			
1/4	1 2		Hallagärdet	Anders Augustsson		
			Bäcke bergs socken			
			Östorps Stök- eller			
ans	2 13		Olof Tårasgården	Lars Hurtig		
	1 3		Huggarebo	Nils Svensson		
474101			Östorps Lilla- eller			
1949500	3 17	ans	Olof Tårasgården	Lars Hurtig		
1/8	3 7		"	Karl Augustsson		
				Ödestäcke		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							420	105	-	1000	250	-	580	145	-
	16							500	80	-	"	160	-	500	80	-
	40							310	124	-	800	320	-	490	196	-
	68							420	285	60	1000	680	-	580	394	40
1	49								594	60		1410	-		815	40
	30							590	177	-	1000	300	-	410	123	-
	24							"	141	60	"	240	-	"	98	40
	26							"	153	40	"	260	-	"	106	60
	18							420	75	60	"	180	-	580	104	40
	21							280	58	80	"	210	-	720	151	20
1	19								606	40		1190	-		583	60
	48							310	148	80	1000	480	-	690	331	20
	43							280	120	40	"	430	-	720	309	60
	22							250	55	-	"	220	-	750	165	-
							24									
1	13						24		324	20		1130	-		805	80
	15								420	20		1150	-		729	80
	16								60	80		160	-		99	20
					10				10	-		40	-		30	-
	95						24		403	80		950	-		546	20
	79						08		173	80		790	-		616	20
3	05				10		32		1068	60		3090	-		2021	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
1/8	3 5		Östorps Lide- eller Olof Töresgården	Ture Movitz		
Avst	3 21		"	Summa:		
1/8	2 2		Östorps Stöck-eller Olof Töresgården	Karl Augustsson		
				Summa:		
			Sanfällig heten O-Ö.			
			Bäcebergs socken			
5/56	2 8		Östorps Stöck-eller Olof Töresgården	David Andersson åker, mylla på lera	92	660
				" "	93	665
				Summa:		
1/8	2 6		Östorps Stöck-eller Olof Töresgården	K. A. Andersson åker, mylla på sand	94	715
				" "	95	735
				Summa:		
1/8	2 7		Östorps Stöck-eller Olof Töresgården	David Andersson åker, mylla på sand	96	765
				Summa:		
Avs	2 18		Östorps Stöck-eller Olof Töresgården	Anders Svantesson åker, mylla på lera och sand	97	765
				Summa:		
1/16	2 11		Östorps Stöck-eller Olof Töresgården	Johan Svensson åker, mylla på lera	98	775
				" , förkastas ej	99	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	05				10		32		1068	60		3090	–		2021	40
1	49								594	60		1410	–		815	40
1	19								606	40		1190	–		583	60
1	13						24		324	20		1130	–		805	80
6	86				10		56		2593	80		6820	–		4226	20
	21							540	113	40	900	189	–	360	75	60
	21							570	119	70	"	189	–	330	69	30
	42								233	10		378	–		144	90
	11							600	66	–	900	99	–	300	33	–
	12							660	79	20	"	108	–	240	28	80
	23								145	20		207	–		61	80
	44							690	303	60	900	396	–	210	92	40
	44								303	60		396	–		92	40
	80							630	504	–	900	720	–	270	216	–
	80								504	–		720	–		216	–
	86						09	770	662	20	1000	860	–	230	197	80
	86						09		662	20		860	–		197	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1406594 14621475	3 14		Östorp Lille- eller Olof Tönesgården	Karl Augustsson		
				åker, sandjord	100	
				" , mylla på lera	101	8.50
				" "	102	"
				" "	103	"
				" "	104	8.45
				" "	105	8.55
				" "	106	8.75
				" "	107	8.80
				" "	108	8.85
				" "	109	8.95
				" "	110	"
				" mylla på sand	111	9.30
				någ	112	
				"	113	
				Summa:		
1/8	3 7		Östorp Lille- eller Olof Tönesgården	Karl Augustsson		
				åker, mylla på sand	114	9.50
				" "	115	9.30
				" "	116	"
				" "	117	"
				" "	118	"
				" "	119	9.45
				" mylla på lera	120	9.20
				" "	121	9.15
				" "	122	9.10
				" "	123	"
				Öresjöres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							29									
	42							670	281	40	1000	420	—	330	138	60
	55							"	368	50	"	550	—	"	181	50
	31							"	207	70	"	310	—	"	102	30
	28							600	168	—	"	280	—	400	112	—
	31							630	195	30	"	310	—	370	114	70
	31							730	226	30	"	310	—	270	83	70
	30							"	219	—	"	300	—	"	81	—
	28							700	196	—	"	280	—	300	84	—
	27							670	180	90	"	270	—	330	89	10
	19							"	127	30	"	190	—	"	62	70
	62							690	427	80	900	558	—	210	130	20
							17									
							10									
3	84						56		2598	30		3778	—		1179	80
	16							810	129	60	900	144	—	90	14	40
	18							690	124	20	"	162	—	210	37	80
	16							720	115	20	"	144	—	180	28	80
	19							"	136	80	"	171	—	"	34	20
	18							"	129	60	"	162	—	"	32	40
	38							570	216	60	"	342	—	330	125	40
	19							470	89	30	1000	190	—	530	100	70
	22							430	94	60	"	220	—	570	125	40
	25							400	100	—	"	250	—	600	150	—
	23							"	92	—	"	230	—	"	138	—
2	14								1227	90		2015	—		787	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Ödesjärt		
				åker, mylla på lera	124	9.35
				" "	125	9.50
				Summa:		
1/8	2 2		Östorps Stock- eller	Karl Augustsson		
			Olof Törsgården	åker, mylla på lera	126	9.40
				trädgård	127	
				åker, mylla på lera	128	9.90
				" "	129	9.75
				" "	130	9.85
				" "	131	10.95
				" "	132	10.90
				" "	133	10.80
				" "	134	10.70
				" "	135	10.55
				" "	136	9.95
				" "	137	10.10
				äng	138	
				Summa:		
1/16	2 12		Östorps Stock- eller	Karl Svensson		
			Olof Törsgården	åker, mylla på lera	139	9.75
				" "	140	9.95
				" "	141	9.90
				" förbättras ej	142	
				" mylla på lera	143	10.20
				" "	144	9.80
				" "	145	9.65
				Öresjön		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	14								1227	90		2015	–		787	10
	21							570	119	70	1000	210	–	430	90	30
	22							670	147	40	"	220	–	330	72	60
2	57								1495	–		2445	–		950	–
	16							430	68	80	1000	160	–	570	91	20
	06							1000	60	–	1500	90	–	500	30	–
	13							630	81	90	1000	130	–	370	48	10
	13							530	68	90	"	130	–	470	61	10
	19							600	114	–	"	190	–	400	76	–
	11							630	69	30	"	110	–	370	40	70
	03							670	20	10	"	30	–	330	9	90
	09							"	60	30	"	90	–	"	29	70
	09							"	60	30	"	90	–	"	29	70
	07							600	42	–	"	70	–	400	28	–
	30							470	141	–	"	300	–	530	159	–
	30							570	171	–	"	300	–	430	129	–
							10									
1	66						10		957	60		1690	–		732	40
	14							530	74	20	1000	140	–	470	65	80
	16							670	107	20	"	160	–	330	52	80
	21							630	132	30	"	210	–	370	77	70
							04									
	10							970	97	–	1000	100	–	30	3	–
	12							870	104	40	"	120	–	130	15	60
	15							770	115	50	"	150	–	230	34	50
	88						04		630	60		880	–		249	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öxneföret	
				åker, myllajord lera	146
				" "	147
				" "	148
				Summa:	
			Sammandrag för samfälligheten O-Õ.		
			Bäcebergs socken		
5/56	2 8		Östorps Klöck- eller Olof Törsegården	David Andersson	
1/8	2 6		"	K. A. Andersson	
1/8	2 7		"	David Andersson	
1/16	2 18		"	Andreas Svantesson	
1/16	2 11		"	Johan Svensson	
1406/574			Östorps Lille- eller		
1462/1475	3 14		Olof Törsegården	Karl Augustsson	
1/8	3 7		"	Densamme	
			Östorp Klöck- eller		
1/8	2 2		Olof Törsegården	Densamme	
1/16	2 12		"	Karl Svensson	
				Summa:	
			Slutsammandrag.		
			Samfälligheten A-D.		
			" D-H		
			" O-Õ		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	88						04		630	60		880	–		249	40
	07							700	49	–	1000	70	–	300	21	–
	08							830	66	40	"	80	–	170	13	60
	04							930	37	20	"	40	–	70	2	80
1	07						04		783	20		1070	–		286	80
	42								233	10		378	–		144	90
	23								145	20		207	–		61	80
	44								303	60		396	–		92	40
	80								504	–		720	–		216	–
	86						09		662	20		860	–		197	80
3	84						56		2598	20		3778	–		1179	80
2	57								1495	–		2445	–		950	–
1	66						10		957	60		1690	–		732	40
1	07						04		783	20		1070	–		286	80
11	89						79		7682	10		11544	–		3861	90
8	64					4	22		5265	80		8619	–		3353	20
6	86			10			56		2593	80		6820	–		4226	20
11	89						79		7682	10		11544	–		3861	90
27	39			10		5	57		15541	70		26983	–		11441	80

Östorp den 3 juli 1942

Taxeringsnämnden

Statens a. d. Ebenhögingejör

Johs. Nilsson

Samuel Johansson

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-D								
-35										
0 -5	535	Sträckan A-B								
-35 +33										
0 -1	168	Schaktning av lera för								
		öppet dike m³	135	0.90			121	50		
+33 +37										
1 -1		18" betongrör m	4	6.50	26	-				
+37										
1 -5		6" " "	363	1.40	508	20	534	20		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	4	2:-	8	-				
		D:o samt påfyllning av								
		jord till föreskriven								
		höjd m	363	0.40	145	20	153	20		
+33										
1		Betonggjutning vid rörutlopp					40	-		
+37										
1		Brunn med 15" intag,								
		d = 0.60 m			45	-				
+35+67										
2 ,3 , 3.5		Brunn typ C, d = 0.45 m	4	30:-	120	-	165	-		
+33										
2		Rörtrumma typ B, d = 15"					55	-	1068	90
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		läggas c:a 15 %							161	10
							Summa:		1230	-
+88										
20-22	288	Sträckan B-C								
+2										
20 -22		5" tegelrör m	202	1.05	212	10				
+2 +88										
22 -22		4" " "	86	0.80	68	80	280	90		
+62 +2										
20 -22		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	140	0.35	49	-				
+2 +22										
22 -22		D:o "	20	0.45	9	-				
+22 +84										
22 -22		D:o "	62	0.35	21	70				
+84 +88										
22 -22		D:o "	4	1:-	4	-				
+62										
20 -20		D:o jämte påfyllning av								
		jord till föreskriven								
		höjd m	62	0.35	21	70	105	40		
+2										
22		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
		Överföres:			35	-	386	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			35	-	386	30		
+88 22		Brunn typ A, d = 0.30 m			25		60	-	446	30
		Tillägges c:a 15 %							63	70
							Summa:		510	-
+26 5 -9	426	Sträckan B-D								
+54 5 -7		5" tegelrör m	254	1.05	266	70				
+54 +26 7 -9		10" betongrör "	172	2.50	430	-	696	70		
+70 5 -6		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	170	0.45	76	50				
+70 +10 6 -7		D:o "	40	0.40	16	-				
+10 +37 7 -7		D:o "	27	0.70	18	90				
+47 +54 7 -7		D:o "	7	0.70	4	90				
+37 +47 7 -7		D:o med bergsprängning m	10	7:-	70	-	306	30		
+70 6		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
+54 7		" med 10" bräddavlopp								
		d = 0.60 m			40	-				
+67 8		" typ A, d = 0.60 m			45	-				
+26 9		" med 10" intag,								
		d = 0.60 m			45	-	165	-	1168	-
		Tillägges c:a 15 %							172	-
							Summa:		1340	-
		Samfälligheten D-N								
+26 +36 9 -10	110	Sträckan D-E								
		Schaktning för öppet dike av:								
		lera m^3	50	1:-			50	-		
		" med buskar "	45	1.20			54	-		
		bergsprängning "	35	14:-			490	-	594	-
		Tillägges c:a 15 %							91	-
							Summa:		685	-
+36 +89 10 -13	353	Sträckan E-F-G								
+36 +39 10 -10		9" betongrör m	3	2:20	6	60				
+44 +89 10 -13		" " "	345	2.20	759	-	765	60		
		Överföres:					765	60		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					765	60		
+44 +22 10 -11		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	78	0.75	58	50				
+22 +43 11 -13		D:o "	221	0.60	132	60				
+43 +89 13 -13		D:o "	46	0.85	39	10				
+36 +39 10 -10		D:o med bergsprängning	3	6:-	18	-	248	20		
+36 10		Betonggjutning vid rörutlopp					20	-		
+22+86+43+89 11,11,13,13		Brunn typ A, d = 0.60 m	4	45:-	180	-				
+23 12		" " B, d = 0.60 m			20	-	200	-	1233	80
		Tillägges c:a 15 %							186	20
+39 +44 10 -10	5	9" rörledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande samt brunn typ A, d = 0.60 m vid 10+44 bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt								
							Summa:		1420	-
+89 +13 13 -18	424	Sträcken G-H								
		5" tegelrör m	424	1.05			445	20		
+89 +50 13 -14		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	61	0.65	39	65				
+50 +14 14 -15		D:o "	64	0.85	54	40				
+14 +71 15 -16		D:o "	157	0.75	117	75				
+71 +41 16 -17		D:o "	70	0.65	45	50				
+41 +13 17 -18		D:o "	72	0.60	43	20	300	50		
+14+71+41+13 15,16,17,18		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-			140	-	885	70
		Tillägges c:a 15 %							134	30
							Summa:		1020	-
+65 25 -25	65	Sträckan F-J								
		3" tegelrör m	65	0.50			32	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	65	0.45			29	25		
+65 25		Brunn typ A, d = 0.30 m					25	-	86	75
		Tillägges c:a 15 %							13	25
							Summa:		100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+16 +73 39 -40 +16 +77 39 -39 +82 39 -40 +73 40 -40	157	Sträckan G-L-M									
		6" tegelrör	m	61	1.50	91	50				
		6" "	"	18	1.50	27	-				
		3" "	"	73	0.50	36	50	155	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	61	0.70	42	70				
		D:o	"	18	0.65	11	70				
		D:o	"	73	0.30	21	90	76	30		
+82 39 +73 40		Brunn typ A, d = 0.45 m				35	-				
		" " " d = 0.30 m				25	-	60	-	291	30
		Tillägges c:a 15 %								43	70
+77 +82 39 -39	5	6" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande samt brunn typ A, d = 0.45 m vid 39+77 bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.									
								Summa:		335	-
+89 +89 30 -31 +89 +52 30 -31 +52 +89 31 -31 +89 +34 30 -31 +48 +89 31 -31 +34 +48 31 -31 +89 31	100	Sträckan L-N									
		3" tegelrör	m	63	0.50	31	50				
		2" "	"	37	0.25	9	25	40	75		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	45	0.40	18	-				
		D:o	"	41	0.35	14	35				
		D:o jämte bergsprängning		14	8:-	112	-	144	35		
		Stensil						10	-	195	10
		Tillägges c:a 15 %								29	90
								Summa:		225	-
+90 35 -35 +38 35 -35 +38 +90 35 -35 +38 +90 35 ,35	90	Sträckan G-K									
		3" tegelrör	m	90	0.50			45	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	38	0.40	15	20				
		D:o	"	52	0.30	15	60	30	80		
		Brunn typ A, d = 0.30 m		2	25:-			50	-	125	80
		Tillägges c:a 15 %								19	20
								Summa:		145	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten O-Ö								
+80 100-102	280	**Sträckan O-P**								
+50 100-100	50	Schaktning av lera för								
		öppet dike m³	65	1:-			65	-		
+50 +80 100-102		9" betongrör m	230	2.20			506	-		
+50 +52 100-101		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	102	0.50	51	-				
+58 +67 101-101		D:o "	9	0.50	4	50				
+69 +80 101-102		D:o "	111	0.50	55	50				
+52 +58 101-101		D:o med bergsprängning	6	6:-	36	-				
+67 +69 101-101		D:o D:o	2	6:-	12	-	159	-		
+50 100		Betonggjutning vid rörutlopp					30	-		
+74 +80 101,102		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	850	-
		Tillägges c:a 15 %							130	-
							Summa:		980	-
+80 +89 102-107	509	**Sträckan P-Q-R-S-T-U**								
+80 +15 102-103		8" tegelrör m	35	2.10	73	50				
+15 +4 103-105		6" " "	189	1.50	283	50				
+4 +24 105-106		5" " "	120	1.05	126	-				
+24 +10 106-107		4" " "	86	0.80	68	80				
+10 +89 107-107		3" " "	79	0.50	39	50	591	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	35	0.85	29	75				
		D:o "	189	0.75	141	75				
		D:o "	120	0.40	48	-				
		D:o "	86	0.35	30	10				
		D:o "	79	0.45	35	55	265	15		
+40 +4 104,105, +24 +10 106,107 +89		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-	140	-				
107 +15 103		" " A, d = 0.30 m			25	-				
		" " B, d = 0.45 m			15	-	180	-	1036	45
		Tillägges c:a 15 %							153	55
							Summa:		1190	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+8 110-111	108	**Sträckan P-V**								
		5" tegelrör m	108	1.05			113	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	108	0.40			43	20		
+58 +8 110,111		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	226	60
		Tillägges c:a 15 %							33	40
							Summa:		260	-
+17 120-122	217	**Sträckan Q-X**								
+60 120-121		3" tegelrör m	160	0.50	80	-				
+60 +17 121-122		2" " "	57	0.25	14	25	94	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	160	0.35	56	-				
		D:o m	57	0.25	14	25	70	25		
+17 122		Stensil					10	-	174	50
		Tillägges c:a 15 %							25	50
							Summa:		200	-
+47 150-151	147	**Sträckan Y-R-Z**								
		3" tegelrör m	147	0.50			73	50		
+34 150-150		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	34	0.45	15	30				
+34 +11 150-151		D:o "	77	0.35	26	95				
+11 +47 151-151		D:o "	36	0.45	16	20	58	45		
+47 150,151		Brunn typ A, d = 0.30m	2	25:-			50	-	181	95
		Tillägges c:a 15 %							28	05
							Summa:		210	-
+88 130-130	88	**Sträckan S-Å**								
		3" tegelrör m	88	0.50			44	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	88	0.40			35	20		
+88 130		Brunn typ A, d = 0.30 m					25	-	104	20
		Tillägges c:a 15 %							15	80
							Summa:		120	-
+3 140-141	103	**Sträckan Ä-T-Ö**								
+55 140-140		4" tegelrör m	55	0.80	44	-				
+55 +3 140-141		3" " "	48	0.50	24	-	68	-		
		Överföres:					68	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					68	-		
		Grävning, läggning, och								
		återfyllning m	55	0.50	27	50				
		D:o "	48	0.45	21	60	49	10		
140,141 +3		Brunn typ A, d = 0.30 m	2	25:-			50	-	167	10
		Tillägges c:a 15 %							27	90
							Summa:		195	-
		Sammandrag:								
		Samfälligheten A-D								
535		Sträckan A-B					1230	-		
288		" B-C					510	-		
426	1249	" B-D					1340	-	3080	-
		Samfälligheten D-N								
110		Sträckan D-E					685	-		
353		" E-F-G					1420	-		
424		" G-H					1020	-		
65		" P-J					100	-		
157		" G-L-M					335	-		
100		" L-N					225	-		
90	1299	" G-K					145	-	3930	-
		Samfälligheten O-Ö								
280		Sträckan O-P					980	-		
509		" P-Q-R-S-T-U					1190	-		
108		" P-V					260	-		
217		" Q-X					200	-		
147		" Y-R-Z					210	-		
88		" S-Å					120	-		
103	1452	" Ä-T-Ö					195	-	3155	-
Summa:	4000						Summa:		10165	-

Östorp den 3 juli 1942.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets rörledningar och trumma godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Östorp den 3 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningsräkning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfällig hetet A-D.				
			Bäcebergs socken				
			Östorpstäkt- eller Olofstorpsgården				
10	389284 2924295	3 16	Anders Svenssons	sök			
			Östorps Klöck- eller Olofstorpsgården				
3	1/16	2 11	Johan Svensson	sök			
2	1/8	2 10	David Ahrén	sök			
4	1/16	2 12	Karl Svensson	sök			
	Avst.	2 21	— Hans Östlund				
			Summa:				
			Samfällig hetet D-H				
			Främmestads socken				
			Hallagärdet				
13	1/4	1 2	Anders Augustsson				
			Bäcebergs socken				
			Huggarebo				
		1 3	— Nils Svensson				
			Östorps Klöck- eller Olofstorpsgården				
5	avs.	2 13	Lars Hultig	sök			
1	1/8	2 2	Karl Augustsson	sök			
			Östorpstäkt- eller Olofstorpsgården				
11	474101 1975300	3 17	Lars Hultig	sök			
8	1/8	3 7	Karl Augustsson	sök			
7	1/8	3 5	Ture Mauritz	sök			
12	Avst.	3 21	Svensamme	sök			
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
404:70						371:76	12.07	25:17		
193:20						177:41	5.76	12:01		
1629:–						1496:26	48.58	101:30		
979:50						899:67	29.21	60:91		
146:80						134:90	4.38	9:14		
3353:20						3080:–	100.00	208:53		30.30
729:80						678:71	17.27	45:95		
30:–						27:90	0.71	1:89		
99:20						92:36	2.35	6:25		
805:80						749:45	19.07	50:74		
546:20						507:76	12.92	34:38		
616:20						572:99	14.58	38:79		
815:40						758:10	19.29	51:33		
583:60						542:73	13.81	36:74		
4226:20						3930:–	100.00	266:07		38.66

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfällig heten O-Ö.				
			Bäcebergs socken				
			Östorps Klök- eller Olof Tönesgården				
5/56	2 8	—	David Andersson				
1/8	2 6	—	K. A. Andersson				
1/8	2 7	—	David Andersson				
6 ans	2 18	Lön	Anders Svantesson	sök			
3/16	2 11	Lön	Johan Svensson	sök			
4/16	2 12	Lön	Karl Svensson	sök			
1/8	2 2	Lön	Karl Augustsson	sök			
			Östorps Lille- eller Olof Tönesgården				
1406594/1463775	3 14	Lön	Karl Augustsson	sök			
1/8	3 7	Lön	Svensamme	sök			
			Summa:				
			Sammandrag.				
			Samfälligheten A-D				
			" D-H				
			" O-Ö				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagare i vattenanläggningar med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
144:90						118:31	3.75	8:01		
61:80						50:48	1.60	3:42		
92:40						75:41	2.39	5:11		
216:–						176:68	5.60	11:96		
197:80						161:54	5.12	10:94		
286:80						234:10	7.42	15:85		
732:40						598:50	18.97	40:53		
1179:80						963:85	30.55	65:26		
950:–						776:13	24.60	52:56		
3861:90						3155:–	100.00	213:63	31.04	
3353:20						2080:–		208:53	30.30	
4226:20						3930:–		266:07	38.66	
3861:90						3155:–		213:63	31.04	
11441:30						10165:–		688:23	100.00	

Östersund den 3 juli 1942

Statens a. lantbruksingenjör


Joh. Nilsson

B. tillsammans med goda män

Samuel Johansson

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Östorp Stöck- eller Olof Töresgården och Östorp Lille- eller Olof Töresgården i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 26 november 1940 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 1 - 2 km nordväst om Bärebergs kyrka inom Nossans nderbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar be-

tecknas med bokstäverna A-B-C, B-D, D-E-F-G-H, F-J, G-K, G-L-M, L-N, O-P-Q-R-S-T-U, P-V, Q-X, R-Y, R-Z, S-Å, T-Ä och T-Ö.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava där så varit lämpligt direkt inmätts. Storleken uppgår till:

vid punkt B	38.0	hektar,	vid punkt L	4.8	hektar
22+ 2	3.2	"	M	2.3	"
C	1.6	"	N	0.4	"
6+70	28.0	"	101+74	17.4	"
8+67	22.0	"	P	15.5	"
D	20.8	"	Q	11.8	"
11+22	18.0	"	R	8.0	"
11+86	15.6	"	105+ 4	6.7	"
F	14.8	"	T	3.7	"
G	12.4	"	107+10	1.7	"
15+14	5.3	"	U	0.5	"
16+71	3.9	"	110+58	3.5	"
17+41	2.7	"	V	2.5	"

vid punkt	H	1.6 hektar,	vid punkt	Y	1.1 hektar
	J	1.1 "		Z	0.8 "
	K	0.7 "		Ö	1.1 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner. Rörledningen 1+37 - B - 7+54, vilken kombinerats med öppet yt- och flodvattendike, har beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Allmän väg berörd!

I företaget ingår anläggandet av en rörtrumma vid 2+33.

6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

7. Kostnad.

Enligt kostnads-förslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avlop-

pens färdigställande till 10.165 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i tre av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten A-D","Samfälligheten D-N" och "Samfälligheten O-Ö". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras repektive beräknade dikningskostnader och sedan

inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Samfälligheten A-D" för 30.30 % av företagets gemensamma kostnader,

"Samfälligheten D-N" " 38.66 % " " " "

"Samfälligheten O-Ö" " 31.04 % " " " " .

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sjutton kronor och 16 öre /17:16/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trumma skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1946 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola

därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av företagets trumma skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga trumma. Rörledning under allmän väg skall underhållas av vederbörande vägdistrikt.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Östorps dikningsföretag av år 1942".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Östorp den 3 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Johs. Nilsson Samuel Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Östorps likningsföretag av
år 1942 i Bårsbergs och
Främmestads nar socken och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		17+17 2+0 **Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	35	0,50			17	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.6	1,50		90		
		kroklinje „	6.0	3,00	18	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.1	6,00		60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 23 ar st.	119	0.17	20	23		
		har	27.39	1.06	29	03		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 19 ar st.	29	0.05	1	45		
		har	5.67	0.78	4	42		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.					78	63
		Överföres					96	13

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				96 13
aug.	11-13	**Avvägning.**				
nov.	19-21	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	33.06	0.50	16 53	
		avvägda punkter ... st.	360	0.03	10 80	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	1.8	2,00	3 60	
		i annan mark ... „		5,00		78 93
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar, ... st.	148	0.05	7 40	
		... har	33.06	0.10	3 30	10 70
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	148	0,04		5 92
		Markvärdering:				
okt.	17	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	238	0,06	14 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	119	0,12	14 28	43 06
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.7	3.-	5 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2.5	3.50	8 75	13 85
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	9	0.25	2 25	
		... „				
		... „				2 25
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	3/4	12,00		9 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	0.8	3,50	2 80	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.9	6,00	17 40	
		2) „ „ över 20 „ ... „	0.8	10,00	8 —	28 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	100	0,03	3 —	4 —
		Överföres				298 04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				298 04
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*	1	2,00	2 —	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*	1.6	2,50	4 —	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp *„*	2.4	4,00	9 60	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10 16	23 76
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	360	0,01		3 60
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	22	0,30	6 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*		0,20		8 60
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* *sid.*	8	3,00		24 —
1941 okt 17 1942 jan 3		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* *dagar*	1¾	12,00		21 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. allmän väg* *dagar*	½	12,00		6 —
1942 mars	16	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* *dagar*	⅓	12,00		4 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn 5 typer* *„*	1¼	12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning *„*	⅓	12,00	4 —	
		slamficka *„*		12,00		
						19 —
		Lösen för: *Summa kronor*				422 50
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet				
		övriga regalark blad *st.*			7 —	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer *st.*	148	0.07	10 36	
		har	33.06	0.14	4 63	
		Överföres			21 99	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 99	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 74	
		3) insättning av höjdlägestal st.	360	0,02	7 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	100	0,05	5 –	39 68
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	1.6	5.–	8 –	
		ändring av befintligt avlopp „	2.4	6.–	14 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 25	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 –	35 65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ „	1 7/12	12,00	19 –	
						19 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	52	0,55		28 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				127 43
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3.50 7.50)			11 –	25 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			32 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	13.5		81 –	
						113 –
		Summa kronor				138 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				422 50
		Lösen för kopior och avskrifter				127 43
		Övriga förrättningskostnader				138 30
		Summa kronor				688 23

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vista *häradsrätt.*

Östervåla *den* 3 juli *19*42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....


FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en rönna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar




Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.


Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar




Betonggjutning typ B²



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Svärdson

R-Ela-0933

Sodk. 2/245 3/8 44

1063

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Östorps

dikningsföretag av år 19 42 i Bärebergs och Främmestads

socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 30 okt 19 44

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.300

Lån från statens avdikningslånefond " 5.390

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 46

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren David Thorén

Adress: Östorp Stöckgården pr Bäreberg

Vid av undertecknad den 2 oktober 1944 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen med följande undantag:

på sträckan A - 2+60 har öppna avloppet i nederändan flyttats till i gränsen mellan Östorp 2^{11} och Östorp 2^{18} och den med öppet yt- och flodvattendike kombinerade 6"-ledningen ersatts med en heltäckt 12"-betongrörsledning, (upp till punkt 2+60, se ritn.)

på sträckan 9+26 - 10+39 har det föreslagna öppna avloppet ersatts med en heltäckt rörledning,

på sträckan L - N har den föreslagna ledningen fått ändrad sträckning.

Ändringarna hava markerats på ritningarna med grön färg.

Företaget förordas till godkännande. Dess kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

Skara

(Ingen ersättare S.L.

den 10 januari 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Östorps dikningsföretag av år 1942 i Bäreberga och Prämmestads socknar av Skaraborgs län.

Lån 5.390 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 oktober 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Bäreberga socken			
Östorp Stöck- eller Olof Töresgården	1/8	2^{2}	Karl Augustsson
D:o	1/8	2^{10}	David Thorén
D:o	1/16	2^{11}	Johan Svensson
D:o	1/16	2^{12}	Karl Svensson
D:o	avs.	2^{13}	Lars Hurtig
D:o	avs.	2^{18}	Anders Svantesson
Östorp Lille- eller Olof Töresgården	1/8	3^{5}	Ture Hovitz
D:o	1/8	3^{7}	Karl Augustsson
D:o	1406594/14621475	3^{14}	Karl Augustsson
D:o	389284/2924295	3^{16}	Anders Svantesson
D:o	474101/19495300	3^{17}	Lars Hurtig
D:o	avst.	3^{21}	Ture Hovitz
Prämmestads socken			
Hallagärdet	1/4	1^{2}	Anders Augustsson

Stockholm den 2 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

30/10 44

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Östorps dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Bärebergs socken	
1/8	2 2	Östorp Stöck- eller Olof Töresgården	Karl Augustsson
1/8	2 10	D:o	David Thorén
1/16	2 11	D:o	Johan Svensson
1/16	2 12	D:o	Karl Svensson
avs.	2 13	D:o	Lars Hurtig
avs.	2 18	D:o	Anders Svantesson
1/8	3 5	Östorp Lille- eller Olof Töresgården	Ture Movitz
1/8	3 7	D:o	Karl Augustsson
1406594/14621475	3 14	D:o	Karl Augustsson
389284/2924295	3 16	D:o	Anders Svantesson
474101/19495300	3 17	D:o	Lars Hurtig
Avst.	3 21	D:o	Ture Movitz
		Främmestads socken	
1/4	1 2	Hallagärdet	Anders Augustsson

Skara den 20 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid av undertecknad den 26 juli 1944 företagen kontrollavvägning av avlopp inom "Östorps dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen av

rörledningarna D - E

14+69 - H

39+82 - L - M

och L - N

kunde godkännas.

Skara den 27 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 1

Vid av ingenjör Rune Lundström den 15 juni 1943 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

0+94 - B - D och

B - C

i "Östorps diknigsföretag av år 1942" i Bärebergs och Främmestads socknar befanns att arbetet var utfört i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 16 juni 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr. 3

Vid av tekn. biträdet Rune Lundström den 18/11 1943 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

O-P-Q-R-105+4 och

P-V

i "Östorps dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 22 november 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 4.

Vid av assistent Rolf Lindqvist den ~~12~~ 11/5 1944 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

Q-X, Y-R-Z,
105+4 - S-T-U,
S-Å och Ä-T-Ö

i samfälligheten O-Ö av "Östorps dikningsföretag av år 1942" befanns läggningen utförd i så nära överensstämmelse med förslaget, att den kunde godkännas.

Å delar av sträckan Q-X hade jorden rasat ned, varjämte små vattenmängder vid sidan om rören icke syntes inträngа i ledningen. Markägaren, Karl Augustsson, befarade därför att ledningen vore avbruten eller slamfylld. Då vatten påfylldes, så att det stod över ledningen, sjönk det dock hastigt undan. Förhållandet att något vatten stannar kvar vid sidan om rören torde därför bero på, att slam inträngt i rörfogarna och tilltäppt dessa. Igenslamning av ledningen torde däremot icke ha ägt rum, men frågan bör avgöras genom att blotta B-brunnen vid Q och hälla på några hinkar vatten i stensilen vid X. Rinner detta ordentligt fram, kan återfyllningen verkställas; i annat fall bör ledningen grävas upp och läggas om, varvid den också bör grusas.

Om sugdikena grusas noggrant vid en framtida täckdikning för att underlätta vattnets inträngande i rören, torde inga som helst farhågor behöva hysas för att stammen icke skall fungera eller för försumpning av marken över densamma.

Skara den 13 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid av undertecknad den 20 juni 1944 företagen kontrollavvägning av avlopp inom "Östorps dikningsföretag av år 1942" befanns att öppna diket 0 - 100+50 samt läggningen av rörledningarna E - F - G,
F - J,
G - K
och G - 14+69
kunde godkännas.

Skara den 20 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

R 3*0933
1064
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1945
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Östorps dikningsföretag av år 1942

i Bärebergs och Främmestads socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Östorps dikningsföretag av år 1942" i Bärebergs och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 1 - 2 km nordväst om Bärebergs kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där området markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 3 juli 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av

i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg på två ställen. De här befintliga trummorna skola ersättas med rörledningar på större djup. Vägingenjören i Skaraborgs län, som tagit del av förslaget, har intet haft att erinra mot detsamma /Bil. 6 a-b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 3 juli 1942 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 5300 kronor från statens avdikningsanslag och 5390 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 20 oktober 1942

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	10165:00	
Ersättningar	0:00	10165:00
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	688:23	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd m.m.	68:95	757:18
Summa kronor:		10922:18

Skara den 20 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.922 kronor 18 öre varav å låntagarnas andel 10.484 kronor 86 öre

Stockholm den 30 oktober 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

Bilaga II.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 3 juli 1942 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Östorp och Hallagärdet m.fl. hemman i Bärebergs och Främmestads socknar av Skaraborgs län /Östorps dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1942.

I tjänsten:

Einar Weiss

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Östorps diknings- företag av år 19 42

i Bäreberga och Främmestads sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samfälligheten A - D

Åker	8.64	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	8.64	har

Markens blivande värde i medeltal 997 kronor pr har

" " " högst 1000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 3.353:20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3.080:00 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 3 juli 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: David Thorén

Adress: Östorp Stöckgården, Bäreberg

Anm.:

Skara den 12 oktober 19 42

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Östorps diknings- företag av år 1942

i Bärebergs och Främmestads sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samfälligheten D - N.

Åker	6.86	har
Äng och odlingsmark		„
Annan duglig mark	0.10	„
Tillsammans	6.96	har

Markens blivande värde i medeltal 980 kronor pr har

„ „ „ högst 1000 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 4.226:20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3.930:00 „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 3 juli 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: David Thorén

Adress: Östorp Stöckgården, Bäreberg

Anm.:

Skara den 12 oktober 1942

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
192586

Bilaga III c.

REDOGÖRELSE

för Östorps diknings- företag av år 19 42

i Bärebergs och Främmestads sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samfälligheten O - Ö.

Åker	11.89	har
Äng och odlingsmark		„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	11.89	har

Markens blivande värde i medeltal 970 kronor pr har

„ „ „ högst 1000 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 3.861:90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3.155:00 „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 3 juli 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: David Thorén

Adress: Östorp Stöckgården, Bäreberg

Anm.:

Skara den 12 oktober 19 42

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
192586

Bilaga. IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Östorps dikningsföretag av år 1942 i Bärebergs och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Karl Augustsson, Lillegården,

Ture Movitz, Lillegården,

Lars Hurtig, Östhalla,

Karl Svensson, Uppegården,

Johan Svensson, Uppegården,

David Thorén, Stöckgården, jämväl såsom ombud för Nils Svensson Huggarebo,

Hans Östlund, Stöckgården,

K.A. Andersson, Stöckgården, jämväl såsom ombud för Arvid och David Andersson, Stöckgården,

Åke Kristiansson såsom ombud för C.G. Johansson, Lillegården,

Anders Svantesson, Stöckgården,

Anders Augustsson, Hallagärdet.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Ture Movitz och Anders Svantesson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes David Thorén, Östorp Stöckgården, Bäreberg, vilken tillika utsågs till ordförande,

samt Karl Augustsson, Östorp Lillegården, och Lars Hurtig, Östhalla.

Till styrelsesuppleant valdes Hans Östlund, Östorp Stöckgården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes K.A. Andersson, Östorp Stöckgården, och Johan Svensson, Uppegården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka stasbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Karl Augustsson, ägare av Östorp Stöckgården 2^{2} samt Östorp Lillegården 3^{7} och 3^{14},

David Thorén, ägare av Östorp Stöckgården 2^{10},

Johan Svensson, ägare av Östorp Stöckgården 2^{11},

Karl Svensson, ägare av Östorp Stöckgården 2^{12},

Lars Hurtig, ägare av Östorp Stöckgården 2^{13} och Östorp Lillegården 3^{17},

Anders Svantesson, ägare av Östorp Stöckgården 2^{18} och Östorp Lillegården 3^{16},

Ture Movitz, ägare av Östorp Lillegården 3^{5} och 3^{21}

Anders Augustsson, ägare av Hallagärdet 1^{2}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet söka i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,

som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtag i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Östorp den 3 juli 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Anders Svantesson

Ture Movitz

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

	Samfälligheten			
	A - D	D - N	O - Ö	
Hela företaget				
Båtnad	3353:20	4226:20	3861:90	
Kostnad	3309:42	4222:73	3390:03	
Relativ kostnad	0.99	1.00	0.88	
Bidrag i % av kostnad	49.65	50.00	45.80	
Beräknat bidrag	1643:13	2111:37	1552:63	5307:13
BIDRAG utgår med	1640:92	2108:53	1550:55	5300:-
Lånesökandenas andel				
i procent	95.62	99.29	92.26	
i båtnad	3206:40	4196:20	3562:80	
i kostnad	3164:46	4192:75	3127:64	
i bidrag	1569:05	2093:56	1430:53	
Beräknat lånebelopp	1595:41	2099:19	1697:11	5391:71
LÅN utgår med	1594:90	2098:53	1696:57	5390:-

Skara den 20 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
A - D	8.64		8.64	3309:42	3353:20	0.99
D - N	6.86	0.10	6.96	4222:73	4226:20	1.00
O - Ö	11.89		11.89	3390:03	3861:90	0.88
Summa:	27:39	0.10	27:49	10922:18	11441:30	
			Lånesökandenas andel.			
A - D	8.38		8.38	3164:46	3206:40	
D - N	6.86		6.86	4192:75	4196:20	
O - Ö	10.80		10.80	3127:64	3562:80	
Summa:	26.04		26.04	10484:85	10965:40	

Skara den 20 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Samfälligheten A - D						
			Bärebergs socken							
382284 / 2924295	3 16		Östorp Lille- eller Olof Töresgården	Anders Svantesson	1	73			1	73
1/16	2 11		Östorp Stöck- eller Olof Töresgården	Johan Svensson		92				92
1/8	2 10		D:o	David Thorén	3	95			3	95
1/16	2 10		D:o	Karl Svensson	1	78			1	78
Avst.	2 21		D:o	Hans Östlund		26				26
				Samfälligheten D - N						
			Främmestads socken							
1/4	1 2		Hallagärdet	Anders Augustsson	1	15			1	15
			Bärebergs socken.							
	1 3		Huggarebo	Nils Svensson				10		10
avs.	2 13		Östorp Stöck- eller Olof Töresgården	Lars Hurtig		16				16
1/8	2 2		D:o	Karl Augustsson	1	13			1	13
474101 / 19495300	3 17	avs	Östorp Lille- eller Olof Töresgården	Lars Hurtig		95				95
1/8	3 7		D:o	Karl Augustsson		79				79
1/8	3 5		D:o	Ture Movitz	1	49			1	49
Avst.	3 21		D:o	D:me	1	19			1	19
				Samfälligheten O - Ö						
			Bärebergs socken							
5/56	2 8		Östorp Stöck- eller Olof Töresgården	David Andersson		42				42
1/8	2 6		D:o	K.A. Andersson		23				23
1/8	2 7		D:o	Arvid Andersson		44				44
avs.	2 18		D:o	Anders Svantesson		80				80
1/16	2 11		D:o	Johan Svensson		86				86
1/16	2 12		D:o	Karl Svensson	1	07			1	07
1/8	2 2		D:o	Karl Augustsson	1	66			1	66
1406594 / 14621475	3 14		Östorp Lille- eller Olof Töresgården	D:me	3	84			3	84
1/8	3 7		D;o	D:me	2	57			2	57
				Summa:	27	39		10	27	49

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
404	70	371	76	25	17	2	52	399	45	0.99	49.65	198	06	201	32
193	20	177	41	12	01	1	20	190	62	"	"	94	52	96	08
1629	-	1496	26	101	30	10	15	1607	71	"	"	797	16	810	29
979	50	899	67	60	91	6	10	966	68	"	"	479	31	487	21
146	80	134	90	9	14		92	144	96	"	"	71	87		
729	80	678	71	45	95	4	60	729	26	1.00	50.00	364	14	365	01
30	-	27	90	1	89		19	29	98	"	"	14	97		
99	20	92	36	6	25		63	99	24	"	"	49	55	49	67
805	80	749	45	50	74	5	08	805	27	"	"	402	10	403	05
546	20	507	76	34	38	3	45	545	59	"	"	272	42	273	07
616	20	572	99	38	79	3	89	615	67	"	"	307	42	308	15
815	40	758	10	51	33	5	14	814	57	"	"	406	74	407	70
583	60	542	73	36	74	3	68	583	15	"	"	291	19	291	88
144	90	118	31	8	01		80	127	12	0.88	45.80	58	15		
61	80	50	48	3	42		34	54	24	"	"	24	81		
92	40	75	41	5	11		51	81	03	"	"	37	06		
216	-	176	68	11	96	1	20	189	84	"	"	86	83	102	98
197	80	161	54	10	94	1	10	173	58	"	"	79	39	94	15
286	80	234	10	15	85	1	59	251	54	"	"	115	05	136	45
732	40	598	50	40	53	4	06	643	09	"	"	294	14	348	84
1179	80	963	85	65	26	6	54	1035	65	"	"	473	69	561	78
950	-	776	13	52	55	5	26	833	94	"	"	381	43	452	37
11441	30	10165	-	688	23	68	95	10922	18			5300	-	5390	-

Skara den

20 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Östorps dikningsföretag av år 1942" i Bärebergs och Främmestads socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden	10:65
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel /§ 44/	12:50
Avskrift av betänkandet med bilagor 16 sidor à 0.55 kr	8:80
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	68:95

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 20 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1-16, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: