



Akt nr:
R-E1a-0964

AU\$R-E1a-0964

201

YY

102
44

278
53

2502

förordnad stad gått i borg
insett beslut om ledning av borg

R 3*0964

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 november 1944, till
Käpplunda dikningsföretag av år 1941 i Skövde stad av
SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag med tvåtusentrehundrafyrtio /2.340/
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1951;
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skövde den 26 november 1945

Erik Vallin

Erik Vallin
Stadsingenjör, Skövde

Samuel Johansson

Samuel Johansson
Stadsäg. 787, 788, Skövde.

Att stadsingenjör Erik Vallin och lantbrukare Samuel Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

[Signature]
Adress *Drakning 3, Skövde*

Häster Carlsson
Adress *Brevel 131 Skövde*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 oktober 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunggren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 2502

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 JAN 1943

R 3*0964

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
"Käpplunda dikningsföretag av år 1941"
inom Skövde stad av Skaraborgs län;
upprättat år 1942
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Utredning angående ytter-
ligare statsbidrag till "Käpp-
lunda dikningsföretag av år
1941" i Skövde stad av Skara-
borgs län.

Genom beslut den 14 november 1944 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 2.340:- kronor i bidrag från statens avdiknings-
anslag till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid
till 5.158:48 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 20 augusti 1949 för-
retedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till
7.708:48 kronor. Båtnaden har uppskattats till 5.897:80 kro-
nor. Merkostnaden uppgår till 2.550:- kronor och beror på
ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	7.708:48
Beräknad kostnad	5.158:48
Båtnad	5.897:80
Merkostnad	2.550:-
Merkostnad till vilken statsbidrag enl. K.K. 431:39 beräknas utgå	739:32

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla stats-
bidrag enl. Kungl. kungörelsen 431: ¹⁹³⁹ till skillnaden mellan
beräknad kostnad och båtnad, enär å desamma verkliga kost-
naden överstiger jordförbättringen.

Skara den 13 mars 1950.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

B E V I S
RAPPORT

Koncept

1950

över verkställd avsnymning.

Företag: "Käpplunda dikningsföretag av år 1941" i Skövde stad av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Stadsingenjören Erik Vallin.
Förtroendeman: }
Ende intressent: } Skövde

Arbetsplanen fastställd den 14 nov. 1944

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.340:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1951

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1949.
 { Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Erik Olsson

den 20/3 1949, har befunnits att företaget utförts enl. alt. I av
den fastställda arbetsplanen med undantag av följande avvikelser:


Betongplintarna vid A äro ej utförda.

Den befintliga murade trumman för flöden har med hänsyn till planerat framdragande av ny väg ersatts med en 600 mm ledning från 4+18 - B, vid 4+13 frångår 225 mm ledningen den föreslagna sträckningen och kopplas häröfter in i Skövde stads kloakledningsystem.

Därjämte ha vissa smärre ändringar i profil vidtagits. Enär, trots nämnda ändringar, företaget kan anses fylla en ändamålsenlig torrläggning förordas detta ännu till godkännande i befintligt skick.

Företagets kostnader hava uppgått till 7.708:48 kronor.

Skara den 28 jan. 1950.


/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



BYGGNADSKONTORET

Byggnadschef tel. 921
Kontoret " 2387
Förrådet " 1435

Till

Lantbruksingenjörskontoret

Skara.


Betr. "Käpplunda dikningsföretag av år 1941".

Härmed översändes ansökan om ytterligare bidrag
av statsmedel, vederbörligen undertecknad av ordföran-
den i styrelsen.

Samtidigt bifogas original av betänkande.

Skövde den 25 februari 1950
SKÖVDE STADS BYGGNADSKONTOR

e. m.


O.L. Thyni
Ing.



BYGGNADSKONTORET

Byggnadschef tel. 921
Kontoret „ 2387
Förrådet „ 1435

Till

Statens Lantbruksingenjörskontor

S k a r a.

Ang. "Käpplunda dikningsföretag av år 1941".

Skövde stads byggnadskontor översänder härmed handlingar över rubr., som äro kompletterade enligt Eder skrivelse av den 27 januari 1950.

Skövde den 3 februari 1950

SKÖVDE STADS BYGGNADSKONTOR

e.u.

O.L. Thyni
O.L. Thyni
Ing.

Till

Skövde stads byggnadskontor,

S k ö v d e .

Har härmed äran översända handlingar jämte tre vävritningar och en ljuskopia, ~~rörande~~ rekvisition ang. statsbidrag, ansökan om ändring i plan jämte lämnad uppgift över verklig kostnad (vilken torde om så är fallet, ändras i enlighet med gjord blyertsanteckning) rörande "Käpplunda dikningsföretag av år 1941".

Sedan nödiga underskrifter erhållits och kartorna kompletterats hitförväntas till Lantbruksingenjörskontoret, Skara samtliga till ärendet hörande handlingar så snart ske kan.

Skara den 27 jan. 1950.



DRÄTSELKAMMAREN

SKÖVDE

Till

Statens Lantbruksingenjörskontor

S k a r a.

Ang. "Käpplunda dikningsföretag av år 1941".

Skövde stads drätselkammare översänder härmed kostnadsförslag för rubr. företag omräknad efter nuvarande arbetslöner och materialpriser till en kostnad av kronor 7.260:--.
Härtill kommer kronor 448:48, utgörande kostnad för syneförättning och betänkande.

De verkliga kostnaderna med dagvattenledning ø 700, men exkl. spillvattenledning, har gått till kronor 28.708:80.

Då arbetslönerna från år 1941 stigit med 60 % och materialpriserna ökat, anhåller kammaren om att statsbidraget beräknas efter kostnaden kronor 7.708:48.

Skövde den 26 augusti 1949

För SKÖVDE STADS DRÄTSELKAMMARE

G. Kjellman

G. Kjellman

Alvar Dannberg
Alvar Dannberg



KOSTNADSFÖRSLAG

till "Käpplunda dikningsföretag av år 1941"
med 1948 års materialpriser och arbetslöner.

Kommunalarbetarnas timpenning år 1941: 1:16 + 0:14 = 1:30

" " " 1948: 1:68 + 0:40 = 2:08

BYGGNADSCHEFEN

R. T. 921

Alternativ I.

Sektion	Arbete	S	Antal	A-pris	Detalj-kostnad	Kostnad
0+ 55-2 1+84	<u>Diket A-G.</u>					
	Justering av bt. o. slänt, 1:1,5 m		145	1:-	145:-	
	Omläggning av trumma				80:-	
	Arbetsledning och oförutsett				225:-	
	<u>Diket A-B-C.</u>				45:-	270:-
2-4+90	Justering av bt. o. slänt, 1:1,5 m		290	1:20	348:-	
2+68	Omläggning av trumma				100:-	
	Arbetsledning och oförutsett				448:-	
	<u>Rördiket B-C-D-E.</u>				92:-	540:-
3+9-7	9" rör med frakt	m	391	2:50	977:50	
3+9-4+85	Grävn., lägg. o. återf.	"	176	1:90	334:40	
4+85-6+20	" " " "	"	135	20:-	2.700:-	
6+20-7	" " " "	"	80	1:90	152:-	
3+9, 3+93 4+40, 4+85	Brunn enl. typritn., 0,6 m	st	4	64:-	256:-	
	Kringmurning av rörutlopp	"	1	64:-	64:-	
	Arbetsledning och oförutsett				4.483:90	
	<u>Diket E-F.</u>				896:10	5.380:-
7-8+55	Justering av bt. o. slänt	m	155	1:10	170:50	
	Arbetsledning och oförutsett				39:50	210:-

[illegible]

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna dag
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande
med tillägg, att förslaget skall utföras enligt
alternativ I.

Stockholm den 14 november 1944.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Alfred Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Käplunda
dikningsföretag av år 1941" inom Skövde stad av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 1 $\frac{1}{2}$ km. nordnordväst
om stadens centrum och angives å översiktskartan i synehandling-
arna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har
upprättats vid av undertecknad handlagd, den 17 dec. 1941 av-
slutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej
anförts /bil. a/. Enligt utlåtandet ankommer det på sökanden
att bestämma, huruvida företaget skall utföras enligt alterna-
tiv I eller II. Sökanden har förklarat att han önskar utföra
företaget enligt alternativ I.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsan-
slaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jord-
bruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslåne-
fonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke ut-
gått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro när-

mare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1951.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. d/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 17 dec. 1941 med företagets delägare /bil. c/ hava dessa uppdragit åt ordföranden att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Lån sökes ej. Bifogade tabell /bil. e/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 2,340:-- kronor från statens avdik-

ningsanslag.

Vissa delar av torrlägningsområdet /ägofig. 24, 25 och 28/
äro nu så försumpade, att företagens utförande här kan väntas
medföra omedelbart väsentligt ökade skördar. För övriga figu-
rer kan den omedelbara skördeökningen icke väntas bli avsevärd.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-,
profil- och sektionsskizningar.

II. Arvodesräkningar /bil. f^{I-II} /.

Skara i juni 1942.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
<u>Torrlägningskostnad.</u>		
Arbets- och materialkostnad	4710:--	4710:--
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	411:93	
" " utredningen angående statsunderstöd	36:55	448:48
	<u>Summa kronor</u>	<u>5158:48</u>

Skara i juni 1942.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för
förslaget beräknats till 5158 kronor 48 öre.

Stockholm den 14 november 1944.
På Huvud. Lantbrukspolisens vägnar.
Albert Smith

Bil. a.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 17 december 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Kärplunda gård i Skövde stad /Kärplunda dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 februari 1942.

Erik T:son Uggla.

Stämpel En krona 25 öre.

REDOGÖRELSE

för "Käpplunda diknings- företag av år 19 41"
 i nom Skövde stad sock
 och
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	5,02	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	5,02	har

Markens blivande värde i medeltal 2475:-- kronor pr har

" " " högst 2500:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 5897:80 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 4710:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av djup mulljord.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 17 dec. 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Stadsingenjör Erik Wallin.

Adress: Skövde.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Bil. c.

Protokoll vid sammanträde med delägarna
i "Käpplunda dikningsföretag av år 1941" för
val av styrelse.

Den 17 december 1941 i Skövde.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare: Skövde stad genom stadsingenjör E. Vallin.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av två ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos stadsingenjör Erik Vallin och Samuel Johansson, Per Andersgården, Käpplunda, Skövde.

§ 3.

Uppdrogs åt stadsingenjör E. Vallin att söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företaget i dess helhet.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	2,70	2,32	5,02	5158:48	5897:80	0,87
Summa	2,70	2,32	5,02	5158:48	5897:80	
Skara i juni 1942.						
I tjänsten:						
Sven Hallin.						
Statens lantbruksingenjör.						

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

[illegible]

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån		
kr.	öre	torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet		kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre	
134	80	107	71		9	42		84	117	97	0,87	45,45	53	62	-	-
6	90	5	51			48		04	6	03			2	74	-	-
1204	30	961	73		84	11		7	1053	30			478	72	-	-
1790	70	1430	05		125	07		11	1566	22			711	85	-	-
77	20	61	65		5	39		48	67	52			30	69	-	-
249	60	199	33		17	43		1	218	31			99	22	-	-
1376	10	1098	94		96	12		8	1203	59			547	03	-	-
14	--	11	16			98		09	12	23			5	56	-	-
243	40	194	38		17	00		1	212	88			96	75	-	-
139	20	111	16		9	72		86	121	74			55	33	-	-
163	20	130	33		11	40		1	142	74			64	88	-	-
163	20	130	33		11	40		1	142	74			64	88	-	-
58	--	46	30		4	05		36	50	71			23	05	-	-
91	80	73	33		6	41		57	80	31			36	50	-	-
78	80	62	93		5	50		49	68	92			31	32	-	-
106	60	85	16		7	45		66	93	27			42	39	-	-
5897	80	4710	--		411	93		36	5158	48			2344	53	-	-
Skara i juni 1942. 2340 — I tjänsten: Sven Hallin. Statens lantbruksingenjör. Obs! Deras andelar i kostnaden får icke ören- sliga båtvass värdet 1870 140 2010 1900 —																
1691	50	1350	78		670	-										
139	20	111	16													
326	40	260	66		Beslut -											
185	40	1118	09													
2342	50	1870	69		929	59										
3555	38	2839	31		1410	46										
5897	80	4710	-		2340	-										

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Käppleunda dikebyggnadsföretag av år 1941
inom *Skövde stad* seek
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar à		
§ 43. Betänkande, sid. 3 .. 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i~~ ~~sammandrag, dagar 2.00 + 6.40~~ .. ~~12:-~~	8	40
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar <i>1/2</i> .. 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv <i>Reträgönske Län Täckdikningsnämnden sid. 1 & 3</i>	3	-
§ 52. " " profiler och sektioner		
§ 53. " " bro- och trumritningar		
§ 55. Avskrift av ~~synehandlingar och be-~~ tänkande m. m. sidor 13 .. <i>0.55</i> ~~0.75~~	7	15
Inhäftning av handlingar	1	-
Diariebevis, utlägg	1	-
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	36	55

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Skövde*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *22 juni* 19*42*

Eugen Kärin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

Vidimeras ex officio:

Eugen Kärin

BEVIS
RAPPORT


godk
FÖREDRAGET
DEN 20 OKT. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN över verkställd avsyning.

Företag: "Käpplunda dikningsföretag av år 1941" i Skövde stad av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Stadsingenjören Erik Vallin.
Förtroendeman: }
Ende intressent: } Skövde



Arbetsplanen fastställd den 14 nov. 1944

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.340:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1949.
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 20/8 1949, har befunnits att företaget utförts enl. alt. I av
den fastställda arbetsplanen med undantag av följande avvikelser:

Betongplintarna vid A äro ej utförda.

Den befintligamurade trumman för flöden har med hänsyn till planerat framdragande av ny väg ersatts med en 700 mm ledning från 4+18 - E, vid 4+13 frångår 225 mm ledningen den föreslagna sträckningen och kopplas härefter in i Skövde stads kloakledningssystem.

Därjämte ha vissa smärre ändringar i profil vidtagits. Enär, trots nämnda ändringar, företaget kan anses fylla en ändamålsenlig torrläggning förordas detsamma till godkännande i befintligt skick.

Företagets kostnader hava uppgått till 7.708:48 kronor.

Skara den 28 jan. 1950.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

*1 h. betänk.
3. revintn.*


Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

*Bes. Bidr.
2.340:--*

*Godkännande med de ändringar
ändringarna införda i arkivintn.*



över verkställd avsyning.Företag: "Käpplunda dikningsföretag av år 1941" i Skövde stad av
(namn, socken och län)Skaraborgs län.Ordf. i styrelsen: Stadsingenjören Erik Vallin,

Förtroendeman: }

Ende intressent: }

SkövdeArbetsplanen fastställd den 14 nov. 1944Ändring medgiven den -Bidrag från statens avdikningsanslag 2.340:-- kronorLån från statens avdikningslånefond - kronorArbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1951Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1949.
{ VattendomstolenVid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olssonden 20/8 1949, har befunnits att företaget utförts enl. alt. I av
den fastställda arbetsplanen med undantag av följande avvikelser:Betongplintarna vid A äro ej utförda.

Den befintligamurade trumman för flöden har med hänsyn till planerat framdragande av ny väg ersatts med en 600 mm ledning från 4+18 - E, vid 4+13 frångår 225 mm ledningen den föreslagna sträckningen och kopplas härefter in i Skövde stads kloakledningssystem.

Därjämte ha vissa smärre ändringar i profil vidtagits. När, trots nämnda ändringar, företaget kan anses fylla en ändamålsenlig torrläggning förordas detsamma till godkännande i befintligt skick.

Företagets kostnader hava uppgått till 7.708:48 kronor.

Skara den 28 jan. 1950.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Käpplunda dikningsföretag av år 1941" i Skövde stad, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att det samma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 26 jan. 1950.

Skövde den 1 febr. 1950.

Erik Wallin Samuël Johansson

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade

av ändringarna berörda markägare intet att invända:

Samuël Johansson Mattilda Johansson Lohr
 Sigrid Johansson gen. Samuël Johansson
 Oskar L. Thym

För Skövde stad

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Oskar L. Thym Raimundsson

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Samuel Johansson
och Erik Vallin

genom ett av dem den 26 november 1945
undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen åtagit sig beträffande Käpplunda
dikningsföretag av år 1941 i Skövde stad av
SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 november 1944 beviljat ett
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2.340 kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt eller,
därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Lantbruksstyrelsen av lyftade statsmedel
jämta därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Skövde den 28 november 1945

För Skövde Stads Drätselkammare

[Signature]

Erik Vallin

Att Skövde drätselkammare

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Hansson

Nyström Carlsson

Adress *Drakning 3*

Adress *Perst. 131*

Skärde

Skärde

Vederhäftighetsintyg:

**Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänner denna
borgensförbindelse.
Stockholm den**

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

25411

DIARIÉ Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 DEC 1942

R

3*0964

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

Handlingar angående

"Käpplunda dikningsföretag av år 1941"

i Skövde stad och Skaraborgs län;

upprättade år 1941 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1

Protokoll vid Syne-
församling enligt Vallen-
lagen för förläggning
av mark till varande
Häpplundas gård inom
Skövde stads område
och Skaraborgs län

Den 1 oktober 1941 å Stadsingenjörskontoret
i Skövde.

Värvande: Understecknad, statens lant-
bruksingenjör och församlingssman,
samt fyra män **Carl Johansson**,
Hasslum, och Harry Andersson, Segerstorp
Skövde, ävensom följande sakägare:
Johansen Skövde stad genom stadsingen-
jören Erik Vallin, äg. Häpplundas gård.
av övriga sakägare:

Maria Johanssons stedsin äg. Per Andersson
genom delägaren Samuel Johansson (övriga
delägare: Gustaf Agnes och Sigrid Johansson
samt Alice Nordkvist)

Samuel Johansson äg. Västerdalen
Oel Carlsson äg. Stadsågan 776 b (Dallum)
A. G. Sandén " " (Gövik)

§ 1
Uppställes det för församlingssmannen ut-
skäddes förordnandet, som hade lydelse en-
ligt bil. A.

§ 2
Härvidt på annat syftesämnen kunde
ej uttröas.

§ 3
Före lades den vid förundersökningen

uppsättade nivå kartan över det vatten-
besvärade området samt profil
över avloppet därifrån.

§ 4

Johansen yrkade på fördjupning av
ifrågavarande avlopp antingen till
det djups, som kunde erinras utan
fördjupning av den stenrummen,
som för närvarande leder vattnet
mellan 4+90 och 6+14 eller också alter-
nativt till 1.2 meters djups, allt be-
roende på, hur kortnaderna komma
att ställa sig i förhållande till båtleden
för de olika alternativen.

§ 5

Löjtnant Sundén meddelade, att Klipp-
lundsjöns vattenstånd är beroende av
det vatten om vars avledande fråga
är. Det skulle tidigare ha funnits ett
dämnis av trä mellan 2 och 2+50, som
vid lågvatten tvingade vattnet att i första
hand rinna till sjön. Han yrkade att
vattnet vid låg- och medelvatten i direkt
i första hand skulle ledas till sjön och
i varje fall att den nuvarande höjningen
vid låg- och medelvatten ej minskas.

§ 6

Samuel Johansson yrkade med hänseende
till framtida underhållet, att avloppet skulle
grävas täckt ned till punkten 6+70 eller på
sätt som jordmånen utgjordes av
sand och grus.

§ 7

som intet vidare finns att till protokollet anteckna, förklarades sammantaget upplöst med tillräckande, att sedan nödij fördragskattning beaktas och förslag till vatteningen upprättats, nytt sammantagde komman att hållas i samma ställe som dagens mötet den 17 dec. 1941 kl. 14 och beakta nya ytterligare undersättelser tillkom att beaktas närvarande salarare.

Ort och tid som ovan

4 Gården:

Stenfallin

Biträdande gode män:

Casperström och Harry Andersson

Den 17 december 1941 i Skövde

Närvarande: Förestående syne män och följande sakägare:

Skövde stad genom Stadsingeniör Erik Vallin
Matilda Johansson storb. genom Samuel Johansson
pub. fullmakt bit.

Samuel Johansson, västerdalen

Sigrid Johansson genom Samuel Johansson

Yde Larsson

A. G. Sandén

"

"

"

A. G. Thorsell

§ 8

Förklarades det sedan från sammantaget upprättade förslaget till de vattenkadade markernas bättre förordning med därtill hörande ändringar.

§ 9
Upplästes synemännens utlåtande, som
hade lydelse enligt följande

§ 10
I fråga om förätningskostnaderna
närvisades till den upprättade arwades sät-
ningen, varav ett exemplar överlämnades
till sökandens ombud.

§ 11
Att motaga och förvara till företaget
hörande handlingar och ritningar och
att sammankalla delägarna för val
av styrelse utsåga synemännen skids-
ingenier Erik Vallin.

§ 12
Sammanträdet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
förätningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.
Ort och tid som ovan
i hänsten
Erik Vallin

Biträdande gode män:
Erikssonson Harry Andersson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. A.

D. o. V.D. n:r 68 - 103
1939



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 maj 1940.

Carl Larsson

M. J. M. M.

D.o.V.D. nr 68 - 103
1939.



Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören
S. Hallin, som torde i ärendet avgiva yttrande
och därvid återställa remisshandlingarna.


Mariestad å landskansliet den 14 december
1939.

På tjänstens vägnar:

M. J. J. J. J.

*Guz för förordnandet föreslås, att
förordnandet utgår för mig
Skara den 3 maj 1940
S. J. J. J.*

L. 5. 7. D. Nr 68-103
1939



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs..... län.

Undertecknad..... få..... härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kåpplunda gård

..... i Skövde stad ~~sock~~
av Skaraborgs..... län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Skövde

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
Stadsingeniören.

adress

pr Skövde

Telefon: 829.

Skövde den 11 december 1939.

Skövde stads drätselkammare

Walter Sundström

Helland Lundt

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

FöteckningBil. B

över underrättelser ang. sammankommande i
stadningsejörkontoret i Skörde onsdagen den 1
okt. 1941 kl. 14: vilka underrättelser denna dag
avsänts till:

- | | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 1. Skörde stad | | <u>Skörde</u> |
| 2. Samuel Johansson | Per Andersgård | " |
| 3. Axel Karlsson | Orlén | " |
| 4. A. G. Sandén | Sjörås | " |

Skera den 22 sept. 1941

T. Lönström:

[Signature]

Utdrag av drätselkammarens i Skövde
protokoll den 29 september 1941.


§ 330.

Statens Lantbruksingeniör i Skaraborgs län hade såsom
förrättningsman för torrläggning av mark tillhörande Käpp-
lunda gård kallat till syneförrättningssammanträde den 1
oktober 1941 kl. 14.00 å Stadsingeniörskontoret, Skövde.

Med anledning härav beslöt drätselkammaren att såsom
ombud för Skövde stad utse stadsingeniören Erik Vallin, Skövde.

Som ovan.

In fidem:



F U L L M A K T

för Samuel Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Thäpplunda m. fl. fästigheter Skövde
stad ~~sock-~~ och Skaraborgs län föra när talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till när andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Skövde den 17. 12. 1941

Ida Emelia Larsson

Bevittnas:

Gunnar Karlsson

Hanna Karlsson

F U L L M A K T

för Samuel Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Fräpplunda m. fl. ^{fastigheter} ~~hemman~~ i man Skövde
~~stad~~ ~~sock~~ och Skaraborgs län föra vår talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Skövde den 17 dec. 1941

Sigrid Johansson

Göres Johansson

Aline Nordqvist
Frithjof Nordqvist

Bevittnas:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
															</	

Kommun ~~Socken~~ och hemman	Stadsögon nr Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Skövde stad.</u> Gladsöjan	491				Skövde stad 1 åker, djup mulljord 2 " -- 3 " -- 4 " -- <u>Summa</u>
--	1849				Skövde stad 5 åker, djup mulljord
--	474				Skövde stad 6 åker, djup mulljord 7 " -- 8 " -- 9 " -- 10 " -- <u>Summa</u>
--	774				Skövde stad 11 åker, djup mulljord 12 " -- 13 " -- 14 " -- 15 " -- 16 ång -- 17 " -- <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	01							1810	18	10	2500	25	-	690		690
	02							1410	28	20	"	50	-	1090		2180
	01							"	14	10	"	25	-	"		1090
	07							1140	79	80	"	175	-	1360		9520
	11								140	20		275	-			13480
	01							1810	18	10	2500	25	-	690		690
	14							1140	159	60	2500	350	-	1360		19040
	03							1810	54	30	"	75	-	690		2070
	68							1080	734	40	"	1700	-	1420		96560
	02							1810	36	20	"	50	-	690		1380
	02							"	36	20	"	50	-	"		1380
	89								1020	70		2225	-			120430
	02							1480	29	60	2500	50	-	1020		2040
	02							1740	34	80	"	50	-	760		1520
	20							1810	362	-	"	500	-	690		138
	17							1340	227	80	"	425	-	1160		19720
	104							1210	1258	40	"	2600	-	1290		134160
	03	03						1410	42	30	"	75	-	1090		3270
	06	06						1740	104	40	"	150	-	760		4560
	145	09							2059	30		3850	-			179070

<u>Kommun</u> <u>Socken, by</u> och hemman	<u>Skogs- registernummer</u>	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gladsöjan	762				Skörde skad 18 äng, djup mulljord 19 " " - - <u>Summa</u>
" "	776				Skörde skad 20 äker, djup mulljord
" -	781				Skörde skad 21 äng, djup mulljord 22 " " - - 23 " " - - 24 " " - - 25 " " - - <u>Summa</u>
" -	1853				Skörde skad 26 äng, djup mulljord
" -	798				Matilda Jansson stersk. 27 äng, djup mulljord 28 " " - - 29 " " - - <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
01		01						1740	1740	2500	25-		760	760		
06		06						1340	8040	"	150-		1160	6960		
07		07							9780		175-			7720		
24								1460	35040	2500	600-		1040	24960		
17		17						1540	26180	2500	425-		960	16320		
01		01						1800	18-	"	25-		700	7-		
39		39						1200	468-	"	975-		1300	507-		
32		32						480	15360	"	800-		2020	64640		
07		07						-	-	750	5250		750	5250		
96		96							90140		227750			137610		
02		02						1800	36-	2500	50-		700	14-		
07		07						1200	84-	2500	175-		1300	91-		
08		08						740	5920	"	200-		1760	14080		
01		01						1340	1340	"	25-		1160	1160		
16		16							15660		400-			24340		

Kommun ~~Socken, by~~ och hemman	Härad nr Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stadsägan	824			30	Niel Kjellgren
" "	817				
"	772			32	Ida Larsson äng, djup mulljord
"	791			33	Sigris Johansson äng, djup mulljord
"	793			34	Sigris Johansson äng, djup mulljord
"	797			35	Matilda Johansson storb. äng, djup mulljord
"	792			36	Skörck stad äng, djup mulljord
"	791A			37	Karlsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
~~202~~								02	~~1680~~	~~33 60~~	~~2500~~	~~50-~~	~~820~~	~~16 20~~		
12	12							1340	160 80	2500	300-	1160	139 20			
16	16							1480	236 80	2500	400-	1020	163 20			
16	16							1480	236 80	2500	400-	1020	163 20			
05	05							1340	67-	2500	125-	1160	58-			
09	09							1480	133 20	2500	225-	1020	91 80			
~~01~~								01	~~1800~~	~~18~~	~~2000~~	~~25-~~	~~700~~	~~7~~		

~~Kommun~~ ~~Socken, by~~ och hemman	~~Stadsägare nr~~ ~~Registrationsnummer~~	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ladsägar	793			38	
Stadsägar	787			39 40 41	Samuel Johansson äng, djup muldjord " " "
					<u>Summa</u>
- r -	788			42 43	Samuel Johansson äng, djup muldjord " " "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

540

Hemman ~~Soeken~~ , by och hemman	Skötsel nr	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Gammaldrag.</u>					
<u>Skövde stad.</u>					
Gadragan	491			1-4	Skövde stad
"	1849			5	- " -
"	474			6-10	- " -
"	774			11-17	- " -
"	762			18, 19	- " -
"	776			20	- " -
"	781			21-25	Matilda Johansson storbh.
"	1853			26	- " -
"	798			27-29	Matilda Johansson storbh.
"	824			30	Oxel Kjellgren
"					
"	772			32	Tola Larsson
"	791			33	Sigrid Johansson
"	793			34	Ous.
"	797			35	Matilda Johansson storbh.
"	792			36	Skövde stad
"	791 A			37	Karlsson
"					
"	787			39-41	Samuel Johansson
"	788			42, 43	Samuel Johansson
					<u>Summa</u>

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m.

tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllning-
en stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lant-
bruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma

utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdäckningsförmän.

Skävs den 17 dec. 1941.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Alternativ II</u>										
<u>Diket A-G.</u>										
Ans-2	145	Grävning av botten och slätt m' 145	0.50		72	50				
1+84		Onläggning av tunnna			50	-				
2		Dammanordning st. 1	100.-		100	-	222	50		
		Arbetsledning o. oförbrukat c:a 20%					47	50	270	-
<u>Diket A-B-C</u>										
2-4+90	290	Grävning av botten o. slätt m' 290	0.75		217	50				
2		Dammanordning Grävning av dammsluttning st. 1	100.-		100	-				
2+68		Onläggning av tunnna			50	-	367	50		
		Arbetsledning o. oförbrukat c:a 20%					72	50	440	-
		Summa kr.							710	-

Skötte den 17 dec. 1941.

[Signature]

Oversiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kåpplunda egendom inom Skövde stad och Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i sydlig huvudriktning flytande avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring $1 \frac{1}{2}$ km. nordnordväst om stadens centrum inom sektion nr 3 av nederbördsområde nr 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggingsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Alla höjder ha angivits i meter över havets m.v.y.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F för huvudavloppet samt B - B^I för ett sidodike härtill. Dessutom skall den gren av huvudavloppet, som rinner mot Kåpplundasjön, rensas på sträckan A - G. Dubbla röda lin-

jer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött för alternativ I och grönt för alternativ II. För sträckorna A - B och A - G är alt. I och II lika. Något arbete nedanför punkt C ingår ej i alt. II.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om rörledningen B - B^I antagits komma att uppgå till 4.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om övriga flödesavlopp till 2.0 liter pr sekund och hektar. Avlopp för vanlig vattenföring har dimensionerats för 0.2 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ~~1.2~~ nedan ~~angivna~~ ^{angivna} djup av all härav beroende mark, tillhörig ~~sökandena och~~ ~~dem, som sig med sökandena förenat.~~ Härvid har hänsyn tagits till den omständigheten, att den s.k. Kåpplundassjön får sin huvudsakliga ytvattentillrinning genom att diket H - A vid A delar sig i en gren /A - G/ mot sjön och en gren A - E i sydlig riktning.

och förslaget har uppgjorts så, att den vattenmängd, som går åt vardera hållet, i möjligaste mån blir oförändrad.

I övrigt må framhållas, att alt. I avser torrläggning av sökandens mark till 1.2 meters djup vid vanlig vattenföring, varvid hänsynjämval tagits till torvjordens framtida sättning.

Alt. II avser torrläggning till det djup, som kan ernås utan fördjupning av avloppet nedanför punkt C.

Skulle med hänsyn till eventuell framtida bebyggelse djupare torrläggning vid flöden anses önskvärd, bör rörledningen B - C - D - E utföras av 0.60 m:s rör, varvid öppna avloppssträckan B - C och nuvarande täckta ledningen C - D bli överflödiga.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej före-

finnes.

Det må ankomma på sökandens eget gottfinnande, efter vilket alternativ företaget skall utföras. Utföres företaget efter alt. I skola kostnaderna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Skulle sökanden välja att utföra sträckan D - E med 0.6 m:s rör, skall dock merkostnaden härför gäldas av sökanden ensam.

Utföres företaget efter alt. II, skola kostnaderna i sin helhet gäldas av sökanden ensam.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa omläggning och sänkning av tvänne stentrummor på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad profilritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjs-

mål genom arbetsstyrelsens försorg ^{uppskattas} ~~ersättes~~. I brist på åsäm-
jande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han
i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle
understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget
kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder,
som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av
sökanden.


Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få sy-
nemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, ut-
föras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i
detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst
0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot des-
sa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för yt-
vattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
att till rörledning ^{-ar/} och rörtrummor skola användas rör, som upp-
fylla gällande standardfordringar;
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas
på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,
omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller
förstärkningsåtgärder vidtagas;
att arbetna må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1951;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-
känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Käpplunda dikningsföretag av år 1941".


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-
svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-
lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
datum.

Skövde den 17 dec. 1941.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



[illegible]

Hemmanstal	Stadsdelen nr ~~Registernummer~~	Littera å kartan	Kommun ~~Socken~~ Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Skövde stad.</u>				
491			Skövde stad		1-4		
1849			- "		5		
474			- "		6-10		
774			- "		11-17		
762			- "		18, 19		
776			- "		20		
781			^{Gust.} Matilda Johanssons överbh.		21-25		
1853			- "		26		
798			^{Gust.} Matilda Johanssons överbh.		27-29		
772			Ida Larsson		32		
791			Sigrid Johansson		33		
793			Gus.		34		
797			^{Gust.} Matilda Johanssons överbh.		35		
792			Skövde stad		36		
787			Samuel Johansson		39-41		
788			Gus.		42, 43		
			<u>Summa</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
134:80				2000/		107.71	2.287	9.42	
6:90				total ökar		5.51	0.117	0.48	
1204:30				na na		961.73	20.419	84.11	
1790:70				11 - 11		1430.05	30.362	125.07	
77:20						61.65	1.309	5.39	
249:60						199.33	4.232	17.43	
1376:10						1098.94	23.332	96.18	233
14:-				4.5 - 2.3		11.16	0.237	0.98	2
243:40						194.38	4.127	17.00	41
10:40						-		285	276
139:20				0.75		111.16	2.360	9.72	23
163:20				1.4 - 0.9		130.33	2.767	11.40	27
163:20						130.33	2.767	11.40	27
58:-				4.5 - 2.3		46.30	0.983	4.05	+ 9
91:80				11		73.33	1.557	6.41	
78:80						62.93	1.336	5.50	13
106:60				3.3 - 3.3		85.16	1.808	7.45	18
5897.80						4710.-	100.000	411.93	

Skötte den 17 dec. 1941.

[Signature]

Carlströmsson Harry Andersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Häpplunda dränings företag* av år *1941* mellan *Skövde stad*

sökten och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	6	0,50		3 -	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		<i>Kopiering av Stadsplanuskarta Luc Kommerjet</i>					<i>33 65</i>	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket					
			bladet					
		övriga	regalark	st.			<i>33 65</i>	
			blad					
		Överföres					<i>36 65</i>	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 65
1941		Avvägning.				
juni	12	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		12 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	12	ar, st.	43 0.11	473
		har	526 040		2 10	6 83
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	43	0,04	92	92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	82	0,06	492	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	41	0,12	492	19 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:	1000			
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.545		2 -	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.2	4.50	5 40	7 40
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0.15	0 30	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	11	0.25	2 75	
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		3 05
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				6 -
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	20 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan		0,03		
		Överföres				145 03

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				145 03
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 77	11 27
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	18	0,30	5 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		7 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	2	12,00		24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	16	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	1	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	6 -	
		slanficka		12,00		
		<i>Saneringsning</i>	1		12 -	24 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				236 70
		1) 1:sta regalarkeblad			10 50	
		övriga regalarkeblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 12 ar ägofigurer st.	43	0,15	6 45	
		har	5,26	0,56	2 95	
		Överföres			19 90	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 90	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	25	0,02	0 50	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	184	0,05	9 20	31 35
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall			1 40	
		nytt avlopp eller vall	0.2	7.-	6 40	
		ändring av befintligt avlopp	0.8	8.-	3 05	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, ” ”			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	16 85	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 21	12 64
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och stamficka dammanordning	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				93 99
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 -	15 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. Aug. 3			27 84	66 24
		Summa kronor				81 24
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				236 70
		Lösen för kopior och avskrifter				93 99
		Övriga förrättningskostnader				81 24
		Summa kronor				411 93

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Skövde häradshövding
Skövde den 17. 12. 1941

Sten-Olof Palm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Lantmanne Harry Andersson

Kronor kvitteras:

den 19