

Akt nr:

R-E1a-0973

AU\$R-E1a-0973

godk. 53

103
44

reversal till a liniet

R 2*0973

KONTRAKT.

DIARIE Nr

2742

K LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JAN. 1945

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 november 1944 till
Vägatorps dikningsföretag av år 1941 i Essunga socken av
SKARABORGS LÄN

R. Carl.

beviljat statsbidrag med ettusensjuhundra (1.700)

e. kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens/lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning
år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ^{ordförande i} förtroendeman
för företaget,

med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget, att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vågatorp den 17 januari 1945

Evall Skog

Att ~~lantbrukaren~~ Evall Skog, Vågatorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Larsson

Ingrid Larsson

Adress Nilstorp

Adress Nilstorp

Kossebro

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Artur Sjöström

R

2*0973

2725

K. LANTBRUKSINGENJÖRER

10 JAN 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden, byrås arkiv

53/44

Handlingar angående

Vägatorps dikningsföretag av år 1941

i Essunga socken av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1941 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för för-
bättrad utdikning av mark tillhörande
Vägatorp Skattegården m.fl. hemman i Essunga
socken av Skaraborgs län.

Den 19 september 1941 .

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 13 hos Evald Skog, Vägatorp,
varom särskilda underrättelser

blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Karl L. Thidén, Jonslund, Essunga, och
Henry Gustavson, Häradstorp, Essunga,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Evald Skog, Vägatorp,

Georg Carlsson såsom ombud för Carl Andreassons sterbhus, L:a Nils-
torp,

Lars Eriksson, Stora Nilstorp,

såsom övriga sakägare:

V. ordf. i styrelsen för enskilda vägen Krokstorp-Nossebro,
Karl Larsson, Vägatorp, Nossebro.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade att, då trumman för enskilda vägen Krokstorp-Nossebro var byggd så sent som år 1930, det skulle ankomma på vägintressenterna att utföra och bekosta erforderlig sänkning av trumman. Karl Larsson, Vägatorp, framhöll då pliktskyldigast, att styrelsen för den enskilda vägen protesterade mot att vägintressenterna skulle behöva bekosta trummans sänkning.

§ 5.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag.

§ 6.

Georg Carlsson yrkade ersättning för försvårad överkörsel.

§ 7.


Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått $4\frac{1}{2}$ dagsverken. Beslöts att dessa skulle gäldas med 6 kronor pr dagsverke, alltså sammanlagt 27 kronor.


§ 8 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas hos Lars Eriksson, Stora Nilstorp, fredagen den 12 december 1941 klockan 10.

§ 9 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


 Statens e. lantbruksingenjör.




Biträdande gode män.

4

Den 12 december 1941.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Evald Skog, Vägatorp,

Lars Eriksson, Stora Nilstorp,

Georg Carlsson, såsom ombud för Carl Andreassons sterbhus, Lilla Nilstorp, enl. fullm. /Bil. 4/.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 13.


Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och för-varas av Evald Skog, Vägatorp, Nossebro, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Stora Nilstorp den 12 december 1941.


Statens e. Lantbruksingenjör.

 
Biträdande gode män.

S. e. V. A. 28-108
1940

5

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Vägetorp Skatte i *Essunga* socken
av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Nossebro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Ewald Skog
adress *Vägetorp*
pr *Nossebro*

Telefon:

Vägetorp den *20 Sept* 19*40*

Ewald Skog

Lars Eriksson Carl Andreassons stth,
gn. Georg Carlsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Stora Nilstorp
Lilla Nilstorp

Ägarens namn:

Lars Eriksson
Karl Andreassons sterbhus

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 28 - 108
1940




Förordnande.


Extra Lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9 november 19340.

På länsstyrelsens vägnar:


Einar Johanson.


R. Dahlström.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Evald Skog, Vägatorp, fredagen den 19 september 1941 klockan 13, för torrläggning av mark tillhörande Vägatorp m.fl. i Essunga socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 5 september 1941 till:


Skiftesgodemannen Karl L. Thidén, Jonslund, Essunga,
Skiftesgodemannen Henry Gustafsson, Häradstorp, Essunga,
Evald Skog, Vägatorp, Nossebro,

Carl Andreassons sterbhus, Lilla Nilstorp, Nossebro,

Lars Eriksson, Stora Nilstorp, Nossebro,

Ordf. i styrelsen för enskilda vägen Krokstorp - Nossebro, Karl O.
Lötman, Vägatorp, Nossebro.

Skara den 5 september 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

F U L L M A K T

för Erny Carlsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Väga toep m. fl. hemman i Essunga
socken och Skaraborgs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

La Nilstam den 11/12 1941

Helga Karlsson Bertil Karlsson Gustav Karlsson, Nils Carlsson

Bevittnas:

Ellen Gustavsson Erik Larsson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{7}$		<u>Essunga socken.</u> <u>Samfundligheterna A-C.</u> <u>Milstorp Persgården</u>	<u>Karl Eriksson</u> väg åker, mylla på sandbl. lera " " " " " " äng, slånjörd på sandbl. lera " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 2 3 4 5 6 7	- 7.70 7.85 7.25 7.20 6.65 6.10
				<u>Summa:</u>		
$\frac{1}{48}$	ar 1 ⁹		<u>Vigstorp Skatte- eller</u> <u>Anders Nilsgården</u>	<u>Ewald Skog</u> åker, mylla på sandbl. lera äng, slånjörd på sandbl. lera " " " " " " " " " " " " åker, mylla på sandbl. lera	8 9 10 11 12	7.05 6.25 6.55 6.80 7.20
				<u>Summa:</u>		
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{13}$		D:o	<u>Ewald Skog</u> åker, mylla på sandbl. lera äng, slånjörd på d:o	13 14	7.20 7.-
				<u>Summa:</u>		
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{12}$		D:o	<u>Ewald Skog</u> åker, mylla på sandbl. lera äng, slånjörd på d:o tomt, mylla på d:o	15 16 17	7.75 7.15 7.50
				<u>Översikt:</u>		

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Överfrit:</i>		
				åker, mylla på sandbl. lera	18	8.-
				äng, slavgjord på d:o	19	7.20
				väg	20	-
				<i>Summa:</i>		
ans.	1 ³⁴		Vägatorp Skalle- eller Anders Nilsgården	<i>Borald Skog</i>		
				åker, mylla på sandbl. lera	21	8.25
				äng, slavgjord på d:o	22	7.20
				<i>Summa:</i>		
1/8	1'		Nilstorp Villa	<i>C. Andreassons skrotbhus</i>		
				äng, slavgjord på sandbl. lera	23	7.40
				"	24	7.95
				"	25	8.05
				"	26	8.-
				"	27	7.00
				"	28	8.-
				"	29	7.60
				åker, slavgjord på sandbl. lera	30	8.30
				tomt, slavgjord på sandbl. lera	31	7.05
				väg	32	-
				<i>Summa:</i>		
1/4	1 ⁷		<i>Sammandrag för samf. A-C</i>			
			Nilstorp Fensgården	<i>Vas Eriksson</i>		
			Vägatorp Skalle- eller Anders Nilsgården	<i>Borald Skog</i>		
1/48	ar 1 ⁹			d: me		
1/16	1 ¹³			d: me		
1/16	1 ¹²			d: me		
ans.	1 ³⁴			d: me		
				<i>Överfrit:</i>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15		46						122	70		388	-		265	30
45	05							570	28	50	900	45	-	330	16	50
128			19					70	13	30	600	114	-	530	100	70
						04										
	20		65			04			164	50		547	-		382	50
40	04							660	26	40	900	36	-	240	9	60
145			09					20	1	80	600	54	-	580	52	20
	04		09						28	20		90	-		61	80
125			66					70	46	20	600	396	-	530	349	80
85			34					270	91	80	600	204	-	330	112	20
95			40					250	100	-	600	240	-	350	140	-
100			11					250	27	50	600	66	-	350	38	50
115			18					170	30	60	600	108	-	430	77	40
90			41					300	123	-	600	246	-	300	123	-
120			30					150	45	-	600	180	-	450	135	-
45	26							600	156	-	900	234	-	300	78	-
75	22							420	92	40	900	198	-	480	105	60
						01										
	48		240			01			712	50		1872	-		1159	50
	31		114			02			206	90		618	80		411	90
	15		69						154	20		311	70		157	50
	32		51						207	-		549	30		342	30
	20		65			04			164	50		547	-		382	50
	04		09						28	20		90	-		61	80
102		308				06			760	80		2116	80		1356	-

Hemmansal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$	1'		Nilstorp Villa	<i>Örefrit:</i> C. Andreassons sterbtms <u>Summa:</u>	
$\frac{1}{48}$	ar 1 ⁹		<u>Samfälligheten B-D</u> Vigatorp Skatte- eller Anders Nilsgården	<u>Boald Skog</u> åker, mylla på sandbl. lera <u>Summa:</u>	33 8.40
$\frac{1}{16}$	1 ¹³		I:o	<u>Boald Skog</u> åker, mylla på sandbl. lera " " <u>Summa:</u>	34 8.55 35 8.80
$\frac{1}{16}$	1 ¹²		I:o	<u>Boald Skog</u> åker, mylla på sandbl. lera " " <u>Summa:</u>	36 8.90 37 9.05
$\frac{1}{48}$	ar 1 ⁹		<u>Sammandrag för samf. B-D.</u> Vigatorp Skatte- eller Anders Nilsgården	Boald Skog I: me I: me <u>Summa:</u>	
$\frac{1}{16}$	1 ¹³				
$\frac{1}{16}$	1 ¹²				

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 02	3 08					06			760	80		2116	80		1356	-
48	2 40					01			712	50		1872	-		1159	50
1 50	5 48					07			1473	30		3988	80		2515	50
30	35							720	252	-	700	315	-	180	63	-
	35								252	-		315	-		63	-
30	47							720	338	40	900	423	-	180	84	60
55	37							570	210	90	700	333	-	330	122	10
	84								549	30		756	-		206	70
60	34							540	183	60	900	306	-	360	122	40
65	74							510	377	40	900	666	-	390	288	60
	108								561	-		772	-		411	-
	35								252	-		315	-		63	-
	84								549	30		756	-		206	70
	108								561	-		772	-		411	-
	227								1362	30		2043	-		680	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Samfälligheterna E-F</u>		
1/16	1 ¹²		Vijatrop Skatte- eller Anders Niksgården	Borald Skog åker, mylla på sandbl. lera	38 8.50
				"	39 "
				<u>Summa:</u>	
1/16	1 ¹³		D:o	Borald Skog åker, mylla på sandbl. lera	40 8.50
				"	41 8.40
				<u>Summa:</u>	
			<u>Sammandrag för samf. E-F</u>		
1/16	1 ¹²		Vijatrop Skatte- eller Anders Niksgården	Borald Skog	
1/16	1 ¹³			D:o	
				<u>Summa:</u>	
			<u>Slutsammandrag:</u>		
			Samfälligheterna A-C		
			" B-D		
			" E-F		
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
45	50							630	315	-	900	450	-	270	135	-
	31							630	195	30	900	279	-	270	83	70
	81								510	30		729	-		218	70
40	39							660	257	40	900	351	-	240	93	60
45	69							630	434	70	900	621	-	270	186	30
	108								692	10		772	-		279	70
	81								510	30		729	-		218	70
	108								692	10		772	-		279	70
	189								1202	40		1701	-		498	60
	150	548				07			1473	30		3988	80		2515	50
	227								1382	30		2043	-		680	70
	189								1202	40		1701	-		498	60
	566	548				07			4038	-		7732	80		3694	80

Stord Nilstorp den 13 december 1941

Henrik Gustafsson



Statens s. lantbruksskolor

Carl L. Thulin

Henry Gustafsson

Biträdaande gode män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättningslängd.</u>						
<u>Ersättningar för intrång av jordupplag.</u>						
<u>Samfälligheten A-C</u>						
Nilstorp Persg:n 1 ⁷	Lars Eriksson	0 - 5+3	600	12		72 -
Vägatorp Skatte-el.						
Anders Nilsg:n 1 ⁹	Evald Skog	0 - 5+3	600	12		72 -
Nilstorp Lilla 1 ¹	C. Andreassons stbh	5+3 - 7	720	12		86 40
					Summa:	230 40
<u>Samfälligheten B-D</u>						
Vägatorp Skatte-el.						
Anders Nilsg:n 1 ⁹	Evald Skog	10 - 10+58	35	12		4 20
					Summa:	4 20
<u>Samfälligheten E-F</u>						
Vägatorp Skatte-el.						
Anders Nilsg:n 1 ⁹	Evald Skog	20 -20+50	25	12		3 -
					Summa:	3 -
<u>S a m m a n d r a g:</u>						
	Samfälligheten A-C					230 40
	Samfälligheten B-D					4 20
	Samfälligheten E-F					3 -
					Summa:	237 60
<u>Ersättning för försvärad överkörsl.</u>						
<u>Samfälligheten A-C</u>						
Nilstorp Lilla 1 ¹	C. Andreassons stbh					40 -
					Summa:	40 -
Stora Nilstorp den 12 december 1941.						
 Statens e. lantbruksingenjör.						
 Biträdande gode män.						

Kostnadsförslag.

Bil. C.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A-C</u>								
0-7 +23 0-4 +27 4 -7	700 696	<u>Sträckan A-B-C</u> Schaktning av lera och sandblandad lera m ³	1920	0.90			1728	-		
+3 +65 5 -5	62	Tillägg för allt upplag på en sida m ³	225	0.25			56	25	1784	25
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 10 %								180 35
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag för försvirad överkörsl					230	40		
							40	-	270	40
+23 +27 4 -4	4	Flyttning och fördjupning av trumman genom den enskilda vägen ombesörjes och bekostas av vägintressenterna								
							Summa:		2235	-
		<u>Samfälligheten B-D</u>								
+11 10-13 +58 10-10	311 58	<u>Sträckan B-D</u> Schaktning av sandblan- dad lera m ³	35	0.90			31	50		
+58 +13 10 -12 +13 +11 12 -13	155 98	4" tegelrör m 3" "	155 98	0.80 0.50	124	-				
+58 +65 10 -11	107	Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	107	0.60	64	20				
+65 +13 11 -12 +13 +11 12 -13	48 98	D:o "	48 98	0.40 0.35	19	20				
+58 10		Fabriksgjutet rörlednings- öga av betong, 6", med stensättning					117	70		
+34 +13 +11 11, 12, 13		Brunn, d = 0.45 m	3	35:-	105	-	120	-	442	20
		Överföres:							442	20

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							442	20
		Tillägges c:a 10 %							43	60
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							4	20
							Summa:		490	-
		<u>Samfälligheten E-F</u>								
+60		<u>Sträckan E-F</u>								
20-22	260									
+50										
20-20	50	Schaktning av lera	m ³	25	0.90			22	50	
+50 +64										
20 -21	114	4" tegelrör	m	114	0.80	91	20			
+64 +60										
21 -22	96	3" "	"	96	0.50	48	-	139	20	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	114	0.50	57	-			
		D:o	"	96	0.45	43	20	100	20	
+50		Fabriksgjutet rörlednings-								
20		öga av betong, 6", med								
		stensättning				15	-			
+76+64+60		Brunn, d = 0.45 m		3	35:-	105	-	120	-	381 90
20,21,22										
		Tillägges c:a 10 %							40	10
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							3	-
							Summa:		425	-
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	700	Samfälligheten A-C							2235	-
	311	Samfälligheten B-D							490	-
	260	Samfälligheten E-F							425	-
Summa:	1271						Summa:		3150	-

Stora Nilstorp den 12 december 1941.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller dölas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,
- att avloppet B-C gives en bottenbredd av 2.00 meter omedelbart uppströms och omedelbart nedströms vägen Krokstorp - Nossebro. En utjämning till den normala bottenbredden 0.60 meter skall i båda fallen göras på en sträcka av 10 meter.
- att å sträckan 5+3 - 5+65 all dikesjord lägges på östra sidan om avloppet,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,


att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Stora Nilstorp den 12 december 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

Pilaya E

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslidda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Essunga socken</u>				
			<u>Samfälligheten A-C</u>				
1/4	1 ⁷		Nilstorp Persgårdar: Väs Erikson	Sök.	1-7		
			Nygården Skatte- eller Anders Nilsgården				
1/48	nr 1 ⁹		Ewald Skog	Sök.	8-12		
1/16	1 ¹³		D: me	Sök.	13-14		
1/16	1 ¹²		D: me	Sök.	15-20		
avg.	1 ³⁴		D: me	Sök.	21-22		
1/8	1 ¹		Nilstorp Villa				
			C. Andreassons storbarn	Sök.	23-32		
			<u>Summa:</u>				
			<u>Samfälligheten B-D</u>				
			Nygården Skatte- eller Anders Nilsgården				
1/48	nr 1 ⁹		Ewald Skog	Sök.	33		
1/16	1 ¹³		D: me	Sök.	34-35		
1/16	1 ¹²		D: me	Sök.	36-37		
			<u>Summa:</u>				
			<u>Samfälligheten E-F</u>				
			Nygården Skatte- eller Anders Nilsgården				
1/16	1 ¹²		Ewald Skog	Sök.	38-39		
1/16	1 ¹³		D: me	Sök.	40-41		
			<u>Summa:</u>				
			<u>Sammandrag:</u>				
			Samfälligheten A-C				
			" B-D				
			" E-F				
			<u>Summa:</u>				

Ewald Skog 55.68%

11.62%


32.70%

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i genomsnitt kostnader med procent
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
411:90						365:96	16.374	37:84		
157:50						139:93	6.261	14:47		
342:30						304:14	13.608	31:45		
382:50						339:86	15.206	35:14		
61:80						54:91	2.457	5:68		
1157:50						1030:20	46.094	106:53		
2515:50						2235:-	100.000	231:11	70.952	
63:-						45:35	9.255	4:69		
206:70						148:79	30.366	15:39		
411:-						295:86	60.379	30:59		
680:70						490:-	100.000	50:67	15.556	
218:70						186:42	43.863	19:28		
279:90						238:58	56.137	24:67		
498:60						425:-	100.000	43:95	13.492	
2515:50						2235:-		231:11	70.952	
680:70						490:-		50:67	15.556	
498:60						425:-		43:95	13.492	
3694:80						3150:-		325:73	100.000	
Stora Nils-										

Sten Nils-

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Vägatorp Skatte- eller Anders Nilsgården, Nilstorp Persgården och Nilstorp Lilla i Essunga socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 9 november 1940 erhöles Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Sedan förundersökningar företagits, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet är beläget cirka 1.5 km väster om Essunga kyrka, inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och gränsen för bäckens vattensamlingsområde med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppet A-B-C samt uppgrävning för och läggning av rörledningarna B-C och E-F, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Gränsen för bäckens vattensamlingsområde har uppgåtts i terrängen och inlagts å generalstabens karta.

Sträckan		0-5	5-7
Vattensamlingsområde	hektar	1500	1500
Flodvattenavrinning	seklit	2250	2250
Medelvattenavrinning	seklit	150	150
Bottenlutning		1:1000	2.5:1000
Släntlutning		1:1,5	1:1,5
Bottenbredd	meter	0.60	0.60
Flodvattendjup	meter	1.25	1.05
Medelvattendjup	meter	0.40	0.30
Våt sektionsarea vid flod	m ²	3.12	2.29

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar. Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt 11+34 2.1 hektar, vid punkt 20+76 1.9 hektar

12+13 1.5 " 21+64 1.4 "

D 0.8 " F 0.6 "

5. Broar och trummor.

Av företaget beröres enskilda vägen Krokstorp - Nossebro. Den befintliga dubbeltrumman /d = 120 cm/ under vägen byggdes år 1930. Trumman skall genom vägintressenternas försorg och på deras bekostnad flyttas och läggas på det djup, som företagets ritningar föreskriver. Flyttningen skall vara verkställd senast 1 månad efter den dag, då vägintressenternas ordförande meddelats, att avloppet nedanför vägen är uppgrävt.

6 Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för intrång av jordupplag med kronor 237:60, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för försvårad överkörsel med kronor 40:--. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3150 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankarten avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i tre av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten A-C", "Samfälligheten B-D" och "Samfälligheten E-F".

Av kostnadsförslaget framgår vilka arbetena som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företags utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfällig-

heterna komma till utförande,

"Samfälligheten A-C" för 70.952 % av företagets gemensamma kostn.,

"Samfälligheten B-D" " 15.556 % " " " "

"Samfälligheten E-F" " 13.492 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes

ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna

mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall

fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kon-

trakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod

kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på
 sätt att onödig skada uppstår,
 att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
 skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
 att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1946 samt
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-
 resultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörled-
 ningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Un-
 derhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla
 för anläggningskostnaderna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden
 åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvaran-
 de nu befintliga broar över avloppet.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel
 skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan å-
 verkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen
 utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse
 bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,
 som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifter-
 na i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhetens dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Vägarbors dikningsföretag av år 1941".



14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klagen vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Stora Nilstorp den 12 december 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

 
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Vägarbets förslagsföretag

år år 1941

i Essunga

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1,9	3,00	5	70		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1,5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	0,4	11,00	4	40		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 28,3 ar	20	0,24	4	80		
		 har	5,66	0,78	4	41		
		äng och odlingsmark, medelareal 30,4 ar	18	0,18	3	24		
		 har	5,48	0,58	3	17		
		annan mark och impediment, medelareal 23 ar	3	0,05	-	15		
		 har	0,07	0,78	-	05		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 i åker o. d., raklinje						
		< 10 krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad					38	92
		Överföres					41	92

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				41 92
		Avvägning:				
	5/8	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	11.14	0.50	5 57	
		avvägda punkter	92	0.03	2 76	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3	2,00	6 -	
		i annan mark		5,00		26 33
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27 ar, ...	41	0.05	2 05	
		har	11.21	0.10	1 12	3 17
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	41	0.04		1 64
		Markvärdering:				
	7/9	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.3	1,50	- 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	76	0,06	4 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	38	0,12	4 56	16 57
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1.1	3.00	3 30	
		2) befintligt avlopp eller vall	0.3	3.50	1 05	4 35
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
						
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
	9/8 28/11		1/4	12,00		15 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	0.7	1,00	- 70	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 3.12 m. ² sektion på	0.5	1.56	- 78	
		2.29 " " "	0.2	1.14	- 22	
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		11 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	32	0,03	- 96	1 96
		Överföres				125 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				125 14
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	-
		tillägg för övriga sidor	st.	1	2,00	2 - 5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1.1	2,50	2 75
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	0.3	4,00	1 20
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				3 15 7 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	-
		b) Inläggning av vallkrön	km.		0,50	
		c) Upprätning av tvärsektioner	st.		0,25	
		d) Kostnadsberäkning	km.		3,00	
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar		12,00	
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning			8,00	
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.		4,00	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.		4,00	
		Grundförstärkning	m ²		0,10	
		Antal särskilda ritningar	st.		3,00	
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		92	0,01	- 92
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar	st.	6	0,25	1 50 3 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	-
		antal fastigheter	st.	11	0,30	3 30
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7	3,00	21 -
199	12/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		13/4	12,00	21 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"		12,00	
10/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4	12,00	3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 -
		utlopp för täckt ledning	"		12,00	
		slanficka	"		12,00	
						3 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				198 96
		1) 1:sta regalarcket				7 -
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 27 ar ägofigurer	st.	41	0.07	2 87
			har	11.21	0.14	1 56
		Överföres				11 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 43	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 10	
		3) insättning av höjdlägestal st.	92	0,02	1 84	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	32	0,05	1 60	17 72
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "	11	5.00	5 50	
		ändring av befintligt avlopp "	0.3	6.00	1 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		7 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/4	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	31	0,55		17 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				49 57
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	7 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			43 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			27 -	
						70 20
		Summa kronor				77 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				198 96
		Lösen för kopior och avskrifter				49 57
		Övriga förrättningskostnader				77 20
		Summa kronor				325 73

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Barna häradsrätt.

Stora Nilstorp den 12 december 1941

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvisiteras:

den 19

Godk. 9/2 45

103
44

BEVIS

DIARIE Nr 2741
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JAN. 1945

över verkställd avsyning av Vägatorps
dikningsföretag av år 1941 i Essunga
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Myktt~~ Lantbruksstyrelsen den 14 nov. 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1.700

Lån från statens avdikningslånefond "

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Evald Skog

Adress: Vägatorp pr Nossebro.

Vid av undertecknad den 11 november 1944 verkställd avsyning av ovan
angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda
arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 18 januari 1945.


Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



KONTROLLBEVIS

Nr 2.

Vid av undertecknad den 18 oktober 1943 företagen kontroll-
avvägning av den lagda rörledningen E - F i "Vägatorps diknings-
företag av år 1941" i Essunga socken befanns, att läggningen kunde
godkännas.

Skara den 19 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid av undertecknad den 22 augusti 1942 företagen besiktning av "Vägatorps dikningsföretag av år 1941" i Essunga socken befanns att avloppet A-B-C utförts i enlighet med dikningsförslaget. Samfälligheten A - C kunde sålunda godkännas.

Skara den 23 augusti 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid av undertecknad den 23 augusti 1942 företagen besiktning
av "Godegårdens dikningsföre

Län

den

Län

R 2*0973

2742

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JAN. 1945

Avskrift. 53/44

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Vägatorps dikningsföretag av år 1941
i Essunga socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1942 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efteråtseende vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 november 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Protokolls i Tjänsten



B E T Ä N K A N D E

i fråga om statsunderstöd till utförande av "Vägatorps dikningsföretag av år 1941" i Essunga socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget cirka 1.5 km väster om Essunga kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 12 december 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres enskilda vägen Krokstorp - Nossebro. Den befintliga trumman flyttas och fördjupas av vägföretaget och på vägföretagets bekostnad.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 12 december 1941 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VI/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom i beräknade bidragsbelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VI utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 1700 kronor

från statens avdikningsanslag.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns hushållnings-sällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödet storlek.

Bilaga VI. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom i statsbidrag.

Bilaga VII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Skara den 23 maj 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	2872:40	
Ersättningar	<u>277:60</u>	3150:-

Förrätningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	325:73	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	<u>47:55</u>	<u>373:28</u>
	<u>Summa kronor:</u>	<u>3523:28</u>

Skara den 23 maj 1942.

Ernst Öfverholm


Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 3.523 kronor 28 öre.

Stockholm den 14 november 1944.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar
Albert Smith

Protyrkes i tjänsten


D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 12 december 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Vägatorp Skattegården m.fl. hemman i Essunga socken, Skaraborgs län /Vägatorps dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 17 april 1942.

I tjänsten:

Erik T:son Ugglå.

REDOGÖRELSE

för Vägatorps diknings- företag av år 19 41
i Essunga socken
av Skaraborgs län, omfattande 3 samfälligheter.

Hela företaget

Åker	5.66	har
Äng och odlingsmark	5.48	"
Annan duglig mark		"

Tillsammans	11.14	har
-------------	-------	-----

Markens blivande värde i medeltal	695	kronor pr har
" " " högst	900	" " "

Båtnaden har uppskattats till	3694:80	kr.
-------------------------------	---------	-----

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till	3150:--	"
--	---------	---

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till		"
--	--	---

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sandbl. lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 12 dec. 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Evald Skog,

Adress: Vägatorp, Nossebro

Anm.: _____

Skara den 18 dec. 1941

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

Protokoll, fört vid sammanträde med del-
ägarna i Vägatorps dikningsföretag av år
1941 i Essunga socken, Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Evald Skog, Vägatorp,

Lars Eriksson, Stora Nilstorp,

Georg Carlsson såsom ombud för Carl Andreassons sterbhus, Lilla
Nilstorp.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Lars Eriksson och Georg
Carlsson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar.
Till medlemmar i styrelsen valdes Evald Skog, Vägatorp Skattegården,
Nossebro, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Lars Eriksson,
Stora Nilstorp, och Georg Carlsson, Lilla Nilstorp.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 3
omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som
för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Stora Nilstorp den 12 december 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Lars Eriksson

Georg Carlsson

STATSBIDRAG.

	S a m f ä l l i g h e t e n			Summa
	A-C	B-D	E-F	
Båtnad	2515.50	680.70	498.60	
Kostnad	2499.85	548.07	475.36	
Relativ kostnad	0.99	0.81	0.95	
Bidrag i % av kostnad	49.65	43.35	48.25	
Beräknat bidrag	1241.18	237.59	229.36	1708.13
BIDRAG utgår med	1235.27	236.46	228.27	1700.00

Skara den 23 maj 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Essunga socken.</u>	<u>Samfälligheten A-C.</u>						
1/4	1 ⁷		Nilstorp Persgården	Lars Eriksson	31		1	14	1	45
1/48	av 1 ⁹		Vägatorp Skatte- eller Anders Nilsgården	Evald Skog	15		69		84	
1/16	1 ¹³		D:o	Densamme	32		51		83	
1/16	1 ¹²		D:o	Densamme	20		65		85	
avs	1 ³⁴		D:o	Densamme	04		09		13	
1/8	1 ¹		Nilstorp Lilla	C. Andreassons stb	48		2	40	2	88
				<u>Samfälligheten B-D.</u>						
1/48	av 1 ⁹		Vägatorp Skatte- eller Anders Nilsgården	Evald Skog	35				35	
1/16	1 ¹³		D:o	Densamme	84				84	
1/16	1 ¹²		D:o	Densamme	1	08			1	08
				<u>Samfälligheten E-F.</u>						
1/16	1 ¹²		Vägatorp Skatte- eller Anders Nilsgården	Evald Skog	81				81	
1/16	1 ¹³		D:o	Densamme	1.08				1.08	
Summa:					5	66	5	48	11	14

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet		kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.99	49.65				
411	90	365	96	37	84	5	53	409	33			202	26		
157	50	139	93	14	47	2	11	156	51			77	34		
342	30	304	14	31	45	4	59	340	18			168	10		
382	50	339	86	35	14	5	13	380	13			187	84		
61	80	54	91	5	68		83	61	42			30	35		
1159	50	1030	20	106	53	15	55	1152	28			569	38		
										0.81	43.35				
63	-	45	35	4	69		68	50	72			21	89		
206	70	148	79	15	39	2	25	166	43			71	80		
411	-	295	86	30	59	4	47	330	92			142	77		
										0.95	48.25				
218	70	186	42	19	28	2	81	208	51			100	13		
279	90	238	58	24	67	3	60	266	85			128	14		
3694	80	3150	-	325	73	47	55	3523	28			1700	-		
										Skara den 23 maj 1942. Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.					

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Vägatorps
dikningsföretag av år 1941 i Essunga socken av Skaraborgs län, avgi-
ven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3.55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödet storlek		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		6.40
Avskrift av betänkandet med bilagor, 12 sidor à 0.55 kr		6.60
Inhäftning, 2 band		2:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>

Summa kronor: 47.55

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma
klandra genom stämning till Barne häradsrätt inom tre månader här-
efter.

Skara den 23 maj 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 12, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

