

Akt nr:

R-E1a-0975

AU$R-E1a-0975

2579 godkl.

326
4/5

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 20/12 1945
godkänd den 3/1 1946

DIARIE Nr 29634
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. DEC. 1945

R 6*0975

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Bärebergs och Malma socknar av

SKARABORGS LÄN

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

beviljat dels ***statsbidrag*** med nittontusenåttahundrasjuttio (19.870) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och ***dels lån*** med sextusentvåhundrasjuttio (6.270) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*r* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelse*n* ~~för troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage*r* och förbinde*r* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Laus Byntesgården den 23 Nov 1945.

Gustaf Högvall

Att Lantbrukaren Gustaf Högvall, Laus Byntesgården, Bredäl, Nossebro

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gerhard Svensson Adress Bredäl Nossebro

Gustav Svensson. Adress Bredäl Nossebro

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 januari 1946.

Ulf Ajnsxeda

Martin Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

7.

29182

R 6:6975

Handlingar angående

Askjum Germundsgårdens dikningsföretag

av år 1943

i Bärebergs och Malma socknar

av Skaraborgs län,

upprättade vid syneförrättning enl.vattenlagen

år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	~~Beräknad~~ ~~kronor~~ Figur	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfällighet beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Justerad kostnadsfördelningslängd över "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943", Stora samfälligheten, Bärebergs och Malma socknar.						
Askjum Germundsg:n 1:6						
Sven Malms sterbhus		195-196			0,255	
Askjum Germundsg:n 1:1						
Äg. Domänverket						
Arr. Karl-Erik Berggren		197-286			64,076	
Bäreberg Lars Bryntesg:n 2:11						
Margit Svensson		357-371			6,814	
Bäreberg Lars Bryntesg:n 2:12						
Bredöl 1:3		325-355				
Nils Högemark		287-295			20,638	
Bäreberg Kruseg:n 1:6						
Bäreberg Lars Bryntesg:n 2:10		298-301				
Evert Persson		320-323			3,950	
Bäreberg Kruseg:n 1:14,1:13						
Sven Anderssons stbh.		302-305			0,976	
Bäreberg 8:1						
Josef Andersson		306-309			1,222	
Bäreberg Skatteg:n 3:10-11						
Nils Johansson		310-319			2,069	
Summa					100,000	

Skara den 30 maj 1973
I tjänsten:

Bertil Franssohn
Ingenjör

Lantbruksstyrelsen 17-23 n. 69 mars 1 000. SRA 92451

Frida Svensson

Kontoret 0512/50660

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Askjum Germundsgården i Malma socken av Skaraborgs län.

Den 4 november 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos arrendatorn av kronoegendomen Askjum Germundsgården , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Gustaf Johansson, Siggesgården, Viste Askjum, och

Knut Andersson, Siggesgården, Viste Askjum,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Kronoarrendator Karl Berggren, Germundsgården, med fullmakt att bevaka Kronans rätt och bästa /Bil. 5/,

såsom övriga sakägare:

Sven Malm, Bredölshage,

Erland Karlsson, Skogsbo,

John Johansson, Gäddegården,

Josef Andersson, Gäddegården,

Per Lindgren, Gäddegården,

Robert Johansson, Skattegården,

David Lidberg, Siggesgården,

Karl Andersson, Siggesgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Sven Malm, Bredölshage, och John Johansson, Gäddegården, ingingo förening med sökanden till förrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökande yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Karl Andersson, Siggesgården, yrkade ersättning för intrång av jordupplag samt för mark, som åtgår till avlopps breddning.

§ 6.

Meddelades att hantlangen vid fältundersökningarna skulle gäldas med 6 kronor per dagsverke samt att arrendator Berggren levererat avvägningspålar för 15 kronor.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 12 mars 1943.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Kronoarrendator Karl Berggren, Germundsgården,
Sven Malm, Bredölshage,
John Johansson, Gäddegården,
Kvarnägaren Oskar Hillström, Bredöl,
Lars Petter Wallsten, Lars Bryntesgården,
Gustaf Högvall, Lars Bryntesgården,
Evert Persson, "
Sven Andersson, Stommen, Bredöl,
Erik Johansson, Innehagen.

§ 9. /se nedan/
§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Gustaf Högvall, Lars Bryntesgården, Bredöl, Nossebro.

§ 9.

Gustaf Högvall och Evert Persson, Lars Bryntesgården, Sven Andersson, Stommen, bröderna Sven och Josef Andersson, Stommen, samt Erik Johansson, Innehagen, hade sedan förra sammanträdet förenat sig med de övriga sökandena till förrättningen genom att underteckna föreningsskrivelsen /Bil. 4/.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Askjum Germundsgården den 12 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gust. Johansson Knut Andersson

Biträdande gode män.

Bilaga 1 a.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Askjum Gummundsgården i Mahrra socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vossleno

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Kronofogdestat Karl Berggren

adress Gummundsgården

pr Vossleno

Telefon: 30 Vist Askjum

Gummundsg den 20/2 1942

Karl Berggrens

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Gammelgården	Sven Malm.
Gammelgården	Staten
Liggesgården	David Lidberg
Liggesgården	Karl Andersson
Gödergården	John Johansson
Skattegården	Karl Andersson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Bilaga 1 b.

KUNGL.
DOMÄNSTYRELSEN

Telegramadress } DOMÄNSTYRELSEN
Telefonanrop } STOCKHOLM
POSTGIROKONTO 1092

I SVARSSKRIVELSE
TORDE ÅBEROPAS

NR J:2109/1942.
d.13/2 1942.

Föredragande:
S. Holmstedt.

Till Arrendatorn av kronoegendomen Askjum Germundsgården 1[1] i Malma socken av Skaraborgs län, Karl Berggren, Nossebro.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen.

Med anledning av Eder ansökning den 3 dennes, varöver vederbörande jordbrukskonsulent och domänintendent avgivit yttrande, vill Kungl. domänstyrelsen härigenom meddela, att styrelsen ej har något att erinra emot att Ni ställer Eder såsom sökande till syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande nämnda kronoegendom. Styrelsen anhåller emellertid, att utlåtandet vid syneförrättningen måtte underställas styrelsens prövning innan detsamma vinner laga kraft. Stockholm den 13 februari 1942.

Kungl. domänstyrelsen

H. Ruuth Stjernman

S. Holmstedt

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 mars *194*2

På länsstyrelsens vägnar

J. Sunnerholm. Elias Brandel.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Sven Johansson, Germundsgården, onsdagen den 4 november 1942 klockan 10, för torrläggning av mark tillhörande Askjum Germundsgården m.fl. hemman i Malma socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 15 oktober 1942 till:

Skiftesgodemannen Gustaf Johansson, Siggesgården, Viste Askjum,
" Skiftesgodemannen Knut Andersson, Siggesgården, "
~~Sven Johansson~~, Germundsgården, Bredöl, Nossebro,
Sven Malm, Bredölshage "
Elsa Johansson, Lövtorpet, Viste Askjum,
Erland Karlsson, Skogsbo, "
John Johansson, Gäddegården, "
Karl Andersson, Skattegården, "
Josef Andersson, Gäddegården, "
Per Lindgren, Gäddegården, "
Robert Johansson, Skattegården, "
Gustav Karlsson, Skattegården, "
Alfred Johansson, Gäddegården, "
David Lidberg, Siggesgården, "
Karl Andersson, Siggesgården, "
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande kronoegendomen 1 mtl Askjum Germundsgården nr 1.

Skara den 15 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos kronoarrendator Karl Berggren, Germundsgården, fredagen den 12 mars 1943 klockan 10.30, för torrläggning av mark tillhörande Askjum Germundsgården m.fl. hemman i Malma och Bärebergs socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 15 februari 1943 till:

Skiftesgodemannen Gustaf Johansson, Siggesgården, Viste Askjum,
Skiftesgodemannen Knut Andersson, Siggesgården, "
Kronoarrendator Karl Berggren, Germundsgården, Bredöl, Nossebro,
Sven Malm, Bredölshage, "
Elsa Johansson, Lövtorpet, Viste Askjum,
Erland Karlsson, Skogsbo, "
Karl Nilsson, Nybygget, "
John Johansson, Gäddegården, "
Josef Andersson, " "
Per Lindgren, " "
Karl Andersson och Anna Maria Pettersson, Skatteg. "
Robert Johansson, Skattegården, "
Gustav Karlsson, " "
David Lidberg, Siggesgården, "
Karl Andersson, " "
Kvarnägaren Oskar Hillström, Bredöl, Nossebro,
Lars Petter Wallsten, Lars Bryntesgården, Bredöl, "
Gustaf Högvall, Lars Bryntesgården, " "
Evert Persson, " " "
Sven Andersson, Stommen, " "
Sven och Josef Andersson, Stommen, " "
Erik Johansson, Innehagen, "

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt,
landstingsman Josef Andersson, Backebo, Helås.

Skara den 15 februari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen i mantal Asbjörn Gammelsgården i Malmö socken av Skaraborgs län och yrka att företaget utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Gammelsgården den 4 november 1942.

Evert Persson. Sven Malm
Gustaf Hägvall John Johansson
Erik Johansson Sven Andersson
P. Andersson J. Andersson

Föreställande förening vitsordas av oss nyttemån.

Knut Andersson
Gust. Johansson

Bilaga 5.

DOMÄNVERKET

D.i:653/1942.

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Karl Berggren, Askjum Germundsgården, att vid syneförrättning för torrläggning av inägojord tillhörande kronoegendomen 1 mtl. Askjum Germundsgården i Malma socken, som är utsatt att hållas hos arrendator Sven Johansson, Germundsgården, Bredöl, Nossebro, onsdagen den 4 november 1942 kl. 10, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 30. oktober 1942.

Domänintendent.

Bevittnas:

Bilaga 6 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Askjum Germundsgården i Malma socken samt Böreberg Lars Bryntesgården, Stommen, Krusegården och Böreberg Skatte- eller Olof Andersgården i Böreberga socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos kronoarrendator Karl Berggren, Germundsgården, fredagen den 12 mars 1943 kl 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Av förrättningen beröras Askjum Siggesgården, Skattegården och Gäddegården i Malma socken och Bredöl i Böreberga socken.

Skara den 13 februari 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen å ~~Malma~~ Fristens ~~socken~~s anslagstavla den 21/2 1943 betygas

N. Ls Lindström

Magnusson

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 13 februari 1943.

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Askjum Germundsgården i Malma socken samt Bäreberg Lars Bryntesgården, Stommen, Krusegården och Bäreberg Skatte- eller Olof Andersgården i Bärebergs socken av Skaraborgs län kommer synneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos kronoarrendator Karl Berggren, Germundsgården, fredagen den 12 mars 1943 kl 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Av förrättningen beröras Askjum Siggesgården, Skattegården och Gäddegården i Malma socken och Bredöl i Bärebergs socken.

Skara den 13 februari 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

i Främmestads kyrka vid för Främmestad och Bäreberg gemensam gudstjänst

Att förestående kungörelse blivit anslagen ~~i~~ ~~Bärebergs sockens anslagstavla~~ den 21 februari 1943 betygas

E. Öfverholm

Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 13 februari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 c.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Askjum Germundsgården i Malma socken samt Bäreberg Lars Bryntesgården, Stommen, Krusegården och Bäreberg Skatte- eller Olof Andersgården i Bärebergs socken av Skaraborgs län kommer syneförrätttning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos kronoarrendator **Karl Berggren, Germundsgården, fredagen den 12 mars 1943 kl 10.30,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Av förrättningen beröras Askjum Siggesgården, Skattegården och Gäddegården i Malma socken och Bredöl i Bärebergs socken.

Skara den 13 februari 1943.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Fol.

SKARA den 20/2 1943.

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1884
SKARA TIDNING
GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS:
TIDNINGEN

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

Utkommer måndagar, onsdagar och fredagar

Statens e. Lantbruksing. Herr Ernst Öfverholm
Alandersgatan 11
Skara.

DEBET

Månad o. Dag	Nr	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 43							
Febr. 19	1736	Kungörelse ang. syneförrättn. för torrläggn. av vissa vattenbesvärade marker	1	80			14,40
						Kronor	14.40.

BETALT
SKARA den 23/2 1943
SKARABORGS LÄNS TIDNING
(LÄNSTIDNINGEN)

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Bilaga 7 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Askjum Germundsgården i Malma socken och Lars Bryntesgården m.fl. hemman i Bärebergs socken berörs allmänna vägen Nossebro - Bredöl. Den cirka 500 meter söder om Bredöls vägskäl befintliga stentrumman ligger tillräckligt djupt men är i så dåligt skick att den bör antingen läggas om,så att genomloppet får höjden 1.20 meter och bredden 1.00 meter,eller också ersättas med en trumma av betongkulvertar med en inre diameter = minst 1.20 meter. Vattensamlingsområde: cirka 520 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 13 februari 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943.

Då en utredning angående den c:a 500 meter söder om Bredöls vägskäl å vägen Nossebro - Bredöl befintliga stentrumman givit vid handen att trumman är i dåligt skick och behöver byggas om, kommer ombyggnad att göras genom vägmyndigheternas försorg. Uppgift om tiden då ifrågavarande arbete bör vara fullbordat bör därför i tid meddelas vederbörande vägmyndigheter.

Mariestad den 15 februari 1943.

A. Westgren.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällighet A-P.			
			Malma socken			
Avsk.	1⁶		Askjum Germundgården	Södra Malm		
			"Bredölshage"	åker, mylla på sand	1	8.65
				" "	2	9.10
				Väg	3	-
				åker, mylla på sand	4	8.70
				" "	5	8.60
				" "	6	8.55
				" "	7	"
				" "	8	8.50
				" "	9	"
				" "	10	8.50
				" "	11	8.45
				" "	12	8.35
				" "	13	"
				Summa:		
1	1'		Askjum Germundgården	Kongl. Maj:t och Kronan		
				Åk. Karl Berggren		
				åker, mylla på sand	14	8.40
				" "	15	8.35
				" "	16	8.45
				" "	17	8.50
				" "	18	8.55
				" "	19	"
				" "	20	"
				" "	21	"
				" "	22	8.50
				Öberföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
90		29							420	121	80	900	261	-	480	139	20
45		41							690	282	90	"	369	-	210	86	10
–								07									
70		30							540	162		900	270	-	360	108	-
70		25							"	135	-	"	225	-	"	90	-
85		35							450	157	50	"	315	-	450	157	50
80		33							480	158	40	"	297	-	420	138	60
85		36							450	162	-	"	324	-	450	162	-
85		35							"	157	50	"	315	-	"	157	50
85		47							"	211	50	"	423	-	"	211	50
90		34							420	142	80	"	306	-	480	163	20
95		34							390	132	60	"	306	-	510	173	40
95		42							"	163	80	"	378		"	214	20
	4	21						07		1987	80		3789	-		1801	20
95		21							390	81	90	900	189	-	510	107	10
95		33							"	128	70	"	297	-	"	168	30
85		28							450	126	-	"	252	-	450	126	-
80		30							480	144	-	"	270	-	420	126	-
80		43							"	206	40	"	387	-	"	180	60
80		53							"	254	40	"	477	-	"	222	60
75		43							510	219	30	"	387	-	390	167	70
80		16							480	76	80	"	144	-	420	67	20
85		25							450	112	50	"	225	-	450	112	50
	2	92								1350	-		2628	-		1278	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjö:		
				åker, mylla på sand	23	8.55
				" "	24	8.65
				" "	25	8.60
				" "	26	8.60
				" "	27	8.70
				Damm	28	-
				"	29	-
				åker, mylla på sand	30	8,65
				" "	31	8.60
				" "	32	"
				" "	33	8.65
				" "	34	8.65
				" "	35	"
				Damm	36	-
				åker, mylla på sand	37	8.65
				" "	38	8.50
				" "	39	8.40
				" "	40	8.35
				" "	41	7.90
				" "	42	7.75
				Dammar	43	-
				åker, mylla på sand	44	7.80
				" "	45	7.75
				" "	46	7.85
				" "	47	8.05
				" "	48	8.10
				" "	49	8.20
				" "	50	8.25
				Öresjös:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	92								1350	–		2628	–		1278	–
	24							510	122	40	900	216	–	390	93	60
	27							540	145	80	"	243	–	360	97	20
	29							510	147	90	"	261	–	390	113	10
	30							"	153	–	"	270	–	"	117	–
	27							600	162	–	"	243	–	300	81	–
							01									
							02									
	52							570	296	40	900	468	–	330	171	60
	42							"	239	40	"	378	–	"	138	60
	20							630	126	–	"	180	–	270	54	–
	75							840	630	–	"	675	–	60	45	–
	60							"	504	–	"	540	–	"	36	–
	28							870	243	60	"	252	–	30	8	40
							02									
	43							840	361	20	900	387	–	60	25	80
	91							730	709	80	"	819	–	120	109	20
	85							720	612	–	"	765	–	180	153	–
	85							"	612	–	"	765	–	"	153	–
	28							690	193	20	"	252	–	210	58	80
	17							720	122	40	"	153	–	180	30	60
							02									
	28							780	218	40	900	252	–	120	33	60
	50							630	315	–	"	450	–	270	135	–
	52							600	312	–	"	468	–	300	156	–
	45							690	310	50	"	405	–	210	94	50
	41							"	282	90	"	369	–	"	86	10
	45							720	324	–	"	405	–	180	81	–
	49							"	352	80	"	441	–	"	88	20
13	65						07		8846	70		12285	–		3438	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand	51	8.25
				" "	52	8.00
				" "	53	8.05
				" "	54	8.10
				" "	55	8.30
				" "	56	8.30
				" "	57	8.35
				" "	58	8.20
				" "	59	8.10
				Damm	60	—
				åker, mylla på sand	61	8.30
				imp.	62	—
				åker, mylla på sand	63	8.30
				" "	64	8.30
				" "	65	8.10
				" "	66	8.10
				" "	67	7.90
				" "	68	8.15
				" "	69	8.30
				" "	70	8.40
				" "	71	8.30
				" "	72	8.25
				" , mylla på sandbl. lera	73	8.30
				" "	74	8.35
				" , mylla på lera	75	"
				" "	76	8.50
				Damm	77a	—
				"	77b	—
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	65						07		8846	70		12285	-		3438	30
15	52							720	374	40	900	468	-	180	93	60
30	52							630	327	60	"	468	-	270	140	40
15	90							720	648	-	"	810	-	180	162	-
20	70							750	525	-	"	630	-	150	105	-
50	22							510	112	20	"	198	-	390	85	80
35	35							600	210	-	"	315	-	300	105	-
25	43							660	283	80	"	387	-	240	103	20
40	51							570	290	70	"	459	-	330	168	30
35	33							600	198	-	"	297	-	300	99	-
-							02									
15	39							720	280	80	900	351	-	180	70	20
-							01									
15	34							720	244	80	900	306	-	180	61	20
20	32							690	220	80	"	288	-	210	67	20
40	20							570	114	-	"	180	-	330	66	-
55	24							480	115	20	"	216	-	420	100	80
70	45							330	175	50	"	405	-	510	229	50
45	35							540	189	-	"	315	-	360	126	-
35	42							600	252	-	"	378	-	300	126	-
25	48							660	316	80	"	432	-	240	115	20
50	55							510	280	50	"	495	-	390	214	50
70	50							390	195	-	"	450	-	510	255	-
70	45							"	175	50	"	405	-	"	229	50
80	44							330	145	20	"	396	-	570	250	80
85	53							"	174	90	1000	530	-	670	355	10
80	38							370	140	60	"	380	-	630	239	40
-							03				-					
-							02	-						-		
24	17						15		14837	-		21844	-		7067	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				Tomt	78	
				"	79	
				"	80	
				Väg	81	
				"	82	
				Summa:		
			Samfälligheten R-Ö.			
			Malma socken			
1	1		Askjum Germundsgården	Kungl. Maj:t och Kronan genom Kar. Karl Berggren		
				åker, jordb. sj	83	—
				" , mylla på lera	84	8.75
				" "	85	8.85
				" "	86	8.90
				" "	87	8.85
				" "	88	"
				" "	89	8.95
				" "	90	"
				" "	91	9.00
				" "	92	9.05
				" "	93	9.10
				" "	94	"
				" "	95	"
				" "	96	9.20
				" "	97	9.30
				" "	98	9.35
				" "	99	9.35
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24	17						15		14837	–		21844	–		7007	–
								80									
								50									
								13									
							1	05									
								50									
	24	17					3	13		17837			21844	–		7007	–
							2	17									
40		28							930	260	40	1000	280	–	70	19	60
35		49							970	475	30	"	490	–	30	14	70
40		42							930	390	60	"	420	–	70	29	40
50		80							870	696	–	"	800	–	130	104	–
60		91							800	728	–	"	910	–	200	182	–
60		92							"	736	–	"	920	–	"	184	–
65		98							770	754	60	"	980	–	230	225	40
65		92							"	708	40	"	920	–	"	211	60
70		74							730	540	20	"	740	–	270	199	80
75		79							700	553	–	"	790	–	300	237	–
75		68							"	476	–	"	680	–	"	204	–
80		77							670	515	90	"	770	–	330	254	10
75		62							700	434	–	"	620	–	300	186	–
70		51							730	372	30	"	510	–	270	137	70
65		52							770	400	40	"	520	–	230	119	60
70		49							730	357	70	"	490	–	270	132	30
	10	84					2	17		8398	80		10840	–		2441	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryds:		
				åker, mylla på ler	100	9.30
				" "	101	"
				" "	102	9.45
				" "	103	9.20
				" "	104	9.15
				" "	105	9.10
				" "	106	9.15
				" "	107	"
				" "	108	9.30
				" "	109	9.05
				Damm	110	—
				imp.	111	—
				åker, mylla på ler	112	9.00
				" "	113	"
				" "	114	8.95
				" "	115	8.90
				" "	116	8.75
				" "	117	8.80
				" "	118	8.85
				" "	119	"
				" "	120	8.75
				" "	121	8.80
				" "	122	8.75
				" "	123	"
				" "	124	"
				", fäb. ej	125	—
				tomt, "	126	—
				väg	127	—
				Öreryds:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	84					2	17		8398	80		10840	-		2441	20
80	46							670	308	20	1000	460	-	330	151	80
100	49							530	259	70	"	490	-	470	230	30
50	16							870	139	20	"	160	-	130	20	80
75	28							700	196	-	"	280	-	300	84	-
80	26							670	174	20	"	260	-	330	85	80
85	27							630	170	10	"	270		370	99	90
80	26							670	174	20	"	260		330	85	80
80	26							"	174	20	"	260	-	"	85	80
65	35							770	269	50	"	350	-	230	80	50
50	19							670	127	30	"	190	-	330	62	70
-							01									
-							65									
80	41							670	274	70	1000	410	-	330	135	30
80	57							"	381	90	"	570	-	"	188	10
80	56							"	375	20	"	560	-	"	184	80
80	74							"	495	80	"	740	-	"	244	20
90	43							600	258	-	"	430	-	400	172	-
80	43							670	288	10	"	430	-	330	141	90
75	42							700	294	-	"	420	-	300	126	-
70	42							730	306	60	"	420	-	270	113	40
75	42							700	294	-	"	420	-	300	126	-
65	43							770	331	10	"	430	-	230	98	90
25	40							"	308	-	"	400	-	"	92	-
60	40							800	320	-	"	400	-	200	80	-
60	30							"	240	-	"	300	-	"	60	-
-						4	60							-		
-						1	07							-		
-							68							-		
19	75					9	18		14558	80		19750	-		5191	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				väg	128	—
				Summa:		
			Torpet Västertorpet	Brukare: Elsa Johansson		
				åker, mylla på lera	129	9.40
				" "	130	"
				" "	131	"
				" "	132	"
				" "	133	9.70
				" "	134	9.85
				" "	135	9.70
				" "	136	9.45
				" "	137	9.40
				Summa:		
			Samfälligheten Skogsbo.			
			Malmö socken			
1/24	6	18	Askjum Gårdegärda	Karl Andersson och		
				Anna Maria Pettersson		
				åker, mylla på lera	138	11.05
				" "	139	10.80
				" "	140	10.85
				" "	141	11.05
				" "	142	11.25
				" "	143	11.30
				väg	144	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	75					9	18		14558	80		19750	-		5191	20
							08									
19	75					9	26		14558	80		19750	-		5191	20
	18							570	102	60	1000	180	-	430	77	40
	18							"	102	60	"	180	-	"	77	40
	16							"	91	20	"	160	-	"	69	80
	20							"	114	-	"	200	-	"	86	-
	16							730	116	80	"	160	-	270	43	20
	13							870	113	10	"	130	-	130	16	90
	29							730	211	70	"	290	-	270	78	30
	49							570	279	30	"	490	-	430	210	70
	64							530	339	20	"	640	-	470	300	80
2	43								1470	50		2430	-		959	50
	60							830	498	-	1000	600	-	170	102	-
	57							630	359	10	"	570	-	370	210	90
	58							"	365	40	"	580	-	"	214	60
	59							700	413	-	"	590	-	300	177	-
	31							770	238	70	"	310	-	230	71	30
	24							"	184	80	"	240	-	"	55	20
							33									
2	89						33		2059	-		2890	-		831	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/12	6 14		Askjums Gästgifvaregård	John Johansson		
				väg	145	—
				åker, mylla på lera	146	11.10
				" "	147	11.10
				" "	148	10.90
				" "	149	10.90
				" "	150	11.10
				" "	151	11.25
				" "	152	11.30
				" "	153	11.35
				" "	154	11.50
				" "	155	11.65
				" "	156	11.75
				Summa:		
1	1'		Askjums Germundsgårdar Torpet Skogsbo	Kungl. Maj:t och Kronan Brukare: Erland Karlsson		
				åker, mylla på lera	157	11.65
				" "	158	11.55
				" "	159	11.55
				" "	160	"
				" "	161	11.65
				" "	162	11.75
				" "	163	11.85 ~~12.—~~
				" "	164	12.05
				" , mylla på sandbl. lera	165	13.—
				" "	166	12.75
				" , mylla på lera	167	12.30 ~~12.40~~
				" "	168	12.45
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							11									
	41							870	356	70	1000	410	-	130	53	30
	54							830	448	20	"	540	-	170	91	80
	32							700	224	-	"	320	-	300	96	-
	34							570	193	80	"	340	-	430	146	20
	38							600	228	-	"	380	-	400	152	-
	41							"	246	-	"	410	-	"	164	-
	47							"	282	-	"	470	-	"	188	-
	29							"	174	-	"	290	-	"	116	-
	31							670	207	70	"	310	-	330	102	30
	22							730	160	60	"	220	-	270	59	40
	09							770	69	30	"	90	-	230	20	70
3	78						11		2590	30		3790	-		1189	70
	26							530	137	80	1000	260	-	470	122	20
	24							500	120	-	"	240	-	500	120	-
	19							530	100	70	"	190	-	470	89	30
	26							470	122	20	"	260	-	530	137	80
	34							"	159	80	"	340	-	"	180	20
	62							"	291	40	"	620	-	"	328	60
	29							530	153	70	"	290	-	470	136	30
	21							570	119	70	"	210	-	430	90	30
	19							330	62	70	"	190	-	670	127	30
	17							400	68	-	"	170	-	600	102	-
	14							470	65	80	"	140	-	530	74	20
	43							330	141	90	"	430	-	670	288	10
3	34								1543	70		3340	-		1796	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärl:		
				åker, mylla på lera	169	12.45
				" "	170	12.55
				" mylla på sandbl. lera	171	12.80
				~~odl. mark~~ ~~Lötstmark~~, Skenb., mylla på lera	172	"
				" " "	173	12.75
				" " "	174	12.85
				väg	175	—
				"	176	—
				Summa:		
			Torpet Lövtorpet	Brukare: Elsa Johansson		
				åker, svartmylla på lera	177	12.05
				" "	178	12.10
				" "	179	12.20
				" "	180	"
				" "	181	"
				" "	182	"
				" "	183	"
				" "	184	12.25
				" "	185	12.30
				" "	186	"
				" "	187	12.30
				" "	188	12.40
				" "	189	12.55
				" "	190	12.75
				väg	191	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. 6/TR. SMÅRA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	34								1543	70		3340	-		1796	30
	39							300	117	-	1000	390	-	700	273	-
	20							370	74	-	"	200	-	630	126	-
	23							330	75	90	"	230	-	670	154	10
			22					160	35	20	800	176	-	640	140	80
			24					130	31	20	"	192	-	670	160	80
			21					130	27	30	"	168	-	"	140	70
							0									
							07									
							13									
4	16		67				20		1904	30		4696	-		2791	70
	49							430	210	70	1000	490	-	570	279	30
	10							330	33	-	"	100	-	670	67	-
	16							400	64	-	"	160	-	600	96	-
	20							"	80	-	"	200	-	"	120	-
	20							370	74	-	"	200	-	630	126	-
	26							"	96	20	"	260	-	"	163	80
	31							330	102	30	"	310	-	670	207	70
	31							"	102	30	"	310	-	"	207	70
	30							370	111	-	"	300	-	630	189	-
	24							"	88	80	"	240	-	"	151	20
	22							"	81	40	"	220	-	"	138	60
	14							"	51	80	"	140	-	"	88	20
	19							430	81	70	"	190	-	570	108	30
	11							600	66	-	"	110	-	400	44	-
							05									
3	23						05		1243	20		3230	-		1986	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/32	5 27		Askjum Skattegårda	Gustav Karlsson		
				åker, mylla på lera	192	13.60
				Summa:		
1/32	5 26		D:o	Robert Johansson		
				åker, mylla på lera	193	13.40
				väg	194	—
				Summa:		
			Stora samfälligheten.			
			Malma socken.			
Avst.	1 6		Askjum Germundgårda	Södra Malma		
			"Bredölshage"	åker, mylla på sand	195	8.70
				" "	196	8.—
				Summa:		
1	1 1		Askjum Germundgårda	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr. Karl Berggren		
				åker, mylla på sand	197	8.10
				" "	198	8.05
				" "	199	8.10
				" "	200	8.05
				" "	201	8.10
				Damm	202	—
				åker, mylla på sand	203	8.15
				" "	204	8.20
				" "	205	8.25
				" "	206	8.30
				" "	207	8.40
				Öresjön:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							700	63	-	1000	90	-	300	27	-
	09								63	-		90	-		27	-
	22						01	530	116	60	1000	220	-	470	103	40
	22						01		116	60		220	-		103	40
	12							600	72	-	900	108	-	300	36	-
	14							690	96	60	"	126	-	210	29	40
	26								168	60		234	-		65	40
	36							690	248	40	900	324	-	210	75	60
	57							600	342	-	"	513	-	300	171	-
	69							"	414	-	"	621	-	"	207	-
	72							540	388	80	"	648	-	360	259	20
	75							"	405	-	"	675	-	"	270	-
	78						01	570	444	60	900	702	-	330	257	40
	79							"	450	30	"	711	-	"	260	70
	81							600	486	-	"	729	-	300	243	-
	78							"	468	-	"	702	-	"	234	-
	78							630	491	40	"	702	-	270	210	60
7	03						01		4138	50		6327	-		2188	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärl:		
				åker, mylla på lera	208	8.45
				" "	209	8.55
				" "	210	8.60
				" "	211	"
				" "	212	8.65
				" "	213	8.60
				" "	214	8.65
				" "	215	8.75
				" "	216	8.75
				" "	217	"
				" "	218	8.80
				imp.	219	—
				åker, mylla på lera	220	8.75
				" "	221	8.85
				" "	222	"
				" "	223	8.95
				" "	224	"
				" "	225	9.00
				" "	226	"
				" "	227	8.95
				" "	228	9.05
				" "	229	"
				" "	230 a	9.15
				imp.	230 b	—
				åker, mylla på lera	231	9.10
				" "	232	9.05
				" "	233	9.—
				" "	234	8.90
				Överjärl:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	03						01		4138	50		6327	-		2188	50
1	00							770	770	-	1000	1000	-	230	230	-
	74							730	540	20	"	740	-	270	199	80
	78							770	600	60	"	780	-	230	179	40
	76							700	532	-	"	760	-	300	228	-
	82							630	516	60	"	820	-	370	303	40
	81							530	429	30	"	810	-	470	380	70
	82							500	410	-	"	820	-	500	410	-
	58							530	307	40	"	580	-	470	272	60
	61							500	305	-	"	610	-	500	305	-
	71							"	355	-	"	710	-	"	355	-
	65							"	325	-	"	650	-	"	325	-
							32									
	70							430	301	-	1000	700	-	570	399	-
	81							500	405	-	"	810	-	500	405	-
	80							"	400	-	"	800	-	"	400	-
	84							530	445	20	"	840	-	470	394	80
	53							500	265	-	"	530	-	500	265	-
	59							"	295	-	"	590	-	"	295	-
	55							430	236	50	"	550	-	570	313	50
	54							370	199	80	"	540	-	630	340	20
	53							430	227	90	"	530	-	570	302	10
	50							400	200	-	"	500	-	600	300	-
	40							430	172	-	"	400	-	570	228	-
							10									
	35							400	140	-	1000	350	-	600	210	-
	63							470	296	10	"	630	-	530	333	90
	54							430	232	20	"	540	-	570	307	80
	52							400	208	-	"	520	-	600	312	-
24	14						43		13253	-		23437	-		10183	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	235	9.–
				" "	236	8.85
				" "	237	8.95
				väg	238	–
				imp.	239	–
				åker, mylla på lera	240	8.85
				" "	241	"
				" "	242	9.20
				" "	243	"
				" "	244	9.10
				" "	245	"
				" "	246	9.20
				" "	247	9.35
				" "	248	9.40
				väg	249	–
				Summa:		
			Torpet Västertorpet	Brukare: Elsa Johansson		
				åker, mylla på lera	250	9.30
				" "	251	9.40
				" "	252	9.45
				" "	253	9.55
				" "	254	9.50
				" "	255	9.40
				" "	256	9.40
				" "	257	9.35
				" "	258	9.35
				" "	259	9.60
				" "	260	9.85
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	14						43		13253	30		23437	-		10183	70
80	41							470	192	70	1000	410	-	530	217	30
90	38							400	152	-	"	380	-	600	228	-
80	29							470	136	30	"	290	-	530	153	70
-							74									
-							02									
90	20							400	80	-	1000	200	-	600	120	-
90	20							"	80	-	"	200	-	"	120	-
65	37							570	210	90	"	370	-	430	159	10
65	32							"	182	40	"	320	-	"	137	60
75	27							500	135	-	"	270	-	500	135	-
80	26							470	122	20	"	260	-	530	137	90
70	20							530	106	-	"	200	-	470	94	-
55	20							630	126	-	"	200	-	370	74	-
50	15							670	100	50	"	150	-	330	49	50
-							13									
27	39					1	32		14877	30		26687	-		11809	70
65	36							570	205	20	1000	360	-	430	154	80
65	30							"	171	-	"	300	-	"	129	-
60	30							600	180	-	"	300	-	400	120	-
60	38							"	228	-	"	380	-	"	152	-
45	09							700	63	-	"	90	-	300	27	-
55	12							630	75	60	"	120	-	370	44	40
60	13							600	78	-	"	130	-	400	52	-
70	16							530	84	80	"	160	-	470	75	20
75	14							500	70	-	"	140	-	500	70	-
50	23							"	115	-	"	230	-	"	115	-
50	39							"	195	-	"	390	-	"	195	-
2	60								1465	60		2600	-		1134	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Brukare:		
				åker, mylla på lera	261	9.95
				" "	262	10.10
				" "	263	10.20
				" "	264	10.50
				" , mellanmylla på sand	265	11.25
				" "	266	10.90
				" "	267	11.-
				imp.	268	-
				väg	269	-
				"	270	
				Summa:		
			Torpet Nybyggen	Brukare: Karl Nilsson		
				åker, mylla på lera	271	10.20
				väg	272	-
				åker, mylla på sandbl. lera	273	11.70
				" "	274	11.55
				" "	275	11.35
				" "	276	11.70
				" "	277	11.20
				" "	278	11.35
				" " , fäb. ej	279	
				" "	280	11.75
				" "	281	11.-
				" "	282	10.55
				" "	283	10.30
				" , mylla på lera	284	9.80
				" "	285	9.55
				" "	286	9.50
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	60								1465	60		2600	-		1134	40
	37							370	136	90	1000	370	-	630	233	10
	29							400	116	-	"	290	-	600	174	-
	27							"	108	-	"	270	-	"	162	-
	22							430	94	60	"	220	-	570	125	40
	13							660	85	80	900	117	-	240	31	20
	28							430	126	-	"	252	-	450	126	-
	33							"	148	50	"	297	-	"	148	50
							03									
							14									
							08									
4	49						25		2281	40		4416	-		2134	60
	33							630	207	90	900	297	-	270	89	10
							08									
	45							370	166	50	800	360	-	430	193	50
	40							"	148	-	"	320	-	"	172	-
	27							430	116	10	"	216	-	370	99	90
	45							450	202	50	"	360	-	350	157	50
	50							400	200	-	"	400	-	400	200	-
	35							430	150	50	"	280	-	370	129	50
							14									
	42							350	147	-	800	336	-	450	189	-
	38							"	133	-	"	304	-	"	171	-
	27							"	94	50	"	216	-	"	121	50
	27							370	99	90	"	216	-	430	116	10
	33							420	138	60	900	297	-	480	158	40
	38							450	171	-	"	342	-	450	171	-
	17							510	86	70	"	153	-	390	66	30
4	97						22		2062	20		4097	-		2034	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Bäreberg socken.			
Bost.	1 3		Bredöl	Gustaf Högvall		
				åker, mylla på lera	287	9.45
				" "	288	9.35
				" "	289	"
				" "	290	9.40
				" "	291	9.35
				" "	292	9.40
				" "	293	9.55
				" "	294	9.50
				" "	295	10.30
				Väg	296	—
					297	—
				Summa:		
1/16	1 6		Bäreberg Kruseg:ka	Evert Persson		
				åker, mylla på lera	298	9.80
				" "	299	9.80
				" "	300	10.10
				" "	301	10.15
				Summa:		
5/256	1 14		D:o	Sven Andersson		
				åker, mylla på lera	302	10.15
				" "	303	10.15
				Summa:		
5/256	1 13		D:o	Sven Andersson		
				åker, mylla på lera	304	10.15
				" "	305	10.10
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							530	100	70	1000	190	-	470	89	30
	23							470	108	10	"	230	-	530	121	90
	26							500	130	-	"	260	-	500	130	-
	30							530	159	-	"	300	-	470	141	-
	31							"	164	30	"	310	-	"	145	70
	31							600	186	-	"	310	-	400	124	-
	30							670	201	-	"	300	-	330	99	-
	31							630	195	30	"	310	-	370	114	70
	68							390	265	20	900	612	-	510	346	80
							16									
							10									
2	89						26		1509	60		2822	-		1312	40
	28							530	148	40	1000	280	-	470	131	60
	32							500	160	-	"	320	-	500	160	-
	15							600	90	-	"	150	-	400	60	-
	15							570	85	50	"	150	-	430	64	50
	90								483	90		900	-		416	10
	16							450	72	-	800	128	-	350	56	-
	18							"	81	-	"	144	-	"	63	
	34								153	-		272	-		119	-
	17							430	73	10	800	136	-	370	62	90
	17							400	68	-	"	136	-	400	68	-
	34								141	10		272	-		130	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
5/128	1 12		Bårberg Krusegården	Börtesson Sven och Josef Andersson, Stommen		306
				åker, mylla på lera	306	10.-
				" "	307	"
				" "	308	9.90
				" "	309	10.10
				Summa:		
1/16	3 11		Bårberg Skatte- eller Olof Andersgården	Erik Johansson Tornehagen		
				åker, mylla på lera	310	10.40
				" "	311	10.35
				" "	312	10.65
				" "	313	10.50
				" "	314	10.35
				Summa:		
1/16	3 10		D:o	Erik Johansson, Tornehagen		
				åker, mylla på lera	315	10.40
				" "	316	11.05
				" "	317	11.10
				" "	318	10.75
				" "	319	10.60
				Summa:		
1/144	2 10		Bårebergs Västra Bryn. Fes-gården	Svens Persson		
				åker, mylla på stenbl. lera	320	9.65
				" "	321	9.50
				" , mylla på lera	322	9.45
				tomt, fråb. ej	323	-
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Sunk 10																
90																
1.15	20							370	74	–	800	160	–	430	86	–
90																
1.15	18							"	66	60	"	144	–	"	77	40
100																
1.25	18							320	57	60	"	144	–	480	86	40
80																
1.05	17							430	73	10	"	136	–	370	62	90
	73								271	30		584	–		312	70
Sunk 10																
80	18							430	77	40	800	144	–	370	66	60
85	16							400	64	–	"	128	–	400	64	–
55	18							560	100	80	"	144	–	240	43	20
70	18							480	86	40	"	144	–	320	57	60
85	22							400	88	–	"	176	–	400	88	–
	92								416	60		736	–		319	40
Sunk 10																
100																
1.05	12							320	38	40	800	96	–	480	57	60
40																
1.05	10							640	64	–	"	80	–	160	16	–
35																
70	19							670	127	30	"	152	–	130	24	70
65																
90	22							510	112	20	"	176	–	290	63	80
80																
85	13							430	55	90	"	104	–	370	48	10
	76								397	80		608	–		210	20
60	36							600	216	–	1000	360	–	400	144	–
75	40							500	200	–	"	400	–	500	200	–
85	44							430	189	20	"	440	–	570	250	80
							11									
1	20						11		605	20		1200	–		594	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	2 12		Bärbergs Lars Bryn- tesgårda	Gustaf Högvall		
				väg	324	—
				åker, mylla på lera	325	9.40
				" "	326	9.10
				" "	327	9.05
				" "	328	9.10
				" "	329	9.20
				" "	330	9.25
				" "	331	9.30
				" "	332	9.25
				" "	333	9.20
				" "	334	"
				" "	335	9.15
				" "	336	"
				" "	337	9.05
				" "	338	"
				" "	339	9.15
				" "	340	9.20
				" "	341	9.15
				" "	342	9.10
				" "	343	9.10
				" "	344	"
				" "	345	"
				" "	346	"
				" "	347	"
				" "	348	9.05
				" "	349	8.95
				" "	350	8.90
				" "	351	8.95

Öfvertrides:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							38									
	20							420	84	-	600	120	-	180	36	-
	41							430	176	30	1000	410	-	570	233	70
	37							400	148	-	"	370	-	600	222	-
	33							470	155	10	"	330	-	530	174	90
	36							530	190	80	"	360	-	470	169	20
	38							570	216	60	"	380	-	430	163	40
	35							630	220	50	"	350	-	370	129	50
	36							600	216	-	"	360	-	400	144	-
	37							"	222	-	"	370	-	"	148	-
	37							630	233	10	"	370	-	370	136	90
	35							"	220	50	"	350	-	"	129	50
	35							670	234	50	"	350	-	330	115	50
	36							600	216	-	"	360	-	400	144	-
	35							"	210	-	"	350	-	"	140	-
	35							670	234	50	"	350	-	330	115	50
	34							730	248	20	"	340	-	270	91	80
	31							700	217	-	"	310	-	300	93	-
	31							670	207	70	"	310	-	330	102	30
	35							"	234	50	"	350	-	"	115	50
	35							"	234	50	"	350	-	"	115	50
	35							700	245	-	"	350	-	300	105	-
	34							"	238	-	"	340	-	"	102	-
	34							"	238	-	"	340	-	"	102	-
	27							"	189	-	"	270	-	"	81	-
	28							630	176	40	"	280	-	370	103	60
	28							"	176	40	"	280	-	"	103	60
	26							700	182	-	"	260	-	300	78	-
9	04						38		5564	60		8960	-		3395	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	352	8.80
				" "	353	"
				" "	354	"
				" "	355	8.75
				tomt, fråb. ej	356	—
				Summa:		
1/16	2"		Bäreberg Lers Bryn.	Lars Petter Dahlsten		
			Lesgården	åker, mylla på lera	357	8.75
				" "	358	8.55
				" "	359	8.50
				" "	360	8.55
				" , mylla på sand	361	8.40
				" "	362	8.30
				" "	363	8.35
				" "	364	8.35
				" "	365	8.20
				" "	366	8.05
				" "	367	"
				" "	368	8.20
				" "	369	8.30
				" "	370	8.30
				" "	371	8.40
				tomt, fråb. ej	372	—
				Väg	373	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	04						38		5564	60		8960	-		3395	40
55	35							630	220	50	1000	350	-	370	129	50
30	36							670	241	20	"	360	-	330	118	80
30	35							"	234	50	"	350	-	"	115	50
55	25							630	157	50	"	250	-	370	92	50
							29									
10	35						67		6418	30		10270	-		3851	70
35	83							770	639	10	930 ~~1000~~	771	90	160	132	80
10	70							730	511	-	920 ~~1000~~	644	-	190	133	-
40	74							"	540	20	920 ~~1000~~	680	80	"	140	60
30	67							800	536	-	940 ~~1000~~	629	80	140	93	80
45	57							630	359	10	820 ~~900~~	467	40	190	108	30
50	66							600	396	-	810 ~~900~~	534	60	210	138	60
40	42							660	277	20	830 ~~900~~	348	60	170	71	40
40	73							"	481	80	830 ~~900~~	605	90	"	124	10
50	78							600	468	-	810 ~~900~~	631	80	210	163	80
65	78							510	397	80	780 ~~900~~	608	40	270	210	60
60	78							540	421	20	790 ~~900~~	616	20	250	195	-
40	66							660	435	60	830 ~~900~~	547	80	170	112	20
25	75							750	562	50	850 ~~900~~	637	50	100	75	-
15	31							810	251	10	870 ~~900~~	269	70	60	18	60
10	66							840	554	40	880 ~~900~~	580	80	40	26	40
							44									
							69									
10	04					1	13		6831	-		8575	20		1744	20

25350 70
0 88
760

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag:	
			Samfälligheten A-P.		
			Malma socken		
Hvsk.	1 6		Askjum Germundsgården		
			"Bredölshage"	Sven Malm	
1	1 1		Askjum Germundsgården	Kungl. Maj:t och Kronan	
				Arr: Karl Berggren	
				Summa:	
			Samfälligheten R-Ö.		
			Malma socken		
1	1 1		Askjum Germundsgården	Kungl. Maj:t och Kronan	
				Arr: Karl Berggren	
			Torpet Kvötorpet	Brukare: Elsa Johansson	
				Summa:	
			Samfälligheten Skogsbo		
			Malma socken.		
1/24	6 18		Askjum Gärdegården	Karl Andersson och	
				Anna Maria Pettersson	
1/12	6 14		D:o	John Johansson	
1	1 1		Askjum Germundsgården	Kungl. Maj:t och Kronan	
			Torpet Skogsbo	Brukare: Erland Karlsson	
			" Kvötorpet	" : Elsa Johansson	
1/32	5 27		Askjum Skattegården	Gustav Karlsson	
1/32	5 26		D:o	Robert Johansson	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	21						07		1987	80		3789	-		1801	20
24	17					3	13		14837	—		21844	-		7007	-
28	38					3	20		16824	80		25633	-		8808	20
19	75					9	26		14558	80		19750	-		5191	20
2	43								1470	50		2430	-		959	50
22	18					9	26		16029	30		22180	-		6150	70
2	89						33		2059	-		2890	-		831	-
3	78						11		2590	30		3780	-		1189	70
4	16		67				20		1904	30		4696	-		2791	70
3	23						05		1243	20		3230	-		1986	80
	09								63	-		90	-		27	-
	22						01		116	60		220	-		103	40
14	37		67				70		7976	40		14906	-		6929	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Stora samfällighetern.		
			Malma socken.		
Hvsl.	1 6		Askjum Germundsgården	Sven Malm	
1	1 1		D:o	Kungl. Maj:t och Kronan Arr.: Karl Berggren	
			Torpet Kövtorpet	Brukare: Elsa Johansson	
			" Nybygget	" : Karl Nilsson	
			Bärebergs socken		
Hvsl.	1 3		Bredål	Gustaf Högvall	
1/16	1 6		Bärebergs Krusegården	Evert Persson	
5/256	1 14		D:o	Sven Andersson	
5/256	1 13		D:o	D:o	
5/128	1 12		D:o	Sven och Josef Andersson, Stommen	
1/16	3 11		Bärebergs Skatte- eller		
			Hof Andersgården	Erik Johansson, Sonnehagen	
1/16	3 10		D:o	D:o	
1/144	2 10		Bärebergs Lars Bryntesgården	Evert Persson	
1/16	2 12		D:o	Gustaf Högvall	
1/16	2 11		D:o	Lars Petter Dahlsten	
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Samfälligheten A-P		
			" R-Ö		
			" Skogsbo		
			Stora samfälligheten		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. i SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26								168	60		234	-		65	40
27	39					1	32		14877	30		26687	-		11809	70
4	49						25		2281	40		4416	-		2134	60
4	97						22		2062	20		4097	-		2034	80
2	89						26		1509	60		2822	-		1312	40
	90								483	90		900	-		416	10
	34								153	-		272	-		119	-
	34								141	10		272	-		130	90
	73								271	30		584	-		312	70
	92								416	60		736	-		319	40
	76								397	80		608	-		210	20
1	20						11		605	20		1200	-		594	80
10	35						67		6418	30		10270	-		3851	70
10	04					1	13		6831	-		8575	20		1744	20
65	58					3	96		36617	30		61673	20		25055	90
28	38					3	20		16824	80		25633	-		8808	20
22	18					9	26		16029	30		22180	-		6150	70
14	37		67				70		7976	40		14906	-		6929	60
65	58					3	96		36617	30		61673	20		25055	90
130	81		67			17	12		77447	80		124392	20		46944	40

Avskjuten Gemensamhetsdelen den 12 mars 1943

Lars Eriksson Emil Johansson Knut Andersson

Statens e. kronoinbördesnämnd Biträdande gode män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Ersättningslängd

Ersättningar för mark, som åtgår för dikes breddning.

Samfälligheten A-P.

Sträckan A-F.

Askjum Siggesgården 4⁸	Karl Andersson	0 - 1+4	170	10		17 -

Samfälligheten Skogsbo.

Sträckan a-b.

Askj. Gäddegården 6¹⁴	John Johansson	300 - 300+81	40	10	4 -	
D:o 6¹⁷	Karl Andersson och Anna M. Pettersson	300 - 300+81	30	10	3 -	7 -

Stora samfälligheten.

Sträckan i-k-l.

Bredäl 1¹	Oskar Hillström	400 - 401+77	170	10		17 -
					Summa:	41 -

Ersättningar för intrång av jordupplag.

Samfälligheten A-P.

			m³	pris pr m³ öre		
Sträckan A-F.						
Askj. Siggesgården 4⁸	Karl Andersson	0 - 1+4	60	20		12 -

Samfälligheten Skogsbo.

Sträckan a-b.

Askj. Gäddegården 6¹⁴	John Johansson	300 - 300+81	30	20	6 -	
D:o 6¹⁷	Karl Andersson och Anna M. Pettersson	300 - 300+81	30	20	6 -	12 -

Stora samfälligheten.

Sträckan i-k-l.

Bredäl 1¹	Oskar Hillström	400 - 401+77	280	20		56 -
					Summa:	80 -

Askjum Germundsgården den 12 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör

Knut Johansson. Knut Andersson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-P.								
+53 0-6	653	Sträckan A-B-C-D-E-F.								
+4 0-1	104	Schaktning för öppet av-								
		lopp av lera m³	150	0.95			142	50		
+4 1 -4		8" betongrör m	296	2:-	592	-				
4-5		10" " "	100	2.70	270	-				
+53 5-6		9" " "	153	2.35	359	55	1221	55		
+4 +89 1 -2		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och di-								
		kesjordens återfylln. m	185	0.55	101	75				
+89 2 -4		D:o "	111	0.85	94	35				
4-5		D:o "	100	1.05	105	-				
+53 5-6		D:o "	153	0.85	130	05	431	15		
+4 1 -4		Nuvarande diket bibehålles								
		såsom ytvattendike. Påfyll-								
		ning av jord till föreskri-								
		ven höjd m	296	0.60			177	60		
+4 1		Betonggjutning vid rörutlopp					40	-		
+5 +89 2 ,2		Brunn typ C, d=0.45 m	2	35:-	70	-				
4		" " d=0.60 m			45	-				
+87 +53 4 ,5,6		" typ A, "	3	50:-	150	-	265	-		
+2 0		Rörtrumma typ C, av 70 cm betongrör,								
		varav 3 st tagas från befintliga								
		trummon vid 1+33 och 2 st nyanskaf-								
		fas; rör, flyttning, läggning och								
		påfyllning			100	-				
+33 1		Rörtrumma typ B, d=15"			60	-	160	-	2437	80
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		läggas c:a 15 %							363	20
		Ersättning enl. Bil. B:								
		för bortgrävd mark					17	-		
		för intrång av jordupplag					12	-	29	-
							Summa:		2830	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+8 30-32	208	Sträckan C-C[1].									
		4" tegelrör	m	208	0.85			176	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	208	0.50			104	-		
+8 32		Brunn typ A, d=0.375 m						35	-	315	80
		Tillägges c:a 15 %								49	20
								Summa:		365	-
+46 40-43	346	Sträckan D-J-K.									
+57 40-42		6" tegelrör	m	257	1.65	424	05				
+57 +46 42 -43		9" betongrör	"	89	2.35	209	15	633	20		
+60 40-41		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	160	1.20	192	-				
+60 +4 41 -42		D:o	"	44	1.40	61	60				
+4 +57 42-42		D:o	"	53	1.15	60	95				
+57 +72 42 -42		D:o	"	15	2.00	30	-				
+72 +46 42 -43		D:o	"	74	0.95	70	30	414	85		
+57 40-42	270	Putsning av botten och slän-									
		ter i ytvattendiket	m	270	0.10			27	-		
+60 41		Brunn typ C, d=0.45 m				35	-				
+57 42		Brunn med 9" bräddavlopp,									
		d=0.60 m				45	-				
+72 +46 42 ,43		Brunn typ A, d=0.60 m		2	50:-	100	-	180	-	1255	05
		Tillägges c:a 15 %								189	95
								Summa:		1445	-
+46 +66 43 -46	320	Sträckan K-L-M-N.									
+46 +42 43 -44		9" betongrör	m	96	2.35	225	60				
+42 +41 44 -45		8" tegelrör	"	99	2.30	227	70				
+41 +11 45 -46		5" "	"	70	1.15	80	50				
+11 +66 46 -46		4" "	"	55	0.85	46	75	580	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	96	0.95	91	20				
		D:o	"	99	0.80	79	20				
		D:o	"	70	0.50	35	-				
		D:o	"	55	0.55	30	25	235	65		
44+42		Brunn typ A, d=0.60 m				50	-				
		Överföres				50	-	816	20		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38385

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				50	-	816	20		
+74+41+11 44,45,46 +66 46		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
		" " d=0.375 m				35	-	205	-	1021	20
		Tillägges c:a 15 %								153	80
								Summa:		1175	-
+52 50-51	152	Sträckan J-J^1.									
		3" tegelrör	m	152	0.55			83	60		
+45 50-50		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	45	0.60	27	-				
+45 +52 50 -51		D:o	"	107	0.45	48	15	75	15		
+52 51		Brunn typ A, d=0.375 m						35	-	193	75
		Tillägges c:a 15 %								31	25
								Summa:		225	-
+85 55-55	85	Sträckan K-K^1.									
		3" tegelrör	m	85	0.55			46	75		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	85	0.45			38	25		
+85 55		Brunn typ A, d=0.375						35	-	120	-
		Tillägges c:a 15 %								20	-
								Summa:		140	-
+81 60-60	81	Sträckan L-L^1.									
		3" tegelrör	m	81	0.55			44	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	81	0.40			32	40		
+81 60		Brunn typ A, d=0.375 m						35	-	111	95
		Tillägges c:a 15 %								18	05
								Summa:		130	-
+91 65-65	91	Sträckan M-M^1.									
		4" tegelrör	m	91	0.85			77	35		
+66 65-65		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	66	0.45	29	70				
+66 +91 65 -65		D:o	"	25	0.55	13	75	43	45		
65 +91		Brunn typ A, d=0.375 m						35	-	155	80
		Tillägges c:a 15 %								24	20
								Summa:		180	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+5 15-16	105	**Sträckan E-O-P.**									
+27 15-15		4" tegelrör	m	27	0.85	22	95				
+27 +5 15 -16		3" "	"	78	0.55	42	90	65	85		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	27	0.55	14	85				
		D:o	"	78	0.45	35	10	49	95		
+5 16		Brunn typ A, d=0.375 m						35	-	150	80
		Tillägges c:a 15 %								24	20
								Summa:		175	-
+94 20-20	94	**Sträckan O-O[1].**									
		3" tegelrör	m	94	0.55			51	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	94	0.50			47	-		
+94 20		Brunn typ A, d=0.375 m						35	-	133	70
		Tillägges c:a 15 %								21	30
								Summa:		155	-
+80 70-73	380	**Sträckan F-G-H.**									
+97 70-70		8" tegelrör	m	97	2.30	223	10				
+97 +63 70 -72		6" "	"	166	1.65	273	90				
+63 +80 72 -73		4" "	"	117	0.85	99	45	596	45		
+97 70-70		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	97	0.80	77	60				
+97 +44 70 -71		D:o	"	47	0.85	39	95				
+44 +99 71 -71		D:o	"	55	0.60	33	-				
+99 +63 71 -72		D:o	"	64	0.70	44	80				
+63 +12 72 -73		D:o	"	49	0.50	24	50				
+12 +80 73 -73		D:o	"	68	0.40	27	20	247	05		
+97 +99 +63 70, 71, 72		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
+80 73		" " d=0.375 m				35	-	155	-	998	50
		Tillägges c:a 15 %								151	50
								Summa:		1150	-
+8 75-76	108	**Sträckan G-G[1].**									
		4" tegelrör	m	108	0.85			91	80		
+20 75-75		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	20	0.70	14	-				
		Överföres				14	-	91	80		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			14	-	91	80		
+20 +8 75 -76		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	88	0.55	48	40	62	40		
+8 76		Brunn typ A, d=0.375 m					35	-	189	20
		Tillägges c:a 15 %							30	80
							Summa:		220	-
		Samfälligheten R-Ö.								
+13 99-105	613	Sträckan R-S-T.								
99-100		Upprensning av bäck m	100	0.25			25	-		
+33 100-100		9" betongrör "	33	2.35	77	55				
+33 +24 100 -103		6" tegelrör "	291	1.65	480	15				
+24 +30 103-103		8" " "	6	2.30	13	80				
+30 +13 103 -105		6" " "	183	1.65	301	95	873	45		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	33	1.30	42	90				
		D:o "	291	1.20	349	20				
		D:o "	6	2.00	12	-				
		D:o "	183	1.00	183	-	587	10		
100 +33		Betonggjutning vid rörutlopp					40	-		
100 +30 +13		Brunn typ A, d=0.60 m			50	-				
103 ,105 +24		" " d=0.45 m	2	40:-	80	-				
103		" typ C, d=0.45 m			35	-	165	-	1690	55
		Tillägges c:a 15 %							254	45
							Summa:		1945	-
+54 120-124	454	Sträckan S-V-X-Y.								
+45 120-124		6" tegelrör m	445	1.65	734	25				
+45 +54 124-124		4" " "	9	0.85	7	65	741	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	445	0.65	289	25				
		D:o "	9	1.00	9	-	298	25		
+90 120-122		Putsning av botten och slän-								
		ter i ytvattendike m	290	0.30			87	-		
+15 +90 121 ,122		Brunn typ C, d=0.45 m	2	35:-	70	-				
		Överföres			70	-	1127	15		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			70	-	1127	15		
+45 124 +54 124		Brunn typ A, d=0.45 m			40	-				
		" " d=0.375 m			35	-	145	-	1272	15
		Tillägges c:a 15 %							192	85
							Summa:		1465	-
+19 125-126	119	Sträckan V-Å.								
		5" tegelrör m	119	1.15			136	85		
+18 125-125		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	18	0.70	12	60				
+18 +19 125-126		D:o "	101	0.55	55	55	68	15		
+19 126		Brunn typ A, d=0.45 m					40	-	245	-
		Tillägges c:a 15 %							35	-
							Summa:		280	-
+33 130-132	233	Sträckan Ä-X-Ö.								
		5" tegelrör m	233	1.15			267	95		
+12 130-131		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	112	0.70	78	40				
+12 +28 131-131		D:o "	16	0.80	12	80				
+28 +60 131-131		D:o "	32	0.50	16	-				
+60 +33 131-132		D:o "	73	0.55	40	15	147	35		
+18 +33 130,131,132		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-			120	-	535	30
		Tillägges c:a 15 %							79	70
							Summa:		615	-
+84 116-120	316	Sträckan U-S.								
		Putsning av botten och slän-								
		ter i öppet ytvattendike m	316	0.10					31	60
		Tillägges c:a 15 %							3	40
							Summa:		35	-
		Samfälligheten Skogsbo.								
+22 300-305	530	Sträckan a-b.								
+81 300-300	81	Schaktning av lera för								
		öppet dike m^3	60	0.95			57	-		
		Överföres					57	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					57	-		
+81 +7 300-304		6" betongrör m	326	1.55	505	30				
+7 +22 304-305		12" " "	115	3.90	448	50	953	80		
+81 +7 300-301		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	26	0.45	11	70				
+7 +20 301-301		D:o "	13	0.60	7	80				
+56 +7 301-304		D:o "	251	0.70	175	70				
+7 +22 304-305		D:o "	115	1.05	120	75				
+20 +56 301-301		D:o med bergsprängning"	36	10.50	378	-	693	95		
+81 +7 300-304	334	Nuvarande diket bibehålles								
		oförändrat såsom ytvattendike								
+81 300		Betonggjutning vid rörutlopp								
		samt betongklack vid övergång								
		mellan ytvattendiket och av-								
		loppsdiket					45	-		
+78 +92 301,302 +7 304		Brunn typ C, d=0.45 m	2	35:-	70	-				
		" med 12" bräddavlopp,								
		d=0.60 m			45	-				
+63 +22 304,305 +74 301		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-	100	-	215	-		
		Rörtrumma typ B, d=15"					60	-	2024	75
		Tillägges c:a 15 %							306	25
		Ersättning enl. Bil. B:								
		för bortgrävd mark			7	-				
		för intrång av jordupplag			12	-			19	-
							Summa:		2350	-
+22 +42 305-310	520	Sträckan b-c-d-e.								
+22 +64 305-308		8" tegelrör m	342	2.30	786	60				
+64 +83 308-308		6" " "	19	1.65	31	35				
+83 +71 308-309		4" " "	88	0.85	74	80				
+71 +42 309-310		3" " "	71	0.55	39	05	931	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	342	0.90	307	80				
		D:o "	19	0.85	16	15				
		D:o "	88	0.60	52	80				
+71 +20 309-310		D:o "	49	0.40	19	60				
+20 +42 310-310		D:o "	22	0.50	11	-	407	35		
		Överföres					1339	15		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört						1339	15		
+10 +32 306,307 +64 308 +42 310		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
		" med 9" intag, d=0.45 m				40	-				
		" typ A, d=0.375 m				35	-	155	-	1494	15
		Tillägges c:a 15 %								225	85
								Summa:		1720	-
+18 320-325 +95 320-323 +95 +91 323-324 +91 +18 324-325	518	Sträckan b-f-g-h.									
		8" tegelrör	m	395	2.30	908	50				
		5" "	"	96	1.15	110	40				
		4" "	"	27	0.85	22	95	1041	85		
+78 320-321		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	178	0.85	151	30				
+78 +57 321-322		D:o	"	79	0.60	47	40				
+57 +64 322-322		D:o	"	7	0.95	6	65				
+64 +95 322-323		D:o	"	131	0.70	191	70				
+95 +16 323-324		D:o	"	21	0.60	12	60				
+16 +54 324-324		D:o	"	38	0.45	17	10				
+54 +91 324-324		D:o	"	37	0.50	18	50				
+91 +18 324-325		D:o	"	27	0.35	9	45	354	70		
+78 +57 +95 321,322,323 +18 325		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
		" " d=0.375 m				35	-	155	-	1551	55
		Tillägges c:a 15 %								233	45
								Summa:		1785	-
+3 330-331 +74 330-330 +74 +3 330-331	103	Sträckan f-f^1.									
		4" tegelrör	m	74	0.85	62	90				
		3" "	"	29	0.55	15	95	78	85		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	103	0.35			36	05		
+3 331		Brunn typ A, d=0.375 m						35	-	149	90
		Tillägges c:a 15 %								20	10
								Summa:		170	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
340+70-340	70	Sträckan g-g^1.									
		5" tegelrör	m	70	1.15			80	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	70	0.55			38	50		
340+70		Brunn typ A, d=0.45 m						40	-	159	-
		Tillägges c:a 15 %								21	-
								Summa:		180	-
312+26-312	26	Sträckan c-c^1.									
		3" tegelrör	m	26	0.55			14	30		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	26	0.30			7	80		
312+26		Brunn typ A, d=0.375 m						35	-	57	10
		Tillägges c:a 15 %								7	90
								Summa:		65	-
315+13-316	113	Sträckan d-d^1.									
		3" tegelrör	m	113	0.55			62	15		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	113	0.30			33	90		
316+13		Brunn typ A, d=0.375 m						35	-	131	05
		Tillägges c:a 15 %								18	95
								Summa:		150	-
		Stora samfälligheten.									
400-412	1200	Sträckan i-k-l.									
400+77-401	172	Schaktning av lera för öp-									
		pet avloppsdike	m^3	280	0.95			266	-		
401+77-408+52		12" betongrör	m	675	3.90	2632	50				
408+52-412		10" "	"	348	2.70	939	60	3572	10		
401+77-405		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	323	1.10	355	30				
405+52-408		D:o	"	352	1.30	457	60				
408+52-412		D:o	"	348	1.00	348	-	1160	90		
401+77-407		Påfyllning av jord till									
		föreskriven höjd	m	523	0.50			261	50		
401+77		Betonggjutning vid rörutlopp						45	-		
			Överföres					5305	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					5305	50		
+73 +10 402,404,406 +41 +52 407, 408 +22 410, 412		Brunn typ C, d=0.60 m	7	45:-			315	-	5620	50
		Tillägges c:a 15 %							841	50
		Ersättning enl Bil. B:								
		för bortgrävd mark					17	-		
		för intrång av jordupplag					56	-	73	-
+93 +98 400-400	5	Trumman genom allmänna vägen ombyggdes av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.								
							Summa:		6535	-
+9 412-420	809	Sträckan l-m-x-n.								
		Putsning av botten och slänter i ytvattendike	m	809	0.60				485	40
		Tillägges c:a 15 %							74	60
							Summa:		560	-
+82 150-151 +43 150-151	182	Sträckan k-o-p.								
		8" tegelrör	m	143	2.30	328	90			
+43 +82 151-151		3" "	"	39	0.55	21	45	350	35	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	143	0.95	135	85			
		D:o	"	39	0.50	19	50	155	35	
+43 151		Brunn typ A, d=0.45 m				40	-			
+82 151		" " d=0.375 m				35	-	75	-	580	70
		Tillägges c:a 15 %							89	30
							Summa:		670	-
+79 155-157	279	Sträckan o-o[1].								
+12 155-156		8" tegelrör	m	112	2,30	257	60			
+12 +79 156-157		6" "	"	167	1.65	275	55	533	15	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	112	0.85	95	20			
		D:o	"	167	0.70	116	90	212	10	
+12 +79 156,157		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	825	25
		Tillägges c:a 15 %							124	75
							Summa:		950	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

423613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+56 220-224	456	Sträckan 1-r.									
+20 220-222		9" betongrör	m	220	2.35	517	-				
+20 +14 222-223		8" tegelrör	"	94	2.30	216	20				
+14 +56 223-224		6" "	"	142	1.65	234	30	967	50		
+22 220-221		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	122	1.00	122	-				
+22 +20 221-222		D:o	"	98	1.15	112	70				
		D:o	"	94	1.10	103	40				
		D:o	"	142	0.85	120	70	458	80		
+22 +20 221,222 +14		Brunn typ A, d=0.60 m		2	50:-	100	-				
223 +56		" " d=0.45 m				40	-				
224		" typ C, d=0.60 m				45	-	185	-	1611	30
		Tillägges c:a 15 %								243	70
								Summa:		1855	-
+56 +92 224-227	336	Sträckan r-r[1].									
+56 +64 224-225		8" tegelrör	m	108	2.30	248	40				
+64 +97 225-226		4" "	"	133	0.85	113	05				
+97 +92 226-227		3" "	"	95	0.55	52	25	413	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	108	0.75	81	-				
+64 +92 225-227		D:o	"	228	0.45	102	60	183	60		
+64 225		Brunn typ A, d=0.45 m				40	-				
+97 +92 226,227		" " d=0.375 m		2	35:-	70	-	110	-	707	30
		Tillägges c:a 15 %								107	70
								Summa:		815	-
+22 +84 204-209	562	Sträckan m-r-s.									
+22 +87 204-205	165	Schaktning av lera för öp-									
		pet ytvattendike	m^3	125	0.95			118	75		
+87 +84 205-209		9" betongrör	m	397	2.35			932	95		
+87 +65 205-206		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	78	0.80	62	40				
+65 +84 206-206		D:o	"	19	1.05	19	95				
+84 206-207		D:o	"	16	0.60	9	60				
+84 207-209		D:o	"	284	0.80	227	20				
+51 +57 207-207		Tillägg för bergsprängn.	"	4	10:-	40	-	359	15		
		Överföres						1410	85		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört						1410	85		
+65 206		Brunn typ B, d=0.60 m				25	-				
+84 206, 208 +28 +84 209,209		" typ A, d=0.60 m		4	50:-	200	-	225	-	1635	85
		Tillägges c:a 15 %								244	15
								Summa:		1880	-
+84 +81 209-213	397	Sträckan s-t-u.									
+84 +48 209-211		8" tegelrör	m	164	2.30	377	20				
+48 +24 211-212		5" "	"	76	1.15	87	40				
+24 +86 212-212		4" "	"	62	0.85	52	70				
+86 +81 212-213		3" "	"	95	0.55	52	25	569	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	164	0.75	123	-				
		D:o	"	76	0.65	49	40				
+24 +94 212-212		D:o	"	70	0.50	35	-				
+94 +50 212-213		D:o	"	56	0.40	22	40				
+50 +81 213-213		D:o	"	31	0.45	13	95	243	75		
+50 +48 +24 210,211,212		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
+86 +81 212,213		" " d=0.375		2	35:-	70	-	190	-	1003	30
		Tillägges c:a 15 %								151	70
								Summa:		1155	-
+27 230-231	127	Sträckan s-s[1].									
		3" tegelrör	m	127	0.55			69	85		
+18 230-230		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	18	0.50	9	-				
+18 +27 230-231		D:o	"	109	0.45	49	05	58	05		
+27 231		Brunn typ A, d=0.375 m						35	-	162	90
		Tillägges c:a 15 %								22	10
								Summa:		185	-
+79 240-240	79	Sträckan t-t[1].									
		4" tegelrör	m	79	0.85			67	15		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	79	0.45			35	55		
+79 240		Brunn typ A, d=0.375 m						35	-	137	70
		Tillägges c:a 15 %								22	30
								Summa:		160	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+45 +65 163-168	520	Sträckan 1-v-x.									
+45 +83 163-166		8" tegelrör	m	338	2.30	777	40				
+83 +65 166-168		6" "	"	182	1.65	300	30	1077	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	338	1.30	439	40				
		D:o	"	182	1.15	209	30	648	70		
+8 +91 +83 164,165,166 +65 168		Brunn typ D, d=0.45 m		3	30:-	90	-				
		" med 10" bräddavlopp									
		d=0.45 m				35	-	125	-	1851	40
		Tillägges c:a 15 %								278	60
								Summa:		2130	-
+65 +91 168-172	426	Sträckan x-y-z.									
+65 +31 168-171		8" tegelrör	m	266	2.30	611	80				
+31 +16 171-172		6" "	"	85	1.65	140	25				
+16 +91 172-172		5" "	"	75	1.15	86	25	838	30		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	266	1.10	292	60				
		D:o	"	85	0.95	80	75				
		D:o	"	75	0.60	45	-	418	35		
+18 +31 +31 169,170,171											
+16 +91 172,172		Brunn typ A, d=0.45 m		5	40:-			200	-	1456	65
		Tillägges c:a 15 %								218	35
								Summa:		1675	-
+48 180-181	148	Sträckan v-v[1].									
		5" tegelrör	m	148	1.15			170	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	148	0.55			81	40		
+48 181		Brunn typ A, d=0.45 m						40	-	291	60
		Tillägges c:a 15 %								43	40
								Summa:		335	-
+21 175-177	221	Sträckan x-x[1].									
		5" tegelrör	m	221	1.15			254	15		
175-176		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	100	0.50	50	-				
+55 176-176		D:o	"	55	0.55	30	25				
		Överföres				80	25	254	15		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				80	25	254	15		
+55 +21 176-177		D:o	m	66	0.50	33	-	113	25		
+55 +83 +21 176,176,177		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-			120	-	487	40
		Tillägges c:a 15 %								72	60
								Summa:		560	-
+56 190-190	56	Sträckan y-å.									
		6" tegelrör	m	56	1.65			92	40		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	56	0.80			44	80		
+56 190		Brunn typ B, d=0.45 m						20	-	157	20
		Tillägges c:a 15 %								22	80
								Summa:		180	-
+56 +57 190-195	501	Sträckan å-ä-ö.									
+56 +85 190-190		5" tegelrör	m	29	1.15	33	35				
+85 +60 190-191		8" "	"	75	2.30	172	50				
+60 +49 191-193		6" "	"	189	1.65	311	85				
+49 +20 193-195		5" "	"	171	1.15	196	65				
+20 +57 195-195		4" "	"	37	0.85	31	45	745	80		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	29	0.70	20	30				
		D:o	"	75	0.90	67	50				
		D:o	"	189	0.75	141	75				
+49 +10 193-194		D:o	"	61	0.70	42	70				
+10 +57 194-195		D:o	"	147	0.55	80	85	353	10		
+85 190		Brunn med 9" bräddavlopp, d=0.45 m				35	-				
+57 +6 192,193		Brunn typ A, d=0.45 m		4	40:-	160	-				
+49 +10 193,194											
+57 195		" " d=0.375 m				35	-	230	-	1328	90
		Tillägges c:a 15 %								201	10
								Summa:		1530	-
+87 250-252	287	Sträckan å-n-å[1].									
+46 250-251		4" tegelrör	m	146	0.85	124	10				
+46 +87 251-252		5" "	"	141	1.15	162	15	286	25		
		överföres						286	25		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					286	25		
+30 250-251		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	130	0.50	65	-				
+30 +46 251-251		D:o "	16	0.60	9	60				
		D:o "	141	0.70	98	70	173	30		
+46 251		Brunn med 9" bräddavlopp,								
		d=0.45 m			35	-				
+87 252		Brunn typ A, d=0.45 m			40	-	75	-	534	55
		Tillägges c:a 15 %							80	45
							Summa:		615	-
+48 260-260	48	Sträckan Ä-Ä^1.								
		5" tegelrör m	48	1.15			55	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	48	0.70			33	60		
+48 260		Brunn typ A, d=0.45 m					40	-	128	80
		Tillägges c:a 15 %							21	20
							Summa:		150	-
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A-P.								
653		Sträckan A-B-C-D-E-F.					2830	-		
208		" C-C^1					365	-		
346		" D-J-K					1445	-		
320		" K-L-M-N					1175	-		
152		" J-J^1					225	-		
85		" K-K^1					140	-		
81		" L-L^1					130	-		
91		" M-M^1					180	-		
105		" E-O-P					175	-		
94		" O-O^1					155	-		
380		" F-G-H					1150	-		
108	2623	" G-G^1					220	-	8190	-
	2623	Överföres							8190	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	2623	Överfört							8190	-
		Samfälligheten R-Ö.								
613		Sträckan R-S-T					1945	-		
454		" S-V-X-Y					1465	-		
119		" V-Å					280	-		
233		" Å-X-Ö					615	-		
316	1735	" U-S					35	-	4340	-
		Samfälligheten Skogsbo.								
530		Sträckan a-b					2350	-		
520		" b-c-d-e					1720	-		
518		" b-f-g-h					1785	-		
103		" $f-f^1$					170	-		
70		" $g-g^1$					180	-		
26		" $c-c^1$					65	-		
113	1880	" $d-d^1$					150	-	6420	-
		Stora samfälligheten.								
1200		Sträckan i-k-l					6535	-		
809		" l-m-x-n					560	-		
182		" k-o-p					670	-		
279		" $o-o^1$					950	-		
456		" l-r					1855	-		
336		" $r-r^1$					815	-		
562		" m-r-s					1880	-		
397		" s-t-u					1155	-		
127		" $s-s^1$					185	-		
79		" $t-t^1$					160	-		
520		" l-v-x					2130	-		
426		" x-y-z					1675	-		
148		" $v-v^1$					335	-		
221		" $x-x^1$					560	-		
56		" y-å					180	-		
501		" å-ä-ö					1530	-		
287		" $å-n-å^1$					615	-		
48	6634	" $ä-ä^1$					150	-	21940	-
	12872			Summa:					40890	-

Askjum Germundsgården den 12 mars 1943.

Statens o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så,att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning skall användas,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vara tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla

fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägare med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Askjum Germundsgården den 12 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-P Malma socken				
			Askjum Germundsgården				
11 Öst.	1 6	V Lön	"Brudslshage" Sven Karlsson se nästa sida				
			~~Sven Malm~~	sök.	1-13		
1	1	V —	Kungl. Maj:t och Kronan se nästa sida				
			Fr. Karl Berggren	sök.	14-76		
			Samma:				
			Samfälligheten R-Ö Malma socken				
1	1	V —	Askjum Germundsgården				
			Kungl. Maj:t och Kronan se nästa sida				
			Fr. Karl Berggren	sök.	84-124		
			Torpet Kvärntorpet	sök.			
			Brukare: Elsa Johansson		129-137		
			Samma:				
			Samfälligheten Skogsbo Malma socken				
			Askjum ~~Gäddegården~~ Erik o Nils Andersson i skatteg:n Malma d:o				
14 1/24	6 18	10:2 V Lön	~~Karl Andersson och~~				
			~~Anna Maria Pettersson~~		138-143		
			Askjum Gäddeg:n gäddeg:n Malma d:o				
13 1/12	6 14	V Lön	John Johansson	sök.	146-156		
1	1	V —	Askjum Germundsgården				
			Kungl. Maj:t och Kronan se nästa sida				
					157-159		
			Torpet Skogsbo	sök.	½(160-163), 164		
			Brukare: Erland Karlsson		½(160-163) 165-174		
			Torpet Kvärntorpet	sök.			
			Brukare: Elsa Johansson		177-190		
			Överföres:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÅKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare, gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1801.20						1674.86	20.45	65.33		4.10
7007:–						6515.14	79.55	254.13		15.93
8808.20						8190:–	100.00	319.46		20.03
5191.20						3662.96	84.40	142:82		8.96
959.50						677.04	15.60	26.40		1.65
6150.70						4340:–	100.00	169.22		10.61
	Avd 1. 0.8888658	Avd 2 1.0124001								
831:–	738.65					738.65	11.50	28.80		1.81
1189.70	1057.48					1057.48	16.47	41.24		2.58
813.25	722.87					722.87	11.26	28.19		1.77
1978.45		2002.98				2002.98	31.20	78.12		4.90
1986.80	1766:–					1766:–	27.51	68 89		4.32
6799.20	4285:–	2002.98				6287.98	97.94	245.24		15.38

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd:				
			Askjum Skattegården				
1/32	27	5:52	Karl-Erik Pettersson, Skattegårdsn, Malma d:o ~~Gustav Karlsson~~		192		
12 1/32	26	Vlån	Nils Robert Johansson Skattegårdsn, Malma d:o		193		
			Summa:				
			Stora samfällig heten				
			Malma socken				
			Askjum Germundsgården				
11 Avst.	1 6	Vlån	"Bredölshage" Sven Karlsson, Siggesg:n, Skogsbo, Malma 46040 Nossebro				
			~~Sven Malm~~	sök.	195-196		
1	1 1	V —	Kungl. Maj:t och Kronan Staten Domänverket Marks Revir Box 50109 Borås				
			Arr. Karl Berggren	sök.	197-248		
			Torpet Kör-torpet	sök.			
			Brukare: Elsa Johansson		250-257		
					258-267		
			Torpet Nybygget	sök			
			Brukare: Karl Nilsson		271, 286		
					273-285		
			Bäreberga socken				
					287-289		
1 Avst.	1 3	Vlån	Bredöl		½(290-291), 295		
			Nils Högemark Lars Brypstesg.		½(290-291)	46040 Nossebro	
			~~Gustaf Högmark~~	sök.	292-294		
			~~Bäreberg Kronogården~~ Sandtorp Gunnar Andersson, Sandtorp d:o				
2 1/16	6	2:1 Vlån	~~Sven Karlsson~~ Bäreberg Kronogården Gunnar Svensson m.fl. Bäreberg Stommen d:o	sök.	298-301		
5 5/256	1 14	Vlån 1:33	~~Sven Andersson~~	sök.	302-303		
4 5/256	1 13	Vlån	~~D:o~~	sök.	304-305		
3 5/128	1 12	Vlån 8:1	Bäreberg Maj-Britt o Yngve Gustavsson, Södra vägen 9A d:o ~~Bäreberg Sven och Josef Andersson~~	sök.	306-309		
			Innehagen ~~Bäreberg Skatte- eller Kyrkbondegården~~				
10 1/16	3 11	Vlån 2:1	~~Erik~~ Nils Johansson, Innehagen d:o	sök.	310-314		
9 1/16	3 10	Vlån	D:o	sök.	315-319		
			Överföres:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. KARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
6799.20	4285:-	2002.98				6287.98	97.94	245.24		15.38
27:-		27.34				27.34	0.43	1.08		0.07
103.40		104.68				104.68	1.63	4.08		0.25
6929.60	4285:-	2135:-				6420:-	100.00	250:40		15.70
	Avd. 1 0.85744490	Avd. 2 0.95276047	Avd. 3 0.97943374							
65.40	56.06					56.06	0.255	2.18		0.14
11809.70	10122.62					10122.62	46.138	394.87		24.76
754.40	646.63					646.63	2.947	25.22		1.58
1380.20		1315:-				1315:-	5.994	51.30		3.22
155.40	133.20					133.20	0.607	5.19		0.32
1879.40			1840.75			1840.75	8.390	71.80		4.50
831.35			814.25			814.25	3.711	31.76		1.99
481.05	412.33					412.33	1.879	16.08		1.01
416.10	356.66					356.66	1.626	13.92		0.87
119:-	102:-					102:-	0.465	3.98		0.25
130.90	112.20					112.20	0.511	4.37		0.27
312.70	268.03					268.03	1.222	10.46		0.66
319.40	273.77					273.77	1.248	10.68		0.67
210.20	180.17					180.17	0.821	7.03		0.44
18865.20	12663.67	1315:-	2655:-					648.84		40.68

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Brefvid:				
			Göteberg Lars Bryntesgärde				
6 1/144	2 10	V Lån	Lars Bryntesg:n Sverd Persson	sök.	d:o 320-323		
8 1/16	2 12	V Lån	Nils Höge mark Lars Bryntesg. ~~Gustaf Högvall~~	sök.	d:o 325-355		
7 1/16	2 11	V Lån	Margit Svensson, Lars Bryntesg. ~~Lars Petter Wattsten~~		d:o 357-371	d:o	
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Samfällighet A-P				
			" R-Ö				
			" Skogsbo				
			Stora samfällighet				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader mot procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. 1	Avd. 2	Avd. 3			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
18865.20	12663.67	1315:-	2655:-					648.84		40.68
594.80	509.83					509.83	2.324	19.89		1.25
3851.70	3301.47					3301.47	15.048	128.79		8.07
1744.20	1495.03					1495.03	6.814	58.32		3.66
25055.90	17970:-	1315:-	2655:-			21940:-	100.000	855.84		53.66
8808.20						8190:-		319.46		20.03
6150.70						4340:-		169.22		10.61
6929.60						6420:-		250.40		15.70
25055.90						21940:-		855.84		53.66
46944.40						40890:-		1594.92		100.00

Askim Gemensamhetsområden den 12 mars 1943

Statens p. k. [illegible]


Gust. Johansson Knut Andersson

Biträdande goda män

64557885:1

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Askjum Germundsgården och Askjum Gäddegården i Malma socken samt Bäreberg Krusegården, Bäreberg Lars Bryntesgården, Bäreberg Skatte- eller Olof Andersgården och Bredöl i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 18 mars 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 1.5 - 3 km norr - nordöst om Bärebergs kyrka inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syne-

förrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, C-C^1, D-J-K-L-M-N, J-J^1, K-K^1, L-L^1, M-M^1, E-O-P, O-O^1, G-G^1, R-S-T, U-V-X-Y, V-Å, Ä-X-Ö, a-b-c-d-e, c-c^1, d-d^1, b-f-g-h, f-f^1, g-g^1, i-k-l-m-n, k-o-p, o-o^1, l-r-r^1, m-r-s-t-u, s-s^1, t-t^1, l-v-x-y-z, v-v^1, x-x^1, y-å-ä-ö, å-n-$å^1$ och ä-$ä^1$.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	40.6 hektar,	vid punkt	d^1	0.8 hektar
	C	33.4 "		f^1	1.4 "
	D	29.6 "		g^1	2.3 "
	E	12.0 "		406	104 "
	F	9.7 "		k	103 "
	G	6.0 "		408+52	89 "
	71+99	3.2 "		410+22	84 "

vid punkt	72+63	2.1	hektar,	vid punkt	1	79 hektar
	C^1	0.9	"		x	40 "
	J	15.8	"		o	7.9 "
	42+57	14.3	"		p	0.6 "
	K	12.0	"		156+12	5.2 "
	L	9.1	"		o^1	2.7 "
	44+76	7.3	"		221+22	15.3 sekundliter
	45+41	5.1	"		222+20	13.6 "
	M	2.6	"		223+14	9.6 "
	N	1.1	"		r	22.2 hektar
	$K K^1$	0.8	"		225+64	5.6 "
	L^1	0.7	"		226+97	1.2 "
	M^1	0.3	"		r^1	0.4 "
	O	1.9	"		206+84	13.9 "
	P	0.4	"		208	13.1 "
	o^1	0.6	"		209+28	11.5 "
	G^1	1.2	"		s	10.3 "
	100+33	31.3	"		210+50	8.3 "
	S	22.2	"		211+48	6.5 "
	103+30	6.8	"		t	4.5 "
	T	3.8	"		212+86	2.3 "
	V	10.7	"		u	0.6 "
	X	9.0	"		s^1	0.7 "
	124+45	3.2	"		t^1	1.2 "
	Y	1.0	"		176+55	1.4 "
	Å	1.8	"		170+31	10.6 "
	Ä	1.8	"		171+31	9.0 "
	131+18	2.2	"		172+16	7.5 "
	Ö	1.6	"		z	4.6 "
	301+78	39.8	"		å	13.7 "
	302+92	34.5	"		190+85	8.1 "
	304+ 7	32.2	"		192+57	7.3 "
	304+63	31.2	"		193+ 6	6.6 "
	b	28.8	"		ä	5.8 "
	306+10	11.0	"		194+10	3.3 "
	c	9.1	"		195+20	2.5 "
	d	6.4	"		ö	0.9 "
	e	1.0	"		n	5.1 "

vid punkt 321+78 12.5 hektar, vid punkt $å^1$ 3.8 hektar
f 10.9 " " g^1 2.2 "
g 7.5 "
h 4.1 "
c^1 0.7 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner. De med yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna 1+4 - D, D - J - 42+57, 100+33 - S - V - - X, 300+81 - 304+7, 401+77 - k - l - v - x - y - å - 190+85 och å - - n hava dimensionerats för en avrinning av 0.20 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Nossebro - Bredöl. I skrivelse /Bil. 7 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har meddelat, att trumman kommer att byggas om genom vägmyndigheternas försorg /Bil. 7 b/. Trumman skall bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt och vara färdigställd senast den 1 oktober 1943. Det föreslagna bottenläget framgår av dikningsföretagets profilritningar.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 0+2, 1+33 och 301+75 i enlighet med kostnadsförslaget och typritningar.

6) Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil.B/

till vederbörande jordägare, dels för intrång av jordupplag med kronor 80:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 41:-, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 40.890 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande (och som) blivande värde (som och) värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i fyra av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten A - P", "Samfälligheten R - S", "Samfälligheten

Skogsbo" och "Stora samfälligheten". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats, att "Samfälligheten Skogsbo" /kostnad 6.420:- kronor, båtnad 6.929:60 kronor, relativ kostnad 0.926/ skall indelas i två avdelningar:

Avd. 1, omfattande sträckorna a-b-c-d-e + c-c^1 + d-d^1, kostnad 4.285:- kronor, båtnad 4820:75 kronor, relativ kostnad 0.889,

Avd. 2, omfattande sträckorna b-f-g-h + f-f^1 + g-g^1, kostnad 2135:- kronor, båtnad 2.108:85 kronor, relativ kostnad 1.012,

samt att "Stora samfälligheten" /kostnad 21.940:- kronor, båtnad 25.055:90 kronor, relativ kostnad 0.876/ skall indelas i tre avdelningar:

Avd. 1, omfattande sträckorna i-k-l-m-x, k-o-p, o-o^1, l-r-r^1, m-r-s-s^1, l-v-x-y-z, v-v^1 och x-x^1, kostnad 17.970:- kronor, båtnad 20.964:95 kronor, relativ kostnad 0.857,

Avd. 2, omfattande sträckorna s-t-u och t-t^1, kostnad 1.315 kronor, båtnad 1.380:20 kronor, relativ kostnad 0.953,

Avd. 3, omfattande sträckorna y-å-ä-ö, å-n-$å^1$, ä-$ä^1$ och x-n, kostnad 2.655:- kronor, båtnad 2.710:75 kronor, relativ kostnad 0.979.

Skäl till uppdelning av någon av de övriga samfälligheterna i

förberedande avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Samfälligheten A - P" för 20.03 % av gemensamma kostnader,

"Samfälligheten R - Ö" " 10.61 " " " "

"Samfälligheten Skogsbo" " 15.70 " " " "

"Stora samfälligheten" " 53.66 " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. <u>Vattendomstolsavgift</u>.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § i vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i

Mariestad med sjuttio kronor och 42 öre /70:42/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1948 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för dessamma nu föreskrivna dimensioner. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av företagets trummor skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifter-

na i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Askjum Germundsgården den 12 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gust. Johansson ... Knut Andersson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Askjum Egemundsgårdens
dikningsföretag av år 1943 i Malma och Bäreberga
socken av Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	44	0,50			22	–
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	3,15	1,50	4	72		
		kroklinje „	3,9	3,00	11	70		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.31 *ha* st	86	0.24	20	64		
		ha	26.60	0.78	20	74		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.18 *ha* st	9	0.05	–	45		
		ha	1.60	0.78	1	24		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km	0.4	3:-	1	20		
		kroklinje „	0.3	5:-	1	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30%			18	65		
		Kopiering till kanceptkarta 8 st	375	0.10	37	50		
		medelareal 0.39 ha ha	14.796	0.28	41	42		
		tillägg 25%			19	73		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ *bladet*			14	–		
		övriga regalark blad st					193	49
		Överföres					215	49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				215 49
1942	15-21/8	**Avvägning.**				
	24/11-1/12	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	6 3/4	12,00	81 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr ha* ..... *ha*	26.60	0.50	13 30	
		avvägda punkter ..... *st*	393	0.03	11 79	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		inlagd med ledningen höjdsiffror *dagar*	1/6		2 —	
		i öppen mark ..... *km*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		108 09
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 039 *ha,* ..... *st*	375	0.07	26 25	
		ha	147.96	0.20	29 59	55 84
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	375	0,04		15 —
1942	4/11	**Markvärdering:**				
1943	16/2	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1 1/4	12,00	15 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	11.9	1,50	17 85	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	654	0,06	39 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	327	0,12	39 24	115 33
1943	10-11/2	**Längdprofil,** *§ 19, längdskala 1:* 1000 *dagar*	1 1/4	12:—	15 —	
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	4.8	3:—	14 40	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	12.4	3:50	43 40	72 80
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	37	0.25	9 25	
		..... „				
		..... „				9 25
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	5	3,00		15 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1942	22/8 - 30/11	*dagar*	4	12,00		48 —
1943	9-12/2	**Dimensionsberäkning,** *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	1.9	3,50	6 65	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	8.9	6,00	53 40	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	22	10,00	22 —	82 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	649	0,03	19 47	20 47
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				762 32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				762 32
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	4.0	2,50	10 —	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	9.0	4,00	36 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			40 89	86 89
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete	2	5:-	10 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		10 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	2907	0,01		29 07
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	8	0,25	2 —	3 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	24	0,30	7 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*	4	0,20	— 80	10 —
1942	4/11	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	10	3,00		30 —
1943	12/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* avg avdelningsbildn *„*	2	12,00	24 —	
		avg. allmän någ *„*		12,00	6 —	
						30 —
1943	7/10	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	2/3	12,00		8 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 6 typer *„*	1/2	12,00	18 —	
		utlopp för täckt ledning 2 typer *„*	2/3	12,00	8 —	
		slamficka ..... *„*		12,00		
						26 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				1024 28
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			14 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000 *, medelareal* 0.39 *ha, ägofigurer st*	375	0.10	37 50	
		ha	187.96	0.28	41 42	
		Överföres			92 92	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			92 92	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			19 73	
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 2907	0,02	58 14	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	649	0,05	32 45	204 99
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km* 4.0	2.50	10 –	
		befintligt vattendrag eller vall	*„*			
		nytt avlopp eller vall	*„*			
		ändring av befintligt avlopp	*„* 9.0	6.0	54 –	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 25	
		3) broar och trummor, „ „			10 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st* 5	3,00	15 –	98 25
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~	*„* 2½	12,00	26 –	
						26 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid* 85	0,55		46 75
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 50
		Summa kronor				380 49
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			31 25	46 65
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 –	
		Kostnader för hantlangning, ~~materialer o. d.~~ Hyra Lagen	14¾	6:–	88 50	
		Inmätningsgåvor			15 –	143 50
		Summa kronor				190 15
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1024 28
		Lösen för kopior och avskrifter				380 49
		Övriga förrättningskostnader				190 15
		Summa kronor				1594 92

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Viste *häradsrätt.*

Askim Gjermundsgården *den* 12 mars *19*43

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning ~~bevisa~~:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

K LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Bärebergs och Malma socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 19.870:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.270:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948.

Arbetsstyrelsens ordf.: Gustaf Högvall,

Adress: Bredöl pr Nossebro.

Vid av undertecknad den 20 juni 1945 verkställd avsyning av ovan angivna dikningsföretag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Östersund den 13 december 1945.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör.



Stämpel 2:- kronor.

PETTERSONSKA BOKTR. ö EFTR. – SKARA ö
437144

1946 den 16 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Bureberga och Malma socknar av Skaraborgs län.

Lån 6.270 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 september 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Bureberga socken			
Bredäl	avst.	1^{3}	Gustaf Högvall
Bureberg Krusegården	1/16	1^{6}	Evert Persson
" "	5/128	1^{12}	Sven och Josef Andersson
" "	5/256	1^{13}	Sven Andersson
" "	5/256	1^{14}	Densamme
" Lars Bryntesgården	1/144	2^{10}	Evert Persson
" " "	1/16	2^{11}	Lars Petter Wallsten
" " "	1/16	2^{12}	Gustaf Högvall
" Skatte- eller Olof Andersgården	1/16	3^{10}	Erik Johansson
" " "	1/16	3^{11}	Densamme
Malma socken			
Askjum Germundsgården	avst.	1^{6}	Sven Malm
" Skattegården	1/32	5^{26}	Robert Johansson
" Güddegården	1/12	6^{14}	John Johansson
" "	1/24	6^{18}	Karl Alfred Andersson och Anna Maria Pettersson

Stockholm den 16 januari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

28/9 45

F Ö R T E C K N I N G

över av "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Bärebergs socken.	
Avst.	1^{3} v	Bredöl	Gustaf Högvall
1/16	1^{6} v	Bäreberg Krusegården	Evert Persson
5/128	1^{12} v	" "	Bröderna Sven och Josef Andersson
5/256	1^{13} v	" "	Sven Andersson
5/256	1^{14} v	" "	Densamme
1/144	2^{10} v	Bäreberg Lars Bryntesgården	Evert Persson
1/16	2^{11} v	" "	Lars Petter Wallsten
1/16	2^{12} v	" "	Gustaf Högvall
1/16	3^{10} v	Bäreberg Skatte- eller Olof Andersgården	Erik Johansson, ~~Innehagen~~
1/16	3^{11} v	" "	Densamme
		Malma socken.	
Avst.	1^{6} v	Askjum Germundsgården	Sven Malm
1/32	5^{26} v	" Skattegården	Robert Johansson
1/12	6^{14} v	" Gäddegården	John Johansson
1/24	6^{18} v	" "	Karl Andersson och ~~Anna~~ Maria Pettersson

Skara den 21 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 29634
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. DEC. 1945

R 6*0975

Kungl Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943

i Bärebergs och Malma socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Avskrift.

Genom Kungl. Landtbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 28 sept. 1945.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten:

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Malma och Bärebergs socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 1,5 - 3 km norr - nordöst om Bärebergs kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 12 mars 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av företaget berörres bl.a. kronoegendomen 1 mantal Askjum Germundsgården 1[1]. Synehandlingarna hava översänts till Kungl. Domänstyrelsen för granskning. Styrelsen har intet haft att erinra mot syneförrättningen /Bil. V/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget berörres allmän väg. Vägingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare uppgifter härom, har meddelat att den berörda vägtrumman kommer att byggas om genom vägmyndigheternas försorg /Bil. 7 a - b/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 12 mars 1943 med företagets delägare /Bil. IV a/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt av föreningsskrivelse /Bil. IV b/ hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnju-

tande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga VI. Tabellen /Bil. VIII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VIII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 19.870 kronor från statens avdikningsanslag och 6.270 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Skrivelse från Kungl. Domänstyrelsen.

" VI. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VII. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,

kostnad och båtnad.

Bilaga VIII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" IX. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 6 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 21 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	40.769:-	
Ersättningar	121:-	40.890:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	1.594:92	
" " utredningen angående statsunderstöd	84:95	1.679:87
Summa kronor:		42.569:87

Skara den 21 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 42.569 kronor 87 öre, varav å lösningarnas andel 11.928 kronor 19 öre.

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 12 mars 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Askjum Germundsgården m.fl. hemman i Malma och Bärebergs socknar, Skaraborgs län, /Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 juli 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel TVÅ kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Askjum Germundsgårdens diknings- företag av år 1943

i Bärebergs och Malma sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Samfälligheten A-P

Åker	28.38	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	28.38	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 1000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 8808:20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 8190:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 mars 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gustaf Högvall,

Adress: Lars Bryntesgården, Bredöl, Nossebro.

Anm.:

Skara den 25 maj 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943
i Bärebergs och Malma socknar
av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Samfälligheten R-Ö

Åker	22.18	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	22.18	har

Markens blivande värde i medeltal 1000 kronor pr har
" " " högst 1000 " " "
Båtnaden har uppskattats till 6150:70 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4340:- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "
Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 mars 1943.
Till företagets aktförvarare har utsetts: Gustaf Högvall
Adress: Lars Bryntesgården, Bredöl, Nossebro.
Anm.:

Skara den 25 maj 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga III c.

REDOGÖRELSE

för Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 19
i Bärebergs och Malma socknar
av Skaraborgs län, omfattande 4 samfälligheter.

Samfälligheten Skogsbo

Åker	14.37	har
Äng och odlingsmark	0.67	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	15.04	har

Markens blivande värde i medeltal 990 kronor pr har
„ „ „ högst 1000 „ „ „
Båtnaden har uppskattats till 6929:60 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6420:- „
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „
Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 mars 1943.
Till företagets aktförvarare har utsetts: Gustaf Högvall
Adress: Lars Bryntesgården, Bredöl, Nossebro.
Anm.:

Skara den 25 maj 1943

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
202586

Bilaga III d.

REDOGÖRELSE

för Askjum Germundsgårdens diknings- företag av år 19 43
i Bärebergs och Malma sock nar
av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Stora samfälligheten.

Åker	65.24	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	65.24	har

Markens blivande värde i medeltal 940 kronor pr har
" " " högst 1000 " " "
Båtnaden har uppskattats till 25055:90 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 21940:- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "
Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 12 mars 1943.
Till företagets aktförvarare har utsetts: Gustaf Högvall,
Adress: Lars Bryntesgården, Bredöl, Nossebro.
Anm.:

Skara den 25 maj 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

//

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Malma och Bärebergs socknar av Skaraborgs län.

Närvarande; undertecknad och

Skiftesgodemannen Gustaf Johansson, Siggesgården, Viste Askjum,

Skiftesgodemannen Knut Andersson " "

Kronoarrendator Karl Berggren, Germundsgården,

Sven Malm, Bredölshage,

John Johansson, Gäddegården,

Oskar Hillström, Bredöl,

Lars Petter Wallsten, Lars Bryntesgården,

Gustaf Högvall, "

Evert Persson, "

Sven Andersson, Stommen, Bredöl,

Erik Johansson, Innehagen.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes gode männen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Gustaf Högvall, Lars Bryntesgården, Bredöl, Nossebro, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Karl Berggren, Germundsgården, och John Johansson, Gäddegården. Till styrelsesuppleant valdes Sven Malm, Bredölshage.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Sven Andersson, Stommen, Bredöl, och Erik Johansson, Innehagen. Till revisorssuppleant valdes Oskar Hillström, Bredöl.

§ 1.

Överenkommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningslånefond.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Sven Malm, ägare av Askjum Germundsgården 1^{6},

John Johansson, ägare av Askjum Gäddegården 6^{14},

Gustaf Högvall, ägare av Bäreberg Lars Bryntesgården 2^{12} och Bredöl 1^{3},

Lars Petter Wallsten, ägare av Bäreberg Lars Bryntesgården 2^{11},

Evert Persson, ägare av Bäreberg Lars Bryntesgården 2^{10} och Bäreberg Krusegården 1^{6},

Sven Andersson, ägare av Bäreberg Krusegården 1^{13} och 1^{14},

Erik Johansson, ägare av Bäreberg Skatte- eller Olof Andersgården 3^{10} och 3^{11}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till

företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Askjum Germundsgården den 12 mars 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Gust. Johansson

Knut Andersson

Bilaga IV b.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943 inom Malma och Bärebergs socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Germundsgården den 12 mars 1943.

Karl Alfred Andersson

Maria Pettersson

Robert Johansson

Sven Andersson

Josef Andersson

Bevittnas:

Gustaf Högvall

John Johansson

Bilaga V.

K U N G L.

D O M Ä N S T Y R E L S E N

Nr J:2167 och 2168 år 1943
den 30/4 1943

Föredragande:
Gunnar Malmström.

Till Statens lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

Skara.

Angående syneförrättningar enligt vattenlagen berörande kronoegendomarna Askjum Germundsgård nr 1 i Malma socken och Long Storegården nr 3, litt Aa, i Longs socken.

Med skrivelse den 7 april 1943 har Ni till Kungl. domänstyrelsen överlämnat två häften handlingar angående av Eder handlagda syneförrättningar enligt vattenlagen i "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" och"Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943", avseende torrläggning av mark tillhörande bland annat ovanstående kronoegendomar.

Styrelsen får meddela, att de verkställda syneförrättningarna av styrelsen kunna lämnas utan erinran.

De överlämnade handlingarna återgå. Stockholm den 30 april 1943.

Kungl. domänstyrelsen.

B.v. Stockenström.

/E. Viroulet-Fagerström.

Rätt avskrivet, intygas på tjänstens vägnar
Ernst Öfverholm.

Bilaga VI.

STATSBIDRAG och LÅN

	Samfällighet						Summa
	A-P	R-Ö	Skogsbo		Stora samf.		
			Avd. 1	Avd. 2	Avd. 1o2	Avd. 3	
Hela företaget:							
Båtnad	8808:20	6150:70	4820:75	2108:85	22345:15	2710:75	
Kostnad	8526:47	4518:23	4461:02	2222:71	20077:37	2764:07	
Relativ kostnad	0.97	0.73	0.93	1.05	0.90	1.02	
Bidrag i % av kostnad	48.95	40.55	47.55		46.50		
Bidrag i % av båtnad				50.00		50.00	
Beräknat bidrag	4173:71	1832:14	2121:22	1054:43	9335:98	1355:38	19872:86
BIDRAG utgår med	4173:11	1831:88	2120:90	1054:28	9334:64	1355:18	19870:-
Lånesökandenas andel:							
i procent	20.45	- -	41.91	4.90	36.648	30.67	
i båtnad	1801:20	- -	2020:70	103:40	8245:45	831:35	
i kostnad	1743:67	- -	1869:90	108:97	7357:95	847:70	
i bidrag	853:40	- -	888:87	51:66	3420:96	415:63	5605:46
beräknat lånebelopp	890:27	- -	981:03	51:74 x/	3936:99	415:72 x/	6275:75
LÅN utgår med	889:46	- -	980:13	51:69	3933:38	415:34	6270:-

x/ Lån beräknas utgå med återstoden av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

Skara den 21 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VII.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget:			
A-P	28.38		28.38	8.526:47	8.808:20	0.97
R-Ö	22.18		22.18	4.518:23	6.150:70	0.73
Skogsbo	14.37	0.67	15.04	6.683:73	6.929:60	0.96
Stora	65.58		65.58	22.841:44-	25.055:90	0.91
	130.51	0.67	131.18	42.569:87	46.944:40	
			Lånesökandenas andel:			
A-P	4.21		4.21	1.743:67	1.801:20	
R-Ö	- --		- --	- --	- --	
Skogsbo	6.89		6.89	1.978:87	2.124:10	
Stora	28.73		28.73	8.205:65	9.076:80	
	39.83		39.83	11.928:19	13.002:10	

Skara den 21 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Malma socken.	Samfälligheten A-P.						
Avst.	1[6]		Askjum Germundsgården							
			"Bredölshage"	Sven Malm	4	21			4	21
1	1[1]		Askjum Germundsgården	Kungl. Maj:t och Kronan						
				arr. Karl Berggren	24	17			24	17
			Malma socken.	Samfälligheten R-Ö.						
1	1[1]		Askjum Germundsgården	Kungl. Maj:t o. Kronan						
				arr. Karl Berggren	19	75			19	75
1	1[1]		" "							
			Torpet Lövtorpet	Kungl. Maj:t o. Kronan						
				Brukare: Elsa Johansson	2	43			2	43
			Malma socken.	Samfälligheten Skogsbo.						
				Avd. 1.						
1/24	6[18]		Askjum Gäddegården	Karl Andersson och						
				Anna Maria Pettersson	2	89			2	89
1/12	6[14]		" "	John Johansson	3	78			3	78
1	1[1]		" Germundsgården	Kungl. Maj:t o. Kronan						
			Torpet Skogsbo	Brukare: Erland Karlsson	1	66			1	66
1	1[1]		Askjum Germundsgården	Kungl. Maj:t o. Kronan						
			Torpet Lövtorpet	Brukare: Elsa Johansson	3	23			3	23
				Avd. 2.						
1	1[1]		Askjum Germundsgården	Kungl. Maj:t o. Kronan						
			Torpet Skogsbo	Brukare: Erland Karlsson	2	50	-	67	3	17
1/32	5[27]		Askjum Skattegården	Gustav Karlsson	-	09			-	09
1/32	5[26]		" "	Robert Johansson	-	22			-	22
			Malma socken.	Stora samfälligheten.						
				Avd. 1 och 2.						
Avst.	1[6]		Askjum Germundsgården							
			"Bredölshage"	Sven Malm	-	26			-	26
1	1[1]		Askjum Germundsgården	Kungl. Maj:t och Kronan						
				arr. Karl Berggren	27	39			27	39
				Överföres:	92	58	-	67	93	25

1.801	20	1.674	86	65	33	3	48	1.743	67	0.97	49.95	853	40	889	46
7.007	-	6.515	14	254	13	13	53	6.782	80	"	"	3.319	71	--	-
5.191	20	3.662	96	142	82	7	61	3.813	39	0.73	40.55	1.546	11	--	-
959	50	677	04	26	40	1	40	704	84	"	"	285	77	--	-
831	-	738	65	28	80	1	54	768	99	0.93	47.55	365	43	402	95
1.189	70	1.057	48	41	24	2	19	1.100	91	"	"	523	44	577	18
813	25	722	87	28	19	1	50	752	56	"	"	357	80	--	-
1.986	80	1.766	-	68	89	3	67	1.838	56	"	"	874	24	--	-
1.978	45	2.002	98	78	12	4	16	2.085	26	1.05	50.00 x/	989	02	--	-
27	-	27	34	1	08	-	06	28	48	"	"	13	60	--	-
103	40	104	68	4	08	-	21	108	97	"	"	51	66	51	69
65	40	56	06	2	18	-	12	58	36	0.89	46.15	27	16	31	23
11.809	70	10.122	62	394	87	21	04	10.538	53	"	"	4.899	66	--	-
33.763	60	29.128	68	1.136	13	60	51	30.325	32			14.107	-	1.952	51

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403147

			Överfört:	92	58	- 67	93	25
1	1^{1}	Askjum Germundsgården	Kungl. Maj:t o. Kronan					
		Torpet Lövtorpet	Brukare:Elsa Johansson	4	49		4	49
1	1^{1}	Askjum Germundsgården	Kungl. Maj:t o. Kronan					
		Torpet Nybygget	Brukare: Karl Nilsson	-	50		-	50
		Bärebergs socken.						
Avst.	1^{3}	Bredöl	Gustaf Högvall	1	22		1	22
1/16	1^{6}	Bäreberg Krusegården	Evert Persson	-	90		-	90
5/256	1^{14}	" "	Sven Andersson	-	34		-	34
5/256	1^{13}	" "	Densamme	-	34		-	34
5/128	1^{12}	" "	Bröderna Sven och Josef Andersson	-	73		-	73
1/16	3^{11}	Bäreberg Skatte- eller Olof Andersgården	Erik Johansson	-	92		-	92
1/16	3^{10}	" "	Densamme	-	76		-	76
1/144	2^{10}	Bäreberg Lars Bryntes-gården	Evert Persson	1	20		1	20
1/16	2^{12}	" "	Gustaf Högvall	10	35		10	35
1/16	2^{11}	" "	Lars Petter Wallsten	10	04		10	04
		Malma socken.	Avd. 3.					
1	1^{1}	Askjum Germundsgården	Kungl. Maj:t o. Kronan					
		Torpet Nybygget	Brukare: Karl Nilsson	4	47		4	47
		Bärebergs socken.						
Avst.	1^{3}	Bredöl	Gustaf Högvall	1	67		1	67
			Summa:	130	51	- 67	131	18

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
33.763	60	29.128	68	1.136	13	60	51	30.325	32			14.107	-	1.952	51
2.134	60	1.961	63	76	52	4	08	2.042	23	0.90	46.50	949	52	--	-
155	40	133	20	5	19	-	27	138	66	"	"	64	50	--	-
481	05	412	33	16	08	-	86	429	27	"	"	199	57	229	47
416	10	356	66	13	92	-	74	371	32	"	"	172	60	198	45
119	-	102	-	3	98	-	21	106	19	"	"	49	38	56	78
130	90	112	20	4	37	-	23	116	80	"	"	54	33	62	47
312	70	268	03	10	46	-	56	279	05	"	"	129	75	149	19
319	40	273	77	10	68	-	57	285	02	"	"	132	55	152	41
210	20	180	17	7	03	-	38	187	58	"	"	87	19	100	24
594	80	509	83	19	89	1	06	530	78	"	"	246	81	283	77
3.851	70	3.301	47	128	79	6	86	3.437	12	"	"	1.598	-	1.837	36
1.744	20	1.495	03	58	32	3	11	1.556	46	"	"	723	62	832	01
1.879	40	1.840	75	71	80	3	82	1.916	37	1.02	50.00 x/	939	55	--	-
831	35	814	25	31	76	1	69	847	70	"	"	415	63	415	34
46.944	40	40.890	-	1.594	92	84	95	42.569	87			19.870	-	6.270	-

x/
Bidrag beräknas utgå med 50 % av båtnaden.

Lån beräknas utgå med återstoden av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

Skara den 21 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga IX.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Malma och Bärebergs socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		2:75
Redogörelser till täckdikningsnämnden		14:20
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	2 sidor à 3:- kr	6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:-
Kungl. Domänstyrelsens prövning		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		6:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		14:-
Avskrift av betänkandet med bilagor	20 sid. à 0:55 kr	11:-
Inhäftning 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
Summa:		84:95

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 21 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 22, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten

