



Akt nr:

R-E1a-0976

AU$R-E1a-0976

Nåb 260

303/45

I h. Hanell.
Kontr. R 4*0976

DIARIE N:r 20214
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP 1945

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 21/9 1945 godkänd den 27/9 1945 Y kontr. återgå.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945 till Astranna dikningsföretag av år 1942 i Flo och Håle socknar av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med elvatusenetthundratjugo (11.120) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och ***dels lån*** med fjortontusenfemhundrasjuttio (14.570) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören S.Hallin vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Asbanna den 21 Augusti 1945

en 1/8. mantal nr. 8 Gustav Andersson

Att Gustav Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johs Karlsson Erik Carlsson

Adress Salstad Adress Västergården Salstad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 oktober 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

BEVIS

RAPPORT

Koncept.

över verkställd avsyning.

Företag: "Astranna dikningsföretag av år 1942" i Flo och Håle socknar av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Evald Aronsson,
Förtroendeman: }
Ende intressent: } Astranna Skattegården, Salstad.

Arbetsplanen fastställd den 16 maj 1945

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.120:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 14.570:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 14 nov. 1951, har befunnits att ovannämnda företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade. Styrelsearvode har icke utgått.

Skara den 7 dec. 1951.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Till

Styrelsen för "Astranna dikningsföretag av år 1942".

Vid genom assistent Axel Kedefält verkställd kontroll av Edert företag befanns rörledningarna C - C^{I}, D - D^{I} och sträckan 24+25 - 25+80 å diket D - D^{II} - D^{III} - D^{IX} vara lagda på föreskrivet djup och i övrigt utförda på tillfredsställande sätt, varför återfyllning får ske.

Brunnar och rörutlopp voro ej färdigställda.

Skara den 20 juni 1951.

Protokoll fört med delägarna i "Astranna dikningsföretag av år 1942" för val av styrelse.

Den 17 november 1951 i Astranna.

Närvarande: Gustav Andersson, Knut Johansson, Sven Westlund, Evald Aronsson, Tage Dahlin, Georg Andersson och Gustav Landberg.

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågos Sven Westlund och Georg Andersson.

§ 2.

Till ordförande valdes Evald Aronsson och till övriga styrelseledamöter Knut Johansson och Gustav Landberg, alla från Astranna Skattegården.

Till suppleanter utsågos Sven Westlund och Georg Andersson, båda från Astranna Skattegården.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att underteckna och utkvittera erforderliga handlingar för sista delen av beviljat bidrag och lån från statens avdikningsanslag.

Vid protokollet

(Evald Aronsson)

Justeras:

(Sven Westlund) (Georg Andersson)

R 4*0976

20214

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Astranna dikningsföretag av år 1942"

i Flo och Håle socknar av Skaraborgs län;

upprättat år 1943

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Astranna dikningsföretag av år 1942" i Flo och Håle socknar av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 3 km. nordnordost om Flo kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 17 nov. 1942 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruks-

ingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-VIII /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1952.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.c/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 17 nov. 1942 med företagets delägare /bil.d/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Samtliga delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse /bil. c/.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 10,880:-- kronor från statens avdikningsanslag och 14,810:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Företaget avser att ordna avlopp för täckdikning av redan odlad jord, vartill planer redan finnas upprättade. Det torde sålunda komma att utföras samtidigt med jordens täckdikning, varför skörde-

ökning omedelbart efter färdigställandet kan påräknas. Arbetet har redan påbörjats.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå/ej inhäftad/

III. Arvodesräkningar /bil. g-g I/.

Skara i juni 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr. öre	Summa kr. öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	24861:80	
Ersättningar	78:20	24940:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	697:10	
" " utredningen angående statsunderstöd	60:45	757:55
Summa kronor		25697:55

Skara i juni 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 25,697 kronor 55 öre. Stockholm den 16 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Bil. a.

Diariebevis .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 17 november 1942 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Astranna Skattegården i Flo och Håle socknar av Skaraborgs län /Astranna dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 maj 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel En krona 25 öre.

4 y 0976

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid Östramma dikningsföretag
av år 19 42 i Flo och Hälle
socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse
lämnade uppgifter.

	Samfällighet								Summa kronor
	A-D	E-I	K-M	N-O	P-R	S-X	Å-Ä	Aa-Ac	
Syneförrättningen	101:09	215:87	107:37	46:67	72:92	120:48	21:81	10:89	697:10
Vattendomstols-avgift	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Betänkande m.m.	8:76	18:72	9:31	4.05	6:32	10:45	1:89	0.95	60:45
Jordersättning för avloppens breddning	12:60	—	—	—	—	—	—	—	12:60
Arbets- och material-kostnad	3810-	7100:-	3720-	1900:-	2800-	4560:-	600-	450:-	24.940:-
Extra arbeten									
Ersättning för jordupplag	65:60	—	—	—	—	—	—	—	65:60
Diverse omkostnader									
Räntor under arbetstiden									
Summa kronor	3919:95	7334:59	3836:68	1950:72	2879:24	4690:93	623:70	461:84	25.697:55 ✓
Beräknad kostnad	3919:85	7334:59	3836:68	1950:72	2879:24	4690:93	623:70	461:84	25697:55
Bätnad	4644:20	9916:40	4932:20	2144:10	3350:-	5534:70	1002:-	500:-	32.023:60

Ytterligare bidrag röres ej

Bil. 6 I 5.

REDOGÖRELSE

för "Astranna dikningsföretag av år 1942"

i Flo och Håle socknar

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet**er**.

Samf. A - D.

Åker	13,29	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	13,29	har

Markens blivande värde i medeltal 1168:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 4644:20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3810:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 nov. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Andersson.

Adress: Astranna Skatteg., Flo, Salstad.

Anm.:

Skara den 19 dec. 1942.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 19 dec. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:92586

Bil. 6 II 6.

REDOGÖRELSE

för "Astranna diknings- företag av år 1942"

i Flo och Håle socknar

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. E - I.

Åker	29,48	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	29,48	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 9916:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 7100:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 nov. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Andersson.

Adress: Astranna Skatteg., Flo, Salstad.

Anm.:

Skara den 19 dec. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 19 dec. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
302586

Bil. Litt 7

REDOGÖRELSE

för "Astranna dikningsföretag av år 1942"

i Flo och Håle socknar

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet**er**.

Samf. K - M.

Åker 16,45 har

Äng och odlingsmark ... "

Annan duglig mark ... "

Tillsammans 16,45 har

Markens blivande värde i medeltal 1223:-- kronor pr har

" " " högst 1300:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 4932:20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3720:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till ... "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 nov. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Andersson.

Adress: Astranna Skatteg., Flo, Salstad.

Anm.:

Skara den 19 dec. 1942.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 19 dec. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bil. 6 E 6

REDOGÖRELSE

för "Astranna dikningsföretag av år 1942"

i Flo och Håle socknar

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfälligheter.

Samf. N - Ö.

Åker	6,68	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	6,68	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1260:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 2144:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1900:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 nov. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Andersson.

Adress: Astranna Skatteg., Flo, Salstad.

Anm.:

Skara den 19 dec. 1942.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 19 dec. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bil. 6E 9.

REDOGÖRELSE

för "Astranna diknings- företag av år 1942"

i Flo och Håle sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. P - R.

Åker	9,87	har
Äng och odlingsmark	0,05	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	9,92	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1300:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 3350:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 2800:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 nov. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Andersson.

Adress: Astranna Skatteg., Flo, Salstad.

Anm.:

Skara den 19 dec. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 19 dec. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392586

Bil. 6 II 10.

REDOGÖRELSE

för "Astranna dikningsföretag av år 1942"

i Flo och Håle socknar

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet**er**.

Samf. S - X.

Åker	15,06	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	15,06	har

Markens blivande värde i medeltal 1185:-- kronor pr har

" " " högst 1300:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 5534:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4560:--. "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 nov. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Andersson.

Adress: Astranna Skatteg., Flo, Salstad.

Anm.:

Skara den 19 dec. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 19 dec. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bil. 8 till 4.

REDOGÖRELSE

för "Astranna dikningsföretag av år 1942"

i Flo och Håle socknar

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet**er**.

Samf. Å - Ä.

Åker	3,34	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	3,34	har

Markens blivande värde i medeltal 1220:-- kronor pr har

" " " högst 1300:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1002:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 600:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 nov. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Andersson.

Adress: Astranna Skatteg., Flo, Salstad.

Anm.:

Skara den 19 dec. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 19 dec. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Bil. 3 till 12

REDOGÖRELSE

för "Astranna diknings- företag av år 19 42"

i Flo och Håle sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfälligheter.

Samf. Ab - Ac.

Åker 1,00 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 1,00 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 500:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 450:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 nov. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Andersson.

Adress: Astranna Skatteg., Flo, Salstad.

Anm.:

Skara den 19 dec. 1942.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 19 dec. 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Bilaga C.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Astranna dikningsföretag av år 1942" inom Flo och Håle socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Astranna den 17 nov. 19 42.

Gustav Andersson — Knut Johansson

Sven Westlund — Evald Aronsson

Albert Dahlin — Johan Andersson

Oscar Abrahamson, Håle-Täng.

Bestyrkes i tjänsten:

Sven Hallin.

DIARIE N:r 20214
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1945

Utdrag ur Protokoll vid sammanträde med styrelsen för Astorps dikningsföretag av år 1942.

Den 21 Augusti 1945 i Astorp
Närvarande voro Knut Johansson Evald Aronsson

Styrelsen uppdrog åt Ordföranden Gustav Andersson att för företagets räkning underteckna dels kontrakt med Kungliga Landtbruksstyrelsen angående företagets utförande m. m. dels skuldförbindelse ang. lån från statens ~~dikningslåne~~ avdikningslånefond

Justeras
Knut Johansson.
Evald Aronsson

som ovan
Gustav Andersson

Bestyrkas
Gustav Andersson

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Astranna dikningsföretag av år 1942" för val av styrelse.

Den 17 november 1942 i Astranna Skattegården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare: Gust. Andersson, Knut Johansson, Sven Westlund, Evald Aronsson, Albert Dahlin, Oskar Abrahamsson, Julius Andersson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter med tre suppleanter.

§ 2.

Till ordförande utsågs Gust. Andersson, Astranna Skattegården.

Till övriga ledamöter utsågos Evald Aronsson och Knut Johansson, båda i Astranna Skattegården.

Till suppleanter utsågos Oscar Abrahamson, Sven Westlund och Johan Andersson.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (hektar)	Areal: Annan mark (hektar)	Areal: Summa (hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
		Hela företaget.				
A - D	13,29		13,29	3119:85	4644:20	0,67
E - I	29,48		29,48	7334:59	9916:40	0,74
K - M	16,45		16,45	3836:68	4932:20	0,78
N - O	6,68		6,68	1950:72	2144:10	0,91
P - R	9,87	0,05	9,92	2879:24	3350:--	0,86
S - X	15,06		15,06	4690:93	5534:70	0,85
Å - Ä	3,34		3,34	623:70	1002:--	0,62
Ab - Ac	1,00		1,00	461:84	500:--	0,92
Summa	95,17	0,05	95,22	25697:55	32023:60	
		Lånesökandenas del.				
A - D	13,29		13,29	3119:85	4644:20	
E - I	29,48		29,48	7334:59	9916:40	
K - M	16,45		16,45	3836:68	4932:20	
N - O	6,68		6,68	1950:72	2144:10	
P - R	9,87	0,05	9,92	2879:24	3350:--	
S - X	15,06		15,06	4690:93	5534:70	
Å - Ä	3,34		3,34	623:70	1002:--	
Ab - Ac	1,00		1,00	461:84	500:--	
Summa	95,17	0,05	95,22	25697:55	32023:60	

Skara i juni 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Flo socken.	Samf. A - D.						
1/4	1 1		Tomten	Albert Dahlén	1	25			1	25
3/16	8 4		Astranna Skatteg.	Johan Andersson	3	04			3	04
3/16	8 3		" "	Sven Vestlund	9	00			9	00
				Samf. E - I.						
3/16	8 3		Astranna Skatteg.	Sven Vestlund	8	77			8	77
1/8	8 2		" "	Knut Johansson	16	71			16	71
1/8	8 9		" "	Gust. Andersson	4	00			4	00
				Samf. K - M.						
1/8	8 9		Astranna Skatteg.	Gust. Andersson	16	45			16	45
				Samf. N - O.						
3/8	8 6-8		Astranna Skatteg.	Evald Aronsson	6	68			6	68
				Samf. P - R.						
3/8	8 6-8		Astranna Skatteg.	Evald Aronsson	9	37		05	9	42
3/16	8 4		" "	Johan Andersson		50				50
				Samf. S - X.						
3/8	8 6-8		Astranna Skatteg.	Evald Aronsson	13	05			13	05
3/16	8 4		" "	Johan Andersson	2	01			2	01
				Samf. Å - Ä.						
3/8	8 6-8		Astranna Skatteg.	Evald Aronsson	3	34			3	34
			Håle socken.	Samf. Ab - Ac.						
1/4	5 4		Håle Stommen	Oscar Abrahamson	1	00			1	00
				Summa	95	17		05	95	22

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
225	--	184	59	4	90		42	189	91	0,67	38,45	73	02	116	89
804	60	660	08	17	51	1	52	679	11			261	12	417	99
3614	60	2965	33	78	68	6	82	3050	83			1173	04	1877	79
2530	--	1929	78	58	67	5	09	1993	54	0,74	40,90	815	36	1178	18
5590	--	3800	--	115	54	10	02	3925	56			1605	55	2320	01
1796	40	1370	22	41	66	3	61	1415	49			578	94	836	55
4932	20	3720	--	107	37	9	31	3836	68	0,78	42,30	1622	92	2213	76
2144	10	1900	--	46	67	4	05	1950	72	0,91	46,85	913	91	1036	81
3130	--	2616	12	68	13	5	90	2690	15	0,86	45,10	1213	26	1476	89
220	--	183	88	4	79		42	189	09			85	28	103	81
4944	80	4074	--	107	64	9	34	4190	98	0,85	44,75	1875	46	2315	52
589	90	486	--	12	84	1	11	499	95			223	73	276	22
1002	--	600	--	21	81	1	89	623	70	0,62	36,70	228	90	394	80
500	--	450	--	10	89		95	461	84	0,92	47,20	217	99	243	85
32023	60	24940	--	697	10	60	45	25697	55			10888	48	14809	07

Skara i juni 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 9 II 8.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Åstorps dikningsföretag av år 1942

inom Flo o. Väle socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41.	Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43.	Betänkande, sid. 4	„ 3:-	12	-
§ 44.	Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag~~, ~~dagar~~ 3.- + 7-	„ ~~12:-~~	9.	—
§ 44.	Upprättande av ansökningshandlingar förteckning över fastigheter, till vilka lån i/päkes m. m. dagar ½	„ 12:-	6	-
§ 49.	Kopia av plankartan å väv Utrgörelse till taxdikningsnämnden sid. 8 à 3.-		24	-
§ 52.	„ „ profiler och sektioner			
§ 53.	„ „ bro- och trumritningar			
§ 55.	Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 19	„ ~~0:75~~ 0.55	10	45
	Inhäftning av handlingar		3	-
	Diariebevis, utlägg		3	-
	Kommissionärsarvode		3	-
	Summa Kronor:		60	45

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Åse häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 20 juli 1943

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

BEVIS

RAPPORT

300/45 Skara

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1951
DIARIE Nr 2418
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Astranna dikningsföretag av år 1942" i Flo och Håle socknar av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Evald Aronsson,
~~Förtroendeman~~ / ~~Endel intressent~~: Astranna Skattegården, Salstad.

BESLUT
DEN 25 JAN 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 16 maj 1945

Ändring medgiven den -

Beviset, 2.10.45

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.120:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 14.570:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 14 nov. 1951, har befunnits att ovannämnda företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade. Styrelsearvode har icke utgått.

Godk.
Bidr. 11.120
Tid. enl. kontr. 4.600
Arbetsm. 6.520

Bev. Lån 14.570
6.000
8.570

Skara den 7 dec. 1951.

I tjänsten:
(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

På ansvar
M.H.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 7/12-51

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

BESLUT
DEN 25 JAN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1951
DIARIE NR J 2418
GAK Nr

Protokoll fört med delägarna i "Astranna dikningsföretag av år 1942" för val av styrelse.

Den 17 november 1951 i Astranna.

Närvarande: Gustav Andersson, Knut Johansson, Sven Westlund, Evald Aronsson, Tage Dahlin, Georg Andersson och Gustav Landberg.

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågos Sven Westlund och Georg Andersson.

§ 2.

Till ordförande valdes Evald Aronsson och till övriga styrelseledamöter Knut Johansson och Gustav Landberg, alla från Astranna Skattegården.

Till suppleanter utsågos Sven Westlund och Georg Andersson, båda från Astranna Skattegården.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att underteckna och utkvittera erforderliga handlingar för sista delen av beviljat bidrag och lån från statens avdikningsanslag.

Vid protokollet

Evald Aronsson
(Evald Aronsson)

Justeras:

Sven Westlund
(Sven Westlund)

George Andersson.
(Georg Andersson)

	N–O		P–R		S–X		Ä–Ä		Summa	
	båtar	bår	båtar	bår	båtar	bår	båtar	bår	båtar	bår
8^{6-8}	2'144.10	1'036.41	3'130.–	1'476.32	4'944.30	2'314.60	1'002.–	394.64	11'220.90	5'221.97
8^{4}	–		220		589.90		–			
båtar och bår	2'144.10	1'036.41	3'350.–	1'580.08	5'534.70	2'590.72	1.002.–	394.64		

8^{6-8} andel i båtarna 11'220.90

" " bår 5'221.97

1952 1.4%

bår 46.54% av båtar.

300/45 - komb.

FÖREDRAGET
DEN 15 MRS 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MRS. 1949
DIARIE Nr ~~Kam. 98~~
SAK Nr Y:T

utgår ö. kom. byrån

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Angående Östramma dikningsföretag år år 1942 i Skaraborgs län.

Ber härmed få veta hvem mycket som utbetalats i lån och bidrag till företaget. Min andel i företaget utgöres av delat A.b.-Ac. och kostnads beräknats till 450:- kr.. Räkning å utbetald verklig kostnad bifogas.

Vid flera tillfällen har jag gjort förfrågningar hos arbetsstyrelsen angående bidrag men fått till svar att de fått så litet att det inte räcker för de övriga delägarnas del. Räkenskaperna har jag aldrig fått se. Har gjort förfrågningar hos statens lantbruksingenjör Sven Hallin men icke fått något svar.

Tackar för benäget svar.

Håle-Täng den 6 mars 1949

Erik Pålsbo
Östramma

16/5 45	kvr.	11.120	14.570
2/10 45	utbet.	4.600	6.000
	kvarstående	6.520	8.570

H1.5%

ordf. lantbr. Gustav Andersson,
Östrammas Skattegärdes Sjalabd

aoks

Lantbrukaren Oscar Abrahamsson,

Håle,

T ä n g .

Med anledning av Eder skrivelse den 5 mars 1949 får Kungl. Lantbruksstyrelsen meddela, att av till Astranna dikningsföretag av år 1942 i Flo och Håle socknar, Skaraborgs län, den 16 maj 1945 beviljat statsbidrag å 11.120 kronor och lån å 14.570 kronor utbetalades den 2 oktober 1945, sedan arbetet styrkts vara till viss del utfört, av statsbidraget 4.600 kronor och av lånet 6.000 kronor.

Sedan dess har icke någon rapport, utvisande omfattningen av utfört arbete, inkommit till Lantbruksstyrelsen och ingen

./. ytterligare utbetalning har rekvirerats. Eder uppgift å havda kostnader i företaget återgår.

Stockholm den 15 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

1945 den 2 okt.

Avskrift.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Astranna dikningsföretag av år 1942 i Flo och Håle socknar av Skaratorps län.

Lån 14.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 maj 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Registernummer	Ägare
Flo socken			
Tomten	1/4	1:1	Albert Dahlin
Astranna Skattegården	1/8	8:2	Knut Johansson
" "	3/16	8:3	Sven Westlund
" "	3/16	8:4	Johan Andersson
" "	3/8	8:6-8	Ewald Aronsson
" "	1/8	8:9	Gustav Andersson
Håle socken			
Håle Stommen	1/4	5:4	Oscar Abrahamsson

Stockholm den 2 oktober 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE N:r 14502
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

"Astranna dikningsföretag av år 1943" i Flo och Håle socknar av Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	A g a r e
Flo socken.			
Tomten	1/4	1	Albert Dahlén
Astranna Skattegården	1/8	2 8	Knut Johansson
" "	3/16	3 8	Sven Westlund
" "	3/16	4 8	Johan Andersson
" "	3/8	6-8 8	Evald Aronsson
" "	1/8	9 8	Gustav Andersson
Håle socken.			
Håle Stommen	1/4	4 5	Oskar Abrahamsson

Skara i juni 1943.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 20213
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP 1945

BEVIS

över verkställd besiktning av "Astranna dik- ningsföretag av år 1942" i Flo och Håle socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majxx~~ Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11,120:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 14,570:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.

Arbetsstyrelsens ordf.: Gustav Andersson.

Adress: Astranna Skattegården pr Salstad.

Vid genom tekn. bitr. A. Kedefält den 6 nov. 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 8,300:-- kronor eller omkring 32 procent av det till 25,697:55 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 3 sept. 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA 13/9 45 KR.
Statens lantbruksingenjörsexpedition Skara

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

R 4*0976

DIARIE-N:r
K LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL 1943

DIARIE N:r 17088
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående "Astranna dikningsföretag av år 1942" i Flo och Håle socknar av Skaraborgs län; upprättade år 1942 vid syneförrättning enligt vattenlagen

av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt vatten-
lagen för bortledning
av mark till Åstorps
Åstorps Skatte gården m. fl.
fastigheter i Åstorp och
Hälle socknar av Skara-
borgs län.

Den 11 augusti 1942 i Åstorps Skatte gården.
Närvarande: Underteckad, Statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt gode
männen Sven Norup, Hälberg, och Adolf
Andersson, Storegården Ås, jämväl följande
sakägare:
Såpahedena:
Gustav Andersson äg. Åstorps Skatteg. 8⁹
Helmut Johansson " " " 8²
Sven Westlund " " " 8³
Av övriga sakägare:
Johan Andersson äg. Åstorps Skatteg. 8⁴
Ewald Aronsson " " " 8⁶⁻⁸
Albert Dahlin " Tomten 1'
Oskar Abrahamsson " Hälle Stommen 5⁴

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen
upprättade förordnandet, som skedde lydelse
enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot synemännen
kunde ej åtnjutas.

§ 3

Förrättades den vid förrättningen upprättade nivåkartan över det vattenbevarade området samt profil över utloppen här i från.

§ 4

Sökandena yrkade på tillåtelse att utdikning och fördjupning, så att deras därav berörande fiskevatten må kunna anläggas enligt upprättade fackmässiga förrättningsplaner, som företeddes.

§ 5

Ewald Arnesson och Oskar Abrahamsson företedde fackmässiga förrättningsplaner över sina marker. De förenade sig med sökandena och gjorde samma yrkande som de i fråga om sina marker (Bil. 6).
Johan Andersson förenade sig också med sökandena och yrkade på utloppet från sin gräns, så att han må kunna sammanleda fackmässiga sin mark på ändamålsenligt sätt (bil. 6).

§ 6

Som intet vederlag funnes att till protokollet anteckna förrättades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förrättningen kompletterats och förslag till fastställelsen utarbetats, skulle sammanträde komma att hållas å samma ställe som dagens förrättning den 17 nov. 1942 kl. 13^{30}, och kommo inga särskilda underrättelser härom

att hålla närvarande sakägare.
Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallén

Biträdande gode män:
Sven Wallenberg Adolf Andersson.

Den 17 november 1942; Attarps Skattegården
Närvarande: Förrättande ingenjören och följande sakägare:
Gust. Andersson, Attarps Skatteg.
Bernt Johansson " "
Sven Westlund " "
~~Johan Andersson~~ " "
Ovald Svensson " "
Albert Dahlén Tomten
Oskar Abrahamsson Hälle Stommen
Julius Andersson " "
Attarps Fastighetsgemensamhet genom ingenjören Nils Lundén

§ 7
Föreslades det sedan förrättningsmannaskapet upprättade förslaget till de vattenbesvärande markernas bästa tvistlösning med därtill hörande handlingar

§ 8
Upplästes ingenjörens utlåtande över dess förslag till I

§ 9
Att motiven och förarbetena till för-

Angot förande handlingen och bestyren och att samma underställa delägarna för val av styrelse att vägra styrelsemedlem ~~Johan~~ Ernst Andersson, Arkelund Skattegården.

§ 10

Y yttrade att kontrakten mellan Föreningen och den upprättade arbetsbeskrivningen skulle ex-emplar överlämnades till ordföranden.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades föreningen avslutad och sammanträdet upphört.

Vid och till dess vidare
Y Hjärtén
Ivar Wallin

Bestyrkande gode män:
Axel Karlsson Adolf Andersson.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Flo

Bil. A.

D. o. V.D. nr 3 - 112
1941

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 20 januari *193*41.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Utan avgift.

N. o V. J. 3-112
1941

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län. 6



Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Astranna Skattegården m.fl. hemman i Flo socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 16 jan. 1941.

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att i enlighet med fastställelsena i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka mossar tillhörande Skattegården, Åstorpa i Flo socken, Skaraborgs län.

Förrättningen över de fastigheter, som nyttiggöra kunna förrättens bliva av förrättat beskaffenhet återfinnes å omstående sida.

Närmaste jämvägsstation till förrättningsstället är Falköping (c:a 5 km) Skövde (6 km.)

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Gustaf Andersson, Åstorpa Skattegården Flo, Falköping. Telefon med Falköping 21. 55

Skattegården Flo, Falköping den 9/1 1941
För Åstorpa Skattegården, Gustaf Andersson
— " — — " — Knut Johansson.
— " — — " — Sven Westlund

Postadress adress Skattegården, Flo, Falköping.

Förrättningsplan finnes upprättad för förrättning av nedan del av mossen.

Röstberättigade över fastighetens, som yttrandegod kommer förordnas bliva av Fastighetsrådet.

Axel Emanuel Skoglund över Fastighet nr 1.
Johan Andersson
Albert Dahlin

Förteckning Bil. B.

över underrättelser ang. sammanträde hos Gust. Andersson, Astranna Skatteg. tisdagen den 11 aug. 1942 kl. 9.30, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Gust. Andersson,	Astranna Skatteg.	Flo	Salskad
2. Kunt Johansson,	"	"	"
3. Sven Westlund	"	"	"
4. Johan Andersson	"	"	"
5. Albert Dahlén	Tomten	"	"
6. Evald Svensson	Astranna Skatteg.	"	"
7. Oskar Abrahamsson	Stommen	Håle	Håle-Tang.
8. Skiftesgodemannen	Carl Ahrid	Kjärsag.	Grästorp
9 "	Sven Nonnp	Håberg	Salskad

Skara den 27 juli 1942
I tjänsten:
A Wedberg

10. Skiftesgodemannen Adolf Andersson, Stneg:n Ö.

Skara den 29 juli 1942.
I tjänsten:
A Wedberg

ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 17 nov. 1942 kl. 11.30 Lie

11 Julius Andersson Stommen, Håle Håletång.

Skara den 3 nov. 1942
I tjänsten:
A Wedberg

Bil. 6.

Undertecknade tjena om med följandena till den nya fördelningen, som avser tax-läggning av mark i till Köpande Astrauna skattegården och gräns vid fördragets rätt-stadning, så att jämväl vad därav be-gröende mark må komma på ända-målsenligt sätt taxeläggas.

Astrauna den 11 aug. 1942.

Ewald Aronsson Oscar Abrahamsson.

Johan Andersson

Betygas:

Adolf Andersson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. D.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Flo socken		
1/4	1		Tomten	Albert Dahlén	
				åker, mylla på lera	1
3/16	84		Astrauna Skattej.	Johan Andersson	
				åker, mylla på lera	2
				" "	3
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				tomt "	124
				åker "	125
				" "	126
				Summa	
3/16	83		- " -	Sven Westlund	
				åker, mylla på lera	4
				" - " -	5
				" - " -	6
				" - " -	7
				" - " -	8
				" - " -	9
				" - " -	10
				" - " -	11
				" - " -	12
				tomt - " -	13
				" - " -	14
				åker - " -	15
				" - " -	16
				" - " -	17
				" - " -	18
				" - " -	19
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	25							920	1150	-	1100	1375	-	180	225	-
	70							920	644	-	1100	770	-	180	126	-
2	34							810	1895	40	"	2574	-	290	678	60
	80							810	648	-	"	880	-	290	232	-
	88							770	677	60	"	968	-	330	290	40
	12							660	79	20	"	132	-	440	52	80
	09							1030	92	70	"	99	-	70	6	30
	12							"	123	60	"	132	-	"	8	40
	00							660	330	-	"	550	-	440	220	-
5	55								4490	50		6105	-		1614	50
1	22							780	951	60	1200 ~~1100~~	1464 ~~1342~~	- -	420 ~~320~~	512 ~~390~~	40 ~~40~~
1	19							820	975	80	" ~~"~~	1428 ~~1309~~	- -	380 ~~280~~	452 ~~333~~	20 ~~20~~
1	87							820	1533	40	" ~~"~~	2244 ~~2057~~	- -	380 ~~280~~	710 ~~523~~	60 ~~60~~
1	92							820	1574	40	" ~~"~~	2304 ~~2112~~	- -	380 ~~280~~	729 ~~537~~	60 ~~60~~
1	05							740	799	20	" ~~"~~	1296 ~~1188~~	- -	460 ~~360~~	496 ~~388~~	80 ~~80~~
	36							700	252	-	" ~~"~~	432 ~~396~~	- -	500 ~~400~~	180 ~~144~~	- -
	30							700	210	-	" ~~"~~	360 ~~330~~	- -	500 ~~400~~	150 ~~120~~	- -
	54							700	378	-	" ~~"~~	648 ~~594~~	- -	500 ~~400~~	270 ~~216~~	- -
	17							700	119	-	" ~~"~~	204 ~~187~~	- -	500 ~~400~~	85 ~~68~~	- -
	35							1120	392	-	1200	420	-	80	28	-
	29							1040	301	60	"	348	-	160	46	40
	38							960	364	80	"	456	-	240	91	20
	82							"	787	20	"	984	-	240	196	80
1	47							960	1411	20	"	1764	-	240	352	80
	88							880	774	40	"	1056	-	320	281	60
2	06							"	1812	80	"	2472	-	320	659	20
14	90								12637	40		17880 ~~17015~~	- -		5242 ~~4377~~	60 ~~60~~

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	20
				" -"-	21
				Summa	
1/8	82		Astranna Skatteg.	Kurt Johansson	
				åker, mylla på lera	21a
				" -"-	22
				" -"-	23
				" -"-	23a
				" -"-	24
				" -"-	25
				" -"-	26
				" -"-	27
				" -"-	28
				" -"-	29
				" -"-	30
				" -"-	31
				" -"-	32
				" -"-	33
				" -"-	34
				" -"-	35
				" -"-	36
				" -"-	37
				" -"-	38
				" -"-	39
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
												17880 -			5242 60	
14	90								12637	40		~~17015~~ -			~~4377~~ 60	
	82							800	656	-	1200	984	-	400	328	-
2	05							920	1886	-	"	2460	-	280	574	-
												21324 -			6144 60	
17	77								15179	40		20459 -			5279 60	
	56							1040	582	40	1200	672	-	160	89	60
	40							880	352	-	"	480	-	320	128	-
	70							960	672	-	"	840	-	240	168	-
	48							880	422	40	"	576	-	320	153	60
	40							840	336	-	"	480	-	360	144	-
	41							960	393	60	"	492	-	240	98	40
1	10							800	880	-	"	1320	-	400	440	-
1	70							880	1496	-	"	2040	-	320	544	-
	35							720	252	-	"	420	-	480	168	-
	30							880	264	-	"	360	-	320	96	-
	60							800	480	-	"	720	-	400	240	-
	59							760	448	40	"	708		440	259	60
	61							840	512	40	"	732	-	360	219	60
	49							800	392	-	"	588	-	400	196	-
1	05							1040	1092	-	"	1260	-	160	168	-
1	05							920	966	-	"	1260	-	280	294	-
	94							1040	977	60	"	1128	-	160	150	40
1	80							920	1656	-	"	2160	-	280	504	-
2	10							760	1596	-	"	2520	-	440	924	-
1	08							640	691	20	"	1296	-	560	604	80
16	71								14462	-		20052	-		5590	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	8⁹		Astrauna Skatteg.	Gustaf Andersson	
				åker, mylla på lera	40
				" -"-	41
				" -"-	42
				" -"-	43
				" -"-	44
				" -"-	45
				" -"-	46
				Samt -"-	47
				" -"-	48
				" -"-	49
				åker -"-	50
				" -"-	51
				" -"-	52
				" -"-	53
				" -"-	54
				" -"-	55
				" -"-	56
				" -"-	57
				" -"-	58
				" -"-	59
				" -"-	60
				" -"-	61
				" -"-	62
				" -"-	63
				" -"-	64
				" -"-	65
				" -"-	66
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39							960	374	40	1200	468	-	240	93	60
	43							600	258	-	"	516	-	600	258	-
1	04							680	707	20	"	1248	-	520	540	80
	52							800	416	-	"	624	-	400	208	-
	28							640	179	20	"	336	-	560	156	80
	72							880	633	60	"	864	-	320	230	40
	40							560	224	-	"	480	-	640	256	-
	07							960	67	20	"	84	-	240	16	80
	15							"	144	-	"	180	-	"	36	-
	15							1160	174	-	"	180	-	40	6	-
	56							960	537	60	"	672	-	240	134	40
	44							920	404	80	"	528	-	280	123	20
	43							"	395	60	"	516	-	"	120	40
	35							1080	378	-	"	420	-	120	42	-
	58							920	533	60	"	696	-	280	162	40
	85							1040	884	-	"	1020	-	160	136	-
	97							900	873	-	"	1164	-	300	291	-
	78							"	702	-	"	936	-	"	234	-
1	00							1000	1000	-	1300	1300	-	300	300	-
2	05							"	2050	-	"	2665	-	300	615	-
1	42							950	1349	-	1250	1775	-	300	426	-
1	35							900	1215	-	1200	1620	-	300	405	-
1	40							800	1120	-	"	1680	-	400	560	-
1	19							880	1047	20	"	1428	-	320	380	80
	93							800	744	-	"	1116	-	400	372	-
	80							900	720	-	"	960	-	300	240	-
1	20							880	1056	-	"	1440	-	320	384	-
20	45								18187	40		24916	-		6728	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/8	86-8		Åtramma Skattegr.	Evald Aronsson	
				åker, mylla på lera	67
				" -"-	68
				" -"-	69
				" -"-	70
				" -"-	71
				" -"-	72
				" -"-	73
				" -"-	74
				" -"-	75
				" -"-	76
				" -"-	77
				" -"-	78
				" -"-	79
				äng -"-	80
				åker -"-	81
				" -"-	82
				tomt -"-	83
				åker -"-	84
				" -"-	85
				" -"-	86
				" -"-	87
				" -"-	88
				" -"-	89
				" -"-	90
				" -"-	91
				" -"-	92
				" -"-	93

överföres

Areal.								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							1000	300 -		1200	360 -		200	60 -	
	28							"	280 -		"	336 -		"	56 -	
1	20							950	1140 -		"	1440 -		250	300 -	
	58							"	551 -		"	696 -		"	145 -	
	37							850	314 50		"	444 -		350	129 50	
1	92							"	1632 -		"	2304 -		"	672 -	
1	05							800	840 -		"	1260 -		400	420 -	
	22							"	176 -		"	264 -		400	88 -	
	21							840	176 40		"	252 -		360	75 60	
	55							"	462 -		"	660 -		"	198 -	
															2144 10	
	80							880	704 -		"	960 -		320	256 -	
	25							960	240 -		"	300 -		240	60 -	
	55							920	506 -		"	660 -		280	154 -	
			05					880	44 -		1100	55 -		220	11 -	
	29							960	278 40		1200	348 -		240	69 60	
	18							720	129 60		"	216 -		480	86 40	
	55							880	484 -		"	660 -		320	176 -	
1	74							760	1322 40		"	2088 -		440	765 60	
1	88							880	1654 40		"	2256 -		320	601 60	
	35							800	280 -		"	420 -		400	140 -	
	17							900	153 -		"	204 -		300	51 -	
	55							"	495 -		"	660 -		"	165 -	
	35							"	315 -		"	420 -		"	105 -	
1	21							920	1113 20		"	1452 -		280	338 80	
	35							1000	350 -		1300	455 -		300	105 -	
	15							1000	150 -		"	195 -		300	45 -	
	44							1000	440 -		"	572 -		300	132 -	
16	49		00						14530 90			19937 -			5406 10	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	94
				" -"-	95
				" -"-	96
				" -"-	97
				" -"-	98
				lamt -"-	99
				åker -"-	100
				" -"-	101
				" -"-	102
				" -"-	103
				" -"-	104
				" -"-	105
				" -"-	106
				" -"-	107
				" -"-	108
				" -"-	109
				" -"-	110
				" -"-	111
				" -"-	112
				" -"-	113
				" -"-	114
				" -"-	115
				" -"-	116
				" -"-	117
				" -"-	118
				" -"-	119
				" -"-	120
			Råle socken	Summa	
1/4	54		Råle Stommen	Oskar Abrahamsson	
				åker, mylla på lera	127

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	49		05						14530	90		19937	-		5406	10
	40							1000	400	-	1300	520	-	300	120	-
	70							950	665	-	"	910	-	350	245	-
1	07							"	1016	50	"	1391	-	"	374	50
1	18							780	920	40	1200	1416	-	420	495	60
1	70							"	1326	-	"	2040	-	"	714	-
	10							1040	104	-	"	120	-	160	16	-
	44							800	352	-	"	528	-	400	176	-
	67							920	616	40	"	804	-	280	187	60
							54	-			-					
	47							800	376	-	1200	564	-	400	188	-
1	64							680	1115	20	"	1968	-	520	852	80
	52							"	353	60	"	624	-	520	270	40
	78							700	546	-	1100	858	-	400	312	-
	61							600	366	-	"	671	-	500	305	-
	63							920	579	60	1200	756	-	280	176	40
	30							800	240	-	"	360	-	400	120	-
	55							990	544	50	1100	605	-	110	60	50
	35							1060	371	-	"	385	-	40	14	-
	50							730	365	-	"	550	-	370	185	-
	90							900	810	-	1200	1080	-	300	270	-
	30							"	270	-	"	360	-	"	90	-
1	48							"	1332	-	"	1776	-	"	444	-
	36							1000	360	-	1300	468	-	300	108	-
	30							"	300		"	390	-	"	90	
							22	-			-			-		-
							15	-			-			-		-
							03	-			-			-		-
32	44		05				94		27860	10		39081	-		11220	90
1	-							700	700	-	1200	1200	-	500	500	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Samfällighet A-D.		
			Ko socken		
1/4	1		Tomten	Albert Dahlén	1
3/16	84		Åstranna Skatteg.	Johan Andersson	2, 3
3/16	83		" "	Sven Westlund	4-13
				Summa	
			Samfällighet E-J		
3/16	83		Åstranna Skatteg.	Sven Westlund	14-21
1/8	82		" "	Knut Johansson	21a-39
1/8	89		" "	Gustav Andersson	40-48
				Summa	
			Samfällighet K-M		
1/8	89		Åstranna Skatteg.	Gustaf Andersson	49-66
			Samfällighet N-O		
3/8	86-8		Åstranna Skatteg.	Ewald Aronsson	67-76
			Samfällighet P-R		
3/8	86-8		Åstranna Skatteg.	Ewald Aronsson	77-92
3/16	84		" "	Johan Andersson	126
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	25								1150	-		1375	-		225	-
3	04								2539	40		3344	-		804	60
9	00								7185	40		10800	-		3614	60
13	29								10874	80		15519	-		4644	20
8	77								7994	-		10524	-		2530	-
16	71								14462	-		20052	-		5590	-
4	00								3003	60		4800	-		1796	40
29	48								25459	60		35376	-		9916	40
16	45								15183	80		20116	-		4932	20
6	68								5871	90		8016	-		2144	10
9	37		05						8219	-		11349	-		3130	-
	50								330	-		550	-		220	-
9	87		05						8549	-		11899	-		3350	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten S - X		
3/8	8 6-8		Åstranna Skatteg.	Ewald Aronsson	93-112
3/16	8 4		" "	Johan Andersson	121-125
				Summa	
			Samfälligheten Å - Ä		
3/8	8 6-8		Åstranna Skatteg.	Ewald Aronsson	113-120
			Samfälligheten Ä6 - Ä C		
			Håle socken		
1/4	5 4		Håle Stommen	Oskar Abrahamsson	127
			Slutsammandrag		
			Samfälligheten	A - D	
				E - J	
				K - M	
				N - O	
				P - R	
				S - X	
				Å - Ä	
				Ä6 - Ä C	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. & SKARA A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	05						54		10697	20		15642	-		4944	80
2	01								1621	10		2211	-		589	90
15	06						54		12318	30		17853	—		5534	70
3	34						40		3072	-		4074	-		1002	—
1	-								700	-		1200	-		500	—
13	29								10874	80		15519	-		4644	20
29	48								25459	60		35376	-		9916	40
16	45								15183	80		20116	-		4932	20
6	68								5871	90		8016	-		2144	10
9	87		05						8549	-		11899	-		3350	-
15	06						54		12318	30		17853	-		5534	70
3	34						40		3072	-		4074	-		1002	-
1	-								700	-		1200	-		500	-
95	17		05				94		82029	40		114053	—		32023	60

Åkarp den 17. 11. 1942

Axel Palm

Axel Andersson

Bilaga 6.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Astranna den 17 nov. 1942.

I tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368283

Jordersättningslängd

Bil. F.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten A-D					
	Diket D-D^{II}-D^{III}-D^{IV}					
	För avloppets breddning					
Astranna Skatteg. 8^{3}	Sven Vestlund	20+94 - 25+88	180	7	12 60	12 60
	För jordupplag					
Astranna Skatteg. 8^{3}	Sven Vestlund	20 - 25+88	390	11	42 90	
-"- 8^{4}	Johan Andersson	20 - 20+94	70	11	7 70	
Tomten 1'	Albert Dahlén	24+12 - 25+88	150	11	15 -	65 60
					Slutsumma	78 20

Astranna den 17.-11. 1942

Sven Vestlund

Sven Vestlund Adolf Andersson.

Kostnadsförslag

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - D.								
		Diket A - B - C - D - D_I.								
10-10+11	11	Lera	5 m^3	1:20	6	--				
10+11-11+75	164	6" rör med frakt	164 m	1:45	237	80				
11+75-15+45	370	5" - " -	370 "	1:--	370	--				
130-131+21	121	4" - " -	121 "	0:75	90	75				
10+11-11+75	164	Grävning, läggning o. återfyllning	164 "	1:--	164	--				
11+75-15+45	370	- " -	370 "	0:85	314	50				
130-131+21	121	- " -	121 "	0:75	90	75				
130-131+21	121	Lera	56 m^3	1:20	67	20				
11+40 13+57		Rörets framdragning genom väg	2 st	6:--	12	--				
10+11		Täckdikesöga	1 "	15:-	15	--				
11+75 13+59		Brunn typ A; d=0,45 m	2 "	42:-	84	--				
14+62		" " B; d=0,45 m	1 "	20:-	20	--				
15+45 131+21		" " C; d=0,45 m	2 "	32:-	64	--	1536	--		
		Arbetsledning och oförutsett					364	--	1900	--
		Diket C - C_I.								
/110-6/- -/111+28/	134	4" rör med frakt	134 m	0:75	100	50				
		Grävning, läggning och återfyllning	134 "	0:70	93	80				
/110-6/ /110+18/		Brunn typ B; d=0,37 m	2 st	18:-	36	--	230	30		
		Arbetsledning och oförutsett					59	70	290	--
		Diket D - D_{II} - D_{III} - D_{IV}.								
20-22	200	Lera	115 m^3	1:20	138	--				
22-24+12	212	"	40 "	1:20	48	--				
24+12-24+50	38	" sandbl.	80 "	1:20	96	--				
24+50-25+50	100	15" rör med frakt	100 m	5:60	560	--				
		Överföres			842	--			2190	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				842	--			2190	--
		Grävning, läggning och återfyllning	m³	100	2:10	210	--				
25+50-25+88	38	Lera	m	125	1:20	150	--				
24+50		Slamficka enligt typritning; l=1,0 m, b=0,5 m och h=0,5 m.	st	1	60:--	60	--				
25+50		Rörutlopp typ A	"	1	25:--	25	--	1287	--		
		Jordersättning						78	20		
		Arbetsledning och oförutsett						254	80	1620	--
		Samfälligheten A - D summa kronor								3810	--
		Samfälligheten E - I.									
		Diket E - F - G - H - I.									
8+32-8+29	3	Lera	m³	2	1:20	2	40				
8+29-6+75	154	9" rör med frakt	m	154	2:65	408	10				
6+75-4+98	177	8" - " -	"	177	2:20	389	40				
4+98-2+92	206	6" - " -	"	206	1:45	298	70				
2+92-0+35	257	5" - " -	"	257	1:--	257	--				
0+35-0	35	4" - " -	"	35	0:75	26	25				
8+29-6+75	154	Grävning, läggning och återfyllning	"	154	1:25	192	50				
6+75-4+98	177	- " -	"	177	1:05	185	85				
4+98-2+92	206	- " -	"	206	1:20	247	20				
2+92-0+35	257	- " -	"	257	0:80	205	60				
0+35-0	35	- " -	"	35	0:60	21	--				
4+99 2+94		Rörets framdragning genom väg	st	2	4:--	8	--				
8+29		Täckdikesöga	"	1	20:-	20	--				
6+75		Brunn typ A; d=0,6 m	"	1	64:-	64	--				
4+98 2+42 0+35 0		" " A; d=0,45 m	"	4	42:-	168	--				
2+92		" " B; d=0,45 m	"	1	20:-	20	--	2514	--		
		Arbetsledning o. oförutsett						586	--	3100	--
		Överföres								3100	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3100	--
		I Diket H - H.								
100-100+94	94	3" rör med frakt m	94	0:50	47	--				
		Grävning, läggning och återfyllning m	94	0:85	79	90				
100+94		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:-	35	--	161	90		
		Arbetsledning o.oförutsett					38	10	200	--
		I II III Diket G - G - G - G.								
30-30+97	97	9" rör med frakt m	97	2:65	257	05				
30+97-32	103	8" - " - "	103	2:20	226	60				
32-34+41	241	6" - " - "	241	1:45	349	45				
34+41-34+97	56	5" - " - "	56	1:--	56	--				
30-30+97	97	Grävning, läggning och återfyllning "	97	1:20	116	40				
30+97-32	103	- " - "	103	1:10	113	30				
32-34+41	241	- " - "	241	0:90	216	90				
34+41-34+97	56	- " - "	56	0:80	44	80				
30+2 30+90 34+36		Rörets framdragning genom väg st	3	4:--	12	--				
30+97 32		Brunn typ A; d=0,52 m "	2	48:-	96	--				
33+64 34+41 34+97		" " A; d=0,45 m "	3	42:-	126	--	1614	50		
		Arbetsledning och oförutsett					385	50	2000	--
		I V Diket G - G.								
40-41+35	135	5" rör med frakt m	135	1:--	135	--				
41+35-42+4	69	4" - " - "	69	0:75	51	75				
40-41+35	135	Grävning, läggning och återfyllning "	135	0:80	108	--				
41+35-42+4	69	- " - "	69	0:70	48	30				
42+2		Rörets framdragning genom väg st	1	4:--	4	--				
41+35		Brunn typ B; d=0,45 m "	1	20:-	20	--				
42+4		" " A; d=0,45 m "	1	42:-	42	--	409	05		
		Arbetsledning o. oförutsett					90	95	500	--
		Överföres							5800	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								5800	--
		II IV Diket G - G .									
50-52+74	274	6" rör med frakt	m	274	1:45	397	30				
52+74-53+40	66	5" - " -	"	66	1:--	66	--				
53+40-57+37	97	4" - " -	"	97	0:75	72	75				
50-52+74	274	Grävning, läggning och återfyllning	"	274	0:90	246	60				
52+74-53+40	66	- " -	"	66	0:85	56	10				
53+40-57+37	97	- " -	"	97	0:70	67	90				
51+64 52+74 53+40 54+37		Brunn typ A; d=0,45 m	st	4	42:-	168	--	1074	65		
		Arbetsledning och oförutsett						225	35	1300	--
		Samfälligheten E - I summa kronor								7100	--
		Samfälligheten K - M .									
		Diket K - L - M .									
60-60+79	79	9" rör med frakt	m	79	2:65	209	35				
60+79-62+33	154	8" - " -	"	154	2:20	338	80				
62+33-63+82	149	6" - " -	"	149	1:45	216	05				
63+82-66+6	224	5" - " -	"	224	1:--	224	--				
60-60+79	79	Grävning, läggning och återfyllning	"	79	1:50	118	50				
60+79-62+33	154	- " -	"	154	1:15	177	10				
62+33-63+82	149	- " -	"	149	0:80	119	20				
63+82-66+6	224	- " -	"	224	0:75	168	--				
60		Täckdikesöga	st	1	20:-	20	--				
60+79		Brunn typ B; d=0,52 m	"	1	25:-	25	--				
62+33 63+82 65+8 66+6		" " A; d=0,45 m	"	4	42:-	168	--	1784	--		
		Arbetsledning o. oförutsett						416	--	2200	--
		Överföres								2200	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2200	--
		I II Diket L - L - L .								
80-82+82	282	6" rör med frakt m	282	1:45	408	90				
82+82-84+22	140	5" - " - "	140	1:--	140	--				
80-81+44	144	Grävning, läggning och återfyllning "	144	1:25	180	--				
81+44-82+82	138	- " - "	138	0:80	110	40				
82+82-84+22	140	- " - "	140	0:75	105	--				
81+44		Brunn typ B; d=0,45 m st	1	20:-	20	--				
82+82 84+22		" " A; d=0,45 m "	2	42:-	84	--	1048	30		
		Arbetsledning och oförutsett					251	70	1300	--
		I III Diket L - L .								
90-91	100	4" rör med frakt m	100	0:75	75	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	100	0:70	70	--				
91		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	42:-	42	--	187	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					33	--	220	--
		Samfälligheten K - M summa kronor							3720	--
		Samfälligheten N - O .								
		Diket N - O .								
140-141+48	148	8" rör med frakt m	148	2:20	325	60				
141+48-142+96	148	6" - " - "	148	1:45	214	60				
142+96-145+18	222	5" - " - "	222	1:--	222	--				
145+18-146+27	109	4" - " - "	109	0:75	81	75				
140-141+48	148	Grävning, läggning och återfyllning "	148	1:10	162	80				
141+48-142+96	148	- " - "	148	0:90	133	20				
142+96-145+18	222	- " - "	222	0:90	199	80				
145+18-146+27	109	- " - "	109	0:70	76	30				
140		Täckdikesöga st	1	20:-	20	--				
141+48 142+96 145+18		Brunn typ A; d=0,45 m "	3	42:-	126	--				
146+27		" " A; d=0,37 m "	1	35:-	35	--	1597	05		
		Arbetsledning o. oförutsett					302	95	1900	--
		Samfälligheten N - O summa kronor							1900	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten P - R.								
		Diket P - R.								
150-152+45	245	8" rör med frakt	m - 245	2:20	539	--				
152+45-155+13	268	6" - " -	" - 268	1:45	388	60				
155+13-156+12	99	5" - " -	" - 99	1:--	99	--				
156+12-158+18	206	4" - " -	" - 206	0:75	154	50				
150-152+45	245	Grävning, läggning och återfyllning	" - 245	1:15	281	75				
152+45-155+13	268	- " -	" - 268	0:90	241	20				
155+13-156+12	99	- " -	" - 99	0:85	84	15				
156+12-158+18	206	- " -	" - 206	0:75	154	50				
153+20 156+6 158+16		Rörets framdragning genom väg	st - 3	5:--	15	--				
150		Täckdikesöga	" - 1	20:-	20	--				
150+80 151+50 152+45 153+60 155+13	155+63 156+12	Brunn typ A; d=0,45 m	" - 7	42:-	294	--				
158+14 158+18		" " A; d=0,37 m	" - 2	35:-	70	--	2341	70		
		Arbetsledning o.oförutsett					458	30	2800	--
		Samfälligheten P - R summa kronor							2800	--
		Samfälligheten S - X.								
		Diket S - T - U - V - X.								
160-161+95	195	10" rör med frakt	m - 195	3:25	633	75				
161+95-165	305	9" - " -	" - 305	2:65	808	25				
165-169+10	410	6" - " -	" - 410	1:45	594	50				
169+18-169+46	28	5" - " -	" - 28	1:--	28	--				
160-161+95	195	Grävning, läggning och återfyllning	" - 195	1:35	263	25				
161+95-165	305	- " -	" - 305	1:25	381	25				
165-169+10	410	- " -	" - 410	0:90	369	--				
169+18-169+46	28	- " -	" - 28	1:--	28	--				
163+52 168+23		Rörets framdragning gm väg	st - 2	4:--	8	--				
160		Rörutlopp typ B	" - 1	25:-	25	--				
		Överföres			3139	--				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			3139	--				
161+95		Brunn typ A; d=0,60 m st	1	64:-	64	--				
163+56 165		" " A; d=0,525 m "	2	50:-	100	--				
167+35 168+25 ~~169+18~~ 169+46		" " A; d=0,45 m "	3	42:-	126	--	3429	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					681	--	4110	--
		I Diket U - U.								
175-176+75	175	3" rör med frakt m	175	0:50	87	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	175	0:80	140	--				
		Genomlopp av järnväg enligt ritning /utföres av S.J./			150	--	377	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					72	50	450	--
		Samfälligheten S-X summa kronor							4560	--
		Samfälligheten Å - Ä.								
		Diket Å - Ä.								
190-191+73	173	4" rör med frakt m	173	0:75	129	75				
191+73- -193+25	150	3" - " - "	150	0:50	75	--				
190-191+73	173	Grävning, läggning och återfyllning "	173	0:75	129	75				
191+73- -193+23	150	- " - "	150	0:70	105	--				
190		Täckdikesöga st	1	15:--	15	--				
191+73 193+23		Brunn typ B; d=0,37 m "	2	18:--	36	--	490	50		
		Arbetsledning och oförutsett					109	50	600	--
		Samfälligheten Å - Ä summa kronor							600	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Ab - Ac.								
		Diket Ab - Ac.								
200-201+72	172	4" rör med frakt m	172	0:75	129	--				
201+72--202+18	46	3" - " - "	46	0:50	23	--				
200-201+72	172	Grävning, läggning och återfyllning "	172	0:75	129	--				
201+72--202+18	46	- " - "	46	0:70	32	20				
201+72		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	42:-	42	--				
202+18		" " B; d=0,37 m "	1	18:-	18	--	373	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					76	80	450	--
		Samfälligheten Ab - Ac summa kronor							450	--
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - D							3810	--
		" E - I							7100	--
		" K - M							3720	--
		" N - O							1900	--
		" P - R							2800	--
		" S - X							4560	--
		" Å - Ä							600	--
		" Ab - Ac							450	--
		Summa kronor							24940	--

Astranna den 17 nov. 1942.

I tjänsten:


/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. ÖKARA

38386

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utdrag till S.J.

Bil. J.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Astranna Skattegården m.fl. hemman i Flo socken samt Stommen i Håle socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna dels omkring 3 km. nordost om Flo kyrka inom nederbördsområde n:r 143 och dels 1 ½ km. sydsydväst om Håle-Tängs kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D, E - F - G - H - I, K - L - M, N - O, P - R, S - T - U - V - X, Å - Ä och Ab - Ac

för de olika huvudavloppen samt $C - C^{I}$, $D - D^{I}$, $D - D^{II}$ - $D - D^{III}$ - $D - D^{IV}$, $G - G^{I} - G - G^{II}$, $G - G^{III}$, $G - G^{IV}$, $G - G^{V}$, $H - H^{I}$, $L - L^{I} - L^{II}$, $L - L^{I} - L^{III}$ och $U - U^{I}$ för sidodiken härtill.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Den täckta ledningen Ab - Ac utmynnar i en förefintlig täckt ledning, som lagts enligt en vid tidigare syneförrättning fastställd plan.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som

alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i åtta av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - D", "E - I", "K - M", "N - O", "P - R", "S - X", "Å - Ä" och "Ab - Ac". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheten "E - I" särskild utredning verkställts, bil. K. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits. Skäl till sådan uppdelning förefinnes ej vid någon av de övriga samfälligheterna.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båt-

naden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "E - I" , som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter [illegible]a grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör Statens Järnvägar på så sätt, att täckta ledningarna V - X och U - U^{I} korsa järnvägen Grästorp-Salstad. Båda dessa genomlopp med tillhörande ytvattenbrunnar på uppströmssidan skola utföras genom Statens Järnvägars försorg i enlighet med det upprättade förslaget och med iakttagande av de föreskrifter, som av vederbörande distriktsförvaltning lämnas. Arbetet bör så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställt och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör tillhanda. Då det befintliga genomloppet vid V är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup skall det åligga järnvägens ägare att bekosta det här föreslagna nya genomloppet. Vid U^{I} finns för närvarande intet genomlopp, och för det här föreslagna nya genomloppet skall företa-

get ersätta Statens Järnvägar med dels begärda 100 kr i arbetskostnad och dels, vad Statens Järnvägar visar sig behöva utgiva för material till ledning och brunn.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingen av samfälligheterna uppgå till femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1952;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Astranna dikningsföretag av år 1942".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Astranna den 17 nov. 1942.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Adolf Andersson.

Bilaga K.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				G-G^{III} G-G^{II} G-G^{I}		G-G^{I}		E-J H-H^{I}				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfälligheten E-J										
I	21a-39	5590	-	3800	-	70	-					3870	-	0.6923077
II	14-21 } 40-48 }	4326	40					3300	-			3300	-	0.7627589
I+II		9916	40									7100	-	0.7159857

Således skall uppdelning ske på två avdelningar med respektive 0.6797854 och 0.7627589 kr. pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Åstranna den 17 nov. 1942.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Bil. 2.

Kostnadsfördelningsläng d.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-D.				
			För socken				
1/4	11		Tomten Albert Dahlin		1	1150.-	1375.-
3/16	84		Åstranna Skatteg. Johan Andersson		2,3	2539.40	3344.-
3/16	83		" " Sven Vestlund		4-13	7185.40	10800.-
			Summa			10874.80	15519.-
			Samfälligheten E-J.				
3/16	83		Åstranna Skatteg. Sven Vestlund		14-21	7994.-	10524.-
1/8	82		" " Knut Johansson		21a-39	14462.-	20052.-
1/8	89		" " Gust. Andersson		40-48	3003.60	4800.-
			Summa			25459.60	35376.-
			Samfälligheten K-M.				
1/8	89		Åstranna Skatteg. Gust. Andersson		49-66	15183.80	20116.-
			Samfälligheten N-O				
3/8	86-8		Åstranna Skatteg. Ewald Aronsson		67-76	5871.90	8016.-
			Samfälligheten P-R				
3/8	86-8		Åstranna Skatteg. Ewald Aronsson		77-92	8219.-	11349.-
3/16	84		" " Johan Andersson		126	330.-	550.-
			Summa			8549.-	11899.-
			Samfälligheten S-X				
3/8	86-8		Åstranna Skatteg. Ewald Aronsson		93-112	10697.20	15642.-
3/16	84		" " Johan Andersson		121-125	1621.10	2211.-
			Summa			12318.30	17853.-
			Samfälligheten Å-Ä				
3/8	86-8		Åstranna Skatteg. Ewald Aronsson		113-120	3072.-	4074.-

379497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			% tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor		I	II			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
225.—						184.59	4.845	4:90	
804.60						660.08	17.325	17:51	
3614.60						2965.33	77.830	78:68	
4644.20						3810.—	100.000	101:09	14.502
2530.—			1929.78			1929.78	27.180	58:67	
5390.—		3800.—				3800.—	53.521	115:54	
1796.40			1370.22			1370.22	19.299	41:66	
9916.40		3800.—	3300.—			7100.—	100.000	215:87	30.966
4932.20						3720.—	100.000	107:37	15.402
2144.10						1900.—	100.000	46:67	6.695
3130.—						2616.12	93.433	68:13	
220.—						183.88	6.567	4:79	
3350.—						2800.—	100.000	72:92	10.461
4944.80						4074.— ~~4109.73~~	89.342	107:64	
589.90						486.— ~~490.27~~	10.658	12:84	
5534.70						4560.— ~~4600.—~~	100.000	120:48	17.283
1002.—						600.—	100.000	21:81	3.129

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfällighetens AB-AC.				
			Åkle socken.				
7 1/4	54		Åkle Stommen. Oskar Abrahamsson		127.	700.-	1200.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
500.-						450.-	100,000	10:89		1.562

Arboga den 17 nov. 1942

Axel Sahlin

genom fullmakt Adolf Andersson.

Bil. M.

Till Chefen för Statens Järnvägars II distrikt.
Göteborg.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap.52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för Astranna dikningsföretag av år 1942 i Flo socken av Skaraborgs län i de delar, som beröra Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg.

Arbetet kommer att omfatta framdragandet genom banvallen av en 6" rörledning vid sidan om befintlig trumma vid V samt ett nytt genomlopp genom banvallen av minst 3" rör vid U^{I}. Grunden är fast lera och arbetet i själva banvallen torde kunna medhinnas under uppehållet mellan tvänne tåg.

Kostnaderna för nya genomloppet vid U^{I} torde komma att åläggas dikningsföretaget, varför jag vore tacksam för en ungefärlig uppgift om dessa kostnaders storlek.

Förrättningen kommer att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Andersson, Astranna Skattegården, tisdagen den 17 november 1942 kl.13,30.

Skara den 11 september 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Bil. N.

STATENS JÄRNVÄGAR

25 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr 641/42

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Ln/KH

Till

Statens lantbruksingenjör,

S k a r a.

Ang. Astranna dikningsföretag
å linjen Salstad - Grästorp.

Med anledning av Eder skrivelse den 11 dennes får jag meddela.

Arbetskostnaden för anordnandet av genomloppet genom järnvägsbanken vid U I kan beräknas till c:a 100:- kronor.

Representant för Statens Järnvägar kommer att närvara vid sammanträdet den 17 november 1942 då väl frågan om kostnadsfördelningen även för ledningen vid V kommer att behandlas.

Borås den 28 september 1942.

Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Astrauna dikningsföretag

av år 1942

i Fia och Hille socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenförstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av Täkdikningsplan till koncept					52	80
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet						
		övriga regalark / blad st.						
		Överföres					58	30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 20
1942		***Avvägning.***				
april	16-17	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	4	12,00	48 —	
juli	18-19	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *har*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		48 —
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 75 *ar,* ..... *st.*	128	0.07	8 96	
		..... *har*	96.16	0.06	5 77	14 73
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	128	0,04	5 12	5 12
		Markvärdering:				
aug	11	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	6.7	1,50	10 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	248	0,06	14 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	124	0,12	14 88	49 81
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	1.-	3.-	3 —	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	7.2	3.50	25 20	28 20
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	3	015	45	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	22	025	5 50	
		..... „				
		..... „				5 95
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	1	1,00	1 —	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	6.3	6,00	37 80	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1.0	10,00	10 —	52 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			x —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*		0,03		
		Överföres				280 41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				280 41
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00		3 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*	1.—	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	6.7	4,00	26 80	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			24 90	54 20
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			—	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste ..... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		0,01		
		***Översiktskarta**, § 41*				5 —
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar ..... *st.*	4	0,25	1 —	2 50
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st.*	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20		6 20
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ..... *sid.*	7	3,00		21 —
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00		18 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* myc. jämväg ..... *dagar*	1½	12,00		18 —
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ..... *dagar*		12,00		
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* är ..... *„*	1.0	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *„*	1¼	12,00	15 —	
		slamficka ..... *„*		12,00		27 —
		Lösen för:				
		***Kopia av plankartan**, § 51* *Summa kronor*				435 31
		1) 1:sta *regalarket* *bladet*			7 —	
		övriga *regalark* *blad* ..... *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 75 *ar ägofigurer* ..... *st.*	128 010		12 80	
		..... *har*	96.16 008		7 69	
		Överföres			27 49	

55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	450	0,02	9 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	189	0,05	9 45	47 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "	1.-	5.-	5 -	
		ändring av befintligt avlopp "	6.7	6.-	40 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 95	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	60 15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		genomlopp genom järnväg "	1	12.00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 65 sid.	53	0,55		29 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
		Summa kronor				153 99
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 -	15 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	6.5	8 -	52 -	92 80
		Summa kronor				107 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				435 31
		Lösen för kopior och avskrifter				153 99
		Övriga förrättningskostnader				107 80
		Summa kronor				697 10

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åre *häradsrätt.*

Åstrumma *den* 17 nov. *19* 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Axel Nilsson — Adolf Andersson

Kronor ..... *kvitteras:*


..... *den* *19*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SMÅA
368277

Tillhör:

Astranna dikningsföretag av år 1942.

Järnvägen vid U I.
Skala 1:50.



Järnvägstrumma vid V.
Skala 1:50.

