



Akt nr:

R-E1a-0977

AU\$R-E1a-0977

~~7414~~

~~DIARIE Nr 17092~~

~~K. LANTBRUKSSTYRELSEN~~

~~6 SEP 1943~~

R 5*6977

DIARIE Nr 17092

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 SEP 1943

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Bygårdens dikningsföretag av år 1942"

i Fägre socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1942 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Mt. Faut 13/8 43.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av *Byggnads...*
 *byggnads* ningsföretag av år 19... *42* i *Fägre*
 sock. *lv* av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring *2 km. sydväst om Fägre*
bygdsläsa och angives å översiktskartan i synehandlingarna med
 gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats
 vid av undertecknad handlagd, den *9. december 1942*
 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej an-
 förts/bil.a/

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslag eller
 anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbätt-
 ringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdiknings-
 lånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingå-
 ende mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare an-
 givna i synemännens utlåtande.

Notstående intressen.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbätt-
 ringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsin-
 struktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda
 någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel. /bil. *I-II*

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall fö-
 retaget vara fullbordat till den 1 september 19... *42*....

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. *e* /

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den ...

9. dec. 1942 med företagets delägare /bil. *d*.... / hava dessa *uppgjort*
att arbetsföretaget utförande
 enskilt att ingiva ansöknin om statsbidrag från statens avdikningsan-

1) Förslaget avser att ordna avlyps för tack - &
dikning av petar istad jord, varhän planer
~~finnas uppräklade~~ ^{alljämnare} Det ~~lone~~ ^{avslutning} ~~hitt~~ ^{hitt} ~~från~~ ^{från} ~~petar~~
komma att artigas ~~praktiskt~~ ^{avslutning} ~~med~~ ^{hitt} ~~från~~ ^{från} ~~petar~~
~~låt~~ ^{avslutning} ~~hitt~~ ^{hitt} ~~från~~ ^{från} ~~petar~~
~~avslutning~~ ^{avslutning} ~~hitt~~ ^{hitt} ~~från~~ ^{från} ~~petar~~
~~avslutning~~ ^{avslutning} ~~hitt~~ ^{hitt} ~~från~~ ^{från} ~~petar~~
kan påräknas.

Herr O. Hagman.

Valla Bygården.

Fägre.

Betr. "Bygårdens dikningsföretag av år 1942."

Härmed översändes ansökan rörande lån och bidrag av ststamedel med anhållan, att Ni ville underteckna och snarast återsända densamma hit.

Skara den 29 juli 1943.

Enl. uppdrag:

Förklarit delägare

slag till företagets utförande ~~Vissa i nämnda protokoll närmare angående delägare i företaget~~ ^{en bifogad förklaringsakt bil. C} ~~hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.~~ Dessutom ~~hava~~ delägare, ~~so~~ ^{icke närvaro vid sistnämnda sammanträde} ~~efteråt skriftligen förklarat sig önska komma i åtnjutande av dylikt lån /bil.~~ / ^{En} delägare ^{hava} därvid representerats av ombud. Skriftliga fullmakter för dessa ombud bifogas /bil. g / Bifogade tabell /bil. f / utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående mark är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal 3040.- kronor från statens avdikningsanslag och 4120.- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5. blad planprofil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och den tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå / ej inhäftad/

III. Arvodesräkning för utredning om statsunderstöd /bil. h/

Skara den 7 juli 1943.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag

	Kostnad	Summa
	kr. öre	kr. öre
<u>Torrläggningskostnad.</u>		
Arbets- och materialkostnad	7146.50	
Ersättningar.....	43.50	7190.-
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	524.27	
" " utredningen angående statsunderstöd	61.05	585.32
Summa		7825.82

Skara den 7 juli 1943.

Statens lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<i>Helä företaget.</i>				
A-H	19.90		19.90	4881.05	6384.-	0.70
P-R	2.40		2.40	557.52	817.60	0.68
N-O	2.12		2.12	756.84	978.-	0.77
B-B ^I	5.65		5.65	927.88	1512.-	0.61
J-K	2.16		2.16	377.66	648.-	0.58
L-M	2.00		2.00	324.87	600.-	0.54
Summa	34.23		34.23	7825.82	10939.60	
		<i>Länesotkabernas del.</i>				
A-H	16.72		16.72	4520.78	5912.80	
P-R	2.40		2.40	557.52	817.60	
B-B ^I	5.65		5.65	927.88	1512.-	
J-K	2.16		2.16	377.66	648.-	
L-M	2.00		2.00	324.87	600.-	
Summa	28.93		28.93	6708.71	9490.40	
				<i>Skara 1 juli 1743</i>		

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Fägre prästhem</u>	<u>Samf. A-H.</u>						
3	9/64	ar 42	Valla Rörstegen	Robert Blomqvist	1	69			1	69
1	9/16	2 ² 24	" Byggen	Olof Hagman	12	21			12	21
3	1/12	17	" Västerg.	Johan Kuriksson	2	82			2	82
-	1/4	14	" "	Oug. Johansson stth.		58				58
-	1/4	25	" Byggården	Frans Karlsson	2	60			2	60
	3/20	26		<u>Samf. P-R.</u>						
1	9/16	2 ² 24	Valla Byggården	Olof Hagman	2	40			2	40
	1/4	25	Valla Byggården	<u>Samf. N-O</u>						
-	3/20	26	" "	Frans Karlsson.	2	12			2	12
				<u>Samf. B-B^I</u>						
1	9/16	2 ² 24	Valla Byggården	Olof Hagman	5	65			5	65
				<u>Samf. J-K.</u>						
1	9/16	2 ² 24	Valla Byggården	Olof Hagman	2	16			2	16
				<u>Samf. L-M.</u>						
1	9/16	2 ² 24	Valla Byggården	Olof Hagman	2	00			2	00
				<u>Summa</u>	34	23			34	23

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
699	60	494	21	36	76	3	90	534	87	0.70	39.50	211	27	323	60
4613	20	3259	02	242	38	25	75	3527	15			1393	22	2133	93
600	-	423	89	31	52	3	35	458	76			181	21	277	55
118	80	83	93	6	24		66	90	83			35	88	~~54~~	~~95~~
352	40	248	95	18	52	1	97	269	44			106	43	~~43~~	~~87~~
~~6384~~	-	~~4510~~	-	~~335~~	~~42~~	~~35~~	~~63~~	~~(4881~~	~~05)~~						
817	60	510	-	42	96	4	56	557	52	0.68	38.80	216	32	341	20
978	-	700	-	51	38	5	46	756	84	0.77	41.95	817	49	~~499~~	~~35~~
1512	-	840	-	79	44	8	44	927	88	0.61	36.35	337	28	590	60
648	-	340	-	34	04	3	62	377	66	0.58	35.30	133	31	244	35
600	-	290	-	31	53	3	34	324	87	0.54	33.90	110	13	214	74
10939	60	7190	-	574	77	61	05	7825	82			3042	54	4125	97
							✓								✓
Skara i juli 1743.															

Skara i juli 1743.

Byggårdens dikningsföretag av år 1742 i Fägre socken av
Skaraborgs län.

Förteckning

öfver sakägare och dess tillhöriga fastigheter, till vilkas kost-
nadsandelar här ses från slutens arskningplänsförel.

Socken o. fastighet.	Mått	Reg. nr	Ägare
Fägre socken			
Valla Klostergård	9/64	av 42	Robert Blomkvist
" Byggård	9/16	2 ² + 24	Olof Magnus
" Västergård	1/2	17	Johan Henriksson

Skara i juli 1743
T. Hänter:

OLOF HAGMAN

Telefon 88

Postgiro 32 28 67

302/45

tu koncepthandl. en

FÖREDRAGET

DEN 5 OKT. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 05350
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1948


Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.


Indrag 548

Med anledning av Eder skrivelse av den 11 maj d.å. angående bidrag och lån till Bygårdens dikningsföretag av år 1942 i Fägre socken (av Skaraborgs län), vilka bidrag och lån beviljades av Eder den 16 maj 1945, får undertecknad härmed meddela följande:

Jag anser det icke praktiskt möjligt för mig att för närvarande igångsätta arbetet. De stegrade arbets- och mtrl-kostnaderna gör ju att det hela först måste omräknas, även med högre bidrag och lån torde det f.n. vara nästan omöjligt att få det utfört på grunda av bristen på arbetskraft. Jag har även f.n. gården utarrenderad och det finge bero av en ny arrendators intresse att få täckdikning utförd. - Lämpligast finner jag det vara att uppskjuta arbetet tills en ev. kommande period av sämre sysselsättningsmöjligheter. Jag ~~vis~~ önskar alltså icke för närvarande lyfta ~~lån~~ några medel, varken bidrag eller lån. Dock skulle jag gärna se möjligheten bevarad till någon gång i framtiden. Huruvida det under sådana förhållanden är lämpligast med uppskov eller förlängning av arbetstiden eller om det är riktigare att statsmedlen f.n. indragas och det hela får bli beroende av en ny ansökan, den frågan överlämnar jag till Edert eget bedömande.

Fägre den 15 augusti 1948.


Olof Hagman



1

Protokoll vid syne-
förättning enligt Vatten-
lagen för förläggning av
mark tillhörande Valla
Bygården i Fägre socken,
Skaraborgs län.

Den 21 september 1942 i Bygården

Närvarande: Undersekrad, statens lantbruks-
ingenjör och förätningsman, samt
gode männen L. B. Larsson, ~~och~~ Stavers-
ås, och Axel Andersson, Jonsboda, ävensom
följande sakägare:

Förhanden Olof Hagman äg. Valla Byggn 2², 2⁴, 2⁹
Av övriga sakägare:

Frans Carlsson äg. Valla Byggården 2⁵ och 2⁶
genom Bertil Frerichsen enl. full-
makt bil. 81

Robert Blomkvist äg. 9/64 mtl av Valla Mark. 4²
§ 1

Upplästes det för förätningsmannen
officiellt förordnandet, som hade lydelse
Enligt bil. A.

§ 2
Något från enastående syne-
kunde ej utläsas.

§ 3
Förelades den vid förundersökningen
uppsättade nivåkartan över det vatten-
reservatet område samt profil över
avloppen närliggande.

§ 4
Förhanden till förätningsmannen yrskade
på ifrågasätta varande avlopps fördjupning

Så att Nars Järar beröende mark
nu kunna försläppas enligt upp-
rättad Räckvitningsplan, som för-
redes.

§ 5

Ombudet för Frans Carlsson (och Robert Blomkvist) förklarade
sig med sällskapet och yrkade på för-
släpps utsträckning, så att deras Järar
beröende mark nu kunna på ända måls-
enligt sätt försläppas, bil. D

§ 6

Som intet vidare fanns att till proto-
kollat anteckna, förklarades sammanträ-
det upplöst med tillkännagivande, att
sedan undersökningen kompletterats
och förslag till delningen upprättats,
nytt sammanträde kommer att hållas
på samma ställe som dagens ordinarie
den 9 dec. 1942 kl. 11³⁰ och komma i
gästerna underåttelst när som till-
ställes närvarande sakägare.

Ort och tid som van
7 tjänster

Stenfallin

Biträdande gode män:

Edlén

Andersson

Den 9 december 1942 i Bygarden

Närvarande: Förordande styrelsen och följande
sakägare:

Olof Hagman, Valla Bygarden

Robert Blomkvist " Mellertsgården

Alf. Johansson skribb. genom Torsten Lundin
 Johan Henriksson, Valla Västergården, genom
 arrendatorn Erik Johansson enl. fullmakt bil. 6^{te}
 Svante Johansson, Valla Västergården, genom
 Torsten Erik Johansson enl. fullmakt
 bil. 6^{te}.

§ 7
 Förelades det upprättade förslaget till
 de vänteskadade markernas bättre för-
 läggning med därtill hörande hand-
 lingen.

§ 8
 Uppställes sysselmännens utlåtande,
 som hade lydelse enligt ~~fullmakt~~
 bil. 8.

§ 9
 Att mottaga och förvara till föränt
 hörande handläggare och sitningar och
 att sammanbädda delägarna till
 val av styrelse utöfva syss-
 lsmännen Olof Högman, Valla By-
 gården.

§ 10
 3 fråga om föräntningskost-
 naderna När vidades till den
 upprättade utrednings sakningen, varav
 ett exemplar överlämnades åt akt-
 förvararen.

§ 11
 Sam videt vidare fanns att
 till protokollet anteckna, för-

Marades förälsningen avslutad
och Saksman försvaret upplöst.
Det och till som om
i Huset

[Signature]
Bendfallin

Öfverdrönde gode män:
[Signature] och *[Signature]*

Fägre

Bil. A.



Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 september 1939.


Carl Hannerfelt

[Signature]

S. Ö. V. D. Nr 48-99
1939

6

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande *Valla*
Bygåden m.fl. hemman i
Fägre socken av Skaraborgs län får
jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas
för *mig*.

Skara den 27 sept. 1939

Therese Salin
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 9/16 mtl
Valla Bygården i Fägre socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Fägre
Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
underhålls
adress Valla
pr Fägre

Telefon: And fr. Fägre växelstation

Fägre den 25/8 1939.

Ståhlman

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lövången, Valla
Byggnaden, Valla
Vestergården, Valla
Vestergården, Valla

Rodert Blomkvist
Klaus Carlsson
Aug. Johansson Skrobhus
Johan Henriksson

Förteckning

över underrättelsen ang. sammantida hos
Olof Hagman, Bygåiden, måndagen den 21
sept. 1942 kl. 11³⁰, vilka underrättelsen denna
dag avsåg till:

1. Olof Hagman, Valla Bygåiden, Tägre
2. Robert Blomkvist, Hovängar, "
3. Frans Karlsson, Valla Bygåiden, "
4. Skiftesgodsmannen L. B. Ljunger, Skafusa, Udholm
5. - - - Axel Andersson, Jonsboda, Tägre.

Skedd den 7 sept. 1942.

I Gäddede:

[Signature]

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Valla Bygården m.fl. hemman i Fägre
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos lantbrukaren Olof Hagman, Valla Bygården,
 ons- dagen den 9 dec. 19 42 klockan 11,30,
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde ^{bl.a./} följande fastigheter bliva berörda:

1/12 mtl	Valla Västergården	1,	Johan Henriksson
1/4	"	1,	Aug. Johanssons sterbhus
1/12	"	1,	Svante Johansson.

Skara den 1 dec. 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin
 /Sven Hallin/
 Statens lantbruksingenjör.

Av ovanstående kungörelse har jag denna dag erhållit del:

L. J. Gleniusson *Svante Johansson*

Jag. Johansson sterbhus.
Jag. Olof Hagman

Att ovanstående kungörelse blivit i för stämning stadgad ordning
 delgiven ovan angivna sakägare bestyrkes å tjänstens vägnar:

Fägre den 2 december 1942

Richard Nordström
 Polisman
 i Fägre polisdistrikt
 FÄGRE

Tre delgivningar á 2 kr.	6:--
resekostnader	kr. 2:50
Porto & exp.kostn.	kr. -:75
Summa kronor	9:25

Förestående kr.nio(9) och 25 öre kvitteras.

Fägre den 2/12 1942.

Richard Nordström
 polisman.

Undertecknade förses oss med följande till
den synförutläggning, som avser påläggning
av mark, till hörande Valla Bygården och
gåva vi på företags utsträckning, så att
jämväl vår därav berorande mark må
kunna på ändamålsenligt sätt på-
läggas.

Bygården den 21 sept. 1944

Bertil Frenerus Robert Blomkvist

Bestyrkes:

R. B. Larsson

J. W. S. Sjöström

Boet Andersson

Den 9 December 1942 i Bygården

Fullmakt

För Bertel Freuchen Jordstorp,
 att vid sammanträde angående Förening
 av vattenkodade marker tillhörande
 Byggsåden Valla m. fl. hemman i Fåge socken,
 för min talan och min rätt bevara och
 håller jag för giltigt vad ombudet härvid
 gör och låter.

Byggsådens Valla d. 21-9-1942
 Frans Carlsson

Bevitnas:
 A Eriksson

Tullmakt

för Eric Johansson att vid sammanträde
angående föreläggning av vattenshackade
marker, som äre utskatt att äga rum hos Olof Hagman
alla Bygged. oms. den 9 Dec 1942 min talan
läsa och mitt namn teckna.

Galla Österberg Fägre 9/11 1942
L.Y. Glenneisran.

Bevittnas: Robert Blomkvist

Bil. 6^{III}

Fullmakt

För min son Erik Vinner Johansson
att vid det. sammanträde, angående
tortläggning av vattenkadade marker,
som är utsatt att äga rum hos lant-
brukaren Olof Hagman Valla By-
gården onsdagen den 9 Dec 1942
min talan förs och mitt namn
skrivas.

Valla Västergården Tåge den 9 Dec 1942

Ervante Johansson

Bevittnas av på engång närvarande personer

J. M. Andersson Georg Rosendahl

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde				
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur			
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre		
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16		
																	Bil. F.	
Beskrivnings- och värderingslängd																		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
29								960	278	40	1200	348	-	240		69 60
27								800	216	-	"	324	-	400		108 -
23								720	165	60	"	276	-	480		110 40
39								"	280	80	"	468	-	"		187 20
51								760	387	60	"	612	-	440		224 40
						21			-		"	-				-
169						21			1328	40		2028	-			699 60
192								800	1536	-	1200	2304	-	400		768 -
175								"	1400	-	"	2100	-	"		700 -
69								1040	717	60	"	828	-	160		110 40
53								800	424	-	"	636	-	400		212 -
52								"	416	-	"	624	-	"		208 -
49								840	411	60	"	588	-	360		176 40
84								800	672	-	"	1008	-	400		336 -
77								"	616	-	"	924	-	"		308 -
71								"	568	-	"	852	-	"		284 -
56								720	403	20	"	672	-	480		268 80
16								960	153	60	"	192	-	240		38 40
50								640	320	-	"	600	-	560		280 -
127								720	914	40	"	1524	-	480		609 60
						49			-			-				-
						40			-			-				-
54								1080	583	20	1200	648	-	120		64 80
73								960	700	80	"	876	-	240		175 20
23								880	202	40	"	276	-	320		73 60
1221						89			10038	80		14652	-			4613 20

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i>	
				<i>åker, mylla på lera</i>	24
				- " -	25
				- " -	26
				- " -	27
				- " -	28
				- " -	29
				- " -	30
				- " -	31
				- " -	32
				- " -	33
				- " -	34
<i>1/4</i>	<i>25</i>	<i>Valla Bygarden</i>		<i>Summa</i>	
<i>3/20</i>	<i>26</i>	<i>Valla Bygarden</i>	<i>Trans Karlsson</i>		
			<i>åker, mylla på lera</i>		35
			- " -		36
			- " -		37
			- " -		38
			- " -		39
			- " -		40
			- " -		41
				<i>Summa</i>	
<i>9/16</i>	<i>2²+2⁴</i>	<i>Valla Bygarden</i>	<i>Olof Hagman</i>		
			<i>åker, mylla på lera</i>		42
			- " -		43
			- " -		44
			- " -		45
				<i>Överföras</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
12 21						89		1003880			14652 -			461320		
45								960 432 -	1200	540 -	240	108 -				
110								840 924 -	"	1320 -	360	396 -				
68								1160 788 80	"	816 -	40	27 20				
143								1040 1487 20	"	1716 -	160	228 80				
66								960 633 60	"	792 -	240	158 40				
54								920 496 80	"	648 -	280	151 20				
79								640 505 60	"	948 -	560	442 40				
81								800 648 -	"	972 -	400	324 -				
135								960 1296 -	"	1620 -	240	324 -				
100								880 880 -	"	1200 -	320	320 -				
100								920 920 -	"	1200 -	280	280 -				
22 02						89		1905080			26424 -			737320		
20								1120 224 -	1200	240 -	80	16 -				
07								1080 7560	"	84 -	120	8 40				
31								1040 322 40	"	372 -	160	49 60				
46								1120 515 20	"	552 -	80	36 80				
83						15		-		-		-				
73								1120 929 60	"	996 -	80	66 40				
								960 700 80	"	876 -	240	175 20				
2 60						15		2767 60			3120 -			352 40		
51								960 489 60	1200	612 -	240	122 40				
43								880 378 40	"	516 -	320	137 60				
49								" 431 20	"	588 -	"	156 80				
43								800 344 -	"	516 -	400	172 -				
1 86								1643 20			2232 -			588 80		

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförb åker, mylla på lura	46
				- " -	46a
				- " -	47
				- " -	47a
				- " -	48
				- " -	49
				- " -	50
				- " -	51
				<u>Summa</u>	
1/4	25		Valla Bygård		
3/20	26		- " -	Trans Karlsson åker, mylla på lura	52
				- " -	53
				- " -	54
				- " -	55
				<u>Summa</u>	
1/12	17		Valla Västerg.	Johan Henriksson åker, mylla på lura	56
				- " -	56a
				- " -	57
				- " -	58
				- " -	59
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
186									1643	20		2232	-		588	80
32								760	243	20	1200	384	-	440	140	80
						70			-			-			-	
22								800	176	-	1200	264	-	400	88	-
						43			-			-			-	
						44			-			-			-	
						41			-			-			-	
						44			-			-			-	
						40			-			-			-	
240						282			2062	40		2880	-		817	60
63								800	504	-	1200	756	-	400	252	-
49								"	392	-	"	588	-	"	196	-
61								470	286	70	1000	610	-	530	323	30
39								"	183	30	"	390	-	"	206	70
212									1366	-		2344	-		978	-
107								880	941	60	1200	~~1284~~	-	320	~~342~~	40
						07			-			-			-	
47								760	357	20	-	~~564~~	-	440	~~206~~	80
128								840	1075	20	-	~~1536~~	-	360	~~460~~	80
						42			-			-			-	
282						49			2374	-		~~3384~~	-		~~1010~~	-

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	16		Valla Västerg.	Loante Johansson äker, mylla på lera	60
1/4	14		- " -	Muz. Johanssons stebhus	61
<u>Lammandrag.</u>					
<u>Tägre socken.</u>					
<u>Lamfälligheten A-H.</u>					
9/64	20 42		Valla Klosterg.	Robert Blomkvist	1-5a
9/16	22+24		Valla Bygården	Olof Hagman	6-23
1/12	17		Valla Västerg.	Johan Henriksson	56-59
1/12	16		- " -	Loante Johansson	60
1/4	14		- " -	Muz. Johanssons stebhus	61
1/4	25		Valla Bygården	Trans Karlsson	35-41
3/20	26		- " -		
					<u>Summa</u>
<u>Lamfälligheten P-R.</u>					
9/16	22+24		Valla Bygården	Olof Hagman	42-51
<u>Lamfälligheten N-O.</u>					
1/4	25		Valla Bygården	Trans Karlsson	52-55
3/20	26		- " -		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
						73		-			-					-
58								840	487	20	1200	606 -	696 -	360	118 80	208 80
169						21		1328	40		2028 -				699 60	
1221						89		10038	80		14652 -				4613 20	
282						49		2374 -			2974 -				600 -	
						73		-			-					
58								487	20		606 -				118 80	
260						15		2767	60		3120 -				352 40	
1990						247		16996 -			23380 -				6384 -	
240						282		2062	40		2880 -				817 60	
212								1366 -			2344 -				978 -	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
9/16	2 ² +2 ⁴		<u>Lampfälligheten B-B^E.</u> Valla Bygården	Olof Hagman	24-30
9/16	2 ² +2 ⁴		<u>Lampfälligheten I-K.</u> Valla Bygården	Olof Hagman	31, 32
9/16	2 ² +2 ⁴		<u>Lampfälligheten L-M.</u> Valla Bygården	Olof Hagman	33, 34
<u>Slutsammandrag.</u>					
			Lampf.	A-K	
			"	P-R	
			"	N-O	
			"	B-B ^E	
			"	I-K	
			"	L-M	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
565								5268 -			6780 -			1512 -											
216								1944 -			2592 -			648 -											
200								1800 -			2400 -			600 -											
1990						247		16996 -			23380 -			6384 -											
240						282		2062 40			2880 -			817 60											
212								1366 -			2344 -			978 -											
565								5268 -			6780 -			1512 -											
216								1944 -			2592 -			648 -											
200								1800 -			2400 -			600 -											
3423						529		29436 40			40376 -			10939 60											

Valla Byggnaden den 9 dec. 1942

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt

jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-

ingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av

annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Valla Hygärden den 9 dec. 1942.


I tjänsten:

[Signature]
Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8		
		Överfört							2910	--
		<u>Diket D - E.</u>								
70m. 4+96-5+58 + 8 m	62 70	4" rör med frakt	m	70	0:70	43 40 49 --				
	70	Grävning, läggning och återfyllning	"	70	0:60	37 20 42 --				
		Genomgrävning av väg	st	1	10:--	10 --				
		Brunn typ B; d=0,45 m	"	1	27:--	27 --	117 60 107 60			
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					2 40 12 40		120	--
		<u>Diket D - D - D.</u>								
35-35+72	72	4" rör med frakt	m	72	0:70	50 40				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	72	0:85	61 20				
35+72- -37+30	158	6" rör med frakt	"	158	1:45	229 10				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	158	1:10	173 80				
35		Brunn typ A; d=0,37 m	st	1	33:--	33 --				
35+72, 36+76		" " A; d=0,45 m	"	2	41:--	82 --	629 50			
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					70 50		700	--
		<u>Diket D - D.</u>								
38+22- -38+75	53	4" rör med frakt	m	53	0:70	37 10				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	53	0:85	45 05				
38+22		Brunn typ A; d=0,37 m	st	1	33:--	33 --	115 15			
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					14 85		130	--
		<u>Diket G - G.</u>								
30+78-31	22	3" rör med frakt	m	22	0:50	11 --				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	22	0:80	17 60				
31-32+8	108	4" rör med frakt	"	108	0:70	75 60				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	108	0:85	91 80				
		Genomgrävning av väg	st	1	10:--	10 --				
30+78, 32+8		Brunn typ B; d=0,37 m	"	2	18:--	36 --	242 --			
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					28 --		270	--
		Överföres							4130	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten I - K .</u>								
		<u>Diket I - K .</u>								
27+95- -28+64	69	3" rör med frakt m	69	0:50	34	50	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	69	0:80	55	20	✓			
27+5-27+95	90	4" rör med frakt "	90	0:70	63	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	90	0:70	63	--	✓			
27+95, 28+64		Brunn typ A; d=0,37 m st	2	33:-	66	--	✓			
27+5		Täckdikesöga "	1	15:-	15	--	✓			
27-27+5	5	Lera m	4	1:10	4	40	✓	301	10	✓
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						38	90	340 --
		<u>Samfälligheten I - K summa kronor</u>								340 --
		<u>Samfälligheten L - M .</u>								
		<u>Diket L - M .</u>								
24+94- -25+79	85	3" rör med frakt m	85	0:50	42	50	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	85	0:55	46	75	✓			
25+79- -26+40	61	4" rör med frakt "	61	0:70	42	70	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	61	0:60	36	60	✓			
24+94, 25+79		Brunn typ A; d=0,37 m st	2	33:-	66	--	✓			
26+40		Täckdikesöga "	1	15:-	15	--	✓			
26+40- -26+80		Uppgrävning av öppet dike m	40	0:30	12	--	✓	261	55	✓
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						28	45	290 --
		<u>Samfälligheten L - M summa kronor</u>								290 --
		<u>Samfälligheten N - O .</u>								
		<u>Diket N - O .</u>								
80-83	300	5" rör med frakt m	300	1:--	300	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	300	0:75	225	--	✓			
80		Brunn typ B; d=0,45 m st	1	20:-	20	--	✓			
82+11, 83		" " A; d=0,45 m "	2	41:-	82	--	✓	627	--	✓
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						73		700 --
		<u>Samfälligheten N - O summa kronor</u>								700 --

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bil. K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark, till-
hörande Valla Bygården m.fl. hemman i
Fägre socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och del-
vis igenläggning med rör av avloppsdiken genom och från vat-
tenskadade marker, belägna omkring 2 km. sydsydväst om Fägre
hållplats inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i
och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstrings-
förmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att
anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående över-
siktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg
och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållan-
dena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende
vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta
äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta
med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäver-
na A - B - C - D - F - G - H, I - K, L - M, N - O och
P - R för de olika huvudavloppen samt B - B^I, D - D^I - D^{II},
D - D^I - D^{III}, D - E och G - G^I för sidodiken härtill. Som
komplement till täckta avloppssträckan D - F - G - H skall

dessutom öppna flödesrännorna $\overset{\text{I}}{\text{D}} - \overset{\text{II}}{\text{E}} - \overset{\text{III}}{\text{E}} - \text{E} - \text{H}$ och

$\overset{\text{I}}{\text{E}} - \text{F}$ iordningställas. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner ha-
va å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenför-

hållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - H", "P - R", "N - O", "B - B^I", "I - K" och "L - M". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnadern för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och

till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingendera samfälligheten uppgå till femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma: att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utfö-


- ras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningarna skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Bygårdens dikningsföretag av år 1942".



Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Våsterbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bygården den 9 dec. 1942.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Hemmanstal	Registreringsnummer	Literna å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Tägne socken.</u>				
			<u>Lampfälligheten A-H.</u>				
2	9/6	av 42	Valla Klostery. Robert Blomkvist	Sök.	1-5a	1328:40	2028:-
1	9/6	2 ² +2 ⁴	" Bygården Olof Hagman	Sök.	6-23	10038:80	14652:-
3	1/2	17	" Västery. Johan Henniksson		56-59	2374:-	2374-
	1/4	14	" " Aug. Johanssons stb.		61	487:20	606.
	1/4	25	" Bygården				
	3/20	26	" " } Frans Karlsson	Sök.	35-41	2767:60	3120:-
			<u>Summa</u>			16996:-	23380
			<u>Lampfälligheten P-R.</u>				
	9/6	2 ² +2 ⁴	Valla Bygården Olof Hagman	Sök.	42-51	2062:40	2880:-
			<u>Lampfälligheten N-O.</u>				
	1/4	25	Valla Bygården				
	3/20	26	" " } Frans Karlsson	Sök.	52-55	1366:-	2344:-
			<u>Lampfälligheten B-B^E.</u>				
	9/6	2 ² +2 ⁴	Valla Bygården, Olof Hagman	Sök.	24-30	5268:-	6780:-
			<u>Lampfälligheten I-K.</u>				
	9/6	2 ² +2 ⁴	Valla Bygården, Olof Hagman	Sök.	31-32	1944:-	2592:-
			<u>Lampfälligheten L-ll.</u>				
	9/6	2 ² +2 ⁴	Valla Bygården, Olof Hagman	Sök.	33-34	1800:-	2400:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% - tal för ge- mens. kostn.
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
699:60						494.21	10.958	36:76		
4613:20						3259.02	72.262	242:38		
600 =						423.89	9.399	31:52		
118.80						83.93	1.861	6:24		
352:40						248.95	5.520	18:52		
6384-						4510: -	100.000	335:42	58.357	
817:60						510: -	100.000	42:96	7.474	
978: -						700: -	100.000	51:38	8.940	
1512: -						840: -	100.000	79:44	13.821	
648: -						340: -	100.000	34:04	5.923	
600: -						290: -	100.000	31:53	5.485	
						Byggen den				

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Byggsådens lekningss-*
förelag av år *1942*
 i *Tägne* socken av *Gåraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	6	0,50		3	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	1.4	1,50	2	10	
		krokinje	"	20	3,00	6	-	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,62 ha	st	64	0,36	23	04	
			ha	39,52	0,54	21	34	
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st					
			ha					
		annan mark och impediment, medelareal ha	st					
			ha					
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0.4	11,-	4	40	
		Tillägg för mätning i skala 1:2000, 30% av 56,88 kr.				17	06	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarkot~~ blad				6	-	
		övriga ~~regalark~~ blad	st					7994
		Överföres						8294

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				8294
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dag	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr ha	ha	39,5 0,50	1975	
		avvägda punkter	st	345 0,03	1035	
		i annan mark, medelantal	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	2,8 2,00	560	
		i annan mark	"	5,00		4770
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,62 ha,	st	64 0,11	704	
			ha	39,52 0,12	475	1179
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	64 0,04	256	256
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dag	1/2 12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 -	
		för övriga kilometer	st	2,9 1,50	435	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	"	128 0,06	768	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	"	64 0,12	768	2971
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	1,6 3,50	510	
		2) befintligt avlopp eller vall	"	2,7 4,-	1080	1590
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	8 0,12	096	
		"	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	32 0,25	8 -	
		"	"			896
		"	"	4 3,00		12-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2-	
		för vattenområdets areal	km ²	0,02		
		dag	/	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	13 3,50	455	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	13 1,00	130	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	2,5 6,00	15 -	
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	3085
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	195 0,03	585	685
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st	2,00		3 -
		Överföres				26426

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				264 26
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3,1	4,00	12 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 -	21 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	345	0,01	3 45	3 45
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	2	0,25	0 50	2 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 -
		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	3/4	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning	3/4	12,00	9 -	18 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				355 11
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarket			10 50	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 0,62 ha, ägofigurer st	64	0,16	10 24	
		ha	39,5	0,16	6 32	
		Överföres			27 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st 345	0,02	6 90	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	195	0,05	9 75	45 46
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	" 1.0	6:-	6 -	
		ändring av befintligt avlopp	" 2.5	7:-	17 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 96	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 4	3,00	12 -	
					44 46	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			11 11	33 35
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1 1/2	12,00		18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				124 41
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			15 -	18 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagv. 3.5	8.-	28 -	
		Bekräftningskostnader			9 25	77 25
		Summa kronor				95 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				355 11
		Lösen för kopior och avskrifter				124 41
		Övriga förrättningskostnader				95 25
		Summa kronor				574 77

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo häradsrätt.

Byggsiden den 9 dec. 1942.
Stens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Boo Lamm Boel Andersson
 Kronor kvitteras :
 den 19