



Akt nr:

R-E1a-0978

AU$R-E1a-0978

Tälo
262
328
115

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 10/2 1946 godkänd den 17/1 1946

DIARIE Nr 31056
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1945

R 4-0978

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till Frölunda - Ribbenås dikningsföretag av år 1943 i Tidavads och Ekby socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tiotusenniohundrasextio (10.960) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med trettontusenåttahundrasjuttio (13.870) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~r~~ och förbinde~~r~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Frölunda den 21-11 1945.

Sven Carlsson

Att hemmansägaren Sven Carlsson, Frölunda, Tidaryd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Johansson — Fritz Svensson

Adress Rikebenäs Ekbegynd — Adress Nolg Frölunda Tidaryd

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 januari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Till

Styrelsen för "Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943".

Vid genom assistent Axel Kedefält den 14 aug. 1947 företagen kontroll av rörledningarna G - G I och D - S vid Edert företag befunnos dessa icke vara utförda på tillfredsställande sätt eller djup, varför en omläggning av vissa sträckor är ofrånkomlig.

Betr. diket G - G I hänvisas till bifogade grävningstabell. Rörets höjdläge återges här nedan:

Läge	Föreskrivet höjdläge	Befintligt höjdläge	Anm.
80	11,55	11,56	
80+10	11,56	11,57	
+20	11,58	11,57	
+30	11,59	11,61	
+40	11,61	11,63	
+50	11,63	11,69	Sänkes 5 cm.
+60	11,64	11,72	" 8 "
		11,72	
+68	11,65	11,70	" 5 "
+78	11,66	11,66	
+88	11,67	11,69	
+98	11,68	11,69	
81+ 8	11,70	11,71	
+18	11,72	11,71	
+28	11,74	11,75	
+38	11,76	11,73	Höjes 3 cm.
		11,67	
81+52	11,78	11,73	" 5 "
81+62	11,84	11,81	" 3 "
+72	11,86	11,83	" 3 "
+82	11,88	11,81	" 7 "
+92	11,89	11,82	" 7 "
82 +2	11,90	11,75	" 15 "
+12	11,92	11,81	" 11 "

Betr. diket D - S .

30	10,40	10,48	Sänkes 8 cm.
+25	10,43	10,50	" 7 "
+50	10,45	10,58	" 13 "
+64	10,46	10,45	Höjes 1 "
+89	10,49	10,60	Sänkes 11 "
31+21	10,52	10,58	" 6 "
+35	10,54	10,56	" 2 "
+50	10,55	10,62	" 7 "

Ledningen bör grävas av och omläggas till jämnt fall från punkt 30 till 31+50.

Skara den 1 sept. 1947.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Till

Styrelsen för Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943

Vid genom assistent Stig Lundblad den 21 april 1947 verkställd kontroll vid Edert företag av rörledningen G - G I /sträckan 80-80+20/ befanns densamma vara utförd enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag för följande:

Vid 80 låg rörledningen 0,03 m för högt
" 80+20 " " 0,02 " " lågt
" 80+43 " " 0,05 " " högt
" 80+68 " utg.rörbotten 0,05 " " lågt
" 80+68 " ink. " 0,07 " " "
" 80+88 " rörledningen 0,01 " " högt
" 81+52 " utg.rörbotten 0,10 " " lågt
" 81+52 " ink. " 0,09 " " "
" 81+77 " rörledningen på rätt djup
" 81+95 " " 0,05nm för lågt
" 82+20 " " 0,08 " " "

Å sträckorna 80-80+20, 80+47-80+68, 80+88-81+52 och 81+77-82+20 var rörledningen utförd med "bakfall".

I brunnen vid 80+68 låg inkommande rörbotten 2 cm. lägre än utgående röbotten.

I brunnarna vid 80+68 och 81+52 förefanns slamavlagring över utgående rörens botten.

Brunnen vid 80+68 var utförd med för litet stenfyllning.

Brunnen vid 81+52 var ej uppförd till jämn markyta, dessutom erfordras mer stenfyllning runt brunnen.

Enligt ritning för brunn typ A skall inkommande och utgående rören vara cementrör. Så var ej fallet.

Enär enligt uppgift ingen åtgärd vidtagits vid 82+20 för att förhindra lös jords inträngande i rörledningen och då slamavlagring skett i brunnarna nästan till i höjd med utgående rörens överkant, kan det befaras, att slamavlagring delvis även uppstått i rörledningen.

Då vid kontrolltillfället tjäle omöjliggjorde ytterligare avgrävning av rörledningen och därmed noggrannare bestämning av rörledningens läge föreslås, att när så är möjligt, ledningen avgräves och avväges på var 5:te meter för att erhålla noggrannare uppgift om rörledningens höjdlägen, varefter förslag kommer att lämnas till rörledningens omläggning och justering.

Skara den 2 maj 1947.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Till

Styrelsen för Frölunda-Ribbenäs dik-
ningsföretag av år 1943.

Vid genom assistent Axel Rudefält

den 1 juli 1947 verkställd kontroll av Edert

företag befanns rörledningen L-L I vara lagd
på föreskrivet djup och i övrigt utförd på
tillfredsställande sätt, varför jordpåfyllning
får ske.

Skara den 4 juli 1947

Undertecknade delägare i "Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943" i Tidavads m.fl. socknar av Skaraborgs län förklara härmed, att vi inte motsätta oss, att nedan angivna dikessträckor göras högst 0,20 meter grundare än den fastställda arbetsplanen angiver och får denna avvikelse icke av oss åberopas som skäl för minskning av våra andelar i kostnaderna för företaget.

Detta medgivande avser följande dikessträckor:

Frölunda Ribbenås den augp 1947.

Till

Styrelsen för "Ribbenås-Frölunda dikningsföretag av år 1943".

Vid genom assistent Axel Kedefält den 14 aug. 1947 företagen kontroll vid Edert företag befunnos rörledningarna M - M^{I}, M - N - O, S - T, B - P - R och P - P^{I} vara lagda på föreskrivet djup med undantag av smärre avvikelser samt i övrigt utförda på tillfredsställande sätt, varför de få täckas med jord. Brunnarna voro icke färdigställda.

Flödesdiket A - B - C - D - E - K var även utfört på tillfredsställande sätt.

Skara den 1 sept. 1947.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Till

Styrelsen för "Frölunda-Ribbenås dikningsföretaget av år 1943".

Såvitt vid kontrolltillfället den 8 okt. 1947 av ass. Eskil Olsson kunde konstateras, befanns rördiket G - G^{I} å sträckan 80+50 - G^{I} omlagt på ett tillfredsställande sätt samt rördikena H - H^{I} och H - I utförda enligt upprättat förslag. Rördikena N - N^{I}, U - V - X, U - U^{I} och V - V^{I} voro enligt föreslagen ändring å grävningslistan av den 15 aug. 1947 utförda grundare än förslaget. För att dessa ledningar skola bliva godkända erfordras dock härav berörda sakägares skriftliga medgivande.

Skara den 25 okt. 1947.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 30 augusti 1944 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen på sträckan

A - 8

i "Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943" i Tidavads och Ekby socknar befanns, att ledningen hade det rätta djupet och den rätta lutningen, men att rörfogarna på ett antal ställen icke voro tillräckligt täta och att ett av betongrören hade krossats av en nerfallen sten. Sedan fogarna nöjaktigt tätats med cementbruk /1 del cement : 2 delar sand/ och det krossade röret ersatts med ett nytt, kan - efter styrelsens godkännande - ledningen påfyllas med jord.

Vid samma dag företagen hållfasthetsprovning av 10" betong-rör vid Albert Perssons cementvarufabrik i Kinne Vedum befanns att rörens hållfasthet var mycket ojämn och delvis alltför låg, varför det provade rörpartiet icke kunde godkännas. Rörfabrikören förklarade detta bero dels på ovan personal, dels på att matnings-apparaten varit fel inställd. Han trodde sig kunna ha ett nytt parti 10" rör färdigt för provning omkring den 13 september.

Samma dag provades för cirka 1 å 3 veckor sedan tillverkade 9" och 15" rör, vilkas kvalitet visade sig vara mycket jämn och god, varför det synes som om fabrikören nu lärt sig konsten att göra prima rör.

Skara den 1 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 4.

Vid av tekniska biträdet, ingenjör Arne Norstedt, den 12 oktober 1944 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan 8+10 - C samt rörledningen C - 25+83 i "Frölunda-Ribbenås diknings-företag av år 1943" i Tidavads och Ekby socknar, befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 15 oktober 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 7.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 22 maj 1945 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan C-D- 14+49 samt rörledningen 25+83 -C^1 i " Frölunda - Ribbenås dikningsföretag av år 1943" i Tidavads och Ekby socknar, befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 23 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr. 10.

Vid av assistent Eric Lundgren den 1 april 1946 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna

E - F - G - H

K - L - M och

K - U

i "Frölunda - Ribbenås dikningsföretag av år 1943" i Tidavads och Ekby socknar, befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 3 april 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm.

KONTROLLBEVIS

Nr 8.

Vid av undertecknad den 14 juli 1945 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen

14+49 - E - K

i "Frölunda - Ribbenås dikningsföretag av år 1943" i Tidavads och Ekby socknar, befanns att läggningen icke var förstklassigt utförd. Vid på larna 15 och 62+50 befanns ledningen sålunda ligga 6 cm över den fastställda bottenlinjen. Härigenom har den verkliga lutningen ovanför nämnda ställen blivit sämre än den föreslagna.

Med hänsyn till de utomordentligt stora svårigheter som äro förknippade med att nu lägga om ledningen på de felaktiga ställena, godkändes läggningen, ehuru icke utan en viss tvekan. Dylika felaktigheter komma emellertid icke att tolereras i fortsättningen. Framdeles må ledningarna ej påfyllas förrän kontroll av läggningen företagits.

Skara den 16 juli 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

B E V I S

över verkställd avsyning av Frölunda-Ribbenäs ...

...dik... ningsföretag av år 1948 i ...

Tidavads o. Ekby ... sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen ... 28 sept ... 1945

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 10.960:— ...

Lån från statens avdikningslånefond " 13.870:— ...

~~Fastställd~~ Förlängd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Sven Karlsson

Frölunda Nolgården

Tidavad

Vid genom assistent Axel Ekdefält ...

den 10 nov. ... 1947 ... verkställd avsyning av ovan an-

givna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda
med undantag av diketsstråckorna V-X, U-U', V-V' och N-N' vilka utföres ~~omkring 0.15~~ grundare på sätt som mot grönt på ritningarna angivits.
arbetsplanen ~~och~~ Företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 27.267:59

kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1634:47

och i styrelsearvoden kronor 450:—

Skara den 30 dec. ... 1947 ...

I tjänsten.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

31049

R 4*0978

Kung. [illegible] nelsens
Kungl. [illegible] ens arkiv

1945/Komb. Handlingar angående 262/45

Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943

i Tidavads och Ekby socknar

av Skaraborgs län,

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Frölunda Nolgården m.fl. hemman i Tidavads och Ekby socknar av Skaraborgs län.

Den 2 oktober 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Tidavad och Ekby anslagen och i "Tidning för Skaraborgs Län"

införd kungörelse /Bil. 3 a - c/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas den 11 sept. 1942 klockan 10 i Kommunalrummet, Tidavad, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/. Den 7 september meddelades samtliga x/

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Aron Johansson, Åstabrona, Ekbyvall, och

Geron Samuelsson, Frälsegården, Tidavad,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Sven Carlsson, Frölunda,

Karl Lindström, Lindhult.

x/ kallade, att sammanträdet på grund av en olyckshändelse uppskjutits tillsvidare, och den 15 september avsändes kallelser till sammanträde den 2 oktober 1942 klockan 10.

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Rickard Eriksson, Fredriksdal,

Gustav Johansson, Brotorp,

Villgot Svantesson, Frölunda,

Sven Svensson, Frölunda,

Karl Johansson, Södergården, Ribbenås,

Johan Emil Persson, Ribbenås,

Valfrid Andersson, Lillegården, såsom ombud för fru Gerda Johansson, Ribbenås, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

Gustav Johansson såsom ombud för Johan Karlsson, Per Persgården, Ribbenås, enl. fullm. /Bil. 6 b/,

Sanfrid Hultgren, Sofiero, Östervägen,

Frans Andersson såsom ombud för August Andersson, Nolgården, Ribbenås, enl. fullm. /Bil. 6 c/,

Ernst David Jansson, Nolgården, Ribbenås,

Verner Pettersson, Nolgården, Ribbenås.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Rickard Eriksson, Fredriksdal, Sven Svensson, Frölunda, Villgot Svantesson, Frölunda, Johan Karlsson, Per Persgården, Gustav Johansson, Brotorp, Emil Persson, Ribbenås Sörgården, David Jansson, Ribbenås Nolgården, August Andersson, Ribbenås Nolgården, Verner Pettersson, Ribbenås Nolgården, Karl Johansson, Ribbenås Sörgården, och fru Gerda Johansson, Ribbenås Lillegården, hade ingått förening med sökandena till förrättningen. Föreningen vitsordades av synemännen. /Bilaga 5/.

§ 5.

Beslöts att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle gäldas med 7 kronor pr dagsverke.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

G. Samuelsson ..... Aron Johansson

Biträdande gode män.

Den 24 februari 1943.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Sven Carlsson, Frölunda,

Karl Lindström, Lindhult,

Rickard Eriksson, Fredriksdal,

Gustav Johansson, Brotorp,

Vilgot Svantesson, Frölunda,

Karl Johansson, Ribbenås Sörgården, jämväl såsom ombud för Erik Karlsson, enligt fullmakt /Bil. 6 d/,

Karl Magnus Karlsson, Ribbenås,

Johan Emil Persson, Ribbenås,

Gustav Johansson såsom ombud för Johan Karlsson, Per Persgården, Ribbenås, enl. fullm. /Bil 6 b/,

Gottfrid Fredriksson, Per Persgården, Ribbenås, jämväl såsom ombud för Hilma Fredriksson, enl. fullm. /Bil. 6 e/,

Frans Andersson såsom ombud för August Andersson, Nolgården, Ribbenås, enl. fullm. /Bil. 6 c/,

Verner Pettersson, Nolgården, Ribbenås.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 10.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Sven Carlsson, Frölunda, Tidavad.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Statens e. lantbruksingenjör.


G. Samuelsson ..... Sven Johansson .....

Biträdande gode män.

D. o. 78. N:r 34-96
1939

7

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fölunda i Tidavads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Jula

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Sven Carlsson, Fölunda, Tidavad

adress Bok 19 Tidavad

pr Tidavad

Telefon: Tidavad ~~14~~ (bud) 21

Fölunda den 26 Juni 1939

Sven Carlsson

Karl Lindstedt

9

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
5/48 mtl Nolgården, Frölunda	Sven Carlsson
Lägenheten Lindhult, Frölunda	Karl Lindström
1/16 mtl Nolgården, Frölunda	Vilgot Svantesson
3/16 mtl Torgården, Ritbuås	Emil Persson
Lägenheten Fredriksdal 4/4	Richard Nilsson
" Sörängen 4/4	Emma Nilsson
" Sofiero 4/4	Sanfrid Kultgren
Nolgården, Frölunda	Augusti Andersons stadbuss.
Nolgården, Frölunda	Oskar Svenssons stadbuss.
Bostorp, Tidaholm	Gustav Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
367155

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

I dag 9

Bilaga 2 a.

D.o.V.D. nr 34 - 96
1939

Förordnande.

Lanbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 juli *1939.*

Utan avgift.

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.oV.D. 51-121
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 oktober *194*1.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Dahlström.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenskadade marker tillhörande Frölunda Nolgården och Lindhult i Tidavads socken samt Ribbenås Wäbjörnsgården /Fredriksdal/ och Ribbenås Knapegården i Ekby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet, Tidavad, fredagen den 11 september 1942 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde fastigheter under följande hemman bliva berörda: Brotorp Nolgården i Tidavads socken samt Ribbenås Nolgården, Per Persgården, Sörgården och Lillegården i Ekby socken.

Skara den 17 augusti 1942.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse i likhet med ovanstående anslagits på Tidavads församlings anslagstavla, intygas

.....Tidavad..... den ..30 augusti..... 1942.

..Hans Ake Ljungkvist....

.....v. pastor.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 17 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenskadade marker tillhörande Frölunda Nolgården och Lindhult i Tidavads socken samt Ribbenås Wäbjörnsgården /Fredriksdal/ och Ribbenås Knapegården i Ekby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet, Tidavad, fredagen den 11 september 1942 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde fastigheter under följande hemman bliva berörda: Brotorp Nolgården i Tidavads socken samt Ribbenås Nolgården, Per Persgården, Sörgården och Lillegården i Ekby socken.

Skara den 17 augusti 1942.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse i likhet med ovanstående anslagits på Ekby församlings anslagstavla, intygas

Ekby den 23 augusti 1942.

A. Larsson

Komm.

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 17 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 c.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenskadade marker tillhörande Frölunda Nolgården och Lindhult i Tidavads socken samt Ribbenås Wäbjörnsgården (Fredriksdal) och Ribbenås Knapegården i Ekby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet, Tidavad, fredagen den 11 september 1942 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde fastigheter under följande hemman bliva berörda: Brotorp Nolgården i Tidavads socken samt Ribbenås Nolgården, Per Persgården, Sörgården och Lillegården i Ekby socken.

Skara den 17 augusti 1942.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 72570

har 15 30
Kronor öre

girerats till:

A.B. Tidning för
Skaraborgs Län
Mariestad

Lokförl. 27. AUG. 1942 Postgiro

Kupong nr 32

Mariestads äldsta och mest spridda tidning

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

Tryckeriet utför allt slags Bok- och Affärstryck

Postgiro nr 72 570. Telefon: 364. Mariestad den 21/8 1942.

Herr Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm, Skara.

			Cm.	Ggr.		
1942.		Annons i Tidning för Skaraborgs Län:				
Aug.	21	Kung. torrläggning i Tidavads s:n	9	1	15	30
			Kr.		15	30

Fordringar, understigande 25 kr., betalas per extra kontant. I övrigt högst 3 månaders kredit. Därefter bortfaller all ev. rabatt.
Postens kvitto gäller som vårt kvitto.

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde i kommunalrummet, Tidavad, fredagen den 11 september 1942 klockan 10, för torrläggning av mark tillhörande Frölunda Nolgården m.fl. hemman i Tidavads och Ekby socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 27 augusti 1942 till:

- Skiftesgodemannen Aron Johansson, Åstabrona, Ekbyvall,
- Skiftesgodemannen Geron Samuelsson, Frälsegården, Tidavad,
- Sven Carlsson, Frölunda, Tidavad,
- Karl Lindström, Lindhult, Frölunda, "
- Rickard Eriksson, Fredriksdal, Ekbyvall,
- Gustav Johansson, Brotorp, Tidavad,
- Vilgot Svantesson, Frölunda, "
- Aug. Anderssons sterbhus, Frölunda, "
- Sven Svensson, Frölunda, "
- Axel Adamsson, Frölunda, "
- Erland Karlsson, Ribbenås, "
- Erik Carlsson, Ribbenås, Ekbyvall,
- Carl Johansson, Ribbenås, "
- Ernst Larsson, Ribbenås, "
- Karl Magnus Karlsson, Ribbenås, "
- Johan Ludvig Andersson, Ribbenås, "
- Johan Emil Persson, Ribbenås, "
- Gerda Johansson, Ribbenås, "
- Johan Karlsson, Per Persgården, Ribbenås, "
- Johan Gottfrid Fredriksson och Hilma Josefina Fredriksson, Per Persgården, Ribbenås, Ekbyvall,
- Emma Nilsson, Östervägen, Ekbyvall,
- Sanfrid Hultgren, Sofiero, Östervägen, "
- Frans Gotthard Johansson, Nolgården, Ribbenås, "
- August Andersson, " " "
- Johan August Jonsson, " " "
- Nämndeman Ernst David Jansson, " " "
- Verner Pettersson, " " "

Skara den 27 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

15

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde i kommunalrummet, Tidavad, onsdagen den 24 februari 1943 klockan 12.30 avsändes den 29 januari 1943 till samtliga i förestående förteckning upptagna adressater utom Erland Karlsson, Frans Gotthard Johansson och Johan August Jonsson samt dessutom till

Torsten Larsson, Ågården, Horn, Väring, ägare av fastigheten norr om punkt A /se plankartan/.

Skara den 29 januari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknad, delägare i det företag, som ansen dikning av nattenbesvärande maken inom Valgården och Tögården m fl hemman i Tidaholms och Ekby socknar av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka att anlagget utskönkes så, att möjlighet till ändamålsenlig tomläggning beredes nämnda maken.

Fredriksdal Ekby vall
den 27/10 1941
Richard Eriksson

Tidaholm den 2 oktober 1942.

Sven Svensson — David Jansson
Villgot Svantesson — Frans Andersson
Gustav Karlsson — Verner Pettersson
Gust. Johansson — Karl Johansson
Emil Persson — Alf. Andersson.

Förestående förening vitsordas av oss nyttjanderätt.

P. Samuelsson — Thor Johansson

Bilaga 6 a.

Fullmakt för Ingrid Andersson i Lilleå att å sammanträde i kommunalrummet Tidavad predagen den 2 okt 1942 angående dikläggning Tidavad Lilleå socknar åt mig taga min talan samt utöva mig tillkommande rösträtt

Lilleå Ribbenäs den 2 okt 1942
Gerda Johansson

Egenhändiga underskriften intygas på en gång närvarande:
Gustaf Johansson. Frans Andersson

Bilaga 6 b.

Fullmakt. Får min son Gustav Johansson att å mina vägnar närvara vid syneförrättning den 2 okt. 1942 angående torrläggning av mark tillhörande Frälunda Walgården mfl. hemman i Tidavads och Ekby socknar av Skaraborgs län samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gott vad ombudet får min räkning gör och låter

Ribbenäs d. 2 okt. 1942

Johan Karlsson

Bevittnas.

Frans Andersson

Valfrid Andersson.

19

Bilaga 6 c.

ytterligare 1 fullm. kan vantas.

Fullmakt

för Frans Andersson eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Frölunda Nolgården m. fl. hemman i Tidavads och Ekby socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkanden, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Nolgården Ribbenås den 1 okt. 1942.

August Andersson

Bevittnas:

Linus Svensson ..... Axel Svensson .....

Bilaga 6 d.

FULLMAKT

för Karl Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sörgården m. fl. hemman i Ebby socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Rilebenäs den 2/10 1942

Erik Karlsson

Bevittnas:

Karin Blenck Karl. Karlsson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga 6 e.

FULLMAKT

för Gottfrid Fredriksson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ribbenäs Per Persgården m. fl. hemman i Ekeby och Tidavads socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ribbenäs den 24 febr. 1943

Hilma Fredriksson

Bevittnas:

Paul Åhs.

Bertil Åhs.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

7a

Bilaga 7 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Frölunda Nolgården m.fl. hemman i Tidavads och Ekby socknar berörres allmän väg på två ställen.

1./ I sockengränsen cirka 900 meter nordöst om Tidavads kyrka ligger en stentrumma /b = 0.80 m, h = 0.95 m/ under allmänna vägen Tidavad-Ribbenås-Ekby för grunt för att tillåta torrläggning av ovanför trumman belägen mark. Vid sidan om och cirka 0.90 meter djupare än trumman föreslås en rörledning av 10" betongrör i lutning 4:1000. Den befintliga trumman skall bibehållas som flodvattenavlopp. Vattensamlingsområde: 141 hektar.

2./ I sockengränsen cirka 1600 meter nordöst om Tidavads kyrka ligger en stentrumma /b= 0.90 m, h = 0.95 m/ under allmänna vägen Tidavad-Frölunda-Ekby för grunt för att tillåta torrläggning av ovanför trumman belägen mark. Vid sidan om och cirka 1.00 meter djupare än trumman föreslås en rörledning av 10" betongrör i lutning 2:1000. Den befintliga trumman skall bibehållas som flodvattenavlopp. Vattensamlingsområde: 84 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 17 december 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Bilaga 7 b.

Till Statens e. Lantbruksingeniör E. Öfverholm,

Skara.

Beträffande Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943.

De av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning genom allmänna vägarna Tidavad - Ribbenås - Ekby och Tidavad-Frölunda - Ekby godkännes.

Innan arbetet med vägarnas genomgrävning får ske, skall tillstånd därtill inhämtas från länsstyrelsen. Vidare skola vederbörande vägmyndigheter i god tid före arbetets igångsättande därom underrättas.

Mariestad den 21 december 1942.

A. Westgren.

Bilaga 7 c.

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns
östra
norra vägdistrikt.

Beträffande: Frölunda - Ribbenås dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Frölunda Nolgården m.fl. hemman i Tidavads och Ekby socknar berörés allmän väg på två ställen.

1./ I sockengränsen cirka 900 meter nordöst om Tidavads kyrka ligger en stentrumma under allmänna vägen Tidavad-Ribbenås-Ekby för grunt för att tillåta torrläggning av ovanför trumman belägen mark. Vid sidan om och cirka 0.90 meter djupare än trumman föreslås en rörledning av 10" betongrör. Den befintliga trumman skall bibehållas som flodvattenavlopp.

2./ I sockengränsen cirka 1600 meter nordöst om Tidavads kyrka ligger en stentrumma under allmänna vägen Tidavad-Frölunda-Ekby för grunt för att tillåta torrläggning av ovanför trumman belägen mark. Vid sidan om och cirka 1.00 meter djupare än trumman föreslås en rörledning av 10" betongrör. Den befintliga trumman skall bibehållas som flodvattenavlopp.

Ungefär vilket år byggdes de befintliga trummorna ? Uppgifter härom samt besked huruvida något finnes att erinra mot de föreslagna åtgärderna vore jag tacksam för att få före detta års utgång.

Skara den 17 december 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

25

7d

Bilaga 7 d.

SKARABORGS LÄNS
NORRA VÄGDISTRIKT

Lantbruksingenjör Herr Ernst Öfverholm
Skara.

Då det vid undersökning visat sig att de trummor under landsvägen i sockengränsen mellan Tidavad och Ekby, som beröras av Frölunda-Ribbenås dikningsföretag, äro så gamla att någon skyldighet för dess fördjupning icke åligger vägdistriktet, hänvisas dikningsföretaget att hos länsstyrelsen söka tillstånd att på egen bekostnad genomgräva vägen för nedläggande av erforderlig rörledning.

Lyrestad den 9 januari 1942.

Skaraborgs läns norra vägdistrikt

Sud Sundström

Vägstyrelsens ordf.

Bilaga 7 e.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Skaraborgs läns östra distrikt, hållet i Skövde den 14 jan. 1943.

Närvarande samtliga styrelsens ledamöter.

---

§. 4.

Lantbruksingeniören hade i skrivelse den 17 sistlidne december meddelat, att Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943 berörde trummor, dels å allmänna vägen Tidavad-Ribbenås, dels å vägen Tidavad-Frölunda-Ekby, vilka trummor låge för lågt för att tillåta fullständig torrläggning av ovanför dem belägen mark, vadan arbetsplanen för dikningsföretaget innebar, att vid sidan av trummorna skulle nedläggas ledningar av 10 " betongrör för vattnets ledande genom de berörda vägarna.

Då ifrågavarande trummor vore anlagda före år 1880 och då det ankomme på dikningsföretaget att svara för alla här ifrågakommande kostnader, hade vägstyrelsen ingen erinran mot torrläggningens utförande på föreslaget sätt.

Rätt utdraget betygar:

Överlämnas till Lantbruksingeniör Öfverholm för kännedom.

Undenäs den 21/1 1943.

SKARABORGS LÄNS ÖSTRA VÄGDISTRIKT
Vägstyrelsen

Bilaga 8 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Frölunda Nolgården, Lindhult och Brotorp Nolgården i Tidavads socken samt Ribbenäs Wäbjörnsgården, Nolgården, Per Persgården, Sörgården, Lillegården och Knapegården i Ekby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att avslutas genom sammanträde i kommunalrummet, Tidavad, onsdagen den 24 februari 1943 klockan 12.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Skara den 28 januari 1943

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse lika den ovanstående blivit anslagen å Tidavads sockens anslagstavla den 14 febr. 1943 betygas

.....Sigvard Forss...

.....v. pastor.....

PASTORSÄMBETET I ODENSÅKER BINNEBERG TIAVAD LÅSTAD

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 28 januari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 8 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Prölunda Nolgården, Lindhult och Brotorp Nolgården i Tidavads socken samt Ribbenäs Wibjörnsgården, Nolgården, Per Persgården, Sörgården, Lillegården och Knapegården i Ekby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att avslutas genom sammanträde i kommunalrummet, Tidavad, onsdagen den 24 februari 1943 klockan 12.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Skara den 28 januari 1943

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse lika den ovanstående blivit anslagen å Ekby sockens anslagstavla den 31 januari 1943 betygas

.....

.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 28 januari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 8 c.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Frölunda Nolgården, Lindhult och Brotorp Nolgården i Tidavads socken samt Ribbenås Wäbjörnsgården, Nolgården, Per Persgården, Sörgården, Lillegården och Knapegården i Ekby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att avslutas genom sammanträde i kommunalrummet, Tidavad, onsdagen den 24 februari 1943 klockan 12,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Skara den 28 januari 1943.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 72570

har 11 Kronor 70 öre

girerats till:

Tidning för Skaraborgs Län Mariestad

BOKFÖRT 8. 2. 43 POSTGIROKONTORET

Kupong nr 38

Mariestads äldsta och mest spridda tidning

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

Tryckeriet utför allt slags Bok- och Affärstryck

Postgiro nr 72 570. Telefon: 364.

Mariestad den 1/2 1943

Herr Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

1943.		Annons i Tidning för Skaraborgs Län:	Cm.	Ggr.		
Febr.	1	Kung. torrläggning i Ekby socken	6,5	1	11	70
			Kr.		11	70

Fordringar, understigande 25 kr., betalas per extra kontant. I övrigt högst 3 månaders kredit. Därefter bortfaller all ev. rabatt.
Postens kvitto gäller som vårt kvitto.

Bilaga A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingsgrund

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Tidavads socken		
ovs.	1'		Lindhult	Karl Oskar Lindström	
				åker, mylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				impl.	4
				"	5
				åker "	6
				råg	7
				åker "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				Summa:	
1/4	3[2]		Frölunda Nolgården	Sven Adolf Svensson	
				åker, mylla på lera	19
				råg	20
				åker, mylla på lera, bögpl. m.	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							500	75	-	1000	150	-	570	75	-
	18							370	66	60	"	180		630	113	40
	88							370	325	60	"	880	-	630	554	40
							02									
							03									
	42							430	180	60	1000	420	-	570	239	40
							09									
	19							470	89	30	1000	190	-	530	100	70
	27							500	135	-	"	270	-	500	135	-
	22							500	110	-	"	220	-	500	110	-
	20							370	74	-	"	200	-	630	126	-
	16							330	52	80	"	160	-	670	107	20
	16							330	52	80	"	160	-	670	107	20
	07							370	25	90	"	70	-	630	44	10
	52							570	296	40	"	520	-	430	223	60
	42							600	252	-	"	420	-	400	168	-
	37							330	122	10	"	370	-	670	247	90
	20							430	86	-	"	200	-	570	114	-
4	41						14		1944	10		4410	-		2466	90
	19							140	26	60	600	114	-	460	87	40
							12									
							07									
2	54							370	939	80	1000	2640	-	630	1600	20
	05							470	23	50	"	50	-	530	26	50
	96							670	547	20	"	960	-	430	412	80
3	74						19		1537	10		3664	-		2126	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	26
				" "	26
				betesmall	27
				åker, "	28
				" "	29
				" "	30
				väg	31
				Summa:	
11/48	3⁷		Tjörnnda Nolgården	Sven Adolf Svensson	
				betesmall	32
				Summa:	
1/24	3⁸		Do	~~Sven~~ ~~Hugo~~ Anderssons stenbhus	
				åker, mylla på lera	33
				" "	34
				" mylla på sand på lera	35
				" "	36
				imp.	37
				"	38
				åker, mylla på sand på lera	39
				imp.	40
				Summa:	
1/24	3⁹		Do	Sven Carlsson	
				åker, mylla på sand på lera	41
				" mylla på lera	42
				" "	43
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	74						19		1537	10		3664	-		2126	90
	84							370	310	80	1000	840	-	630	529	20
	89							370	329	30	"	890	-	630	560	70
	39							330	128	70	900	351	-	570	222	30
	28							330	92	40	1000	280	-	670	187	60
	14							530	74	20	"	140	-	470	65	80
	49							500	245	-	"	490	-	500	245	-
							20									
6	77						39		2717	50		6655	-		3937	50
1	17							390	456	30	900	1053	-	510	596	70
1	17								456	30		1053	-		596	70
	34							570	193	80	1000	340	-	430	146	20
	34							430	146	20	"	340	-	570	193	80
	17							600	102	-	900	153		300	51	-
	25							660	165	-	"	225	-	240	60	-
							01									
							03									
	06							840	50	40	900	54	-	60	3	60
							02									
1	16						06		657	40		1112	-		454	60
	65							690	448	50	900	585	-	210	136	50
	60							800	480	-	1000	600	-	200	120	-
	66							600	396	-	"	660	-	400	264	-
1	91								1324	50		1845	-		520	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres:	
				åker, mylla på lera	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" " förb. ej	51
				Summa:	
1/16	3⁵		Tvålunda Volgården	Sven Carlsson	
				åker, mylla på lera	52
				" "	53
				" "	54
				tomt, förbättras ej	55
				åker, mylla på lera	56
				" "	57
				" "	58
				väg	59
				åker, mylla på lera förb. ej	60
				Summa:	
1/16	3⁴		De	Vilgot Svantesson	
				åker, mylla på lera förb. ej	61
				tomt,	62
				åker, "	63
				" "	64
				" "	65
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	91								1324	50		1845	-		520	50
	16							570	91	20	1000	160	-	430	68	80
	17							530	90	10	"	170	-	470	79	90
	29							430	124	70	"	290	-	670	165	30
	26							370	96	20	"	260	-	630	163	80
	26							300	78	-	"	260	-	700	182	-
	29							400	116	-	"	290	-	600	174	-
	37							370	136	90	"	370	-	630	233	10
	03							660	16	80	660	16	80	—	—	
3	74								2074	40		3661	80		1587	40
1	23							400	492	-	1000	1230	-	600	738	-
1	08							400	432	-	"	1080	-	600	648	-
1	26							400	504	-	"	1260	-	600	756	-
							46									
	62							630	327	60	1000	520	-	370	192	40
	37							700	259	-	"	370	-	300	111	-
	13							500	65	-	"	130	-	500	65	-
							18									
	05							450	22	50	450	22	50	—	—	
4	64						64		2102	10		4612	50		2510	40
	03							450	13	50	450	13	50	—	—	
							30									
	80							530	424	-	1000	800	-	470	376	-
	98							430	421	40	"	980	-	570	558	60
	47							470	220	90	"	470	-	530	249	10
2	28						30		1079	80		2263	50		1183	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				väg	72
				Summa:	
1/4	1[2]		Tjörnnda Mellangården	Axel Adamsson	
				åker, mylla på lera fäb. tj.	73
				Summa:	
1/3	10[3]		Brotorp Nolgården	Gustav Eklund Johansson	
				åker, mylla på lera	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				väg	81
				åker, "	81a
				" "	82
				" "	83
				väg	84
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	28						30		1079	80		2263	50		1183	70
	86							330	283	80	1000	860	-	670	576	20
	52							470	244	40	"	520	-	530	275	60
	61							500	305	-	"	610	-	500	305	-
	65							570	370	50	"	650	-	430	279	50
	38							330	125	40	700	266	-	370	140	60
	42							350	147	-	"	294	-	350	147	-
							26									
5	72						56		2555	90		5463	50		2907	60
	09							670	60	30	670	60	30			
	09								60	30		60	30			
	39							500	195	-	1000	390	-	500	195	-
	10							630	63		"	100	-	370	37	-
	68							800	544	-	"	680	-	200	136	-
	75							770	577	50	"	750	-	230	172	50
	82							700	574	-	"	820	-	300	246	-
1	07							700	749	-	"	1070	-	300	321	-
1	20							600	720	-	"	1200	-	400	480	-
							10									
	88							600	528	-	1000	880		400	352	-
1	03							700	721	-	"	1030		300	309	-
	77							800	616	-	"	770		200	154	-
							11									
7	69						21		5287	50		7690	-		2402	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	1		Broslorps soldattorp	Gustav Leland Johansson	
				åker, mylla på lera	85
				" "	86
				Summa:	
			Ekby socken		
1/8	4³		Ribbenäs Torgården	Erik Karlsson och Karl August Johansson	
				åker, mylla på lera	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				Summa:	
1/32	av 4⁴		Ribbenäs Torgården	Erik Karlsson och Karl August Johansson	
				åker, mylla på lera	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				Summa:	
1/32	av 4⁴		Do	Ernst Karlsson	
				åker, mylla på lera	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	75							500	375	-	1000	750	-	500	375	-
	30							570	171	-	"	300	-	430	129	-
1	05								546	-		1050	-		504	-
	20							830	166	-	1000	200	-	170	34	-
	24							800	192	-	"	240	-	200	48	-
	17							770	130	90	"	170	-	230	39	10
	29							870	252	30	"	290	-	130	37	70
	38							770	292	60	"	380	-	230	87	40
1	44							700	1008	-	"	1440	-	300	432	-
	40							830	332	-	"	400	-	170	68	-
	11							700	77	-	"	110	-	300	33	-
3	23								2450	80		3230	-		779	20
	19							830	157	70	1000	190	-	170	32	30
	45							830	373	50	"	450	-	170	76	50
	31							800	248	-	"	310	-	200	62	-
	06							600	36	-	"	60	-	400	24	-
1	01								815	20		1010	-		194	80
	21							670	140	70	1000	210	-	330	69	30
	41							600	246	-	"	410	-	400	164	-
	22							900	198	-	"	220	-	100	22	-
	20							670	134	-	"	200	-	330	66	-
	17							700	119	-	"	170		300	51	-
1	21								837	70		1210	-		372	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m.m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	av 4⁴		Ribbenäs Södergården	Karl Magnus Karlsson	
				åker, mylla på lera	104
				" "	105
				imp.	106
				åker, "	107
				" "	108
				Summa:	
1/32	av 4⁴		De	Ludvig Andersson	
				åker, mylla på lera	109
				" "	110
				imp.	111
				åker "	112
				" "	113
				" "	114
				Summa:	
1/32	av 4⁴		De	Vilgot Svantesson	
				åker, mylla på lera	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				Summa:	
1/8	6⁴		Ribbenäs Lillegården	Gerda Johansson	
				åker, mylla på lera	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							530	95	40	1000	180	-	470	84	60
	34							600	204	-	"	340	-	400	136	-
							01									
	34							470	159	80	1000	340	-	530	180	20
	37							600	222	-	"	370	-	400	148	-
1	23						01		681	20		1230	—		548	80
	32							570	182	40	1000	320	-	430	137	60
	25							630	157	50	"	250	-	370	92	50
							13									
	28							570	159	60	1000	280	-	430	120	40
	20							470	94	-	"	200	-	530	106	-
	25							870	217	50	"	250	-	130	32	50
1	30						13		811	-		1300			489	-
	29							800	232	-	1000	290	-	200	58	-
	20							370	74	-	"	200	-	630	126	-
	34							400	136	-	"	340	-	600	204	-
	28							470	131	60	"	280	-	530	148	40
	34							470	159	80	"	340	-	530	180	20
1	45								733	40		1450			716	60
	87							500	435	-	1000	870	-	500	435	-
	85							570	484	50	"	850	-	430	365	50
	70							430	301	-	"	700	-	570	399	-
2	25							570	1282	50	"	2250	-	430	967	50
4	67								2503	-		4670	-		2167	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	3³		Rilbenäs Per Persgården	Johan Karlsson	
				åker, mylla på lera	124
				" "	125
				" "	126
				Summa:	
1/8	3²		Do	Gottfrid och Hilma Fredriksson	
				åker, mylla på lera	127
				imp.	128
				åker, "	129
				Summa:	
3/16	4⁵		Rilbenäs Förgården	Johan Emil Persson	
				åker, mylla på lera	130
				" "	131
				" "	132
				väg	133
				åker "	134
				" "	135
				" högl. m.	136
				" "	137
				" "	138
				" mylla på lera	139
				" "	140
				" "	141
				väg	142
				åker "	143
				" "	144
				" "	145
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									-							
	73							500	365	-	1000	730	-	500	365	-
	35							500	175	-	"	350	-	500	175	-
	85							530	450	50	"	850	-	470	399	50
1	93								990	50		1930	-		939	50
	79							800	632	-	1000	790	-	200	158	-
							08									
	59							800	472	-	1000	590	-	200	118	-
1	38						08		1104	-		1380	-		276	-
									-							
	31							700	217	-	1000	310	-	300	93	-
	07							370	25	90	"	70	-	630	44	10
	52							630	327	60	"	520	-	370	192	40
							06									
1	78							570	1014	60	1000	1780	-	430	765	40
	22							570	125	40	"	220	-	430	94	60
							04									
	12							700	84	-	1000	120	-	300	36	-
	06							530	31	80	"	60		470	28	20
	25							570	142	50	"	250	-	430	107	50
1	20							700	840	-	"	1200	-	300	360	-
	77							770	592	90	"	770	-	230	177	10
							02									
	35							830	290	50	1000	350	-	170	59	50
1	49							570	849	30	"	1490	-	430	640	70
1	21							530	641	30	"	1210	-	470	568	70
8	35						12		5182	80		8350	-		3167	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ovs.	7 14		Ribbenäs Knapegården	Richard Eriksson	
				åker, mylla på lera	146
				" "	147
				" "	148
				Summa:	
ovs.	4 7		Ribbenäs Södergården	Emma Nilsson	
				åker, mylla på lera	149
				" "	150
				" "	151
				" "	152
				" "	153
				" "	154
				Summa:	
ovs.	1 6		Ribbenäs Wäbjörnsgården	Richard Eriksson	
				åker, mylla på lera	155
				" "	156
				" "	157
				" "	158
				" "	159
				" "	160
				Summa:	
Öst.	3 7		Ribbenäs Nr 2 Lessgården	Sandfrid Hultgren	
				åker, mylla på lera	161
				" "	162
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	54							630	340	20	1000	540	-	370	199	80
	40							600	240	-	"	400	-	400	160	-
	39							570	222	30	"	390	-	430	167	70
1	33								802	50		1330	-		527	50
	32							530	169	60	1000	320	-	470	150	40
	13							670	87	10	"	130	-	330	42	90
	67							700	469	-	"	670	-	300	201	-
	37							670	247	90	"	370	-	330	122	10
	25							670	167	50	"	250	-	330	82	50
	30							470	141	-	"	300	-	530	159	-
2	04								1282	10		2040	-		757	90
	43							300	129	-	1000	430	-	700	301	—
	36							470	169	20	"	360	-	530	190	80
	42							430	180	60	"	420	-	570	239	40
	37							470	173	90	"	370	-	530	196	10
	17							730	124	10	"	170	-	270	45	90
	10							970	97	-	"	100	-	30	3	-
1	85								873	80		1850	—		976	20
1	52							670	1018	40	1000	1520	-	330	501	60
	30							500	150	-	"	300	-	500	150	-
1	82								1168	40		1820	-		651	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	2⁷		Rittenås Kolgården	Verner Pettersson	
				åker, mylla på lera	163
				" "	168
				" "	169
				Summa:	
1/8	2⁶		Do	August Andersson	
				åker, mylla på lera	164
				Summa:	
1/8	2⁵		Do	August Andersson	
				åker, mylla på lera	165
				Summa:	
1/8	2⁴		Do	Ernst David Jansson	
				åker, mylla på lera	166
				Summa:	
3/8	2⁸		Do	Ernst David Jansson	
				åker, mylla på lera	167
				" "	170
				" "	171
				Summa:	

PETTERSONSKA LJUSTR. EFTR. A. SMARS.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48							730	350	40	1000	480	-	270	129	60
	18							700	126	—	"	180	-	300	54	-
	31							770	238	70	"	310	-	230	71	30
	97								715	10		970	-		254	90
	21							700	147	-	1000	210	-	300	63	-
	21								147	-		210	-		63	-
	16							700	112	-	1000	160	-	300	48	-
	16								112	-		160	-		48	-
	15							700	105	-	1000	150	-	300	45	-
	15								105	-		150	-		45	-
	24							800	192	-	1000	240	-	200	48	-
	22							900	198	-	"	220	-	100	22	-
	18							570	102	60	"	180	-	430	77	40
	64								492	60		640	-		147	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Tidavads socken		
ovs.	1¹		Lindkulla	Karl Oskar Lindström	1-18
1/4	3²		Tjölunda Nolgården	Sven Adolf Svensson	19-31
1/48	3⁷		Do	D:o	32
1/24	3⁸		Do	~~Aug.~~ Hugo Anderssons stenhus	33-40
1/24	3⁹		Do	Sven Carlsson	41-51
1/16	3⁵		Do	D:o	52-60
1/16	3⁴		Do	Vilgot Svantesson	61-72
1/4	1²		Tjölunda Mellangården	Axel Adamsson	73
1/3	10³		Brotorp Nolgården	Gustaf Erland Johansson	74-84
	1¹		Brotorps Soldattorp	D:o	85-86
			Ekby socken		
1/8	4³		Ribbenäs Sörgården	Erik Karlsson och Karl August Johansson	87-94
1/32 av	4⁴		Do	D:o	95-98
1/32 av	4⁴		Do	Ernst Larsson	99-103
1/32 av	4⁴		Do	Karl Magnus Karlsson	104-108
1/32 av	4⁴		Do	Ludvig Andersson	109-114
1/32 av	4⁴		Do	Vilgot Svantesson	115-119
1/8	6⁴		Ribbenäs Killegården	Gerda Johansson	120-123
1/8	3³		" Per Persgården	Johan Karlsson	124-126
1/8	3²		Do	Gottfrid och Hilma Fredriksson	127-129
3/16	4⁵		Ribbenäs Sörgården	Johan Emil Persson	130-145
ovs.	7¹⁴		" Knapegården	Richard Eriksson	146-148
ovs	4⁷		" Sörgården	Emma Nilsson	149-154
ovs.	1⁶		" Wäljamsgården	Richard Eriksson	155-160
ovs.	3⁷		" Per Persgården	Sanfrid Hultgren	161-162
1/4	2⁷		" Nolgården	Verner Pettersson	163,168,169
1/8	2⁶		Do	August Andersson	164

Överföres:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	41						14		1944	10		4410	–		2465	90
6	77						39		2717	60		6655	–		3937	50
1	17								456	30		1053	–		596	70
1	16						06		657	40		1112	–		454	60
3	74								2074	40		3661	80		1587	40
4	64						64		2102	10		4612	50		2510	40
5	72						56		2555	90		5463	50		2907	60
	09	✓							60	30		60	30		—	
7	69						21		5287	50		7690	–		2402	50
1	05								546	–		1050	–		504	–
3	23								2450	80		3230	–		779	20
1	01								815	20		1010	–		194	80
1	21								837	70		1210	–		372	30
1	23						01		681	20		1230	–		548	80
1	30						13		811	–		1300	–		489	–
1	45								733	40		1450	–		716	60
4	67								2503	–		4670	–		2167	–
1	93								990	50		1930	–		939	50
1	38						08		1104	–		1380	–		276	–
8	35						12		5182	80		8350	–		3167	20
1	33								802	50		1330	–		527	50
2	04								1282	10		2040	–		757	90
1	85								873	80		1850	–		976	20
1	82								1168	40		1820	–		651	60
	97								715	10		970	–		254	90
	21								147	–		210	–		63	–
70	42					2	34		39500	–		69748	10		30248	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför:	
1/8	2 5		Ribbenäs Nolgården	August Andersson	165
1/8	2 4		Do	Ernst David Jansson	166
3/8	2 8		Do	D:o	167, 170, 171
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
70	42					2	34		39500	-		69748	10		30248	10
	16								112	-		160	-		48	-
	15								105	-		150	-		45	-
	64								492	60		640	-		147	40
71	37					2	34		40209	60		70698	10		30488	50

Tidaholm den 24 februari 1943

Länsstyrelsen

Statens s. k. lantbruksnämnd

P. Samuelsson

Axel Johansson

Biträdande goda män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+55 +3 5 - 9	348	**Sträckan A-B**								
+55 +10 5 - 6	55	Schaktning av lera för öppet ytvattendike m³	35	1.25	43	75				
		Flyttning av stenupplag			20	-				
+10 +3 6 - 9		Putsning av botten och slänter i ytvattendike m	293	0.15	43	95	107	70		
+55 +3 5 - 9		10" betongrör "	348	2.70			939	60		
+55 +24 5 - 6		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-jordens återfyllning m	69	2.10	144	90				
+24 +44 6 - 6		D:o "	20	5:-	100	-				
+44 +3 6 - 9		D:o "	259	2.10	543	90	788	80		
+55 5		Betonggjutning			40	-				
+39 +26 6 , 7 , +16 +3 8 , 9 ,		Brunn typ C, d=0.60 m	4	45:-	180	-	220	-	2056	10
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till-läggas c:a 15 %							308	90
							Summa:		2365	-
+3 +57 9 - 10	154	**Sträckan B-C**								
		10" betongrör m	154	2.70			415	80		
		Grävning, läggning och återfyllning "	154	0.75			115	50		
+57 10		Brunn typ C, d=0.60 m					45	-		
		Putsning av botten och slänter i ytvattendike	154	0.15			23	10	599	40
		Tillägges c:a 15 %							90	60
							Summa:		690	-
+57 +97 10- 12	240	**Sträckan C-D**								
		10" betongrör m	240	2.70			648	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	240	2.10			504	-		
+38+97 12,12		Brunn, typC, d=0.60 m	2	45:-			90	-		
		Putsning av ytvattendike"	240	0.20			48	-	1290	-
		Tillägges c:a 15 %							195	-
							Summa:		1485	-

Överföres:

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+97 +46 12 -15	249	**Sträckan D-E**								
		10" betongrör m	249	2.70			672	30		
+97 +80 12 -13		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	83	1.10	91	30				
+80 +49 13 -14		D:o "	69	2.35	162	15				
+49 +34 14 -15		D:o "	85	1.45	123	25				
+34 +46 15 -15		D:o "	12	5:-	60	-	436	70		
+49 +46 14, 15		Brunn, typC, d=0.60 m	2	45:-			90	-		
+97 +48 12 -15	251	Putsning av ytvattendike m	256	0.15			38	40	1237	40
+5 60 -60	5	Tillägges c:a 15 %							187	60
							Summa:		1425	-
+46 +33 15 -16	89	**Sträckan E-F**								
		12" betongrör m	89	3.90			347	10		
+46 +48 15 -15		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	4	3.50	14	-				
+48 +33 15 -16		D:o "	85	2.70	229	50	243	50		
+33 16		Brunn, typA, d=0.60 m					50	-	640	60
		Tillägges c:a 15 %							99	40
							Summa:		740	-
+33 +30 16 -18	197	**Sträckan F-G**								
		12" betongrör m	197	3.90			768	30		
+33 +74 16 -16		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	41	2.75	112	75				
+32 17 -17		D:o "	32	2.75	88	-				
+32 +30 17 -18		D:o "	98	1.35	132	30				
+74 16 -17		Bergsprängning "	26	9:-	234	-	567	05		
+32 +30 17, 18		Brunn, typA, d=0.60 m	2	50:-			100	-	1435	35
		Tillägges c:a 15 %							214	65
							Summa:		1650	-
+30 +40 18 -21	310	**Sträckan G-H**								
+30 +43 18 -19		12" betongrör m	113	3.90	440	70				
+43 +40 19 -21		10" " "	197	2.70	531	90	972	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	113	1.35	152	55				
		Överföres:			152	55	972	60		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			152	55	972	60		
+43+37+40 19,20,21		D:o m	197	1.05	206	85	359	40		
		Brunn, typ A, d=0.60 m	3	50:-			150	-	1482	-
		Tillägges c:a 15 %							223	-
							Summa:		1705	-
+40 +10 21 -22	70	Sträckan H-J								
		6" tegelrör m	70	1.65			115	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	70	0.65			45	50		
+10 22		Brunn, typ A, d=0.45 m					40	-	201	-
		Tillägges c:a 15 %							29	-
							Summa:		230	-
+48 120-122 +92 120-121 +92 +48 121-122	248	Sträckan B-P-R								
		4" tegelrör m	192	0.85	163	20				
		3" " "	56	0.55	30	80	194	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	192	0.65	124	80				
		D:o "	56	0.50	28	-	152	80		
+8 120		Brunn, typ A, d=0.45 m			40	-				
+92 121		" " " d=0.375 m			35	-	75	-		
+48 122		Stensil					10	-	431	80
		Tillägges c:a 15 %							63	20
							Summa:		495	-
+20 130-131	120	Sträckan P-P 1								
		4" tegelrör m	120	0.85			102	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	120	0.70			84	-		
+20 131		Stensil					10	-	196	-
		Tillägges c:a 15 %							29	-
							Summa:		225	-
+2 25 -27 +48 25 - 26 +48 +2 26 -27 +83 25 -25	202	Sträckan C-C 1								
		8" tegelrör m	148	2.30	340	40				
		6" " "	54	1.65	89	10	429	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	83	0.70	58	10				
					58	10	429	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				58	10	429	50		
+83 +19 25 -26		D:o	m	36	1.60	57	60				
+19 +48 26 -26		D:o	"	29	0.85	24	65				
+48 +2 26 -27		D:o	"	54	1.20	64	80	205	15		
+83+48+2 25,26,27		Brunn, typ A, d=0.45 m		3	40:-			120	-	754	65
		Tillägges c:a 15 %								115	35
								Summa:		870	-
+25 30 -33	325	**Sträckan D-S-T**									
+50 30 -31		9" betongrör	m	150	2.35	352	50				
+50 +32 31 -32		8" tegelrör	"	82	2.30	188	60				
+32 +25 32 -33		6" "	"	93	1.65	153	45	694	55		
+93 30 -30		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	93	0.80	74	40				
+93 +50 30 -31		D:o	"	57	1.00	57	-				
+50 +32 31 -32		D:o	"	82	0.90	73	80				
+32 +25 32 -33		D:o	"	93	0.55	51	15	256	35		
+64+21+50 30,31,31		Brunn, typ A, d=0.60 m		3	50:-	150	-				
+32+25 32,33		" " " d=0.45 m		2	40:-	80	-	230	-	1180	90
		Tillägges c:a 15 %								179	10
								Summa:		1360	-
+24 35 -36	124	**Sträckan S-S**									
		5" tegelrör	m	124	1.15			142	60		
+90 35 -35		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	90	0.70	63	-				
+90 +24 35 -36		D:o	"	34	0.90	30	60	93	60		
+24 36		Brunn, typ A, d=0.45 m						40	-	276	20
		Tillägges c:a 15 %								43	80
								Summa:		320	-
+5 +95 60 -62	290	**Sträckan E-K**									
+5 +96 60 -60		10" betongrör	m	91	2.70	245	70				
+96 +95 60 -62		15" "	"	199	5.75	1144	25	1389	95		
+5 +96 60 -60		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	91	1.30	118	30				
		Överföres:				118	30	1389	95		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			118	30	1389	95		
+96 +50 60 -61		D:o m	54	2.40	129	60				
+50 +55 61 -62		D:o "	105	1.70	178	50				
+55 +95 62 -62		D:o "	40	2.40	96	-	522	40		
+96 60		Brunn, med 15" bräddavlopp, d=0.70 m			50:-					
+95 62		Brunn, typ A, d=0.60 m			50--		100	-		
+5 +96 60 -60		Putsning av ytvattenhdike m	91	0.10			9	10	2021	45
		Tillägges c:a 15 %							303	55
							Summa:		2325	-
+95 +97 62 -64	202	Sträckan K-L								
		10" betongrör m	202	2.70			545	40		
		Grävning, läggning och återfyllning "	202	1.10			222	20		
+12 +97 64, 64		Brunn, typ A, d=0.60 m	2	50:-			100	-	867	60
		Tillägges c:a 15 %							132	40
							Summa:		1000	-
+97 +19 64 -66	122	Sträckan L-M								
		9" betongrör m	122	2.35			286	70		
		Grävning, läggning och återfyllning "	122	0.85			103	70		
+47 +19 65, 66		Brunn, typ A, d=0.60 m	2	50:-			100	-	490	40
		Tillägges c:a 15 %							74	60
							Summa:		565	-
+19 +26 66 -67	107	Sträckan M-N								
		8" tegelrör m	107	2.30			246	10		
		Grävning, läggning och återfyllning "	107	0.75			80	25		
+48 +26 66, 67		Brunn, typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	406	35
		Tillägges c:a 15 %							63	65
							Summa:		470	-
+26 +45 67 -68	119	Sträckan N-O								
		5" tegelrör m	119	1.15			136	85		
		Överföres:					136	85		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					136	85		
+26 +76 67 -67 +88 +45 67 -68	50 57	Grävning, läggning och återfyllning	m 107	0.50	53	50				
+76 +88 67 -67 +45		Bergsprängning	" 12	11:-	132	-	185	50		
68		Brunn, typ A, d=0.45 m					40	-	362	35
		Tillägges c:a 15 %							52	65
							Summa:		415	-
+68 100-106	668	Sträckan K-U-V-X								
+30 100-104		9" betongrör	m 430	2.35	1010	50				
+30 +20 104-105		8" tegelrör	" 90	2.30	207	-				
+20 +25 105 -106		5" "	" 105	1.15	120	75				
+25 +68 106 -106		3" "	" 43	0.55	23	65	1361	90		
+6 100-103		Grävning, läggning och återfyllning	" 306	0.80	244	80				
+6 +30 103-103		D:o	" 24	1.10	26	40				
+30 +70 103-103		D:o	" 40	2.10	84	-				
+70 +97 103-103		D:o	" 27	1.20	32	40				
+97 +30 103-104		D:o	" 33	0.80	26	40				
+30 +20 104-105		D:o	" 90	0.75	67	50				
+20 +25 105-106		D:o	" 105	0.70	73	50				
+25 +68 106-106		D:o	" 43	0.40	17	20	572	20		
+66 +42 +41 100,101,102, +6 +30 103,104		Brunn typ A, d=0.60 m	5	50:-	250	-				
+20 +25 105,106		" " A, d= 0.45 m	2	40:-	80	-				
+68 106		" " A, d=0.375 m	1	35:-	35	-	365	-	2299	10
		Tillägges c:a 15 %							345	90
							Summa:		2645	-
+47 110-110	47	1 Sträckan U-U								
		4" tegelrör	m 47	0.85			39	95		
		Grävning, läggning och återfyllning	" 47	0.45			21	15		
+47 110		Brunn, typ A, d=0.375 m					35	-	96	10
		Tillägges c:a 15 %							13	90
							Summa:		110	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+49 115-115	49	1 Sträckan V-V								
		4" tegelrör m	49	0.85			41	65		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	49	0.45			22	05		
+49 115		Brunn, typ A, d=0.375 m					35	-	98	70
		Tillägges c:a 15 %							16	30
							Summa:		115	-
+97 75 -75	97	1 Sträckan F-F								
		5" tegelrör m	97	1.15			111	55		
+40 75 -75		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	40	0.50	20	-				
+40 +97 75 -75		D:o "	57	0.70	39	90	59	90		
+97 75		Brunn, typ A, d=0.45 m					40	-	211	45
		Tillägges c:a 15 %							33	55
							Summa:		245	--
+77 80 -82	277	1 Sträckan G-G								
+52 80 -81		8" tegelrör m	152	2.30	349	60				
+52 +26 81 -82		5" " "	74	1.15	85	10				
+26 +77 82 -82		4" " "	51	0.85	43	35	478	05		
+4 80 -80		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	4	1.20	4	80				
+4 +52 80 -81		D:o "	148	0.90	133	20				
+52 +26 81 -82		D:o "	74	0.75	55	50				
+26 +77 82 -82		D:o "	51	0.55	28	05	221	55		
+70+52+26 80,81,82		Brunn, typ A, d=0.45 m	3	40:-	120	-				
+77 82		" " " d=0.375 m			35	-	155	-	854	60
		Tillägges c:a 15 %							130	40
							Summa:		985	-
+51 90 -91	151	1 Sträckan H-H								
		8" tegelrör m	151	2.30			347	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	151	0.80			120	80		
+76 90		Brunn typ A, d=0.45 m			40	-				
		Överföres:			40	-	468	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			40	-	468	10		
+51 91		Brunn med 9" intag								
		d=0.45 m			40	-	80	-	548	10
		Tillägges c:a 15 %							81	90
							Summa:		630	-
+49 95 -97	249	Sträckan L-L 1								
+10 95 -96		5" tegelrör m	110	1.15	126	50				
+10 +49 96 -97		4" " "	139	0.85	118	15	244	65		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	110	0.55	60	50				
		D:o "	139	0.65	90	35	150	85		
+10 96		Brunn, typ A, d=0.45 m			40	-				
+49 97		" " " d=0.375 m			35	-	75	-	470	50
		Tillägges c:a 15 %							69	50
							Summa:		540	-
+17 72- 73	117	Sträckan M-M 1								
		5" tegelrör m	117	1.15			134	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	117	0.70			81	90		
+17 73		Brunn, typ A, d=0.45 m					40	-	256	45
		Tillägges c:a 15 %							38	55
							Summa:		295	-
+12 70 -71	112	Sträckan N-N 1								
		3" tegelrör m	112	0.55			61	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	112	0.55			61	60		
+12 71		Brunn typ A, d=0.375 m					35	-	158	20
		Tillägges c:a 15 %							21	80
							Summa:		180	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag								
	348	Sträckan A-B						✓	2365	-
	154	" B-C						✓	690	-
	240	" C-D						✓	1485	-
	249	" D-E						✓	1425	-
	89	" E-F							740	-
	197	" F-G							1650	-
	310	" G-H							1705	-
	70	" H-J							230	-
	248	" B-P-R	1						495	-
	120	" P-P	1						225	-
	202	" C-C						✓	870	-
	325	" D-S-T	1						1360	-
	124	" S-S							320	-
	290	" E-K						✓	2325	-
	202	" K-L							1000	-
	122	" L-M							565	-
	107	" M-N							470	-
	119	" N-O							415	-
	668	" K-U-V-X	1						2645	-
	47	" U-U	1						110	-
	49	" V-V	1						115	-
	97	" P-F	1						245	-
	277	" G-G	1						985	-
	151	" H-H	1						630	-
	249	" L-L	1						540	-
	117	" M-M	1						295	-
	112	" N-N	1						180	-
	5283						Summa:		24080	-

Tidavad den 24 februari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än tre meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Tidavad den 24 februari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tidaholds socken				
23	ans.	1 1	Lindhult				
		Lön	Karl Oskar Lindström	sök			
			Frölunda Nolgården				
17	1/4	3 2	Sven Adolf Svensson	sök			
20	11/40	3 7	Ansamma	sök			
21	1/24	3 8	~~Aug.~~ Andersson Stubbens				
22	1/24	3 9	Sven Carlsson	sök			
19	1/16	3 5	Ansamma	sök			
18	1/16	3 4	Vilgot Svantesson	sök			
			Bratsberg Nolgården				
15	1/3	10 3	Gustav Erland Johansson	sök			
			Bratsbergs nedattorp				
16		1 1	Gustav Erland Johansson	sök			
			Ekby socken				
			Ribbenäs Södergården				
5	1/8	4 3	Erik Karlsson och				
			Karl August Johansson	sök			
6	1/32	av 4 4	Ansamma	sök			
7	1/32	av 4 4	Ernst Larsson				
8	1/32	av 4 4	Karl Magnus Karlsson				
9	1/32	av 4 4	Ludvig Andersson				
10	1/32	av 4 4	Vilgot Svantesson	sök			
11	3/16	4 5	Johan Emil Persson	sök			
12	ans	4 7	Emma Nilsson				
			Ribbenäs Lillegården				
13	1/8	6 4	Gerda Johansson	sök			
			Ribbenäs Per Persgården				
3	1/8	3 3	Johan Karlsson	sök			
2	1/8	3 2	Gottfrid och Hilma Fredriksson				
			Öresjöns				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2465.90						1947.59	8.088	76.78	✓
3937.50						3109.93	12.915	122.61	✓
596.70						471.25	1.957	18.58	
454.60						359.03	1.491	14.15	
1587.40					3236,60	1253.85	5.207	49.43	
2510.40						1982.75	8.234	78.17	✓
2907.60						2296.51	9.537	90.54	✓
2402.50						1897.50	7.880	74.81	✓
504:–						398.04	1.653	15.69	
779.20						615.48	2.556	24.27	
194.80						153.87	0.639	6.07	
372.30						294.02	1.221	11.59	
548.80						433.44	1.800	17.09	
489:–						386.24	1.604	15.23	
716.60						565.88	2.350	22.31	
3167.20						2501.43	10.388	98.62	✓
757.90						598.63	2.486	23.60	
2167:–						1711.61	7.108	67.48	✓
939.50						741.90	3.081	29.25	
276:–						217.92	0.905	8.59	
						21936.87	91.100	864.86	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öncefäit				
4 Arst	3 7	lön ✓	Samuel Hultgren				
			Ribbenäs Knapegården				
14 ars	7 14	lön ✓	Rickard Eriksson	sök			
			Ribbenäs Wäbjörnsgården				
1 ars	1 6	lön ✓	Rickard Eriksson	sök			
			Ribbenäs Valgården				
1/4	2 7	—	Jonas Pettersson	sök			
1/8	2 6	—	August Andersson	sök			
1/8	2 5	—	Lenssamme	sök			
1/8	2 4	—	Ernst Emil Jansson	sök			
3/3	2 8	—	Lenssamme	sök			
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						21 936.87	91 100	864.86	
651.60						514.59	2.137	20.29	
527.50						416.58	1.730	16.42	
976.20						771.04	3.202	30.40	
254.90						201.31	0.836	7.94	
63:—						49.85	0.207	1.96	
48:—						37.81	0.157	1.49	
45:—						35.64	0.148	1.40	
147.40						116.31	0.483	4.59	
3048.50						24080:—	100.000	949.35	

Vidsonden den 24 februari 1943


Statens c. lastbilsinspektion

G. Samuelsson Sven Johansson

Biträdande sakkunnige

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Prölunda Nolgården m. fl. hemman i Tidavads socken samt hemman inom Ribbenäs by i Ekby socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 25 oktober 1941 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1 - 2.5 km nordöst om Tidavads kyrka, inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritning-

ar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J, B-P-R, P-P^1, C-C^1, D-S-T, S-S^1, E-K-L-M-N-O, K-U-V-X, U-U^1, V-V^1, L-L^1, M-M^1, N-N^1, F-F^1, G-G^1 och H-H^1.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava direkt uppmätts. Storleken uppgår till:

vid punkt	6+44	142	hektar,	vid punkt	32+32	5.6	hektar,
	7+26	140	"		T	3.7	"
	8+16	135	"		S^1	1.6	"
	B	130	"		60+96	49.7	"
	C	110	"		100+66	24.2	"
	12+38	100	"		101+42	22.4	"
	D	98	"		102+41	19.7	"
	14+49	86	"		103+6	17.7	"
	E	84	"		U	12.1	"
	F	34	"		V	6.6	"
	17+32	27.1	"		106+25	2.7	"
	G	24.6	"		X	0.7	"

vid punkt 19+43	16.3	hektar,	vid punkt	U¹	3.3	hektar skogsmark
20+37	14.5	"		V¹	1.8	"
H	12.9	"		96+10	2.8	"
J	4.9	"		L¹	1.1	"
P	2.1	"		M¹	1.9	"
R	0.3	"		N¹	0.9	"
P¹	1.3	"		P¹	4.9	"
25+83	8.4	"		80+70	6.2	"
26+48	5.9	"		81+52	4.9	"
C¹	3.8	"		82+26	1.9	"
30+64	9.2	"		O¹	1.0	"
31+21	8.0	"		90+76	8.4	"
S	7.4	"		H¹	8.0	"
K	47.8	"	varav	15	hektar	skogsmark
64+12	18.4	"	"	4	"	"
L	15.2	"	"	4	"	"
65+47	11.7	"	"	4	"	"
M	10.4	"	"	4	"	"
66+48	7.2	"	"	4	"	"
N	6.2	"	"	4	"	"
O	4.0	"	skogsmark			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen A-B-C-D-E- 60+96 har dimensionerats för en avrinning av 0.25 liter pr sekund och hektar. Övriga rörledningar hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning från åker av 1.50 liter pr sekund och hektar för tegelrör och av 1.25 liter pr sekund och hektar för betongrör samt från skogsmark av 0.75 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmän väg. I skrivelse /Bil. 7 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom.

Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 7 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavlopp genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. Rörledningarna genom vägarna skola bekostas av dikningsföretaget. Innan arbetet med vägarnas genomgrävning får ske, skall tillåtelse därtill inhämtas från länsstyrelsen samt vederbörande vägmyndigheter underrättas.

Inga trummor skola ingå i dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom dikningsföretagets utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 24'080 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande som blivande värde och värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtiofem kronor och 73 öre /45:73/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnes för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola rensas så ofta behovet påkallar. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för anläggningskostnaderna.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan

åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tidavad den 24 februari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

G. Samuelsson Alvar Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Frölunda – Ribblenäs
diknings företag av år 1943 i Tidavads och
Ekby *socken* av Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	62	0,50			31	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	0.2	1,50	—	30		
		kroklinje „	7.0	3,00	21	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.47 ha st	151	0.24	36	24		
		ha	71.37	0.78	55	66		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.11 ha st	21	0.05	1	05		
		ha	2.34	0.78	1	82		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m / > 15 m / < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „	0.3	5:-	1	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	—		
		övriga regalark blad st					121	57
		Överföres					152	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				152 57
1941	16–21/10	**Avvägning.**				
1942	28/10	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	5	12,00	60 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr ha* ..... *ha*	73.71	0.50	36 85	
		avvägda punkter ..... *st*	530	0.03	15 90	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	2.8	2,00	5 60	
		i annan mark ..... „		5,00		118 35
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.43 *ha,* ..... *st*	172	0.05	8 60	
		ha	73.71	0.10	7 37	15 97
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	172	0,04		6 88
		Markvärdering:				
1942	2/10	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	4.3	1,50	6 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	302	0,06	18 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	4 147	0,06 0,12	— 24 17 64	52 45
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.1	3:—	3 30	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	5.1	3:50	17 85	21 15
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	15	0.25	3 75	
		..... „				
		..... „				3 75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1941	27/10	*dagar* ..... 3/4 + 3/4	1 1/2	12,00		18 —
1942	14/5	**Dimensionsberäkning,** *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	2.5	6,00	15 —	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2.8	10,00	28 —	43 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	134	0,03	4 02	5 02
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				451 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				451 14
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.0	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *»*	4.3	4,00	17 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			24 08	43 78
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	530	0,01		5 30
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	28	0,30	8 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *»*		0,20		10 40
1942	21/10	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —
1943	24/2	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. allmän väg *»*	3/4	12,00	9 —	
		ang. avdelningsbildning *»*	5/4	12,00	15 —	
						24 —
1942	16/4	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	3/4	12,00		9 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 4 typer *»*	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *»*	1/3	12,00	4 —	
		slamficka ..... *»*		12,00		
						16 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				612 12
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga *regalark* *blad* ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.43 *ha, ägofigurer st*	172	0.07	12 04	
		ha	73.71	0.14	10 31	
		Överföres			29 35	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 35	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % + 22.35			5 58	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	530	0,02	10 60	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	134	0,05	6 70	53 98
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*	1.0	5:–	5 :–	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	4.3	6:–	25 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 75	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	2	3,00	6 –	40 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1 1/3	12,00	16 –	
						16 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 50
		Summa kronor				150 78
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden 15.20 + 11.70			27 –	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 6.25 3 × 2.50			13 75	41 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 3:20 + 4 × 10 = 43:20			43 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. ... *dagar*	14/2	7:–	101 50	144 70
		Summa kronor				186 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				612 12
		Lösen för kopior och avskrifter				150 78
		Övriga förrättningskostnader				186 45
		Summa kronor				949 35

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande ... *häradsrätt.*

Tidaholm *den* 24 febr. 1943

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittna:

.....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

328/45 Komb.

RAPPORT

DIARIE N:r 4483
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB 1948

över verkställd avsyning.

Företag: "Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943",
(namn, socken och län)
Tidavads och Ekby socknar, Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Sven Carlsson, Frölunda Nolgården, Tidavad.
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 28 sept. 1945.

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag 10,960:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 13,870:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1947

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till 1 sept. 1948

Vid förrättningen, som verkställts av assistenten Axel Kedefält

den 10 nov. 1947, har befunnits att detsamma utförts enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av dikessträckorna V - X, U - U^1, V^1 - V^1 och N - N^1, vilka utförts grundare på sätt som med grönt å profilritningarna angivits. Företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 27,267:59 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1,634:47 och i styrelsearvoden kronor 450:--.

Skara den 30 dec. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statens Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

STAMPEL TVÅ KRONOR

(i arbetsplanen bifogad)
godk med den ändring, att täckta ledningarna V - X, U - U^1, V^1 - V^1 och N - N^1 må utföras med de grundare lägen, som å den fastställda profilritningen (blad 3) använts med grön beteckning.

3 ritningar följa

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Till

4484

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB 1948

Undertecknade delägare i "Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943" i Tidavads m.fl. socknar av Skaraborgs län förklara härmed, att vi inte motsätta oss, att nedan angivna dikessträckor göras högst 0,20 meter grundare än den fastställda arbetsplanen angiver och får denna avvikelse icke av oss åberopas som skäl för minskning av våra andelar i kostnaderna för företaget.

Detta medgivande avser följande dikessträckor:

U-V-X. U-U'. V-V'' N-N'.

Frölunda Ribbenås den *9 sept* 1947.

Richard Eriksson *Sanfrid Hultgren*
Vernes Pettersons dödsbo gen. Ragnar Pettersson.
August Andersson gen. Frans Andersson
David Jansson
Karl Lindström

28/9 45

F Ö R T E C K N I N G

över av "Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943" berörda fastigheter vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Ekby socken	
avs.	1 6	Ribbenås Wäbjörnsgården	Rickard Eriksson
1/8	3 2	" Per Persgården	Gottfrid och Hilma Fredriksson
1/8	3 3	" "	Johan Karlsson
Avst.	3 7	" "	Sanfrid Hultgren
1/8	4 3	" Sörgården	Erik Karlsson och Karl August Johansson
1/32	av 4 4	" "	Desamma
1/32	av 4 4	" "	Ernst Larsson
1/32	av 4 4	" "	Karl Magnus Karlsson
1/32	av 4 4	" "	Ludvig Andersson
1/32	av 4 4	" "	Vilgot Svantesson
3/16	4 5	" "	Johan Emil Persson
avs.	4 7	" "	Emma Nilsson
1/8	6 4	" Lillegården	Gerda Johansson
avs.	7 14	" Knapegården	Rickard Eriksson
		Tidavads socken	
1/3	10 3	Brotorp Nolgården	Gustav Erland Johansson
	1 1	Brotorps soldattorp	Densamme
1/4	3 2	Frölunda Nolgården	Sven Adolf Svensson
1/16	3 4	" "	Vilgot Svantesson
1/16	3 5	" "	Sven Carlsson
11/48	3 7	" "	Sven Adolf Svensson
1/24	3 8	" "	Aug. Anderssons stbh.
1/24	3 9	" "	Sven Carlsson
avs.	1 1	Lindhult	Karl Oskar Lindström

Skara den 16 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

1946 den 22 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Frölunda - Ribbenäs dikningsföretag av år 1943 i Tidavads och Ekby socknar av Skaraborgs län.

Lån 13.870 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 september 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman		Mantal	Registernummer	Ägare
Ekby socken				
Ribbenäs	Vübjörnsgården	avs.	1[6]	Rickard Eriksson
"	Per Persgården	1/8	3[2]	Gottfrid och Hilma Fredriksson
"	" "	1/8	3[3]	Johan Karlsson
"	" "	avst.	3[7]	Sanfrid Hultgren
"	Sörgården	1/8	4[3]	Erik Karlsson och Karl August Johansson
"	"	1/32	av 4[4]	Desamma
"	"	1/32	av 4[4]	Ernst Larsson
"	"	1/32	av 4[4]	Karl Magnus Karlsson
"	"	1/32	av 4[4]	Ludvig Andersson
"	"	1/32	av 4[4]	Vilgot Svantesson
"	"	3/16	4[5]	Johan Emil Persson
"	"	avs.	4[7]	Emma Nilsson
"	Lillegården	1/8	6[4]	Gerda Johansson
"	Knapegården	avs.	7[14]	Rickard Eriksson
Tidavads socken				
Brotorp	Nolgården	1/3	10[3]	Gustav Erland Johansson
"	soldattorp		1[1]	Densamme
Frölunda	Nolgården	1/4	3[2]	Sven Adolf Svensson
"	"	1/16	3[4]	Vilgot Svantesson
"	"	1/16	3[5]	Sven Carlsson
"	"	11/48	3[7]	Sven Adolf Svensson
"	"	1/24	3[8]	Aug. Anderssons stbh.

Frölunda Nolgården	1/24	3^{9}	·Sven Carlsson
Lindhult	avs.	1^{1}	·Karl Oskar Lindström

Stockholm den 22 januari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

328
45

31057

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1945

BEVIS

över verkställd besiktning av Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943 i Tidavads och Ekby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 28 sept 1945

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.960

Lån från statens avdikningslånefond „ 13.870

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1947

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Sven Carlsson

Adress: Frölunda pr Tidavad

Vid av undertecknad den 14 juli 1945 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i en omfattning som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en kostnad av cirka 10.150 kronor eller omkring 40 procent avdet till 25.098:30 kronor fastställda kostnadsbeloppet.



Stämpel 2:- kr.

Skara den 18 december 1945.

Ernst Öfverholm.
eo. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.
EFTR. – SKARA
437144

DIARIE N:r 31056
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1945

R 4*0978

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande 262/45

ifråga om statsunderstöd till

Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943

i Tidavads och Ekby socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid talbetes utförande
Stockholm den 28 sept. 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten:

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943" i Tidavads och Ekby socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 1 - 2.5 km nordöst om Tidavads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 24 februari 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/ vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägingenjören som erhållit närmare uppgifter härom, har godkänt de föreslagna anordningarna /Bil. 7 a - b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 24 februari 1943 med företagets delägare /Bil. IV a/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt av föreningsskrivelse /Bil. IV b/ hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av

desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 10.960 kronor från statens avdikningsanslag och 13.870 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att synerättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 16 juli 1943.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad		24.080:-
Förrättningskostnad:		
Kostnad för synförrättningen	949:35	
" " utredningen angående statsunderstöd	68:95	1.018:30
	Summa kronor:	25.098:30

Skara den 16 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 25.098 kronor 30 öre varav å bidragarnas andel 24.638 kronor 74 öre

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget har kostnaden i överensstämmelse med av lantbruksingenjören S. Hallin uppgiven verklig kostnad beräknats till 27.267 kronor 59 öre.

Stockholm den 20 oktober 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Fossman

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 24 februari 1943 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Frölunda m.fl. fastigheter inom Tidavads och Ekby socknar av Skaraborgs län /Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 14 maj 1943.

Erik T:son Uggla.

t. f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

6

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Frölunda-Ribbenås diknings- företag av år 1943

i Tidavads och Ekby socknar

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 71.37 har

Äng och odlingsmark „

Annan duglig mark „

Tillsammans 71.37 har

Markens blivande värde i medeltal 990 kronor pr har

„ „ „ högst 1000 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 30488:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 24080:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 24 febr. 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Sven Carlsson,

Adress: Frölunda, Tidavad.

Anm.:

Skara den 22 maj 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943 i Tidavads och Ekby socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Sven Carlsson, Frölunda,

Karl Lindström, Lindhult,

Rickard Eriksson, Fredriksdal,

Gustav Johansson, Brotorp,

Vilgot Svantesson, Frölunda,

Karl Johansson, Ribbenås Sörgården, jämväl såsom ombud för Erik Karlsson,

Karl Magnus Karlsson, Ribbenås,

Johan Emil Persson, Ribbenås,

Gustav Johansson såsom ombud för Johan Karlsson, Per Persgården,

Gottfrid Fredriksson, Per Persgården, jämväl såsom ombud för Hilma Fredriksson,

Frans Andersson såsom ombud för August Andersson, Nolgården,

Verner Pettersson, Nolgården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Gustav Johansson, Brotorp, och Sven Carlsson, Frölunda.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Sven Carlsson, Frölunda, Tidavad, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Gustav

Johansson, Brotorp, och Gustav Johansson, Ribbenås. Till styrelse-suppleant valdes Frans Andersson, Ribbenås.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl Lindström, Lindhult, och Rickard Eriksson, Fredriksdal. Till revisors-suppleant valdes Vilgot Svantesson, Frölunda.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Karl Lindström, ägare av Lindhult 1^{1},

Sven Carlsson, ägare av Frölunda Nolgården 3^{5} och 3^{9},

Vilgot Svantesson, ägare av Frölunda Nolgården 3^{4},

Gustav Erland Johansson, ägare av Brotorp Nolgården 10^{3} och Brotorps soldattorp 1^{1},

Erik Karlsson och Karl August Johansson, ägare av Ribbenås Sörgården 4^{3} och 1/32 mtl av 4^{4},

Karl Magnus Karlsson, ägare av 1/32 mtl Ribbenås Sörgården av 4^{4},

Vilgot Svantesson, ägare av 1/32 mtl Ribbenås Sörgården av 4^{4},

Johan Emil Persson, ägare av Ribbenås Sörgården 4^{5},

Johan Karlsson, ägare av Ribbenås Per Persgården 3^{3},

Gottfrid och Hilma Fredriksson, ägare av Ribbenås Per Persgården 3^{2},

Rickard Eriksson, ägare av Ribbenås Wäbjörnsgården 1^{6} och Ribbenås Knapegården 7^{14}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Tidavad den 24 februari 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Sven Carlsson

Gust. Johansson

Bilaga IV b.

FÖRENING.

Undertecknade delägare i Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943 inom Tidavads och Ekby socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörnade av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ribbenås den 11. 3. 1943.

Sven Svensson

Emma Nilsson

Ludvig Andersson

Ernst Larsson

August Anderssons stbh. Artur Andersson enl. fullm. Bil. IVc-d.

S. Hultgren

Gerda Johansson

Bevittnas:

Sven Carlsson

Gustav Johansson

//

Bilaga IV c.

F U L L M A K T

för Artur Andersson, Nolgården, Frölunda, att till min andel i kostnaderna för "Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943" i Tidavads och Ekby socknar av Skaraborgs län söka lån från statens avdikningslånefond.

Ribbenås den 29 mars 1943.

Hulda Ekström

Bevittnas:

Erik Karlsson Ernst Johansson

Bilaga IV d.

F U L L M A K T

för Artur Andersson, Nolgården, Frölunda, att till min andel i kostnaderna för "Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943" i Tidavads och Ekby socknar av Skaraborgs län söka lån från statens avdikningslånefond.

Frölunda den 29 mars 1943.

Karl Andersson

Bevittnas:

Sven Svantesson Gustav Svantesson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

Hela företaget:	
Båtnad	30.488:50
Kostnad	25.098:30
Relativ kostnad	0.82
Bidrag i % av kostnaden	43.70
Beräknat bidrag	10.967:96
BIDRAG utgår med	10.960:-
Lånesökandenas andel:	
i procent	98.169
i båtnad	29.930:20
i kostnad	24.638:74
i bidrag	10.759:31
Beräknat lånebelopp	13.879:43
LÅN utgår med	13.870:-

Skara den 16 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	71.37		71.37	25.098:30	30.488:50	0.82
		Lånesökandenas andel.				
	69.24		69.24	24.638:74	29.930:20	

Skara den 16 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Tidavads socken.							
avs.	1[1]		Lindhult	Karl Oskar Lindström	4	41			4	41
1/4	3[2]		Frölunda Nolgården	Sven Adolf Svensson	6	77			6	77
11/48	3[7]		"	Densamme	1	17			1	17
1/24	3[8]		"	Aug. Anderssons stbh.	1	16			1	16
1/24	3[9]		"	Sven Carlsson	3	74			3	74
1/16	3[5]		"	Densamme	4	64			4	64
1/16	3[4]		"	Vilgot Svantesson	5	72			5	72
1/3	10[3]		Brotorp Nolgården	Gustav Erland Johansson	7	69			7	69
	1[1]		Brotorps soldattorp	Densamme	1	05			1	05
			Ekby socken.							
1/8	4[3]		Ribbenås Sörgården	Erik Karlsson och Karl August Johansson	3	23			3	23
1/32	av4[4]		"	Desamma	1	01			1	01
1/32	av4[4]		"	Ernst Larsson	1	21			1	21
1/32	av4[4]		"	Karl Magnus Karlsson	1	23			1	23
1/32	av4[4]		"	Ludvig Andersson	1	30			1	30
1/32	av4[4]		"	Vilgot Svantesson	1	45			1	45
3/16	4[5]		"	Johan Emil Persson	8	35			8	35
avs.	4[7]		"	Emma Nilsson	2	04			2	04
1/8	6[4]		Ribbenås Lillegården	Gerda Johansson	4	67			4	67
1/8	3[3]		Ribbenås Per Persgården	Johan Karlsson	1	93			1	93
1/8	3[2]		"	Gottfrid och Hilma Fredriksson	1	38			1	38
Avst.	3[7]		"	Sanfrid Hultgren	1	82			1	82
avs.	7[14]		Ribbenås Knapegården	Rickard Eriksson	1	33			1	33
avs.	1[6]		" Väbjörnsgården	Densamme	1	85			1	85
1/4	2[7]		" Nolgården	Verner Pettersson	-	97			-	97
1/8	2[6]		"	August Andersson	-	21			-	21
1/8	2[5]		"	Densamme	-	16			-	16
				Överföres:	70	49			70	49

2.465	90	1.947	59	76	78	5	58	2.029	95	0.82	43.70	886	44	1.142	73
3.937	50	3.109	93	122	61	8	91	3.241	45			1.415	48	1.824	72
596	70	471	25	18	58	1	35	491	18			214	49	276	50
454	60	359	03	14	15	1	03	374	21			163	41	210	66
1.587	40	1.253	85	49	43	3	59	1.306	87			570	69	735	68
2.510	40	1.982	75	78	17	5	68	2.066	60			902	45	1.163	36
2.907	60	2.296	51	90	54	6	58	2.393	63			1.045	25	1.347	45
2.402	50	1.897	50	74	81	5	43	1.977	74			863	65	1.113	34
504	-	398	04	15	69	1	14	414	87			181	17	233	55
779	20	615	48	24	27	1	76	641	51			280	14	361	13
194	80	153	87	6	07		44	160	38			70	03	90	28
372	30	294	02	11	59		84	306	45			133	82	172	51
548	80	433	44	17	09	1	24	451	77			197	28	254	32
489	-	386	24	15	23	1	11	402	58			175	80	226	62
716	60	565	88	22	31	1	62	589	81			257	56	332	02
3.167	20	2.501	43	98	62	7	16	2.607	21			1.138	52	1.467	69
757	90	598	63	23	60	1	71	623	94			272	46	351	24
2.167	-	1.711	61	67	48	4	90	1.783	99			779	04	1.004	27
939	50	741	90	29	25	2	13	773	28			337	68	435	31
276	-	217	92	8	59	-	62	227	13			99	19	127	86
651	60	514	59	20	29	1	47	536	35			234	21	301	93
527	50	416	58	16	42	1	19	434	19			189	61	244	43
976	20	771	04	30	40	2	21	803	65			350	94	452	40
254	90	201	31	7	94	-	58	209	83			91	63	--	-
63	-	49	85	1	96	-	14	51	95			22	69	--	-
48	-	37	81	1	49	-	11	39	41			17	21	--	-
30.296	10	23.928	05	943	46	68	52	24.939	93			10.890	84	13.870	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SPARA

403147

				Överfört:	70	49			70	49
1/8	2^{4}		Ribbenås Nolgården	Ernst David Jansson	-	15			-	15
3/9	2^{8}		"	Densamme	-	64			-	64
				Summa:	71	28			71	28

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
30.296	10	23.928	05	943	36	68	52	24.939	93	0.82	43.70	10.890	84	13.870	-
45	-	35	64	1	40	-	10	37	14			16	22	--	-
147	40	116	31	4	59	-	33	121	23			52	94	--	-
30.488	50	24.080	-	949	35	68	95	25.098	30			10.960	-	13.870	-

Skara den 16 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Frölunda-Ribbenås dikningsföretag av år 1943" i Tidavads och Ekby socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell utvisande varje särskild delägares andel		15:50
Avskrift av betänkandet med bilagor	18 sidor à 0:55 kr	9:90
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fstigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	68:95

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 16 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid 1 - 18, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

