



Akt nr:

R-E1a-0984

AU\$R-E1a-0984

Ser. E XIII komb

~~1245~~

R 2*0984

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

Handlingar angående
Holmens dikningsföretag av år 1943
i Grolanda socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1943 av **DIARIE Nr 8799**
Ernst Öfverholm **K. LANTBRUKSSTYRELSEN**
Statens e. lantbruksingenjör. **30 MRS 1948**

302/45

Kungl. Lantbruksstyrelsen.
Sj. kontor. inläggs i synhandling.

Till meddelande att Holmens
dikningsföretag i Grotunda socken
Skaraborgs Län ej kommer att full-
följas och kommer dä ej att begagna
sig av beviljade statshidraget.

FÖREDRAGET

DEN 8 APR 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

Holmen den 28/3 1949

Antagning
Göte Nilz

Underskrift

LANTBRUKSSTYRELSEN

29 MRS 1949

DIARIE Nr J1665

SAK Nr

BREVKORT

CARTE POSTALE

LANTBRUKSSTYRELSEN

29 MRS. 1949

DIARIE Nr

SAK Nr



28 3.

49

*

H
Lantbruksstyrelsen

Post. 16307

Stockholm 16

Protoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad utdikning av mark tillhö-
rande Holmens gård i Grolanda socken av
Skaraborgs län.

Den 10 november 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10 hos lantbrukaren Göthe
Nitz, Holmens gård , varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Hjalmar Petersson, Simonstorp, Grolanda, och
Oscar Jonsson, Bragnum Storegården, Floby,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Göthe Nitz, Holmens gård,

såsom övriga sakägare:

Frans Andersson, Ebbarp,

Gunnar Lindberg, Ebbarp, såsom ombud för Hilmer Blank, Ebbarp,
enl. fullm. /Bil. 4 /,

Göran Svensson, Nycklaberget,

Vägmästare Sixten Persson såsom ombud för Skaraborgs läns mellersta
vägdistrikt.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Frans Andersson yrkade att avloppsdiket skulle förläggas utefter landsvägen och sedan följa gränsen mellan hans och Blanks marker.

§ 5.

Frans Andersson, född år 1868, omtalade att landsvägstrumman, som beröres av förrättningen, är - åtminstone i det närmaste - 100 år gammal.

Vägmästare Persson yrkade en bankett mellan avloppsdiket och landsvägen.

Det överenskoms att dikningsföretaget skall bekosta materialet till den nya landsvägstrumman och att vägdistriktet skall bekosta arbetet med anläggandet av densamma.

§ 6.

Meddelades att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle gäldas med 8 kronor per dagsverke.


§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synhemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 15 januari 1943 klockan 10.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagensprotokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör


.....


.....

Biträdande gode män

Den 15 januari 1943.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Göthe Nitz, Holmens gård,

Frans Andersson, Ebbarp,

Gunnar Lindberg, Ebbarp, såsom ombud för Hilmer Blank, Ebbarp,

Göran Svensson, Nycklaberget.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren Göthe Nitz, Holmens gård, Grolanda. ~~(åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.)~~

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Statens e. lantbruksingenjör.

Arnar Jansson *Hj. Petersson*

Biträdande gode män.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Holmens gård i Grolanda socken av Skaraborgs län län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Slutar

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Lantbrukare Göthe Nitz

adress Holmens gård, Grolanda.

pr Grolanda

Telefon: Grolandaby 47.

Holmens gård

8 maj 1942

den

19

Bevitnas:

Aspid Larsson

Mimmi Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Nycklaberget

Herr Göran Svensson

Ebbarp

Herr Lindberg

Ebbarp

Herr Frans Andersson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET



Förordnande.

extra Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 maj 194².

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.


Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Göthe Nitz, Holmens gård, tisdagen den 10 november 1942 klockan 10, för torrläggning av mark tillhörande Holmens gård i Grolanda socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 27 oktober 1942 till:

Skiftesgodemannen Hjalmar Pettersson, Simonstorp, Grolanda,
 Skiftesgodemannen Oscar Jonsson, Bragnum Storegården, Floby,
 Göthe Nitz, Holmens gård, Grolanda,
 Frans Andersson, Ebbarp, Grolanda,
 Hilmer Blank, Ebbarp, Grolanda,
 Göran Svensson, Nycklaberget, Grolanda,
 Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns mellagersta vägdistrikt
 godsägare Georg Ericson, Hanaskede, Axvall.

Skara den 27 oktober 1942.


 Statens e. lantbruksingenjör.

15.-
 2.40
 17.40
 3 km anslut
 12 km anslut.
 9.60
 17.40
 24.60
 42

Fyllmakt för Gunnar Lindberg
 Ekarp att vid sammanträde i Holmen
 Golaude den 10. November 1942 angående
 föreläggning av marker tillhörande Holmen
 m. fl. hemman, min talan för och
 min köstätt utöva

Ekarp Golaude den 9. November 1942

Hilmer Blank

Bevitthas av:

H. P. Petersen

Martin Ahl

Vägingenjören i Skaraborgs län,
Mariestad.

Beträffande: Holmens dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Holmens gård i Grolanda socken av Skaraborgs län beröres allmänna vägen Floby - Kinneved. En vid Ebbarp belägen gammal stentrumma ligger för grunt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är trumman dessutom för kort. I samband med dikningsföretagets utförande föreslås cirka 90 cm djupare än den befintliga stentrumman en trumma av betongkulvertar /inre diam. = 0.50 meter/.

Vattensamlingsområde: cirka 100 hektar, huvudsakligen skogsmark och mossar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 15 december 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.


Till Statens e. Lantbruksingeniör E. Öfverholm,

S k a r a.

Beträffande Holmens dikningsföretag av år 1943.

De av Eder föreslagna anordningarna för vattengenomlopp genom allmänna vägen Floby - Kinneved vid Ebbarp godkännes. Innan arbetet med trumman får påbörjas, skall tillstånd till vägens genomgrävande i god tid inhämtas från länsstyrelsen samt vederbörande vägmyndighet därom underrättas.

Mariestad den 18 december 1942.


A. Westgren.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{4}$	1^3		<u>Enslunda</u> Åbörp	<u>Frans Andersson</u> betesmark " <u>Summa:</u>	1 2
$\frac{1}{4}$	1^2		Åbörp	<u>Hilmer Blank</u> äker, mylla på sand " " betesmark " " högländ mark våg " äker, matjord. stent. " " " " " " <u>Summa:</u>	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
$\frac{1}{32}$	1^2		Väddholmen	<u>Göran Svensson</u> betesmark " " <u>Summa:</u>	18 19 20

[illegible]

Ägöförens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmansstal
6	5	4	3	2	1
	<i>Gäthe Nitz</i> äker, matjord 21 " " 22 " " 23 " " 24 impediment 25 äker, matjord 26 " " 27 " " 28 odlingsmark 29 äker, matjord 30 " " 31 " " 32 " " 33 " " 34 impediment 35 äker, matjord 36 " " 37 " " 38 " " 39 " " 40 " " 41 " " 42 " " 43 " " 44 " " 45 betesmark 46 " 47 " 48 <i>Överfäres:</i>	<i>Halmen</i>		<i>1'</i>	<i>1/4</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
41								150	61	50	800	328	—	650	266	50
62								150	93	—	"	496	—	"	403	—
63								170	107	10	"	504	—	630	396	90
28								250	70	—	"	224	—	550	154	—
						01		—			—			—		
20								340	68	—	800	160	—	460	92	—
18								220	39	60	"	144	—	580	104	40
17								190	32	30	"	136	—	610	103	70
		13						210	27	30	500	65	—	290	37	70
31								170	52	70	800	248	—	630	195	30
20								"	34	—	"	160	—	"	126	—
13								190	24	70	"	104	—	610	79	30
19								250	47	50	"	152	—	550	104	50
18								340	61	20	"	144	—	460	82	80
						05		—			—			—		
103								190	195	70	800	824	—	610	638	30
16								"	30	40	"	128	—	"	97	60
17								170	28	90	"	136	—	630	107	10
13								"	22	10	"	104	—	"	81	90
13								150	19	50	"	104	—	650	84	50
14								170	23	80	"	112	—	630	88	20
13								"	22	10	"	104	—	"	81	90
16								220	35	20	"	128	—	580	92	80
34								"	74	80	"	272	—	"	197	20
25								"	55	—	"	200	—	"	145	—
				13				380	49	40	600	78	—	220	28	60
				10				220	22	—	"	60	—	380	38	—
				07				300	21	—	"	42	—	300	21	—
614	13	30		06					1318	80		5157	—		3838	20

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmansstal
6	5	4	3	2	1
	<i>Önåfält:</i>				
49	<i>betesmark</i>				
50	<i>"</i>				
51	<i>"</i>				
52	<i>"</i>				
53	<i>"</i>				
54	<i>betesvall</i>				
55	<i>impediment</i>				
56	<i>åker, matjord</i>				
57	<i>"</i>				
58	<i>"</i>				
59	<i>"</i>				
60	<i>"</i>				
61	<i>"</i>				
62	<i>"</i>				
63	<i>"</i>				
64	<i>"</i>				
65	<i>impediment</i>				
66	<i>"</i>				
67	<i>åker, matjord</i>				
68	<i>"</i>				
69	<i>"</i>				
70	<i>"</i>				
71	<i>"</i>				
72	<i>"</i>				
73	<i>"</i>				
74	<i>"</i>				
75	<i>"</i>				
76	<i>"</i>				
	<i>stubb.</i>				
	<i>Önåfält:</i>				

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde				
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur			
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre		
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16			
6	14		13		30		06		13	880		51	57	—		3838	20	
					19			300	52	—	600	11	4	—	300	52	—	
					15			350	52	50	"	90	—	250		37	50	
					17			380	64	60	"	102	—	220		37	40	
					13			350	45	50	"	78	—	250		32	50	
					02			330	6	60	"	12	—	270		5	40	
1	42							220	31	240	800	11	36	—	580		823	60
							07	—			—			—				
	15							230	34	50	800	12	0	—	570		85	50
	22							210	46	20	"	176	—	590		129	80	
	39							210	81	90	"	312	—	"		230	10	
	31							"	65	10	"	248	—	"		182	90	
	26							230	59	80	"	208	—	570		148	20	
	23							210	48	30	"	184	—	590		135	70	
	18							"	37	80	"	144	—	"		106	20	
	16							"	33	60	"	128	—	"		94	—	
	26							410	106	60	"	208	—	390		101	40	
							08	—			—			—				
							31	—			—			—				
	37							250	92	50	800	29	6	—	550		203	50
	23							350	80	50	"	184	—	450		103	50	
	22							230	50	60	"	176	—	570		125	40	
	21							"	48	30	"	168	—	"		119	70	
	25							210	52	50	"	200	—	590		147	50	
	18							"	37	80	"	144	—	"		106	20	
	22							"	46	20	"	176	—	"		129	80	
	22							230	50	60	"	176	—	570		125	40	
	20							"	46	—	"	160	—	"		114	—	
	21							200	42	—	600	12	6	—	400		84	—
12	03		13		96		52		29	18	20		102	23	—		730	480

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i> åker, matjord stenk. 77 " " " 78 " " " 79 " " " 80 <u>Summa:</u>	
			<u>Sammandrag</u>		
$\frac{1}{4}$	1^3		Åbörp	Frans Andersson	
$\frac{1}{4}$	1^2		Åbörp	Hilmer Blank	
$\frac{1}{32}$	1^2		Vårdhalmen	Göran Svensson	
$\frac{1}{4}$	1^1		Halmen	Gyöthe Witz	
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1203	13	96	52	291820	10223 -	730480										
50				250	125 -	600	300 -	350	175 -							
16				210	3360	"	96 -	390	6240							
17				250	4250	800	136 -	550	9350							
20				"	50 -	"	160 -	"	110 -							
1306	13	96	52	316930	10915 -	774570										
			59	5830	177 -	11870										
139		291	51	116570	1903 -	73730										
		51		14250	204 -	6150										
1306	13	96	52	316930	10915 -	774570										
1445	13	497	103	453580	13199 -	866320										

Holmen den 15 januari 1943

[Signature]

Statens s. lantbruksskolan

Oscar Jonsson, Hj. Rönner

Biljardlande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
100 - 101 0 - 7	+82 906	<u>Sträckan A-B</u> Schaktning av: torvj. med sten och block m ³ torvjord " 8" betongrör m Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m D:o D:o m Nuvarande diket bibehålles oförändrat såsom ytvatten- dike. Schaktning av torvjord m ³ Brunn med 18" intag d = 0.70 m Brunn typ C, d = 0.45 m Betonggjutning vid rör- inlopp Trumma av betongkulvertar, d = 0.50 m, /arbetet bekos- tas av vederbörande vägdi- strikt/ Rörtrumma typ C, d = 18" För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 % Ersättning för intrång av jordupplag till ägaren av Äbbarp 1 ² till ägaren av Äbbarp 1 ³ till ägaren av Holmen 1 ¹ Ersättning för försvårad överkörsel, till ägaren av Äbbarp 1 ³	120 85 660 177 483 145 6	225 0.65 2:- 1.20 2:- 0.65 15.50	270 - 55 25 212 40 966 - 55 - 35 - 93 - 55 -	325 25 1320 - 212 40 1178 40 94 25 90 - 35 - 148 -	3190 90 3 60 8 70 11 60 23 90 40 - 63 90			
+6 +66 0 - 6 +6 +83 0 - 1 +83 +66 1 - 6 +6 +66 0 - 6 +6 0 4 +66 6 +6 0 - 0 +81 1										
Summa:									3735	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+24 +93 7 -13	669	<u>Sträckan B-C-D</u> Schaktning av: torvjord m ³	1170	0.65	760	50				
		" med träd och rötter"	740	0.80	592	-				
		" med sten och block "	95	225	213	75				
		pinnmo	90	3.50	315	-	1881	25		
+8 11		Rörtrumma typ C, d = 15"					45	-	1926	25
		Tillägges c:a 15 %							291	15
		Ersättning för intrång av jordupplag								
		till ägaren av Holmen L ¹							167	60
							Summa:		2385	-
+21 20 - 23	321	<u>Sträckan B-E</u>								
+77 20 - 21		9" betongrör m	177	2.35	415	95				
+77 +21 21 - 23		6" tegelrör "	144	1.65	237	60	653	55		
+25 20 - 20		Grävning, läggning och återfyllning m	25	0.85	21	25				
+25 +80 20 - 20		D:o "	55	1.00	55	-				
+80 +77 20 - 21		D:o "	97	0.85	82	45				
+77 +21 21 - 23		D:o "	144	0.55	79	20	237	90		
+25 20 - 20	25									
+80 +77 20 - 21	97	Rustbädd av träd m	122	0.60	73	20				
+77 +21 21 - 23		D:o "	144	0.50	72	-	145	20		
20		Fabriksgjutet rörlednings- öga av betong på trärust					20	-		
+77 21		Brunn A, d = 0,60 m			50	-				
+21 23		" " d = 0.45 m			40	-	90	-	1146	65
		Tillägges c:a 15 %							173	35
							Summa:		1320	-
+18 30 - 32	218	<u>Sträckan C-F</u>								
+18 30 - 31		6" tegelrör m	100	1.65	165	-				
+18 31 - 32		4" " "	118	0.85	100	30	265	30		
30 - 31		Grävning, läggning och återfyllning m	100	0.75	75	-				
+80 31 - 31		D:o "	80	0.65	52	-				
+80 +18 31 - 32		D:o "	38	0.90	34	20	161	20		
		Överföres:					426	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					426	50		
30 - 31 +80		Rustbädd av trä m	100	0.50	50	-				
31 - 31		D:o "	80	0.40	32	-	82	-		
30		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong på trärust					15	-		
31, -32 +18		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-			80	-	603	50
		Tillägges c:a 15 %							91	50
							Summa:		695	-
		<u>Sammandrag</u>								
906		Sträckan A-B							3735	-
669		" B-C-D							2385	-
321		" B-E							1320	-
218		" C-F							695	-
2114							Summa:		8135	-

Holmen den 15 januari 1943


 Statens o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas

Påutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledningarna skola läggas på trärust, om grunden utgöres av dy- eller mossjord,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betonströr i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörinlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,


att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.



Holmen den 15 januari 1943.


[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

Konstruktionslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lyslanda socken</u>				
1/4	1 ³	-	Äbbarp				
			Frans Andersson				
1/4	1 ²	läu	Äbbarp				
			Hilmer Blunk				
1/32	1 ²	-	Väddholmen				
			Göran Lennsson				
1/4	1 ¹	läu	Holmen				
			Göthe Nitz	sök			
						<u>Summa:</u>	

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
mark tillhörande Holmen i Grolanda soc-
ken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 28 maj 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 4.5 km öster om Grolanda kyrka, inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med en blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppet avloppsdike samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar be-
tecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-E och C-F.

3. Plankarta, profil- och sektionsritning.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan ange markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen har upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt	O	100 hektar,	vid punkt	E	9.5 hektar
	B	63 "		31	3.6 "
	21+77	18 "		F	2.2 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 0.75 liter per sekund och hektar för ledningen B-E /huvudsakligen från skogsmark och mossar/ samt av 1.25 liter per sekund och hektar för ledningen C-F. Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen O+6 - 6+66 har dimensionerats för en avrinning av 0.15 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Floby - Kinneved. I skrivelse /Bil. 5a/ till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 5b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavlopp genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den di-
kande. Rören till den nya trumman skola bekostas av dikningsföretaget arbetet med trummans utförande av Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt. Innan arbetet får påbörjas skall vägstyrelsens ordförande därom underrättas och länsstyrelsens tillstånd till vägens avstängande inhämtas.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av trummor vid 1+83 och 11+8.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå för försvårad överkörsel

till ägaren av Äbbarp 1 ³ med		40:-
--	--	------

för intrång av jordupplag:

till ägaren av Äbbarp 1 ² med	3.60	
" " " Äbbarp 1 ³ "	8.70	
" " " Holmen 1 ¹ "	<u>179.20</u>	<u>191.50</u>

Summa kronor 231:50

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 8.135 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöves avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan arbetet påbörjas,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att ras och förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1946 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola således rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas

minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågakommande utförande.

Underhållet av broar och trummor skall även i framtiden åvila den eller dem som hava att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar eller trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman, vilken det bland annat åligger att föra räkenskaper över företagets kostnader och redovisa dessa samt att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Holmens dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nadsstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och

skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Holmen den 15 januari 1943.


Statens o. lantbruksingenjör.


Oskar Forsman.


H. K. Petersen.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Holmens diknings företag*
av år 1943 i *Ystad*

socken av *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	7	0,50	3 50		3 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	1.3	1,50	1 95			
		krokinje "	2.5	3,00	7 50			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	1.7	6,00	10 20			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha st	55 024		13 20			
		ha	1445 078		11 27			
		äng och odlingsmark, medelareal ha st	17 018		3 06			
		ha	510 058		2 96			
		annan mark och impediment, medelareal ha st	8 005		- 40			
		ha	103 078		- 80			
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0.40	11,-	4 40			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4 -			
		blad						
		övriga regalarck						
		blad st						59 24
		Överföres						63 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				63 24
1942	14-15/7	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr ha	20.58	0.50	10 29	
		avvägda punkter	190	0.03	5 70	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.3	2,00	- 60	
		i annan mark		5,00		40 59
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.26 ha, ...	80	0.05	4 -	
		ha	20.58	0.10	2 06	6 06
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	80	0,04		3 20
1942	10/11	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1.1	1,50	1 65	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	144	0,06	8 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	72	0,12	8 64	28 93
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.4	3:-	1 20	
		2) befintligt avlopp eller vall	1.7	3.50	5 95	7 15
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	26	25	6 50	
		"				6 50
		"	1	3,00		3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1942	18/7 16/12	dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	53	0,03	1 59	2 59
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				197 76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19776
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0.4	2,50	1 -	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.7	4,00	680	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			813	1593
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	190	0,01		190
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	4	0,30	120	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		320
1942 19/11	1943 15/1	Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	13/4	12,00		21 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. allmän väg		12,00		
		 " 1/2		12,00	6 -	
		 " 1/4		12,00		6 -
1942 27/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, bruun (A.C. inlag)	3/4	12,00	9 -	
		inlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 -	
		slamficka		12,00		
		 " 1/3		12,00		13 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				30447
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarke			7 -	
		blad				
		övriga regalarke				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.26 ha, ägofigurer st	80	0.07	560	
		 ha	20.58	0.14	288	
		Överföres			1548	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 48	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 12	
		3) insättning av höjdlägestal	190	0,02	3 80	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	53	0,05	2 65	25 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0.4	5:-	2 -	
		ändring av befintligt avlopp	1.7	6:-	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 50	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	3,00	3 -	26 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtutlopp och slamficka	1 1/2	12,00	13 -	
						13 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				87 10
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 50	9 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagar 7	8:-	56 -	
						98 -
		Summa kronor				107 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				304 47
		Lösen för kopior och avskrifter				87 10
		Övriga förrättningskostnader				107 50
		Summa kronor				499 07

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Holmen häradsrätt.

Holmen den 15 januari 1943

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras: 0004


den 19

DIARIE Nr 17598
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 SEP. 1943

Betänkande
ifråga om statsunderstöd till
Holmens dikningsföretag av år 1943
i Grolanda socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1943 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

*Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.*

*Stockholm den 16 maj 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar*



B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av Holmens dikningsföretag
av år 1943 i Grolanda socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget 4.5 km öster om Grolanda kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför smådimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m. m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 15 januari 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts (Bil. II). Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse (Bil. III), vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avlopps- förbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till dikning inom torrlägningsområdet.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare

angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägingenjören i

Skaraborgs län har godkänt de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna (Bilaga 5 b i synehandlingarna).

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 15 januari

1943 med företagets delägare ^{(Bil. IV)/}hava dessa överenskommit att ingiva an-

sökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets ut-

förande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig

därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslåne-

fond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bila-

ga V. Tabellen (Bil. VII) utvisar varje särskild delägars andel i

företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen

angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i före-

taget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjan-

de av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII

utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade

4,330
tal 4.340:- kronor från statens avdikningsanslag och 4.250:- kronor
från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan i all-
mänhet icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags
utförande.


Bilaga I. Kostnadssammandrag.

- " II. Bevis från Västerbygdens Vattendomstol att
syneförrättningen vunnit laga kraft.
- " III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.
- " IV. Protokoll rörande styrelseval samt beslut
angående ansökning om statsunderstöd.
- " V. Uträkning av statsunderstödet storlek.
- " VI. Sammanfattning av uppgifter om företags
areal, kostnad och båtnad.
- " VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares
andel i företaget ävensom i statsbidrag
och lån.
- " VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

- A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-,
profil- och sektionsritningar.
- B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter,
till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 31 maj 1943.


Statens e. lantbruksingeniör.


Bilaga I.K O S T N A D S S A M M A N D R A G .Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	7.903:50	
Ersättningar	<u>231:50</u>	8.135:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	499:07	
" " utredningen angående stats- understöd	<u>51:50</u>	550:57
		<u>Summa kronor 8.685:57</u>


Skara den 31 maj 1943.


 Statens e. lantbruksingenjör.

*Sid arbetsplanens fastställelse har kostnaden för
 förslaget beräknats till 8.685 kronor 57 öre, varav
 i lantverkarna andel 8.504 kronor 90 öre.*

Stockholm den 16 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens namn



billsak.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den
15 januari 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av
mark, tillhörande Holmens gård i Grolanda socken, Skaraborgs län
/Holmens dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Väster-
bygdens vattendomstols kansli den 7 april 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Ugglä.

REDOGÖRELSE

för Holmens diknings- företag av år 1943
 i Grolanda socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	14.45	har
Äng och odlingsmark	0.13	"
Annan duglig mark	4.97	"
	<u>Tillsammans</u>	<u>19.55</u> har

Markens blivande värde i medeltal 670 kronor pr har
 " " " högst 1000 " " "
 Båtnaden har uppskattats till 8663:20 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 8135:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av svartjord


Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 15 januari 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Göthe Nitz

Adress: Holmens gård, Grolanda.

Anm.:


Skara den 22 maj 1943


 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag



Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Holmens dikningsföretag av år 1943 i Grolanda socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

skiftesgodemannen Hjalmar Petersson, Simonstorp, Grolanda,
skiftesgodemannen Oscar Jonsson, Bragnum Storegården, Floby,
Göthe Nitz, Holmens gård,
Frans Andersson, Ebbarp,
Gunnar Lindberg, Ebbarp, såsom ombud för Hilmer Blank, Ebbarp,
Göran Svensson, Nycklaberget.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Hjalmar Petersson och Oscar Jonsson.

§ 2.

Till företagets förtroendeman valdes lantbrukaren Göthe Nitz, Holmens gård, Grolanda.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Gunnar Lindberg, Ebbarp, och Göran Svensson, Nycklaberget.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Göthe Nitz, ägare av Holmen 1¹,
 Hilmer Blank, ägare av Äbbarp 1².

§ 5.

Förtroendemannen för företaget erhöi i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av
 i § 4 omnämnda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser
 som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till
 företaget beviljade,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå
 för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas föreslaga-
 onliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
 understöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Holmen den 15 januari 1943.

Statens s. Lantbruksingenjör.

Justeras:

Oscar Jonsson,
 Hjertén

F U L L M A K T

för Gunnar Lindberg, Ebbarp, att till min andel i kostnaderna för
"Holmens dikningsföretag av år 1943" i Grolanda socken, Skaraborgs
län, söka lån från statens avdikningslånefond.

Ebbarp den 15 januari 1943.

.....*Hilmer Blank*.....

ägare av Äbbarp 1².

Bevittnas:

.....*Martin Ahl*.....*Luca Ahl*.....


S T A T S B I D R A G och L Å N .Hela företaget:

Båtnad	8.663:20
Kostnad	8.685:57
Relativ kostnad	1.00
Bidrag i % av kostnad <i>båtnaden</i>	50.00
Beräknat bidrag	4.342:79
BIDRAG utgår med	4.340 ³ :—


Lånesökandenas andel:

i procent	97.92
i båtnad	8.483:—
i kostnad	8.504:90
i bidrag	4.249 ^{3 94} :73
Beräknat lånebelopp	4.255 ^{43.06} :17
LÅN utgår med	4.250 ⁴ :—

Skara den 31 maj 1943.


 Statens e. lantbruksingeniör.


Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	A n n a n m a r k	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget.</u>			
	14.45	5.10	19.55	8.685:57	8.663:20	1.00
Summa:	14.45	5.10	19.55	8.685:57	8.663:20	
			<u>Lånesökandenas andel.</u>			
	14.45	4.00	18.45	8.504:90	8.483:-	
Summa:	14.45	4.00	18.45	8.504:90	8.483:-	
Skara den 31 maj 1943.						
 Statens e. lantbruksingenjör.						

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Grolanda socken.</u>							
1/4	1 ³		Äbbarp	Frans Andersson			- .59		- .59	
1/4	1 ² ✓		"	✓ Hilmer Blank	1.39		2.91		4.30	
1/32	1 ²		Vädholmen	Göran Svensson			- .51		- .51	
1/4	1 ¹	✓	Holmen	✓ Göthe Nitz	13.06		1.09		14.15	
				Summa:	14.45		5.10		19.55	
					✓		✓			

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										1.00	50.00				
118:70		111:45		6:84		-:71		119:-				59:46		--:--	
737:30		692:29		42:47		4:38		739:14				369:33		369:36	
61:50		57:76		3:54		-:37		61:67				30:81		--:--	
7.745:70		7.273:50		446:22		46:04		7.765:76				3.880:40		3.880:64	
8.663:20		8.135:-		499:07		51:50		8.685:57				4.340:-		4.250:-	
✓		✓		✓		✓		✓							
Skara den 31 maj 1943.															
															
Statens e. lantbruksingenjör.															

Skara den 31 maj 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.


ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Holmens
dikningsföretag av år 1943 i Grolanda socken av Skaraborgs län, av-
given i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:-	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansök- ning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödet storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kost- nad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		3:80
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor á 0:55	7:15
Inbindning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
Summa kronor		<u>51:50</u>

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma
klandra genom stämning till Vilske häradsrätt inom tre månader här-
efter.

Skara den 31 maj 1943.


Statens e. lantbruksingenjör.