



Akt nr:

R-E1a-0991

AU$R-E1a-0991

Vab 273

328
45

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 22/12 1945
godkänd den 3/1 1946

DIARIE N:r 28455
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1945

R 4*0991

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till Kåregårdens dikningsföretag av år 1943 i Norra Kedums och Örslösa socknar av

SKARABORGS LÄN

Ih hemdl

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjutusensjuhundra (7.700) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med åttatusenetthundrasextio (8.160) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter ordförande i ~~styrelsen~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Käregården den 19 Nov 1945.

Per Bengtsson

Att Lantbrukaren Per Bengtsson, Käregården, Nora Kedum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Axel Hasselgren — Hanning Hasselgren,

Adress Kärg N. Kedum — Adress Kärgd. N. Kedum.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 januari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Vägingenjör Högberg,

Vägförvaltningen, Mariestad.

Av assistenten, agronom Lindqvist, har jag blivit ombedd att upprätta förslag till rörledning kombinerad med öppet yt- och flodvattendike utefter allmänna vägen intill Kåregården i Norra Kedums socken. Förslaget åskådliggöres genom den profilritning som jag härmed översänder. Det öppna diket har givits en bottenbredd av 0.50 meter och ett djup av ungefär 0.55 meter. Om diket skall göras så grunt som 0.40 meter, erfordras 1.00 meters bottenbredd, men ett sådant dike synes mig ur bland annat underhållssynpunkt vara mycket olämpligt.

Vid övergången mellan det kombinerade systemet och det öppna dik ovanför punkt 21+94 föreslås en brunn (d = 0.60 m) med ett 15" betong muffrör såsom intag (liggande på avloppsdikets botten). 0.50 meters slamficka i brunnen. Botten och lock av betong. Överkanten av locket bör ligga i jämnhöjd med det öppna yt- och flodvattendikets botten. För att hindra kvistar, grenar m.m. att följa med vattnet in i rörledningen kan lämpligen en enda metalltråd fastgjutas vertikalt i ändan av intagsröret. Närmare upplysningar beträffande brunnens utseende kunna, om så erfordras, lämnas av agronom Lindqvist.

Avloppet utefter vägen skulle enligt det ursprungliga förslaget hava kostat dikningsföretaget 275 kronor. Vid uträknandet härav har hänsyn tagits till att entreprenörens anbud överstiger kostnadsförslaget med 7.9 procent.

En grävningstabell har upprättats och närslutes.

Östersund den 11 september 1946.

K O N T R O L L B E V I S

Nr. 1.

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 7 aug. 1946 företagen kontrol avvägning av de lagda rörledningarna

G-H-J-K-L-M ✓

H-O ✓

J-71+30 ✓

K-T-42+83 och ✓

L-X-102+42 ✓

i "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 8 augusti 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm.

KONTROLLBEVIS

nr 2.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 4 september 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

O-P, ✓
O-O^1, ✓
71+30-R-S, ✓
R-R^1, ✓
42+83-U-V, ✓
U-U^1, ✓
M-Å, ✓
M-Ä, ✓
M-Ö, ✓
X-Q, ✓
X-X^1, ✓
102+42-Y-Z och ✓
Y-Y^1 ✓

i "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 6 september 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

gm

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

På uppdrag av styrelsen för "Kåregårdens diknings-företag av år 1943" i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län får undertecknad härigenom vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 september 1948.

Anledningen till att företaget ej blivit färdigställt inom föreskriven tid har varit svårigheten att erhålla arbetskraft.

Kåregården, Norra Kedum, den 20 mar 1947.

.....

Per Bengtsson
Ordförande.

B E V I S

över verkställd besiktning av Kärrgärdens

...Dikningsföretag av år 19 47 i Norra

Kedums och Östra sockn av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ 2-dlje den 28 sept. 19 47

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 7200

Lån från statens avdikningslånefond " 8.160

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordf. Landtbr. Per Bengtsson

Kärrgärden

Norra Kedum

Vid ~~av genom~~ undersökning den 31 okt. 1947

verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 14.900 kronor eller omkring 92 procent av det till 16.247.08 kronor fastställda kostnadsbeloppet. ~~Verkliga kostnaderna hava hittills enligt företedda räkenskaper uppgått till ..... kronor.~~ Södra - - - - - - - (se bil.)

Skara den 1 nov. 1947

I tjänsten

~~/Sven Hallin/~~

~~Lantbruksingenjör~~ i Skaraborgs län.

1:sta assistent

aska.

Jonsson

Uppskov begärt 20.11.-47
Ej uppskov i K.D. 5 dagar förenat

1 + 2

Rapport
~~B E V I S~~

över verkställd avsyning av Kåregårdens ....

.....dik.ningsföretag av år 19 43. i Norra Kedums och Örslösa. sock.nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen ..... 28 sept. 19 45.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr ..... 7.700 .....

Lån från statens avdikningslånefond " ..... 8.160 .....

Fastställd arbetstid till den 1 september 19 47..

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbr. Per Bengtsson

Kåregården

Norra Kedum

Vid ~~genom~~ av 1:ste assistent Rolf Lindgren

den 31 okt. 1947.. verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört ~~enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande~~ till omkring 92 procent.

Av företaget återstår att utföra sträckorna 17-B-C-20+6, B-B' och C-C' i Norra samfällighetens arbeten pågår och förväntas bliva färdigställt under våren 1948.

~~Företagets slutliga kostnader ha uppgått till ..... kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor ..... och i styrelsearvoden kronor .....~~

Skara den 7 nov ... 1947..

~~I tjänsten.~~

~~Lantbruksingenjör~~ i Skaraborgs län

RAPPORT

över verkställd avsyning av "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943 i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28/9 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 7,700:--

Lån från statens avdikningslånefond " 8,160:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Per Bengtsson,
Kåregården, Norra Kedum.

Vid av 1:ste assistent Rolf Lindqvist den 31 okt. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört till omkring 92 procent.

Av företaget återstår att utföra sträckorna 17 - B - - C - 20+6, $B - B_1$ och $C - C_1$ i Norra samfälligheten. Arbetet pågår och förväntas bliva färdigställt under våren 1948.

Skara den 1 nov. 1947.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

besiktning Kåregårdens

dik- 43 Norra Kedums och

örslösa nar Skaraborgs

XXXXXXX 28 sept. 45

7.700

8.160

10 jan. 1946

47

Lantbrukaren Per Bengtsson

Kåregården Norra Kedum

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 28 november 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns "Södra samfälligheten"vara utförd enligt den fastställda arbetsplanen. "Norra samfälligheten" har icke kunnat bortlämnas på entreprenad för godtagbar kostnad men kommer eventuellt att utföras i egen regi under år 1947.

Den för"Södra samfälligheten" beräknade kostnaden, vilken överskridits, jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvara en summa av cirka 14.670 kronor eller 89.55 procent av det till 16.247:08 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 2 december 1946.

H. Dahlen

Lantbruksingenjör.

besiktning Kåregårdens

dik 43 Norra Kedums och

Örslösa nar Skaraborgs

xxxxxxx

28 sept. 45

7.700

8.160

10 jan. 1946

47

Lantbrukaren Per Bengtsson

Kåregården Norra Kedum

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 7 augusti 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 10.050 kronor eller omkring 61.8 procent av det till 16.247:08 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 12 augusti 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

288/67

Lånat från Lantbruksstyrelsens arkiv

den 22 maj 67

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
267
23. MAJ 1967
Diarie Nr

Lbrstn 1044. 66 febr. 3000. SRA 62138

26486

LANTBRUKSSTYRELSEN

R 4*0991

Handlingar angående
Kåregårdens dikningsföretag av år 1943
i Norra Kedums och Örslösa socknar,
av Skaraborgs län,
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1943 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

4x0991

Uppgift

över verkliga kostnader vid "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943" i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet		Summa kronor
	Norra	Södra	
Syneförrättningen	116:43	997:70	1,114:13
Vattendomstolsavgift	2:74	23:51	26:25
Betänkande m.m.	6:58	56:37	62:95
Jordersättning för avloppens breddning	61:23	26:31	87:54
Arbets- och materialkostnad	1,680:65	13,093:--	14,773:65
Extra arbeten	44:80	105:--	149:80
Ersättning för jordupplag ..	143:51	77:--	220:51
Diverse omkostnader	91:87	380:09	471:96
Räntor under arbetstiden ..	15:30	512:15	527:45
Styrelsearvoden	31:35	268:65	300:--
Summa kronor	2,194:46	15,539:78	17,734:24
Beräknad kostnad	1,698:01	14,549:07	16,247:08
Båtnad	1,740:10	15,762:70	17,502:80

Skara den 27 sept. 1948.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjär i Skaraborgs län.

/.

Protoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Bräcka i Örslösa socken samt Kåregården m.fl. hemman i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Den 6 november 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Gunnar Svensson, Bräcka, **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Viktor Karlsson, Stommen, Örslösa, och

Algot Svensson, Nordanåker, Norra Kedum,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Gunnar Svensson, Bräcka,

Per Bengtsson, Kåregården,

Carl Adamsson, Aggetorp,

John Filip Nordh, Marbogården,

såsom övriga sakägare:

Edvin Fransson, Pilebo.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Carl Adamsson, Aggetorp, John Filip Nordh, Marbogården, Carl Filip Nord, Marbogården, och Oscar Johansson, Källstorp, hade ingått förening med de ursprungliga sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Carl Adamsson ansåg att ett öppet avloppsdike ej borde uppgrävas utefter landsvägen utan att här i stället borde anläggas en rörledning,

kombinerad med öppet yt- och flodvattendike. Vidare ansåg han, att avloppet utefter landsvägen bör förbindas med landsvägstrumman med en betong-gjutning.

§ 6.

Intressenterna förmenade att Lidköping-Kållands Nya Järnvägsaktiebolag bör bekosta rörledningen under järnvägsbanken.

§ 7.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag samt för mark som åtgår till avlopps breddning.

§ 8.

John Nordh påpekade, att krökarna i avloppsdiket nedanför landsvägen måste förstärkas med murar av sten.

§ 9.

Beslöts att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle gäldas med 9 kronor per dagsverke.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Viktor Karlsson Adolf Svensson

Biträdande gode män.

Den 19 februari 1943.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Gunnar Svensson, Aggebräcka,

Per Bengtsson, Kåregården, jämväl såsom ombud för fru Tekla Bengtsson, Kåregården, enl. fullm. /Bil. 7 a/,

Carl Adamsson, Aggetorp, jämväl såsom ombud för ingenjör Harry Keding, Umeå, och överlärare Ernst Keding, Orsa, enl. fullm. /Bil. 7 b - c/,

John Filip Nordh, Marbogården,

Oscar Johansson, Källstorp,

Johan August Andersson, Kåregården,

Edvin Fransson, Pilebo.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 14.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Per Bengtsson, Kåregården, Norra Kedum. ~~Åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.~~

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Statens e. lantbruksingenjör.

Viktor Karlsson... Algot Svensson.....

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Aggebäcka m.fl. kvarnar i Östra och N. Kedum sockar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Gunnar Svensson

adress Bräcka

pr N. Kedum

Telefon: N. Kedum 16

Bräcka den 16-4 1942

Gunnar Svensson

Jar Bergsson

Öfverholm

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Aggebräcken	Gunnar Svensson
Kärjården	Per Bengtsson
"	Larsson Skärbus
Marbogården	Karl Adamsson
Sidlägning ←→	Kållands järnväg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

7.

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
[illegible]RABORGS LÄN
[illegible]SLIET

Förordnande.

extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 maj *1942.*

Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein.

Utan avgift.

Bilaga 3a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Gunnar Svensson, Bräcka, fredagen den 6 november 1942 klockan 10, för torrläggning av mark tillhörande Bräcka i Örslösa socken samt Kåregården m.fl. hemman i Norra Kedums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 15 oktober 1942 till:

15:-
6:40
21:40

8 kan anhet

3 kan anhet

15:-
2.40
17:40

✓ Skiftesgodemannen Viktor Karlsson, Stommen, Örslösa,

✓ Skiftesgodemannen (Karl Johansson, Aggetorp, Norra Kedum,) Algot Svensson, Nordamäben, Norra Kedum

✓ Gunnar Svensson, Bräcka, Norra Kedum,

✓ Per Bengtsson, Kåregården, Norra Kedum,

✓ Carl Adamsson, Aggetorp, "

Ingenjör Harry Keding, Skolgatan 12, Umeå,

Överlärare Ernst Keding, Orsa,

✓ John Filip Nordh, Marbogården, Norra Kedum,

Carl Filip Nord, " "

Oscar Johansson, Källstorp, "

Fru Charlotta Andersson, Ambjörnsgården, Grästorp,

Fröken Amanda Larsson, Kåregården, Norra Kedum,

Adolf Karlsson, Pilebo, Bräcka, Norra Kedum,

✓ Edvin Fransson, Pilebo, Norra Kedum,

Fru Tekla Bengtsson, Kåregården, Norra Kedum.

Skara den 15 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

kungjör till nästa sammanträde. 4 till kyrkan i tidning.

Kalla vägdistriktets ordf.

tidböjning Källands Fänneröd

Bilaga 3 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Gunnar Svensson, Aggebräcka, fredagen den 19 februari 1943 klockan 10.30, för torrläggning av mark tillhörande Kåregården m.fl. hemman i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 22 januari 1943 till:

Skiftesgodemannen Viktor Karlsson, Stommen, Örslösa,

Skiftesgodemannen Algot Svensson, Nordanåker, Norra Kedum,

Gunnar Svensson, Aggebräcka, Norra Kedum,

Per Bengtsson, Kåregården, "

Carl Adamsson, Aggetorp, "

John Filip Nordh, Marbogården, "

Carl Filip Nord, " "

Oscar Johansson, Källstorp, "

Fru Charlotta Andersson, Ambjörnsgården, Grästorp,

Fröken Amanda Larsson, Kåregården, Norra Kedum,

Adolf Karlsson, Pilebo, "

Edvin Fransson, " "

Fru Tekla Bengtsson, Kåregården, "

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägaren Karl Hellberg, Öredal, Lidköping,

Lidköping-Kållands Järnvägsaktiebolag, Lidköping.

Skara den 22 januari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Minst 2 fullm. kunna 10. jämväl.

Bilaga 4.

Förening

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Aggebäcka m. fl. hemman i Örslösa och Vara Kedums socknar av Skaraborgs län och yrka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Källstorp den 5 oktober 1942

Carl Adamsson

John Filip Nordh

Carl Filip Nord

Oscar Johansson

Föreståndare förening tillhandahålles av oss styrelsen

Viktor Karlsson Algot Svensson

Bilaga 5 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande: Kåregårdens dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kedum Kåregården m.fl. hemman i Norra Kedums och Örslösa socknar beröres allmänna vägen Lidköping - Tun därigenom att en rörledning av 6" betongrör föreslås att anläggas i lutning 3:1000 cirka 1.75 meter under vägbanan cirka 1300 meter nordöst om Norra Kedums kyrka. Vattensamlingsområde: 2.4 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 22 januari 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Bilaga 5 b.

Till Statens e. Lantbruksingeniör
Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Beträffande Kåregårdens dikningsföretag av år 1943.

Mot de av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning genom allmän väg har jag intet att erinra. Innan arbetet med vägens genomgrävning får ske, skall tillåtelse därtill inhämtas från länsstyrelsen samt vederbörande vägmyndigheter underrättas.

Mariestad den 23 januari 1943.

A. Westgren.

Bilaga 5 c.

Vägstyrelsens ordförande
Godsägare Karl Hellberg,
Öredal, Lidköping.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Kedum Kåregården m.fl. hemman i Norra Kedums och Örslösa socknar kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Svensson, Aggebräcka, fredagen den 19 februari 1943 klockan 10.30.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Lidköping - Tun därigenom att en rörledning av 6" betongrör föreslås att på vägdistriktets bekostnad anläggas genom vägen cirka 1300 meter nordöst om Norra Kedums kyrka. Vattensamlingsområde: 2.4 hektar.

Skara den 21 januari 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 d.

Lidköping-Kållands Järnvägsaktiebolag,
Lidköping.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kedum Kåregården m.fl. hemman i Norra Kedums och Örslösa socknar berörres Lidköping-Kållands f.d. järnväg därigenom att en rörledning av 12" betongrör föreslås att på dikningsföretagets bekostnad anläggas vid sidan om och något djupare än en i ett avloppsdike för bl.a. Per Bengtssons fastighet Kedum Kåregården 2:4 under järnvägen belägen stentrumma. Stentrumman skall bibehållas som flodvattendike.

Syneförrättningen kommer att avslutas genom sammanträde hos Gunnar Svensson, Aggebräcka, Norra Kedum, fredagen den 19 februari 1943 klockan 10.30.

Skara den 22 januari 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande fastigheter under Kedum Kåregården, Kedum Stommen eller Marbogården och Filebo i Norra Kedums socken samt Källstorp i Örslösa socken kommer synaförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Svensson, Aggebrücka, fredagen den 19 februari 1943 klockan 10.30, då vederbörande sakägare have att tillstädekomma.

Skara den 21 januari 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse lika den ovanstående blivit anslagen å Örslösa sockens anslagstavla den 23 januari 1943 betygas

A. Jansson

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 21 januari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande fastigheter under Kedum Kåregården, Kedum Stommen eller Marbogården och Pilebo i Norra Kedums socken samt Källstorp i Örslösa socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Svensson, Aggebrücka, fredagen den 19 februari 1943 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Skara den 21 januari 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse lika den ovanstående blivit anslagen å Norra Kedums sockens anslagstavla den 27 januari 1943 betygas

.....

.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 21 januari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 c.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande fastigheter under Kedum Kåregården, Kedum Stommen eller Marbogården och Pilebo i Norra Kedum socken samt Källstorp i Örslösa socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Svensson, Aggebräcka, fredagen den 19 februari 1943 klockan 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Skara den 21 januari 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 21025

har 10 Kronor 80 öre

girerats till:
Nya Lidköpings-
Tidningen
Lidköping

Bokfört
8 FEB. 1943
Postgirokontoret

Kupong nr 39

49

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den ..... *19*.....
Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)

Fördelaktigaste annonsorgan för auktionister, handlande, platser m. m.

Skara

Herr Statens e. lantbruksing Ernst Öfverholm

1943		Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:	mm.	ggr	Kronor	öre
Jan.	27	Kungörelse ang. torrläggning	60	1	10.	80
		Kronor			10.	80

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut beviljas annonskredit icke för längre tid än *högst 3 månader*.

Bilaga 7 a

FULLMAKT

för Per Bengtsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Käregården m. fl. hemman i N:o Kedums socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Käregården den 18/4 1943

Tekla Bengtsson

Bevittnas:

Oskar Magnusson Elsa Magnusson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga 7 b.

FULLMAKT

för Carl Adamsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Marbogården m. fl. hemman i N:Kedum och Örslösa socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Umeå den 23/2 1943.

A. Kedin

Bevittnas:

Tarfferry Erik Hallberg

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 7 c

FULLMAKT

för Carl Adamsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Marbogården m. fl. hemman i N:Kedum och Örslösa socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Orsa den 6 febr. 1943

Ernst Kedin

Bevittnas:

Märta Larsson. Anna Hedman

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Orslösa socken.			
			Norra samfälligheten			
1/6	1:22		Källstorp	Oscar Johansson		
				åker, mylla på lera, fäbiej	1	3.85
				" "	2	4.55
				" "	3	4.90
				" "	4	4.90
				Summa:		
1/36	1:27		Do	Carl Nord		
				åker, mylla på lera	5	4.45
				" "	6	4.50
				" "	7	4.65
				" "	8	4.85
				Summa:		
1/36	1:26		Do	John Nordh		
				åker, mylla på lera	9	4.75
				" "	10	4.85
				" "	11	4.05
				" "	12	5.20
				" "	13	5.35
				" "	14	5.35
				" "	19	5.45
				" "	20	5.45
				" "	21	5.45
				" "	22	5.50
				" "	25	5.95
				" "	26	6.15
				Öfverföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.85								53									
0.45	2	28							800	1824	-	~~1200~~ 900	2052	-	100	228	-
0.20		83							1100	913	-	1200	996	-	100	83	-
0.20		04							1100	44	-	1200	48	-	100	4	-
	3	15						53		2781	-		3096	-		315	-
0.40		24							700	168	-	~~1200~~ 800	192	-	100	24	-
0.70		24							750	180	-	~~1200~~ 900	216	-	150	36	-
0.65		21							850	178	50	~~1200~~ 1000	210	-	150	31	50
0.55		02							1000	20	-	1200	24	-	200	4	-
		71								546	50		642	-		95	50
0.25		32							600	192	-	~~1200~~ 1000	320	-	400	128	-
0.75		18							600	108	-	~~1200~~ 1100	198	-	500	90	-
0.55		11							760	83	60	1200	132	-	440	48	40
0.50		33							800	264	-	"	396	-	400	132	-
0.40		26							880	228	80	"	312	-	320	83	20
0.45		32							840	268	80	"	384	-	360	115	20
0.10		11							960	105	60	"	132	-	240	26	40
0.30		10							960	96	-	"	120	-	240	24	-
0.35		10							920	92	-	"	120	-	280	28	-
0.40		11							880	96	80	"	132	-	320	35	20
0.10		11							1120	123	20	"	132	-	80	8	80
0.15		17							1080	183	60	"	204	-	120	20	40
	2	22								1843	40		2582	-		739	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				väg	27	
				imp.	28	
				Summa:		
1/36	1:27		Källstorp	Carl Nord		
				åker, mylla på lera	16	4.75
				" "	17	5.00
				" "	18	5.40
				" "	23	5.75
				" "	24	5.90
				Summa:		
7/300	1:25		Do	Carl Adamsson m. fl.		
				åker, mylla på lera	15	5.85
				" "	29	6,80
				" " förb. ej	30	
				väg	31	
				Summa:		
			Sammandrag för Vorra samfälligheten.			
1/6	1:22		Källstorp	Oscar Johansson		
1/36	1:27		Do	Carl Nord		
1/36	1:26		Do	Johan Nordh		
1/36	1:27		Do	Carl Nord		
7/300	1:25		Do	Carl Adamsson m. fl.		
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	22						03		1842	40		2582	-		739	60
							02									
2	22						05		1842	40		2582	-		739	60
0.55	32							800	256	-	~~1200~~ 1000	320	-	200	64	-
0.40	34							880	299	20	1200	408	-	320	108	80
0.30	22							960	211	20	"	264	-	240	52	80
0.15	20							1080	216	-	"	240	-	120	24	-
0.20	18							1040	187	20	"	216	-	160	28	80
1	26								1169	60		1448	-		278	40
0.55	52							760	395	20	1200	624	-	440	228	80
0.45	23							840	193	20	"	276	-	860	82	80
							07									
							95									
	75					1	02		588	40		900	-		311	60
3	15						53		2781	-		3096	-		315	-
	71								546	60		642	-		95	50
2	22						05		1842	40		2582	-		739	60
1	26								1169	60		1448	-		278	40
	75					1	02		588	40		900	-		311	60
8	09					1	60		6927	90		8668	-		1740	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Södra samfälligheten			
			Norra Kedums socken	justeras på ovanstående		
1/2	3 2/2		Kedums Stommen eller Karbogården	Carl Adamsson m. fl.		
				åker mylla på lera	32	7.05
				åker, mylla på lera	33	8.40
				" "	34	9.00
				" "	35	8.95
				" "	36	10.80
				" "	37	10.80
				" "	38	10.70
				" "	39	10.75
				" "	40	11.35
				" "	41	11.20
				" "	42	11.10
				" "	43	10.95
				" "	44	10.90
				" "	45	11.50
				" "	46	11.30
				" "	47	11.20
				tomt förb. ej	48	12.20
				åker, mylla på lera	49	12.40
				" "	50	12.30
				väg	51	
				åker, mylla på lera	52	12.20
				" "	53	12.00
				" "	54	11.85
				" "	55	11.70
				" "	56	11.60
				" "	57	11.30
				" "	58	11.25
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.25																
	90							1000	900	-	1200	1080	-	200	180	-
0.20																
	19							1040	197	60	"	228	-	160	30	40
0.30	28							960	268	80	"	336	-	240	67	20
0.25	70							1000	700	-	"	840	-	200	140	-
samh 20																
0.45	28							1000	280	-	"	336	-	200	56	-
0.45	28							1000	280	-	"	336	-	200	56	-
0.55	27							920	248	40	"	324	-	280	75	60
0.55	26							920	239	20	"	312	-	280	72	80
0.55	36							920	331	20	"	432	-	280	100	80
0.65	35							840	294	-	"	420	-	360	126	-
0.75	35							760	266	-	"	420	-	440	154	-
0.85	35							680	238	-	"	420	-	520	182	-
0.90	35							640	224	-	"	420	-	560	196	-
0.80	36							720	252	-	"	420	-	480	168	-
0.85	29							680	197	20	"	348	-	520	150	80
0.95	30							600	180	-	"	360	-	600	180	-
							10									
samk 5cm																
0.25	12							1040	124	80	1200	144	-	160	19	20
0.30	23							1000	230	-	"	276	-	200	46	-
							04									
0.45	11							880	96	80	1200	132	-	320	35	20
0.60	13							760	91	20	"	144	-	440	52	80
0.75	17							640	108	80	"	204	-	320	95	20
0.90	26							520	135	20	"	312	-	680	176	80
samk 20cm																
0.75	09							760	68	40	"	108	-	440	39	60
1.05	17							520	88	40	"	204	-	680	115	60
1.10	16							480	76	80	"	192	-	720	115	20
7	29						14		6116	80		8748	-		2631	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:	59	
				åker, mylla på lera	59	11.55
				" "	60	11.40
				" "	61	11.30
				" "	62	11.30
				" "	63	11.25
				" "	64	11.20
				" "	65	11.25
				" "	66	11.75
				Summa:		
1/3	2 3		Kedum Kärregården	Johan August Andersson ~~Charlotta Andersson, Amanda Larsson~~		
				åker, mylla på lera	67	11.55
				" "	68	11.55
				" "	69	11.65
				" "	70	11.65
				" "	71	11.75
				imp.	72	
				åker, "	73	11.85
				väg	74	
				åker, "	75	11.50
				Summa:		
Nord.	29		Do	Tekla Berghem		
				tomt	76	11.35
				" , förbättras ej	77	
				åker, mylla på lera	78	11.65
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	29						14		6116	80		8748	-		2631	20
sänk 20 cm 0.70	22							800	176	-	1200	264	-	400	88	-
0.85	27							680	183	60	"	324	-	520	140	40
0.95	25							600	150	-	"	300	-	600	150	-
0.95	23							600	138	-	"	276	-	600	138	-
1.00	20							560	112	-	"	240	-	640	128	-
1.05	18							520	93	60	"	216	-	680	122	40
1.00	17							560	95	20	"	204	-	640	108	80
0.60	36							880	316	80	"	432	-	320	115	20
9	17						14		7382	-		11004	-		3622	-
sänk 20° 0.75	05							760	38	-	1200	60	-	440	22	-
0.70	15							800	120	-	"	180	-	400	60	-
0.60	10							880	132	-	"	180	-	320	48	-
0.60	13							880	114	40	"	156	-	320	41	60
0.45	15							1000	150	-	"	180	-	200	30	-
							03									
0.55	26							920	239	20	1200	312	-	280	72	80
							17									
0.90	14							640	89	60	1200	168	-	560	78	40
1	03						20		883	20		1236	-		352	80
sänk 20 cm 0.80	02							720	14	40	1200	24	-	480	9	60
							06									
0.70	13							800	104	-	1200	156	-	400	52	-
-	15						06		118	40		180	-		61	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/3	2⁴		Kedum Kärregården	Per Bengtsson		
				åker, omylta på lera	79	11.65
				" "	80	11.65
				" "	81	11.70
				" "	82	11.65
				" "	83	11.80
				" "	84	11.90
				väg	85	
				åker "	86	11.35
				" "	87	11.10
				" "	88	11.05
				" "	89	11.05
				" "	90	11.05
				" "	91	11.00
				" "	92	11.00
				" "	93	10.90
				" "	94	10.75
				" "	95	10.60
				" "	96	10.70
				" "	97	10.45
				" "	98	10.55
				" "	99	10.30
				" "	100	10.55
				" "	101	9.45
				" "	102	9.95
				" "	103	10.55
				" "	104	10.60
				" "	105	10.55
				" "	106	10.70
				" " Öfverföres:	107	10.75

Öfverföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Forts. 20																
0.70	24							800	192	-	1200	288	-	400	96	-
0.70	14							800	112	-	"	168	-	400	56	-
0.65	14							840	117	60	"	168	-	360	50	40
0.65	12							840	100	80	"	144	-	360	43	20
0.60	11							880	96	80	"	132	-	320	35	20
0.45	10							1000	100	-	"	120	-	200	20	-
							18									
0.75	29							760	320	40	1200	348	-	440	127	60
1.00	23							560	128	80	"	276	-	640	147	20
1.00	22							560	123	20	"	264	-	640	140	80
0.95	23							600	138	-	"	276	-	600	138	-
0.75	26							960	197	60	"	312	-	440	114	40
0.80	14							720	100	80	"	168	-	480	67	20
0.70	18							800	144	-	"	216	-	400	72	-
0.75	12							760	91	20	"	144	-	440	52	80
0.80	20							720	144	-	"	240	-	480	96	-
0.90	18							640	115	20	"	216	-	560	100	80
0.65	17							840	142	80	"	204	-	360	61	20
0.75	26							760	197	60	"	312	-	440	114	40
0.50	13							800	104	-	"	156	-	400	52	-
0.60	13							720	93	60	"	156	-	480	62	40
0.30	13							960	124	80	"	156	-	240	31	20
0.55	25							760	190	-	"	300	-	440	110	-
0.50	32							800	256	-	"	384	-	400	128	-
0.45	26							840	218	40	"	312	-	360	93	60
0.50	15							800	120	-	"	180	-	400	60	-
0.70	22							640	140	80	"	264	-	560	123	20
0.50	11							800	88	-	"	132	-	400	44	-
0.30	28							960	268	80	"	336	-	240	67	20
5	31						18		4067	20		6372	-		2304	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:	107	
				åker, mylla på lera	108	10.75
				" "	109	10.65
				" "	110	10.65
				" "	111	10.65
				" "	112	10.80
				" "	113	11.10
				" "	114	11.35
				väg	115	
				åker "	116	10.75
				" "	117	11.00
				" "	118	10.80
				" "	119	10.80
				" "	120	10.80
				väg (nerlagd järnväg)	121	
				åker, mylla på lera	122	11.10
				" "	123	11.35
				" "	124	11.05
				" "	125	11.00
				" "	126	11.15
				" "	127	11.15
				" "	128	11.25
				" "	129	11.30
				" "	130	11.40
				" "	131	11.30
				" "	132	11.70
				" "	133	11.60
				" "	134	11.50
				" "	135	11.35
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	31						18		4067	20		6372	–		2304	80
0.30	19							960	182	40	1200	228	–	240	45	60
sänk 20																
0.60	12							880	105	60	"	144	–	320	38	40
0.65	11							840	92	40	"	132	–	360	39	60
0.65	11							840	92	40	"	132	–	360	39	60
0.75	28							760	212	80	"	336	–	440	123	20
0.65	16							840	134	40	"	192	–	360	57	60
0.50	15							960	144	–	"	180	–	240	36	–
							08									
0.60	14							720	100	80	1200	168	–	480	67	20
0.55	11							920	101	20	"	132	–	280	30	80
0.55	12							760	91	20	"	144	–	440	52	80
0.60	13							720	93	60	"	156	–	480	62	40
0.65	09							680	61	20	"	108	–	520	46	80
							21									
0.60	99							720	712	80	1200	1188	–	480	475	20
0.30	13							960	124	80	"	156	–	240	31	20
0.60	18							720	129	60	"	216	–	480	86	40
0.65	29							680	197	20	"	348	–	520	150	80
0.70	14							640	89	60	"	168	–	560	78	40
0.70	18							640	115	20	"	216	–	560	100	80
0.75	19							600	114	–	"	228	–	600	114	–
0.80	21							560	117	60	"	252	–	640	134	40
0.80	22							560	123	20	"	264	–	640	140	80
0.90	19							480	91	20	"	228	–	720	136	80
0.45	21							840	176	40	"	252	–	360	75	60
0.40	25							880	220	–	"	300	–	320	80	–
0.45	45							840	378	–	"	540	–	360	162	–
0.50	20							800	160	–	"	240	–	400	80	–
10	85						47		8228	80		13020	–		4791	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	136	11.65
				" "	137	11.70
				" "	138	11.25
				" "	139	11.30
				" "	140	11.70
				" "	141	11.70
				" "	142	11.30
				" "	143	11.20
				" "	144	11.60
				" "	145	11.50
				" "	146	11.10
				" "	147	11:10
				" "	148	11.50
				" "	149	11.10
				väg	150	
				åker "	151	10.90
				" "	152	11.10
				" "	153	11.15
				" "	154	11.20
				" "	155	11.30
				" "	156	11.30
				" "	157	11.30
				" "	158	11.50
				" "	159	11.70
				" "	160	11.80
				" "	161	11.90
				" "	162	11.90
				" "	163	11.95
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10	85						47		8228	80		13020	-		4791	20
0.90		07							480	33	60	1200	84	-	720	50	40
0.85		10							520	52	-	"	120	-	680	68	-
0.60		18							720	129	60	"	216	-	480	86	40
0.50		19							800	152	-	"	228	-	400	76	-
0.80		12							560	67	20	"	144	-	640	76	80
0.75		10							600	60	-	"	120	-	600	60	-
0.40		20							880	176	-	"	240	-	320	64	-
0.45		23							840	193	20	"	276	-	360	82	80
0.85		10							520	52	-	"	120	-	680	68	-
0.85		10							520	52	-	"	120	-	680	68	-
0.55		24							760	182	40	"	288	-	440	105	60
0.50		27							800	216	-	"	324	-	400	108	-
0.75		10							600	60	-	"	120	-	600	60	-
0.40		58							880	510	40	"	696	-	320	185	60
								07									
0.60		14							720	100	80	1200	168	-	480	67	20
0.50		12							800	96	-	"	144	-	400	48	-
0.50		13							800	104	-	"	156	-	400	52	-
0.55		14							760	106	40	"	168	-	440	61	60
0.55		15							760	114	-	"	180	-	440	66	-
0.65		14							680	95	20	"	168	-	520	72	80
0.75		21							600	126	-	"	252	-	600	126	-
0.60		17							720	122	40	"	204	-	480	81	60
0.45		18							840	151	20	"	216	-	360	64	80
0.55		30							760	228	-	"	360	-	440	132	-
0.45		24							840	201	60	"	288	-	360	86	40
0.45		25							840	210	-	"	300	-	360	90	-
0.55		20							760	152	-	"	240	-	440	88	-
	15	80						54		11972	80		18960	-		6987	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	164	12.25
				" "	165	12.20
				" "	166	12.10
				" "	167	12.30
				" "	168	12.40
				väg	169	
				åker, mylla på lera	170	12.55
				" "	171	12.50
				" "	172	12.50
				" ", förbättras ej	173	
				" " "	174	
				" "	175	11.75
				" "	176	11.80
				" "	177	11.85
				" "	178	12.55
				" "	179	12.40
				" "	180	12.10
				Summa:		
avs.	15		Pilebo	Gunnar Svensson		
				åker, mylla på lera	181	12.30
				" "	182	12.25
				" "	183	12.35
				" "	184	11.70
				" "	185	11.70
				" "	186	11.75
				" "	187	11.75
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. E/FTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	80						54		11972	80		18960	-		6987	20
0.35	34							920	312	80	1200	408	-	280	95	20
0.40	32							880	281	60	"	384	-	320	102	40
0.50	30							800	240	-	"	360	-	400	120	-
0.30	17							960	168	20	"	204	-	240	40	80
0.25	11							1000	110	-	"	132	-	200	22	-
							14									
0.75	09							600	54	-	1200	108	-	600	54	-
0.80	12							560	67	20.	"	144	-	640	76	80
0.80	13							560	72	80	"	156	-	640	83	20
							01									
							04									
0.55	23							760	174	80	1200	276	-	440	101	20
0.60	15							720	108	-	"	180	-	480	72	-
0.65	26							680	170	-	"	300	-	520	130	-
0.75	08							600	48	-	"	96	-	600	48	-
0.80	20							560	112	-	"	240	-	640	128	-
0.90	37							480	177	60	"	444	-	720	266	40
18	66						73		14064	80		22392	-		8327	20
0.65	11							680	74	80	1200	132	-	520	57	20
0.65	18							680	122	40	"	216	-	520	93	60
0.55	17							760	129	20	"	204	-	440	74	80
1.05	14							360	50	40	"	168	-	840	117	60
1.05	16							360	67	60	"	192	-	840	134	40
1.00	18							400	72	-	"	216	-	800	144	-
1.05	27							360	97	20	"	324	-	840	226	80
1	21								603	60		1452	-		848	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	188	11.75
				väg	189	
				Summa:		
avs.	14		Pilebo	Adolf Karlsson		
				åker, mylla på lera	190	12.45
				" "	191	12.35
				" "	192	12.30
				" "	193	11.20
				" "	194	12.30
				" "	195	12.35
				Summa:		
1/4	12		Pilebo	Edvin Jansson		
				skog	196	12.10
				Summa:		
			Östlösa socken			
avs.	12		Källsbyn	Gunnar Svensson		
				åker, mylla på lera	197	11.90
				" "	198	12.15
				" "	199	12.00
				" "	200	12.00
				" "	201	11.50
				" "	202	11.30
				" "	203	11.40
				" "	204	11.35
				" "	205	11.45
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

9

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	21								603	60		1452	-		848	40
	26							320	83	20	1200	312	-	880	228	80
							13									
1	47						13		686	80		1764	-		1077	20
	14							1000	140	-	1200	168	-	200	28	-
	09							880	79	20	"	108	-	320	28	80
	10							840	84	-	"	120	-	360	36	-
	09							720	64	80	"	108	-	480	43	20
	16							800	128	-	"	192	-	400	64	-
	13							800	104	-	"	156	-	400	52	-
	71			-					600	-		852	-		252	-
					33			250	82	50	400	132	-	150	49	50
					33				82	50		132	-		49	50
	11							440	48	40	1200	132	-	760	83	60
	12							680	81	60	"	144	-	520	62	40
	13							600	98	-	"	156	-	600	78	-
	15							600	90	-	"	180	-	600	90	-
	17							520	88	40	"	204	-	680	115	60
	17							360	61	20	"	204	-	840	142	80
	22							480	105	60	"	264		720	158	40
	17							440	74	80	"	204		760	129	20
	12							520	62	40	"	144		680	81	60
1	36								690	40		1632	-		941	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	206	11.60
				" "	207	11.50
				" "	208	11.55
				tomt "	209	12.20
				" , förbättras ej	210	
				" , mylla på lera	211	12.20
				åker, mylla på lera	212	11.75
				" "	213	12.50
				" "	214	12.25
				" "	215	12.00
				" "	216	11.95
				" "	217	12.05
				" "	218	12.10
				" "	219	12.35
				" "	220	13.10
				imp	221	
				åker, mylla på lera	222	13.10
				Summa:		
			Sammandrag för Södra samfälligheten			
			Norra Kedums socken			
1/2	3 2		Kedum Stommen eller Karlbo-gården	Carl Adamsson m. fl.		
1/3	2 3		Kedum Kärrgården	Johan August Andersson ~~Ebbe Ella Andersson, Amanda Karlsson~~		
Avst.	2 9		Do	Tekla Bengtsson		
1/3	2 4		Do	Per Bengtsson		
avs.	1 5		Pilebo	Gunnar Jonsson		
avs.	1 4		Do	Adolf Karlsson		
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	36								690	40		1632	-		941	60
0.70	11							640	70	40	1200	132	-	560	61	60
0.75	10							600	60	-	"	120	-	600	60	-
0.70	14							640	89	60	"	168	-	560	78	40
0.20	05							1040	52	-	"	60	-	160	8	-
							08									
0.10	10							1120	112	-	1200	120	-	80	8	-
0.30	13							800	104	-	"	156	-	400	52	-
0.30	30							960	288	-	"	360	-	240	72	-
0.10	30							1120	336	-	"	360	-	80	24	-
0.80	24							560	134	40	"	288	-	640	153	60
0.35	18							920	165	60	"	216	-	280	50	40
0.30	20							960	192	-	"	240		240	48	-
0.75	20							600	120	-	"	240	-	600	120	-
1.05	21							360	75	60	"	252	-	840	176	40
0.40	34							880	299	20	"	408	-	320	108	80
							16									
0.40	18							880	158	40	1200	216	-	320	67	60
4	14						24		2947	60		4968	-		2020	40
9	17						14		7382	-		11004	-		3622	-
1	03						20		883	20		1236	-		362	80
	15						06		118	40		180	-		61	60
18	66						73		14064	80		22392	-		8827	20
1	47						13		686	80		1764	-		1077	20
-	71								600	-		852	-		252	-
31	19					1	21		23735	20		37428	-		13692	80

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
1/4	12		Pilebo	Edvin Fransson	
			Örslösa socken		
ovs.	12		Hällstorp	Gunnar Svensson	
				Summa:	

Slutsammandrag:

Hela samfälligheten
Södra "

Summa:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
31	19					1	21		23735	20		37428	-		13692	80
					33				82	50		132	-		49	50
4	14						24		2947	60		4968	-		2020	40
35	33				33	1	45		26765	30		42528	-		15762	70
8	09					1	60		6927	90		8668	-		1740	10
35	33				33	1	45		26765	30		42528	-		15762	70
43	42				33	3	05		33693	20		51196	-		17503	80

Uggebrickla den 19 februari 1943

Lars Eriksson

Statens p. landbruksnämnd

Viktor Karlsson

Algot Svensson

Biträdande goda män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig. pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Ersättningslängd

Ersättningar för mark, som åtgår för dikes breddning.

Norra samfälligheten.

Sträckan A-B.

Källstorp	1^{22}	Oskar Johansson	1	35	6	2 10	
			2	120	8	9 60	11 70
"	1^{27}	Carl Nord	5 - 7	135	7.7		10 40
"	1^{26}	John Nordh	9, 10, 12	120	6.6		7 92
"	1^{27}	Carl Nord	16, 18	205	8.9		18 25
Kedum Stommen eller							
Marbogården	3^{2}	Carl Adamsson m. fl.	14+32 - 15+26	10	6		60
					Summa:		48 87

Sträckan B-C.

Källstorp	1^{26}	John Nordh	19	35	9.6	3 36	
			25, 26	15	11.1	1 67	5 03
"	1^{27}	Carl Nord	18	35	9.6	3 36	
			23, 24	20	11.6	2 32	5 68
						Summa:	10 71

Sträckan C-D.

Källstorp	1^{26}	John Nordh	26	10	10.8		1 08
"	1^{27}	Carl Nord	24	5	11.4		57
						Summa:	1 65

Södra samfälligheten.

Sträckan D-E.

Kedum Stommen eller							
Marbogården	3^{2}	Carl Adamsson m. fl.	32, 33	120	10.1		12 12
						Summa:	12 12

Sträckan E-F.

Kedum Stommen eller							
Marbogården	3^{2}	Carl Adamsson m. fl.	34, 35	35	9.9		3 47
Kedum Kåregården	2^{4}	Per Bengtsson	101	25	7.6		1 90
						Summa:	5 37

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392241

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig.el. pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan F-G.						
Kedum Stommen eller						
Marbogården 3^2	Carl Adamsson m. fl.	35	30	10		3 -
Kedum Kåregården 2^4	Per Bengtsson	101	30	7.6		2 28
					Summa:	5 28
Sträckan M-N.						
avs. Källstorp 1^2	Gunnar Svensson	212,213,215, 216	35	7.6		2 66
Kedum Kåregården 2^4	Per Bengtsson	132	10	8.8		88
					Summa:	3 54
	Sammandrag för Norra samfälligheten.					
Sträckan A-B.						48 87
" B-C.						10 71
" C-D.						1 65
					Summa:	61 23
	Sammandrag för Södra samfälligheten.					
Sträckan D-E.						12 12
" E-F.						5 37
" F-G.						5 28
" M-N.						3 54
					Summa:	26 31
	Slutsammandrag.					
Norra samfälligheten						61 23
Södra "						26 31
					Summa:	87 54
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
	Norra samfälligheten.		m^3	Pris pr m^3 öre		
Sträckan A-B.						
Källstorp 1^{22}	Oskar Johansson	14+32 - 16+75	151	13	19 63	
" 1^{27}	Carl Nord	15+17 - 17+26	176	15	26 40	
" 1^{27}	Densamme	16+75 - 18+21	194	18	34 92	
" 1^{26}	John Nordh	17+26 - 18+21	132	18	23 76	
Kedum Stommen eller						
Marbogården 3^2	Carl Adamsson m. fl.	14+32 - 15+26	14	10	1 40	106 11
					Överföres	106 11

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m^3	Pris pr m^3 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Överfört		106 11
Sträckan B-C.						
Källstorp 1^{26}	John Nordh	18+21 - 18+82 19+12 - 19+57	80	20	16 -	
" 1^{27}	Carl Nord	18+21 - 18+82 18+90 - 19+57	90	20	18 -	34 -
Sträckan C-D.						
Källstorp 1^{26}	John Nordh	19+57 - 20+6	12	20	2 40	
" 1^{27}	Carl Nord	19+57 - 19+72	5	20	1 -	3 40
					Summa:	143 51
	Södra samfälligheten.					
Sträckan D-E.						
Kedum Stommen eller Marbogården 3^2	Carl Adamsson m. fl.	20+14 - 23	190	20	38 -	38 -
Sträckan E-F.						
Kedum Stommen eller Marbogården 3^2	Carl Adamsson m. fl.	23 - 24+8	58	20	11 60	
Kedum Kåregården 2^4	Per Bengtsson	23+82 - 24+8	27	20	5 40	17 -
Sträckan F-G.						
Kedum Stommen eller Marbogården 3^2	Carl Adamsson m. fl.	24+8 - 24+30	22	20	4 40	
Kedum Kåregården 2^4	Per Bengtsson	24+8 - 24+30	23	20	4 60	9 -
Sträckan M-N.						
avs. Källstorp 1^2	Gunnar Svensson	31+99 - 33	60	20	12 -	
Kedum Kåregården 2^4	Per Bengtsson	31+99 - 32+16	5	20	1 -	13 -
					Summa:	77 -
	Sammandrag.					
Norra samfälligheten						143 51
Södra "						77 -
					Summa:	220 51

Aggebräcka den 19 februari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Viktor Karlsson. Algot Svensson.

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten								
+21 14-18	421	**Sträckan A-B**								
		Schaktning av lera m³	670	0.95			636	50		
+73 +77 16 - 16		Glacis av stora stenhällar	6	4:-	24	-				
+19 +23 18 - 18		D:o m²	6	4:-	24	-	48	-	684	50
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter								
		tillägges c:a 15 %							100	52
		Ersättning enl. Bil. B:								
		för bortgrävd mark					48	87		
		för intrång av jordupplag					106	11	154	98
							Summa:		940	-
+21 +57 18 - 19	136	**Sträckan B-C**								
		Schaktning av lera m³	130	0.95			123	50		
		" " " med								
		enst. stubbar och träd m³	65	1.20			78	-		
		Bergsprängning "	0.5	16:-			8	-	209	50
		Tillägges c:a 15 %							30	79
		Ersättning enl. Bil. B:								
		för bortgrävd mark					10	71		
		för intrång av jordupplag					34	-	44	71
							Summa:		285	-
+57 +6 19 - 20	49	**Sträckan C-D**								
		Schaktning av lera m³	25	0.95					23	75
		Tillägges c:a 15 %							1	20
		Ersättning enl. Bil. B:								
		för bortgrävd mark					1	65		
		för intrång av jordupplag					3	40	5	05
							Summa:		30	-
+76 200-200	76	**Sträckan B-B** 1								
		5" tegelrör m	76	1.15			87	40		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	76	0.50			38	-		
		Överföres:					125	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					125	40		
200		Fabriksgjutet rörledningsöga			15	-				
+76 200		Brunn typ A d=0.45 m			40	-	55	-	180	40
		Tillägges c:a 15 %							24	60
							Summa:		205	-
+50 180-180	50	Sträckan C-C 1								
		3" tegelrör m	50	0.55			27	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m	50	0.50			25	-		
180		Fabriksgjutet rörledningsöga			15	-				
+50 180		Brunn typ A d=15"			35	-	50	-	102	50
		Tillägges c:a 15 %							12	50
							Summa:		115	-
		Södra samfälligheten								
+14 20 - 23	286	Sträckan D-E								
		Schaktning av lera med enstaka stenar m^3	190	1.05			199	50		
+14 20		Betonggjutning "	186	60:-			111	60	311	10
		Tillägges c:a 15 %							48	78
		Ersättning enl. Bil. B:								
		för bortgrävd mark					12	12		
		för intrång av jordupplag					38	-	50	12
							Summa:		410	-
+8 23 - 24	108	Sträckan E-F								
		Schaktning av lera med enstaka stenar m^3	115	1.05					120	75
		Tillägges c:a 15 %							16	88
		Ersättning enl. Bil. B:								
		för bortgrävd mark					5	37		
		för intrång av jordupplag					17	-	22	37
							Summa:		160	-
+8 24 - +30 24	22	Sträckan F-G								
		Schaktning av lera med enstaka stenar m^3	55	1.05					57	75
		Överföres:							57	75

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38385

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					-		57	75
		Tillägges c:a 15 %							7	97
		Ersättning enl.Bil. B:								
		för bortgrävd mark					5	28		
		för intrång av jordupplag					9	-	14	28
							Summa:		80	-
+30 +48 24 - 25	118	Sträckan G-H								
		12" betongrör m	118	4.15			489	70		
+33 +69 24 - 24		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	36	0.55	19	80				
+74 +92 24 - 24		D:o "	18	0.70	12	60				
+32 +48 25 - 25		D:o "	16	0.90	14	40				
+30 +33 24 -24										
+69 +74 24 - 24		D:o jämte bergsprängning"	8	7:-	56	-				
+92 +8 24 - 25		D:o D:o "	16	9:-	144	-				
+8 +18 25 - 25		D:o D:o "	10	7:-	70	-				
+18 +22 25 - 25		D:o D:o "	4	9:-	36	-				
+22 +32 25 - 25		D:o D:o "	10	7:-	70	-	422	80		
+30 24		Betonggjutning vid rörutlopp			40	-				
+48 25		Brunn typ C, d=0.60 m			45	-	85	-		
+30 24 - 25		Påfyllning av jord i det								
		öppna ytvattendiket till								
		föreskriven höjd m	70	0.35			24	50	1022	-
		Tillägges c:a 15 %							153	-
							Summa:		1175	-
+48 +10 25 - 26	62	Sträckan H-J								
		12" betongrör m	62	4.15			257	30		
+48 +99 25 - 25		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	51	0.90	45	90				
+1 +8 26 - 26		D:o "	7	1.05	7	35				
+99 +1 25 - 26		D:o jämte bergsprängning"	2	7:-	14	-				
+8 +10 26 - 26		D:o D:o "	2	8:-	16	-	83	25		
+10 26		Brunn typ C, d=0.60 m					45	-	385	55
		Tillägges c:a 15 %							59	45
							Summa:		445	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+10 +27 26 - 29	317	**Sträckan J-K**									
+10 +27 26 - 29		12" betongrör	m	312	4.15			1294	80		
+10 +9 26 - 28		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	199	1.05	208	95				
+9 +27 28 - 28		D:o	"	13	2.50	32	50				
+27 +27 28 - 29		D:o	"	100	1.00	100	--	341	45		
+63+27+27 27,28,29		Brunn typ C, d=0.60 m		3	45:-			135	-		
+59 +62 27 - 27		Trumma återställes i sitt									
		förutvarande skick						5	-	1776	25
		Tillägges c:a 15 %								268	75
								Summa:		2045	-
+27 +26 29 - 30	99	**Sträckan K-L**									
		12" betongrör	m	99	4.15			410	85		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	99	1.00			99	-		
+26 30		Brunn typ C, d=0.60 m						45	-	554	85
		Tillägges c:a 15 %								85	15
								Summa:		640	-
+26 +99 30 - 31	173	**Sträckan L-M**									
		12 " betongrör	m	173	4.15			717	95		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	173	1.00			173	-		
+99 31		Betonggjutning	m^3	1,26	60:-			75	60	966	55
		Tillägges c:a 15 %								143	45
								Summa		1110	-
+99 +68 31 - 34	269	**Sträckan M-N**									
+99 31 - 33	101	Schaktning av lera	m^3	65	0.95			61	75		
+68 33 - 34		Putsning av botten och									
		slänter	m	168	0.10			16	80	78	55
		Tillägges c:a 15 %								14	91
		Ersättning enl. Bil. B:									
			Överföres:							93	46

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							93	46
		för bortgrävd mark					3	54		
		för intrång av jordupplag					13	-	16	54
							Summa:		110	-
+88		1								
190-190	88	Sträckan F-F								
		3" tegelrör m	88	0.55			48	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	88	0.50			44	-		
190 +88		Fabriksgjutet förledningsöga			15	-				
190		Brunn typ A, d=15"			35	-	50	-	142	40
		Tillägges c:a 15 %							22	60
							Summa:		165	-
+41										
160-164	441	Sträckan H-O-P								
+82										
160-162		8" tegelrör m	282	2.30	648	60				
+82 +50										
162-163		6" " "	68	1.65	112	20				
+50 +41										
163-164		5" " "	91	1.15	104	65	865	45		
+41										
160-160		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	41	0.70	28	70				
+41 +98										
160-160		D:o "	57	1:-	57	-				
+98 +22										
160-161		D:o "	24	0.85	20	40				
+22										
161-162		D:o "	78	0.75	58	50				
+82										
162-162		D:o "	82	0.85	69	70				
+82 +50										
162-163		D:o "	68	0.95	64	60				
+50										
163-164		D:o "	50	0.85	42	50				
+41										
164-164		D:o "	41	0.75	30	75	372	15		
+41 +98 +82										
160,160,162,										
+45 +50 +41										
163,163,164		Brunn typ A, d=0.45 m	6	40:-			240	-	1477	60
		Tillägges c:a 15 %							222	40
							Summa:		1700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+48 170-171 +9 170-171	148	**Sträckan 0-0** 1									
+17 +30 171-171 +30 +48 171-171		5" tegelrör	m	122	1.15	140	30				
		3" "	"	18	0.55	9	90	150	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	122	0.70	85	40				
		D:o	"	18	0.30	5	40	90	80		
+9 +30 171,171 +48 171		Brunn typ A, d=0.45 m	-	2	40:-	80	-				
		" " A, d=15"				35	-	115	-	356	-
		Tillägges c:a 15 %								54	-
+9 +17 171-171	8	6" betongrörsledning genom vägen, grävning för denna, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.									
								Summa:		410	-
+4 70 -73 +30 70 - 71 +30 +99 71 - 71 +99 +4 71 - 73 +4 70 - 70	304	**Sträckan J-R-S**									
		6" tegelrör	m	130	1.65	214	50				
		5" "	"	69	1.15	79	35				
		4" "	"	105	0.85	89	25	383	10		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning, samt berg-									
		sprängning	m	4	7:-	28	-				
+4 +30 70 - 71		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	126	0.55	69	30				
+30 +76 71 - 71		D:o	"	46	0.50	23	-				
+76 +99 71 - 71		D:o	"	23	0.70	16	10				
+99 +4 71 - 73		D:o	"	105	0.55	57	75	194	15		
+30 +99 71 , 71		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+98 +4 72 , 73 +69 72		" " " d=15"		2	35:-	70	-				
		Stensil				10	-	160	-	737	25
		Tillägges c:a 15 %								112	75
								Summa:		850	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+82 80 - 80	82	**Sträckan R-R** 1									
+32 80 - 80		4" tegelrör	m	32	0.85	27	20				
+32 +82 80 - 80		3" "	"	50	0.55	27	50	54	70		
+22 80 - 80		Grävning, läggning och återfyllning	"	22	0.45	9	90				
+22 +32 80 - 80		D:o	"	10	0.65	6	50				
+32 +82 80 - 80		D:o	"	50	0.35	17	50	33	90		
+32 +82 80 , 80		Brunn typ A, d=15"		2	35:-			70	-	158	60
		Tillägges c:a 15 %								21	40
								Summa:		180	-
+60 40 - 43	360	**Sträckan K-T-U-V**									
+28 40 - 43		6" tegelrör	m	328	1.65	541	20				
+28 +60 43 - 43		3" "	"	32	0.55	17	60	558	80		
+20 40 - 41		Grävning, läggning och återfyllning	"	120	0.50	60	-				
+20 +7 41 - 42		D:o	"	87	0.55	47	85				
+7 +81 42 - 42		D:o	"	74	0.80	59	20				
+81 +28 42 - 43		D:o	"	47	0.65	30	55				
+28 +60 43 - 43		D:o	"	32	0.45	14	40	212	-		
+7 +81 42 , 42		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+60 43 43		" " " d=15"		1		35	-				
+28 43		" " B, d=0.45 m	-	1		20	-	135	-	905	80
		Tillägges c:a 15 %								134	20
								Summa:		1040	-
+57 60 - 60	57	**Sträckan T-T** 1									
		3" tegelrör	m	57	0.55			31	35		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	57	0.30			17	10		
60 +57		Brunn typ A, d=15"						35	-	83	45
		Tillägges c:a 15 %								11	55
								Summa:		95	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		1									
+37 50 - 51	137	**Sträckan U-U**									
		3" tegelrör	m	137	0.55			75	35		
+27 50 -51		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	127	0.40	50	80				
+27 +37 51 - 51		D:o	"	10	0.60	6	-	56	80		
+37 51		Brunn typ A, d=15"						35	-	167	15
		Tillägges c:a 15 %								22	85
								Summa:		190	-
+43 100-103	343	**Sträckan L-X-Y-Z**									
+55 100- 101		8" tegelrör	m	155	2.30	356	50				
+55 +42 101-102		6" "	"	87	1.65	143	55				
+42 +10 102-103		5" "	"	68	1.15	78	20				
+10 +43 103- 103		4" "	"	33	0.85	28	05	606	30		
+55 100-101		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	155	0.90	139	50				
+55 +31 101-102		D:o	"	76	0.55	41	80				
+31 +42 102-102		D:o	"	11	0.80	8	80				
+42 +10 102-103		D:o	"	68	0.55	37	40				
+10 +43 103-103		D:o	"	33	0.50	16	50	244	-		
+55 +42 101 ,102		Brunn typ A, d= 0.45 m		2	40:-	80	-				
+43 103		" " " d= 15"		1		35	-				
102		" " D, d= 0.45 m		1		30	-	145	-	995	30
		Tillägges c:a 15 %								149	70
								Summa:		1145	-
+70 120-120	70	1 **Sträckan X-X**									
		3" tegelrör	m	70	0.55			38	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	70	0.50			35	-		
+70 120		Brunn typ A, d= 15"						35	-	108	50
		Tillägges c:a 15 %								16	50
								Summa:		125	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+39 125-125	39	**Sträckan X-Q**								
		3" tegelrör m	39	0.55			21	45		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	39	0.45			17	55		
+39 125		Brunn typ A, d=15"	1				35	-	74	-
		Tillägges c:a 15 %							11	-
							Summa:		85	-
+87 110-110	87	**Sträckan Y-Y** 1								
		4" tegelrör m	87	0.85			73	95		
		Grävning, läggning och åt								
		återfyllning "	87	0.55			47	85		
+87 110		Brunn typ A, d= 15"					35	-	156	80
		Tillägges c:a 15 %							23	20
							Summa:		180	-
+18 130-131	118	**Sträckan M-Å**								
		3" tegelrör m	118	0.55			64	90		
+8 130-131		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	108	0.40	43	20				
+8 +18 131-131		D:o "	10	0.65	6	50	49	70		
+18 131		Brunn typ A, d=15"					35	-	149	60
		Tillägges c:a 15 %							20	40
							Summa:		170	-
+7 140-142	207	**Sträckan M-Ä**								
+40 140-141		4" tegelrör m	140	0.85	119	-				
+40 +7 141-142		3" " "	67	0.55	36	85	155	85		
+36 140-140		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	36	0.60	21	60				
+36 +40 140-141		D:o "	104	0.45	46	80				
+40 +7 141-142		D:o "	67	0.50	33	50	101	90		
+54+40 +7 140,141,142		Brunn typ A, d=15"	3	35:-			105	--	362	75
		Överföres:							362	75

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							362	75
		Tillägges c:a 15 %							52	25
							Summa:		415	-
+57 150-152	257	Sträckan M-Ö								
+14 150-152		5"tegelrör m	214	1.15	246	10				
+14 +57 152-152		4" " "	43	0.85	36	35	282	65		
+18 150-150		Grävning, läggning och återfyllning "	18	0.35	6	30				
+18 +38 150-150		D:o "	20	0.65	13	-				
+38 +57 150-152		D:o "	219	0.55	120	45	139	75		
+45 150		Brunn typ A, d=0.45 m			40	-				
+57 152		" " " d=15"			35	-	75	-	497	40
		Tillägges c:a 15 %							72	60
							Summa:		570	-
		Sammandrag:								
		Norra samfälligheten								
421		Sträckan A-B					940	-		
136		" B-C					285	-		
49		" C-D					30	-		
76		" B-B 1					205	-		
50	732	" C-C 1					115	-	1575	-
		Södra samfälligheten								
286		Sträckan D-E					410	-		
108		" E-F ✓					160	-		
22		" F-G					80	-		
118		" G-H					1175	-		
62		" H-J					445	-		
317		" J-K					2045	-		
99		" K-L					640	-		
173		" L-M					1110	-		
269		" M-N					110	-		
88		" F-F 1					165	-		
441		" H-O-P					1700	-		
1983	732	Överföres:					8040	-	1575	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
1983	732	Överfört:					8040	-	1575	-
148		Sträckan O-O	1				410	-		
304		" J-R-S	1				850	-		
82		" R-R					180	-		
360		" K-T-U-V	1				1040	-		
57		" T-T	1				95	-		
137		" U-U					190	-		
343		" L-X-Y-Z	1				1145	-		
70		" X-X					125	-		
39		" X-Q	1				85	-		
87		" Y-Y					180	-		
118		" M-Å					170	-		
207		" M-Ä					415	-		
257	4192	" M-Ö					570	-	13495	-
Summa:	4924						Summa:		15070	-

Aggebräcka den 19 februari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. - Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorlunda bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall kopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggning avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och betonggjutningar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Aggebräcka den 19 februari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra samfälligheten				
			Örslösa socken				
			Källstorp				
1/6	1 22	—	Oscar Johansson	sök.	1-4		
~~ov. 1/36~~	~~ov 1 26~~		~~Carl Nord~~	~~sök.~~	~~5-8~~		
7 1/36	1 26	lön	John Nordh	sök.	9-14, 19-28		
8 1/36	1 27	lön	Carl Nord	sök	5-8, 16-18, 23, 24		
6 7/300	1 25	lön	Carl Adamsson, Aggetorp, Hary Heding, Ulrica och Ernst Heding, Orsa	sök.	15, 29-31		
			Summa:				
			Södra samfälligheten				
			Norra Kedums socken				
2 1/2	3 2	lön	Kedum Stommen eller Marbogården				
			Carl Adamsson, Aggetorp, Hary Heding, Ulrica och Ernst Heding, Orsa	sök.	32-66		
			Kedum Kärregården				
1/3	2 3	—	~~Johan August Andersson Charlotta Andersson, Amanda Larsson~~		67-75		
aust.	2 9	—	Tekla Bengtsson		76-78		
1 1/3	2 4	lön	Per Bengtsson	sök.	79-180		
			Pilebo				
4 aus.	1 5	lön	Gunnar Svensson	sök.	181-189		
3 aus.	1 4	lön	Adolf Karlsson		190-195		
1/4	1 2	—	Edvin Fransson		196		
			Örslösa socken				
5 aus.	1 2	lön	Källstorp, Gunnar Svensson	sök	197-222		
			Summa:				
			Sammandrag.				
			Norra samfälligheten				
			Södra -"-				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Delägare i gemensamma kostnaden mot procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				orcal total åker ha ha					
315:-				82 - 33		285:07	18.10	21.08	
~~95:10~~						~~86:47~~	~~5.49~~	~~6.32~~	
739:60	Lön			2.7 - 2.4		669:38	42.50	49.48	
~~373:90~~ ~~378:60~~	Lön			3.8 - 4.5		~~338:47~~ ~~252:-~~	~~21.49~~ ~~16.00~~	~~25.02~~ ~~18.63~~	
				2 - 2					
311:60	Lön					282:08	17.91	20.85	
1740:10						1575:-	100:00	116.43	10.45
3622:-				(2 ovan		3100:88	22.978	229.25	utt lön
352:80	ej lön			34 - 22		302:02	2.238	22.33	
61:60	ej lön			0.5 - 0.5		52:76	0.391	3.90	
8327:20				48 - 26		7129:14	52.828	527.07	utt. lön
1077:20				1.5 - 1.5		922:25	6.834	68.18	
252:-				2,6 - 2		215.79	1.599	15.95	—
49:50	ej lön			46 - 18		42.37	0.314	3.13	
2020:40				19 - 9		1729.79	12.818	127.89	
15762:70						13496:-	100.000	997.70	89.55
1740:10						1575:-		116.43	10.45
15762:70						13496:-		997.70	89.55
17502:80						15070:-		1114.13	100.00

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Äggebäcka den 19 februari 1943

Lantmäterieleven


Statens p. lantbruksnämnd

Viktor Karlsson Algot Svensson

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



LTK

Dikning

1/1

Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Kedum Kåregården m. fl. hemman i Norra Kedums socken samt Källstorp i Örslösa socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 28 maj 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 1 - 2.5 km nordöst om Norra Kedums kyrka inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppet avloppsdike samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintligs lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar be-

tecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-B^1 och C-C^1 /Norra samfälligheten/ samt D-E-F-G-H-J-K-L-M-N, F-F^1, H-O-P, O-O^1, J-R-S, R-R^1, K-T-U-V, T^1-U-U^1, L-X-Y-Z, X-X^1, X-Q, Y-Y^1, M-Å, M-Ä och M-Ö /Södra samfälligheten/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	D	224	hektar,	vid punkt	71+30	5.4 hektar
	28+27	186	"		R	3.1 "
	M	155	"		72+98	0.6 "
	N	147	"		S	0.2 "
	B^1	3.8	"		80+32	1.8 "
	C^1	0.7	"		T	6.5 "
	F^1	1.3	"		42+81	4.0 "
	160+98	10.5	"		V	1.1 "
	O	7.1	"		T^1	0.7 "
	163+45	3.6	"		U^1	0.8 "
	163+50	3.4	"		X^1	0.8 "
	P	2.6	"		Y^1	1.4 "
	171	2.8	"		151+45	3.2 "

vid punkt 171+30 2.4 hektar, vid punkt Ö 2.4 hektar
O[1] 1.4 "
101+55 7.5 " , varav 2.6 hektar skogsmark
X 6.7 " " " " "
102+42 5.5 " " " " "
Z 2.6 " skogsmark
Å 2.2 " "
140+54 2.8 " , varav 1.4 hektar skogsmark
141+40 2.0 " " " " "
Ä 1.4 " skogsmark

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Den med yt- och flodvattendike kombinerade huvudavloppsledningen G-M har dimensionerats för en avrinning av 0.20 liter pr sekund och hektar. Övriga rörledningar hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning från åker av 1.50 liter pr sekund och hektar, från skogsmark av 0.75 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Lidköping - Tun. I skrivelse /Bil. 5a/ till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 5b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavlopp genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. Rörledningen genom vägen skall bekostas av Skaraborgs läns norávästra vägdistrikt. Innan arbetet med vägens genomgrävning får ske, skall tillåtelse därtill inhämtas från länsstyrelsen samt vederbörande vägmyndigheter underrättas.

En trumma vid 27+60 skall av företaget återställas i befintligt skick.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden/Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till dikes breddning med kronor 87:54, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 220:51, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 15'070 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande som blivande värde och värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Norra samfälligheten" för 10.45 % av gemensamma kostnader,

"Södra samfälligheten" " 89.55 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugusex kronor och 25 öre /26:25/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klagan-

den vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Aggebrücka den 19 februari 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Viktor Karlsson. Alg. A. Svensson.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Kåregårdens dikningsföretag
av år 1943
N. Kedums och Öslösa *socken* ~~när~~ *av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	35	0,50			17	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	1.1	1,50	1	65		
		kroklinje „	7.7	3,00	23	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.216 ha st	201	0.17	34	17		
		ha	4347	1.06	46	08		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.155 ha st	21	0.05	1	05		
		ha	3.38	0.78	2	64		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „	0.2	5:—	1	—		
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	—		
		övriga regalark blad st					114	89
		Överföres					132	39

1	2	3	4	5	6	7
1942	2/9–10/10	Överfört				132 39
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	9½	12,00	114 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10.4 *punkter pr ha* ..... *ha*	43.47	0.50	21 74	
		avvägda punkter ..... *st*	454	0.03	13 62	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	2.7	2,00	5 40	
		i annan mark ..... „	0.2	5,00	1 –	155 76
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 0.211 *ha,* ..... *st*	222	0.05	11 10	
		ha	46.85	0.10	4 68	15 78
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ..... *st*	822	0,04	8 88	8 88
	6/11	***Markvärdering:***				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	½	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 –	
		för övriga kilometer ..... *st*	3.9	1,50	5 85	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	402	0,06	24 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	201	0,12	24 12	64 09
		***Längdprofil,** § 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.3	3:–	3 90	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	3.6	3:50	12 60	16 50
		***Tvärsektioner,** §§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	6	0.12	– 72	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	68	0.25	17 –	
		..... „				
		..... „				17 72
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00	9 –	9 –
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ –	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1942	4/10, 9/10 7/12	*dagar* 1 + ½ + ½	2	12,00	24 –	24 –
		***Dimensionsberäkning,** § 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	1.3	3,50	4 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	2.8	6,00	16 80	
		2) „ „ över 20 „ min. area „		10,00	10 –	31 35
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26, grundbelopp*			1 –	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	12.3	0,03	3 69	4 69
		***Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:a sidan*			3 –	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 –	5 –
		Överföres				485 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				485 16
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.3	2,50	3 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *»*	3.6	4,00	14 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			15 07	32 72
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	454	0,01		4 54
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	35	0,25	8 75	10 25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	13	0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *»*		0,20		
1942	6/11	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —
1943	19/2	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1 3/4	12,00		21 —
1943	11/1	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ang. avdelningsbildn.	1	12,00	12 —	
		ang. allmän väg ..... *»*		~~12,00~~	9 —	
						21 —
~~1942~~	9/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 4 typer ..... *»*	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *»*	1/3	12,00	4 —	
		slamficka ..... *»*		12,00		
		Bassänger, 2 typer	1	12 —	12 —	28 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				635 17
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.211 *ha, ägofigurer* *st*	222	0.07	15 54	
		..... *ha*	4685	0.14	6 55	
		Överföres			29 09	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 09	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 52	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	454	0,02	9 08	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	123	0,05	6 15	51 59
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*	13	5:–	6 50	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	36	6:–	21 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			17 72	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	3	3,00	9 –	54 82
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, vörutlopp och ~~slamficka~~ bassänger ... *„*	2 1/3	12,00		28 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	64	0,55		35 20
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 50
		Summa kronor				174 11
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			13 50	25 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. ... *dagar*	26 3/4	9:–	240 75	
						279 55
		Summa kronor				304 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				635 17
		Lösen för kopior och avskrifter				174 11
		Övriga förrättningskostnader				304 85
		Summa kronor				1114 13

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hällands ... *häradsrätt.*

Aggebäcka ... *den* 19 februari 1943

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

... ...

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... 19...

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

FÖREDRAGET
DEN 5 NOV 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
~~RAPPORT~~ 328/45 komb:

DIARIE Nr 08225
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1948

över verkställd avsyning.

Företag: "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943"
(namn, socken och län)
i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Per Bengtsson,
~~Förrättsledaren~~
~~Enda intressent~~ Kåregården, Norra Kedum.

Arbetsplanen fastställd den 28 sept. 1945.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 7,700:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8,160:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1 sept. 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1947

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen ~~Vattendomstolen~~ till den 1 sept. 1948.

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. J. Lippert den 17/8 och 23/9 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Ledningen D - E - F - G å sträckan 20+14 - 21+94 hade utförts som halvtäckt med 12" rör och flödesränna i stället för öppet dike. Dessutom hade vid 21+94 utförts en extra brunn med 15" intag och föreskriven betonggjutning vid 20+14 var kompletterad med slamficka, trälock och 2 st. 12" intag i båda uppströmssidorna.

Ändringen är utförd och merkostnader betalda av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 17,734:24 kronor, därav räntor under arbetstiden 527:45 kronor samt styrelsearvoden 300:-- kronor.

Skara den 25 sept. 1948.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 1/10-48 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

och med de ändringar — 2 ritn.
Ändringarna införda å arbetsritningarna
Betänkandet överlämnas ang. om ytt. bidrag
vid expedieringen till Förman — inl 2/11 48
för behandling av ytterligare bidrag

Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
1946. 10 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

328/45

DIARIE Nr 08226
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Kåregårdens diknings-företag av år 1943" i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 25 sept. 1948.

Kåregården pr Norra Kedum den 27 sept. 1948.

Per Bengtsson
/Per Bengtsson/

Carl Adamsson
/Carl Adamsson/

Gunnar Svensson
/Gunnar Svensson/

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Carl Adamsson
/Carl Adamsson m.fl./ 1/2 mtl Kedum Stommen eller Marbogården

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Börje Bengtsson

Per Olof Bengtsson

Ab intressenterna tvåtvåga 4 intyg. återg.

28/9 45

7.700
6.800
900

8.160
7400
760

Kåregårdens df a å 1943 Skby

Enb. tilläggsbidr.

	norra	södra	S:a
U.k.	1.863:97		
D.k.	1.370:26		
160 %	2.192:42		
110 %	1.507:29		
½	356:68		
tillb	170:-		

ers. 204:74
förk 123:01
327:75

ytterl	500
tillb	150
Σ	650
enb tb	170
Skillnad	480

Enbart ytterl. föreslås
11 brukenh., varav 8 ofullst.
tillb till Kungen.

Käregårdens df a å 1943 Skeby

Fyttrd lån.

	prel. a/ kovr	prel b/ kovr
%	81,90	97,057
båtn	1.425:10	15.298:80
70 %-u-	997.57	10.709:16
V. kostn	1.797:26	15.082:44
Ker.-u-	1.390:67	14.120:90
1:a bidr	685:23	6.661:35
ytt -u-	27:08	453:19
Σ -u-	712:31	7.114:54
lån ber tkn	1.084:95	7.967:90
1:a lån	705:01	7.454:99
ytt -u-	379:94	512:91
ort. % för 200	43,11	37,8

Ej lån

Cu fasth skulle få ytt lån med 280:- föreslås ej utgå.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1952
DIARIE Nr

Kompletterande uppgifter till utredning om förhöjt statsunderstöd till "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943" enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 7 maj 1951. Dnr. J 714/51.

1) Hänvisas till utredning angående ytterligare statsunderstöd av den 30 september 1948.

2) D:o.

3) Arbetet utfört under tiden juli 1946 - september 1948.

4) Hänvisas till av lantbruksingenjör Sven Hallin i december upprättat P. M.

5) Av företagets 11 brukningsenheter äro 8 stycke ofullständiga jordbruk, varför företaget kan anses angeläget och med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad försvarbart.

6) Brukningsenheternas totala åkerareal har med bläck införts i kostnadsfördelningslängden. Samtliga jordägare äro brukare.

Skara den 27 mars 1951.

R. Kristoferson.

(R. Kristoferson)

T. f. lantbruksingenjör.

328/45 nr 166

beov 28/9-45

DIARIE Nr 08269
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1948

Till

Kungl. Lantbrukssty relsen.

ändr i pl + godk 5/11-48

Undertecknade, såsom styrelse för "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943" i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län, vartill Kungl. Lantbrukssty-relsen den 28 sept. 1945 beviljat 7,700:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 8,160:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond, få härmed vördsamt anhålla om största möjliga ytterligare bidrag och lån enl. Kungl. kungörelserna n:ris 431,432:39 och 192:46 angående tilläggsbidrag till vissa statsunderstödda torrläggningsföretag till de merkostnader för företagets utförande, som uppkommit utöver vid arbetsplanens fast-ställande beräknade, och hänvisa vi till lantbruksingen-jören i Skaraborgs län S. Hallins härtill fogade utred-ning om verkliga kostnader för företagets utförande.

Kåregården, Norra Kedum den 28/9 sept. 1948.

Per Bengtsson
ordf.

Karl Johansson Gunnar Svensson

Avsyn. bevis o. anb. om ändr. i arbetsplan. Till kam. avd.

Hr. bet.
Fröby.

DIARIE Nr 08269
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1948

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943" i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 28 sept. 1945 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 7,700:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 8,160:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 16,247:08 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 17/8 och 23/9 1948 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 17,734:24 kronor, varav 527:45 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 17,502:80 kronor. Merkostnaden uppgår till 1,487:16 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som icke upptagits i kostnadsförslaget med 44:80 kronor inom Norra samf. och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	Norra	Södra	Summa kr
Verklig kostnad	2,194:46	15,539:78	17,734:24
Beräknad kostnad	1,698:01	14,549:07	16,247:08
Båtnad	1,740:10	15,762:70	17,502:80
Merkostnad	496:45	990:71	1,487:16
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl.K.K. 431:39 beräknas utgå	42:09	990:71	1,032:80

Samfälligheten	Norra	Södra	Summa kr
Kostnad, verklig för arbete och material	1,863:97	-	1,863:97
Kostnad, beräknad för arbete och material	1,431:49	-	1,431:49
Merkostnad för arbete och material	432:48	-	432:48
160 procent av beräknad kostnad för arbete och material	2,290:38	-	2,290:38
110 procent av beräknad kostnad för arbete och material	1,574:63	-	1,574:63
Tilläggsbidrag beräknas till hälften av kr	289:34	-	289:34
Tilläggsbidrag utgår med kr	140:--	-	140:--

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kungl. kungörelsen 431:1939 till hela den överskjutande kostnaden för södra samfälligheten. För norra samfälligheten bör statsunderstöd utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å densamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen, dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Skara den 30 september 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943" i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 28 sept. 1945 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 7,700:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 8,160:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 16,247:08 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 17/8 och 23/9 1948 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 17,734:24 kronor, varav 527:45 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 17,502:80 kronor. Merkostnaden uppgår till 1,487:16 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som icke upptagits i kostnadsförslaget med 44:80 kronor inom Norra samf. och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	Norra	Södra	Summa kr
Verklig kostnad	2,194:46	15,539:78	17,734:24
Beräknad kostnad	1,698:01	14,549:07	16,247:08
Båtnad	1,740:10	15,762:70	17,502:80
Merkostnad	496:45	990:71	1,487:16
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl.K.K. 431:39 beräknas utgå	42:09	990:71	1,032:80

Samfälligheten	Norra	Södra	Summa kr
Kostnad, verklig för arbete och material	1,863:97	-	1,863:97
Kostnad, beräknad för arbete och material	1,431:49	-	1,431:49
Merkostnad för arbete och material	432:48	-	432:48
160 procent av beräknad kostnad för arbete och material	2,290:38	-	2,290:38
110 procent av beräknad kostnad för arbete och material	1,574:63	-	1,574:63
Tilläggsbidrag beräknas till hälften av kr	289:34	-	289:34
Tilläggsbidrag utgår med kr	140:--	-	140:--

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kungl. kungörelsen 431:1939 till hela den överskjutande kostnaden för södra samfälligheten. För norra samfälligheten bör statsunderstöd utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å densamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen, dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Skara den 30 september 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift. Dnr 08265/48

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Lantbruksnämndens i Skaraborgs län delegation för inre rationalisering, torsdagen den 30 september 1948.

Närvarande: Delegationens samtliga ledamöter, nämligen sekreterare E. Enderstein, godsägare Rolf Eliasson och lantbrukare Arvid Andersson. Närvarande var dessutom lantbruksdirektör T. Adolfsson, lantbruksingenjör S. Hallin, lantbrukskonsulent E. Almlöf, e.o. lantbruksingenjör G. Thorén, lantbruksassistent H. Åkerman och kanslibiträdet R. Appelqvist.

---

§ 5.

Behandlades löpande ärenden, vilka föranledde beslut enligt nedanstående sammanställning.

Justerat: Elis Enderstein

In fidem: Erik Almlöf

---

10. Ärende.

Ansökningar om ytterligare statsbidrag och tilläggsbidrag från statens avdikningsanslag.

Münarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943

Fogdegårdens dikningsföretag av år 1944

Karstorps dikningsföretag av år 1943

Brännebackens vattenavledningsföretag av år 1941

Käregårdens dikningsföretag av år 1943

Hadängs dikningsföretag av år 1943

Norrtelje dikningsföretag av år 1941

Svenstorps dikningsföretag av år 1942

Beslut:

Delegationen beslöt tillstyrka ytterligare statsunderstöd till samtliga företag i enlighet med utredningarna och med belopp, som enligt gällande bestämmelser kunde ifrågakomma.

Rätt utdraget intyga:

Erik Almlöf Ragnar Appelquist.

Bestyrkes å tjänstens vägnar
i Kungl. Lantbruksstyrelsen

Erik Lokander

Avskrift. Bil. 107

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,
S t o c k h o l m.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens remisskrivelser den 1, 13 och 22 september samt 13 oktober 1950 angående ytterligare statsunderstöd och tilläggsbidrag till vissa torrläggningsföretag får delegationen för inre rationalisering med remisshandlingarnas återställande anföra följande.

Till samtliga nu ifrågavarande torrläggningsföretag får delegationen tillstyrka ytterligare statsunderstöd på grund av, att företagen ansetts ur ekonomisk synpunkt fullt försvarbara, även om hänsyn tages till att verkliga kostnaderna för deras utförande för samtliga överstigit de ursprungligen beräknade. Till grund för delegationens ståndpunktstagande har legat dels uppskattning av penningvärdets fall efter tidpunkten för respektive båtnadsuppskattningar och dels lantbruksingenjörens beräkning av det belopp, vartill genom respektive företags utförande uppkommande brukningsbåtnad minst bör skattas. Den härav föranledda ökningen av den ursprungligen beräknade båtnaden framgår av den för varje företag av lantbruksingenjör Hallin nu upprättade promemorian, varemot delegationen intet har att erinra.

På grund av vad sålunda anförts får delegationen vidhålla sitt tidigare tillstyrkande av ytterligare statsunderstöd till ifrågavarande torrläggningsföretag.

Skara den 29 januari 1951.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.
Dess delegation för inre rationalisering

Elis Enderstein
ordf.

Sven Hallin
Lantbruksingenjör

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering måndagen 29 januari 1951.

Närvarande: Delegationens samtliga ledamöter nämligen: ordföranden, sekreterare Elis Enderstein, godsägaren Rolf Eliasson och lantbrukaren Arvid Andersson. Dessutom närvarande voro lantbruksdirektören Torsten Adolfsson, lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, lantbruksingenjören Sven Hallin, lantbrukskonsulenten Gunnar Bergström och kanslibiträdet Märta Ellnefjärd.

Ärende 11.

Från Kungl. Lantbruksstyrelsen infordrade ytterligare yttranden beträffande tilläggsbidrag till nedanstående dikningsföretag rörande företagets angelägenhet och ekonomiska försvarbarhet med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad.

Beslut: Bil.

Delegationen beslöt vidhålla sin tidigare tillstyrkan av ytterligare statsunderstöd på grunder, som framgår dels av bilagda skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen (bil.107) och dels till varje ärende fogat PM av lantbruksing. Sven Hallin

Kåregårdens dikningsföretag av år 1943

Justerat den 12/2 1951.
Elis Enderstein

In fidem:
Erik Almlöf

Rätt utdraget intygas:

Inga Karlsson Gertrud Söderlund

Kungl. Lantbruksstyrelsen

P.M.

angående ytterligare statsunderstöd till

Kåregårdens dikningsföretag av år 1943.

Plan fastställd år 1945		
Beräknad jordförbättring år 1943		17.502:80 kr
Blivande värde å bästa åkerjord 1200 kr/ha år 1943		
Ökning på grund av penningvärdets fall c:a 50 %	8.700:- kr	
" " " " igenläggning av 3.633 m öppet avl.	11.000:- "	19.700:- "
Beräknad båtnad år 1950		37.202:80 kr

Av företaget har c:a 80 % utförts före den 1/7 1946

Skara i december 1950.

Wm Adlin

Avskrift.

1979/49, 08266, 08270,
07241 08269, 3710, 08271
o. 014248/48.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har inkommit ansökningar om ytterligare statsunderstöd till vissa torrläggningsföretag i Skaraborgs län.

För ärendenas behandling erfordras kompletterande uppgifter enligt nedanstående anmärkningar. Företagen äro följande:

	nr. å anm.
Apelås df av år 1941	1, 2
Fogdegårdens df av år 1944	1, 3
Hadånga df av år 1943	2
Kungslena mads df av år 1942	1, 2
Kåregårdens df av år 1943	1, 2, 3
Magnelunds df av år 1941	1, 2
Norrtrelje df av år 1941	2
Törestorps df av år 1938	1, 2.

Anm.

1) Hur stor del av arbetena har utförts mellan 1 jan. 1940 och 30 juni 1946?

2) Kan företaget anses vara angeläget och ekonomiskt försvarbart med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad?

3) Kan sådan särskild anledning för beviljande av tilläggsbidrag anföras, vilken avses i 1 § 2:a stycket av kungörelsen den 12 april 1946 (nr 192) angående tilläggsbidrag till vissa statsunderstödda torrläggningsföretag?

Förenämnda ansökningar, till företagen hörande 16 häften handlingar och 27 blad ritningar, som här bifogas, återförväntas. Stockholm den 13 september 1950.

./.

Enligt uppdrag

A. Fredriksson

Bil. .....

Dnr. 08269/48

Även sytteri!

Pro Memoria

Rev. dir av Ubrstn!

TILLÄGGSBIDRAG

till statsunderstödda torrläggningsföretag.

~~Inkom den ..... 19 .....~~.

Län: Skaraborg

Socken: Norra Kedum och Örslösa

Namn: Kåregårdens dikningsföretag av år 1943

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Per Bengtsson, Kåregården, Norra Kedum

~~Förtroendeman:~~

~~Ensam intressent:~~

Till företaget har den 28 sept 1945 (bl.a.) beviljats bidrag från statens avdikningsanslag med 7.700:- kronor. Företaget är slutfört och har ~~i samband med viss ändring av arbetsplanen~~ den 5 nov 1948 godkänts av Lantbruksstyrelsen, ~~varvid statsbidraget minskats till ..... kronor~~.

I en till Lantbruksstyrelsen den 16 okt 1948 inkommen ansökning ha vederbörande sakägare anhållit om (bl.a.) tilläggsbidrag till vid företagets utförande uppkommen merkostnad.

Arbetet har till väsentlig del utförts ~~före den 1 juli 1946.~~ (Se Hörningsfreden!)

	Samfällighet Norra	Samfällighet Södra	
Arbets- och materielkostnad, verklig kr.	1.863:97	14.408:71	kr.
» » » , beräknad »	1.412:35	13.418:-	»
Merkostnad »	451:62	990:71	»
160 % av beräknad arbets- och materielkostnad utgör	2.259:76	21.468:80	»
110 % » » » » » »	1.553:59	14.759:80	»
Tilläggsbidrag beräknas till hälften av	310:38	/	»
			»

Till företaget torde kunna utgå tilläggsbidrag med 150:- kronor.

Förstagranskat 28/3 1951 av Allan Fredrikson Makuleras

Andragranskat ../.. 19.. av .....

Föredraget ../.. 19.. av .....

1 häfte handlingar (bet)

/ blad ritningar i akten.

/ verifikationer.

Anteckningar ang. remisser o. d.: .....

Bidragsöverslag.

Enbart tilläggsbidrag.

	a)	b)	
Vk arb + m.	1·863:97	14·408:71	
BK " "	1·431:49	13·418:-	
160 %	2·290·38	21·468:80	
110 %	1·574:64	14·759:80	
½	289:33	/	
tillk	140:-		140:-

Fyrkl + tillk = 500 + 150 = 650:-

D. N:r 32944

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Kåregårdens dikn.göret. av år 1943 i Norra Kedums och Örslösa sknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 28/9 45

Kontrakt: 10/1 46

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 7.700

Lån: 8.160

Beräkn. kostnad: 16.247:08

Verkst. utbet. d. 9/7 46 m.fl. av statsbidrag: 6.100 kr.

av lån: 6.500 kr.

Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin den 28 / 11 19 46

14.670 kr. = c:a 89.55 %

södra förbud tidar 6'863,24
lån 7'454,99

6800 7'400
6'100 6500
700 900

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Per Bengtsson, Kåregården, Norra Kedum (bef.)

~~Ende-intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 700 ~~1'800~~ kr.

av lån 900 ~~7'400~~ kr.

Stockholm den 10 / 11 19 46

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

328
4/5

32944

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av Kåregårdens dik-ningsföretag av år 1943 i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:ts~~ Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.700

Lån från statens avdikningslånefond „ 8.160

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 jan. 1946

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1947

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Per Bengtsson

Adress: Kåregården pr Norra Kedum

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 28 november 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns "Södra samfälligheten"vara utförd enligt den fastställda arbetsplanen. "Norra samfälligheten" har icke kunnat bortlämnas på entreprenad för godtagbar kostnad men kommer eventuellt att utföras i egen regi under år 1947.

Den för"Södra samfälligheten" beräknade kostnaden, vilken överskridits, jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvara en summa av cirka 14.670 kronor eller 89.55 procent av det till 16.247:08 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 2 december 1946.

Lantbruksingenjör.

Södra samf

bidr 6'863.34

lån 7'454.99

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

D. N:r 25921

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Kåregårdens dikn.föret. av år 1943 i Norra Kedums skn, SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 28/9 45

Kontrakt: 10/1 46

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 7.700

Lån: 8.160

Beräkn. kostnad: 16.247:08

Verkst. utbet. d. 9/7 46 m.fl. **av statsbidrag:** 4.700 kr.

av lån: 5.000 kr.

Utfört arbete enligt lbring E. Öfverholm **den** 18 / 9 19 46

14.350 kr. = c:a 88,3 %

0.792 · 7'700 = 6'100 − 4'700 = 1'400

0.79 · 8'160 = 6'500 − 5'000 = 1'500

Ordf. i arb. styrelsen Lantbr. Per Bengtsson, Kåregården, Norra Kedum

~~Rude intressent~~

ekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 1'400 kr.

av lån 1'500 kr.

Stockholm den 15 / 10 19 46

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

328
45

DIARIE Nr 25921
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av Kåregårdens dikningsföretag av år 1943 i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.700

Lån från statens avdikningslånefond „ 8.160

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 jan. 1946

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1947

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Per Bengtsson

Adress: Kåregården pr Norra Kedum

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 18 september 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 14.350 kronor eller omkring 88.3 procent av det till 16.247:08 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Företagets verkliga kostnader komma att överstiga de beräknade.

Östersund den 5 oktober 1946.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. - SKARA
437144

P. M.

D. N:r 21211, 21356

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Kåregårdens dikningsföretag av år 1943 i Norra Kedums och Örslösa socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 28/9 45

Kontrakt: 10/1 46

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 7.700

Lån: 8.160

Beräkn. kostnad: 16.247:08

Verkst. utbet. d. 9/7 46 **av statsbidrag:** 2.500 **kr.**

av lån: 2.700 **kr.**

Utfört arbete enligt Ibring E. Öfverholm **den** 7 / 8 **19**46

10.050 **kr.** = c:a 61.8%.

0.62 · 7'700 = 4'700 — 2'500 = 2'200

0.62 · 8'160 = 5'000 — 2'700 = 2'300

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Per Bengtsson, Kåregården, Norra Kedum (bef).

~~**Eude intressent**~~ }

ekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2'200 **kr.**

av lån 2'300 **kr.**

Stockholm den 20 / 8 **19**46

10/12 46

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

328
45

DIARIE Nr 21211
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av Kåregårdens dikningsföretag av år 1943 i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:xt~~ Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.700

Lån från statens avdikningslånefond „ 8.160

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 jan. 1946

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1947

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Per Bengtsson

Adress: Kåregården pr Norra Kedum

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 7 augusti 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 10.050 kronor eller omkring 61.8 procent av det till 16.247:08 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 12 augusti 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

9 juli
1946 den ~~10 jan.~~

Uppgift jämlikt stadgandet i l §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929,(nr 164).

Företagets namn: Kåregårdens dikningsföretag av år 1943 i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Lån 8.160 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 28 september 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Norra Kedums socken			
Kedum Kåregården	1/3	2 4	Per Bengtsson
Kedum Stommen eller Marbogården	1/2	3 2	Carl Adamsson, Harry Keding och Ernst Keding
Pilebo	avs.	1 4	Adolf Karlsson
D:o	avs.	1 5	Gunnar Svensson
Örslösa socken			
Källstorp	avs.	1 2	Gunnar Svensson
D:o	7/300	1 25	Carl Adamsson, Harry Keding, och Ernst Keding
D:o	1/36	1 26	John Nordh
D:o	1/36	1 27	Carl Nord

9 juli
Stockholm den ~~10 januari~~ 1946.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

28/9 V5

F Ö R T E C K N I N G

över av "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman		Ägare
		Skaraborgs län		
		Norra Kedums socken		
1/3	2^{4}	Kedum Kåregården	✓✓	Per Bengtsson
1/2	3^{2}	Kedum Stommen eller Marbogården	✓✓	Carl Adamsson, Aggetorp, Harry Keding, Umeå, och Ernst Keding, Orsa
avs.	1^{4}	Pilebo	✓✓	Adolf Karlsson
avs.	1^{5}	D:o	✓✓	Gunnar Svensson
		Örslösa socken		
avs.	1^{2}	Källstorp	✓✓	Gunnar Svensson
7/300	1^{25}	D:o	✓✓	Carl Adamsson, Aggetorp, Harry Keding, Umeå, och Ernst Keding, Orsa
1/36	1^{26}	D:o	✓✓	John Nordh
1/36	1^{27}	D:o	✓✓	Carl Nord

Skara den 15 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
JÄMTLANDS LÄN
Östersund

Telefoner:
Lantbruksingenjören 50 37
Förste assistent o. kansli . . 50 38

DIARIE N:r 28456
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1945

Arbetet med "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943" i Norra Kedums och Örslösa socknar, Skaraborgs län, är icke påbörjat. Obs!

Östersund den 3 dec. 1945.

Lånat från Lantbruksstyrelsens arkiv
den 22 ma
288/67
LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
23 MAJ 1967
Diarie Nr
Lbrstn 1044. 66 febr. 3000. SRA 62138

DIARIE N:r 28455
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1945
R 4*0991

Kungl Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Kåregårdens dikningsföretag av år 1943

i Norra Kedums och Örslösa socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 28 sept. 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943"i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 1 - 2.5 km nordöst om Norra Kedums kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna höranде översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 19 februari 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-

förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare uppgifter härom, har godkänt de föreslagna anordningarna /Bil. 5 a - b i synehandl./.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 19 februari 1943 med företagets delägare /Bil. IVa/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt av föreningsskrivelse /Bil. IVb/ hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikninglånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående

företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 7.700 kronor från statens avdikningsanslag och 8.160 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan i allmänhet icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval samt beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 15 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	14.761:95	
Ersättningar	308:05	15.070:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	1.114:13	
" " utredningen ang. statsunderstöd	62:95	1.177:08
	Summa kronor:	16.247:08

Skara den 15 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 16.247 kronor 8 öre varav å lântagarnas andel 15.511 kronor 57 öre.

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 19 februari 1943 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Aggebräcka m.fl. fastigheter inom Örslösa och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län /Kåregårdens dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 14 maj 1943.

Erik T:son Uggla.

t. f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e.Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Kåregårdens diknings- företag av år 1943

i Norra Kedums och Örslösa socknar

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Norra samfälligheten

Åker	8.09	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	8.09	har

Markens blivande värde i medeltal 1070 kronor pr har

" " " högst 1200 " " "

Båtnaden har uppskattats till 1740:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1575:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 febr. 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Per Bengtsson

Adress: Kåregården, Norra Kedum

Anm.:

Skara den 22 maj 1943

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Kåregårdens diknings- företag av år 19 43

i Norra Kedums och Örslösa sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Södra samfälligheten

Åker	35.33	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark	0.33	"
Tillsammans	35.66	har

Markens blivande värde i medeltal 1200 kronor pr har

" " " högst 1200 " " "

Båtnaden har uppskattats till 15762:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 13495:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av Mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 febr. 19 43.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Per Bengtsson

Adress: Kåregården, Norra Kedum

Anm.:

Skara den 22 maj 19 43

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Kåregårdens dikningsföretag av år 1943 i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Gunnar Svensson, Aggebräcka,

Per Bengtsson, Kåregården, jämväl såsom ombud för fru Tekla Bengtsson, Kåregården,

Carl Adamsson, Aggetorp, jämväl såsom ombud för ingenjör Harry Keding, Umeå, och överlärare Ernst Keding, Orsa,

John Filip Nordh, Marbogården,

Oscar Johansson, Källstorp,

Johan August Andersson, Kåregården,

Edvin Fransson, Pilebo.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Oscar Johansson, Källstorp, och John Nordh, Marbogården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Per Bengtsson, Kåregården, Norra Kedum, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Carl Adamsson, Aggetorp, och Gunnar Svensson, Aggebräcka. Till styrelsesuppleant valdes Oscar Johansson, Källstorp.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes J. A.

Andersson, Kåregården, och John Nordh, Marbogården. Till revisors-suppleant valdes Edvin Fransson, Pilebo.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

John Nordh, ägare av Källstorp 1^{26},

Carl Adamsson, Aggetorp, Harry Keding, Umeå och Ernst Keding, Orsa, ägare av Källstorp 1^{25} och Kedum Stommen eller Marbogården 3^{2},

Per Bengtsson, ägare av Kedum Kåregården 2^{4},

Gunnar Svensson, ägare av Pilebo 1^{5} och Källstorp 1^{2}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Aggebräcka den 19 februari 1943.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Oscar Johansson

John Nordh

Bilaga IV b.

FÖRENING.

Undertecknade delägare i Kåregårdens dikningsföretag av år 1943 inom Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

//

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Norra Kedum den 22 febr. 1943

Carl Filip Nordh

Bevittnas:

M. Johansson Edith Johansson

Adolf Karlsson

Bevittnas:

M. Johansson Edith Johansson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

Hela företaget:	Norra samfälligheten	Södra samfälligheten	Summa
Båtnad	1.740:10	15.762:70	
Kostnad	1.698:01	14.549:07	
Relativ kostnad	0.98	0.92	
Bidrag i % av kostnad	49.30	47.20	
Beräknat bidrag	837:12	6.867:16	7.704:28
BIDRAG utgår med	836:66	6.863:34	7.700:-
Lånesökandenas andel:			
i procent	81.90	97.057	
i båtnad	1.425:10	15.298:80	
i kostnad	1.390:67	14.120:90	
i bidrag	685:23	6.661:35	
Beräknat lånebelopp	705:44	7.459:55	8.164:99
LÅN utgår med	705:01	7.454:99	8.160:-

Skara den 15 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam-fällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
Norra	8.09		8.09	1.698:01	1.740:10	0.98
Södra	35.33	0.33	35.66	14.549:07	15.762:70	0.92
Summa:	43.42	0.33	43.75	16.247:08	17.502:80	
			Lånesökandenas andel.			
Norra	4.23		4.23	1.390:67	1.425:10	
Södra	34.15		34.15	14.120:90	15.298:80	
Summa:	38.38		38.38	15.511:57	16.723:90	

Skara den 15 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Norra samfälligheten.						
			Örslösa socken.							
1/6	1 22		Källstorp	Oscar Johansson	3	15			3	15
1/36	1 26		"	John Nordh	2	22			2	22
1/36	1 27		"	Carl Nord	1	97			1	97
7/300	1 25		"	Carl Adamsson, Aggetorp, Harry Keding, Umeå och Ernst Keding, Orsa.	-	75			-	75
				Södra samfälligheten.						
			Norra Kedums socken.							
1/2	3 2		Kedum Stommen eller Marbogården	Carl Adamsson, Aggetorp, Harry Keding, Umeå, och Ernst Keding, Orsa.	9	17			9	17
1/3	2 3		Kedum Kåregården	Johan August Andersson	1	03			1	03
Avst.	2 9		" "	Tekla Bengtsson	-	15			-	15
1/3	2 4		" "	Per Bengtsson	18	66			18	66
avs.	1 5		Pilebo	Gunnar Svensson	1	47			1	47
avs.	1 4		"	Adolf Karlsson	-	71			-	71
1/4	1 2		"	Edvin Fransson			-	33	-	33
			Örslösa socken.							
avs.	1 2		Källstorp	Gunnar Svensson	4	14			4	14
				Summa:	43	42		33	43	75

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.98	49.30				
315	-	285	07	21	08	1	19	307	34			151	43	--	-
739	60	669	38	49	48	2	80	721	66			355	58	365	85
373	90	338	47	25	02	1	41	364	90			179	80	184	99
311	60	282	08	20	85	1	18	304	11			149	85	154	17
										0.92	47.20				
3.622	-	3.100	88	229	25	12	95	3.343	08			1.577	06	1.764	95
352	80	302	02	22	33	1	26	325	61			153	60	--	--
61	60	52	76	3	90	-	22	56	88			26	84	--	--
8.327	20	7.129	14	527	07	29	78	7.685	99			3.625	77	4.057	74
1.077	20	922	25	68	18	3	85	994	28			469	04	524	92
252	-	215	79	15	95	-	90	232	64			109	74	122	82
49	50	42	37	2	13	-	18	45	68			21	55	--	--
2.020	40	1.729	79	127	89	7	23	1.864	91			879	74	984	56
17.502	80	15.070	-	1.114	13	62	95	16.247	08			7.700	-	8.160	-

Skara den 15 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Kåregårdens dikningsföretag av år 1943" i Norra Kedums och Örslösa socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingengörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor å 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden	7:10
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån	3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	7:60
Avskrift av betänkandet med bilagor 15 sidor à 0.55 kr	8:25
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	62:95

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid 1 - 16 , likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

