



Akt nr:

R-E1a-0994

AU$R-E1a-0994

276

380/45

Synehandl. här av Väst. lägn. bättend. 1/5 46

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 2/5 1946 godkänd den 9/5 1946

DIARIE N:r 10995
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1946

R 7*0994

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 december 1945 till Lycke dikningsföretag av år 1943 i Istrums, Skånings - Åsaka och Eggby socknar av

SKARABORGS LÄN

1h handl 6 rihs

beviljat dels ***statsbidrag*** med elvatusensexhundra (11.600) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tolvtusentvåhundraåttio (12.280) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören S. Hallin vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lugnet Eggby den 22/2 1946.

Hemming Lundberg

Att Hemming Lundberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ruth Högnesdrank Ingrid Andersson

Adress Kvarngat. 68 Borås Adress Eggby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 maj 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Inkom den
13 MAJ 1946
till
Västerbygdens vattendomstol

R 7*0994

DIARIE Nr 4289
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Lycke dikningsföretag av år 1943"

i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1943 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt
Vattenlagen för sam-
fälligheten att rensa
tillhörande Lycke
m. fl. stenmuar i
Istrums och Eggby
socknar.

Den 20 augusti 1940 i Istrums stenmuur.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruks-ingenjör och förrättningsman, samt gode männen Emanuel Jacobsson, Remmingstorp, och Josef Nilsson, Stås, även som följande sakägare:

Sökanden:
Gustav Ljungberg äg. Lycke 1'
Gustav Karlsson " Skjälkholmen 2'
J. Herm. Lundberg " Hallabo 15
A. Linus Johansson " Istrums Storag:a 1:a

och övriga sakägare:
Anders L. Kjellén äg. Hallabo 14
Karl Bäckström arr. Övre backen 1'
Arvid Hambäck äg. Tolstorps Lunnag. 3'
" Anders Stenag. 2' och
" Erik Bengtsg. 1:a
H. J. Vallander " " " " 1:3 och
Tolstorps Piltag. 6'

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, samt Lycke sockens delägarförteckning.

§ 2

Något jäv emot sysselmannen kunde ej anföras.

§ 3

Föredrogs den vid förrättningen upprättade nivåkarton över det vatten berörande området samt profil över utloppen därifrån.

§ 4

Sökandena för förrättningen yrkade på ifrågavarande utloppss utvidgning och fördjupning, så att ~~den~~ deras därav berörande mark må kunna bortgrävas till 1.2 meters djup.

Syntav Karlsson yrkade dessutom på att möjligheterna för sänkning av den s.k. Rännsjön måtte undersökas samt på sänkning av denna sjö i den mån detta visar sig ekonomiskt.

§ 5

Anders Fjellén förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att även den mark därav berörande må kunna bortgrävas till 1.2 meters djup, likt. ö.

§ 6

Som nitet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningen slutförts och förslag till torrläggningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å ort och tid, som kommer att

i laga ordning för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Bivånande gode män

Emanuel Andersson Joseph Nilsson

Den 3 november 1943; Isbruns kommunalrum.

Närvarande: Förebående sekreteran och följande sakägare:

Gust. Ljungberg, Bränningsholen
Gust. Hallstad, Hjälmsholmen
H. Hemming Lundberg, Hallabo
A. Linus Johansson, Isbruns Storg.
~~Anders A. Hjelten, Hallabo~~
Arvid Lundbäck, Tokatorp
Gunnar Larsson, Tiragstorp
Arvid Svanedal, som av A.A. Hjelten köpt Hallabo
H. G. Vallander, Nolgården
Johan Johansson, Jultan

Gunnar Larsson adj.

(Arvid Lundbäck berättade sina tidigare med för att minja mannen framställda synpunkter om förbiledets utsträckning, då ett ytterligare dike därav berörande mark skall kunna på tillfredsställande sätt bort-

Lägges, Bil. 6.

§ 8

Föreslades det sedan första sammanträdet upprättade förslaget till de ändringar med därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes styrelsemännens uppdragande, som finnes bifogat bil. 2.

§ 10

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och räkningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo styrelsemännen Gustaf Ljungberg, Bränningholm.

§ 11

I fråga om förvärvningskontraktens inlämnande till den upprättade anvisningen, varav ett exemplar överlämnades till advokaten.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förhandlingen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid och till dess vitne

J. Ljungberg

Alb. Hellström

Bitradande godemän:

Edvard Andersson

Josef Nilsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 73 - 82
1938

Bil. A.

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 oktober *193* 8.

Utan avgift.

L. ö. V. D. Nr 73-82
1938

SKARABORGS LÄNS
10. OKT. 1938
LANDSKANSLI

Till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Härmed översändes vördsamt ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lycke1[1] i Istrums socken.

Förordnandet föreslås att utfärdas för undertecknad.

Skara den 8 oktober 1938

Statens lantbruksingeniör.

SKARABORGS LÄNS
10. OKT. 1938
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/2 mtl dpke 1' i Istrum socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Gustav Ljungberg

adress Brännings holm

pr Eggby

Telefon: Ystad 17

den 19

Gustav Ljungberg
J. Fr. Lundberg

Gustav Karlsson
Linus Johansson.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Gjälkholmen	Gustav Karlsson
Lugnet	Henning Lundberg
Kvarnen	Linus Johansson
Grubacken	Knut Rudolf Andersson
Tokatorp Lunnag.	Arvid Hambäck
" Ant Svenag.	Dens.
" Erik Bengtag	Dens.
" Knuktäng	K. G. Vallander mfl.
Fogerna Piltagården	K. G. Vallander

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

Förteckning Bil. B.

över underrättelser ang. sammanträde i Istrums kommunalrum Tisdagen den 20 aug. 1940 kl. 9.30 f.m. Föreläggning av mark lindrande lycke m. fl. i Istrums o. Eggby socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Gust. Ljungberg Bränningshem Istrum Eggby
2. Gust. Karlsson Hjälkhemmet " "
3. Henning Lundberg Ingnet. " "
4. Linus Johansson Istrum Kvarnen "
5. Källén " Hallaby "
6. Kurt Rudolf Andersson Ormbacken "
7. Arvid Lundbäck Tokatorp "
8. K.G. Wallander m. fl. Nolgården "
9. Skiftesgodemannen Josef Nilsson Väs "
10. -"- Emanuel Jacobsson Rommingstorp Skara

Skara den 12 aug. 1940.

I Länsstyrelsen:
Axel Källén

Ang. fortsatt sammanträde i Istrums kommunalrum måndagen den 3 nov. 1943 kl. 13, på vilket denna dag sänts till svarslösa samt till:

11. Frans Bäckström, Backg:n, Istrum, Eggby
12. Anr. Karl Bäckström, Ombacken, " "
13. Gunnar Larsson, Krogstorp, " "
14. G.W. Nordström, Ölanda Egnahem, "
15. Johan Källkvist, Juntan, Stöinge Åsaka, Skara

Skara den 19 okt. 1943.

I Länsstyrelsen:
Axel Källén

Skånings Åsaka 10

Bil. 6 L

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lycke m.fl. hemman i Istrums, Skånings Åsaka och Eggby socken nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~nos~~ i Istrums kommunalrum ons- dagen den 3 nov. 1943 klockan 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Istrums socken: Lycke; Stjälkholmen; Hallabo; Istrum Storeg:n; Krogstorp.

Inom Skånings Åsaka socken: Juntan.

Inom Eggby socken: Tokatorp Lunnag:n, Anders Svensg:n och Erik Bengtsg:n samt Foxerna Piltag:n.

Skara den 11 okt. 1943.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Änd. d. 17 okt. 1943

Att förestående kungörelse blivit ~~upplast~~ anslagen i laga ordning i ... Sk. Åsaka ... församling ~~socknens kyrka den ...~~ betygas:

Hildin Nyléen.
Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

SKARA den 12 okt. 1943.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30690

Istrum, Eggby 11

Bil. 6 II.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lycke m.fl. hemman i Istrums, Skånings Åsaka och Eggby socken nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos i Istrums kommunalrum ons- dagen den 3 nov. 1943 klockan 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Istrums socken: Lycke; Stjälkholmen; Hallabo; Istrum Storeg:n; Krogstorp.

Inom Skånings Åsaka socken: Juntan.

Inom Eggby socken: Tokatorp Lunnag:n, Anders Svensg:n och Erik Bengtsg:n samt Foxerna Piltag:n.

Skara den 11 okt. 1943.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit ~~upplästi~~ anslagen i laga ordning i Eggby :- Istrums. församling sockens kyrka den ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ 19 betygas:

Wasastjärnas Kontinister.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd.

SKARA den 12 okt. 1943.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
30690

Bil. D.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lycke m. fl. hemman i Istrums, Skånings Åsaka och Eggby soknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Istrums kommunalrum onsdagen den 3 nov. 1943 klockan 13, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Istrums socken: Lycke; Stjälkholmen; Hallabo; Istrum Storeg:n; Krogstorp.

Inom Skånings Åsaka socken: Juntan.

Inom Eggby socken: Tokatorp, Lunnag:n, Anders Svensg:n och Erik Bengtsg:n samt Foxerna Piltag:n.

Skara den 11 okt. 1943.

SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

Ofvanstående kungörelse varit införd i Västergötlands Annonsblad onsdagen den 15 okt. 1943 intygas.

Skara den 6 nov. 1943.

I tjänsten:

Gustaf Hallin

Bil. E.

Undertecknad påvisar mig med sökandens på den upprättade, som avser tomtläggning av mark tillhörande Lycke m.fl. fastigheter i Jokmokks och Kyrkbyn socknar och yttrar jag på förslagets utstakning, så att jämväl min därav berörande mark må kunna tomtläggas till 1-2 meters djup.

Jokmokk den 20 aug. 1940.

Stud. Kjellin

Bestyrkes:

Erik Hallin

Gunnar Lakso Josef Nilsson

Förestående förrättning bivistades hela dess delar.

Jokmokk den 3 nov. 1943

David Laimbäck

Gunnar Larsson

Bestyrkes: Erik Hallin

Gunnar Larsson Josef Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. I.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Stånings södra socken.		
			Juntan	Johan Källkvist	1
				åker, mossjord på moän	1
			Istuns socken.		
			Stjälkholmen	G. W. Nordström	
				åker, mossjord på moän	2
				" — " —	3
				" — " —	4
				åker, mossjord	5
				" "	6
				Summa	
1/4	2 2		Krogstorp	Gunnar Larsson	
				åker, mossjord på moän	7
				" — " —	8
				" — " —	9
				" — " —	10
				" — " —	11
				" — " —	12
				" — " —	13
				" — " —	14
				" — " —	15
				" — " —	16
				" — " —	17
				" — " —	18
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							07									
							08									
							60									
							21									
	51							630	321	30	~~1000~~ 800	~~510~~ 408	-	~~370~~ 170	~~188~~ 86	70
							59									
	51					1	48		321	90		~~510~~ 408	-		~~188~~ 86	70
1	66							570	946	20	~~1000~~ 900	~~1660~~ 1494	=	~~430~~ 330	~~713~~ 547	80
	41							700	287	-	1000	410	-	300	123	-
	25							"	175	-	"	250	-	"	75	-
	39							770	300	30	"	390	-	230	89	70
	30							700	210	-	"	300	-	300	90	-
						1	00									
							05									
							01									
	02							870	17	40	1000	20	-	130	2	60
1	05							700	735	-	"	1050	-	300	315	-
1	05							670	703	50	~~"~~ 900	~~1050~~ 945	=	~~330~~ 230	~~346~~ 241	~~50~~ 50
	10							600	60	-	~~"~~ 900	~~100~~ 90	=	~~400~~ 300	~~40~~ 30	~~-~~ =
5	23					1	06		3434	40		~~5230~~ 4949	-		~~1795~~ 1514	~~60~~ 60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, mossjord på morän	19
				" — " —	20
				" — " —	21
				" — " —	22
				" — " —	23
				" — " —	24
				" — " —	25
				" — " —	26
				" — " —	27
				" — " —	28
				" — " —	29
				Summa	
Löj.	2'		Stjälkholmen	Gustaf Karlsson	
				åker, mossjord på morän	30
				" — " —	31
				" — " —	32
				" — " —	33
				" — " —	34
				" — " —	35
				" — " —	36
				" — " —	37
				" — " —	38
				" — " —	39
				" — " —	40
				" — " —	41
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	23					1	06		3434	40		~~5230~~ 4949	-		~~1795~~ 1514	60
	02							670	13	40	1000	20	-	330	6	60
	03							540	16	20	"	30	-	460	13	80
	75							400	300	-	~~1000~~ 900	~~750~~ 675	-	~~600~~ 500	~~450~~ 375	-
	46							330	151	80	1000	460	-	670	308	20
	02							"	6	60	"	20	-	"	13	40
	22							270	59	40	"	220	-	730	160	60
	03							330	9	90	"	30	-	670	20	10
	01							"	3	30	"	10	-	"	6	70
	53							570	302	10	~~920~~ 487	~~530~~	60 -	~~430~~ 350	~~227~~ 185	90 50
	65							600	390	-	~~950~~ 617	~~650~~	50 -	~~400~~ 350	~~260~~ 227	50 -
1	13							"	678	-	~~950~~ 1073	~~1130~~	50 -	350	~~395~~ 395	50
9	08					1	06		5365	10		~~9080~~ 8592	60 -		~~3714~~ 3227	90 50
	54							700	378	-	~~1000~~ 900	~~540~~ 486	-	~~300~~ 200	~~162~~ 108	-
	04							400	16	-	1000	40	-	600	24	-
	30							670	201	-	~~1000~~ 940	~~300~~ 282	-	~~330~~ 270	~~99~~ 81	-
	06							420	25	20	1000	60	-	580	34	80
	09							450	40	50	"	90	-	550	49	50
	29							420	121	80	"	290	-	580	168	20
	14							650	91	-	"	140	-	350	49	-
	34							450	153	-	"	340	-	550	187	-
	17							"	76	50	"	170	-	"	93	50
	74							"	333	-	"	740	-	"	407	-
	10							650	65	-	"	100	-	350	35	-
	13							750	97	50	"	130	-	250	32	50
2	94								1598	50		~~2940~~ 2868	-		~~1341~~ 1269	50 50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, mossjord på morän	42
				" — " —	43
				" — " —	44
				" — " —	45
				" — " —	46
				" — " —	47
				" — " —	48
				" — " —	49
				" — " —	50
				" — " —	51
				" — " —	52
				" — " —	53
				" — " —	54
				" — " —	55
				" — " —	56
				" — " —	57
				Summa	
7/96	14		Hallabo	Arvid Kvandal ~~Anders L. Källén~~	
				åker, mossjord på morän	58
1/16	15		"	Henning Lundberg	
				åker, mossjord på morän	59
				" — " —	60
				" — " —	61
				" — " —	62
				" — " —	63
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	94								1598	50		2868 - 2940 -			1269 - 1341	50 50
	87							300	261	-	500 1000	435 - 870 -		200 700	174 - 609	- -
							60									
							32									
							15									
							22									
							36									
							51									
1	07							700	749	-	1000	1070	-	300	321	-
1	06							520	551	20	"	1060	-	480	508	80
	79							470	371	30	"	790	-	530	418	70
	84							530	445	20	900 1000	756 - 840 -		370 470	310 394	80 80
	45							470	211	50	1000	450	-	530	238	50
	43							200	86	-	500 600	215 - 258 -		300 400	129 172	- -
	29							470	136	30	900 1000	261 - 290 -		430 530	124 153	70 70
	85							550	467	50	1000	850	-	450	382	50
1	63							530	863	90	"	1630	-	470	766	10
11	22					2	16		5741	40		10385 - 11048 -			4643 5306	60 60
	26							330	85	80	1000	260	-	670	174	20
1	33							380	505	40	1000	1330	-	620	824	60
1	49							"	566	20	"	1490	-	"	923	80
	26							450	117	-	"	260	-	550	143	-
	22							380	83	60	"	220	-	620	136	40
	02							650	13	-	"	20	-	350	7	-
3	32								1285	20		3320	-		2034	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd	
				åker, mossjord på morän	64
				" - " -	65
				Summa	
Läg.	1/2		Storum Storegården	Linus Johansson	
				åker, mossjord på morän	66
				" - " -	67
				" - " -	68
				Summa	
1/2	1'		Lyckan	Gustaf Ljungberg	
				åker, mossjord på morän	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	32								1285	20		3320	-		2034	80
	10							450	45	-	1000	100	-	550	55	-
	11							550	60	50	"	110	-	450	49	50
3	53								1390	70		3530	-		2139	30
	04							670	26	80	1000	40	-	330	13	20
1	42							450	639	-	"	1420	-	550	781	-
	12							"	54	-	"	120	-	"	66	-
1	58								719	80		1580	-		860	20
	63							350	220	50	1000	630	-	650	409	50
	59							300	177	-	"	590	-	700	413	-
1	94							"	582	-	"	1940	-	"	1358	-
1	38							350	483	-	"	1380	-	650	897	-
1	65							"	577	50	"	1650	-	"	1072	50
	56							"	196	-	"	560	-	"	364	-
	17							380	64	60	"	170	-	620	105	40
	10							"	38	-	"	100	-	"	62	-
	58							350	203	-	"	580	-	650	377	-
	61							300	183	-	"	610	-	700	427	-
	16							350	56	-	"	160	-	650	104	-
	16							250	40	-	"	160	-	750	120	-
	33							"	82	50	"	330	-	"	247	00
	79							350	276	50	"	790	-	650	513	50
9	65								3179	60		9650	-		6470	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				åker, mossjord på moran	83
				" — " —	84
				" — " —	85
				" — " —	86
				" — " —	87
				" — " —	88
				" — " —	89
				" — " —	90
				" — " —	91
				" — " —	92
				" — " —	93
				" — " —	94
				" — " —	95
				" — " —	96
				" — " —	97
				" — " —	98
				" — " —	99
				Summa	
			Eggby socken:		
			Torkatorps Lunnegård	Arvid Hambäck	
				åker, mossjord på moran	100
				" — " —	101
				" — " —	102
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	65								3179	60		963	0 -		647	0 40
	30							350	105	-	1000	300	-	650	195	-
	07							420	29	40	"	70	-	580	40	60
	68							"	285	60	"	680	-	"	394	40
	11							250	27	50	"	110	-	750	82	50
	10							"	25	-	"	100	-	"	75	-
	20							"	50	-	"	200	-	"	150	-
	17							320	54	40	"	170	-	680	115	60
	09							420	37	80	"	90	-	580	52	20
1	73							250	432	50	"	1730	-	750	1297	50
	95							"	237	50	"	950	-	"	712	50
	15							480	72	-	"	150	-	520	78	-
	49							350	171	50	"	490	-	650	318	50
	25							250	62	50	"	250	-	750	187	50
	51							"	127	50	"	510	-	"	382	50
	69							420	289	80	"	690	-	580	400	20
	05							"	21	-	"	50	-	"	29	-
	07							380	26	60	900	63	-	520	36	40
16	26								5235	20		1625	3 -		1101	7 80
	26							430	111	80	1000	260	-	570	148	20
	04							320	12	80	900	36	-	580	23	20
	25							370	92	50	"	225	-	530	132	50
	55								217	10		521	-		303	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	2¹		Tokatorp Andres Sveng.	Arvid Hambäck	
				åker, mossjord på morän	103
				" — " —	104
				" — " —	105
				" — " —	106
				" — " —	107
				" — " —	108
				" — " —	109
				" — " —	109a
				Summa	
3/16	1²		Tokatorp Erik Bengtsg.	Arvid Hambäck	
				åker, mossjord på morän	110
				" — " —	111
				" — " —	112
				Summa	
3/16	1³		- " -	K. G. Vallander Brukare Arvid Hambäck	
				åker, mylla på morän	113
				" — " —	114
				Summa	
3/16	1³		- " -	K. G. Vallander	
				åker, mylla på morän	115

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							290	49	30	900	153	-	610	103	70
	35							450	157	50	1000	350	-	550	192	50
	24							"	108	-	"	240	-	"	132	-
	107							550	588	50	"	1070	-	450	481	50
	20							450	90	-	900	180	-	"	90	-
	35							550	192	50	1000	350	-	"	157	50
	135							500	675	-	"	1350	-	500	675	-
	140							650	910	-	"	1400	-	350	490	-
	513								2770	80		5093	-		2322	20
	04							420	16	80	1000	40	-	580	23	20
	19							360	68	40	"	190	-	640	121	60
	12							510	61	20	~~1000~~	71 39 ~~120~~	-	~~490~~	10 19 ~~58~~	80
	35								146	40		301 39 ~~350~~	-		154 99 ~~203~~	60
	06							480	28	80	1000	60	-	520	31	20
	14							360	50	40	"	140	-	640	89	60
	20								79	20		200	-		120	80
	10							540	54	-	~~1000~~	61 97 ~~100~~	-	~~460~~	7 97 ~~46~~	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Totalorps Knekbäng	K. G. Vallander Brukare ~~Arr~~. Arvid Hambäck	
				åker, mylla på lera	116
				" " — " —	117
				Summa	
			— " —	K. G. Vallander åker, mylla på morän	118
				" — " —	119
				Summa	
1/2	6'		Tocuna Pilt ag:n	K. G. Vallander	
				åker, mylla på morän	120
				" — " —	121
				" — " —	122
				" — " —	123
				" — " —	123a
				Summa	
			Smedängen	Brukare ~~Arr~~. K. G. Vallander äg. Arv. Hambäck K. G. Vallander	
				åker, mylla på morän	124
				" — " —	125
				" — " —	126
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							360	50	40	1000	140	-	640	89	60
	08							300	24	-	"	80	-	700	56	-
	22								74	40		220	-		145	60
	26							300	78	-	1000	109 260	55 -	700	31 182	55 -
	32							480	153	60	"	182 320	44 -	520	133 166	84 40
	58								231	60		291 580	99 -		660 348	39 40
	34							420	142	80	1000	176 340	98 -	580	34 197	18 20
	45							480	216	-	"	256 450	56 -	520	40 234	56 -
	10							600	60	-	"	66 100	93 -	400	6 40	93 -
	09							480	43	20	"	51 90	31 -	520	8 46	11 80
4	38							850	3723	-	1000	3816 4330	07 -	150	93 657	07 -
5	36								4185	-		4367 5560	85 -		182 1175	85 -
	35							500	175	-	1000	205 350	34 -	500	30 175	34 -
	30							"	150	-	"	176 300	- -	"	26 150	= -
	25							"	125	-	"	146 250	67 -	"	21 125	67 -
	90								450	-		528 900	01 -		78 450	01 -

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Samfälligheten A-C.		
			Skönings åsaka socken.		
			Jentan	Johan Källkvist	1
			Istrums socken.		
			Stjälkholmen	G. W. Nordström	2-4
1/4	2^2		Krogstorp	Gunnar Larsson	7-29
				Summa	
			Samfälligheten C-O.		
			Istrums socken.		
			Stjälkholmen	G. W. Nordström	5-6
Löj.	2^1		-"-	Gustaf Karlsson	30-57
7/96	1^4		Hallabo	Arvid Hvarndal ~~Anders A. Källén~~	58
1/16	1^5		"	Henning Landberg	59-65
Löj.	1^2		Istrum Storgården	Linus Johansson	66-68
1/2	1^1		Lycke	Gustaf Ljungberg	69-99
			Eggby socken.		
1/2	3^1		Tokatorp Lunnag:n	Arvid Hambäck	100-102
1/2	2^1	Tokatorps Andres Svenging:n		Dens.	103-109a
3/16	1^2	Tokatorp Erik Bergborg:n		Dens.	110-112
3/16	1^3	-"-		K. G. Vallander Brukare: Arvid Hambäck	113,114
3/16	1^3	-"-		K. G. Vallander Fr. K. G. Vallander	115
		Tokatorp Knekläng		Arvid Hambäck	116,117
		-"-		K. G. Vallander	118,119
1/2	6^1	Tocana Pilttorp:n		Dens.	120-123a
		Ängsdängen	Brukare K. G. Vallander, äg.	Arvid Hambäck K. G. Vallander	124-126
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. & STIL. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							07									
							89									
9	08					1	06		5365	10		8592	60		3227	50
9	08					2	02		5365	10		8592	60		3227	50
	51						59		321	30		408	-		86	70
11	22					2	16		5741	40		10385	-		4643	60
	26								85	80		260	-		174	20
3	53								1390	70		3530	-		2139	30
1	58								719	80		1580	-		860	20
16	26								5235	20		16253	-		11017	80
	55								217	10		521	-		303	90
5	13								2770	80		5093	-		2322	20
	35								146	40		301	39		154	99
	20								79	20		200	-		120	80
	10								54	-		61	97		7	97
	22								74	40		220	-		145	60
	58								231	60		291	99		60	39
5	36								4185	-		4367	85		182	85
	80								450	-		528	01		78	01
46	75					2	75		21702	70		44001	21		22298	51

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Slutsammandrag.		
			Samfälligheten	A - C	
			- " -	C - O	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	08					2	02		536510			859260			322750	
46	75					2	75		2170270			4400121			2229851	
55	83					4	77		2706780			5259381			2552601	

Ystad den 3 nov. 1943

Ed Wallström

Taxeringsnämndens ordförande Josef Nilsson

Bilaga G

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Istrum den 3 nov. 1943.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437945

Jordersättningslängd.

Bil K.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gemensamhetsdiket G-O.							
		Diket F-G-H-J-K-L-M-N-O.							
Gyttholmen	2/1 Gustaf Karlsson	500-505+72	390	4.7	18 33	2040	10	204 -	222 33
Hallsbo	1/5 Henning Lundberg	505+76-512+87	360	4.3	15 48	1580	10	158 -	173 48
Istuna Stenog.	1/2 Linus Johansson	512+87-515+80	120	4.5	5 40	400	10	40 -	45 40
Lycka	1/1 Gustaf Ljungberg	505+76-512+87	360	4.3	15 48	1580	10	158 -	173 48
Torparstugan	3/1 Arvid Hamberg	512+87-513+27	30	4.3	1 29	80	10	8 -	9 29
Ombacken	1/1 Frans Bäckström	513+27-515+80	25	3	75	35	10	3 50	4 25
		Summa kronor							628 23
		Diket N-N^{I}-N^{II}-N^{III}.							
Ombacken	1/1 Frans Bäckström	17+55-17+48	4	3	12	7	10	70	82
Torparstugan	3/1 o 2/1 Arvid Hamberg	17+48-34+72	810	4.2	34 02	1690	10	169	35 71
		Summa kronor							36 53
		Slutsammandrag summa kronor							664 76

Istuna den 3 November 1947

Gustaf Nilsson

Förrättsmannen Gustaf Nilsson

Kostnadsförslag.

Bil. I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - B. utgår								
		Diket A - B - C.								
621-618	300	Sten och morän m³	95	3:--	285	--				
618-615+50	250	- " - "	145	3:--	435	--				
615+50- -613+50	200	- " - "	13	2:--	26	--				
		Mossjord "	125	0:75	93	75				
613+50- -610+50	300	Sand med sten "	265	2:--	530	--				
		Mossjord "	25	0:75	18	75				
610+50-607	350	Morän med sten "	210	2:50	525	--				
		Mossjord "	100	0:75	75	--				
613+30		Stenblock "	3	8:--	24	--	2012	50		
		Arbetsledning och oförutsett					407	50	~~2420~~	--
		Diket B - B. I								
710-710+56	56	3" rör med frakt m	56	0:50	28	--				
710+56- -711+94	138	4" - " - "	138	0:70	96	60				
710-710+56	56	Grävning, läggning och återfyllning "	56	0:70	39	20				
710+56- -711+94	138	- " - "	138	0:90	124	20				
710-711+94		Träunderlag för rörledning	90	0:40	36	--				
711+94		Täckdikesöga st.	1	10:--	10	--				
		Brunn typ A; d=0,37 m. "	2	33:--	66	--	400	--		
		Arbetsledning och oförutsett					80	--	~~480~~	--
		Summa anläggningskostnad							~~2900~~	--
		Inplantering av kräftor							~~56~~	~~90~~
		Samfälligheten A - C summa kronor							~~2956~~	~~90~~
		Samfälligheten C - O.								
		Diket C - D - E.								
607-605+90	110	Sten och morän m³	55	5:--	275	--				
605+90-602+90	300	Mossjord "	275	0:75	206	25	481	25		
		Arbetsledning och oförutsett					88	75	570	--
		Överföres							570	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								570	--
		I Diket D - D.									
630-633+50	350	8" rör med frakt	m	350	2:10	735	--				
633+50-635	150	6" - " -	"	150	1:45	217	50				
635-636+35	135	5" - " -	"	135	1:--	135	--				
636+35- -638+50	215	4" - " -	"	215	0:70	150	50				
630-631, 633+50- -635+50	300	Grävning, läggning och återfyllning	"	300	0:80	240	--				
631-633+50	250	- " -	"	250	2:--	500	--				
635+50- -638+50	300	- " -	"	300	0:60	180	--				
		Träunderlag för rörledning		300	0:40	120	--				
630		Täckdikesöga	st.	1	15:-	15	--				
631+72 633+50 636+35		Brunn typ A; d=0,45 m.	"	3	41:--	123	--				
635		" " B; d=0,45 m.	"	1	20:--	20	--				
638+50		" " A; d=0,37 m.	"	1	33:--	33	--				
633+22 635+40		Rörets framdragande genom väg	st.	2	5:--	10	--	2479	--		
		Arbetsledning och oförutsett						481	--	2960	--
		Diket F - G - H - I - K - L - M - N - O.									
500-502	200	Mossjord med något rötter	3 m	145	0:85	123	25				
		Grus	"	75	1:25	93	75				
		Morän med sten	"	145	2:50	362	50				
502-504+50	250	Mossjord med rötter	"	520	0:85	442	--				
504+50- -505+66	116	- " -	"	45	0:85	38	25				
		Grus	"	155	1:25	193	75				
		Morän med sten	"	195	3:--	585	--				
505+66-505+72, 505+77- -506+36	65	0,9 m:s betongrör / brunnsringar /	m	65	20:--	1300	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	65	3:30	214	50				
		Överföres				3353	--			35 30	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38385

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				3353	--			3530	--
505+72- -505+77	5	0,9 m:s betongkulvert	m	5	32:50	162	50				
		Grävning, läggning och återfyllning	st.	1	100:-	100	--				
505+66 506+36		Stensättning av in- och utlopp	"	2	10:--	20	--				
506+36- -508+56	220	Morän	m³	25	1:50	37	50				
		Mossjord med något rötter	"	745	0:85	633	25				
508+56-511	244	- " -	"	480	0:85	408	--				
		Morän	"	170	1:25	212	50				
		Morän med sten	"	30	2:50	75	--				
511-513+40	240	Morän	"	230	1:30	299	--				
		Morän med sten	"	15	1:50	22	50				
		Mossjord med rötter	"	270	0:85	229	50				
501+50		Bro enl. ritning	st.	1	350:-	350	--				
505+64		Spång enl. ritning utgår	"	1	50:--	50	--				
512+87		Träbro "	"	1	140:-	140	--				
513+40- -515+80	240	Mossjord med ngt rötter	m³	230	0:85	195	50				
		Sten och morän, lägges på södra sidan av diket	m³	145	2:60	377	--	6665	25		
		Jordersättning						628	23		
		Arbetsledning och oförutsett						1266	52	8560	--
		Diket I - I.									
549+95-546	105	8" rör med frakt	m	105	2:10	220	50				
546-546+50	50	6" - " -	"	50	1:45	72	50				
546+50- -547+10	60	5" - " -	"	60	1:--	60	--				
549+95-546	105	Grävning, läggning och återfyllning	"	105	1:--	105	--				
546-546+50	50	- " -	"	50	0:80	40	--				
546+50- -547+10	60	- " -	"	60	0:70	42	--				
549+95- -547+10	215	Träunderlag för rörledning		215	0:40	86	--				
		Överföres				626	--			12090	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			626	--			1209	--
544+95		Täckdikesöga st.	1	15:-	15	--				
546, 547+10		Brunn typ A; d=0,45 m. "	2	41:-	82	--	723	--		
		Arbetsledning och oförutsett					147	--	870	--
		I Diket K - K.								
580+18- -581+18	100	5" rör med frakt m	100	1:--	100	--				
581+18- -581+52	34	4" - " - "	34	0:70	23	80				
580+18- -581+18	100	Grävning, läggning och återfyllning "	100	0:70	70	--				
581+18- -581+52	34	- " - "	34	0:50	17	--				
580+18- -581+52	134	Träunderlag för rören	134	0:40	53	60				
580+18		Täckdikesöga st	1	12:-	12	--				
581+18		Brunn typ A; d=0,45 m. "	1	41:-	41	--				
581+52		" " A; d=0,37 m. "	1	33:-	33	--	350	40		
		Arbetsledning och oförutsett					69	60	420	--
		I Diket L - L.								
549+82-551	118	9" rör med frakt m	118	2:65	312	70				
551-554+62	362	8" - " - "	362	2:10	760	20				
554+62- -555+72	110	5" - " - "	110	1:--	110	--				
555+72- -557+5	133	4" - " - "	133	0:70	93	10				
549+82- -551+50	168	Grävning, läggning och återfyllning "	168	1:10	184	80				
551+50- -554+62	312	- " - "	312	0:75	234	--				
554+62- -555+72	110	- " - "	110	0:60	66	--				
555+72- -557+5	133	- " - "	133	0:70	93	10				
549+82- -557+5		Träunderlag för rörledning	570	0:40	228	--				
		Överföres			2081	90			1338	--

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			2081	90			13380	--
549+82		Täckdikesöga st.	1	17:-	17	--				
552+34 554+62 555+72		Brunn typ A; d=0,45 m. "	3	41:-	123	--				
557+5		" " A; d=0,37 m. "	1	33:-	33	--				
553+64		Rörets framdragande gm väg "	1	5:-	5	--	2259	90		
		Arbetsledning och oförutsett					450	10	2710	--
		Diket M - M I.								
561+40- -563+2	162	5" rör med frakt m	162	1:--	162	--				
563+2- -564+36	134	4" - " - "	134	0:70	93	80				
561+40- -563+2	162	Grävning, läggning och återfyllning "	162	0:85	137	70				
563+2- -564+36	134	- " - "	134	0:70	93	80				
561+40- -564+36	296	Träunderlag för rörledning	296	0:40	118	40				
563		Rörets framdragande gm väg st.	1	5:--	5	--				
561+40		Täckdikesöga "	1	12:-	12	--				
563+2 564+36		Brunn typ A; d=0,37 m. "	2	33:-	66	--	688	70		
		Arbetsledning och oförutsett					131	30	820	--
		Diket N - N - N - N I II III.								
17+55-17+4	51	9" rör med frakt m	51	2:65	135	15				
		Grävning, läggning och återfyllning "	51	1:30	66	30				
17+55		Täckdikesöga st.	1	20:-	20	--				
17+55		Förstärkning av botten enl. ritning			20	--				
17+4		Slamficka enl. ritning st	1	45:-	45	--				
17+10-17+30		Berg m^3	6	18:-	108	--				
17+55-17+4	51	Morän och mossjord "	8	1:-	8	--				
17+4-15+21	183	Mossjord med rötter "	65	0:80	52	--				
		Överföres			454	45			16910	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			454	45			16910	--
		Morän med sten m³	250	1:80	450	--				
30-31+50	150	Mossjord "	125	0:70	87	50				
		Morän och sten "	100	1:80	180	--				
31+50-33	150	Mossjord med rötter "	65	0:80	52	--				
		Morän "	91	1:60	145	60				
		Sten och morän "	70	2:--	140	--				
33-34+72	172	Mossjord m³	100	0:70	70	--				
		Morän "	130	1:40	182	--				
		Sten och morän "	56	2:--	112	--				
31+20 32+59		Rörbro enl. typritning st.	2	100:-	200	--	2073	55		
		Jordersättning					36	53		
		Arbetsledning och oförutsett					409	92	2520	--
		Summa anläggningskostnad							19430	--
		Implantering av kräftor							393	10
		Samfälligheten C - O summa kronor							19823	10
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - C utgår							~~2956~~	~~90~~
		" C - O							19823	10
									19823	10
				Summa kronor					22780	--

Istrum den 3 nov. 1943.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

FISKERIINTENDENTEN
I
MELLERSTA DISTRIKTET

Bil. K.

Till

Lantbruksingenjören Herr S. Hallin,

Skara.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 dennes förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, i ärende angående syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Lycke m.fl. hemman i Istrums, Skånings- Åsaka och Eggby socknar, Skaraborgs län, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen finnes ej.

Kraftbeståndet i de delar av vattendraget, som komma att uppgrävas, kommer att helt förintas. Jag saknar närmare uppgift på storleken av detta kraftbestånd. Enligt sakägarnas uppgift är beståndet dock relativt gott.

För motverkande av skadan böra kräftor inplanteras, sedan arbetena med uppgrävningen avslutats.

Sträckan F - O å den handlingarna närslutna profilritningen har en längd av 1,580 m. och sträckan A - E 1,800 m. Sammanlagda längden av den bäcksträcka, som skall uppgrävas, utgör sålunda 3,380 m. Inplanteringens storlek bör utgöra 130 tjog. Inköpskostnaden härför kan beräknas till 390 kr. Transport- och utplanteringskostnaderna kunna anslås till 60 kr. Sammanlagda kostnaden för inplanteringen uppgår sålunda till 450 kronor. Detta motsvarar en årlig avkastning till ett värde av kr. 22,50 och en fångsmängd av 7,5 t/tjog. Inplanteringen bör verkställas av Skaraborgs läns hushållningssällskaps fiskerikonsulent och äga rum tidigast 2 år efter det att arbetena med uppgrävningen avslutats.

Jag får sålunda hemställa att företaget ålägges att innan grävningsarbetena få påbörjas, till länsstyrelsen i Skaraborgs län inbetala ett belopp av 450 kronor att användas till inplantering

genom Skaraborgs läns hushållningssällskaps fiskerikonsulent av kräftor i de delar av vattendraget, som beröras av företaget.

Jag får vidare hemställa att företaget ålägges att hos länsstyrelsen i Skaraborgs län anhålla om förbud mot kräftfångst under en tid av 5 år, räknat från det år den första inplanteringen göres, i de delar av vattendraget, som beröras av företaget.


Ävenså får jag hemställa att transumt av synemännens utlåtande i vad det rör fisket tillställes dels Skaraborgs läns hushållningssällskaps fiskerikommitté, dels undertecknad.

Karlstad den 27 oktober 1943.

Nils Törnquist

/Nils Törnquist/.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lycke m.fl. hemman i Istrums, Skånings-Åsaka och Eggby socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av till- och avloppet från den s.k. Råmsjön med sidogrenar genom och från vattensjukadade marker, belägna omkring 3-5 km. öster om Skånings-Åsaka kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattensjukadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E och F - G - H - I - K - L - M - N - O för olika delar av huvudavloppet samt B - B^{I}, D - D^{I}, I - I^{I}, L - L^{I}, M - M^{I} och N - N^{I} - N^{II} - N^{III} för sidodiken härtill. Dubbla

röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavloppet antagits komma att uppgå till 1,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om övriga avlopp för flöden till 2,0 liter pr sekund och hektar. Rörledning för vanlig vattenföring har dimensionerats för en största vattenmängd av 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenför-

hållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - C" och "C - O" Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten,som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej. Samfälligheten A - C medför båtnad för endast en sakägare, som sålunda ensam skall svara för samtliga kostnader för denna samfällighet.

Kostnaderna för utförandet av samfälligheten C - O skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet $\frac{I}{N} - \frac{II}{N}$ korsar Skara - Timmersdala järnväg. Den befintliga trumman är tillräcklig för ifrågavarande torrlägg-

ning och behöver icke ombyggas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Genom företagets utförande kan i huvudavloppet befintligt kräftbestånd väntas bliva skadat. Häröver har vederbörande fiskeriintendent avgivit yttrande, bil. K. Härav framgår att hinder mot företaget enligt bestämmelserna i 7 kap. 39 § vattenlagen ej föreligger. För motverkande av förenämnda skada å kräftbeståndet skall företaget, innan grävning i huvudavloppet A - O påbörjas, hos länsstyrelsen deponera ett belopp av 450 kronor att användas till inplantering av kräftor enligt fiskeriintendentens förslag. Kostnaderna härför fördelas mellan samfälligheterna på sätt för gemensamma kostnader nedan föreskrives.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val

av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten A - C understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten C - O skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 33 kronor 45 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i

detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1953;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, samt

att det skall benämnas "Lycke dikningsföretag av år 1943".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-

lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Istrum den 3 nov. 1943.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
										Bil. m.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-C.				
			Istrums socken.				
5	1/4	22	Kroptorp. Gunnar Larsson Benyk	S	7-29	5365:10	8592:60 ~~8341:10~~
			Samfälligheten C-C.				
			Istrums socken.				
			Stjälkholmen, G.W. Nordström		5-6	321:30	408:-
2	Lgh.	2'	" { Gustaf Karlsson ~~Arvid Svensdal~~	S	30-57	5741:40	10385:-
-	7/96	14	Hallabo, { ~~Andreas A. Hallén~~	S	58	85:80	260:-
3	1/16	15	" Henning Lundberg	S	59-65	1390:70	3530:-
7	Lgh.	12	Istrum Storg. Linus Johansson	S	66-68	719:80	1580:-
1	1/2	1'	Lycke, Gustaf Gyllenberg	S	69-99	5235:20	16203:-
			Eggby socken.				
4	1/2	3'	Tokatorps Lunnog. Arvid Hambäck	S	100-102	217:10	521:-
4	1/2	2'	" Andreas Svenog. Olens.	S	103-109a	2770:80	5093:-
4	3/16	12	" Erik Bengtsg. Olens.	S	110-112	146:40	301:39
6	3/16	13	- " - { K.G. Vallander. bn. Arvid Hambäck		113,114	79:20	200:-
6	3/16	13	- " - K.G. Vallander		115	54:-	61:97
2			Tokatorps Knektäng { K.G. Vallander bn. Arvid Hambäck		116,117	74:40	220:-
-			- " - K.G. Vallander		118,119	231:60	291:99
6	1/2	6'	Tocerna Pietag:n Olens.		120-123a	4185:-	4367:85
-			Smedängen, bn. K.G. Vallander m.fl.				
			äg. { Arvid Hambäck K.G. Vallander m.fl.		124-126	450:-	528:01
			Summa			21702:70	44001:21

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			%-tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3227:50 ~~2977.~~						2.956:90	100.000	166:78	12,644
				areal åkerha					
86:70				175		77:11	0,389	4:48	
4643:60				19		4128:16	20,825	239:96	
174:20				7.5		154:82	0,781	9:-	
2139:30				7.0		1901:83	9,594	110:55	
860:20				11.5		764:78	3,858	44:45	
11017:80				104		9794:59	49,410	569:33	
303:90						270:19	1,363	15:70	
2322:20				62		2064:38	10,414	120:-	
154:99						137:77	0,695	8:01	
120:80						107:44	0,542	6:25	
7:97						7:14	0,036	0:41	
145:60				60		129:44	0,653	7:52	
60:39						53:52	0,270	3:11	
182:85						162:55	0,820	9:45	
78:01						69:38	0,350	4:03	
22298:51						19.823:10	100,000	1152:25	87,356

Jakobsnäs den 3 nov. 1943

Ernst Svensson

Ernst Svensson

Josef Nilsson

Lyche

54

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Lyche dikningsföretag
av år 1943
i Tåsinge an. fl. *socken av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	28	0,50			14	—
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	17.6	3,00	52	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „	1.2	11,00	13	20		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0 49 *ha* st	114	0.24	27	36		
		ha	55.83	0.78	43	55		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0,34 *ha* st	14	0.14	1	96		
		ha	4.77	0.42	2	—		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.7	11.-	7	70		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	—		
		övriga regalark blad st					154	57
		Överföres					168	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				168 57
		Avvägning.				
1938	26,27 / 8	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	7	12,00	84 —	
1940	26,27,28 / 9	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
1942	8,19 / 5	*i öppen mark, medelantal* 7 *punkter pr ha* ..... *ha*	60.60	0.50	30 30	
		avvägda punkter ..... *st*	770	0.03	23 10	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	17.6	2,00	35 20	
		i annan mark ..... „	1.2	5,00	6 00	178 60
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.47 *ha,* ..... *st*	128	0.05	6 40	
		ha	60.60	0.10	6 06	12 46
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	128	0,04		5 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	6.—	1,50	9 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	228	0,06	13 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	114	0,12	13 68	40 36
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.5	3.00	4 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	6.6	3.50	23 10	27 60
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	13	0.15	1 95	
		Tillägg för 4 m² våt area ..... „	10	0.08	0 80	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	114	0.25	28 50	
		Tillägg för 4 m² våt area ..... „	50	0.12	6 —	
		„ „ 5 „ „ „ ..... „	31	0.15	4 65	41 90
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	4	3,00	12 —	12 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
		dagar	3	12,00		36 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	4.1	3,50	14 35	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	4.1	1,00	4 10	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen 6 *m² sektion på* ..... „	1.4	2.50	3 50	
		4 „ „ „ ..... „	1.6	2.—	3 20	
		„ „ „ ..... „				
		„ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	16	6,00	96 —	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	3	10,00	30 —	151 15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	166	0,03	4 98	5 98
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*		2,00		3 —
		Överföres				682 74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				682 74
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	0.8	2,50	2 —	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *"*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *"*	6.—	4,00	24 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen 5 *m² sektion på* ... *"*	1.4	2.50	3 50	
		4 " " "	1.6	2.—	3 20	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			22 78	55 48
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			~~8~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete för enkel bro och rörtrumma			8 —	
		" annan " med 3: m:s fri spännvidd			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*	2	4,00	8 —	
		" Spång ... *dag*	1/2	12.—	6 —	
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*	10	0,10	1 —	
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		26 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	770	0,01		7 70
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... *st*	8	0,25	2 —	3 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	16	0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *"*		0,20		6 80
16	40	***Utlåtande,*** *§ 45* ... *sid*	7	3,00		21 —
1	20	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00		24 —
1	33	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *"*		12,00		
		... *"*		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *"*	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning ... *"*	1/2	12,00	12 —	
		slamficka ... *"*	1/2	12,00	6 —	
		förstärkning av botten	1/2	"	6 —	30 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				861 22
		1) 1:sta regalarket / bladet ...			10 50	
		övriga regalark / blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, *medelareal* 0.47 *ha, ägofigurer st*	128	0.07	8 96	
		ha	6060	0.14	8 48	
		Överföres			27 94	

57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 94	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st	770	0,02	15 40	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	166	0,05	8 30	53 39
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0.8	5.00	4 -	
		ändring av befintligt avlopp „	6.-	6.00	36 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			41 90	
		3) broar och trummor, „ „			26 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	4	3,00	12 -	
					87 50	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			21 88	98 02
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka, bottenförstärkning „	2	12,00	24 -	
		Järnvägstrumma „	½	12.-	6 -	30 =
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid		0,55		28 60
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 =
		Summa kronor				214 01
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 =	
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			15 -	34 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			57 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			152 -	209 60
		Summa kronor				243 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				861 22
		Lösen för kopior och avskrifter				214 01
		Övriga förrättningskostnader				243 80
		Summa kronor				1319 03

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skåninge och Valle *häradsrätt.*

Jetsmark *den* 7 nov. *19* 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *bokföres:*

den *19*

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

7:0994

U p p g i f t

över verkliga kostnader vid "Lycke dikningsföretag av år 1943" i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfälligheten C - O Summa kronor
Syneförrättningen	1152:25
Vattendomstolsavgift	33:45
Betänkande m.m.	45:51
Jordersättning för avloppens breddning,.	628:23
ersättning för jordupplag	36:53
Arbets- och materialkostnad	26661:60
Extra arbeten /se nedan och/omstående sida/	5530:60
Diverse omkostnader	690:84
Räntor under arbetstiden	1666:81
Styrelsearvode	760:--
Inplantering av kräftor /beräknad kostnad/	393:10
Arbetsledning, avsyning, ändringsförslag, ansökan om ändring i plan och utredning ang. ytterligare statsunderstöd m.m.	125:--
Summa kronor	37723:92
Beräknad kostnad	21020:86
Båtnad	22298:51

Extra arbeten.

D - D (I I)	stämpling D - 633 + 50	1250:--
F - E (I I)	Ny sträckning i plan från F - E. Till detta arbete ~~kan~~ bar grävmaskin använd~~as~~ts	855:--
G - H	505+74. Gamla bron ombyggd enl. ritning	1825:--

G - H - I	Extra kostnad för grävning, läggning och återfyllning 505+66 - 505+72 och 505+77 - 500+36	314:--
505+50-505+66 /G/	Rörledningen var utförd till 16 m. nedströms G	208:--
L - L I	Extra berg 554+62 - +83 = 21 m	453:60
N - N III	" " 16 - 17+20	200:--
M - N - O	513 - N - O . Extra för sprängning av sten	425:--
	Summa kronor	5530:60

Skara den 15 febr. 1950.

DIARIE N:r 19688
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1943

20-10-43

Förgiftet

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

För sådan åtgärd, som omförmäles i 10 kap.43 § vattenlagen översändes härmed vördsamt avskrift av ansökningshandlingar och kungörelse rörande syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Lycke 1[1] i Istrums socken, Skaraborgs län.

För underlättande av frågans bedömande får jag meddela följande. Sträckan A-E å bifogade profilritning utgör avlopp och sträckan F-O tillopp till den med höjdsiffran 123,7 utmärkta lilla sjön c:a 1 km sydsydost Ölanda herrgård å bifogade översiktskarta. Fördjupningen av A-E börjar så långt nedanför sjön, att dess vattenstånd ej påverkas. I såväl till- som avlopp finns nu enligt sakägarnas uppgifter relativt gott om kräftor. Något annat fiske av betydelse finnes ej. Något yrkande om ersättning för förlorat fiske har ej framställts. Det gäller alltså närmast för synemännen att få sakkunnigt råd beträffande de åtgärder, som böra föreskrivas till motverkande av den skada å kräftbeståndet, som ifrågavarande vattendrags fördjupning kan väntas medföra.

Skara den 15 oktober 1943.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Över								
		återstående arbeten inom								
		samf. C - O vid								
		"Lycke dikningsföretag av år 1943"								
		Samfälligheten C - O.								
		Diket C - D - E.								
607-605+90	110	Sten, morän och mossajord m³	55	3:--	165	--				
605+90- -602+90	300	Mossajord m³	189	0:75	141	75	306	75		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					63	25	370	--
		Nördiket D - D I.								
630+52-+86	34	Omläggning av rörledningen samt slamrensning m	34	0:55	18	70				
631+6-+17	11	- " - "	11	0:55	6	05				
631+40-+79	39	- " - "	39	0:60	23	40				
632+86- -634+63	177	- " - "	177	0:50	88	50				
635-636+3	103	- " - "	103	0:60	61	80				
630-630+52	52	Uppschaktning av jord, så att rörledningen blir synlig och kan kontrolleras beträffande rörskarvar m.m. m Justering av rörskarvar samt slamrensning	52	0:30	15	60				
630+86- -631+6	20	- " - "	20	0:35	7	--				
631+17- -631+40	23	- " - "	23	0:40	9	20				
631+79- -632+86	7	- " - "	7	1:--	7	--				
634+63-635	37	- " - "	37	0:60	22	20				
636+3- -636+15	12	- " - "	12	0:25	3	--				
630-636+15	615	Återfyllning av jord på rörledningen "	615	0:25	153	75				
		Överföres			416	20			370	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			416	20			370	--
630		Stenbeklädning vid täckdikesögat st	1	5:--	5	--				
631+79 633+44		Komplettering av stenfyllning runt brunn "	2	5:--	10	--				
636+15		Färdigställning av brunn st	1	20:-	20	--				
636+15--638+30	215	4" rör med frakt m	215	0:70	150	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	215	0:40	86	--				
		Träunderlag för rörledn.	215	0:40	86	--				
638+30		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--				
633+22 635+40		Extra för genomgrävning av väg	2	5:--	10	--	816	70		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					163	30	980	--
		Diket F - G - H - I - K - L - M - N - O.								
500-502	200	Mossjord m^3	93	0:75	69	75				
		" och grus "	64	1:25	80	--				
502-504+50	250	Mossjord "	224	0:75	168	--				
504+50--505+66	116	"	27	0:85	22	95				
		" och grus	101	1:35	136	35				
505+66--506+36	70	Omläggning av rörledningen samt slamrensning m	70	4:--	280	--				
505+72--505+77	5	Extra för upptagning och igenläggning av brobotten	5	5:--	25	--				
505+66 506+36		Stensättning av in- och utlopp st	2	10:--	20	--				
506+36--508+56	220	Mossjord m^3	113	0:75	84	75				
		" och grus	4	1:35	5	40				
508+56-511	244	Mossjord med något rötter "	480	0:85	408	--				
		Morän "	170	1:25	212	50				
		" med sten "	30	2:50	75	--				
511-513+40	240	Morän "	230	1:30	299	--				
		Överföres			1886	70			1350	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1896	70			1350	--
		Morän med sten m³	15	1:50	22	50				
		Mossejord med rötter "	270	0:85	229	50				
501+50		Bro enligt ritning st	1	350:-	350	--				
505+64		Spång enligt ritning "	1	50:-	50	--				
512+87		Träbro "	1	140:-	140	--				
513+40-515+80	240	Mossejord med något rötter m³	230	0:85	195	50				
		Sten och morän, läggas på södra sidan av diket m³	145	2:60	377	--	3251	20		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					648	80	3900	--
		Rördiket I - I.								
544+95		Stenbeklädning vid täckdikesögat st	1	5:-	5	--				
546,547+10		Komplettering av stenfyllning runt brunn "	2	5:-	10	--				
547+10		Huggning av fler intagshål i brunnsrören			5	--				
544+95-546	105	Slamrensning av rörledningen m	105	0:10	10	50				
544+95--547+10	215	Återfyllning av jord på rörledningen "	215	0:15	32	25	62	75		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					17	25	80	--
		Rördiket K - K.								
580+18		Stenbeklädning vid täckdikesögat st	1	5:--	5	--				
581+9 581+40		Komplettering av stenfyllning "	2	5:--	10	--				
581+40		Huggning av fler intagshål i brunnsrören			5	--				
580+18--581+9	91	Omläggning av rörledning samt slamrensning m	91	0:60	54	60				
		Överföres			74	60			5330	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			74	60			5330	--
580+18-581+40	122	Återfyllning av jord på rörledningen m	122	0:15	18	30	92	90		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					17	10	110	--
		I Rördiket L - L.								
554+62-555+72	110	5" rör med frakt m	110	1:--	110	--				
555+72-557+5	133	4" - " - "	133	0:70	93	10				
554+62-555+72	110	Grävning, läggning och återfyllning "	110	0:40	44	--				
555+72-557+5	133	- " - "	133	0:70	93	10				
554+62-557+5	243	Tråunderlag för rörledningen "	243	0:40	97	20				
549+82		Täckdikesöga st	1	17:--	17	--				
552+34 554+62		Färdigställning av brunn "	2	20:--	40	--				
555+72		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	41:--	41	--				
557+5		" " A; d=0,37 m "	1	33:--	33	--				
553+50-554+30	80	Omläggning av rörledningen. Omkring 3 rör saknas	80	0:55	44	--				
553+64		Extra för genomgrävning av väg	1	5:--	5	--				
551-554+62	362	Återfyllning av jord på rörledningen	362	0:15	54	30	671	70		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					138	30	810	--
		I Rördiket M - M.								
551+40-563+2	162	5" rör med frakt m	162	1:--	162	--				
563+2-564+36	134	4" - " - "	134	0:70	93	80				
561+40-563+2	162	Grävning, läggning och återfyllning "	162	0:85	137	70				
563+2-564+36	134	- " - "	134	0:70	93	80				
561+40-564+36	296	Tråunderlag för rörledningen "	296	0:40	118	40				
		Överföres			605	70			6250	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				605	70			6250	--
563		Rörets framdragande genom väg	st	1	5:-	5	--				
561+40		Täckdikesöga	"	1	12:-	12	--				
563+2 } 564+36 }		Brunn typ A; d=0,37 m	st	2	33:-	66	--	688	70		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %						131	30	820	--
		Diket I - II - III - N - N - N.									
17+55-17+4	51	9" rör med frakt	m	51	2:65	135	15				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	51	1:30	66	30				
17+55		Täckdikesöga	st	1	20:--	20	--				
17+55		Förstärkning av botten enl. ritning				20	--				
17+4		Slamficka enl. ritning	st	1	45:--	45	--				
17+10- -17+30		Berg	3 m	6	18:--	108	--				
17+55- -17+4	51	Morän och mossjord	"	8	1:--	8	--				
17+4- -15+21	183	Mossjord med rötter	"	65	0:80	52	--				
		Morän med sten	"	250	1:80	450	--				
30-31+50	150	Mossjord	"	125	0:70	87	50				
		Morän och sten	"	100	1:80	180	--				
31+50-33	150	Mossjord med rötter	"	65	0:80	52	--				
		Morän	"	91	1:60	145	60				
		Sten och morän	"	70	2:--	140	--				
33-34+72	172	Mossjord	"	100	0:70	70	--				
		Morän	"	130	1:40	182	--				
		Sten och morän	"	56	2:--	112	--				
31+20,32+59		Rörbro enl. typritning	st	2	100:-	200	--	2073	55		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 20 %						416	45	2490	--
		Summa anläggningskostnad								9560	--
		Implantering av kråftor								393	10
		Samfälligheten C - O summa kronor								9953	10

Skara den 3 oktober 1946.

Lyckie diknings företag år 1942

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Betongbro vid 505 + 74								
		Platta av armerad betong m³	3.9	75.-	292	50				
		Landfästen "	22.6	45.-	1017	-				
		Schaktning utöver kanalsektionen m³	35	3.-	105	-				
		Stenfyllning till bakfyllnad m³	30	3.-	90	-				
		Stensättning i botten m²	5.6	4.-	22	40	1526	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					173	10		
		Summa kronor					1700	-		

Åkarp i juni 1942

[signature]

FÖREDRAGET
DEN 22 SEP. 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
RAPPORT

380/45

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1950
DIARIE NR 392
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Lycke dikningsföretag av år 1943" i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Patron Gustav Ljungberg.
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~: Bränningsholm, Istrum, Eggby.

Arbetsplanen fastställd den 15 dec. 1945.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.600:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 12.280:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till före utgången av år 1953.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1950.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad den 14,15 och 28/10 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Samfälligheten A - B.

Samfälligheten var ej utförd.

Samfälligheten C - O.
I
Diket D - D.

Rörledningen var utförd i medeltal 0,13 m. högre än vad som föreskrivits, beroende på svårigheten att nedföra densamma till fullt djup på grund av jordens benägenhet till ras.

I I I
Diket E - F och F - F.

På grund av att stark slamavlagring uppstått vid utloppet i Råmsjön nedströms F och i samband därmed synnerligen besvärligt och dyrbart framtida underhåll genom sjön, har huvudavloppet grävts öster om sjön i
I I
sträckning F - E.

1 hr. handl. Bef. enl. 11/4 50 med anv. av ovr. ytterl. best.
7 pktr. (därav 1 i akten)

I
Diket F - G - H - I - K - L - M - N - O.

Enär gamla bron vid 505+74 visade tendens till att rasa, var den ombyggd. Dess nuvarande utseende framgår av bifogade ritning. I samband härmed hade kulvertrören å sträckan 505+72 - 505+77 utbytts mot brunnsringar av samma diameter. Hela rörledningen låg i medeltal 0,15 m. högre än som föreskrivits i arbetsplanen och hade förlängts 16 m. till punkt 505+50 på grund av fara för sländtras.

Föreskriven spång vid 505+64 och träbro vid 512+87 var ej utförd.

I II III
Diket N - N - N - N .

Hela avloppet var utfört som 9" rörledning för vanlig vattenföring under flödesdike. Dessutom var rörledningen å sträckan N - 17+4 lagd i medeltal 0,15 m. högre än vad som föreskrivits beroende på förekomsten av berg. Avloppet har utförts av markägaren för samma belopp som detta skulle betingat enligt det antagna entreprenadkontraktet. Verkliga kostnaden är högre.

Förestående avvikelser, som godkänts av vederbörande markägare, ha med grönt införts å plan- och profilritningarna.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till kronor 37.723:92, varav i räntor under arbetstiden kronor 1.666:81 och i styrelsearvode kronor 760:--.



Skara den 11 febr. 1950.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1950
DIARIE NR J 392
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Lycke dikningsföretag av år 1943" i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S.Hallins avsyningsbevis av den 11 febr. 1950.

Bränningsholm pr Istrum den 13 febr. 1950.

Gustaf Ljungberg Gustav Karlsson

David Svanbäck J. H. Lundberg

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Gunnar Larsson /Gunnar Larsson/ 1/4 mtl Krogstorp 2[2]

Gustav Karlsson /Gustav Karlsson/ läg. Stjälkholmen 2[1]

J. H. Lundberg /Henning Lundberg/ 1/16 mtl Hallebo 1[5]

Gustaf Ljungberg /Gustaf Ljungberg/ 1/2 mtl Lycke 1[1]

Var god vänd!

Arvid Hambäck
/Arvid Hambäck/

1/2 mtl Tokatorp Lunnag:n 3 1
1/2 " " And.Svensg:n 2 1
3/16 " " Erik Bengtsg:n 1 2

K. G. Vallander
/K.G. Vallander/

3/16 mtl Tokatorp Erik Bengtsg:n 1 3
" Knektängen
1/2 " Foxerna Piltag:n 6 1
Smedängen

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C A. Anderssan
Eggby

Ingrid Andersson
Eggby.

~~1950 den 24 augusti~~.

Remiss.

J 392/50

MG

Patronen Gustav Ljungberg,

Bränningsholm,

Istrum,

E g g b y.

För utbekommande av innestående del av till Lycke diknings-
företag av år 1943 i Istrums, Skånings-Åsaka och Eggby socknar,
.//. Skaraborgs län, beviljade statsbidrag och lån torde bilagda rek-
vederbörligen
visitioner/ifyllas, underskrivas och bevittnas samt därefter åter-
ställas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 24 augusti 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Mariestad.

Arkitekt Ebeng. S. Hallin
Skara, 9 Gårdsg. Gustav
Gunnberg, Gärningeholms gård
Ingsby.

Den 15 dec 1945 bev. K. L.
bl.a. län fr. st. avd. länsfond med
12.280 kr. till utförande av Lycke
df. av år 1943 i Östrums m. fl. socknar
av Skaraborgs län och fastställde sam-
tidigt arbetsplan för företagets utförande.
Sedan företaget numera fullbordats har
Länsstyr. denna dag ~~godkänt företaget~~
i samband med dess godkännande
föreskrivit, att fastigheten Krogstorp
2 i Östrums socken icke skall
äga rätt till delaktighet i vägmedel
län.

Sk 22 sept. 1950.

Eu.

/.

380/45 Kungl.

FÖREDRAGET
DEN 28 SEP. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 06103
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av "Lycke dikningsföretag av år 1943" i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 15 dec. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 11,600:--

Lån från statens avdikningslånefond " 12,280:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Styrelsens ordf.: Patron Gustav Ljungberg,

Bränningsholm, E g g b y .

Vid genom assistent S. Lundblad den 17 sept. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 17,100:-- kronor eller omkring 70 procent av det till 24,151:13 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hittills uppgått till 28,950:-- kronor.

Skara den 17 sept. 1948.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 18/9 48 KR. STAMPEL

D. N:r 06103/48

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Lycke dikningsföretag av år 1943 i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Arb. plan: 15 december 1945.

Kontrakt: 14 maj 1946.

Fullbordas: 1 september 1950.

Statsbidrag: 11.600 kronor.

Lån: 12.280 kronor.

Beräkn. kostnad: 24.151:13 kronor.

Verkst. utbet. d. 14/5 1946 av statsbidrag: 5.800 kr.

av lån: 6.100 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 17/9 1948.

17.100 kr. = c:a 70 %.

0,70 · 11'600 = 8'100 − 5'800 = 2'300

0.70 · 12'280 = 8'600 − 6'100 = 2'500

Ordf. i arb. styrelsen / Ende ~~intressent~~: Patronen Gustav Ljungberg, Bränningsholm, Eggby.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'300 kr.

av lån 2'500 kr.

Stockholm den 28/9 1948.

Albert Smith.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

380/45

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1950
DIARIE Nr 0269
SAK Nr

vvs. bevis
392/50

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

ändr i jul + godk 22/9-50

Undertecknade, såsom styrelse för "Lycke dikningsföretag av år 1943" i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län, vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 dec. 1945 till samf. C - O beviljat 10.067:90 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 10.682:29 kronor i lån från statens avdikningslånefond, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga ytterligare bidrag till de merkostnader för företagets utförande, som uppkommit utöver vid arbetsplanens fastställande beräknade, och hänvisa vi till lantbruksingenjören i Skaraborgs län S.Hallins härtill fogad utredning.

Bränningsholm pr Istrum den 13 febr. 1950.

Gustav Gunnarsson
Gunnar Larsson
Gustav Karlsson
J. H. Lundberg
Arvid Kvarndal
K. G. Ekelander
Arvid Svanbäck

Bevittnas

C. A. Andersson
Eggby

Ingrid Andersson
Eggby.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr ID 219/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm

Härmed översändes utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 13 mars 1950 jämte ansökningar om ytterligare statunderstöd till:

- Ingefredsgårdens df av år 1943 i Segerstads m.fl. socknar
- Vånga Kvänums df av år 1944 i N:a Vånga m.fl. socknar
- Jätteneds df av år 1943 i Friggeråkers m.fl. socknar
- Stakängens df av år 1944 i K. Vedums socken
- Slåtterbråtens df av år 1944 i Holmestads m.fl. socknar
- Hallagårdens df av år 1944 i Yllestad socken
- Slåtternas df av år 1946 i K. Vedums m.fl. socknar
- Sånhaga df av år 1946 i Bäcks m.fl. socknar
- Käpplunda df av år 1941 i Skövde stad
- Jordstorps df av år 1938 i Ekeskogs m.fl. socknar
- Lycke df av år 1943 i Istrums m.fl. socknar

Skara den 4 april 1950

Enligt uppdrag:

Erik Andersson

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering måndagen den 13 mars 1950.

Närvarande: Delegationens samtliga ledamöter nämligen ordf. sekreteraren Elis Enderstein, godsägare Rolf Eliasson och lantbrukare Arvid Andersson. Dessutom närvarande voro lantbrukskonsulenten Erik Almlöf och lantbruksassistenten Gunnar Bergström. Vid handläggning av ärende 29 deltog stiftssekreteraren Bengt Gierup; vid ärendena 1 - 14 och 25 - 29 lantbruksingenjör Sven Hallin; vid ärendena 1, 2, 8, 14 och 25 - 29 lantbruksdirektören T. Adolfsson samt vid ärendena 8 och 26 - 28 lantbruksingenjören David Larsson, Borås.

§ 20

Delegationen behandlade i efterföljande föredragningslista upptagna ärenden och fattade de beslut, som anteckna ts i densamma.

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

vid lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering sammanträde måndagen den 13 mars 1950.

---

13. Ärende:

Dnr.

ID 219/50 Utredningar ang. ytterligare statsunderstöd till:

Ingefredsgårdens df av år 1943 i Segerstads m.fl. socknar (Ing.Hallin)
Vånga Kvänums df av år 1944 i N:a Vånga m.fl. socknar (Ing. Hallin)
Jätteneds df av år 1943 i Friggeråkers m.fl. socknar -"-
Stakängens df av år 1944 i K. Vedums socken -"-
Slåtterbråtens df av år 1944 i Holmestads m.fl. socknar -"-
Hallagårdens df av år 1944 i Yllestad socken -"-
Slåtternas df av år 1946 i K. Vedums m.fl. socknar -"-
Sånhaga df av år 1946 i Bäcks m.fl. socknar -"-
Käpplunda df av år 1941 i Skövde stad -"-
Jordstorps df av år 1938 i Ekeskogs m.fl. socknar -"-
Lycke df av år 1943 i Istrums m.fl. socknar -"-

Beslut:

Delegationen beslöt tillstyrka ytterligare statsunderstöd till ovan angivna företag i enlighet med utredningen och med belopp, som enligt gällande bestämmelser kan ifrågakomma.

In fidem
Erik Almlöf

Justerat:
Elis Enderstein

Rätt utdraget intygas:

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Lycke dikningsföretag av år 1943" i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Genom beslut den 15 december 1945 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 10.067:90 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 10.682:29 kronor i lån från statens avdikningslånefond till utförandet av samfälligheten C - O. Kostnaderna beräknades därvid för samfälligheten C - O till 21.020:86 kronor. /Samfälligheten A - C har icke kommit till utförande och vederbörande delägare har anhållit att den skall få utgå ur planen för det arbete, vartill statsunderstöd beviljats./

Enligt vid avsyningstillfället den 28 oktober 1949 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna för samfälligheten C - O uppgått till 37.723:92 kronor, varav 1.666:81 kronor i räntor under arbetstiden. Motsvarande båtnaden har uppskattats till 22.298:51 kronor. Merkostnaden uppgår till 16.703:06 kronor och beror dels på av ras betingad stämpling å sträckan D-633+50 kronor 1.250:-, nygrävning av diket $F^{I} - E^{I}$ kronor 855:-, ombyggnad av bro vid 505+74 för 1.825:- , extra kostnad för grävningssvårigheter å sträckan 500+66-500+36 kronor 314:-, av ras betingad förlängning av rörledning sträckan 505+50-505+66 kronor 208:-, extra för berg sträckan 554+62-554+83 kronor 453:60 och sträckan 16-17+20 kronor 200:- samt extra för sprängning av stora stenar å sträckan 513-N-O kronor 425:-, tillhopa kronor 5.530:60, och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	37.723:92
Beräknad kostnad	21.020:86
Båtnad	22.298:51
Merkostnad	16.703:06
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431:39 beräknas utgå.	1.277:65
Verklig arbets och materielkostnad	35.827:95
Beräknad arbets och materielkostnad + 10 %	21.074:17
Båtnaden	22.298:51
Beräknad arbets-och materielkostnad + 60 %	30.653:34
Merkostnad till vilken statsbidrag enl. K.K. 192:46 beräknas utgå	8.354:83

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Statsunderstöd till företaget beviljades efter år 1944, men företaget var till väsentlig del utfört före den 1 juli 1946. Enligt för understöd enligt K.K. 192/46 gällande föreskrifter skall under dessa omständigheter särskilda skäl kunna påvisas för ifrågavarande understöds beviljande. Som sådant skäl kan anföras att statsunderstöd söktes första gången i februari 1944. Att beviljandet ej medhanns förrän år 1945 torde därför icke böra medföra att intressenterna komma i försämrad ställning. Vidare ha åtskilliga öppna avlopp genom företagets utförande ersatts med rörledningar, varför det verkliga båtnadsvärdet blir avsevärt större än torrläggningsbåtnaden, vilken senare på grund av penningvärdets fall kan beräknas ha stigit med minst 50 procent i kronor räknat, varför företaget ~~enligt nämndens mening~~ måste anses ekonomiskt försvarbart.

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd icke blott enl. Kungl. kungörelsen 431/1939 utan även enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Skara den 13 mars 1950.

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Lycke dikningsföretag av år 1943" i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 15 december 1945 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 10.067:90 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 10.682:29 kronor i lån från statens avdikningslånefond till utförandet av samfälligheten C - O. Kostnaderna beräknades därvid för samfälligheten C - O till 21.020:86 kronor. /Samfälligheten A - C har icke kommit till utförande och vederbörande delägare har anhållit att den skall få utgå ur planen för det arbete, vartill statsunderstöd beviljats./

Enligt vid avsyningstillfället den 28 oktober 1949 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna för samfälligheten C - O uppgått till 37.723:92 kronor, varav 1.666:81 kronor i räntor under arbetstiden. Motsvarande båtnaden har uppskattats till 22.298:51 kronor. Merkostnaden uppgår till 16.703:06 kronor och beror dels på av ras betingad stämpling å sträckan D-633+50 kronor 1.250:-, nygrävning av diket F - E kronor 855:-, ombyggnad av bro vid 505+74 för 1.825:- , extra kostnad för grävningssvårigheter å sträckan 500+66-500+36 kronor 314:-, av ras betingad förlängning av rörledning sträckan 505+50-505+66 kronor 208:-, extra för berg sträckan 554+62-554+83 kronor 453:60 och sträckan 16-17+20 kronor 200:- samt extra för sprängning av stora stenar å sträckan 513-N-O kronor 425:-, tillhopa kronor 5.530:60, och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	37.723:92
Beräknad kostnad	21.020:86
Båtnad	22.298:51
Merkostnad	16.703:06
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431:39 beräknas utgå.	1.277:65
Verklig arbets och materielkostnad	35.827:95
Beräknad arbets och materielkostnad + 10 %	21.074:17
Båtnaden	22.298:51
Beräknad arbets-och materielkostnad + 60 %	30.653:34
Merkostnad till vilken statsbidrag enl. K.K. 192:46 beräknas utgå	8.354:83

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Statsunderstöd till företaget beviljades efter år 1944, men företaget var till väsentlig del utfört före den 1 juli 1946. Enligt för understöd enligt K.K. 192/46 gällande föreskrifter skall under dessa omständigheter särskilda skäl kunna påvisas för ifrågavarande understöds beviljande. Som sådant skäl kan anföras att statsunderstöd söktes första gången i februari 1944. Att beviljandet ej medhanns förrän år 1945 torde därför icke böra medföra att intressenterna komma i försämrad ställning. Vidare ha åtskilliga öppna avlopp genom företagets utförande ersatts med rörledningar, varför det verkliga båtnadsvärdet blir avsevärt större än torrläggningsbåtnaden, vilken senare på grund av penningvärdets fall kan beräknas ha stigit med minst 50 procent i kronor räknat, varför företaget ~~enligt nämndens mening~~ måste anses ekonomiskt försvarbart.

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd icke blott enl. Kungl. kungörelsen 431/1939 utan även enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Skara den 13 mars 1950.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Komplettarande uppgifter till utredning om förhöjt statsunderstöd till "Lycke dikningsföretag av år 1943" enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 7 maj 1951. Dnr J 714/51.

1) Hänvisas till utredning angående ytterligare statsunderstöd av den 13 mars 1950.

2) D:o.

3) Arbetet utfört under tiden juni 1944 - oktober 1949, varvid företaget var till väsentlig del utfört före den 1 juli 1946.

4) Båtnadsvärdet kan anses ha ökats till omkring 60 % eller i runt tal 13.400:- kronor från förslagets upprättande till tidpunkten för företagets färdigställts. Därtill kommer en beräknad brukningsbåtnad av 7.400:- kronor genom igenläggning av 2.463 m öppna avlopp med rör.

5) Av företagets 8 brukningsenheter äro 4 stycken ofullständiga jordbruk, varför företaget kan anses angeläget och med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad försvarbart.

6) Brukningsenheternas totala åkerareal har med bläck införts i kostnadsfördelningslängden. Samtliga jordägare äro brukare.

Skara den 27 mars 1952.

R. Kristoferson.

(R. Kristoferson)

T. f. lantbruksingenjör.

1946 den 14 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Lycke dikningsföretag av år 1943 i Istrums, Skåninge-Åsaka och Eggby socknar av Skaraborgs län.

Lån 12.280 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 15 december 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Istrums socken			
Krogstorp	1/4	2^2	Gunnar Larsson
Stjälkholmen	1/8	2^1	Gust. Karlsson
Hallabo	1/16	1^5	Henning Lundberg
Istrum Storegården	1/8	1^2	Linus Johansson
Lycke	1/2	1^1	Gustaf Ljungberg
Eggby socken			
Tokatorp Lunnagården	1/2	3^1	Arvid Hambäck
" Anders Svensgården	1/2	2^1	Densamme
" Erik Bengtsgården	3/16	1^2	Densamme
" " "	3/16	1^3	K.G. Wallander
Foxerna Piltagården	1/2	6^1	Densamme

Stockholm den 14 maj 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

I shall ichc ägas delaktighet i lånet
Se Lantbr. styr. brev 22/9 50

15/12 45

DIARIE... 4287
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB. 1944

"Lycke dikningsföretag av år 1943" i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas kostnadsandelar lån sökes från statens avdikningslånefond.

Socken och fastighet	Mantal	Reg.nr	Ägare
Istrums socken.			
Krogstorp	1/4	2:2	Gunnar Larsson
Stjälkholmen	läg.	2:1	Gust. Karlsson
Hallabo	1/16	1:5	Henning Lundberg
Istrum Storeg.	läg.	1:2	Linus Johansson
Lycke	1/2	1:1	Gustaf Ljungberg
Eggby socken.			
Tokatorp Lunnag:n	1/2	3:1	Arvid Hambäck
" Anders Svensg.	1/2	2:1	Dens.
" Erik Bengtsg.	3/16	1:2	Dens.
" " "	3/16	1:3	K. G. Wallander
Foxerna Piltag.	1/2	6:1	Dens.

Skara i febr. 1944.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 10996
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1946

B E V I S

över verkställd besiktning av "Lycke dikningsföretag av år 1943" i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 15 dec. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 11,600:--

Lån från statens avdikningslånefond " 12,280:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordf.: Patron Gustav Ljungberg,

Bränningsholm, E g g b y .

Vid genom assistent Stig Lundblad den 8 okt. 1945 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 12,500:-- kronor eller omkring 52 procent av det till 24,151:13 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 4 mars 1946.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statens Lantbruksingeniö[illegible] län



Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lycke dikningsföretag av år 1943 den 20 februari 1946.

Närvarande: A. Hambäck, H, Lundberg, A. Kvarndahl, samt undertecknad ordf.

§.1

Styrelsen utsåg Henning Lundberg att underteckna kontrakten och skuldförbindelsen.

§.2

Ordf. utsågs att mottaga och ansvara för handhavandet av statslån och statsbidrag samt vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder.

Bränningsholm den 20.2.-46

Gustav Ljungberg

Ordf.

Tel. Istrum 17.

Vidimeras ex officio:

Statens lantbruksingenjö·
i Skaraborgs län

Kyrkc df a å 1943 Skby

Ytterl. bidr kan icke utgå

Tilläggsbidr

V.k.	35·827:95
B.k.	20·435:99
160 %	32·697:58
110 %	22·479:59
Tz	10·217:99
tillf	5·100:–

förk 1·197:76
ers. 664:76
1·862:52

7x0994

DEBITERINGSLÄNGD

för "Lycke dikningsföretag av år 1943" i Istrums m.fl. s:nar av Skaraborgs län.

Reg. nr	Socken Hemman och jordägare		Icke lånesök. kr	Att betalas av alla kr	Summa inbet. kr	Anm.
Samfälligheten C - O .						
Istrums socken.						
	Stjälkholmen,	G.W. Nordström	54:37	40:18	94:55	
2 1	" ,	Gustav Karlsson		2151:14	2151:14	
1 4	Hallabo,	Arvid Kvarndal	109:15	80:67	189:82	
1 5	"	Allan Kjellkvist		890:51	890:51	
1 5	"	Henning Lundberg		100:51	100:51	
1 2	Istrum Storeg:n,	Linus Johansson		398:52	398:52	
1 1	Lycke,	Gustaf Ljungberg		5103:86	5103:86	
Eggby socken.						
3 1	Tokatorp Lunnag:n,	Arvid Hambäck		140:79	140:79	
2 1	" And. Svensg:n,	Densamme		1075:72	1075:72	
1 2	" Erik Bengtsg:n,	Densamme		71:79	71:79	
1 3	" " "	K.G. Vallander, arr. Arvid Hambäck		55:99	55:99	
1 3	" " "	K. G. Vallander		3:72	3:72	
	Tokatorp Knektäng,	K. G. Vallander, arr. Arvid Hambäck	92:25	67:45	159:70	
	" " ,	K. G. Vallander	37:73	27:89	65:62	
6 1	Foxerna Piltag:n,	Densamme		84:70	84:70	
	Smedängen,	Arr.K.G.Vallander m.fl. Arvid Hambäck, Äg.K.G.Vallander m.fl.	48:91	36:15	85:06	
	Summa kronor		342:41	10.329:59	10.672:--	

Skara den 21 jan. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

DIARIE Nr 10995
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1946

R 7*0994

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Lycke dikningsföretag av år 1943"

i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län;

upprättat år 1944

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1952
DIARIE Nr

	åker har	Skog har
Öland. S W Fardström	175 "	225 "
Stjälkhalmen Gustav Karlsson	19 "	20 "
Hallaba Arvid Klövendal	7½ "	7½ "
" Henning Lundberg	7 "	7 "
Istrum Storegården Linus Johansson	11½ "	2½ "
Lyckan Gustav Ljungberg	104 "	106 "
Tokatorp Arvid Lambäck	62 "	41 "
Nolgården K. S. Vallander	60 "	16 "

med de ändringar, som angivits i en av kanslisekreteraren S. Hallin den 11 februari 1950 utfärdad avsyningsrapport på sätt att de fastställda sträckningarna angivits med grön beteckning, dels ock föreskrivit, att det till företaget beviljade statsbidraget skall minskas från 11.600 kronor till 11.140 kronor.

Stockholm den 22 september 1950.

Enligt uppdrag
Hj. Fåhraeus

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag ..... fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 december 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Lycke dikningsföretag av år 1943" i Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget 3-5 km. öster om Skånings-Åsaka kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 3 nov. 1943 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämn-

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
dels medgivit, att företaget må utföras (Forts. på följande sid)

dens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-II /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1953.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil.e/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 3 nov. 1943 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt ordföranden att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse /bil. c/. Bifogade tabell /bil. f/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 11,600:-- kronor från statens avdikningsanslag och 12,280:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Den av företaget berörda marken är delvis svårt översvämmad vid flöden. Då undergrunden är synnerligen genomsläpplig och detaljdränering på grund härav torde bli erforderlig endast i mycket begränsad omfattning, kan företagets utförande väntas medföra omedelbar och kraftig skördeökning.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå/ej inhäfta

III. Arvodesräkningar /bil. g $^{I-II}$ /.

Skara i febr. 1944.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	~~22115:24~~	
Ersättningar	~~664:76~~	19.823:10 ~~22780:--~~
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	~~1319:03~~	
" " utredningen angående statsunderstöd	~~52:10~~	1.197:76 ~~1371:13~~
Summa kronor		~~24151:13~~

Skara i febr. 1944.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 24.151 kronor 13 öre, varav å låntagarnes andel 23.637 kronor 60 öre.

Stockholm den 15 december 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 21.020 kronor 86 öre

Stockholm den 22 september 1950

Enligt uppdrag
Hj. Foreman

Bil. a.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 3 november 1943 avslutad synefőrrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Lycke i Istrums socken, Skaraborgs län, /Lycke dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 februari 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

Bil. b I.

REDOGÖRELSE

för "Lycke diknings- företag av år 19 43"

i Istrums, Skånings-Åsaka och Eggby socknar

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Samf. A - C.

Åker	9,08	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	9,08	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 3227:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 2956:90 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mossjord på morän.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 3 nov. 19 43.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gustav Ljungberg.

Adress: Bränningsholm, Istrum, Eggby.

Anm.:

Skara den 8 dec. 19 43.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 dec. 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bil. b II.

REDOGÖRELSE

för "Lycke diknings- företag av år 19 43"

i Istrums, Skånings-Åsaka och Eggby sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Samf. C - O.

Åker	46,75	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	46,75	har

Markens blivande värde i medeltal 941:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 22298:51 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 19823:10 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mossjord på morän.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 3 nov. 19 43.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gustav Ljungberg.

Adress: Bränningsholm, Istrum, Eggby.

Anm.:

Skara den 8 dec. 19 43.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 10 dec. 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392586

Bilaga c.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Lycke dikningsföretag av år 1943" inom Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Istrum den 3 nov. 1943.

Gustav Ljungberg — Gustav Karlsson

J. Henning Lundberg — Arvid Hambäck

Gunnar Larsson — K. G. Walander

Linus Johansson

Bevittnas:

Sven Hallin Emanuel Jacobsson.

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Lycke dikningsföretag av år 1943" för val av styrelse.

Den 3 november 1943 i Istrums kommunalrum.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare: G. Ljungberg, G. Karlsson, J.H. Lundberg, A. L. Johansson, A. Hambäck, Gunnar Larsson, Arvid Kvarndal, K. G. Vallander.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter med två suppleanter.

§ 2.

Till ordförande utsågs Gustav Ljungberg, Bränningsholm.

Till övriga ordinarie ledamöter utsågos G. Karlsson, Stjälkholmen, H. Lundberg, Lugnet, A. Hambäck, Tokatorp och Gunnar Larsson, Krogstorp.

Till suppleanter utsågos Arvid Kvarndal, Hallabo och K. G. Vallander, Nolgården.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A - C	9,08		9,08	3130:27	3227:50	0,97
C - O	46,75		46,75	21020:86	22298:51	0,94
Summa	55,83		55,83	24151:13	25526:01	
		Lånesökandenas del.				
A - C	9,08		9,08	3130:27	3227:50	
C - O	44,28		44,28	20507:33	21753:61	
Summa	53,36		53,36	23637:60	24981:11	

Skara i febr. 1944.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Istrums socken.	Samf. A - C .						
1/4	2		Krogstorp	Gunnar Larsson	9	08			9	08
				Samf. C - O .						
			Stjälkholmen	G. W. Nordström		51				51
läg.	1 2		"	Gustaf Karlsson	11	22			11	22
7/96	4 1		Hallabo	Arvid Kvarndal		26				26
1/16	5 1		"	Henning Lundberg	3	53			3	53
läg.	2 1		Istrum Storeg.	Linus Johansson	1	58			1	58
1/2	1 1		Lycke	Gustaf Ljungberg	16	26			16	26
			Eggby socken.							
1/2	1 3		Tokatorp Lunnag.	Arvid Hambäck		55				55
1/2	1 2		" Anders Svensg.	Dens.	5	13			5	13
3/16	2 1		" Erik Bengtsg.	Dens.		35				35
3/16	3 1		" " "	K. G. Vallander, arr. Arvid Hambäck		20				20
3/16	3 1		" " "	K. G. Vallander		10				10
			" Knektäng	K. G. Vallander, arr. Arvid Hambäck		22				22
			" "	K. G. Vallander		58				58
1/2	1 6		Foxerna Piltag.	Dens.	5	36			5	36
Samf.			Smedängen	Arvid Hambäck, K. G. Vallander m.fl.		90				90
				Summa	55	83			55	83

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
3227	50	2956	90	166	78	6	59	3130	27	0,97	48,95	1532	27	1598	--
86	70	77	11	4	48		18	81	77	0,94	47,90	39	16		-
4643	60	4128	16	239	96	9	47	4377	59			2096	87	2280	72
174	20	154	82	9	--		36	164	18			78	64		-
2139	30	1901	83	110	55	4	37	2016	75			966	02	1050	73
860	20	764	78	44	45	1	76	810	99			388	46	422	53
11017	80	9794	59	569	33	22	48	10386	40			4975	09	5411	31
303	90	270	19	15	70		62	286	51			137	23	149	27
2322	20	2064	38	120	--	4	73	2189	11			1048	58	1140	53
154	99	137	77	8	01		32	146	10			69	98	76	12
120	80	107	44	6	25		25	113	94			54	58	59	36
7	97	7	14		41		02	7	57			3	63	3	94
145	60	129	44	7	52		30	137	26			65	75		-
60	39	53	52	3	11		12	56	75			27	18		-
182	85	162	55	9	45		37	172	37			82	57	89	80
78	01	69	38	4	03		16	73	57			35	24		-
25526	01	22780	--	1319	03	52	10	24151	13			11601	25	12282	31

Skara i febr. 1944.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. g. II

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Lycke dikningsföretag av år 1943 inom Jstrums m. fl. sockar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag~~, ~~dagar~~ 2.- + 5.00 + 2.-	„ ~~12:-~~	9	50
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar förteckning över fastigheter, som vilka lån sökes m. m. dagar 1	„ 12:-	12	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv Redogörelse för fastighetsförteckning sid. 2 à 3.-		6	-
§ 52. „ „ profiler och sektioner			
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 12	„ ~~0.75~~ 0.55	6	60
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		52	10

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings och Valle häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 19. 2. 19 44

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19 .....

Vidimeras ex officio: