



Akt nr:

R-E1a-0995

AU$R-E1a-0995

Skaldb 277

330
1/5

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 18/2 1946
godkänd den 28/2 1946

DIARIE N:r 4907
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 FEB. 1946

R 6*0995

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till Madens invallningsföretag av år 1939 i Sils och Husaby socknar av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjutusenfyrahundraåttio (7.480) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med åttatusenfyrahundratrettio (8.430) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören S. Hallin vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*d* undertecknad –, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nyckelsås Nusabyn den 31/12 1945

Erik Andersson

arrendator.

Att Erik Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Torsåker — Adress Nyckelsås Nusabyn

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 mars 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Inkom
24
Vikarbyn

3860
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1942
R 6*0995

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar
angående "Madens invallningsföretag
av år 1939" i Sils och Husaby socknar
av Skaraborgs län; upprättade vid sy-
neförrättning enligt vattenlagen av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för sträckning av skark, tillhörande Heden m.fl. hemman i Sils och Husaby socknar av Skaraborgs län.

Den 15 september 1925 i Götene

Närvarande: Undertecknad, statens landtbruksingenjör och förrättningsman, samt följande sakägare:

Sökandena: Karl Johansson äg. Götterps Lars Berg 1" och
" Tomten 5'
Gustaf Svantesson äg. Sil Heden 13
av övriga sakägare:
Husaby pastorat genom Emil Johansson
enl. fullmakt Civ. E.
Beställsnämnden i Skara stifts 3:dje beställsdistrikt, genom ordföranden agronom O. Hård av Segerstad
Albin Westergren äg. Sil Berg. 220
Emil Johansson " " ägaren 10' och Heden 14
Johan Andersson " " Skatteg. 33
Gustaf Wallgren " " Heden 16
L. J. Svensson " " Skatteg. 37
Olof Svensson " " " 38
Axel Andersson Stenbo " " Götterps Lars Berg. 16
genom delägaren Erik Andersson (övriga delägare: Maria, Karl, Ivar, Nils och Gustaf Andersson)
Erik Johansson äg. Sil Skatteg. 35 och 36
Wilhelm Johansson Arr. " Stammen 8'

§ 1

Upplästes det för rättegångsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A

§ 2

Något jäv emot rättegångsmannen var ej känt.

§ 3

Förelades bid förrätten sökanden upplåtad nivåkarta över det berörda området samt profiler över adlopp och eventuella skyddsvallar äfvensom preliminärt förslag till anläggnings- och underhållsåtgärder.

§ 4

Erik Göransson och Emil Johansson samt efter hörsyn av berörda markägare avgående jämte Husaby pastorat för sig stämde sig med sökanden och yrkade på förrättens utvidgning, så att jämväl deras däran berörande mark må komma på ändamålsenligt sätt tillvaratagas, bil. B.

§ 5

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att inom nästkommande Kompletteratstid nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens mångden

den 9 oktober 1939 kl. 13, och kommunägda ytterligare undersättelse härav att fastställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Ekenstam

Den 9 oktober 1939 i Götene

Närvarande: Undertecknad förrättningsman samt gode männen Edvin Persson, Karstorp, och Sven Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara, ävensom följande sakägare:

Gustaf Svantesson, Heden
Albin Wettergren, Bergsgården
Erik Göransson, —"—
Wilhelm Johansson, arr. åt Stommen
Karl Johansson, Götorp Kars Bergtorp. ä Tomten
Axel Karlsson " " "
Sven Alenius, Bergstorp
Algot och Erik Lundbäck, —"—
~~Emma~~ G. F. Alenius —"—

Skaraborgs läns norra väg distrikt genom vägstyrelsens ordförande Aug. Andersson.

§ 6

Något jäv emot gode männen kunde ej utrönas.

§ 7

Förelades det sedan förra sammanträdet kompletterade förslaget till de vattenskadade markernas värdering och fastläggning med därtill hörande handlingar.

§ 8

Upplästes syneemännens utlåtande som hade lydelse enligt bil. K.

§ 9

Att mottaga och prova bil prövningen hörande handlingar och förrättningen och att sammankalla delägarna. Till val av ordförande, utsågs syneemannen Karl Johansson, Tomten, Gottorp, Hvarby.

§ 10

Y påga om prövningskostnaderna kunde bli avvägd och förrättningen, vann att exemplar skulle översändas till sökanden.

§ 11

Som intet vidare fanns att förekomma protokollet upplästes förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Y Jönsson

Såsom vittnen:

Allmänneslag Edvin Persson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 47 - 99
1939

Bil. A. 5



Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 september *193*9.

Utan avgift.

Ö. ö. V.D. Nr 47-99
1939

SKARABORGS LÄNS
13 SEP. 1939
LANDSKANSLI

Till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

1/1

Härmed översändes vördsamt ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Sil Heden m.fl. hemman i Sils och Husaby socknar.

Förrättningen är synnerligen brådskande på grund av att den avser av översvämning synnerligen svårt vattenskadad åker med utmärkt jordmån för vars torrläggning genom invallning förslag av mig nu utarbetats. Jag får därför föreslå, att förordnandet utfärdas för mig.

Skara den 9 september 1939.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län.

LÄNSSTYRELSEN I KRISTIANSTADS LÄN
10. SEP. 1939
LANDSKANSLIET

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sil Heden m.fl. hemman i Sils och Husaby socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Gustaf Svantesson

adress Heden Sil

pr Götene

Telefon:

Heden den 7 augusti 1939

Gustaf Svantesson

Karl Johansson Tomten

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Sil Heden	Gustaf Svantesson
" Maden	C.A.Werner
Ågården	Emil Johansson
Bergsgården	Albin Vestergren
"	Erik Göransson
Sils kyrkoherdeboställe	Husaby pastorat /arr.Villner Johansson/
" Bergsgården	Albin Westergren
" Skattegården	Johan Andersson
" "	L.J.Svensson
" "	Olof Svensson
" Heden	Edla Olsson
" "	Gustaf Wallgren
Göttorp Lars Bengtsgården	Axel Andersson
" " "	Karl Johansson
" " "	A.Eliasson
" " "	Axel Karlsson
" Kärragården	Hj. Linnarsson
" "	Sigfrid Stark
" "	Seth Nilsson
" Tomten	Karl Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
367155

Förteckning Bil. B.

över underrättelser ang. sammanträde å Hotell Karl i Götene tordagen den 2 mars 1939 kl. 14 för förläggning av mark tillhörande Maden, Leden m. fl. hemman inom Sils socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen, denna dag avsänts till:

1. C. A. Werner, Maden, Sil, Götene
2. Gustav Svantesson, Leden, " -"-
3. Emil Johansson, Ågården, " -"-
4. Albin Vestergren, Berggården, " -"-
5. Erik Göransson, " " -"-
6. Pastorsämbetet, Husaby.

Skara den 21 februari 1939.

På fullmakt:

Ang. förbättr sammanträde fortsatt den 15 sept. 1939 å Hotell Carl i Götene hade kallelser denna dag avsänts till:

1. Gustaf Svantesson till Leden Götene
2. C. A. Werner " Maden "
3. Emil Johansson " Ågården "
4. Albin Vestergren " Berggården "
5. Erik Göransson " " "
6. Pastorsämb. i Husaby Husaby
7. arr. Villner Johansson Sils kyrkoherdeboställe Götene
8. Johan Andersson " Skattegården "
9. L. J. Svensson " " "
10. Olof Svensson " " "
11. Edla Olsson " Leden "
12. Gustaf Wallgren " " "

13. Axel Andersson, Göttorps Lars Bergtag: " Husaby
14. Karl Johansson " " " "
15. A. Eliasson " " " "
16. Axel Karlsson " " " "
17. Hj. Linnarsson " Kärrag: " "
18. Sigfrid Stark " " "
19. Seth Nilsson " " "
20. Karl Johansson " Torsten "
21. Agronom O. Läärd af Segerstad Borrud Jula

Skara den 6/x 1939.
J. Jäntyo.
A. Wellfelin

Underrättelse om förenämnda sammanträde har denna dag jämväl utsänts till:
22. Ordföranden i Skaraborgs läns nordvästra väg distrikts styrelse Herr Karl Hellberg Örsdal Vinninga

Skara den 9 sept. 1939
Y. Tjänsten:
A. Wellfelin

Angående fortsatt sammanträde den 9 oktober 1939 å Hotell Kad i Götene har underrättelse denna dag utsänts till:

23. Skaraborgs Läns Norra vägdistrikt Mariestad.
24. C. A. Wenn Sil Mladen Götene
25. Edla Olsson " Kleden "
26. A. Eliasson Göttorps Läns Bergtag. Husaby
27. Axel Karlsson — " — "
28. Hj. Linnarsson Göttorps Kärrag. "
29. Sigfrid Stark " " "
30. Seth Nilsson " " "
31. O Läärd af Segerstad Borrud Jula
32. Sven Alenius Bergstorp Husaby

33.	Erik Lundbäck	Bengtstorp	Kvarby
34.	Alma Menius stbk.	"	"
35.	C. Nyström	Flyhov	"

Skara d. 20 sept. 1939.
I tjänsten:

Bil. 6.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Heden m.fl. hemman i Sils och Husaby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ å Hotell Karl i Götene måndagen den 9 okt. 1939 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Sils socken: Maden; Sil Heden, Skattegården, Bergsgården, Ågården och Stommen.

I Husaby socken: Göttorp Lars Bengtsgården, Kärragården och Tomten samt Bengtstorp, Flyhov och Essgärdet.

Skara den 16 sept 1939.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Husaby sockens kyrka den 24 sept 1939 betygas:

Erik Eriksson

Klockare.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 16 sept. 1939.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bil. 6 I.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Heden m.fl. hemman i Sils och Husaby socken, nar xx av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos xxx å Hotell Karl i Götene måndagen den 9 okt. 1939 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Sils socken: Maden; Sil Heden, Skattegården, Bergsgården, Ågården och Stommen.

I Husaby socken: Göttorp Lars Bengtsgården, Kärragården och Tomten samt Bengtstorp, Flyhov och Essgärdet.

Skara den 16 sept 1939.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sils sockens kyrka den 24 sept. 1939 betygas:

Nils Nilsson.

Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 16 sept. 1939.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30690

Bil. 6 II

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tilhörande Heden m. fl. hemman i Sils och Husaby socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å **Hotell Karl i Götene måndagen den 9 okt. 1939 kl. 13** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Sils socken: Maden, Sil Heden, Skattegården, Bergsgården, Ågården och Stommen.

I Husaby socken: Göttorp Lars Bengtsgården, Kärragården och Tomten samt Bengtstorp, Flyhov och Essgärdet.

Skara den 16 sept. 1939.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning tisdagen den 19 sept. 1939, intygas:

I förmån:

Sven Hallin

Bil. D.

Undertecknad försäkrar mig härmed medgivande till den expropriation, som avser dragning av mark tillhörande Sil Heden m. fl. fastigheter inom Sils och Hunaby socknar av Skaraborgs län och yrkar jag på att företaget ges sådan omfattning, att min därav berörande mark jämväl kan på tillfredsställande sätt bortlaggas.

Göteborg den 15 sept. 1919.

Erik Göransson

Bestyrkes: Ekendahl

Förestående försäkran bevittnades dels på egen del och dels såsom ombud på Hunaby pastorat enligt fullmakt.

Emil Johansson

Bestyrkes:
Ekendahl

Fullmakt

För kantorskaren Emil Johansson, Åsgården, Sid, att vid sammanträde å Hotell Carl i Gränna den 15 innevarande september kl 13 för handläggning av frågan om tillägg till taxa enligt vilken för Husaby Pastorats talan i vad som rör edlesiastika löneförhållanden Sil-Stommen samt att utöva Pastoratets rösträtt i saken.

Husaby den 13 september 1939

Å Husaby Pastorats Styrelses vägnar.

Carl Carlsson

Ordförande.



Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Silo socken.					
Sil Berggården	2[20]		3/8		Albin Westergren
				1	åker, mylla på lera
				1b	" — " —
					Summa
Aladen	1+2'		avs.		C. A. Wennerström
				2	åker, mylla på lera
				2a	" — " —
				3	" — " —
				3a	" — " —
				3b	" — " —
				35	" — " —
					Summa
Sil Ägården	10'		1/2		Emil Johansson
				4	åker, mylla på lera
				4a	" — " —
				5	" — " —
				5a	" — " —
					Summa
Sil Skattlag.	3[3]		1/6		Johan Andersson
				6	åker, mylla på lera
				6a	" — " —
				7	" — " —
				7a	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	60							1050 1080	3780 - 3888 -		1200	4320 -		150 120	540 - 432 -	
	180							1170 0	2106 -		1200 0	2160 -		30 0	54 -	
5	40								5886 - 3888 -			6480 - 4320 -			594 - 432 -	
8	20							1050 1080	8610 - 8856 -		1200	9840 -		150 120	1230 - 984 -	
	150							1170 0	1755 -		1200 0	1800 -		30 0	45 -	
15	70							1050 1080	16485 - 16956 -		"	18840 -		150 120	2355 - 1884 -	
	40							1170 0	468 -		1200 0	480 -		30 0	12 -	
	160							1170 0	1872 -		1200 0	1920 -		30 0	48 -	
	40							1170 0	468 -		1200 0	4480 -		30 0	12 -	
27	80								29658 - 25812 -			33360 - 28680 -			3702 - 2868 -	
3	45							1050 1080	3622 50 3726 -		1200	4140 -		150 120	517 50 414 -	
	50							1170 0	585 -		1200 0	600 -		30 0	15 -	
5	45							1050 1080	5722 50 5886 -		"	6540 -		150 120	817 50 654 -	
	45							1170 0	526 50		1200 0	540 -		30 0	13 50	
9	85								10456 50 9612 -			11820 - 10680 -			1363 50 1068 -	
2	25							1050 1080	2362 50 2430 -		1200	2700 -		150 120	337 50 270 -	
	30							1170 0	351 -		1200 0	360 -		30 0	9 -	
	95							1050 1080	997 50 1026 -		"	1140 -		150 120	142 50 114 -	
	15							1170 0	175 50		1200 0	180 -		30 0	4 50	
3	65								3886 50 3456 -			4380 - 3840 -			493 50 384 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sil Heden	1 5		5/16		Edla Olsson
				8	åker, mylla på lera
				9	" — " —
				9a	" — " —
					Summa
Sil Heden	1 6		5/16		Gustav Wallgren
				10	åker, mylla på lera
				10a	" — " —
				11	" — " —
					Summa
Sil Skatteg.	3 7		1/3		L. J. Svensson
				12	åker, mylla på lera
				13	" — " —
				13a	" — " —
					Summa
Sil Skatteg.	3 8		1/3		Olof Svensson
				14	åker, mylla på lera
				14a	" — " —
				15	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							1050 1080	210 - 216 -		1200	240 -		150 120	30 - 24 -	
	10							1050 "	1155 - 1188 -		"	1320 -		150 120	165 - 132 -	
	20							1170 0	234 -		1200 0	240 -		30 0	6 -	
1	50								1599 - 1404 -			1800 - 1560 -			201 - 156 -	
	30							1050 1080	1365 - 1404 -		1200	1560 -		150 120	195 - 156 -	
	15							1170 0	175 50		1200 0	180 -		30 0	4 50	
	20							1050 1080	210 - 216 -		"	240 -		150 120	30 - 24 -	
1	65								1750 50 1620 -			1980 - 1800 -			229 50 180 -	
	30							1050 1080	315 - 324 -		1200	360 -		150 120	45 - 36 -	
2	00							1050 "	2100 - 2160 -		"	2400 -		150 120	300 - 240 -	
	15							1170 0	175 50		1200 0	180 -		30 0	4 50	
2	45								2590 50 2484 -			2940 - 2760 -			349 50 276 -	
2	05							1050 1080	2152 50 2214 -		1200	2460 -		150 120	307 50 246 -	
	30							1170 0	351 -		1200 0	360 -		30 0	9 -	
	15							1050 1080	1157 50 162 -		"	180 -		150 120	22 50 18 -	
2	50								2661 - 2376 -			3000 - 2640 -			339 - 264 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Husaby socken.					
Götterp Lars Berstg	1 6		1/6		Axel Andersson
				16	åker, mylla på lera
				16a	" — " —
				16b	" — " —
					Summa
Götterp Kärrag.	2 2		1/3		Hj. Linnarsson
				17	åker, mylla på lera
				17a	" — " —
					Summa
Götterp Lars Berstg.	1 11		avs.		Karl Johansson
				18	åker, mylla på lera
				18a	" — " —
				19	" — " —
					Summa
Götterp Lars Berstg	1 3		1/4		Andreas Eliasson
				20	åker, mylla på lera
				21	" — " —
				21a	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	20							1050 1080	5460 - 5616 -		1200	6240	-	150 120	780 - 624 -	
	10							1170 0	117 -		1200 0	120	-	30 0	3 -	
	30							1170 0	351 -		1200 0	360	-	30 0	9 -	
5	60								5928 - 5616 -			6720 - 6240 -			792 - 624 -	
	40							1050 1080	420 - 432 -		1200	480	-	150 120	60 - 48 -	
	10							1170 0	117 -		1200 0	120	-	30 0	3 -	
	50								537 - 432 -			600 - 480 -			63 - 48 -	
1	10							1050 1080	1155 - 1188 -		1200	1320	-	150 120	165 - 132 -	
	10							1170 0	117 -		1200 0	120	-	30 0	3 -	
	80							1050 1080	840 - 864 -		1200	960	-	150 120	120 - 96 -	
2	00								2112 - 2052 -			2400 - 2280 -			288 - 228 -	
1	00							1050 1080	1050 - 1080 -		1200	1200	-	150 120	150 - 120 -	
1	50							1050 "	1575 - 1620 -		"	1800	-	150 120	225 - 180 -	
	10							1170 0	117 -		1200 0	120		30 0	3 -	
2	60								2742 - 2700 -			3120 - 3000 -			378 - 300 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Göttorp Laus Bengtsg.	1[4]		1/6		Axel Karlsson
				22	åker, mylla på lera
				23	" —— " ——
				23a	" — " —
					Summa
Göttorp Laus Bengtsg.	1[5]		1/6		Axel Karlsson
				24	åker, mylla på lera
				24a	" —— " ——
				25	" —— " ——
					Summa
Göttorp Kärnag.	2[5]		1/6		Sigfrid Stark
				26	åker, mylla på lera
				27	" —— " ——
				27a	" —— " ——
				28	" —— " ——
				28a	" —— " ——
					Summa
Göttorp	2[6]+2[10]		1/6+avs.		Seth Nilsson
				29	åker, mylla på lera
				29a	" —— " ——
				30	" —— " ——
				30a	" —— " ——
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	75							1050 / 1080	787 50 / 810 -		1200	900 -		150 / 120	112 50 / 90 -	
	105							1050 / "	1102 50 / 1134 -		"	1260 -		150 / 120	157 50 / 126 -	
	10							1170 / 0	1117 -		1200 / 0	120 -		30 / 0	3 -	
190									2007 - / 1944 -			2280 - / 2160 -			273 - / 216 -	
	105							1050 / 1080	1102 50 / 1134 -		1200	1260 -		150 / 120	157 50 / 126 -	
	25							1170 / 0	292 50		1200 / 0	300 -		30 / 0	7 50	
	75							1050 / 1080	787 50 / 810 -		"	900 -		150 / 120	112 50 / 90 -	
205									2182 50 / 1944 -			2460 - / 2160 -			277 50 / 216 -	
	50							1050 / 1080	525 - / 540 -		1200	600 -		150 / 120	75 - / 60 -	
	85							1050 / "	892 50 / 918 -		"	1020 -		150 / 120	127 50 / 102 -	
	20							1170 / 0	234 -		1200 / 0	240 -		30 / 0	6 -	
	55							1050 / 1080	577 50 / 594 -		"	660 -		150 / 120	82 50 / 66 -	
	75							1170 / 0	877 50		1200 / 0	900 -		30 / 0	22 50	
285									3106 50 / 2052 -			3420 - / 2280 -			313 50 / 228 -	
	140							1050 / 1080	1470 - / 1512 -		1200	1680 -		150 / 120	210 - / 168 -	
	20							1170 / 0	234 -		1200 / 0	240 -		30 / 0	6 -	
	130							1050 / 1080	1365 - / 1404 -		"	1560 -		150 / 120	195 - / 156 -	
	15							1170 / 0	175 50		1200 / 0	180 -		30 / 0	4 50	
305									3244 50 / 2916 -			3660 - / 3240 -			415 50 / 324 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gottorp Tomten	5'		1/4		Karl Johansson
				31	åker, mylla på lera
				32	" — " —
					Summa
Sile socken.					
Mladen	1'		avs.		C. A. Wrenn
				33	åker, mylla på lera
				34	" — " —
					Summa
Mladen	2'		avs.		C. A. Wrenn
				36	åker, mylla på lera
				37	" — " —
				38	" — " —
				39	" — " —
					Summa
Sil Heden	14		1/4		Emil Johansson
				40	åker, mylla på lera
				41	" — " —
				42	" — " —
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. GPTH. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65							1050 ~~1080~~	1732 50 ~~1782~~ -		1200	1980 -		150 ~~120~~	247 50 ~~198~~ -	
	305							1050 ~~1080~~	3202 50 3294 -		"	3660 -		150 ~~120~~	457 50 ~~366~~ -	
4	70								4935 - ~~5076~~ -			5640 -			705 - ~~564~~ -	
	42							820 ~~1000~~	344 40 ~~420~~ -		1200	504 -		380 ~~200~~	159 60 ~~84~~ -	
	30							880 ~~1000~~	264 - ~~300~~ -		1200	360 -		320 ~~200~~	96 - ~~60~~ -	
	72								608 40 ~~720~~ -			864 -			255 60 ~~144~~ -	
	74							880 ~~1000~~	651 20 ~~740~~ -		1200	888 -		320 ~~200~~	236 80 ~~148~~ -	
	145							420 ~~720~~	609 - ~~1044~~ -		1200	1740 -		780 ~~480~~	1131 - ~~696~~ -	
2	28							380 ~~680~~	866 40 ~~1550~~ 40		1200	2736 -		820 ~~520~~	1869 60 ~~1185~~ 60	
	55							880 ~~1000~~	484 - ~~550~~ -		1200	660 -		320 ~~200~~	176 - ~~110~~ -	
5	02								2610 60 3884 40			6024 -			3413 40 2139 60	
	134							740 ~~980~~	991 60 ~~1313~~ 20		1200	1608 -		460 ~~220~~	616 40 ~~294~~ 80	
	155							400 ~~700~~	620 - ~~1085~~ -		1200	1860 -		800 ~~500~~	1240 - ~~775~~ -	
	27							480 ~~780~~	129 60 ~~210~~ 60		1200	324 -		720 ~~420~~	194 40 ~~113~~ 40	
3	16								1741 20 ~~2608~~ 80			3792 -			2050 80 ~~1183~~ 20	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sil Skattegr.	35		1/12		Erik Göransson
				43	åker, mylla på lera
Sil Skattegr.	36		1/12		Erik Göransson
				44	åker, mylla på lera
				45	" — " —
					Summa
Sil Heden	13		1/8		Gustav Svantesson
				46	åker, mylla på lera
				47	" — " —
					Summa
Sil Stommen	81		1		Eckl. Kr. Tillner Johansson
				48	åker, mylla på lera
				49	" — " —
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	80							640 ~~940~~	1152 ~~1692~~ -		1200	2160 -		560 ~~260~~	1008 ~~468~~ -	
1	10							760 ~~1060~~	836 ~~1166~~ -		1200	1320 -		440 ~~140~~	484 ~~154~~ -	
	05							360 ~~860~~	18 ~~43~~ -		1200	60 -		840 ~~340~~	42 ~~17~~ -	
1	15								854 ~~1209~~ -			1380 -			526 ~~171~~ -	
2	45							660 ~~900~~	1617 ~~2205~~ -		1200	2940 -		540 ~~300~~	1323 ~~735~~ -	
1	90							660 ~~900~~	1254 ~~1710~~ -		1200	2280 -		540 ~~300~~	1026 ~~570~~ -	
4	35								2871 ~~3915~~ -			5220 -			2349 ~~1305~~ -	
4	55							720 ~~960~~	3276 ~~4368~~ -		1200	5460 -		480 ~~240~~	2184 ~~1092~~ -	
	85							780 ~~960~~	663 ~~816~~ -		1200	1020 -		420 ~~240~~	357 ~~204~~ -	
5	40								3939 ~~5184~~ -			6480 -			2541 ~~1296~~ -	

12159.70
12143.80

~~=~~ Se utredning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag.					
Sils socken.					
Sil Berg.	2^{20}		3/8	1-1b	Albin Westgren
Laden	$1'+2'$		avs.	35 2-3b	C. A. Wenn
Sil Ägården	$10'$		1/2	4-5a	Emil Johansson
" Skatteg.	3^{33}		1/6	6-7a	Johan Andersson
" Heden	1^{5}		5/16	8-9a	Edla Olsson
" "	1^{6}		5/16	10-11	Gustav Wallgren
" Skatteg.	3^{7}		1/3	12-13a	L. J. Svensson
" "	3^{8}		1/3	14-15	Olof Svensson
Husaby socken.					
Göttorp Laus Berg.	1^{6}		1/6	16-16b	Axel Andersson
" Kärrag.	2^{2}		1/3	17-17a	Hj. Linnasson
" Laus Berg.	$1''$		avs.	18-19	Karl Johansson
" — " —	1^{3}		1/4	20-21a	Andrus Eliasson
" — " —	1^{4}		1/6	22-23a	Axel Karlsson
" — " —	1^{5}		1/6	24-25	Dens.
" Kärrag.	2^{5}		1/6	26-28a	Sigfrid Stark
Göttorp	$2^{6}+2^{10}$		1/6+avs.	29-30a	Seth Nilsson
" Tomten	$5'$		1/4	31,32	Karl Johansson
Sils socken.					
Laden	$1'$		avs.	33,34	C. A. Wenn
"	$2'$		avs.	36-39	Dens.
Sil Heden	1^{4}		1/4	40-42	Emil Johansson
" Skatteg.	3^{5}		1/2	43	Erik Göransson
" "	3^{6}		1/2	44,45	Dens.
" Heden	1^{3}		1/8	46,47	Gustav Svantesson
" Stommen	$8'$		1	48,49	Husaby pastorat Eckl. arr. Wilhelm Johansson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. NÄSBY

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	40								5886	-		6480	-		594	-
27	80								29658	-		33360	-		3702	-
9	85								10456	50		11820	-		1363	50
3	65								3886	50		4380	-		493	50
1	50								1599	-		1800	-		201	-
1	65								1750	50		1980	-		229	50
2	45								2590	50		2940	-		349	50
2	50								2661	-		3000	-		339	-
5	60								5928	-		6720	-		792	-
	50								537	-		600	-		63	-
2	00								2112	-		2400	-		288	-
2	60								2742	-		3120	-		378	-
1	90								2007	-		2280	-		273	-
2	05								2182	50		2460	-		277	50
2	85								3106	50		3420	-		313	50
3	05								3244	50		3660	-		415	50
4	70								4935	-		5640	-		705	-
	72								608	40		864	-		255	60
5	02								2610	60		6024	-		3413	40
3	16								1741	20		3792	-		2050	80
1	80								1152	-		2160	-		1008	-
1	15								854	-		1380	-		526	-
4	35								2871	-		5220	-		2349	-
5	40								3939	-		6480	-		2541	-
101	65								99058	70		121980	-		22921	30

Götene den 2 okt. 1939.

Hellmuth Pettersson

Edvin Persson

Bilaga G.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Göteborg den 9 okt. 1939.

I tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM
368283

Jordersättningslängd

Bil. H.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
För jordupplag och diketsbreddning.						
	Vallen D-E-F.					
Sil Skatteg. 3 5,6	Erik Göransson	63+16-67+82	1900	10	190 -	
Sil Stommen 8 1	~~Hemgiby prästgk~~ ~~Eckl.~~	67+82-69	480	10	48 -	
Sil Ägården 10 1	Emil Johansson	67+20-69	180	8	14 40	252 40
	Diket B-C-C^{I-III}-E.					
Lladen 1 1	C. A. Wenner	306+73-304+71	700	10	70 -	
Sil Bergsg. 2 20	Albin Östergren	306+73-304+71	700	10	70 -	
" " 3 6	Erik Göransson	(301)-(300-92)	200	10	20 -	
Sil Heden 1 3	Gustav Svantesson	301-300	100	10	10 -	
Sil Stommen 8 1	Eckl.	(301)-(300-92)	100	10	10 -	180 -
	Diket C-C^{I}.					
Sil Heden 1 4	Emil Johansson	350+64-351+24	150	10	15 -	
Lladen 2 1	C. A. Wenner	350+64-351+40	240	10	24 -	39
	Avskärningsdiket med vallarna	*G-G^{I}-H-J-K-Lidd H-O-P.*				
Sil Stommen 8 1	~~Hemgiby Pastorat~~ ~~Eckl.~~	26+19-23+75	520	10	52 -	
Bennytorp	Sven Aronius	23+75-21	920	10	92 -	
— " —	~~Olof Erik~~ Lundbäck	21-18+59	790	10	79 -	
— " —	~~Olof~~ Aronius	18+59-15+25	590	10	59 -	
Skyhov och Ensgärdet	Erik Nystrand	15+25-12+31	210	10	21 -	
Sil Heden 1 3	Gustav Svantesson	19+8-17+75	260	10	26 -	329 -

Göteve den 9 okt. 1939

Axel Nilsson

Lillemarstad

Edvin Persson

til Mabon

Kostnadsförslag.

Bil. J.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4.	5	6		7		8	
		Vallen A-B-C-D.								
53-57	300	Påbyggnad av vall m^3	75	2.20	165	-				
57-60	300	——— " ———	85	2.20	187	-				
60-63+16	316	——— " ———	135	2.20	297	-	649	-		
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a	20	%			111	-	760	-
		Vallen A^I-A^{II}-A^{III}.								
13-23+16	1016	Påbyggnad av vall m^3	170	2.20	374	-				
23+16-23+66	50	——— " ———	15	2.20	33	-	407	-		
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a	20	%			73	-	480	-
		Vallen D-E-F.								
63+16-66	284	Lera, uppläggn. till vall m^3	260	1.60	416	-				
66-69	300	——— " ———	400	1.60	640	-	1056	-		
		Jordersättning					252	40		
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a	20	%			201	60	1510	-
		Dike B-G-G^{I-III}-E.								
310-304+71	529	9" rör, gräv., läggn. o. återfylln. m.	529	2.70	1428	30				
304+71-303+93	78	8" ——— " ——— "	78	2.70	210	60				
303+93-302+74	119	6" ——— " ——— "	119	1.40	166	60				
302+74-300	274	5" ——— " ——— "	274	1.10	301	40				
303+93-300+93	300	Igenfylln. av dike till förskuren bottenhöjd	m^3	150	0.30	45	-			
307+24 303+93		Brunn typ A, d = 0,50 m	st.	2	25:-	50	-			
302+74 301 300		" " A, d = 0,45 m	"	3	23:-	69	-			
304+71		" " A^I, d = 0,60 m	"	1	35:-	35	-			
307+24 304+71 303+93		Rörets framdragn. gm väg		3	10:-	30	-			
		Överföres				2335	90		2750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			2335	90			2750	-
307+24-304+71	253	Lera	m³ 520	0.90	468	-				
(301)-(300-92)	192	"	" 110	0.90	99	-				
304+71		Rörbro typ A, d=0,37m, a=4m.	st. 1	80:-	80	-				
303+93		" " A I, d=0,30m, a=3,6m.	1	60:-	60	-	3042	90		
		Jorderättning					180	-		
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 20 %					617	10	3840	-
		Flödesdiket G^I-G^{II}								
351+40-350+50	90	Lera	m³ 120	0:90	108	-				
350+50-350	50	Igenfylln. av dike till								
		provisorisk bottenhöjd	m³ 20	0,30	6	-	114	-		
		Jorderättning					39	-		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 %					17	-	170	-
		Avskärningsdiket med vallarna G-G^I-K-J-K-L-M-N-O-P.								
26+91-26+25	66	Justering av botten o. slänter, m.	66	0,20	13	20				
26+19-24+40	179	Lera, upplägging till vall	m³ 95	1.60	152	-				
24+50-22	250	Lera	" 215	0,90	193	50				
22-19+41	259	"	" 300	0,90	270	-				
19+41-19+8	33	18" rör, grävn. läggn. o återf.	m. 33	6:30	207	90				
18+59-17+96	63	18" —— " ——	63	7.20	453	60				
19+8-18+59	49	Lera	" 145	0.90	130	50				
17+96-17+24	72	"	" 200	0,90	180	-				
17+34-16+35	99	" , upplägging till vall	" 50	1.60	80	-				
16+60-12+31	419	"	" 170	0.90	153	-				
19+41, 19+8, 18+59, 17+96		Kringmurn. av in- och utlopp	st. 4	20:-	80	-	1913	70		
		Jorderättning					329	-		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 %					377	30	2620	-
		Överföres							9380	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							9380	-
		Påbyggnad av bro vid A							120	-
		Ombyggn. av bef. pump					2100	-		
		Ny pump med pumpstation					2600	-		
		Transformator, ledn. m. m.					1600	-	6300	-
		Kronor							15800	-
		Årlig pumpningskostnad 135:-								
		Kapitaliserade värdet härav							2700	-
		Summa kr.							18500	-

Gjöline den 9 okt. 1939.

I tjänsten:

A. Wallgren

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Heden m.fl. hemman i Sils och Husaby socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser invallning mot den s.k. Göttorpsån samt upptagande av nödiga avlopp inom invallningsområdet och ett avskärningsdike norr därom, är beläget c:a 3 km. öster om Husaby kyrka inom nederbördsområde n:r 141. Företaget åsyftar bättre torrläggning för ökning av alstringsförmåga och är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. I företaget kommer även att ingå en del tidigare invallad mark, utgörande "Wadens invallningsföretag av år 1936". Det har nämligen visat sig, dels att vattnet i den s.k. Göttorpsån numera vid starka flöden stiger ända till den befintliga vallens krön och dels att pumpens kapacitet är något för liten, allt troligen på grund av intensivare torrläggning å ovanför liggande mark och hastigare avrinning därifrån.

Över till höjning och nyanläggning ifrågasatta skyddsvallar samt nödiga avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav berörde vattenskadade markerna avfattats å ni-

våkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna B - C - C^{I} - C^{II} - C^{III} - E - F för avloppet inom torrläggningsområdet samt G - G^{I} - H - I - K - L - M - N - O - P för avskärningsdiket. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, enkel röd linje, att det skall göras täckt, samt streckad röd linje mellan två heldragna, att en täckt ledning för vanlig vattenföring skall framdragas under och i samma sträckning som en grundare öppen ränna för flöden. Vallsträckorna äro utmärkta med enkla gröna linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F, G - G^{I} - H och A - A^{I} - A^{II} - A^{III}. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött och vallarnas med grönt.

Vattensamlingsområdet för pumpstationen och för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Vanlig vattenföring har antagits uppgå till högst 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen och pumpstationen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig

sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Vallarna ha dimensionerats för att vid högsta hittills kända vattenstånd i Göttorpsån hindra dess vatten att inträngа på invallningsområdet. För ombyggnad och nyanskaffning av pumpanordningar har särskild utredning verkställts, bil. K I.

Den mark, för vilken invallningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av vallarna och en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. För utrönande om samfälligheten bör uppdelas på avdelningar vid bestämmandet av deltagningsskyldigheten har särskild utredning verkställts, bil. L. Härav framgår, att samfälligheten i fråga ej skall bli föremål för sådan avdelningsuppdelning.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet an-

given i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för pumpningen samt för vallarnas och avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits, men härvid skall av praktiska skäl det nya företaget jämväl ombestyra underhållet av de till "Madens invallningsföretag av år 1936" hörande vall- och avloppssträckor m.m., som ej nu bli föremål för ändringsarbeten. Till grund för fördelningen av kostnaderna för detta gemensamma underhållsarbete och för den gemensamma pumpningen skall läggas sammanlagda jordförbättringen av 1936 och 1939 års invallningsföretag, sådan den finnes i respektive värderingslängder angiven. På grundval härav har särskild uträkning av den procentuella delaktigheten i pumpnings- och underhållsarbeten verkställts och återfinnes i kolumn 18 av kostnadsfördelningslängden.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tvänne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppet avlopps utvidning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omdelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 34 kronor 38 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för kostnaderna för företagets utförande angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta ut-

låtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som skola uppfylla härför gällande svenska standardfordringar;

att pumparna skola ges en sammanlagd kapacitet på minst 465 liter i sekunden vid 1.8 meters uppfordringshöjd;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande skola ledas av härför skickad person, som i fråga om rörläggningsarbeten bör vara av hushållningssällskapet godkänd täckdikningsförman;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1945;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Madens invallningsföretag av år 1939".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Götene den 9 oktober 1939.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

I
Bil. K.

Särskild utredning rörande pumpstation.

I. Erforderlig pumpkapacitet.

Vattensamlingsområdet omfattar 360 har, varav 65 har skogsmark och resten åker. Största avrinningen har antagits uppgå till 1.5 liter pr har för åkern och 0.5 liter pr har för skogsmarken eller tillsammans för hela området 475 liter pr sekund. Denna vattenmängd bör av pumpmaskineriet kunna uppfordras vid 1.5 m:s vattenståndsskillnad mellan in- och utloppssidan. Den befintliga pumpen ger endast 270 liter vid denna uppfordringshöjd men kan enligt uppgift från fabrikanten ombyggas till en kapacitet av 360 liter pr sekund utan allt för stor försämring av verkningsgraden. Det erfordras alltså ytterligare en pump, vars kapacitet icke bör understiga 115 liter i sekunden vid den angivna pumphöjden.

II. Årlig pumpningskostnad.

Nederbörden kan väntas uppgå till i medeltal 600 mm. pr år, varav 350 mm. kan förväntas avdunsta eller upptagas av växtligheten. Av återstoden kan 40 mm. väntas avrinna under vegetationsperioden och 210 mm. under återstoden av året. Under vegetationsperioden torde självavrinning så sällan ifrågakomma, att man i detta sammanhang kan bortse därifrån. Under övriga delen av året torde c:a tre fjärdedelar kunna beräknas självavrinna. Medelpumphöjden kan beräknas bli 1.3 m. Pumparbetet blir då i medeltal pr år:

10000 x 360 /0.04 x 1.30 x 0.52 x 1.30/ = 430000 ton meter/år.

Vid en verkningsgrad av 60 % blir motsvarande energiåtgång:

$$\frac{430000 \times 1000}{102 \times 3600 \times 0.60} = 1950 \text{ kwtt/år.}$$

Efter ett kraftpris av 0.07 kr./kwtt blir då årskostnaden c:a 135 kr., vilket kapitaliserat efter 5 % motsvarar en engångskostnad av 2.700 kr.

Götene den 9 okt. 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga L.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kr.	öre	Andel i kostnad för 1) Kr.	öre	2)+3) Kr.	öre	4) Kr.	öre					S:ma Kr.	öre	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
I	1-32,35	10777	50	5660	-	4840	-							10500	-	0.9742520
II	33,34,36-49	12143	80			5360	-	8640	-					14.000	-	1.1528517
I+II	1-49	22921	30	5660	-	4200	-	8640	-					18500	-	0.8071096

Av utredningen framgår att icke avdelningsuppdelning skall ske.

Andel i kostnad för avdelning I.

1)	Vallen A-B-C-D, A^{I}-A^{III}, höjning av bro vid D	1360 -
2)	Vall utefter väg till Mladen	930 -
2)	Pump med montage, transformator, ledn. m.m.	3910 -
1)	Ombyggnad av befintlig pumpa	2100 -
1)	Årlig pumpn. kostn. 110:- kr. Kapitaliserade värdet härav	2200 -
	Summa kronor	10500 -

Andel i kostnad för avdelning II.

4)	Vallen D-C-F. Diket B-C-C^{I-III}-C, C^{I}-C^{II}, G-G^{I}-K-J-K-L-M-N-O-P	8140 -
3)	Vall utefter väg till Mladen	930 -
3)	Pump med montage, pumphus, transformator, ledn, m.m.	4430 -
4)	Årlig pumpningskostnad 25:- kr, Kapitaliserade värdet härav	500 -
	Summa kronor	14.000 -

Gällivare den 9 okt. 1939.

I fjänsten.

Ed Wedberg

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sils socken.				
7 3/8	2 20		Sil Berggr. Albin Wesbergsson		1, 1 b	5886:-	6480:-
3 avs.	1+2 1		Maden C. A. Wenn		2-3 b 35	29658:-	33360:-
9 1/2	10 1		Sil Ägården Emil Johansson		4-5 a	10456:50	11820:-
- 1/6	3 3		" Skattlag. Johan Andersson		6-7 a	3886:50	4380:-
- 5/16	1 5		" Heden Edla Olsson		8-9 a	1599:-	1800:-
- 5/16	1 6		" " Gustav Wallgren		10-11	1750:50	1980:-
- 1/3	3 7		" Skattlag. L. J. Svensson		12-13 a	2590:50	2940:-
- 1/3	3 8		" " Olof Svensson		14-15	2661:-	3000:-
			Husaby socken.				
10 1/6	1 6		Gottby Lars Berggr. Axel Andersson (Strömby)		16-16 b	5928:-	6720:-
- 1/3	2 2		" Kärnag. Kj. Linnarsson		17-17 a	537:-	600:-
11 avs.	1 11		" Lars Berggr. Karl Johansson		18-19	2112:-	2400:-
2 1/4	1 3		" —"— Andreas Eliasson		20-21 a	2742:-	3120:-
1 1/6	1 4		" —"— Axel Karlsson		22-23 a	2007:-	2280:-
1 1/6	1 5		" —"— Hans.		24-25	2182:50	2460:-
- 1/6	2 5		" Kärnag. Sigfrid Stark		26-28 a	3106:50	3420:-
4 1/6+avs.	2 6+2 10		Gottby " Selth Nilsson		29-30 a	3244:50	3660:-
11 1/4	5 1		" Tomten Karl Johansson		31, 32	4935:-	5640:-
			Sils socken.				
2 avs.	1 1		Maden C. A. Wenner		33, 34	608:40	864:-
3 avs.	2 1		" Hans.		36-39	2610:60	6024:-
4 1/4	1 4		Sil Heden Emil Johansson		40-42	1741:20	3792:-
5 1/12	3 5		" Skattlag Erik Göransson		43	1152:-	2160:-
5 1/12	3 6		" " Hans.		44, 45	854:-	1380:-
6 1/8	1 3		" Heden Gustav Svantesson		46, 47	2871:-	5220:-
8 1	8 1		" Stommen Eckb. arr.		48, 49	3939:-	6480:-
			Wilhelm Johansson		Summa kr.	99058:70	121980:-

Förbättringsvärde	~~Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar~~					Delaktighet i kostnaderna för			
	Förutvarande förbättringsvärde	Ny förbättringsvärde				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	Underhåll och pumpningskostnader.
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
594:-	1080:-	1674:-				479:34	2.591	19.10	3.825
3702:-	7333:13	11.035:13				2987:94	16.151	119.05	25.215
1363:50	2800:-	4163:50				1100:38	5.948	43.84	9.513
493:50	1120:-	1613:50				398:31	2.153	15.87	3.687
201:-	455:-	656:-				162:25	0.877	6.46	1.499
229:50	560:-	789:50				185:19	1.001	7.38	1.804
349:50	805:-	1154:50				282:13	1.525	11.24	2.638
339:-	770:-	1109:-				273:62	1.479	10.90	2.534
							7,035		
792:-	1560:-	2352:-				639:18	3.455	25.47	5.374
63:-	100:-	163:-				50:87	0.275	2.03	0.372
288:-	475:-	763:-				232:36	1.256	9.26	1.744
378:-	625:-	1003:-				305:06	1.649	12.16	2.292
273:-	450:-	723:-				220:33	1.191	8.78	1.652
277:50	450:-	727:50				224:03	1.211	8.93	1.662
313:50	475:-	788:50				253:08	1.368	10.08	1.802
415:50	675:-	1090:50				335:40	1.813	13.36	2.492
705:-	1110:-	1815:-				569:06	3.076	22.67	4.147
255:60		255:60				206:27	1.115	8.22	0.584
3413:40		3413:40				2755:02	14.892	109.77	7.800
2050:80		2050:80				1655:19	8.947	65.95	4.686
1008:-		1008:-				813:63	4.398	32.42	2.303
526:-		526:-				424:57	2.295	16.92	1.202
2349:-		2349:-				1895:88	10.248	75.54	5.367
2541:-		2541:-				2050:91	11.086	81.72	5.806
22921:30		43764:43				18500:-	100.000	737.12	100.000

Göteborg den 9 okt. 1939

Axel Josefsson

Klammerstad Edém Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Mellans invallningsföretag

av år 1939

i Bils o. Hunsleg *socken* ~~och~~ *val och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	47	0,50			23	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av äldre karta Lic koncept					38	75
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. (> 15, < 10)						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad st.						
		Överföres					62	25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				62 25
1938 juni 20-23		***Avvägning.***				
1939 maj 9		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	6	12,00	72 –	
sept 1		*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... *har*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*		2,00		
		i annan mark ... „		5,00		72 –
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 141 *ar,* ... *st.*	72	0.09	6 48	
		... *har*	61.65	0.04	4 07	10 55
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	72	0,04	2 88	2 88
		Markvärdering:				
sept 15		*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/2	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 –	
		för övriga kilometer ... *st.*	4.3	1,50	6 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	144	0,06	8 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	72	0,12	8 64	33 73
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	07	300	2 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.6	3.50	16 10	18 20
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	3	0.15	45	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	45	0.25	11 25	
		... „				
		... „				11 70
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	5	3,00		15 –
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 –	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar ...	2	12,00		24 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	3.3	3,50	11 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	3.3	1,00	3 30	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1.-	6,00	6 –	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.-	10,00	10 –	30 85
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 –	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	138	0,03	4 14	5 14
		Överföres				286 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 94	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	240	0,02	4 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	73	0,05	3 65	35 14
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	1	5.00	5 -	
		ändring av befintligt avlopp „	4.6	6.-	27 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 70	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	5	3,00	15 -	64 30
					64 30	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			16 07	48 23
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar	1	12,00	12 -	
		brunn, rörutlopp och slamficka „	3/4	12,00	9 -	
						21 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	43	0,55		23 65
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 00
						132 52 196 82
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			15 -	18 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			26 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			24 75	50 75
						68 75
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				532 85
		Lösen för kopior och avskrifter				132 52
		Övriga förrättningskostnader				68 75
		Summa kronor				737 12

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hudiksvalls *häradsrätt.*

Göteborg *den* 4 okt. *19*29

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA
368277

28/9 45

"Madens invallningsföretag av år 1939" i Sils och Husaby socknar av Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, vill vilkas kostnadsandelar lån sökes.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	Ägare
Sils socken.			
Sil Bergsgården	3/8	20 2	Albin Westergren
" Maden	avs.	1 1 1 +2	C. A. Werner
" Ågården	1/2	1 10	Emil Johansson
" Heden	1/8	3 1	Gustaf Svantesson
" "	1/4	4 1	Emil Johansson
" Skatteg.	1/12	5 3	Erik Göransson
" "	1/12	6 3	Dens.
" Stommen	1	1 8	Husaby pastorat arr. Willner Johansson
Husaby socken.			
Göttorp Lars Bengtsg.	1/4	3 1	Anders Eliasson
" " "	1/6	4 1	Axel Karlsson
" " "	1/6	5 1	Dens.
" " "	1/6	6 1	Axel Anderssons sterbhus
" " "	avs.	11 1	Karl Johansson
" Kärrag.	1/6+avs.	6 10 2 +2	Seth Nilsson
" Tomten	1/4	1 5	Karl Johansson

Skara i dec. 1941.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

U p p g i f t

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter i "Madens invallningsföretag av år 1939" i Sils och Husaby socknar av Skaraborgs, till vilkas andelar i företagets merkostnad lån beräknas utgå.

Mantal	Reg. nr	Socken och hemman	Ägarens namn	G/a
Sils socken.				
avs.	1 1/1 + 2 1/1	Sil Maden	C. A. Werner	32,158
1	8	" Stommen	Husaby pastorat, arr. Willner Johansson	11,086
			Sia	43,244

Skara i jan. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1946 den 5 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Madens invallningsföretag av år 1939 i Sils och Husaby socknar av Skaratorgs län.

Lån 8.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 28 september 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Sils socken			
Sil Bergsgården	3/8	20 2	Albin Westergren
" Maden	avs.	1 1 1 +2	C.A. Werner +
" Ågården	1/2	1 10	Emil Johansson
" Heden	1/8	3 1	Gustaf Svantesson
" "	1/4	4 1	Emil Johansson
" Skattegården	1/12	5 3	Erik Göransson
" "	1/12	6 3	D:me
" Stommen	1	1 8	Husaby pastorat arr.Hillner Johansson +
Husaby socken			
Göttorp Lars Bengtsgården	1/4	3 1	Anders Eliasson
" " "	1/6	4 1	Axel Karlsson
" " "	1/6	5 1	D:me
" " "	1/6	6 1	Axel Anderssons sterbhus
" " "	avs.	11 1	Karl Johansson
" Kärragården	1/6 + avs.	6 2 + 2 10	Seth Nilsson
" Tomten	1/4	1 5	Karl Johansson

Stockholm den 5 mars 1946.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Sodh. 25/4 47 330/45

DIARIE Nr 11498
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1947

BEVIS

över verkställd avsyning av "Madens invalln- ningsföretag av år 19 39" i Sils och Husaby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:ts~~ Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7,480:--

Lån från statens avdikningslånefond " 8,430:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Erik Andersson.

Adress: Nyholm pr Husaby.

Vid genom undertecknad den 14 dec. 1946 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 25,469:18 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 4,531:39 och i styrelsearvoden kronor 356:--.

7.480
-5.200
2.280

10
8.430
5.900
2.530

Skara den 18 jan. 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. 2 STATENS TVÅ KR.

Statens lantbruksingenjö·
Skaraborgs län
23/4 47

PETTERSONSKA BOKTR. o EFTR. – SKARA o
437144

330
45

DIARIE Nr 11499
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1947

Utdrag ur
Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Madens Invallningsföretag av år 1939 i Sils skola måndagen den 5 nov 1945.

§ 1.

Till ordförande för dagens förhandlingar valdes Erik Andersson, Nyholm samt att föra protokollet Ragnar Bernestål, Tomten.

§ 2.

Ingen anmärkning riktades mot det sätt varpå delägarna kallats.

§ 3.

Närvarande voro:
Albin Västergren, Bergsgården, Sil.
Bertil Od, Maden, Sil.
E. Johanssons sterbh. Ågården, genom Arvid Johansson.
Johan Andersson, Skattegården, Sil.
L. J. Svensson, Skattegården, Sil genom Torsten Svensson.
Erik Göransson, Skattegården, Sil.
Olof Svensson, Skattegården, Sil.
Gustaf Svantesson, Heden, Sil.
A. Anderssons sterbh. Nyholm genom Erik Andersson.
K. Johanssons sterbh. Tomten genom Ragnar Bernestål.
Axel Karlsson, Öja, Husaby.
Arvid Svensson, Kärrgården, Göttorp.

§ 4.

Att justera dagens protokoll valdes Olof Svensson, Sil och Gustaf Svantesson, Sil.

---

§ 6.

Förutvarande styrelse omvaldes Axel Karlsson, Öja, Gustaf Svantesson, Sil, Erik Andersson, Nyholm, Erik Göransson, Sil samt nyvaldes efter Karl Johansson, Tomten Arvid Johansson, Ågården, Sil. Till suppleanter för styrelsen nyvaldes Johan Andersson, Sil och Bertil Od, Sil.

§ 7.

Beslöts att styrelsen innom sig skall utse ordförande samt om så erfordrades konstituera en särskild arbetsstyrelse med ordf. som självskriven.

§ 8.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag att på samtliga delägares vägnar underteckna lånekontrakt och utkvittera beloppet som enligt uppgift från Statens Lantbruksingenjör i Skara beviljats 1939 års företag.

---

§ 13.

Att förvara företagets kartor och handlingar valdes Erik Andersson, Nyholm, Göttorp, Husaby.

§ 14.

Då inget vidare förekom avslutades sammanträdet varefter styrelsen omedelbart sammanträdde för val av ordförande.

Dag som ovan
Ragnar Bernestål.

Justeras:
Olof Svensson,
Skattegården, Sil,
Götene.

Gustaf Svantesson,
Heden, Sil,
Götene.

Att ovanstående protokollsutdrag är rätt avskrivet intygar:

Arvid Johansson Axel Karlsson
Skatten Sil Götene Nya Ullevi

11499

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1947

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Madens Invallningsföretag av år 1939 i Sils skola måndagen den 5 nov 1945.

§ 1.

Att leda förhandlingarna samt upprätta protokoll valdes Erik Andersson, Nyholm, Göttorp, Husaby.

§ 2.

Närvarande:
Axel Karlsson, Öja, Erik Göransson, Sil, Gustav Svantesson, Sil, Arvid Johansson, Ågården, Sil samt undertecknad.

§ 3.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Axel Karlsson, Öja och Arvid Johansson, Ågården, Sil.

§ 4.

I överensstämmelse med beslut som fattats av delägarna samtidigt med valet av styrelse för företaget utsåg styrelsen innom sig ordförande.

Till ordförande valdes Erik Andersson, Nyholm, Göttorp, Husaby och sekreterare Erik Göransson, Sil, Götene.

Dag som ovan
Erik Andersson.

Justeras:

Axel Karlsson,
Öja, Husaby.

Arvid Johansson,
Ågården, Sil,
Götene.

Att o anstående protokollsutdrag är rätt avskrivet intygar:

Arvid Johansson ..... Axel Karlsson .....
Ågården Sil Götene .... Öja Husaby .....

330
4/5

DIARIE N:r 4908
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 FEB. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av "Madens invallnings-

ningsföretag av år 19 39" i Sils och

Husaby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7,480:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 8,430:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946.

Arbetsstyrelsens ordf.: Erik Andersson.

Adress: Nyholm, Göttorp pr Husaby.

Vid genom assistent Axel Kedefält den 15 sept. 1941 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 16,200:-- kronor eller omkring 97 procent av det till 16,716:19 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 20 december 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statens Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Madens Invallningsföretag av år 1939 i Sils skola måndagen den 5 nov 1945.

§ 1.

Till ordförande för dagens förhandlingar valdes Erik Andersson, Nyholm samt att föra protokollet Ragnar Bernestål, Tomten.

§ 2.

Ingen anmärkning riktades mot det sätt varpå delägarna kallats.

§ 3.

Närvarande voro:
Albin Västergren, Bergsgården, Sil.
Bertil Od, Maden, Sil.
E. Johanssons sterbh. Ågården, Sil genom Arvid Johansson.
Johan Andersson, Skattegården, Sil.
L.J. Svensson Skattegården, Sil genom Torsten Svensson.
Erik Göransson, Skattegården, Sil.
Olof Svensson, Skattegården, Sil.
Gustaf Svantesson, Heden, Sil.
A. Anderssons sterbh. Nyholm genom Erik Andersson.
K. Johanssons sterbh. Tomten genom Ragnar Bernestål.
Axel Karlsson, Öja, Husaby.
Arvid Svensson, Kärrgården, Göttorp.

§ 4.

Att justera dagens protokoll valdes Olof Svensson, Sil och Gustaf Svantesson, Sil.

---

§ 6.

Förutvarande styrelse omvaldes Axel Karlsson, Öja, Gustaf Svantesson, Sil, Erik Andersson, Nyholm, Erik Göransson, Sil samt nyvaldes efter Karl Johansson, Tomten Arvid Johansson, Ågården, Sil. Till suppleanter för styrelsen valdes Johan Andersson, Sil och Bertil Od, Sil.

§ 7.

Beslöts att styrelsen innom sig skall utse ordförande samt om så ärfordrades konstituera en särskild arbetsstyrelse med ordf. som självskriven.

§ 8.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag att på samtliga delägares vägnar underteckna lånekontrakt och utkvittera beloppet som enligt uppgift från Statens Lantbruksingenjör i Skara beviljats 1939 års företag.

---

§ 13.

Att förvara företagets kartor och handlingar valdes Erik Andersson, Nyholm, Göttorp, Husaby.

§ 14.

Då inget vidare förekom avslutades sammanträdet varefter styrelsen omedelbart sammanträdde för val av ordförande.

Dag som ovan
Ragnar Bernestål.

Justeras:
Olof Svensson,
Skattegården, Sil,
Götene.

Gustf Svantesson,
Heden, Sil,
Götene.

Att ovanstående protokollsutdrag är rätt avskrivet intygar:

Arvid Johansson ..... Axel Karlsson

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Madens Invallningsföretag av år 1939 i Sils skola måndagen den 5 nov 1945.

§ 1.

Att leda förhandlingarna samt upprätta protokoll valdes Erik Andersson, Nyholm, Göttorp, Husaby.

§ 2.

Närvarande:
Axel Karlsson, Öja, Erik Göransson, Sil, Gustav Svantesson, Sil, Arvid Johansson, Ågården, Sil samt undertecknad.

§ 3.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Axel Karlsson, Öja och Arvid Johansson, Ågården, Sil.

§ 4.

I överensstämmelse med beslut som fattats av delägarna samtidigt med valet av styrelse för företaget utsåg styrelsen innom sig ordförande.

Till ordförande valdes Erik Andersson, Nyholm, Göttorp, Husaby och sekreterare Erik Göransson, Sil, Götene.

Dag som ovan
Erik Andersson.

Justeras:

Axel Karlsson,
Öja, Husaby.

Arvid Johansson,
Ågården, Sil,
Götene.

Att ovanstående protokollsutdrag är rätt avskrivet intygar:

Arvid Johansson ..... Axel Karlsson .....
Ågården Sil Götene ..... Öja Husaby .....

272

45

DIARIE N:r 4907
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 FEB. 1946

R 6*0995

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Madens invallningsföretag av år 1939"

i Sils och Husaby socknar av Skaraborgs län;

upprättat år 1941

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

6:0995

DEBITERINGSLÄNGD

för

"Madens invallningsföretag av år 1939" i Sils och Husaby socknar.

Icke lånesökande.

Mtl	Reg. nr	Socken, fastighet och ägare		Procent-tal	Att betala kronor	Anm.
1.	2.	3.		4.	5.	6.
		Sils socken.				
[illegible]/8	20 2 1	Sil Bergsg:n,	Albin Westergren	2.591	125:68	
1/2	10 3	" Ågården,	Harald Mätt	5.948	288:51	
1/6	3 5	" Skatteg:n,	Johan Andersson	2.153	104:43	
5/16	1 6	" Heden,	Edla Olsson	0.877	42:54	
5/16	1 7	" " ,	Gust. Wallgren	1.001	48:55	
1/3	3 8	" Skatteg:n,	L. J. Svensson	1.525	73:97	
1/3	3 4	" " ,	Olof Svensson	1.479	71:74	
1/4	1 5	" Heden,	Emil Johansson	8.947	433:98	
1/12	3 6	" Skatteg:n,	Erik Göransson	4.398	213:33	
1/12	3 3	" "	Densamme	2.295	111:32	
1/8	1	" Heden,	Gustaf Svantesson	10.248	497:09	
		Husaby socken.				
1/6	6 1 2	Göttorp Lars Bengtsg:n	Axel Anderssons sterbhus	3.455	167:59	
[illegible]/3	2 11	Göttorp Kärrag:n,	Hj. Linnarsson	0.275	13:34	
avs.	1 3	" Lars Bengtsg:n,	Karl Johansson	1.256	60:92	
1/4	1 4	" " " ,	Anders Eliasson	1.649	79:99	
1/6	1 5	" " " ,	Axel Karlsson	1.191	57:77	
1/6	1 5	" " " ,	Densamme	1.211	58:74	
1/6	2	" Kärrag:n,	Sigfrid Stark	1,368	66:36	
1/6+ avs.	6,10 2 1	" " ,	Seth Nilsson	1.813	87:94	
1/4	5	" Tomten,	Karl Johansson	3.076	149:20	
			Summa	56.756	2.752:99	

Var god vänd.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Länesökande.		Erhåller i lån kronor	
		Sils socken.			
avs.	1 1 +2	Sil Maden, C. A. Werner	32.158	1.554:21	
1	1 8	" Stommen, {Husaby pastorat, arr. Willner Johansson	11.086	535:79	
		Summa	43.244	2.090:--	

Skara den 2 mars 1950.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Madens invallningsföretag av år 1939 i Sils och Husaby socknar, Skaraborgs län.

Lån 2.090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 april 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
<u>Sils socken</u>			
Sil Maden	avs.	$1^1 + 2^1$	C.A. Werner
Sil Stommen	1	8^1	Husaby pastorat

Stockholm den 9 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 för företaget fastställda arbetsplanen. Stockholm den 8 ~~juni~~ april 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Madens invallningsföretag av år 1939" i Sils och Husaby socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 28 sept. 1945 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 7,480:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 8,430:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Anläggningskostnaderna beräknades därvid till 16,716:19 kronor.

Enligt företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 25,469:18 kronor, varav 4,531:39 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 22,921:30 kronor. Merkostnaden uppgår till 8,752:99 kronor och beror dels på ökade kostnader för pump, elektriska maskiner och elektrisk installation och dels på ökade arbets- och materialpriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Förhållandet mellan kostnaderna är följande:

	Kronor
Verklig kostnad	25,469:18
Beräknad kostnad	16,716:19
Båtnad	22,921:30
Merkostnad	8,752:99
Merkostnad till vilken statsunderstöd beräknas utgå enl. K.K. 431,432:39	6,205:11
Verklig arbets- och materialkostnad	23,693:21
Beräknad - " - + 10 %	16,499:56
Merkostnad till vilken statsbidrag enl. K.K. 192:46 beräknas utgå	7,193:65

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enligt Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad och dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Skara den 20 jan. 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Skuldförbindelse överlämnad
till ~~Kungl. Statskontoret~~ Hushållningsrådet
den 21/8 1948
godkänd den 28/10 1948.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 28 sept 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Madens invallningsföretag av år 1939" i Sils och Husaby socknar av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget c:a 3 km. öster om Husaby kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 9 okt. 1939 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil.a/. Av företaget beröres bl.a. ecklesiastika lönebostället 1 mtl Sil Stommen 8 1. Skara stiftsnämnd har medgivit Husaby pastorat rätt att för bostället söka delaktighet i lån från statens avdikningslånefond /bil. b/.

Den i företaget ingående marken har tidigare ingått i ett större företag, avseende reglering av Göttorps- eller Silboholmsån i Skälvums m.fl. socknar, till vars utförande Kungl. Maj:t den 13 juli 1923 beviljat lån och anslag av statsmedel. Efter

företagets utförande visade det sig att en del däri ingående marker fortfarande voro svårt vattenbesvärade. Efter ansökan av ifrågavarande jordägare beviljade Kungl. Maj:t den 22 juni 1934 ytterligare statsbidrag med 21.900:-- kronor. Härav har enligt villkoren vid bidragets beviljande 17.360:-- kronor använts till invallning av ägofigurerna 1-32 och 35 och återstoden eller 4.540:-- kronor till kontant ersättning åt ägarna av återstående mark, som ej gick med i det första invallningsföretaget, vilket avsynades den 21 nov. år 1938. Därefter inträffade ett högvatten i Göttorpsån, som steg åtskilligt högre än tidigare högsta kända högvatten efter genomförandet av det äldre regleringsföretaget, varvid vattnet över Madens utfartsväg tog sig in på invallningsområdet. Det visade sig sålunda erforderligt att dels något höja de uppförda vallarna och dels låta dem fortsätta längs förenämnda utfartsväg. På grund av att under mellantiden förslag till nu ifrågavarande invallning upprättats, blev dock sistnämnda vallsträcka överflödig. Det nu ifrågavarande företaget utgör alltså en utvidgning och förbättring av det helt med statsmedel utförda "Madens invallningsföretag av år 1936". Denna lösning av frågan om försvarsåtgärder mot det opåräknat höga flödesvattenståndet i Göttorpsån blir också billigare och ändamålsenligare för delägarna i 1936 års företag, än om de enbart för sig skulle bekostat motsvarande åtgärder.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare

angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Några motstående intressen mot ifrågavarande torrläggning ha ej kunnat utrönas.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. c/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1945.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. g/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 9 oktober 1939 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande, att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse, /bil. e/. Några delägare hava därvid representerats av ombud. Skriftliga fullmakter för dessa ombud bifogas /bil. f I-II /. Bifogade tabell /bil. h/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser skulle, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 7.480:-- kronor från statens avdikningsanslag och 8.430:-- kronor från statens avdikningslånefond. Från anslagsdelen torde emellertid böra avdragas det belopp av 4.540:-- kronor, som enligt Kungl. Maj:ts beslut den 22 juni 1934 redan utbetalats i kontant ersättning till vissa delägare. Bidragsbeloppet skulle då bliva 2.940:-- kronor.

Då markerna ifråga regelbundet översvämmas vid högvatten är det uppenbart, att företagets utförande kommer att medföra en omedelbar och kraftig ökning av skördeavkastningen, varför företaget särskilt under nu rådande knapphet på livsmedel får anses väl värt att understödjas.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 6 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå/ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar /bil. i $\frac{\text{I-II}}{\text{}}$ /.

Skara i dec. 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	14999:60	
Ersättningar	800:40	15800:--
Kapitaliserade värdet av pumpningskostnaderna		2700:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	737:12	
" " utredningen angående statsunderstöd	179:07	916:19
Summa kronor		19416:19

Skara i dec. 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till

anläggningskostnad 16,716 kronor 19 öre
kap. driftskostnad 2,700 kronor - öre
Summa 19,416 kronor 19 öre

varav lântagarnas andel i anläggningskostnaden utgör 15,265 kronor 56 öre.

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsbidrag och ytterligare lån till företaget har kostnaden för detsamma beräknats till

anläggningskostnad	25.469 kronor 18 öre
kapitaliserad driftkostnad	2.700 "
Summa	28.169 " 18 öre

Stockholm den 8 april 1948.

Albert Smith

Bil. a.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 9 oktober 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Sil Heden med flera fastigheter i Sils och Husaby socknar, Skaraborgs län/Madens invallningsföretag av år 1939/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 27 maj 1940.

Einar Weiss

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. b.

SKARA STIFTSNÄMND

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin.

I skrivelse till stiftsnämnden den 26 oktober 1940 har Ni med förmälan, att Husaby pastorat beslutat att för ecklesiastika lönebostället Sil Stommen 8 1 i Sils socken söka lån ur statens avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för boställets deltagande i "Madens invallningsföretag av år 1939", anhållit, att stiftsnämnden ville godkänna beslutet.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med mera medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 7 november 1940.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren.

Bengt Gierup.

Bil. c.

REDOGÖRELSE

för Madens invallnings- företag av år 19 39

i Sils o. Husaby sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

-

Åker	101.65	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	101.65	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 22921:30 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 18500:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till 135:-- "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 9 okt. 19 39.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Johansson

Adress: Tomten, Göttorp, Husaby.

Anm.:

Skara den 9 okt. 19 39.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Madens invallningsföretag av år 1939" för val av styrelse m.m.

Den 9 oktober 1939 i Götene.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt följande delägare: Gustaf Svantesson, Albin Westergren, Erik Göransson, Willner Johansson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter med två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter valdes Karl Johansson, Tomten, Erik Andersson, Lars Bengtsgården, Axel Karlsson, Lars Bengtsg., Gustaf Svantesson, Heden, och Erik Göransson, Sil Skattegården.

Till suppleanter utsågos Emil Johansson, Ågården, och Oskar Werner, Brunnsbacken, Husaby.

§ 3.

Till styrelsens ordförande utsågs Karl Johansson.

§ 4.

Uppdrogs åt styrelsens ordförande att för företagets räkning göra ansökan om bidrag av statsmedel till företagets färdigställande samt att för arbetenas omedelbara påbörjande och för betalning av pumpmaskineri m.m. omedelbart i bank eller

annan kreditinrättning för företagets räkning upplåna nödiga medel upp till 18.500:-- kronor.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Justeras:

Karl Johansson.

Bilaga e.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Madens invallningsföretag av år 1939" inom Sils och Husaby sock nar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i/företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Götene den 9 okt. 19 39.

Karl Johansson Axel Karlsson

Anders Eliaeson

Bevittnas:

Sven Hallin S. Wennerstedt.

Förestående förening biträdes till alla delar:

Seth Nilsson C. A. Werner

Gustaf Svantesson Erik Göransson

För Husaby pastorats boställsstyrelse

Erik Eriksson enl.protokollsutdrag bil. f I
Ordf.

Albin Westergren Emil Johansson

För Axel Anderssons sterbhus enl. fullmakt för Erik Andersson

bil. f II.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Gustav Karlsson Ragnar Johansson

Tomten Göttorp Husaby Göttorp Husaby.

Bil. f^{I}.

Utdrag ur:

Protokoll fört vid kyrkostämma med Husaby pastorats församlingar den 22 oktober 1940.

"--"

§ 2.

Statens lantbruksingenjör hade hos Pastoratsstämman anhållit om beslut i fråga om upptagande av lån för Madens i Sil invallningsföretag av år 1939, vilket företag berörde lönebostället Sil 8^{1} i Sils socken.

Stämman beslöt utse boställsstyrelsens ordförande, kyrkoherde Erik Eriksson, Husaby, att å pastoratets vägnar underskriva den ifrågavarande låneansökan.

"--"

Justerat:	Som ovan:
Adolf Svahn.	Erik Eriksson.
Torsten Arvidsson.	Ordf.

Rätt utdraget betygar ex officio:

Erik Eriksson.

Bil. f^{II}.

F U L L M A K T

för Erik Andersson, Nyholm, Husaby eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i "Madens invallningsföretag av

år 1939" söka största möjliga lån från statens avdikningslåne-
fond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Husaby den 10 juni 1940.

Maria Andersson Karl Andersson Gustav Andersson

Ivar Andersson Nils Andersson.

Bevittnas:

Gustav Karlsson Ragnar Johansson

Tomten Göttorp Husaby Göttorp Husaby.

Bil. g.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	101.65		101.65	16716:19	22921:30	0.85
		Lånesökandenas andel.				
	86.55		86.55	15265:56	20932:30	

Skara i dec. 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Sils socken.							
3/8	20 2		Sil Bergsg.	Albin Westergren	5	40			5	40
avs.	1 1 1 +2		" Maden	C. A. Werner	33	54			33	54
1/2	10 1		" Ågården	Emil Johansson	9	85			9	85
1/6	3 3		" Skattegården	Johan Andersson	3	65			3	65
5/16	1 5		" Heden	Edla Olsson	1	50			1	50
5/16	1 6		" "	Gust. Wallgren	1	65			1	65
1/3	3 7		" Skattegården	L. J. Svensson	2	45			2	45
1/3	3 8		" "	Olof Svensson	2	50			2	50
1/4	1 4		" Heden	Emil Johansson	3	16			3	16
1/12	3 5		" Skattegården	Erik Göransson	1	80			1	80
1/12	3 6		" "	Dens.	1	15			1	15
1/8	1 3		" Heden	Gustaf Svantesson	4	35			4	35
1	1 8		" Stommen	Husaby pastorat arr. Willner Johansson	5	40			5	40
			Husaby socken.							
1/6	6 1		Göttorp Lars Bengtsg.	Axel Anderssons stbh.	5	60			5	60
1/3	2 2		" Kärrag.	Hj. Linnarsson		50				50
avs.	1 11 3		" Lars Bengtsg.	Karl Johansson	2	00			2	00
1/4	1 4		" " "	Anders Eliasson	2	60			2	60
1/6	1 5		" " "	Axel Karlsson	1	90			1	90
1/6	1 5		" " "	Dens.	2	05			2	05
1/6	2 6		" Kärrag.	Sigfrid Stark	2	85			2	85
1/6+avs.	2 10 +2 1		" "	Seth Nilsson	3	05			3	05
1/4	5		" Tomten	Karl Johansson	4	70			4	70
				Summa	101	65			101	65

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
594	--	409	38	19	10	4	64	433	12	0.85	44.75	193	82	239	30
7371	--	5080	96	237	04	57	59	5375	59			2405	58	+ 2970	01 +
1363	50	939	78	43	84	10	65	994	27			444	94	549	33
493	50	340	17	15	87	3	86	359	90			161	06		-
201	--	138	57	6	46	1	57	146	60			65	60		-
229	50	158	16	7	38	1	79	167	33			74	88		-
349	50	240	95	11	24	2	73	254	92			114	08		-
339	--	233	68	10	90	2	65	247	23			110	64		-
2050	80	1413	63	65	95	16	02	1495	60			669	28	826	32
1008	--	694	88	32	42	7	87	735	17			328	99	406	18
526	--	362	61	16	92	4	11	383	64			171	68	211	96
2349	--	1619	18	75	54	18	35	1713	07			766	60	946	47
2541	--	1751	60	81	72	19	85	1853	17			829	29	+ 1023	88 +
792	--	545	89	25	47	6	19	577	55			258	45	319	10
63	--	43	45	2	03		49	45	97			20	57		-
288	--	198	45	9	26	2	25	209	96			93	96	116	--
378	--	260	54	12	16	2	95	275	65			123	35	152	30
273	--	188	18	8	78	2	13	199	09			89	09	110	--
277	50	191	33	8	93	2	17	202	43			90	59	111	84
313	50	216	15	10	08	2	45	228	68			102	33		-
415	50	286	45	13	36	3	25	303	06			135	62	167	44
705	--	486	01	22	67	5	51	514	19			230	10	284	09
22921	30	15800	--	737	12	179	07	16716	19			7480	50	8434	22

Skara i dec. 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. i II

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Mathus invallningsföretag av år 1939

inom Lils o. Husaby socknar

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ½ exemplar	à		4	50
§ 43. Betänkande, sid. 3	„	3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 7.50+2.80+3.-	„	~~12:-~~	13	30
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes m. m. dagar 2	„	12:-	24	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv			35	14
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar			48	23
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 56	„	~~0.75~~ 0.55	31	90
Redogörelse till tackdikningsnämnden	sid 2 à 3.-		6	-
Inhäftning av handlingar			1	-
Diariebevis, utlägg			3	-
Kommissionärsarvode			3	-
	Summa Kronor:		179	07

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kinne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den ..... 19.....

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....