



Akt nr:

R-E1a-0997

AU$R-E1a-0997

Bl. ej påb.

330
4/5

Skuldförbindelse överlämnad till Lantbruksnämndens kontor den 14/2 1946
godkänd den 21/2 1946

4220

R 2*0997

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB. 1946

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943 i Kinneveds socken av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjutusenfemhundranittio (7.590) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjutusensexhundraåttio (7.680) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*r* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i ~~styrelsen för troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ledsgården den 19 Jun. 1946.

Axel Andersson

Att Lantbrukaren Axel Andersson, Ledsgården, Slutarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Slutarp

Adress Slutarp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 februari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1191

R 2*0997

Handlingar angående

Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943

i Kinneveds socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1943 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

855

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Slutarp Ledsgården m.fl. hemman i Kinneveds socken av Skaraborgs län.

Den 20 november **1942.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Axel Andersson, Ledsgården **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Ragnar Johansson, Slutarp, och

Nils Johansson, Västarp, Kinnarp,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Karl Svensson, Ledsgården,

Nils Jonsson, Ledsgården,

Bertil Andersson, Lillegården,

såsom övriga sakägare:

Gunnar Karlsson, Lillegården,

Sven Arvidsson, Lillegården,

Olof Sandén, Backgården, såsom ombud för Nils Samuelsson, Backgården, enl. fullm. /Bil. 5 /.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Nils Samuelsson, Backgården, hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Upplystes att vägdistriktet för 3 år sedan anlagt den av syneförrättningen berörda landsvägstrumman.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 12 hela och 3/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 7 kronor per dagsverke.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga **för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal** å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Rasmus Johansson Nils Johansson.

Biträdande gode män.

Den 20 april 1943.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Axel Andersson, Ledsgården,

Karl Svensson, "

Nils Jonsson, "

Ferdinand Johansson, Ledsgården,

Gunnar Karlsson, Lillegården,

Sven Arvidsson, "

Bertil Andersson, "

Nils Samuelsson, Backgården.

Kyrkvärden Ragnar Johansson, Slutarp, såsom ombud för Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen upplåste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottags och förvaras av Axel Andersson, Ledsgården, Slutarp.

~~Åt vilken även uppdrogs att utföra~~

~~kallelse till sammanträde för styrelsevalet~~

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ledsgården den 20 april 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ragnar Johansson Nils Johansson.

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

D. o. V.B. Nr 49 - 121
1941

SKARABORGS
25 SEP. 1941
LÄNSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ~~Axel Andersson~~ Mönarp Lillegården i Timmele socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Slutarp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Axel Andersson

adress Ledsgården

pr Slutarp.

~~Telefon:~~

Ledsgården den 16 sept. 1941

Axel Andersson

Karl Svensson Ledsgården Slutarp
~~Bertil Andersson~~ Mönarp Lillegården
~~Axel Jakobsson~~ Ledsgård Slutarp
Nils Jonsson. Ledsg:d Slutarp.

19 N

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lellegården Mönarp	Axel Andersson
Ledsgården Slutarp	Karl Svensson
Mönarp Lillegården	Bertil Andersson
Ledsgå Slutarp	Fred Johansson
Ledsgå Slutarp.	[illegible]

Resolution.

Remitteras till Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Kallelse

för avgivande av yttrande .....

....., varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 26 sept. 1941.

På tjänstens vägnar:

[illegible]

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

7.

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.oV.B. 49-121
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 oktober *1941.*

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Dahlström.

Utan avgift.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Axel Andersson, Ledsgården, fredagen den 20 november 1942 klockan 10, för torrläggning av mark tillhörande Slutarp Ledsgården m.fl. hemman i Kinneveds socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 6 november 1942 till:

2 km cykel. 2/60 ✓ Skiftesgodemannen Ragnar Johansson, Slutarp,
5 km. cykel 2/- ✓ Skiftesgodemannen Nils Johansson, Västarp, Kinnarp,
✓ Ferdinand Johansson, Ledsgården, Slutarp,
finns ✓ Karl Svensson, " "
finns ✓ Nils Jonsson, " "
✓ Axel Andersson, " "
Axel Andersson, Lillegården, "
✓ Gunnar Karlsson, " "
✓ Sven Arvidsson, " "
finns ✓ Bertil Andersson, " "
✓ Nils Samuelsson, Backgården, "

Skara den 6 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

✓ Kyrkosäden Ragnar Johansson, Slutarp, såsom ombud för Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt.

10
+ 10
rätt
21

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Axel Andersson, Ledsgården, tisdagen den 20 april 1943 klockan 9.30, avsändes underrättelser den 6 april 1943 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna adressater. Dessutom har ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt underrättats.

Skara den 6 april 1943.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som anser torrläggning av mark tillhörande Månarp Lillegården nr 4 beman i Kinneveds socken av Skaraborgs län, och yrkar att företaget utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Backgården, Slutarp den 26 juni 1942

Nils Samuelsson

Förestående förening vitsordas av oss nyttjare.

Regnar Johnsson Nils Johansson

Bilaga 5.

F u l l m a k t.

Fullmakt för Herr Olov Sandén Backgården Slutarp, att vid sammanträdet Med Ledsgårdens med flera dikningsföretag den 20/11 1942, utföra och bevaka min talan.

Slutarp den 18/11 1942.

Nils Samuelsson

Bevittnas av;

Elin Kvist Frans Karlén

Bilaga 6 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Mönarp Lillegårdens diknings företag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Mönarp Lillegården samt Slutarp nris 6 och 7 i Kinneveds socken berörs allmänna vägen Falköping - Slutarp. Cirka 2200 meter norr om Slutarps station ligger en trumma för grunt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark. En 6" betongrörsledning i lutning 6:1000 föreslås vid sidan om den befintliga trumman. Vattensamlingsområde: 5.2 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 2 april 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Bilaga 6 b.

Till Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943.

De av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning genom allmänna vägen Falköping - Slutarp godkännes.

Innan genomgrävning av vägen får ske skall länsstyrelsens tillstånd därtill inhämtas.

I god tid före arbetets igångsättande skola vederbörande vägmyndigheter därom underrättas.

Mariestad den 5 april 1943.

A. Westgren.

Bilaga 6 c.

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt.

Beträffande: Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Mönarp Lillegården samt Slutarp nris 6 och 7 i Kinneveds socken beröres allmänna vägen Falköping - Slutarp. Cirka 2.200 meter norr om Slutarps station ligger en trumma för grunt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark. En 6" betongrörsledning i lutning 6:1000 föreslås vid sidan om den befintliga trumman. Vattensamlingsområde: 5.2 hektar.

Den befintliga trumman lär hava byggts för 3 - 4 år sedan.

Rörledningen under vägen samt en brunn nedströms vägen skall bekostas av Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt.

Syneförrättningen kommer att avslutas genom sammanträde hos Axel Andersson, Ledsgården, Slutarp, tisdagen den 20 april 1943 klockan 9.30.

Skara den 5 april 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Kinneads socken			
soldat-torp	3-7 6		Slutarp	Axel Andersson		
				högländ mark	1	
				odlingsmark, mattmylla på morän	2	11.45
				Summa:		
1/12 + 1/16	6 5		Slutarp	Karl Svensson		
				högländ mark	3	—
				" "	4	—
				åker, mattmylla på morän	5	11.95
				odlingsmark " "	6	10.95
				" " "	7	11.15
				näg	8	—
				odlingsmark " "	9	11:—
				" " "	10	11.40
				åker " "	28	10.80
				" " "	29	10.80
				odlingsmark " "	30	10.65
				Summa:		
1/24 + 1/32	6 3		Slutarp	Nils Jonsson		
				åker, mattmylla på morän	11	12.10
				" " "	12	12.10
				högländ mark	22	—
				åker, mattmylla på morän	23	10.45
				" " "	24	10.70
				odlingsmark " "	25	9.80
				" " "	26	9.85
				" " "	27	10.20
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						–	08									
		–	20					530	106	–	~~800~~ 1000	160	–	~~270~~ 470	54	–
		–	20			–	08		106	–		160	–		54	–
						–	04									
						1	92									
–	18							1.040	187	20	1.200	216	–	160	28	80
		–	48					200	96	–	1.000	480	–	800	384	–
		–	71					330	234	30	––	710	–	670	475	70
						–	01									
		–	53					420	222	60	900	477	–	480	254	40
		2	09					540	1.128	60	––	1.881	–	360	752	40
–	06							800	48	–	1.200	72	–	400	24	–
–	08							––	64	–	––	96	–	––	32	–
		–	10					630	63	–	1.000	100	–	370	37	–
–	32	3	91			1	97		2.043	70		4.032	–		1.988	30
–	29							840	243	60	1.200	348	–	360	104	40
–	29							––	243	60	––	348	–	––	104	40
						1	08									
–	05							1.040	52	–	1.200	60	–	160	8	–
–	08							1.000	80	–	––	96	–	200	16	–
		–	55					480	264	–	900	495	–	420	231	–
		–	11					390	429	0	––	99	–	510	56	10
		–	85					630	535	50	––	765	–	270	229	50
–	71	1	51			1	08		1.461	60		2.211	–		749	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/24 1/32	6 4		Slutarp	Nils Jaussan		
				åker, mattmylla på mosän	13	12.25
				" " "	14	11.95
				" " "	15	12.10
				" " "	16	12.20
				näg	17	—
				odlingsmark " "	18	11.25
				" " "	19	10.20
				" " "	20	10.50
				högländ mark	21	—
				Summa:		
1/12 1/16	6 7		Slutarp	Ferdinand Johanssan		
				odlingsmark, mattmylla på mosän	31	9.15
				" " "	32	8.40
				åker, " "	33	8.80
				högländ mark	34	—
				Summa:		7.70
1/12	2 6		Månsarp Lillegården	Gustaf Karlsson		
				högländ mark	35	—
				åker, mattmylla på mosän	36	7.55
				" " "	37	7.30
				" " "	38	6.90
				" " "	39	6.95
				näg	40	—
				åker, mattmylla på mosän	41	6.45
				" " "	42	5.95
				" " "	43	6.75
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
—	08							960	76	80	1.200	96	—	240	19	20
—	10							720	72	—	---	120	—	400	48	—
—	58							920	533	60	---	696	—	280	162	40
—	42							1.000	420	—	---	504	—	200	84	—
						—	14									
		1	22					690	841	80	900	1.098	—	210	256	20
		1	70					390	663	—	---	1.530	—	510	867	—
		—	20					570	114	—	---	180	—	330	66	—
						—	08									
1	18	3	12			—	22		2.721	20		4.224	—		17.502	80
		1	86					300	558	—	900	1.674	—	600	1.116	—
		—	43					120	51	60	---	387	—	780	335	40
—	22							880	193	60	1.200	264	—	320	70	40
						—	18									
—	22	2	29			—	18		803	20		2.325	—		1.521	80
						—	04									
—	81							1.040	842	40	1.200	972	—	160	129	60
—	49							880	431	20	---	588	—	320	156	80
—	15							560	84	—	---	180	—	640	96	—
—	14							600	84	—	---	168	—	600	84	—
						—	06									
—	43							880	378	40	1.200	516	—	320	137	60
—	10							680	68	—	---	120	—	520	52	—
—	04							440	17	60	---	48	—	760	30	40
2	16					—	10		1.905	60		2.592	—		686	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/16	2 8		Månsarp Lillegården	Sven Svensson		
				åker	44	5.20
				"	45	5.25
				odlingsmark	46	5.75
				väg	47	—
				Summa:		
1/16	2 7		Månsarp Lillegården	Bertil Svensson		
				högländ mark	48	—
				åker, mattmylla på mån	49	7.90
				" "	50	7.75
				" "	51	7.95
				odlingsmark	52	7.50
				"	53	7.60
				"	54	7.80
				åker, mattmylla på lera	55	7.15
				" " "	56	6.95
				" " "	57	7.00
				" " "	58	6.95
				" " "	59	7.00
				odlingsmark	60	7.50
				åker mattmylla på lera	61	7.10
				" " "	62	7.10
				" " "	63	7.20
				" " på mån	64	7.70
				" " "	65	9.90
				" " "	66	9.95
				" " "	67	8.45
				" " "	68	8.35
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							400	36	–	~~1200~~ 800	72	–	400	36	–
	11							---	44	–	~~1200~~ 800	88	–	---	44	–
			50					---	200	–	800	400	–	---	200	–
							10									
	20		50				10		280	–		560	–		280	–
							24									
	64							960	614	40	1.200	768	–	240	153	60
	22							1.040	228	80	---	264	–	160	35	20
	65							---	676	–	---	780	–	---	104	–
			75					510	382	50	900	675	–	390	292	50
			07					180	12	60	---	63	–	720	50	40
			08					300	24	–	---	72	–	600	48	–
	16							160	25	60	1.200	192	–	1.040	166	40
	36							120	43	20	---	432	–	1.080	388	80
	45							160	72	–	---	540	–	1.040	468	–
	42							120	50	40	---	504	–	1.080	453	60
	18							240	43	20	---	216	–	960	172	80
			109					420	457	80	900	981	–	480	523	20
	30							280	84	–	1.200	360	–	920	276	–
	47							---	131	60	---	564	–	---	432	40
	45							320	144	–	---	540	–	880	396	–
	43							480	206	40	---	516	–	720	309	60
	07							800	56	–	---	84	–	400	28	–
	06							840	50	40	---	72	–	360	21	60
	25							600	150	–	---	300	–	600	150	–
	08							400	32	–	---	96	–	800	64	–
5	19	1	99			–	24		3.484	90		8.019	–		4.534	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Änefäck		
				åker, mattmylla på morän	69	8.00
				" " "	70	7.45
				högländ mark	71	—
				åker, mattmylla på morän	72	9.40
				" " "	73	8.90
				" " "	74	8.75
				" " "	75	9.40
				" " "	76	9.20
				" " "	77	9.30
				näg	78	—
				högländ mark	79	—
				" "	80	—
				Summa:		
Avst.	2 17		Månsgs Lillegården	Bertil Andersson		
				åker, mattmylla på morän	81	7.65
				odlingsmark	82	11.70
				åker, mattmylla på morän	83	13.50
				odlingsmark	84	12.55
				"	85	13.50
				åker, mattmylla på morän	86	?
				" " "	87	13.85
				" " "	88	13.35
				" " "	89	13.25
				" " "	90	12.90
				" " "	91	12.80
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	19	1	99			–	24		3.484	90		8.019	–		4.534	10
60	–	08						720	57	60	1.200	96	–	480	38	40
85	–	08						520	41	60	--	96	–	680	54	40
mark 15						1	38									
50	–	38						920	349	60	1.200	456	–	280	106	40
105	–	21						480	100	80	--	252	–	720	151	20
130	–	16						280	44	80	--	192	–	920	147	20
65	–	15						800	120	–	--	180	–	400	60	–
75	–	17						720	122	40	--	204	–	480	81	60
50	–	16						920	147	20	--	192	–	280	44	80
–						–	03									
–						–	08									
–						–	07									
6	58	1	99			1	80		4.468	90		9.687	–		5.218	10
mark 10																
50	–	06						880	52	80	1.200	72	–	320	19	20
75			–	21				770	161	70	1.000	210	–	230	48	30
40	–	19						960	182	40	1.200	228	–	240	45	60
115			–	19				240	45	60	800	152	–	560	106	40
70			–	06				480	28	80	--	48	–	320	19	20
50	–	08						880	70	40	1.200	96	–	320	25	60
45	–	05						920	46	–	--	60	–	280	14	–
55	–	06						840	50	40	--	72	–	360	21	60
55	–	07						--	58	80	--	84	–	--	25	20
60	–	08						800	64	–	--	96	–	400	32	–
50	–	13						880	114	40	--	156	–	320	41	60
	–	72	–	46					875	30		1.274	–		398	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
Avst.	2 18		Månsarp Lillegården	Axel Andersson		
				åker, barrmylla på morän	92	11.50
				" " "	93	10.30
				" " "	94	10.10
				" " "	95	10.00
				" " "	96	8.85
				" " "	97	9.10
				" " "	98	9.20
				" " "	99	9.20
				" " "	100	9.85
				lägländ mark	101	—
				åker, barrmylla på morän	102	11.75
				" " "	103	11.10
				" " "	104	11.15
				" " "	105	11.30
				" " "	106	11.40
				" " "	107	11.75
				" " "	108	12.05
				" " "	109	12.15
				lägländ mark	110	—
				"	111	—
				"	112	—
				åker, barrmylla på morän	113	11.80
				" " "	114	12.15
				" " "	115	12.15
				" " "	116	12.30
				" " "	117	12.50
				odlings mark	118	11.80
				åker, barrmylla på morän	119	12.60
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							920	55	20	1.200	72	-	280	16	80
	15							800	120	-	---	180	-	400	60	-
	15							640	96	-	---	180	-	560	84	-
	10							1.120	112	-	---	120	-	80	8	-
	20							320	64	-	---	240	-	880	176	-
	11							520	57	20	---	132	-	680	74	80
	09							600	54	-	---	108	-	600	54	-
	09							680	61	20	---	108	-	520	46	80
	12							1.120	134	40	---	144	-	80	9	60
						2	30									
	35							800	280	-	1.200	420	-	400	140	-
	23							280	64	40	---	276	-	920	211	60
	22							320	70	40	---	264	-	880	193	60
	25							440	110	-	---	300	-	760	190	-
	24							520	124	80	---	288	-	680	163	20
	23							800	184	-	---	276	-	400	92	-
	16							1.040	166	40	---	192	-	160	25	60
	12							1.120	134	40	---	144	-	80	9	60
							12									
							16									
							35									
	14							520	72	80	1.200	168	-	680	95	20
	17							720	122	40	---	204	-	480	81	60
	16							680	108	80	---	192	-	520	83	20
	10							640	64	-	---	120	-	560	56	-
	16							800	128	-	---	192	-	400	64	-
			26					270	70	20	800	208	-	530	137	80
	28							1.040	291	20	1.200	336	-	160	44	80
3	88	-	26			2	93		2.745	80		4.864	-		2.118	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
~~1/1~~ Avst.	7 4		Slutarp	Nils Samuelsson		
				allmän väg	120	
				åker, mellanlagda på mossän	121	15.75
				väg	122	
				åker, mellanlagda på mossän	123	16.05
				odlingsmark	124	16.15
				"	125	15.80
				"	126	
				åker mellanlagda på mossän	127	16.75
				odlingsmark	128	16.50
				åker, mellanlagda på mossän	129	17.00
				väg	130	
				Summa:		

Sammandrag.

Soldat-torp	3-7 6	Slutarp	Axel Andersson
1/12+1/16	6 5	"	Karl Svensson
1/24+1/32	6 3	"	Nils Jonsson
1/24+1/32	6 4	"	Svensamma
1/12+1/16	6 7	"	Ferdinand Johansson
1/12	2 6	Månsarp Lillegården	Gunnar Karlsson
3/16	2 8	"	Sven Andersson
1/16	2 7	"	Bertil Andersson
Avst.	2 17	"	Svensamma
Avst.	2 18	"	Axel Andersson
~~1/1~~ Avst.	7 4	Slutarp	Nils Samuelsson
			Summa:

PETTERSONSKA BOKTR. ZFTH. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							56									
	28							800	224	-	1.200	336	-	400	112	-
							02									
	50							400	200	-	1.100	550	-	700	350	-
			47					330	155	10	900	423	-	570	267	90
			15					110	16	50	800	120	-	690	103	50
			11					420	46	20	900	99	-	480	52	80
	13							840	109	20	1.100	143	-	260	33	80
			06					430	25	80	800	48	-	370	22	20
	26							950	247	-	1.100	286	-	150	39	-
							05									
1	17		79				63		1.023	80		2.005	-		981	20
			20				08		106	-		160	-		54	-
	32	3	91			1	97		2.043	70		4.032	-		1.988	30
	71	1	51			1	08		1.461	60		2.211	-		749	40
1	18	3	12				22		2.721	20		4.224	-		1.502	80
	22	2	29				18		803	20		2.325	-		1.521	80
2	16						10		1.905	60		2.592	-		686	40
	20		50				10		280	-		560	-		280	-
6	58	1	99			1	80		4.468	90		9.687	-		5.218	10
	72		46						875	30		1.274	-		398	70
3	88		26			2	93		2.745	80		4.864	-		2.118	20
1	17		79				63		1.023	80		2.005	-		981	20
17	14	15	03			9	09		18.435	10		33.934	-		15.498	90

1714
1503
211

Ledagården den 20 april 1943

Statens p. lantbrukskommission, Boställande gode män

Nils Johansson

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-4+80	480	Sträckan A-B.								
0-1+47		Schaktning för öppet dike av:								
		torvjord bl. med lera m^3	140	0:80	112	:-				
		morän m^3	10	3:-	30	:-	142	:-		
+47 +80 1 - 4 +47 +60 1 - 1		15" betongrör m	333	6:45			2.147	:85		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	13	0:85	11	:05				
+60 +35 1 - 2		D:o m	75	2:40	180	:-				
2+35-3		D:o m	65	4:50	292	:50				
3 - 4		D:o m	100	5:50	550	:-				
4-4+25		D:o m	25	2:40	60	:-				
4+25 4+80		D:o m	55	1:60	88	:-	1.181	:55		
1+47		Betonggjutning vid rör-								
		utlopp					45	:-		
+35 +68 2 , 2 , 4+80		Brunn, d = 0.60 m	3	50:-			150	:-	3.666	:40
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges cirka 15 %							549	:60
		Ersättning för intrång av								
		jordupplag till:								
		ägaren av Mönarp Lille-								
		gården 2^6			15	:-				
		ägaren av Mönarp Lille-								
		gården 2^8			15	:-	30	:-		
		Ersättning för bortgrävd								
		mark till:								
		ägaren av Mönarp Lille-								
		gården 2^6			12	:-				
		ägaren av Mönarp Lille-								
		gården 2^8			12	:-	24	:-	54	:-
						Summa:			4.270	:-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+80 +60 4 - 7	280	**Sträckan B-C.**									
+80 +74 4 - 5		12" betongrör	m	94	4:40	413	:60				
5+74 - 7+60		10" "	m	186	3:05	567	:30	980	:90		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-									
		jordens återfyllning	m	94	1:35	126	:90				
5+74 - 6+44		D:o	m	70	1:75	122	:50				
6+44 - 7+30		D:o	m	116	2:25	261	:-	510	:40		
+74 +44 5 , 6 , 7+60		Brunn, d = 0.60 m		3	50:-			150	:-	1.641	:30
		Tillägges cirka 15 %								248	:70
							Summa:			1.890	:-
7+60 - 9+87	227	**Sträckan C-D.**									
		10" betongrör	m	227	3:05			692	:35		
7+60 - 8+6		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-									
		jordens återfyllning	m	46	1:40	64	:40				
8+6 - 9+87		D:o	m	181	2:20	398	:20	462	:60		
8+6 , 9+87		Brunn typ A, d = 0.60 m		2	50:-			100	:-	1.254	:95
		Tillägges cirka 15 %								190	:05
							Summa:			1.445	:-
+87 +88 9 - 14	501	**Sträckan D-E-F.**									
+87 +67 9 - 13		9" betongrör	m	380	2:65	1.007	:-				
+67 +88 13 - 14		8" tegelrör	m	121	2:30	278	:30	1285	:30		
+87 +37 9 - 12		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-									
		jordens återfyllning	m	250	1:80	450	:-				
+37 +67 12 - 13		D:o	m	130	1:-	130	:-				
+67 +88 13 - 14		D:o	m	121	1:20	145	:20	725	:20		
+10 +67 13 - 13		Rust av 1½"x8" bräder	m	57	0:75	42	:75				
13+67 - 14		Rust av 1½ " x 8 " bräder									
		med 1" x 1" läkt	m	33	1:05	34	:65	77	:40		
+69 +68 10 , 11 , +37 +67 12 , 13		Brunn, d = 0.60 m		4	50:-	200	:-				
			Överföres			200	:-	2.087	:90		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				200	:-	2.087	:90		
14+88		Brunn, d = 0.45 m				40	:-	240	:-	2.327	:90
		Tillägges cirka 15 %								347	:10
								Summa:		2.675	:-
+88 +93 14 - 16	205	**Sträckan F-G-H.**									
+88 +93 14 - 15		5" tegelrör	m	105	1:15	120	:75				
+93 +63 15 - 16		4" "	m	70	0:85	59	:50				
+63 +93 16 - 16		3" "	m	30	0:55	16	:50	196	:75		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-									
		jordens återfyllning	m	105	0:90	94	:50				
+93 +16 15 - 16		D:o	m	23	0:70	16	:10				
+16 +63 16 - 16		D:o	m	47	0:55	25	:85				
		D:o	m	30	0:45	13	:50	149	:95		
15+93		Brunn, d = 0.45 m				40	:-				
16+93		" , d = 0.375 m				35	:-	75	:-		
15+60		Stensil						10	:-	431	:70
		Tillägges cirka 15 %								63	:30
								Summa:		495	:-
20-22+80	280	**Sträckan B-I-K-L.**									
20-21+27		6" tegelrör	m	127	1:65	209	:55				
+27 +20 21 - 22		8" "	m	93	2:30	213	:90				
+20 +80 22 - 22		3" "	m	60	0:55	33	:-	456	:45		
20-20+70		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-									
		jordens återfyllning	m	70	1:30	91	:-				
+70 +27 20 - 21		D:o	m	57	0:90	51	:30				
		D:o	m	93	1:70	158	:10				
		D:o	m	60	0:60	36	:-	336	:40		
+70 +27 20 , 21 , +20 +80 22 , 22		Brunn, d = 0.45 m		4	40:-			160	:-	952	:85
		Tillägges cirka 15 %								142	:15
								Summa:		1.095	:-
70-70+62	62	**Sträckan I-M.**									
		4" tegelrör	m	62	0:85			52	:70		
		Överföres						52	:70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					52	70		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	62	0:70			43	40		
70+62		Brunn, d = 0.375 m					35	:-	131	10
		Tillägges cirka 15 %							18	90
							Summa:		150	:-
25-25+68	68	Sträckan K-N.								
		6" tegelrör m	68	1:65			112	20		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	68	0:80			54	40		
+20 +68 25 - 25		Rust av 1½" x 7" bräder								
		med 1"x 1" läkt m	48	0:95			46	55		
25+68		Brunn, d = 0.45 m					40	:-	253	15
		Tillägges cirka 15 %							36	85
							Summa:		290	:-
30-31+13	113	Sträckan C-O.								
		4" tegelrör m	113	0:85			96	05		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	113	1:10			124	30		
31+13		Brunn, d = 0.375 m					35	:-	255	35
		Tillägges cirka 15 %							39	65
							Summa:		295	:-
40-42+88	288	Sträckan D-P.								
40-41		6" tegelrör m	100	1:65	165	:-				
40-42+12		5" " m	112	1:15	128	80				
+12 +88 42 - 42		4" " m	76	0:85	64	60	358	40		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	100	0:85	85	:-				
		D:o m	112	0:80	89	60				
+12 +32 42 - 42		D:o m	20	0:55	11	:-				
		Överföres			185	60	358	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			185	60	358	40		
+32 +88 42 - 42		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	56	0:45	25	20	210	80		
42+12		Brunn, d = 0.45 m			40	-				
42+88		" , d = 0.375 m			35	-	75	-	644	20
		Tillägges cirka 15 %							95	80
						Summa:			740	-
50-51+20	120	Sträckan E-R.								
		4" tegelrör m	120	0:85			102	-		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	120	1:-			120	-		
51+20		Brunn, d = 0.375 m					35	-	257	-
		Tillägges cirka 15 %							38	-
						Summa:			295	-
60-63+86	386	Sträckan F-S.								
60-61+26		5" tegelrör m	126	1:15	144	90				
+34 +72 61 - 62		4" " m	138	0:85	117	30				
+72 +86 62 - 63		3" " m	114	0:55	62	70	324	90		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	126	0:90	113	40				
		D:o m	138	1:10	151	80				
		D:o m	114	0:70	79	80	345	-		
61+34		Brunn, d = 0.45 m			40	-				
+26 +72 62 , 62		" , d = 0.375 m	2	35:-	70	-				
63+86		Stensil			10	-	120	-	789	90
		Tillägges cirka 15 %							120	10
+26 +34 61 - 61	8	6" betongrör genom vägen samt brunn typ A, d = 0.45 m nedströms vägen vid 61+26 bekostas av Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt								
						Summa:			910	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
80-80+25	25	**Sträckan G-T.**								
		3" tegelrör m	25	0:55			13	:75		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	25	0:65			16	:25		
80+25		Brunn, d = 0.375 m					35	:-	65	:-
		Tillägges cirka 15 %							10	:-
						Summa:			75	:-
		Sammandrag:								
	480	Sträckan A-B							4.270	:-
	280	" B-C							1.890	:-
	227	" C-D							1.445	:-
	501	" D-E-F							2.675	:-
	205	" F-G-H							495	:-
	280	" B-I-K-L							1.095	:-
	62	" I-M							150	:-
	68	" K-N							290	:-
	113	" C-O							295	:-
	288	" D-P							740	:-
	120	" E-R							295	:-
	386	" F-S							910	:-
	25	" G-T							75	:-
	3.035					Summa:			14.625	:-

Ledsgården den 20 april 1943.



PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,


att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledningarna skola läggas på trärust
om grunden utgöres av dy- eller mossjord,



att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma
att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare
skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs-
och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsled-
ningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen ut-
föres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med
kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen
ske i brunn,
att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att
risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvatten-
brunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola
utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande rit-
ningar,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och
så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,
genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaf-
fas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild
överenskommelse härutinnan,
att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Ledsgården den 20 april 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga C a.

Trärust under rörledningar

rörledning av	bräder	läkt
3" tegelrör	1" x 6"	1" x 1"
4" "	1" x 6"	1" x 1"
5" "	1½" x 7"	1" x 1"
6" "	1½" x 7"	1" x 1"
8" "	1½" x 8"	1" x 1"
8" betongrör	1½" x 8"	ingen
9" "	1½" x 8"	ingen
10" "	1½" x 8"	ingen
12" "	1½" x 8"	ingen
15" "	1½" x 8"	ingen

Ledsgården den 20 april 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kinneds socken.				
			Slutarp				
soldat-torp	6 3-7	—	Axel Andersson	sök.	1-2		
8 1/12+1/16	6 5	lön	Karl Svensson	sök.	3-10 28-30		
6 1/24+1/32	6 3	lön	Nils Jonsson	sök	11-12 22-27		
7 1/24+1/32	6 4	lön	Densamme	sök	13-21		
9 1/12+1/16	6 7	lön	Ferdinand Johansson	sök	31-34		
10 ~~Hust.~~	7 4	lön	Nils Samuelsson	sök	120-130		
			Mäsarp Lillegården				
1 1/12	2 6	lön	Gunnar Karlsson		35-43		
3 3/16	2 8	lön	Sven Svensson		44-47		
2 1/16	2 7	lön	Bertil Andersson	sök	48-80		
4 Hust	2 17	lön	Densamme	sök	81-91		
5 Hust.	2 18	lön	Axel Andersson	sök	92-119		
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				%					
54:-			52:16	0.371	55	52:16	0.357	2:20	
1.988:30			1.920:70	13.682	75+	1.920:70	13.133	80:92	
749:40			723:92	5.157	71+	723:92	4.950	30:50	
1.502:80			1.451:71	10.341	99+	1.457:71	9.926	61:16	2.071 7.850 —
1.521:80			1.470:06	10.472	70+	1.470:06	10.052	61:94	
981:20			947:84	6.752	74+	947:84	6.481	39:93	
686:40	390:60 *)					390:60	2.671	16:46	
280:-		196:- *)				196:-	1.340	8:26	
5.218:10			5.040:69	35.906	43	5.040:69	34.466	212:36	
398:70			385:14	2.743	47	385:14	2.633	16:22	
2.118:20			2.046:18	14.576	59+	2.046:18	13.991	86:20	
15.498:90	390:60	196:-	14.038:40			14.625:-	100.000	616:15	

*) Jämkning jämlikt 7 kap. 26 § ersättningslagen.

Ledsgården den 20 april 1943

Statens e. lantbruksingenjör

Regin Johansson Nils Johansson

Biträdande gode män


Axel Andersson 2098.34 14.348 88.40

Nils Jonsson 2175.63 14.876 91.66

Bertil Andersson 5425.83 37.099 228.58

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Mönarp Lillegården och Slutarp nris 6 och 7 i Kinneveds socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 25 oktober 1941 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 6 à 7 km söder om Falköping, inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, B-I-K-L, I-M, K-N, C-O, D-P, E-R, F-S och G-T.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava direkt uppmätts. Storleken uppgår till:

vid punkt 2+35	61	hektar,	vid punkt	I	11.0 hektar,
B	59	"		K	9.0 "
5+74	42.5	"		L	1.5 "
6+44	41.1	"		M	1.7 "
C	38.8	"		N	3.4 "
8+6	34.9	"		O	2.2 "
D	32.1	"		42+12	4.6 "
10+69	23.4	"		P	1.4 "
E	21.4	"		R	2.2 "
12+37	16.2	"		61+34	5.2 "
13+67	13.0	"		62+26	1.9 "
F	10.4	"		62+72	1.3 "
15+93	3.0	"		T	0.6 "
G	1.7	"			
H	1.0	"			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under anta-

gande av en flodvattenavrinning av 1.50 liter pr sekund och hektar för tegelrör och av 1.25 liter pr sekund och hektar för betongrör.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmän väg. I skrivelser till vägingenjören i Skaraborgs län /Bil. 6 a/ och ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt /Bil. 6 c/ hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har godkänt de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 6 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavlopp genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. Rörledningen under vägen samt en brunn nedströms vägen skall bekostas av Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt. Innan vägen får genomgrävas skall tillstånd därtill inhämtas från Länsstyrelsen. I god tid före arbetets igångsättande skola vederbörande vägmyndigheter därom underrättas.

Inga trummor ingå i dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå

till ägaren av Mönarp Lillegården 2^{6}

för intrång av jordupplag med	15:-	
för bortgrävd mark med	12:-	27:-

till ägaren av Mönarp Lillegården 2^{8}

för intrång av jordupplag med	15:-	
för bortgrävd mark med	12:-	27:-
	Summa kronor	54:-

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14'625 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande som blivande värde och värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen bestämmes att ägaren till Mönarp Lillegården 2[6] skall deltaga i företagets kostnader med kronor 390.60, d.v.s. med det belopp, vartill dikningskostnaderna för fastigheten kan antagas uppgå utan annans deltagande i dikningen.

Schaktning för öppet dike	142:-		
Ersättningar	54:-	196:-	
4" tegelrör, 88 meter à 0.85	74.80		
Grävning, läggning och återfyllning, 88 meter à 0.85	74.80		
Brunn typ A, d=15"	35:-		
Betongöga	10:-	194.60	
		Summa kronor	390.60

Häremot svarar en båtnad av kronor 686.40.

Enligt samma grunder skall ägaren av Mönarp Lillegården 2[8] deltaga i företagets kostnader med kronor 196:-.

Schaktning för öppet dike	142:-
Ersättningar	54:-
Summa kronor	196:-

Häremot svarar en båtnad av kronor 280:-.

På de övriga delägarna i företaget skola dikningskostnaderna fördelas i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutre kronor och 25 öre /23.25/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1.50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnes för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till (de täckta) rör-ledningarna hörande brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för anläggningskostnaderna.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ledsgården den 20 april 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Mönarp Lillegårdens dikningsföretag *av år* 1943 *i* Kinnareds *socken av* Hallands *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	21	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km		1,50				
		kroklinje ... „	4.0	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	1.5	6,00	9	=		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ... km		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.21 ha ... st	80	0.17	13	60		
		... ha	17.4	1.06	18	16		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.65 ha ... st	27	0.26	7	02		
		... ha	15.03	0.42	6	31		
		annan mark och impediment, medelareal 0.39 ha ... st	23	0.14	3	22		
		... ha	9.09	0.42	3	81		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m (> 15, < 10)						
		i åker o. d., raklinje ... km						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st					77	12
		Överföres					87	62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				87 62
		Avvägning.				
1942	20-30 juni	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	2 3/4	12,00	33 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr ha ..... ha	32.7	0.00	16 08	
		avvägda punkter ..... st	320	0.03	9 60	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km	3.8	2,00	7 60	
		i annan mark ..... „		5,00		66 28
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.31 ha, ... st	130	0.05	6 50	
		ha	4.26	0.10	4 12	10 62
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	130	0,04		5 20
		Markvärdering:				
1942	20 nov.	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1/2	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 –	
		för övriga kilometer ..... st	2.0	1,50	3 –	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	2.14	0,06	12 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	107	0,12	12 84	38 68
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	1.7	3.-	5 10	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	1.3	3.50	4 55	9 65
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	4	0.25	1 –	
		..... „				
		..... „				1 –
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 –
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 –	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
1942	30 juni 1 juli 4 dec.	dagar	1	12,00		12 –
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ..... m^2 sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	1.7	6,00	10 20	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1.3	10,00	13 –	26 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 –	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	75	0,03	2 25	3 25
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 –	
		tillägg för övriga sidor ..... st	1	2,00	2 –	5 –
		Överföres				269 –

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				269 –
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.7	2,50	4 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *»*	1.3	4,00	5 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14 62	24 07
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 –	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	320	0,01		3 20
		Översiktskarta, *§ 41*				4 –
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 –	
		antal fastigheter ..... *st*	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *»*		0,20		5 30
1942	20 nov	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 –
1943	20 april	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00		21 –
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* aug. allmän väg ..... *»*		12,00	6 –	
		aug. avdelningsbildning ..... *»*		12,00	12 –	
		.....				18 –
1943	19 jan 2 febr	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	½	12,00		6 –
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 1 typ ..... *»*	¼	12,00	3 –	
		utlopp för täckt ledning ..... *»*	⅓	12,00	4 –	
		slamficka ..... *»*		12,00		
		.....				7 –
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				381 67
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 –	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.31 *ha, ägofigurer st*	130	007	9 10	
		ha	41.26	0.14	5 77	
		Överföres			21 87	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 87	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 71	
		3) insättning av höjdlägestal st	320	0,02	6 40	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	75	0,05	3 75	37 48
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „	1.7	5:-	8 50	
		ändring av befintligt avlopp „	1.3	6:-	7 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	20 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	7/12	12,00	7 -	
						7 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	39	0,55		21 45
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				90 23
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 50	9 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			45 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	12 3/4	7:-	89 25	
						134 85
		Summa kronor				144 36
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				381 57
		Lösen för kopior och avskrifter				90 23
		Övriga förrättningskostnader				144 36
		Summa kronor				616 15

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hökinds *häradsrätt.*

Ledsgården *den* 20 april *19*43

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning ~~bevisa~~:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

KORTBREV

SVERIGE

Till Landsbruksstyrelsen

Stockholm.

AVSÄNDARE:

NAMN: Axel Andersson

ADRESS: Ledsgården Slutarp

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 APR. 1953
DIARIE Nr 655
SAK Nr

Slutarpsdan 4/4 1953.

330/145 (510/51)

Till Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Skyttorps Lant

Vill härmed meddela att undertecknad som varit ordförande för Kimanjo Lilleg:dens diknings företag av år 1943 nu avsagt sig denna sysslo, och har styrelsen istället invalt Nils Johnsson Ledsgården Slutarp.

Högaktningsfullt
Axel Andersson
Ledsgården
Slutarp

Vat. i spel. kont.
o. o.
1/5.

330/45

Godk. 3/9-48

RAPPORT

DIARIE Nr 04795
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1948

över verkställd avsyning.

Företag: "Mönarp-Lillegårdens df av år 1943" i Kinneveds socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Axel Andersson
Förtroendeman:
Ende intressent: Ledsgården, Slutarp.

Arbetsplanen fastställd den 28 sept. 1945.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 7,590:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7,680:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1947.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1947.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till den 1 sept. 1948.

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. J. Lippert

den 18 juni 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 17,702:64 kronor, varav i räntor under arbetstiden 162:75 kronor och styrelsearvoden 300:-- kronor.

Skara den 10 aug. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STAMPEL TVÅ KRONOR STATENS KR. 25/8 48

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Nr. 530/46

330/45 Konv. DIARIE N:r 4236
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1948

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning av "Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943" i Kinneveds socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsens den 28/9 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 7,590:--

Lån från statens avdikningslånefond " 7,680:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Axel Andersson,
Ledsgården, Slutarp.

Vid genom t.f. assistent J. Lippert den 11 nov. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning av omkring 87 procent.

Dikena C - O , D - P , E - R och F - S /sträckan 61+26 - 63+86/ återstå att utföra.

Skara den 30 dec. 1947.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Nr. 530/46

DIARIE N:r 4237
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1948

Utdrag ur:

Protokoll i det vid Västerbygdens vattendomstol anhängiga målet angående ansökan av Axel Andersson i Ledsgården, Slutarp, i uppgiven egenskap av ordförande i styrelsen för "Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943" i Kinneveds socken, Skaraborgs län, om anstånd med företagets fullbordande; fört nedan angivna dag.

"--"

1947 den 20 oktober.

"--"

Efter enskild överläggning meddelade vattendomstolen följande

D O M .

I utlåtande, som meddelats den 20 april 1943 vid avslutandet av en utav dåvarande extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm med biträde av gode män handlagd syneförrättning enligt vattenlagen, har tillstånd lämnats till företag för förbättrad utdikning av mark tillhörande Mönarp Lillegården och Slutarp nr 6 och 7 i Kinneveds socken, Skaraborgs län, /Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943/. Därvid har bland annat föreskrivits, att arbetet för företagets genomförande skulle vara fullbordat senast den 1 september 1947.

I ansökan, som inkommit den 20 augusti 1947, har Axel Andersson i Ledsgården anhållit om anstånd med företagets färdigställande till den 1 september 1948. Såsom skäl för sin hemställan har Andersson anfört rådande brist på arbetskraft.

I ansökningen hava Karl Svensson i Slutarp och Bertil Andersson i Mönarp instämt.

Enär sökandena få anses hava visat giltigt skäl för dröjsmål med arbetets slutförande, prövar vattendomstolen lagligt bevilja det begärda anståndet; och skall arbetet sålunda, vid äventyr varom förmäles i 7 kap. 58 § vattenlagen, vara slutfört senast den 1 september 1948.

"--"

På vattendomstolens vägnar:

Nils Lindberg.

Vidimeras ex officio:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a.

Ang. Mönarp-Lillegårdens dikningsföretag av år 1943.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har inkommit ansökning om tilläggsbidrag till rubricerade företag.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen anmoda Eder avgiva yttrande rörande företagets angelägenhet och ekonomiska försvarbarhet med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad. Då bidrag beviljats så sent som efter år 1944 erfordras författningsenligt särskilda skäl för beviljande av tilläggsbidrag.

Till företaget hörande ansökningshandlingar, 2 häften synehandlingar och 2 blad ritningar, som här bifogas, återförväntas.

./.

Stockholm den 1 september 1950.

Enligt uppdrag

Allan Fredrikson

D. N:r 5613

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Mönarp Lillegårdens dikn.föret. av år 1943 i Kinneveds skn, SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 28/9 45

Kontrakt: 26/2 46

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 7.590

Lån: 7680

Beräkn. kostnad: 15.297:55

Verkst. utbet. d. 29/10 46 av statsbidrag: 1.500 kr.

av lån: 1.500 kr.

Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin den 9 12 1946

5.500 kr. = c:a 36 %.

0.40 . 7'590 = 3'000
1500
1'500

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~: Lantbr. Axel Andersson, Ledsgården, Slutarp (bef.)

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1500 kr.

av lån 1500 kr.

Stockholm den 19 / 2 1947

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

330
45

DIARIE Nr 5613
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947.

BEVIS

över verkställd besiktning av "Mönarp Lillegårdens dik- ningsföretag av år 19 43" i Kinneveds sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:xx~~ Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 19 45.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7,590:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 7,680:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 47.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Axel Andersson.

Adress: Ledsgården pr Slutarp .

Vid genom assistent Eskil Olsson den 9 dec. 1946 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5,500:-- kronor eller omkring 36 procent av det till 15,297:55 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 5 febr. 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STEMPEL KR. TVÅ KRONOR KR. 9/2

Statens Lantbruksingenjörer i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

D. N:r 17449

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943 i Kinneveds socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 28/9 45

Kontrakt: 26/2 46

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 7.590

Lån: 7.680

Beräkn. kostnad: 15.297:55

Verkst. utbet. d. 29/10 46 m.fl. av statsbidrag: 3.000 kr.

av lån: 3.000 kr.

Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin den 9 / 6 1947

8.850 kr. = c:a 58%.

0.58 · 7'590 = 4'400
3000
1'400

0.58 · 7'680 = 4'400
3000
1'400

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Axel Andersson, Ledsgården, Slutarp

~~Ende intressent~~ } (bef.)

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'400 kr.

av lån 1'400 kr.

Stockholm den 16 / 7 1947

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

330
45

DIARIE Nr 17449
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUL. 1947

B E V I S

över verkställd besiktning av "Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943" i Kinneveds socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 7,590:--

Lån från statens avdikningslånefond " 7,680:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordf.: Axel Andersson,

Ledsgården, Slutarp.

Vid genom assistent J. Lippert den 9 juni 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 8,850:-- kronor eller omkring 58 procent av det till 15,297:55 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 9 juli 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STEMPEL KR. 2 IVA KRONOR 19/7 47 KR. 2 STEMPEL

Statens lantbruksingenjö[illegible]

D. N:r 21540

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943 i Kinneveds socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 28/9 45

Kontrakt: 26/2 46

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 7.590

Lån: 7.680

Beräkn. kostnad: 15.297:55

Verkst. utbet. d. 28/9 45 m.fl. av statsbidrag: 4.400 kr.

av lån: 4.400 kr.

Utfört arbete enligt Ibring. S. Hallin den 26 /8 1947

12.305 kr. = c:a 80 %.

0.75 · 7'590 = 5'700 − 4'400 = 1'300

0.75 · 7'680 = 5'800 − 4'400 = 1'400

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Axel Andersson, Ledsgården, Slutarp

~~Ende-intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'300 kr.

av lån 1'400 kr.

Stockholm den 9 / 9 19 47

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

330
45

DIARIE Nr 21540
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1947

B E V I S

över verkställd besiktning av "Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943" i Kinneveds socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7,590:--

Lån från statens avdikningslånefond " 7,680:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordf.: Axel Andersson,

Ledsgården, Slutarp.

Vid genom assistent J. Lippert den 26 aug. 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 12,305:-- kronor eller omkring 80 procent av det till 15,297:55 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna överstiga de beräknade.

Skara den 26 aug. 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



28/9 45

F Ö R T E C K N I N G

över av "Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Kinneveds socken.	
1/12	2⁶ v	Mönarp Lillegården	Gunnar Karlsson
1/16	2⁷ v	" "	Bertil Andersson
3/16	2⁸ v	" "	Sven Arvidsson
Avst.	2¹⁷ v	" "	Bertil Andersson
Avst.	2¹⁸ v	" "	Axel Andersson
1/24+1/32	6³ v	Slutarp	Nils Jonsson
1/24+1/32	6⁴ v	"	Densamme
1/12+1/16	6⁵ v	"	Karl Svensson
1/12+1/16	6⁷ v	"	Ferdinand Johansson
Avst.	7⁴ v	"	Nils Samuelsson

Skara den 16 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

1946 den 29 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943 i Kinneveds socken, Skaraborgs län.

Lån 7.680 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 september 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Kinneveds socken			
Mönarp Lillegården	1/12	2^{6}	Gunnar Karlsson
" "	1/16	2^{7}	Bertil Andersson
" "	3/16	2^{8}	Sven Arvidsson
" "	avst.	2^{17}	Bertil Andersson
" "	avst.	2^{18}	Axel Andersson
Sluttorp	1/24 + 1/32	6^{3}	Nils Jonsson
"	1/24 + 1/32	6^{4}	Densamme
"	1/12 + 1/16	6^{5}	Karl Svensson
"	1/12 + 1/16	6^{7}	Ferdinand Johansson
"	avst.	7^{4}	Nils Samuelsson

Stockholm den 29 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

330
45

DIARIE-Nr 27504
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1946

B E V I S .

Härmed intygas att "Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943" i Kinneveds socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 28 sept. 1945 anvisats dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 7,590:-- kronor från statens avdikningsanslag och dels ett lån av 7,680:-- kronor från statens avdikningslånefond, är påbörjat.

Skara den 7 okt. 1946.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Ink. till Jordbruks-Dept
d. 23 APR. 1951

4220

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB. 1946
R 2*0997

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943

i Kinneveds socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör

/

Avskrift.

avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid dikets utförande
Stockholm den 28 sept. 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten.

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943" i Kinneveds socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 6 à 7 km söder om Falköping. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 20 april 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/ vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. I skrivelse till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna. /Bilaga 6 a - b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 20 april 1943 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker

är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 7.590 kronor från statens avdikningsanslag och 7.680 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 16 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnader	14.571:-	
Ersättningar	54:-	14.625:-

Förrättningskostnader.

Kostnad för syneförrättningen	616:15	
" " utredningen angående statsunderstöd	56:40	672:55
Summa kronor:		15.297:55

Skara den 16 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.297 kronor 55 öre, varav å lånetagarnas andel 15.242 kronor 99 öre.

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 20 april 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Mönarp Lillegården m.fl. hemman i Kinneveds socken, Skaraborgs län, /Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 juli 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Mönarp Lillegårdens diknings- företag av år 1943

i Kinneveds socken

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	17.14	har
Äng och odlingsmark	15.03	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	32.17	har

Markens blivande värde i medeltal 1050 kronor pr har

„ „ „ högst 1200 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 15498:90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 14625:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av svartmylla på morän

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 20 april 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Andersson,

Adress: Ledsgården, Slutarp.

Anm.:

Skara den 25 maj 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Mönarp Lillegårdens diknings-företag av år 1943 i Kinneveds socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Axel Andersson, Ledsgården,

Karl Svensson, Ledsgården,

Nils Jonsson, Ledsgården,

Ferdinand Johansson, Ledsgården,

Gunnar Karlsson, Lillegården,

Sven Arvidsson, Lillegården,

Bertil Andersson, Lillegården,

Nils Samuelsson, Backgården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Nils Samuelsson och Gunnar Karlsson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Axel Andersson, Ledsgården, Slutarp, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Karl Svensson, Ledsgården, och Bertil Andersson, Lillegården. Till styrelsesuppleant valdes Gunnar Karlsson, Lillegården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Sven Arvidsson, Lillegården, och Nils Jonsson, Ledsgården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Axel Andersson, ägare av Mönarp Lillegården 2^{18},

Bertil Andersson, ägare av Mönarp Lillegården 2^{7} och 2^{17},

Sven Arvidsson, ägare av Mönarp Lillegården 2^{8},

Gunnar Karlsson, ägare av Mönarp Lillegården 2^{6},

Karl Svensson, ägare av Slutarp 6^{5},

Nils Jonsson, ägare av Slutarp 6^{3-4},

Ferdinand Jonsson, ägare av Slutarp 6^{7},

Nils Samuelsson, ägare av Slutarp 7^{4}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ledsgården den 20 april 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Gunnar Carlsson

Nils Samuelsson

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N

Hela företaget.	
Båtnad	15.498:90
Kostnad	15.297:55
Relativ kostnad	0.99
Bidrag i % av kostnad	49.65
Beräknat bidrag	7.595:23
BIDRAG utgår med	7.590:-
Lånesökandenas andel.	
i procent	99.643
i båtnad	15.444:90
i kostnad	15.242:99
i bidrag	7.562:90
Beräknat lånebelopp	7.680:09
Lån utgår med	7.680:-

Skara den 16 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
	17.14	15.03	32.17	15.297:55	15.489:90	0.99
			Lånesökandenas andel.			
	17.14	14.83	31.97	15.242:99	15.444:90	

Skara den 16 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Kinneveds socken.							
Soldat-torp	6 3-7		Slutarp	Axel Andersson			-	20	-	20
1/12+1/16	6 5		D:o	Karl Svensson	-	32	3	91	4	23
1/24+1/32	6 3		D:o	Nils Jonsson	-	71	1	51	2	22
1/24+1/32	6 4		D:o	Densamme	1	18	3	12	4	30
1/12+1/16	6 7		D:o	Ferdinand Johansson	-	22	2	29	2	51
Avst.	7 4		D:o	Nils Samuelsson	1	17	-	79	1	96
1/16	2 7		Mönarp Lillegården	Bertil Andersson	6	58	1	99	8	57
Avst.	2 17		D:o	Densamme	-	72	-	46	1	18
Avst.	2 18		D:o	Axel Andersson	3	88	-	26	4	14
1/12	2 6		D:o	Gunnar Karlsson	2	16			2	16
3/16	2 8		D:o	Sven Arvidsson	-	20	-	50	-	70
				Summa:	17	14	15	03	32	17

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.99	49.65				
54	-	52	16	2	20	-	20	54	56			27	10	--	-
1.988	30	1.920	70	80	92	7	41	2.009	03			996	79	1.012	23
749	40	723	92	30	50	2	79	757	21			375	70	381	52
1.502	80	1.451	71	61	16	5	60	1.518	47			753	38	765	05
1.521	80	1.470	06	61	94	5	67	1.537	67			762	95	774	76
981	20	947	84	39	93	3	65	991	42			491	91	499	52
5.218	10	5.040	69	212	36	19	44	5.272	49			2.615	97	2.656	47
398	70	385	14	16	22	1	48	402	84			199	84	202	94
2.118	20	2.046	18	86	20	7	89	2.140	27			1.061	92	1.078	36
686	40	390	60	16	46	1	51	408	57			202	73	205	87
280	-	196	-	8	26	-	76	205	02			101	71	103	28
15.498	90	14.625	-	616	15	56	40	15.297	55			7.590	-	7.680	-

Skara den 16 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Mönarp Lillegårdens dikningsföretag av år 1943" i Kinneveds socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		3:75
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		7:40
Avskrift av betänkandet med bilagor	14 sidor à 0:55 kr	7:70
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
Summa kronor:		56:40

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Frökinds häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 16 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 14, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

