



Akt nr:

R-E1a-0998

AU$R-E1a-0998

9:- 2880 Förbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 17/7 1946 godkänd den 24/7 1946

330
45

DIARIE N:r 17318
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1946

f. Statsk. Konceptakten. Ink. pl. 2880, synes ej i arkivet. 16/7. 46 f.

9480

R 4*0998

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till Nasens dikningsföretag av år 1943 i Agnetorps socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjutusenfyrahundratrettio (7.430) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fyratusenfemhundratrettio (4.530) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i ~~styrelsen för troondeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nasen den 5/8 1946.

Simon Andersson

Att Lantbrukaren Simon Andersson,
Nasen, Agnetorp, Tidaholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erland Lundberg

Adress Tidaholm Adress Dalen Tidaholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fransson.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 17333
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1946

R 4*0998

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Nasens dikningsföretag av år 1943

i Agnetorps socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Nasen m.fl. hemman i Agnetorps socken av Skaraborgs län.

Den 24 november 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 11.30 hos Simon Andersson, Nasen , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Thure Johnsson, Helliden, Tidaholm, och
Axel Andersson, Kvistegården, Tidaholm,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:
såsom sökande:
Simon Andersson, Nasen,
Gustav Nilsson, Nasen,
Lennart Ottergren, Bråten,
Oscar Carlsson, Bränningen,
Kronoarrendator Erland Lundberg, Dalen, med fullmakt att bevaka Kronans rätt och bästa /Bil. 5/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Oscar Carlsson, Bränningen, Simon Andersson, Nasen, och kronoarrendator Erland Lundberg, Dalen, hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Broar yrkades vid 6+78, 24+66 och 33+75. Ersättning för försvårad överkörsel yrkades överallt där ägobroar nu finnas.

§ 6.

Erland Lundberg meddelade att hantlangningen vid fältundersökningarna gäldats med 130 kronor.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör

Biträdande gode män.

Den 18 mars 1943.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Simon Andersson, Nasen,
Gustav Nilsson, "
Lennart Ottergren, Bråten,
Oscar Carlsson, Bränningen,
Kronoarrendator Erland Lundberg, Dalen,
Domänintendenten, ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av **Simon Andersson, Nasen, Agnetorp, Tidaholm.** ([overtyped with x's])

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Nasen den 18 mars 1943.

[signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

[signature] ..... Axel Andersson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNSKANSLI 11 AUG 1942

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad**e** få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nasens m. fl. ägor i Agnetorps socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tidaholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Gustaf Nilsson

adress Nasen Agnetorp

pr Tidaholm

Telefon: Agnetorp 1 m. bud

Tidaholm den 11 aug. 1942

Gustaf Nilsson Lantbrukare
Nasen Tidaholm Brita Agnetorp Tidaholm

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Hyltan Bråten	L. Ottergren
Näsen	Gustaf Nilsson
Dalen	Kungl. Domänverket
Näsen	Simeon Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
367155

Bilaga 2.

Avskrift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

F ö r o r d n a n d e .

Statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättningar och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 augusti 1942.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Simon Andersson, Nasen, tisdagen den 24 november 1942 klockan 11.30, för torrläggning av mark tillhörande Nasen m.fl. hemman i Agnetorps socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 9 november 1942 till:

Skiftesgodemannen Thure Johnsson, Helliden, Tidaholm,
Skiftesgodemannen Axel Andersson, Kvistegården, Tidaholm,
Simon Andersson, Nasen, Agnetorp, "
Gustav Nilsson, " " "
Lennart Ottergren, Bråten, Agnetorp, "
Oscar Carlsson, Bränningen, " "
Kronoarrendator Erland Lundberg, Dalen, "
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 9 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Simon Andersson, Nasen, torsdagen den 18 mars 1943 klockan 16.00, vilka underrättelser avsänts den 4 mars 1943 till:

Skiftesgodemannen Thure Johnsson, Helliden, Tidaholm,
Skiftesgodemannen Axel Andersson, Kvistegården, Tidaholm,
Simon Andersson, Nasen, Agnetorp, "
Gustav Nilsson, " " "
Lennart Ottergren, Bråten, " "
Oscar Carlsson, Bränningen, " "
Kronoarrendator Erland Lundberg, Dalen, "
Domänintendenten, ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum.

Skara den 4 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4a.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Nasen och Bråten i Agnetorps socken av Skaraborgs län och yrka att avloppet utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra intilliggande marker.

Nasen m fl den 28 september 1942.

Oscar Carlsson ..... Erland Lundberg .....

Simon Andersson .....

Förestående förening vitsordas av oss synemän:

Thure Jansson Axel Andersson

10. Bilaga 4 b.

Översändes från domänintendenten för kännedom.

Avskrift.

J:2661 år 1942.
d. 12/12 1942.

Föredragande:
Gunnar Malmström.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande kronoegendomen Dalen nr 1 litt. A i Agnetorps socken.

Med anledning av en av Eder med yttrande den 1 december 1942 till Kungl. domänstyrelsen överlämnad, den 30 november 1942 dagtecknad ansökning från arrendatorn av kronoegendomen 3/4 mantal Dalen nr 1 litt. A i Agnetorps socken, Erland Lundberg, får styrelsen härmed meddela, att styrelsen icke har något att erinra emot att arrendatorn i samband med uppgörande av förslag till torrläggning av tvenne angränsande fastigheter ställer sig som sökande till syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning samtidigt av mark tillhörande kronoegendomen. Styrelsen anhåller emellertid att bli i tillfälle granska utlåtandet vid syneförrättningen i god tid innan tiden för anförande av klander mot förrättningen utgår.

Härom torde Ni vilja underrätta arrendatorn, Stockholm den 12 december 1942.

Kungl. domänstyrelsen

B.v. Stockenström

/Stig Holmstedt

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Bilaga 5.

DOMÄNVERKET

D.i:694/1942.

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Erland Lundberg, Dalen, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Nasen m.fl. hemman i Agnetorps socken, som är utsatt att hållas hos Simon Andersson, Nasen, tisdagen den 24 november 1942 kl. 11,30, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 20. november 1942.

Domänintendent.

Bevittnas:

Carl Dahlberg Margit Persson

Bilaga A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingsförsyd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Agnetorps socken			
			Samfällighet Dalen			
1/8	1'		Brännvingen	Oscar Carlsson		
				åker, mossjord på sand	1	12.30
				" "	2	12.-
				" "	3	11.50
				" "	4	11.05
				väg	5	
				åker, mylla på sand	6	13.85
				Summa:		
3/4	1'		Dalen	Kungl. Maj:t och Kronan		
				arr. Erland Lundberg		
				åker, mossjord	7	10.55
				" "	8	9.95
				" "	9	9.95
				" "	10	9.45
				" "	11	9.30
				" "	12	8.95
				" "	13	8.70
				" "	14	8.40
				" "	15	8.20
				" "	16	8.10
				" "	17	8.05
				" "	18	7.95
				" "	19	7.90
				" "	20	7.95
				betesmark "	21	6.20
				" "	22	6.35
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
50	24							510	122	40	900	216	—	390	93	60
65	32							420	134	40	"	288	—	480	153	60
60	48							450	216	—	"	432	—	450	216	—
65	64							420	268	80	"	576	—	480	307	20
							15	—			—			—		
45	21							540	113	40	900	189	—	360	75	60
1	89						15		855	—		1701	—		246	—
30	16							630	100	80	900	144	—	270	43	20
60	13							450	58	50	"	117	—	450	58	50
25	18							660	118	80	"	162	—	240	43	20
40	11							570	62	70	"	99	—	330	36	30
40	12							"	68	40	"	108	—	"	39	60
35	18							600	108	—	"	162	—	300	54	—
30	16							510	81	60	"	144	—	390	62	40
75	16							360	57	60	"	144	—	540	86	40
80	14							330	46	20	"	126	—	576	79	80
80	16							"	52	80	"	144	—	"	91	20
80	13							"	42	90	"	117	—	"	74	10
80	13							"	42	90	"	117	—	"	74	10
80	11							"	36	30	"	99	—	"	62	70
75	09							360	32	40	"	81	—	540	48	60
55					36			110	39	60	300	108	—	190	68	40
40				1	15			150	172	50	"	345	—	150	172	50
1	96			1	51				1122	—		2217	—		1095	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mossjord	23	7.30
				" "	24	7.25
				" "	25	7.40
				" "	26	7.50
				" "	27	7.70
				" "	28	7.75
				" "	29	7.90
				" "	30	8.—
				" "	31	8.15
				" "	32	8.35
				" "	33	8.45
				" "	34	8.70
				" "	35	8.70
				" "	36	8.90
				" "	37	9.15
				" "	38	9.30
				" "	39	9.35
				" "	40	9.55
				" "	41	9.65
				" "	42	9.85
				äng "	43	9.90
				åker "	44	10.85
				" "	45	11.10
				" "	46	11.80
				" "	47	10.75
				" mossjord på sand	48	11.95
				" " "	49	11.90
				" " "	50	12.40
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	96			1	51				1122	—		2217	—		1095	—
	15							300	45	—	900	135	—	600	90	—
	15							240	36	—	"	135	—	660	99	—
	16							300	48	—	"	144	—	600	96	—
	16							330	52	80	"	144	—	570	91	20
	14							390	54	60	"	126	—	510	71	40
	13							390	50	70	"	117	—	"	66	30
	13							390	50	70	"	117	—	"	66	30
	12							420	50	40	"	108	—	480	57	60
	11							450	49	50	"	99	—	450	49	50
	10							510	51	—	"	90	—	390	39	—
	12							480	57	60	"	108	—	420	50	40
	12							570	68	40	"	108	—	330	39	60
	10							540	54	—	"	90	—	360	36	—
	09							570	51	30	"	81	—	330	29	70
	10							600	60	—	"	90	—	300	30	—
	11							540	59	40	"	99	—	360	39	60
	12							390	46	80	"	108	—	510	61	20
	13							450	58	50	"	117	—	450	58	50
	17							390	66	30	"	153	—	510	86	70
	17							360	61	20	"	153	—	540	91	80
			05					120	6	—	400	20	—	280	14	—
	31							450	139	50	900	279	—	450	139	50
	45							420	189	—	"	405	—	480	216	—
	37							600	222	—	"	333	—	300	111	—
1	78							210	373	80	"	1602	—	690	1228	20
	55							420	231	—	"	495	—	480	264	—
1	51							270	407	70	"	1359	—	630	951	30
	56							420	235	20	"	504	—	480	268	80
10	07		05	1	51				3998	40		9536	—		5537	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mossjord på sand	51	12.40
				väg	52	
				åker, mossjord på sand	53	13.10
				" "	54	13.-
				äng "	55	13.20
				åker "	56	12.40
				" "	57	12.30
				" "	58	12.30
				" "	59	12.40
				" "	60	12.45
				" "	61	12.50
				" "	62	12.60
				" "	63	12.60
				" "	64	12.70
				" "	65	13.10
				betesvall, mylla på mårän	66	14.65
				" "	67	14.15
				åker, mossjord på sand	68	14.80
				" "	69	14.70
				" "	70	14.75
				" "	71	14.60
				" "	72	14.65
				" "	73	14.65
				" "	74	14.70
				Summa:		
1/8	3		Vasen	Gustav Vilsson		
				äng, mossjord	75	14,75
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	07		05	1	51				3998	40		9536	—		5537	60
35	35							570	199	50	900	315	—	330	115	
k 15 cm							12	—			—			—		
20	20							690	138	—	900	180	—	210	42	—
60	27							450	121	50	"	243	—	450	121	50
60			03					150	4	50	400	12	—	250	7	50
75	16							360	57	60	900	144	—	540	86	40
90	16							270	43	20	"	144	—	630	100	80
100	17							210	35	70	"	153	—	690	117	30
95	13							240	31	20	"	117	—	660	85	80
95	12							240	28	80	"	108	—	"	79	20
95	12							240	28	80	"	108	—	"	79	20
95	09							240	21	60	"	81	—	"	59	40
100	10							210	21	—	"	90	—	690	69	—
100	10							210	21	—	"	90	—	"	69	—
75	15							360	54	—	"	135	—	540	81	—
k 9 cm 75	48							400	192	—	800	384	—	400	192	—
95	23							290	66	70	"	184	—	510	117	30
45	20							630	126	—	900	180	—	270	54	—
55	21							570	119	70	"	189	—	330	69	30
55	21							"	119	70	"	189	—	"	69	30
70	23							480	110	40	"	207	—	420	96	60
70	24							"	115	20	"	216	—	"	100	80
80	26							420	109	20	"	234	—	480	124	80
85	26							390	101	40	"	234	—	510	132	60
14	51		08	1	51		12		5865	10		13473	—		7607	90
80			18					230	41	40	700	126	—	470	84	60
			18						41	40		126	—		84	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				väg	76	
				åker, mosjord	77	15.60
				" "	78	15.45
				" "	79	15.30
				" "	80	15.05
				" "	81	15.25
				" "	82	15.30
				" "	83	15.30
				" "	84	15.30
				" "	85	15.30
				" "	86	15.20
				" "	87	15.00
				" "	88	14.85
				" "	89	14.75
				" "	90	14.70
				" "	91	14.65
				" "	92	14.60
				" , mylla på sandbl. lera	93	14.10
				" "	94	14.10
				" "	95	14.00
				Summa:		
1/8	14		Nasen	Simon Andersson		
				åker, mylla på sandbl. lera	96	13.90
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			18						41	40		126	—		84	60
							05	—			—			—		
40	11							660	72	60	900	99	—	240	26	40
50	08							600	48	—	"	72	—	300	24	—
60	08							540	43	20	"	72	—	360	28	80
85	10							390	39	—	"	90	—	510	51	—
70	11							480	52	80	"	99	—	420	46	20
70	21							"	100	80	"	189	—	"	88	20
70	28							"	134	40	"	252	—	"	117	60
80	13							420	54	60	"	117	—	480	62	40
85	37							390	144	30	"	333	—	510	188	70
90	35							360	126	—	"	315	—	540	189	—
100	17							300	51	—	"	153	—	600	102	—
110	16							240	38	40	"	144	—	660	105	60
1.15	14							210	29	40	"	126	—	690	96	60
1.20	15							180	27	—	"	135	—	720	108	—
1.20	15							"	27	—	"	135	—	"	108	—
1.25	30							150	45	—	"	270	—	750	225	—
85	08							510	40	80	"	72	—	390	31	20
60	12							540	64	80	"	108	—	360	43	20
90	12							480	57	60	"	108	—	420	50	40
3	21		18				05		1238	10		3015	—		1776	90
85	10							390	39	—	900	90	—	510	51	—
	10								39	—		90	—		51	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Sammandrag för samfälligheten Dalen.		
1/8	1		Bränningen	Oscar Carlsson		
3/4	1		Dalen	Kungl. Maj:t och Kronan Arr. Erland Lundberg.		
1/8	3		Naven	Gustav Nilsson		
1/8	4		Do	Simon Andersson		
				Summa:		
				Samfälligheten Bråten.		
1/8	1		Bråten	Lennart Ottergren		
				åker, mossjord	97	16.05
				" "	98	16.05
				" "	99	16.10
				" "	100	16.15
				" "	101	16.15
				" "	102	16.—
				" "	103	15.90
				" "	104	15.90
				" "	105	15.85
				" "	106	15.85
				" "	107	15.85
				" "	108	15.75
				" "	109	15.70
				" "	110	15.55
				" "	111	15.45
				" "	112	15.45
				" "	113	15.50
				" "	114	15.50
				" "	115	15.40
				" "	116	15.30
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	89						15		855	—		1701	—		846	—
14	51		08	1	51		12		5865	10		13473	—		7607	90
3	21		18				05		1238	10		3015	—		1776	90
	10								39	—		90	—		51	—
19	71		26	1	51		32		7997	20		18279	—		10281	80
95	21							330	69	30	900	189	—	570	119	70
95	20							"	66	—	"	180	—	"	114	—
90	25							360	90	—	"	225	—	540	135	—
70	22							480	105	60	"	198	—	420	92	40
55	23							570	131	10	"	207	—	330	75	90
55	24							"	136	80	"	216	—	"	79	20
60	22							540	118	80	"	198	—	360	79	20
60	24							"	129	60	"	216	—	"	86	40
65	23							510	117	30	"	207	—	390	89	70
60	26							540	140	40	"	234	—	360	93	60
50	26							600	156	—	"	234	—	300	78	—
55	78							570	444	60	"	702	—	330	257	40
55	26							"	148	20	"	234	—	"	85	80
60	1	37						540	739	80	"	1233	—	360	493	20
50	61							600	366	—	"	549	—	300	183	—
45	26							630	163	80	"	234	—	270	70	20
35	26							690	179	40	"	234	—	210	54	60
35	27							"	186	30	"	243	—	"	56	70
40	28							660	184	80	"	252	—	240	67	20
45	27							630	170	10	"	243	—	270	72	90
	6	92							3843	90		6228	—		2384	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överföres:		
				åker, mossjord	117	15.40
				" "	118	16.65
				" "	119	16.65
				" "	120	16.45
				" "	121	16.55
				" "	122	16.55
				" "	123	16.50
				" "	124	16.45
				" "	125	16.45
				" "	126	16.45
				" "	127	16.45
				" "	128	16.40
				" "	129	16.40
				" "	130	16.45
				" "	131	16.70
				" "	132	16.50
				" "	133	16.50
				" "	134	16.70
				" "	135	16.60
				" "	136	16.45
				" "	137	16.55
				Summa:		
1/8	14		Nasen	Simon Andersson		
				åker, mossjord	138	15.-
				" "	139	14.50
				" "	140	14.40
				" "	141	14.40
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	92								3843	90		6228	—		2384	10
35	24							690	165	60	900	216	—	210	50	40
30	15							720	108	—	"	135	—	180	27	—
25	16							750	120	—	"	144	—	150	24	—
40	15							660	99	—	"	135	—	240	36	—
35	24							690	165	60	"	216	—	210	50	40
30	24							720	172	80	"	216	—	180	43	20
35	25							690	172	50	"	225	—	210	52	50
35	25							"	172	50	"	225	—	210	52	50
35	25							"	172	50	"	225	—	210	52	50
40	28							660	184	80	"	252	—	240	67	20
40	25							"	165	—	"	225	—	"	60	—
50	24							600	144	—	"	216	—	300	72	—
50	24							"	144	—	"	216	—	"	72	—
50	22							"	132	—	"	198	—	"	66	—
65	48							510	244	80	"	432	—	390	187	20
80	41							420	172	20	"	369	—	480	196	80
80	41							"	172	20	"	369	—	"	196	80
60	64							540	345	60	"	576	—	360	230	40
70	42							480	201	60	"	378	—	420	176	40
70	36							"	172	80	"	324	—	"	151	20
65	57							510	290	70	"	513	—	390	222	30
	13 37								7562	10		12033	—		4470	90
50	08							600	48	—	900	72	—	300	24	—
15	63							570	359	10	"	567	—	330	207	90
25	49							"	279	30	"	441	—	330	161	70
30	60							540	324	—	"	540	—	360	216	—
	1 80								1010	40		1620	—		609	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mossjord	142	14.55
				" "	143	14.15
				" "	144	14.10
				" "	145	13.90
				" "	146	13.85
				" "	147	13,80
				" "	148	13.80
				" "	149	13.85
				" "	150	13.70
				" " fäb. ej	151	
				" " - " -	152	
				väg	153	
				åker, mossjord	154	14.10
				" "	155	14.50
				" "	156	14.80
				" "	157	14.95
				" "	158	15.10
				Summa:		
				Sammandrag för samfälligheten Bråten.		
1/8	1		Bråten	Lennart Ottergren		
1/8	14		Naven	Simon Andersson		
				Summa:		
				Slutsammandrag		
				Samfälligheten Dalen		
				" Bråten		
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	80								1010	40		1620	—		609	60
	42							480	201	60	900	378	—	420	176	40
	22							390	85	80	"	198	—	510	112	20
	28							420	117	60	"	252	—	480	134	40
	29							330	95	70	"	261	—	570	165	30
	30							360	108	—	"	270	—	540	162	—
	26							420	109	20	"	234	—	480	124	80
	33							480	158	40	"	297	—	420	138	60
	22							630	138	60	"	198	—	270	59	40
	32							240	76	80	"	288	—	660	211	20
							32	—			—			—		
						1	00	—			—			—		
							25	—			—			—		
	24							630	151	20	900	216	—	270	64	80
	56							720	403	20	"	504	—	180	100	80
	22							780	171	60	"	198	—	120	26	40
	20							"	156	—	"	180	—	120	24	—
	22							840	184	80	"	198	—	60	13	20
5	88					1	57		3168	90		5292	—		2123	10
13	37								7562	10		12033	—		4470	90
5	88					1	57		3168	90		5292	—		2123	10
19	25					1	57		10.731	—		17.325	—		6.594	—
19	71	26	1	51		32			7.997	20		18.279	—		10.281	80
19	25					1	57		10.731	—		17.325	—		6.594	—
38	96	26	1	51	1	89			18.728	20		35.604	—		16.875	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Nässen den 18 mars 1943

Lars Rejnholm

Statens a. lantbruksingenjör

Förrättningsman Nisch Andersson

Biträdande goda män

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Ersättningslängd.

Ersättningar för mark, som åtgår för dikes breddning.

Samfälligheten Bråten.

Sträckan M-N.

Nasen	1^4	Simon Andersson	44+59-43+62	85	9.0		7 65
						Summa:	7 65

Sträckan N-O.

Nasen	1^4	Simon Andersson	43+62-43+45	20	9.0	1 80	
			43+45-42+39	160	6.3	10 08	11 88
						Summa:	11 88

Sträckan O-P.

Nasen	1^4	Simon Andersson	fig. 138	30	6.0	1 80	
			" 139	190	5.7	10 83	
			" 140-142	60	5.4	3 24	15 87
Bråten	1^1	Lennart Ottergren	fig.111-117	80	6.5		5 20
						Summa:	21 07

Sträckan P-R.

Bråten	1^1	Lennart Ottergren	fig.108-110	70	5.5		3.85
						Summa:	3 85

Sträckan R-S-T.

Bråten	1^1	Lennart Ottergren	fig.100-107	90	5.5		4 95
Nasen	1^3	Gustav Nilsson	" 82-85	90	4.4		3 96
						Summa:	8 91

Sammandrag:

Sträckan M-N	7 65
" N-O	11 88
" O-P	21 07
" P-R	3 85
" R-S-T	8 91
Summa:	53 36

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392241

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
Samfälligheten Bråten.						
Sträckan M-N.						
Nasen 1⁴	Simon Andersson	44+39-43+62	120	20		24 -
Sträckan N-O.						
Nasen 1⁴	Simon Andersson	43+62-42+39	290	20		58 -
Sträckan O-P.						
Nasen 1⁴	Simon Andersson	42+39-39+38	460	20	92 -	
Bråten 1¹	Lennart Ottergren	42+39-39+16	225	20	45 -	137 -
Sträckan P-R.						
Bråten 1¹	Lennart Ottergren	39+16-37+50	180	20		36 -
Sträckan R-S-T.						
Bråten 1¹	Lennart Ottergren	37+50-36+84 50 - 51+50	200	20	40 -	
Nasen 1³	Gustav Nilsson	37+40-36+84 50 - 51+50	190	20	38 -	78 -
					Summa:	333 -

Nasen den 18 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

.....

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Dalen.								
$0a+10-2^{+78}$	268	**Sträckan A-B.**								
		Schaktning för öppet avlopps-dike av sandblandad torv-jord med träd och rötter m^3	330	1:-			330	:-		
		Schaktning för öppet yt-vattendike av sandblandad torvjord med träd och rötter m^3	40	1:-			40	:-		
2a-2+78		10" betongrör m	78	2:70			210	:60		
2a-2+50		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-jordens återfyllning m	50	0:80	40	:-				
2a+50-2+78		D:o m	28	0:85	23	:80	63	:80		
2a		Betonggjutning vid rörutlopp					40	:-		
2+78		Brunn typ C, d = 0.60 m					45	:-	729	:40
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till-läggas cirka 15 %							110	:60
						Summa			840	:-
$2^{+78}-12^{+15}$	937	**Sträckan B-C.**								
$2^{+78}-6^{+91}$		9" betongrör m	413	2:35	970	:55				
$6^{+91}-12^{+15}$		8" " m	478	2:-	956	:-	1.926	:55		
$2^{+78}-6^{+42}$		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-jordens återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	364	0:85	309	:40				
$6^{+42}-6^{+91}$		D:o m	49	1:20	58	:80				
$6^{+91}-8^{+30}$		D:o m	139	1:10	152	:90				
$8^{+76}-12^{+15}$		D:o m	339	0:75	254	:25	775	:35		
$4^{+4}, 5^{+41}, 6^{+91}$		Brunn typ C, d = 0.60 m	3	45:-	135	:-				
		Överföres			135	:-	2.701	:90		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			135	:-	2.701	:90		
8+30, 9+66, 10+58		Brunn typ C, d = 0.45 m	3	35:-	105	:-				
12+15		" med 15" bräddavlopp d = 0.60 m			55	:-	295	:-		
2+78-12+15		Putsning av botten och slänter i ytvattendike	m 937	0:05			46	:85	3.043	:75
		Tillägges cirka 15 %							456	:25
							Summa		3.500	:-
30+15-31+11	96	Sträckan C-D.								
		10" betongrör	m 96	2:70			259	:20		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m 96	1:20			115	:20		
31+11		Brunn typ A, d = 0.60 m					50	:-		
30+15-30+60		Rustbädd av trä	m 45	0:60			27	:-	451	:40
		Tillägges cirka 15 %							68	:60
							Summa.		520	:-
31+11 - 35+27	416	Sträckan D-E.								
31+11 - 34+28		8" tegelrör	m 317	2:30	729	:10				
34+28 - 35+27		6" "	m 99	1:65	163	:35	892	:45		
31+11 - 31+65		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m 54	1:05	56	:70				
31+65 - 32+20		D:o	m 55	2:15	118	:25				
32+20 - 32+50		D:o	m 30	1:95	58	:50				
32+50 - 34+28		D:o	m 178	0:90	160	:20				
34+28 - 35+27		D:o	m 99	0:80	79	:20	472	:85		
32+50, 33+28, 34+28, 35+58		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	40:-			160	:-	1.525	:30
		Tillägges cirka 15 %							229	:70
							Summa		1.755	:-
19+97 - 27+11	714	Sträckan B-F.								
19+97 - 22+51		5" tegelrör	m 254	1:15	292	:10				
		Överföres			292	:10				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			292	10				
22+51–25		4" tegelrör m	249	0:85	211	65				
25–27+11		3" " m	211	0:55	116	05	619	80		
+97 +89 19 – 20		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	92	0:75	69	:-				
+89 +51 20 – 22		D:o m	162	0:85	137	70				
		D:o m	249	0:65	161	85				
		D:o m	211	0:55	116	05	484	60		
+89 +51 20 ,22		Brunn typ B, d = 0.45 m	2	20:-	40	:-				
+90 +11 25 ,27		" " B, d = 0.375 m	2	15:-	30	:-				
+14 +68 24 ,24		" " D, d = 0.375 m	2	25:-	50	:-	120	:-		
+97 19 – 27+8		Putsning av botten och slän- ter i ytvattendiket m	711	0:05			35	55	1.259	95
		Tillägges cirka 15 %							190	05
						Summa			1.450	:-
15–17+46	246	Sträckan D–G–H–I.								
15–15+44		6" tegelrör m	44	1:65	72	60				
+44 +73 15 – 16		5" " m	129	1:15	148	35				
+73 +46 16 – 17		3" " m	73	0:55	40	15	261	10		
15–15+8		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	8	1:40	11	20				
+8 +44 15 – 15		D:o m	36	0:80	28	80				
		D:o m	129	0:65	83	85				
		D:o m	73	0:45	32	85	156	70		
+44 +73 15 , 16		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-	80	:-				
17+46		" " D, d = 0.375 m			25	:-	105	:-		
15–16+30		Rustbädd av trä m	130	0:50			65	:-	587	80
		Tillägges cirka 15 %							87	20
						Summa			675	:-
18–18+54	54	Sträckan G–K.								
		3" tegelrör m	54	0:55			29	70		
		Grävning för rörledning,								
		Överföres					29	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					29	70		
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	54	0:50			27	:-		
18+54		Brunn typ B, d = 0.375 m					15	:-		
18-18+25		Rustbädd av trä m	25	0:40			10	:-	81	70
		Tillägges cirka 15 %							13	30
						Summa			95	:-
19-19+13	13	Sträckan H-L.								
		3" tegelrör m	13	0:55			7	15		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	13	0:50			6	50		
19+13		Brunn typ B, d = 0.375 m					15	:-	28	65
		Tillägges cirka 15 %							6	35
						Summa			35	:-
+15 +86 12 - 14	271	Ytvattendiket C-C[1].								
		Putsning av botten och								
		slänter m	271	0:10					27	10
		Tillägges cirka 15 %							2	90
						Summa			30	:-
		Samfälligheten Bråten.								
+59 +62 44 - 43	97	Sträckan M-N.								
		Schaktning av torvjord med								
		buskar m^3	120	1:-					120	:-
		Tillägges cirka 15 %							18	35
		Ersättning enligt bilaga B								
		för bortgrävd mark			7	65				
		för intrång av jordupplag			24	:-			31	65
						Summa			170	:-
+62 +39 43 - 42	123	Sträckan N-O.								
		Schaktning av torvjord med								
		buskar m^3	290	1:-			290	:-		
43+58		Rörtrumma typ B, d = 18"								
		med dubbel trärust					100	:-	390	:-
		Överföres							390	:-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							390	:-
		Tillägges cirka 15 %							60	:12
		Ersättning enligt bilaga B								
		för bortgrävd mark			11	:88				
		för intrång av jordupplag			58	:-			69	:88
						Summa			520	:-
+39 +16 42 - 39	323	Sträckan O-P.								
		Schaktning av torvjord med								
		buskar m³	260	1:-	260	:-				
		D:o m³	400	0:80	320	:-				
		D:o och träd m³	50	0:90	45	:-	625	:-		
42+37		Rörtrumma typ B, d = 18"								
		med dubbel trärust					100	:-	725	:-
		Tillägges cirka 15 %							106	:93
		Ersättning enligt bilaga B								
		för bortgrävd mark			21	:07				
		för intrång av jordupplag			137	:-			158	:07
						Summa			990	:-
+16 +50 39 - 37	166	Sträckan P-R.								
		Schaktning av torvjord med								
		träd och buskar m³	360	0:90					324	:-
		Tillägges cirka 15 %							51	:15
		Ersättning enligt bilaga B								
		för bortgrävd mark			3	:85				
		för intrång av jordupplag			36	:-			39	:85
						Summa			415	:-
+50 +84 37 - 36 50-51+50	216	Sträckan R-S-T.								
		Schaktning av torvjord med								
		träd och buskar m³	410	0:90					360	:-
		Tillägges cirka 15 %							53	:09
		Ersättning enligt bilaga B								
		för bortgrävd mark			8	:91				
		för intrång av jordupplag			78	:-			86	:91
						Summa			500	:-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
90-92+45	245	**Sträckan N-U.**								
90-90+94		6" tegelrör m	94	1:65	155	:10				
+94 +45										
90 - 92		4" " m	151	0:85	128	:35	283	:45		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	245	0:50	122	:50				
		Rustbädd av trä m	94	0:50	47	:-				
		" " " m	151	0:40	60	:40	229	:90		
+94 +45										
90 , 92		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-			80	:-		
90		Fabriksgjutet 6" rörlednings-								
		öga av betong, med trärust					20	:-	613	:35
		Tillägges cirka 15 %							91	:65
						Summa			705	:-
80-82+3	203	**Sträckan O-V.**								
		5" tegelrör m	203	1:15			233	:45		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	203	0:50			101	:50		
		Rustbädd av trä m	203	0:50			101	:50		
81, 82+3		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-			80	:-		
80		Fabriksgjutet 6" rörled-								
		ningsöga av betong, med								
		trärust					20	:-	536	:45
		Tillägges cirka 15 %							78	:55
						Summa			615	:-
70-73+72	372	**Sträckan P-X.**								
70-71+48		8" tegelrör m	148	2:30	340	:40				
+48 +72										
71 - 73		5" " m	224	1:15	257	:60	598	:-		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	148	0:90	133	:20				
		D:o m	224	0:70	156	:80	290	:-		
		Rustbädd av trä m	148	0:60	88	:80				
+48 +80										
71 - 72		D:o m	132	0:50	66	:-	154	:80		
		Överföres					1.042	:80		


PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1.042	:80		
+48 +72 71 , 73		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-			80	:-		
70		Fabriksgjutet 9" rörledningsöga av betong, med trärust					25	:-	1.147	:80
		Tillägges cirka 15 %							172	:20
						Summa			1.320	:-
60-61 +34	134	Sträcken R-Y.								
		8" tegelrör m	134	2:30			308	:20		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	134	0:80			107	:20		
		Rustbädd av trä m	134	0:60			80	:40		
61 +34		Brunn typ A, d = 0.45 m					40	:-		
		Fabriksgjutet 9" rörledningsöga av betong, med trärust					25	:-	560	:80
		Tillägges cirka 15 %							84	:20
						Summa			645	:-
		Sammandrag:								
		Samfälligheten Dalen.								
268		Sträcken A-B					840	:-		
937		" B-C					3.500	:-		
96		" C-D					520	:-		
416		" D-E					1.755	:-		
714		" B-F					1.450	:-		
246		" D-G-H-I					675	:-		
54		" G-K					95	:-		
13		" H-L					35	:-		
271	3.012	" C-C^1					30	:-	8.900	:-
		Samfälligheten Bråten.								
97		Sträcken M-N					170	:-		
123		" N-O					520	:-		
220	3.012	Överföres					690	:-	8.900	:-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
220	3.012	Överfört					690:-		8.900:-	
323		Sträcken O-P					990:-			
166		" P-R					415:-			
216		" R-S-T					500:-			
245		" H-U					705:-			
203		" O-V					615:-			
372		" P-X					1.320:-			
134	1.879	" R-Y					645:-		5.880:-	
S:ma	4.891						Summa		14.780:-	

Nasem den 18 mars 1943.



Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan M-N-O- 41+10 diket utvidgas åt norra sidan,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,


att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledningarna skola läggas på trärust, om grunden utgöres av dy- eller mossjord,



att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Nasen den 18 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnads-fördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Dalen.				
			Agnebergs socken.				
1	1/8	1	lön Bränningen; Oscar Carlsson	sök.	1-6		
	3/4	1	— Dalen; Kungl. Maj:t och Kronan				
			rep. Erland Lundberg	sök.	7-74		
			Naren				
3	1/8	13	lön Gustav Nilsson	sök.	75-95		
4	1/8	14	lön Simon Andersson	sök.	96		
			Summa:				
			Samfälligheten Bråten.				
			Agnebergs socken.				
2	1/8	1	lön Bråten; Lennart Ahlgren	sök.	97-137		
	1/8	14	lön Naren; Simon Andersson	sök.	138-158		
			Summa:				
			Sammandrag.				
			Samfälligheten Dalen				
			" Bråten				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Del/100 av förbättringsvärdet i genomsnitt
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
846.00						732.29	8.228	40:29		4.95
7607.90						6585.47	73.994	362:32		44.56
1776.90						1538.10	17.282	84:62		10.41
51.00						44.14	0.496	2:43		0.30
10281.80						8900.00	100.000	489:66		60.22
4470.90						3986.64	67.80	219:31		26.97 32
2123.10						1893.36	32.20	104:15		12.81 02
6594.00						5880.00	100.00	323:46		39.78
10281.80						8900.00		489:66		60.22
6594.00						5880.00		323:46		39.78
16875.80						14780.00		813:12		100.00

Nässen den 18 mars 1943.

Statens p. lantbruksnämnd


Axel Andersson

Förrättningsman

Biträdande god man

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Nasen, Bråten, Brånningen och kronoegendomen Dalen i Agnetorps socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 29 augusti 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 7 à 8 km öster om Tidaholm, inom sektionerna nr 1 och 2 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker samt fördjupning och breddning av öppet avloppsdike, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, B-F, C-C^1, D-G-H-J, G-K, H-L, M-N-O-P-R-S-T, N-U,

O-V, P-X och R-Y.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	A	210 hektar,	vid punkt	M	72 hektar
	B	189 "		P	40 "
	6+91	113 "		90+94	3.7 "
	C	64 "		U	1.5 "
	C^1	34 "		81	2.8 "
	32+50	13.5 "		V	1.7 "
	33+58	8.4 "		71+48	11.0 "
	34+28	7.7 "		X	5.9 " , skog
	E	3.2 "		Y	12.8 "
	20+92	50 "			
	24+14	36 "			
	25+90	27 "			
	F	26 "			

Tegelrörsledningarnas dimensioner hava i allmänhet beräknats under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar.

Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen 2 a - B - C har dimensionerats för en avrinning av 0.20 liter pr sekund och hektar.

Rörledningarna C-D-G-H-J, G-K och H-L hava dimensionerats för följande vattenmängder:

vid punkt D	27	sekundliter,	vid punkt G	6.9	sekundliter
H	2.6	"	J	0.9	"
K	1.8	"	L	0.9	"

5. Broar och trummor.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 42+37 och 43+58 i enlighet med kostnadsförslaget och typritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil.B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till dikes breddning med kronor 53.36, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jorduppläg med kronor 333:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och t tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14.780 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande som blivande värde och värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten Dalen" och "Samfälligheten Bråten". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskost-

naderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Samfälligheten Dalen" för 60.22 % av gemensamma kostnader,

"Samfälligheten Bråten" " 39.78 % " " "

Förrättningskostnaderna skola gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugofem kronor och 31 öre /25:31/, vilket belopp fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av full-

god kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av broar och trummor skall även i framtiden åvila den eller dem som hava att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar eller trummor.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nasens dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Nagen den 18 mars 1943.

Statens c. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Vasens dikningsföretag
år 1943
i Agnetorps *socken av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	16	0,50			8	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	2.3	1,50	3	45		
		kroklinje „	4.7	3,00	14	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.3	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.26 ha st	147	0.24	35	28		
		ha	38:49	0.78	30	02		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.09 ha st	3	0.05	—	15		
		ha	026	1.46	—	38		
		annan mark och impediment, medelareal 0.42 ha st	8	0.14	1	12		
		ha	3:40	0.42	1	42		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15 m <10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „	0.3	5:-	1	50		
		i annan mark, raklinje „	0.1	5:-	—	50		
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	—		
		övriga regalark blad st					93	72
		Överföres					101	72

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				101 72
		Avvägning.				
1942	2/9-30/9	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	3½	12,00	42 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr ha ..... ha	4,26	0.50	20 13	
		avvägda punkter ..... st	375	0,08	11 25	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km	2.9	2,00	5 80	
		i annan mark ..... „		5,00		79 18
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.27 ha, ... st	158	0,05	7 90	
		ha	42.15	0,10	4 21	12 11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	158	0,04		6 32
		Markvärdering:				
1942	24 nov	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1/3	12,00	4 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 —	
		för övriga kilometer ..... st	3.9	1,50	5 85	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	304	0,06	18 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	152	0,12	18 24	50 33
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	1.8	3:-	5 40	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	4.3	3:50	15 05	20 45
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	46	0,25	11 50	
		..... „				
		..... „				11 50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
		dagar	1⅙	12,00		14 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km	1.5	3,50	5 25	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ..... m^2 sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	2.9	6,00	17 40	
		2) „ „ över 20 „ ~~min. area~~ „		10,00	10 —	32 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	126	0,03	3 78	4 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... st	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				347 04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				347 04
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.5	2,50	3 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	4.3	4,00	17 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14 78	35 73
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	375	0,01		3 75
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	17	0,25	4 25	5 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20		3 80
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	7	3,00		21 —
1942 24/11 1943 18/8		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... *„*		12,00		
		avg avdelnings bildning ..... *„*	½	12,00	6 —	
						6 —
1943 19 jan		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	⅓	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 5 typer ..... *„*	1¼	12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *„*	⅛	12,00	4 —	
		slamficka ..... *„*		12,00		19 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				476 07
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 ....., *medelareal* 0.27 *ha, ägofigurer st*	158	0,07	11 06	
		..... *ha*	42,8	0,14	5 90	
		Överföres			23 96	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 96	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 24	
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 375	0,02	7 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	126	0,05	6 30	43 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*			
		befintligt vattendrag eller vall	*„*			
		nytt avlopp eller vall	*„* 15	5:-	7 50	
		ändring av befintligt avlopp	*„* 4.3	6:-	25 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 50	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st* 3	3,00	9 -	58 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~	*„* 1½	12,00	19 -	
						19 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid* 44	0,55		24 20
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				149 75
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			13 50	14 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. (se protokoll)			130 -	
						172 80
		Summa kronor				187 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				476 07
		Lösen för kopior och avskrifter				149 75
		Övriga förrättningskostnader				187 30
		Summa kronor				813 12

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Nasen *den* 18 mars *19*43

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 för företaget fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 8 april 1948.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Nasens dikningsföretag av år 1943" i Agnetorps socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 28 sept. 1945 fastställda Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 7430:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 4530:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 15651:12 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 8 jan. 1947 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 19430:55 kronor, varav 50:-- kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 16875:80 kronor. Merkostnaden uppgår till 3779:43 kronor och beror på ökade arbets- och materialpriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	Dalen	Bråten
Verklig kostnad	11430:09	8000:46
Beräknad kostnad	9424:59	6226:53
Båtnad	10281:80	6594:--
Merkostnad	2005:50	1773:93
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431,432:39 beräknas utgå	857:21	367:47

Samfälligheten	Dalen	Bråten
Verklig arbets- och materielkostnad	10890:08	7257:68
Beräknad arbets- och materielkostnad + 10 %	9790:--	6043:--
Merkostnad till vilken statsbidrag enl. K.K. 192:46 beräknas utgå	1100:08	1214:68

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 till skillnaden

mellan beräknad kostnad och båtnad för båda samfälligheterna, och dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Skara den 10 jan. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

330
45

Godk. 7/6 1947

DIARIE Nr 12717
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1947

BEVIS

över verkställd avsyning av "Nasens dik- ningsföretag av år 19 43" i Agnetorps sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majxt~~ Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7,430:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 4,530:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Simon Andersson.

Adress: Nasen, Agnetorp pr Tidaholm.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 8 jan. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande avvikelser:

Samfälligheten Bråten.

Öppna diket M - N - O - P - R - S - T.

Dikets botten låg 0,09 m. för högt vid sektion 43. Därjämte låg bron vid 43+58 0,09 m. för högt.

Rördiket P - X.

Rörledningen låg 0,05 m. för högt vid sektion 73+50.

PETTERSONSKA BOKTR. ö EFTR. – SKARA ö
437144

Samfälligheten Dalen.

Diket A - B - C - C I.

Rörutloppet vid sektion 2a var utfört 0,30 m. för djupt och öppna dikets botten omedelbart nedströms utloppet hade utförts 0,20 m. för djupt, varefter öppna dikets botten hade utförts med jämnt fall till 0a, där botten låg på föreskrivet djup. Flödesdikets botten vid 2a och 12+15 låg djupare än föreskrivet.

Rördiket C - D - E.

På grund av förekomsten av sten och jordras hade rörledningen inte kunnat nedföras till fullt djup å sträckan D - E.

Rördiket D - G - H - I.

Å sträckan D - G var rörledningen utförd högre än vad som föreskrivits.

Rördiket B - F.

På grund av jordens beskaffenhet och benägenhet till ras hade rörledningen inte kunnat nedföras till fullt djup. Dessutom hade å sträckan 20 - - 21 +5 5" rören utbytts mot 8" rör. Företaget har inte åsamkats någon merkostnad härför.

Beträffande avvikelserna i höjdled å dikenas bottenlägen, så äro de fullt tillfredsställande för den avsedda markens täckdikning, vilket även har kontrollerats med upprättade täckdikningsplaner. Endast å Bränningen 1 1 finnes ännu ej täckdikningsplan, men rörledningen ligger på fullt tillfredsställande djup för den i företaget ingående markens täckdikning.

Avvikelserna ha å plan- och profilritningarna inritats med grön tusch.

Företaget förordas till godkännande.

ber.k. 15'651:12

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 19,430:55 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 50:-- och i styrelsearvoden kronor 100:--.

Skara den 10 jan. 1947.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

D. N:r 27014

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Nasens dikn.föret. av år 1943 i Agnetorps skn,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 28/9 45

Kontrakt: 6/8 46

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 7.430

Lån: 4.530

Beräkn. kostnad: 15.651:12

Verkst. utbet. d. 6/8 46

av statsbidrag: 2.500 kr.

av lån: 1.500 kr.

Utfört arbete enligt 1bring S. Hallin den 27 / 9 19 46

8.090 kr. = c:a 56 %.

0.56 · 7'430 = 4'200 − 2'500 = 1'700

0.56 · 4'530 = 2'500 − 1'500 = 1'000

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbr. Simon Andersson, Nasen, Agnetorp, Tidaholm (bef.)

ekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 1'700 kr.

av lån 1'000 kr.

Stockholm den 22 / 10 19 46



9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

330
45

DIARIE N:r 27014
K L[illegible]
18 OKT 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av "Nasens dik- ningsföretag av år 1943" i Agnetorps socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7,430:--

Lån från statens avdikningslånefond " 4,530:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Simon Andersson.

Adress: Nasen, Agnetorp pr Tidaholm .

Vid genom assistent Axel Kedefält den 27 sept. 1946 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 8,090:-- kronor eller omkring 56 procent av det till 15,651:12 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 28 sept. 1946.



Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

1946 den 6 augusti.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Nasens dikningsföretag av år 1943 i Agnetorps socken av Skaraborgs län.

Lån 4.530 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 september 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Agnetorps socken			
Bränningen	1/8	1^1.	Oscar Carlsson
Bråten	1/8	1^1.	Lennart Ottergren
Nasen	1/8	1^3.	Gustav Nilsson
Nasen	1/8	1^4.	Simon Andersson

Stockholm den 6 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

28/9 45

F Ö R T E C K N I N G

över av "Nasens dikningsföretag av år 1943" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Agnetorps socken.	
1/8	1^{1} v	Bränningen	Oscar Carlsson
1/8	1^{1} v	Bråten	Lennart Ottergren
1/8	1^{3} v	Nasen	Gustav Nilsson
1/8	1^{4} v	Nasen	Simon Andersson

Skara den 11 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

330
45

17930

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL. 1946

B E V I S .

Härmed intygas att "Nasens dikningsföretag av år 1943" i Agnetorps socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 28 september 1945 anvisats dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 7,430:-- kronor från statens avdikningsanslag och dels ett lån av 4,530:-- kronor från statens avdikningslånefond, är påbörjat.

Skara den 4 juli 1946.

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjö
Skaraborgs län

DIARIE N:r 17318
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1946
R 4*0998

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Nasens dikningsföretag av år 1943

i Agnetorps socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

A-B-C-C^{1}, C-D-E, D-G-H- J och B-F må utföras med de ändrade bottenlägen, som på de fastställda profilritningarna angivits med gröna höjdsiffror.

Stockholm den 7 juni 1947.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

1/7.

Avskrift.

Avskrift
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 28 sept 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten:

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Nasens dikningsföretag av år 1943" i Agnetorps socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 7 à 8 km öster om Tidaholm. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning, Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 18 mars 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av syneförrättningen beröres kronoegendomen 3/4 mantal Dalen 1[1].

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att dikena M-N-O-P-R-S-T, P-X,

(Forts. se föregående sid.)

förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 18 mars 1943 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII ut-

visar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 7.430 kronor från statens avdikningsanslag och 4.530 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan i allmänhet icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 11 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnader.

Arbets- och materialkostnader	14.393:64	
Ersättningar	386:36	14.780:-

Förrättningskostnader.

Kostnad för syneförrättningen	813:12	
" " utredningen angående statsunderstöd	58:-	871:12
Summa kronor:		15.651:12

Skara den 11 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.651 kronor 12 öre, varav å lântagarnas andel 8.677 kronor 48 öre

Stockholm den 28 september 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget har kostnaden för detsamma i överensstämmelse med av lantbruksingenjören S. Hallin redovisad verklig kostnad beräknats till 19.430 kronor 55 öre.

Stockholm den 8 april 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet intygas

Amalia Wavdell

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 18 mars 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Nasen m.fl. hemman i Agnetorps socken, Skaraborgs län, /Nasens dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 juli 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel T v å kronor. e Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Nasens diknings- företag av år 1943

i Agnetorps sock en

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Samfälligheten Dalen

Åker	19.71	har
Äng och odlingsmark	0.26	„
Annan duglig mark	1.51	„
Tillsammans	21.48	har

Markens blivande värde i medeltal 850 kronor pr har

„ „ „ högst 900 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 10281:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 8900:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mossjord

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 18 mars 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Simon Andersson,

Adress: Nasen, Agnetorp, Tidaholm.

Anm.:

Skara den 25 maj 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IIIb.

REDOGÖRELSE

för Nasens diknings- företag av år 19 43

i Agnetorps socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Samfälligheten Bråten

Åker	19.25	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	19.25	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 6594:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 5880:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mossjord

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 18 mars 19 43.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Simon Andersson,

Adress: Nasen, Agnetorp, Tidaholm.

Anm.:

Skara den 25 maj 19 43

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Nasens dikningsföretag av år 1943 i Agnetorps socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Skiftesgodemannen Thure Johnsson, Helliden, Tidaholm,

Skiftesgodemannen Axel Andersson, Kvistegården, Tidaholm,

Simon Andersson, Nasen,

Gustav Nilsson, "

Lennart Ottergren, Bråten,

Oscar Carlsson, Bränningen,

Kronoarrendator Erland Lundberg, Dalen.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes gode männen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Simon Andersson, Nasen, Agnetorp, Tidaholm, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Gustav Nilsson, Nasen, och Erland Lundberg, Dalen. Till styrelsesuppleanter valdes Oscar Carlsson, Bränningen, och Lennart Ottergren, Bråten.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Oscar Carlsson, ägare av Bränningen 1^{1},

Gustav Nilsson, ägare av Nasen 1^{3},

Simon Andersson, ägare av Nasen 1^{4},

Lennart Ottergren, ägare av Bråten 1^{1}.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-

understöds sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Nasen den 18 mars 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Thure Johnsson

Axel Andersson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

	Samfälligheten		Summa
	Dalen	Bråten	
Hela företaget.			
Båtnad	10.281:80	6.594:-	
Kostnad	9.424:59	6.226:53	
Relativ kostnad	0.92	0.94	
Bidrag i % av kostnad	47.20	47.90	
Beräknat bidrag	4.448:41	2.982:51	7.430:92
BIDRAG utgår med	4.447:86	2.982:14	7.430:-
Lånesökandenas andel.			
i procent	26.006	100.00	
i båtnad	2.673:90	6.594:-	
i kostnad	2.450:95	6.226:53	
i bidrag	1.156:71	2.982:14	
Beräknat lånebelopp	1.294:24	3.244:39	4.538:63
LÅN utgår med	1.291:78	3.238:22	4.530:-

Skara den 11 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal (Hektar) Åker	Areal (Hektar) Annan mark	Areal (Hektar) Summa	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
			Hela företaget.			
Dalen	19.71	1.77	21.48	9.424:59	10.281:80	0.92
Bråten	19.25		19.25	6.226:53	6.594:-	0.94
Summa:	38.96	1.77	40.73	15.651:12	16.875:80	
			Lånesökandenas andel.			
Dalen	5.20	0.18	5.38	2.450:95	2.673:90	
Bråten	19.25		19.25	6.226:53	6.594:-	
Summa:	24.45	0.18	24.63	8.677:48	9.267:90	

Skara den 11 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Agnetorps socken.							
				Samfälligheten Dalen.						
1/8	1[1]		Bränningen	Oscar Carlsson	1	89			1	89
3/4	1[1]		Dalen	Kungl. Maj:t och kronan	14	51	1	59	16	10
1/8	1[3]		Nasen	Gustav Nilsson	3	21	-	18	3	39
1/8	1[4]		D:o	Simon Andersson	-	10			-	10
				Samfälligheten Bråten.						
1/8	1[1]		Bråten	Lennart Ottergren	13	37			13	37
1/8	1[4]		Nasen	Simon Andersson	5	88			5	88
				Summa:	38	96	1	77	40	73

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.92	47.20				
846	-	732	29	40	29	2	87	775	45			365	97	408	70
7.607	90	6.585	47	362	32	25	85	6.973	64			3.291	15		
1.776	90	1.538	10	84	62	6	04	1.628	76			768	68	858	44
51	-	44	14	2	43	-	17	46	74			22	06	24	64
										0.94	47.90				
4.470	90	3.986	64	219	31	15	64	4.221	59			2.021	89	2.195	51
2.123	10	1.893	36	104	15	7	43	2.004	94			960	25	1.042	71
16.875	80	14.780	-	813	12	58	-	15.651	12			7.430	-	4.530	-

Skara den 11 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Nasens dikningsföretag av år 1943" i Agnetorps socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariiebevis med kommissionärsarvode		3:75
Redogörelser till täckdikningsnämnden		7:10
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		4:90
Avskrift av betänkandet med bilagor	15 sidor à 0:55 kr	8:25
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	58:-

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta härådsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 11 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 15, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten

