



Akt nr:

R-E1a-0999

AU$R-E1a-0999

Jäb 281

R20/45

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 17/5 1945 godkänd den 24/5 1945

1 h. handl.

DIARIE N:r 10234
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1945

R 3*0999

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1945 till Olofstorps dikningsföretag av år 1943 i Hasslösa socken av SKARABORGS LÄN beviljat dels ***statsbidrag*** med sjutusensexhundra (7.600) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjutusenfemhundra (7.500) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget, _____ med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~r~~ och förbinde~~r~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Olofstorp den 28 mars 1945.

Einar Lindholm

Att lantbrukaren Einar Lindholm, Olofstorp, Hasslösa

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Axel Adolfsson — Nils Borell

Adress Sn. Skräddaregj. Hasslösa — Adress Skogsledet Hasslösa

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Fahlbeck

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 10225
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1945
R 3 6999

Handlingar angående

Olofstorps dikningsföretag av år 1943

i Hasslösa socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hasslösa Bengt Jonsgården m.fl. hemman i Hasslösa socken av Skaraborgs län.

Den 6 oktober 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2 / att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Einar Lindholm, Olofstorp , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Natanael Andersson, Kyrkebo, Vinninga, och

John Jonsson, Hassleholm, Vinninga,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Einar Lindholm, Olofstorp,

Johan Johansson, Nytorp,

Oskar Sand, Helsingsgården,

såsom övriga sakägare:

Karl Bragd, Rasegården,

Anton Larsson, Rasegården,

Elis Svantesson, Nya Ledet,

Oskar Nilsson, Karlstorp,

Karl Alfr. Karlsson, Törestorp, Synnerby, såsom ombud för Frida Gustafsson, Jonslund, enl. fullm. /Bil. 5 /,

Gustaf Jonsson, Bengt Olofsgården,

Fabrikör Karl Pettersson, Vinninga, såsom ombud för Emma Nilsson, Selma Pettersson, Matilda Magnusson, Sven Magnusson och Gustaf Magnusson.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Anton Larsson, Rasegården, och Elis Svantesson, Nya Ledet, ingingo förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen vitsordades av synemännen /Bil. 4/.

§ 5.

Beslöts att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle gäldas med 7:70 kronor pr dagsverke.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens o. lantbruksingenjör.

John Jonsson ..... Nath. Andersson .....

Biträdande gode män.

Den 7 maj 1943.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Einar Lindholm, Olofstorp,

Gunnar Ekström, Böljan,

Johan Johansson, Nytorp,

Karl Alfred Karlsson, Törestorp, Synnerby, såsom ombud för Frida Gustafsson, Jonslund, enl. fullm. /Bil. 5/,

Oskar Sand, Hälsingsgården,
Fabrikör Karl Pettersson, Vinninga,
Gustaf Jonsson, Bengt Olofsgården,
Karl Svantesson, Rasegården,
Karl Bragd, Rasegården,
August Jansson, Rasegården,
Anton Larsson, Rasegården,

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Förrättningsmannen upplåste arbetsbeskrivningen /Bil. D / och synemännens utlåtande /Bil. F /.

§ 10.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Einar Lindholm, Olofstorp, Hasslösa, Vinninga.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Olofstorp den 7 maj 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

John Jansson Nilh. Andersson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bengt Jonsg. m. fl. i Hasslösa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Skäggatorp 3 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Einar Lindholm, Olofstorp, Hasslösa
adress Olofstorp, Hasslösa
pr Vinninga.
Telefon: Bud: Vinninga 43.

Olofstorp den 14/4 1922

För ogn. lägenheten
Olofstorp
Hetsingsjorden
Lägenheten Nytorp

Einar Lindholm
Oskar Sand
Johan Johansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Hangt Olofsg.	Gustaf Johansson.
Rosagården	Anton Larsson.
— " —	Gunnar Ekström
Hangt Jonsgården (Skog)	Karl Persson m fl.

Enär en stor del av de områden, åtgärd är av ägnenhetligen förutsedd, bör förrättningen påbörjas snarast möjligt. Hangö Samfällighetsförening skriftelva anf. förrättning av är tvenl. behov vart angelägen förklara, torde kan kunna åga tillämpning.

Åbo d 14/4 1944

Gustaf Lundahl.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA
392196

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D. o. V.D. n:r 17 - 128
1942

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12 maj *194* 2.

Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein.

Utan avgift.

Bilaga 3.a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Einar Lindholm, Olofstorp, Hasslösa, fredagen den 18 september 1942 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Bengt Jonsgården m.fl. hemman i Hasslösa socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 2 september 1942 till:

Skiftesgodemannen Natanael Andersson,	Kyrkebo,	Vinninga,
Skiftesgodemannen John Jonsson,	Hassleholm,	"
Karl Bragd,	Rasegården,	Hasslösa, "
Anton Larsson,	Rasegården,	" "
Gunnar Ekström,	Böljan,	" "
Einar Lindholm,	Olofstorp,	" "
Elis Svantesson,	Nya Ledet,	" "
Johan Johansson,	Nytorp,	" "
Oskar Nilsson,	Karlstorp,	" "
Frida Gustafsson,	Jonslund,	" "
Byggnadssnick. Oskar Sand,	Helsingsg:n,	Hasslösa, "
Gustaf Jonsson,	Bengt Olofsgården,	" "
Fabrikör Karl Pettersson,		"

Skara den 2 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Den 14 september 1942 underrättades samtliga i ovanstående förteckning att sammanträdet uppskjutits till tisdagen den 6 oktober 1942 klockan 9.30.

Bilaga 3 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Einar Lindholm, Olofstorp, Hasslösa, fredagen den 7 maj 1943 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande Bengt Jonsgården m.fl. hemman i Hasslösa socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 22 april 1943 till:

Skiftesgodemannen Natanael Andersson, Kyrkebo, Vinninga,

Skiftesgodemannen John Jonsson, Hassleholm, "

Einar Lindholm, Olofstorp, Hasslösa, "

Gunnar Ekström, Böljan, " "

Elis Svantesson, Nya Ledet, " "

Johan Johansson, Nytorp, " "

Oskar Nilsson, Karlstorp, " "

Karl Alfred Karlsson, Törestorp, Synnerby, såsom ombud för Frida Gustafsson, Jonslund,

Byggnadssnickare Oskar Sand, Helsingsgården, Hasslösa, Vinninga,

Gustaf Jonsson, Bengt Olofsgården, " "

Karl Bragd, Rasegården, " "

Anton Larsson, " " "

Anna Boman, " " "

Karl Svantesson, " " "

Fabrikör Karl Pettersson, Vinninga, såsom ombud för Emma Nilsson, Selma Pettersson, Matilda Magnusson, Sven Magnusson och Gustaf Magnusson.

August Jansson, Rasegården, Hasslösa, Vinninga.

Skara den 22 april 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

FÖRENING.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Bengt Jonsgården m.fl. fastigheter i Hasslösa socken av Skaraborgs län, och yrkar att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Olofstorp, Hasslösa, den 6 oktober 1942.

Anton Larsson

Elis Svantesson

Carl Bragd.

(Frans August) F. A. Jansson

Föreliggande förening vitsordas av oss sysnemän.

[illegible]

John Jansson

Nath. Andersson

Bilaga 5.

Fullmakt

för Karl Alfr. Karlsson Törestorp Symerby att vid sammanträdet med Olovstorps dikningsföretag i Hasslöse den 6 oktober 1942 föra min talan.

Jonstund Hasslöse den 6 okt. 1942

Frida Gustafsson

Bevittnas:

Johan Johansson

Märta Johansson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Hasslösa socken.			
			Samfällighet A-D.			
1/12	1 35		Hasslösa Rasegården	Karl Svantesson		
				åker, mylla på sandbl. lera	1	-
				" "	2	-
				" "	3	-
				" "	4	-
				" "	5	-
				" "	6	-
				" "	7	10.85
				" "	8	10.85
				" "	9	10.90
				" "	10	"
				" "	11	10.95
				" "	12	10.90
				väg	13	-
				Summa:		
1/216	1 14		D:o	August Jansson		
				åker, mylla på sand på lera	14	11.65
				" "	15	11.45
				" "	16	11.45
				" "	17	11.55
				" "	18	"
				Summa:		
1/216	1 17		D:o	Anna Kristina Boman		
				Brukare: Axel Karlsson-Fägesten		
				åker, mylla på sand på lera	19	12.01
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							900	162	-	1.000	180	-	100	18	-
	10							-"-	90	-	-"-	100	-	-"-	10	-
	15							-"-	135	-	-"-	150	-	-"-	15	-
	23							-"-	207	-	-"-	230	-	-"-	23	-
	27							-"-	243	-	-"-	270	-	-"-	27	-
	34							-"-	306	-	-"-	340	-	-"-	34	-
	31							670	207	70	-"-	310	-	330	102	30
	38							800	304	-	-"-	380	-	260	76	-
	22							-"-	176	-	-"-	220	-	-"-	44	-
	30							-"-	240	-	-"-	300	-	-"-	60	-
	33							830	273	90	-"-	330	-	170	56	10
	36							-"-	298	80	-"-	360	-	-"-	61	20
							18	-			-			-		
3	17						18		2.643	40		3.170	-		526	60
	25							700	175	-	1.000	250	-	300	75	-
	23							600	138	-	-"-	230	-	400	92	-
	39							-"-	234	-	-"-	390	-	-"-	156	-
	32							670	214	40	-"-	320	-	330	105	60
	27							-"-	180	90	-"-	270	-	-"-	89	10
1	46								942	30		1.460	-		517	70
	21							700	147	-	1.000	210	-	300	63	-
	21								147	-		210	-		63	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/216	1 15		~~Hasslösa~~ Rasegärda	Karl Bragd		
				åker, mylla på sand på lera	20	12.25
				" "	21	12.05
				" "	22	12.-
				" "	23	12.20
				" "	24	13.20
				" "	25	12.65
				" "	26	12.50
				väg	27	-
				Summa:		
			Samfällighet E-M.			
1/216	1 18		~~Hasslösa~~ Rasegärda	August Jansson		
				åker, mylla på sand på lera	28	12.9
				" "	29	"
				Summa:		
1/216	1 17		D:o	Anna Kristina Bonnan		
				Brukare: Mel. Karlsson-Fägersten		
				åker, mylla på sand på lera	30	12.80
				" "	31	12.60
				Torvt,	32	13.10
				åker, mylla på sand på lera	33	13.35
				" "	34	13.10
				väg	35	-
				Summa:		
1/216	1 15		D:o	Karl Bragd		
				åker, mylla på sand på lera	36	13.35
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							700	126	-	1.000	180	-	300	54	-
	15							630	94	50	---	150	-	370	55	50
	06							530	31	80	---	60	-	470	28	20
	06							670	40	20	---	60	-	330	19	80
	28							---	187	60	---	280	-	---	92	40
	23							730	167	90	---	230	-	270	62	10
	20							670	134	-	---	200	-	330	66	-
							03	—								
1	16						03		782	-		1.160	-		378	-
	15							400	60	-	530 1000	79	50	130	19	50
	20							---	80	-	570 1000	114	-	170	34	-
	35								140	-		193	50		53	50
	29							400	116	-	570 1000	165	30	170	49	30
	18							---	72	-	570 1000	102	60	---	30	60
	11							530	58	30	730 1000	80	30	200	22	-
	09							560	50	40	730 1000	65	70	170	15	30
	18							530	95	40	730 1000	131	40	200	36	-
							09	—			—			—		
	85						09		392	10		545	30		153	20
	05							770	38	50	1.000	50	-	230	11	50
	05								38	50		50	-		11	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/216	1:20		Hasslösa Rasegården	Karl Bragd		
				väg	37	—
				åker, mylla på sand på lera	38	13.60
				" " "	39	13.55
				" " "	40	13.40
				" " "	41	13.80
				" " "	42	13.90
				Summa:		
1/16	1:40		D:o	Anton Larsson		
				åker, mylla på sand på lera	43	14.10
				" " "	44	14.85
				" " "	45	14.55
				" " "	46	14.70
				" " "	47	15.20
				" " "	48	15.15
				" " "	49	15.30
				" " "	50	14.85
				Damm	51	—
				väg	52	—
				Summa:		
ass.	2:12 och 2:14		Hasslösa Bengt Jonsgården	Einar Lindholm		
				åker, mylla på sand på lera	53	15.25
				Summa:		
ass.	2:13		D:o	Einar Lindholm		
				åker, mylla på sand på lera	54	15.40
				" " "	55	15.20
				Öresticos:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04	—			—			—		
	18							870	156	60	1.000	180	-	130	23	40
	15							830	124	50	-.-	150	-	170	25	50
	11							730	80	30	-.-	110	-	270	29	70
	10							900	90	-	-.-	100	-	100	10	-
	63							930	585	90	-.-	630	-	70	44	10
1	17						04		1.037	30		1.170	-		132	70
	48							370	177	60	1.000	480	-	630	302	40
	75							500	375	-	-.-	750	-	500	375	-
	46							370	170	20	-.-	460	-	630	289	80
	34							400	136	-	-.-	340	-	600	204	-
	33							470	155	10	-.-	330	-	530	174	90
	12							-.-	56	40	-.-	120	-	-.-	63	60
	34							500	170	-	-.-	340	-	500	170	-
	15							370	55	50	-.-	150	-	630	94	50
							01	—			—			—		
							03	—			—			—		
2	97						04		1.295	80		2.970	-		1.674	20
	30							470	141	-	1.000	300	-	530	159	-
	30								141	-		300	-		159	-
	28							430	120	40	1.000	280	-	570	159	60
	15							-.-	64	50	-.-	150	-	-.-	85	50
	43								184	90		430	-		245	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Österfärnebo:		
				åker, högl. m.	56	—
				" , mylla på sand på lera	57	15.95
				" "	58	15.85
				" "	59	16.25
				" "	60	16.05
				" , högl. m.	61	—
				" , mylla på sand på lera	62	15.90
				" "	63	16.00
				" "	64	15.95
				" "	65	16.05
				" "	66	17.—
				" , högl. m.	67	—
				" , mylla på sand på lera	68	16.80
				" "	69	17.00
				" "	70	16.70
				" "	71	16.60
				" "	72	17.20
				" , högl. m.	73	—
				" , mylla på sand på lera	74	16.90
				väg	75	—
				tomt, ej särsk.	76	—
				" , mylla på sand på lera	77	16.60
				väg	78	—
				"	79	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43															
						12		—			—			—		
	30							430	129	—	1.000	300	—	570	171	—
	39							470	183	30	---	390	—	630	206	70
	29							---	136	30	---	290	—	---	153	70
	41							430	176	30	---	410	—	570	233	70
						09		—			—			—		
	13							470	61	10	1.000	130	—	530	68	90
	10							530	53	—	---	100	—	470	47	—
	28							430	120	40	---	280	—	570	159	60
	23							500	115	—	---	230	—	500	115	—
	05							770	38	50	---	50	—	230	11	50
						13		—			—			—		
	06							600	36	—	1.000	60	—	400	24	—
	07							530	37	10	---	70	—	470	32	90
	04							400	16	—	---	40	—	600	24	—
	20							370	74	—	---	200	—	630	126	—
	08							430	34	40	---	80	—	570	45	60
						03		—			—			—		
	25							430	107	50	1.000	250	—	570	142	50
						01		—			—			—		
						14		—			—			—		
	04							530	21	20	1.000	40	—	470	18	80
						03		—			—			—		
						21		—			—			—		
3	35					76			1.524	—		3.350	—		1.826	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	2 21		Hasslösa Bergs Jons. gården	Einar Vinstrom		
				skog och högl. m.	80	—
				åker, mylla på sand på lera	81	17.30
				" " "	82	17.-
				" " "	83	17.-
				" " "	84	17.20
				" " "	85	17.10
				" , högl. m.	86	—
				" , mylla på sand på lera	87	16.95
				" " "	88	17.-
				" " "	89	17.20
				" " "	90	17.40
				" " "	91	17.25
				" " "	92	17.70
				" , högl. m.	93	—
				" mylla på sand på lera	94	17.45
				" " "	95	17.65
				" " "	96	17.55
				" " "	97	17.20
				" , högl. m.	98	—
				skog	99	—
				" och högl. m.	100	—
				" "	101	—
				Summa:		
avs.	2 24		D:o	Einar Vinstrom		
				åker, mylla på sand på lera	102	17.65
				" " "	103	17.45
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
—						—	12	—			—			—		
—	06							470	28	20	1.000	60	—	530	31	80
—	21							530	111	30	--	210	—	470	98	70
—	28							470	131	60	--	280	—	530	148	40
—	18							370	66	60	--	180	—	630	113	40
—	30							300	90	—	--	300	—	700	210	—
—						—	06	—			—			—		
—	24							330	79	20	1.000	240	—	670	160	80
—	42							--	138	60	--	420	—	--	281	40
—	26							270	70	20	--	260	—	730	189	80
—	81							330	267	30	--	810	—	670	542	70
—	16							270	43	20	--	160	—	730	116	80
—	15							600	90	—	--	150	—	400	60	—
—						—	08	—			—					
—	40							500	200	—	1.000	400	—	500	200	—
—	40							570	228	—	--	400	—	430	172	—
—	43							--	245	10	--	430	—	--	184	90
—	14							500	70	—	--	140	—	500	70	—
—						—	02	—			—			—		
—						—	08	—			—			—		
—						—	08	—			—			—		
—						—	08	—			—			—		
	44					—	52		1.859	30		4.440	—		2.580	70
	22							370	81	40	1.000	220	—	630	138	60
	13							230	29	90	--	130	—	770	100	10
—	35								111	30		350	—		238	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Hanebo Berg Jms. gården	Fabrikör Karl Petterson m. fl. Vinningsskog	104	17.60
				Summa:		
3/128	3 20		Hanebo Hälsingegårds "Nya Lotet"	Elis Svensson		
				åker, mylla på sand på lera	105	18.30
				Ö.H.M. skog	106a 106b	18.55
				Skog	107	—
				Summa:		
avs.	3 13		Hanebo Hälsingegårds "Jonslund"	Frid. Gustafsson		
				åker, mylla på sand på lera	108	18.35
				"	109	18.50
				Skog	110	—
				Summa:		
avs.	3 15		Hanebo Hälsingegårds "Nytorp"	Johan Johansson		
				torr och åker, högl.	111	—
				åker, mylla på sand på lera	112	17.90
				" " "	113	17.80
				" " "	114	17.35
				" " "	115	17.30
				" " "	116	17.25
				" " "	117	17.15
				" " "	118	17.05
				" " "	119	17.10
				" " "	120	17.15
				" " "	121	17.40
				" " "	122	17.30
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				–	13			200	26	–	400	52	–	200	26	–
				–	13				26	–		52	–		26	–
	29							530	153	70	1.000	290	–	470	136	30
		–	51					280	142	80	400	204	–	120	61	20
				–	12			220	26	40	300	36	–	80	9	60
						–	14	—			—			—		
–	29	–	51	–	12	–	14		322	90		530	–		207	10
	13							370	48	10	700	91	–	330	42	90
	28							400	112	–	800	224	–	400	112	–
						–	05	—			—			—		
–	41					–	05		160	10		315	–		154	90
						–	31	—			—			—		
	19							530	100	70	1.000	190	–	470	89	30
	31							--	164	30	--	310	–	--	145	70
	37							330	122	10	--	370	–	670	247	90
	35							370	129	50	--	350	–	630	220	50
	31							330	102	30	--	310	–	670	207	70
	34							270	91	80	--	340	–	730	248	20
	36							230	82	80	--	360	–	770	277	20
	27							270	72	90	--	270	–	730	197	10
	29							330	95	70	--	290	–	670	194	30
	09							500	45	–	--	90	–	500	45	–
	15							430	64	50	--	150	–	570	85	50
3	03					–	31		1.071	60		3.030	–		1.958	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand på lera	123	17.30
				väg	124	—
				Summa:		
			Samfällighet. N - Z.			
ans.	3 15		Hassl. Hälsingeg:n	Johan Johansson		
			"Nytorp"	åker, mylla på sand på lera	125	17.20
				" " "	126	17.-
				" " "	127	16.85
				" " "	128	16.90
				" " "	129	17.10
				" " "	130	17.-
				" " "	131	"
				Summa:		
1/72	3 23		Hassl. Hälsingegärde	Oskar Nilsson		
			"Karlstorp"	åker, mylla på sand på lera	132	17.-
				" " "	133	16.45
				" " "	134	16.50
				" " "	135	16.75
				" " "	136	16.80
				" " "	137	17.-
				" " "	138	17.05
				" " "	139	16.80
				" " "	140	16.70
				" " "	141	16.60
				" " "	142	16.50
				" " "	143	16.60
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	03					–	31		1.071	60		3.030	–		1.958	40
–	10							400	40	–	1.000	100	–	600	60	–
						–	13	–			–			–		
3	13					–	44		1.111	60		3.130	–		2.018	40
–	19							570	108	30	1.000	190	–	430	81	70
–	20							470	94	–	″	200	–	530	106	–
–	14							400	56	–	″	140	–	600	84	–
–	25							430	107	50	″	250	–	570	142	50
–	14							570	79	80	″	140	–	430	60	20
–	26							500	130	–	″	260	–	500	130	–
–	21							570	119	70	″	210	–	430	90	30
1	39								695	30		1.390	–		694	70
–	21							570	119	70	1.000	210	–	430	90	30
–	18							270	48	60	″	180	–	730	131	40
–	33							300	99	–	″	330	–	700	231	–
–	36							470	169	20	″	360	–	630	190	80
–	26							″	122	20	″	260	–	″	137	80
–	15							630	94	50	″	150	–	370	55	50
–	06							″	37	80	″	60	–	″	22	20
–	05							600	30	–	″	50	–	400	20	–
–	09							430	38	70	″	90	–	570	51	30
–	11							630	69	30	″	110	–	370	40	70
–	18							470	84	60	″	180	–	530	95	40
–	12							370	44	40	″	120	–	630	75	60
2	10								958	–		2.100	–		1.142	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand på lera	144	16.65
				väg	145	—
				"	146	—
				Summa:		
1/80	ar 3 10		Hestrås Kölsägogärda	Oskar Sand		
				väg	147	—
				åker, mylla på sand på lera	148	16.05
				" " "	149	16.—
				" " "	150	16.20
				" " "	151	15.10
				" " "	152	15.60
				" " "	153	15.—
				" " "	154	"
				" " "	155	15.05
				tomt, "	156	15.20
				åker, "	157	14.95
				Summa:		
ars.	2 13		Hestrås Berg Jons. gärda	Einar Lindholm		
				åker, mylla på sand på lera	158	15.85
				" " "	159	15.40
				" " "	160	15.60
				Summa:		
ars.	2 12 och 2 114		D:o	Einar Lindholm		
				åker, högl. m.	161	—
				" , mylla på sand på lera	162	14.70
				Överföres:		

PETTERSONSKA SORTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	10								958	-		2.100	-		1.142	-
-	06							470	28	20	1.000	60	-	530	31	80
-							02	-			-			-		
-							10	-			-			-		
2	16						12		986	20		2.160	-		1.173	80
							03	-			-			-		
-	18							370	66	60	1.000	180	-	630	113	40
-	21							500	105	-	---	210	-	500	105	-
-	24							630	151	20	---	240	-	370	88	80
-	24							500	120	-	---	240	-	500	120	-
-	11							700	77	-	---	110	-	300	33	-
-	42							470	197	40	---	420	-	530	222	60
-	29							---	136	30	---	290	-	---	153	70
-	04							---	18	80	---	40	-	---	21	20
-	02							670	13	40	---	20	-	330	6	60
-	03							570	17	10	---	30	-	430	12	90
1	78						03		902	80		1.760	-		877	20
-	23							430	98	90	1.000	230	-	570	131	10
-	28							330	92	40	---	280	-	670	187	60
-	10							600	60	-	---	100	-	450	40	-
-	61								251	30		610	-		358	70
							29	-			-			-		
-	28							530	148	40	1.000	280	-	470	131	60
-	28						29		148	40		280	-		131	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öregård:		
				åker, mylla på sand på lera	163	15.05
				" "	164	14.90
				" , högl. mo	165	—
				" "	166	—
				" , mylla på sand på lera	167	14.80
				" "	168	14.65
				" "	169a	15.80
				skog o. högl. mark	169b	—
				Summa:		
1/50	8"		Hasslösa Bergs Obs. gården	Gustaf Jonsson		
				åker, mylla på sand på lera	170	14.60
				" "	171	14.25
				" "	172	14.40
				väg	173	—
				Summa:		
				Sammandrag:		
				Samfällighet A-D.		
1/12	1 35		Hasslösa Rasegården	Karl Svensson		
1/216	1 16		D:o	August Jansson		
1/216	1 17		D:o	Anna Kristina Borman		
				Brukare: Axel Karlsson-Fägerstedt		
1/216	1 15		D:o	Karl Bragd		
				Summa:		
				Samfällighet E-M		
1/216	1 18		Hasslösa Rasegården	August Jansson		
1/216	1 17		D:o	Anna Kristina Borman		
				Brukare: Axel Karlsson-Fägerstedt		
				Öregård:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
–	28					–	29		148	40		280	–		131	60
–	14							770	107	80	1.000	140	–	230	32	20
–	56							400	224	–	″	560	–	600	336	–
						–	05	—			—			—		
						–	03	—			—			—		
–	38							400	152	–	1.000	380	–	600	228	–
–	31							″	124	–	″	310	–	″	186	–
–	03							600	18	–	″	30	–	400	12	–
						–	10	—			—			—		
1	70					–	47		774	20		1.700	–		925	80
–	23							430	98	90	1.000	230	–	570	131	10
–	35							330	115	50	″	350	–	670	234	50
–	28							500	140	–	″	280	–	500	140	–
						–	15	—			—			—		
–	86					–	15		354	40		860	–		505	60
3	17					–	18		2.643	40		3.170	–		526	60
1	46								972	30		1.460	–		517	70
–	21								147	–		210	–		63	–
1	16					–	03		782	–		1.160	–		378	–
6	00					–	21		4.514	70		6.000	–		1.485	30
–	35								140	–		193	50		53	50
–	85					–	09		392	10		545	30		153	20
1	20					–	09		532	10		738	80		206	70

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
	1/15		Hasslösa Rasegården	Karl Bragd	
1/216	1/20		D:o	Densamme	
1/16	1/40		D:o	Anton Larsson	
arr.	2 12 och 2 14		Hasslösa Berga Jordegården	Einar Lindholm	
arr.	2 13		D:o	D:me	
arr.	2 21		D:o	D:me	
arr.	2 24		D:o	D:me	
			D:o	Fabriken Karl Pettersson, m. fl. Vänninge	
3/128	3 20		Hasslösa Hälsingegården	Elis Svensson	
arr.	3 13		D:o "Nya Ekeby" "Jonslund"	Frida Gustafsson	
arr.	3 15		D:o "Nytorp"	Johan Johansson	
				Samma:	
			Samfällighet N-V.		
arr.	3 15		Hasslösa Hälsingegården, "Nytorp"	Johan Johansson	
1/72	3 23		D:o "Karlstorp"	Oskar Nilsson	
1/80	ar 3 10		D:o	Oskar Sand	
arr.	2 13		Hasslösa Berga Jordegården	Einar Lindholm	
arr.	2 12 och 2 14		D:o	D:me	
1/50	8 11		Hasslösa Berga Klofsgården	Gustaf Jonsson	
				Samma:	
			Slutsammandrag:		
			Samfällighet A-D		
			" E-M		
			" N-V		
				Samma:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	20					–	09		532	10		738	80		206	70
–	05								38	50		50	–		11	50
1	17					–	04		1.037	30		1.170	–		132	70
2	97					–	04		1.295	80		2.970	–		1.674	20
–	30								141	–		300	–		159	–
3	35					–	76		1.524	–		3.350	–		1.826	–
4	44					–	52		1.859	30		4.440	–		2.580	70
–	35								111	30		350	–		238	70
				–	13				26	–		52	–		26	–
–	29	–	51	–	12	–	14		322	90		530	–		207	10
–	41					–	05		160	10		315	–		154	90
3	13					–	44		1.111	60		3.130	–		2.018	40
17	66	–	51	–	25	2	08		8.159	90		17.395	80		9.235	90
1	39								695	30		1.390	–		694	70
2	16					–	12		986	20		2.160	–		1.173	80
1	78					–	08		902	80		1.780	–		877	20
–	61								251	30		610	–		358	70
1	70					–	47		774	20		1.700	–		925	80
–	86					–	15		354	40		860	–		505	60
8	50					–	77		3.964	20		8.500	–		4.535	80
6	00					–	21		4.514	70		6.000	–		1.485	30
17	66	–	51	–	25	2	08		8.159	90		17.395	80		9.235	90
8	50					–	77		3.964	20		8.500	–		4.535	80
32	16	–	51	–	25	3	06		16.638	80		31.895	80		15.257	00
3	76															
3	06															
35	98															

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Olofstorps den 7 maj 1943.

Lars Eriksson

Statens lantmäterimyndighet

John Jonsson Nath. Andersson

Biträdande gode män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för bortgrävd mark.					
	Samfälligheten A-D.					
Sträckan A-B.						
H. Rasegården 1:35	Karl Svantesson	200-200+79	45	10	4 50	
		200+83-201+37	65	9	5 85	10 35
					Summa:	10 35
	Samfälligheten E-M.					
Sträckan E-F.						
H. Rasegården 1:18	August Jansson	fig. 28	10	4.0		- 40
" " 1:17	Anna Boman	108-108+30	15	10.0	1 50	
		fig. 30-31	60	4.0	2 40	
		" 32-34	65	5.3	3 45	
		" 33	15	5.6	- 84	8 19
					Summa:	8 59
	Sammandrag.					
Samfälligheten A-D						10 35
" E-M						8 59
					Summa:	18 94
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
	Samfälligheten A-D.					
Sträckan A-B.						
H. Rasegården 1:35	Karl Svantesson		305	20	2 -	61 -
	Samfälligheten E-M.					
Sträckan E-F.						
H. Rasegården 1:18	August Jansson		10	20	2 -	
" " 1:17	Anna Boman		205	20	41 -	43 -
					Summa:	104 -

Olofstorp den 7 maj 1943.

Statens o. lantbruksingenjör.

John Jansson

Nath. Andersson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-D.								
+46 200-202	246	**Sträckan A-B.**								
+37 200-201	137	Schaktning av sand och sandblandad lera m³	305	0:95			289	:75		
200+81		Rörledning av 21" betongrör under botten i nuvarande stentrumman jämte läggning					60	:-		
+37 +46 201- 202		5" tegelrör m	109	1:15			125	:35		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	109	0:50			54	:50		
201+37		6" fabriksgjutet rörledningsöga av betong med stensättning			15	:-				
202+46		Brunn typ A, d = 15"			35	:-	50	:-	579	:60
		För arbetets ledning samt oförutsedda utgifter tillägges cirka 15 %							89	:05
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark					10	:35		
		för intrång av jordupplag					61	:-	71	:35
						Summa:			740	:-
+46 +8 202-205	262	**Sträckan B-C.**								
+46 +66 202-203		4" tegelrör m	120	0:85	102	:-				
+66 +8 203-205		3" " m	142	0:55	78	:10	180	:10		
+46 +59 202-202		Grävning, för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	13	0:60	7	:80				
+59 +66 202-203		D:o m	107	0:45	48	:15				
+66 +37 203-204		D:o m	71	0:40	28	:40				
+37 +8 204-205		D:o m	71	0:50	35	:50	119	:85		
+66 +42 203, 204		Brunn typ A, d = 15 "			35	:-				
205+8		Stensil			10	:-	45	:-	344	:95
		Överföres							344	:95

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							344	95
		Tillägges cirka 15 %							50	05
						Summa:			395	:-
210-211 +47	147	Sträckan B-D.								
210-210 +55		4" tegelrör m	55	0:85	46	75				
210-211 +55 +47		3" " m	92	0:55	50	60	97	35		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	55	0:50	27	50				
		D:o m	92	0:40	36	80	64	30		
211 +47		Brunn typ A, d = 15"					35	:-	196	65
		Tillägges cirka 15 %							28	35
						Summa:			225	:-
		Samfälligheten E-M.								
108-109 +87	187	Sträckan E-F.								
		Schaktning av sand och								
		sandblandad lera m^3	215	0:95			204	25		
108, 109 +33 +18		Rörtrumma typ B, d = 18"	2	80:-			160	:-	364	25
		Tillägges cirka 15 %							54	16
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					8	59		
		för intrång av jordupplag					43	:-	51	59
						Summa:			470	:-
109-0-2 +87 +63	276	Sträckan F-G.								
		8" betongrör m	264	1:80			475	20		
109-0 +87		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	13	0:45	5	85				
0-0 +80		D:o m	80	0:65	52	:-				
0 +80 - 1 +24		D:o m	32	0:95	30	40				
1 +24 - 2 +63		D:o m	139	0:85	118	15	206	40		
109 +87		Betonggjutning vid rörut-								
		lopp			40	:-				
2 +63		Brunn typ C, d = 0.45 m			35	:-	75	:-		
		Överföres					756	60		

K. PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					756	:60		
		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket samt påfyllning av jord till föreskriven höjd	276 m	0:40			110	:40		
0^{+2}, 1^{+2}		Rörtrumma typ B, d = 15"	2	60:-			120	:-	987	:-
		Tillägges cirka 15 %							148	:-
						Summa:			1.135	:-
2^{+63} – 9^{+32}	672	Sträckan G-H-I.								
2^{+63} – 3^{+12}		8" betongrör	49 m	1:80	88	:20				
3^{+12} – 6^{+58}		6" tegelrör	346 m	1:65	570	:90				
6^{+58} – 9^{+32}		9" betongrör	274 m	2:10	575	:40	1.234	:50		
2^{+63} – 3^{+12}		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	49 m	0:85	41	:65				
3^{+12} – 4^{+22}		D:o	110 m	0:65	71	:50				
4^{+22} – 4^{+92}		D:o	70 m	0:70	49	:-				
4^{+92} – 5^{+27}		D:o	35 m	0:85	29	:75				
5^{+27} – 6^{+58}		D:o	131 m	0:70	91	:70				
6^{+58} – 6^{+94}		D:o	36 m	1:10	39	:60				
6^{+94} – 7^{+75}		D:o	81 m	0:80	64	:80				
7^{+75} – 8^{+42}		D:o	67 m	0:95	63	:65				
8^{+42} – 8^{+74}		D:o	32 m	1:35	43	:20				
8^{+74} – 9^{+32}		D:o	58 m	1:05	60	:90	555	:75		
3^{+12}, 4^{+22}, 5^{+27}		Brunn typ C, d = 0.45 m	3	35:-	105	:-				
4^{+92}, 7^{+75}, 9^{+32}		Brunn typ B, d = 0.45 m	3	20:-	60	:-				
6^{+58}		Brunn med 9" bräddavlopp, d = 0.45 m			35	:-				
7^{+17}, 8^{+21}, 8^{+74}		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	40:-	120	:-	320	:-		
2^{+63} – 6^{+58}		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket	398 m	0:40			159	:20		
		Överföres					2.269	:45		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2.269	:45		
4+14, 5+28		Rörtrumma typ B, d = 15"	2	60:-			120	:-	2.389	:45
		Tillägges cirka 15 %							360	:55
						Summa:			2.750	:-
+32 +65 9 - 11	233	**Sträckan I-K-L-M.**								
+32 +59 9 - 10		8" tegelrör m	127	2:30	292	:10				
+59 +65 10 - 11		5" " m	106	1:15	121	:90	414	:-		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	127	0:80	101	:60				
		D:o m	106	0:45	47	:70	149	:30		
+69 +59 9 , 10		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-	80	:-				
11+65		Brunn typ A, d = 15"			35	:-	115	:-	678	:30
		Tillägges cirka 15 %							101	:70
						Summa:			780	:-
40-44+31	431	**Sträcken H-H1.**								
40-40+79		5" tegelrör m	79	1:15	90	:85				
+79 +72 40 - 41		4" " m	93	0:85	79	:05				
+72 +75 41 - 43		3" " m	203	0:55	111	:65				
+75 +31 43 - 44		2" " m	56	0:25	14	:-	295	:55		
40-40+14		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	14	0:70	9	:80				
+14 +57 40 - 40		D:o m	43	0:60	25	:80				
+57 +79 40 - 40		D:o m	22	0:70	15	:40				
+79 +72 40 - 41		D:o m	93	0:55	51	:15				
+72 +35 41 - 42		D:o m	63	0:50	31	:50				
+35 +4 42 - 43		D:o m	69	0:40	27	:60				
+4 +75 43 - 43		D:o m	71	0:60	42	:60				
+75 +31 43 - 44		D:o m	56	0:50	28	:-	231	:85		
+79 +31 40, 44 +72 +4 41, 43,		Stensil	2	10:-	20	:-				
43+75		Brunn typ A, d = 15"	3	35:-	105	:-	125	:-	652	:40
		Tillägges cirka 15 %							97	:60
						Summa:			750	:-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
30-34+17	417	**Sträckan I-I1.**								
30-31+37		8" tegelrör m	137	2:30	315	10				
+37 +8										
31 - 33		6" " m	171	1:65	282	15				
+8 +17										
33 - 34		3" " m	109	0:55	59	95	657	20		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	137	1:05	143	85				
+37 +45										
31 - 31		D:o m	8	1:50	12	-				
+45 +8										
31 - 33		D:o m	163	0:70	114	10				
+8 +70										
33 - 33		D:o m	62	0:50	31	-				
+70 +17										
33 - 34		D:o m	47	0:40	18	80	319	75		
+56 +37										
30, 31,										
33+8		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	40:-	120	-				
31+78		Grusfilter			10	-				
34+17		Brunn typ A, d = 15"			35	-	165	-	1.141	95
		Tillägges cirka 15 %							173	05
						Summa:			1.315	-
20-20+56	56	**Sträckan K-K1.**								
		3" tegelrör m	56	0:55			30	80		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	50	0:40	20	-				
		D:o m	6	0:60	3	60	23	60		
20+56		Brunn typ A, d = 15"					35	-	89	40
		Tillägges cirka 15 %							15	60
						Summa:			105	-
15-18+28	328	**Sträckan L-L1.**								
		8" tegelrör m	328	2:30			754	40		
15-15+65		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	65	0:75	48	75				
+65 +16										
15 - 17		D:o m	151	0:70	105	70				
+16 +71										
17 - 17		D:o m	55	0:90	49	50				
+71 +28										
17 - 18		D:o m	57	0:70	39	90	243	85		
		Överföres					998	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					998	25		
+65 +16 15 , 17 , +78 +28 17 , 18		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	40:-			160	:-	1.158	25
		Tillägges cirka 15 %							171	75
						Summa:			1.330	:-
		Samfälligheten N-V.								
50-52+39	239	**Sträckan N-O.**								
		9" betongrör m	239	2:10			501	90		
50-51+32		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	132	0:70	92	40				
+32 +39 51 - 52		D:o m	107	0:95	101	65	194	05		
50		9" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong med sten-								
		sättning			20	:-				
+67 +32 50, 51 , 52+39		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	40:-	120	:-	140	:-	835	95
		Tillägges cirka 15 %							124	05
						Summa:			960	:-
+39 +88 52 - 52	49	**Sträckan O-P.**								
		8" tegelrör m	49	2:30			112	70		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	49	0:85			41	65		
52+88		Brunn typ A, d = 0.45 m					40	:-	194	35
		Tillägges cirka 15 %							30	65
						Summa:			225	:-
+88 +98 52 - 55	310	**Sträckan P-R-S.**								
+88 +49 52 - 53		5" tegelrör m	61	1:15	70	15				
+49 +81 53 - 54		4" " m	132	0:85	112	20				
+81 +36 54 - 55		3" " m	55	0:55	30	25				
+36 +98 55 - 55		2" " m	62	0:25	15	50	228	10		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		Överföres					228	10		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					228	:10		
		jordens återfyllning m	61	0:65	39	:65				
+49 +36 53 - 55		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	187	0:45	84	:15				
		D:o m	62	0:30	18	:60	142	:40		
+81 +36 54 , 55 , +98 55		Brunn typ A, d = 15"	3	35:-			105	:-	475	:50
		Tillägges cirka 15 %							69	:50
					Summa:				545	:-
90-90 +99	99	Sträckan 0-0 1.								
90-90 +28		4" tegelrör m	28	0:85	23	:80				
+28 +99 90 - 90		3" " m	71	0:55	39	:05	62	:85		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	28	0:55	15	:40				
		D:o m	71	0:45	31	:95	47	:35		
+28 +99 90 , 90		Brunn typ A, d = 15"	2	35:-			70	:-	180	:20
		Tillägges cirka 15 %							24	:80
					Summa:				205	:-
70-74 +85	485	Sträckan P-T-U-V.								
70-74 +32		6" tegelrör m	432	1:65	712	:80				
+32 +63 74 - 74		5" " m	31	1:15	35	:65				
+63 +85 74 - 74		3" " m	22	0:55	12	:10	760	:55		
70-71 +31		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	131	0:60	78	:60				
+31 +97 71 - 72		D:o m	166	0:75	124	:50				
+97 +37 72 - 73		D:o m	40	0:65	26	:-				
+37 +32 73 - 74		D:o m	95	0:80	76	:-				
+32 +63 74 - 74		D:o m	31	0:70	21	:70				
+63 +85 74 - 74		D:o m	22	0:50	11	:-	337	:80		
+85 +75 70 , 71 , +32 74		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	40:-	120	:-				
		Överföres			120	:-	1.098	:35		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			120	:-	1.098	:35		
72+97		Brunn typ D, d = 0.45 m		30:-	30	:-				
74+63		Brunn typ A, d = 15"		35:-	35	:-				
74+85		Stensil		10:-	10	:-	195	:-	1.293	:35
		Tillägges cirka 15 %							191	:65
						Summa:			1.485	:-
95-96+19	119	Sträckan T-T1.								
		3" tegelrör m	119	0:55			65	:45		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	119	0:40			47	:60		
96+19		Brunn typ A, d = 15"					35	:-	148	:05
		Tillägges cirka 15 %							21	:95
						Summa:			170	:-
80-81+98	198	Sträckan U-U1.								
80-80+57		5" tegelrör m	57	1:15	65	:55				
+57 +98 80 - 81		4" " m	141	0:85	119	:85	185	:40		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	198	0:60			118	:80		
+57 +93 80 , 80 , +98 81		Brunn typ A, d = 15"	3	35:-			105	:-	409	:20
		Tillägges cirka 15 %							60	:80
						Summa:			470	:-
60-60+93	93	Sträckan R-R1.								
		3" tegelrör m	93	0:55			51	:15		
60-60+50		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	50	0:55	27	:50				
+50 +93 60 - 60		D:o m	43	0:90	38	:70	66	:20		
60+93		Brunn typ A, d = 15"					35	:-	152	:35
		Tillägges cirka 15 %							22	:65
						Summa:			175	:-

PETTERSONSKA BOKTR.,EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
		Samfälligheten A-D.								
246		Sträckan A-B					740	:-		
262		" B-C					395	:-		
147	655	" B-D					225	:-	1.360	:-
		Samfälligheten E-M.								
187		Sträckan E-F					470	:-		
276		" F-G					1.135	:-		
672		" G-H-I					2.750	:-		
233		" I-K-L-M					780	:-		
431		" H-H^1					750	:-		
417		" I-I^1					1.315	:-		
56		" K-K^1					105	:-		
328	2.600	" L-L^1					1.330	:-	8.635	:-
		Samfälligheten N-V.								
239		Sträckan N-O					960	:-		
49		" O-P					225	:-		
310		" P-R-S					545	:-		
99		" O-O^1					205	:-		
485		" P-T-U-V					1.485	:-		
119		" T-T^1					170	:-		
198		" U-U^1					470	:-		
93	1.592	" R-R^1					175	:-	4.235	:-
Summa:	4.847						Summa:		14.230	:-

Olofstorp den 7 maj 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet uppfyllas. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arboten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs-och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris.

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma läges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Olofstorp den 7 maj 1943.

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsklausul.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hasslösa socken.				
			Samfälligheten A-D.				
			Hasslösa Rasegärden				
5	1/12	1 35	lån	Karl Svantesson			
2	1/216	1 16	lån	August Jansson	Sök.		
3	1/216	1 17	lån	Anna Kristina Borman Bruk.: Axel Karlsson Tägerstedt			
1	1/216	1 15	lån	Karl Bragd	Sök.		
				Samma:			
			Samfälligheten E-M.				
			Hasslösa Rasegården				
	1/216	1 18	—	August Jansson	Sök.		
3	1/216	1 17	lån	Anna Kristina Borman Bruk.: Axel Karlsson-Tägerstedt			
1	1/216	1 15	lån	Karl Bragd	Sök.		
4	1/216	1 20	lån	Densamme			
6	1/16	1 40	lån	Anton Larsson	Sök.		
			Hasslösa Berg & Jonsgården				
7	arr.	2 12 o. 2 14	lån	Einar Lindholm	Sök.		
8	arr.	2 13	lån	Densamme	Sök.		
9	arr.	2 21	lån	Densamme	Sök.		
10	arr.	2 24	lån	Densamme	Sök.		
	Arrf.		—	Fabriksk. Karl Pettersson m. fl., Vänninge			
			Hasslösa Hälsingsgården				
14	3/128	3 20	lån	"Nya Tegel"; Elis Svantesson	Sök.		
12	arr.	3 13	—	"Jonsland"; Linda Gustafsson			
13	arr.	3 15	lån	"Nytorp"; Johan Johansson	Sök.		
				Samma:			

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
526:60						482:12	35.45	31:48		3.39
517:70						477:10	34.86	30:96		3.33
63:-						57:66	4.24	3:77		0.41
378:-						346:12	25.45	22:60		2.43
1.485:30						1.360:-	100.00	88:81		9.56
53:50						50:08	0.58	3:27		0.35
153:20						143:34	1.66	9:36		1.01
11:50						11:23	0.13	0:73		0.08
132:70						124:34	1.44	8:12		0.87
1.674:20						1.565:53	18.13	102:20		11.00
159:-						148:52	1.72	9:70		1.04
1.826:-						1.707:14	19.77	111:45		12.00
2.580:70						2.412:62	27.94	157:51		16.95
238:70						222:78	2.58	14:54		1.57
26:-						24:18	0.28	1:58		0.17
207:10						193:42	2.24	12:63		1.36
154:90						145:07	1.68	9:47		1.02
2.018:40						1.886:75	21.85	123:17		13.26
9.235:90						8.635:-	100.00	563:73		60.68

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten N-V				
			Hasslösa Hälsingegården				
13 ans.	3 15	låu	"Nytorp"; Johan Johansson	Sök.			
15 1/72	3 23	låu	"Karlstorp"; Åke Nilsson				
11 1/80	ans 3 10	låu	Åke Carl Sand	Sök.			
			Hasslösa Bengt Jonsgården				
8 ans.	2 13	låu	Einar Lindholm	Sök.			
7 ans.	2 a 2 12 14	låu	Densamme	Sök.			
16 1/50	8 11	låu	Hasslösa Bengt Olofsgården				
			Gustaf Jonsson				
			Samma:				
			Sammandrag:				
			Samfälligheten A-D				
			" E-M				
			" N-V				
			Samma:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
694:70						648:38	15.31	42:33		4.56
1.173:80						1.096:02	25.88	71:55		7.70
877:20						819:05	19.34	53:47		5.76
358:70						334:99	7.91	21:87		2.35
925:80						864:36	20.41	56:43		6.07
505:60						472:20	11.15	30:83		3.32
4.535:80						4.235:-	100.00	276:48		29.76
1.485:30						1.360:-		88:81		9.56
9.235:90						8.635:-		563:73		60.68
4.535:80						4.235:-		276:48		29.76
15.257:-						14.230:-		929:02		100.00

Klostorps den 7 maj 1943


Statens expropriationsnämnd

John Jonsson Nath. Andersson

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hasslösa Bengt Jonsgården, Hasslösa Hälsingsgården och Hasslösa Rasegården i Hasslösa socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 12 maj 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget mellan Hasslösa kyrka och Skara, cirka 3 km från Hasslösa kyrka och cirka 8 km från Skara domkyrka, inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de

sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D, E-F-G-H-J-K-L-M, H-H^1, J-J^1, K-K^1, L-L^1, N-O-P-R-S, O-O^1, P-T-U-V, T-T^1, U-U^1, och R-R^1.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget berörande har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter per sekund och hektar åker samt av 0.50 liter per sekund och hektar skogsmark. Den med öppet yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen F-G-H-6+58 har dimensionerats för en femtedel av flodvattenavrinningen.

Flodvattenavrinningen har antagits uppgå till:

vid punkt B	5.4	sekundliter,	vid punkt K^1	1.0	sekundliter
203+66	2.3	"	15+65	14.0	"
204+42	1.6	"	17+78	12.0	"

vid punkt	C	0.7 sekundliter,	vid punkt	L^1	11.2 sekundliter
	D	1.3 "		50+67	15.4 "
	G	42.5 "		51+32	15.1 "
	3+12	41.8 "		O	14.4 "
	4+22	40.8 "		P	12.6 "
	H	39.6 "		R	3.3 "
	5+27	34.2 "		54+81	1.4 "
	6+58	33.2 "		55+36	0.8 "
	7+17	32.8 "		S	0.2 "
	7+75	32.3 "		90+28	1.0 "
	8+21	31.8 "		O^1	0.7 "
	8+74	31.4 "		70+85	9.1 "
	J	30.7 "		T	8.6 "
	K	22.0 "		72+97	6.2 "
	L	20.1 "		74+32	5.5 "
	M	4.7 "		U	3.8 "
	40+79	4.3 "		V	0.6 "
	41+72	2.7 "		T^1	0.3 "
	43+4	1.8 "		80+57	2.7 "
	43+75	1.3 "		80+93	1.2 "
	H^1	0.3 "		U^1	1.0 "
	30+56	8.3 "		R^1	1.0 "
	31+37	7.0 "			
	33+8	4.5 "			
	J^1	0.8 "			

5. Broar och trummor.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 108+33, 109+18, 0+2, 1+2, 4+14 och 5+28 i enlighet med kostnadsförslaget och typritning. Därjämte skall en ledning av 21" betongrör anläggas under botten i stentrumman vid 200+81.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå enligt ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för bortgrävd mark med kronor 18.94, utgörande markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av

jordupplag med kronor 104:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14.230 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande som blivande värde och värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i tre av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten A-D", "Samfälligheten E-M" och "Samfälligheten N-V". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande

avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande:

"Samfälligheten A-D" för 9.56 % av gemensamma kostnader,

"Samfälligheten E-M" " 60.68 " " " "

"Samfälligheten N-V" " 29.76 " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. <u>Vattendomstolsavgift</u>.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutvå kronor och 89 öre /22:89/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1.50/ för tusen av vars

och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättrings-
värde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-

känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Underhållet av trummorna skall åvila den eller dem som svarar för underhållet av motsvarande nu befintliga trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa

för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Olofstorps dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Olofstorp den 7 maj 1943

Statens e. lantbruksingenjör.

Johs. Jansson N. Alb. Andersson

Biträdande gode män

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Olofstorps
dikningsföretag av år 1943
i Hasslösa *socken av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	29	0,50			14	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	2.75	1,50	4	12		
		kroklinje „	1.85	3,00	5	55		
		i annan mark, raklinje „	0.2	3,00	-	60		
		kroklinje „	0.4	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.23 *ha* st	77	0.17	13	09		
		ha	17.57	1.06	18	62		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.51 *ha* st	1	0.26	-	26		
		ha	0.51	0.42	-	21		
		annan mark och impediment, medelareal 0.09 *ha* st	15	0.05	-	75		
		ha	1.45	0.78	1	13		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30%			14	01		
		Kopiering till kanceptkarta 540 st.	174	0.10	17	40		
		medelareal 0.21 ha ha	35.98	0.28	10	07		
		tillägg 25%			6	86		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7	-		
		övriga regalark blad st					102	07
		Överföres					116	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				116 57
1942	6-8 juli 29 aug.	**Avvägning.**				
1943	8 okt. 20 april	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	8 1/4	12,00	99 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 39 punkter pr ha ..... ha	17.57	0.50	8 78	
		avvägda punkter ..... st	686	0.03	20 58	
		i annan mark, medelantal 8 punkter pr ha ..... ha	0.76	1.00	76	
		avvägda punkter ..... st	9	0.06	54	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: inlagd med ledning av höjduppgifter dagar	2/3	12 –	8 –	
		i öppen mark ..... km	1.5	2,00	3 –	
		i annan mark ..... „		5,00		140 66
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.21 ha, ... st	174	0.07	12 18	
		ha	35.98	0.20	7 19	19 37
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	174	0,04		6 96
		Markvärdering:				
1942	6 okt.	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1/3	12,00	4 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 –	
		för övriga kilometer ..... st	4	1,50	6 –	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	282	0,06	16 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	141	0,12	16 92	47 84
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	1.7	3:–	5 10	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	3.8	3.50	13 30	18 40
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st	17	0.12	2 04	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	32	0.25	8 –	
		..... „				
		..... „				10 04
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 –
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 –	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
1942	15 juli 2 aug	dagar	2	12,00		24 –
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min av ..... km		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ..... m^2 sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	4.0	6,00	24 –	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	0.5	10,00	5 –	32 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 –	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	249	0,03	7 47	8 47
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 –	
		tillägg för övriga sidor ..... st	1	2,00	2	5 –
		Överföres				435 81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				435 81
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1·7	2,50	4 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	3.3	4,00	13 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14 23	31 68
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	107 0	0,01		10 70
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	10	0,25	2 50	4 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	23	0,30	6 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20		8 90
1942 6 okt. 1943 7 maj		***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1 1/3	12,00		16 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... *„*		12,00		
		..... *„*		12,00		
1943 29 febr		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	2/3	12,00		8 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 5 tyger ..... *„*	1 1/4	12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *„*	1/3	12,00	4 —	
		slamficka ..... *„*		12,00		
						19 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				567 09
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000 *, medelareal* 0.21 *ha, ägofigurer st*	174	0 10	17 40	
		ha	35.98	0.28	10 07	
		Överföres			37 97	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			37 97	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 86	
		3) insättning av höjdlägestal	1070 st	0,02	21 40	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	249	0,05	12 46	80 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	0.3 „	3:-	- 90	
		nytt avlopp eller vall	1.7 „	5:-	8 60	
		ändring av befintligt avlopp	3.3 „	2:-	19 80	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			8 -	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2 st	3,00	6 -	48 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~	1 1/2 „	12,00	19 -	19 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	54 sid	0,55		29 70
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 =
		Summa kronor				181 33
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~*Förrättningsmannens*~~ *Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode*	*hantlangare* 5 dagar	12:-	1 -	60 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 25	13 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			49 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagar 7 1/2	7.70	57 75	
						107 35
		Summa kronor				180 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				567 09
		Lösen för kopior och avskrifter				181 33
		Övriga förrättningskostnader				180 60
		Summa kronor				929 02

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinnefjärdings *häradsrätt.*

Olofstorp *den* 7 maj *19* 43

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittna:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486


R-Ela-0999

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Betonggjutning typ A²

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



R-Ela-0999

Godkl. 29/8 1947

220
45

DIARIE Nr 20905
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1947

B E V I S

över verkställd avsyning av "Olofstorps dikningsföretag av år 1943" i Hasslösa socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 7.600 kr

Lån från statens avdikningslånefond kr 7.500 "

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 5 juni 1945

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947

Arbetsstyrelsens ordf.: Einar Lindholm, Olofstorp, Hasslösa pr Vinninga.

Vid av undertecknad den 14 augusti 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader hava något överstigit de beräknade.

Skara den 16 augusti 1947.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

D. N:r 15970

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Olofstorps dikningsföretag av år 1943 i Hasslösa socken

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 8/2 45

Kontrakt: 5/6 45

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 7.600

Lån: 7.500

Beräkn. kostnad: 15.232:22

Verkst. utbet. d. 5/6 1945 m.fl. av statsbidrag: 5.500 kr.

av lån: 5.400 kr.

Utfört arbete enligt ~~kkrixg~~ ass. Rolf Lindgren den 17 / 6 1947

15.000 kr. = c:a 98 %.

0,84 · 7'600 = 6'400 0,84 · 7'500 = 6'300

5'500 5'400

900 900

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Einar Lindholm, Olofstorp, Hasslösa,

~~Ende intressent~~ } Vinninga.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 900 kr.

av lån 900 kr.

Stockholm den 26 / 7 1947

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.

12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

220
45

DIARIE Nr 15970
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1947

B E V I S

över verkställd besiktning av Olofstorps dikningsföretag av år 1943 i Hasslösa socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 febr. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 7.600

Lån från statens avdikningslånefond " 7.500

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 5 juni 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordf.: Einar Lindholm, Olofstorp, Hasslösa, Vinninga.

Vid av undertecknad den 17 juni 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av cirka 15.000 kronor eller omkring 98 % av det till 15.232:22 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Enär slamrensning av de öppna dikessträckorna icke lämpligen kan utföras förrän efter skörden, och då företaget häftar i skuld för de senast utförda arbetena, förordas vördsamt ytterligare en utbetalning av statsunderstödet före slutavsyningen.

Skara den 19 juni 1947.

I tjänsten:

Rolf Lindgren

Assistent.

P. M.

D. N:r 14106

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Olofstorps dikningsföretag av år 1943 i Hasslösa socken,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 8/2 45

Kontrakt: 5/6 45

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 7.600

Lån: 7.500

Beräkn. kostnad: 15.232:22

Verkst. utbet. d. 5/6 45 av statsbidrag: 3.000 kr.
av lån: 3.000 kr.

Utfört arbete enligt Ibring E. Öfverholm den 17 / 5 1946

9.150 kr. = c:a 60 %.

0.60. 7600 · 1500
3000
1500

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende-intressent~~ } Lantbr. Einar Lindholm, Olofstorp, Hasslösa, Vinninga. (bef.)

ekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1500 kr.
av lån 1500 kr.

Stockholm den 28/ 5 1947

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

220
75

14106

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 3 MAJ 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av Olofstorps dikningsföretag av år 1943 i Hasslösa socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 febr. 1945

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.600

Lån från statens avdikningslånefond „ 7.500

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 5 juni 1945

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1947

Arbetsstyrelsens ordf.: Einar Lindholm

Adress: Olofstorp, Hasslösa pr Vinninga

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 17 maj 1946 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av cirka 9150 kronor eller omkring 60 procent av det till 15.232:22 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 20 maj 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. - SKARA
437144

D. N:r 25090

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Olofstorps dikningsföretag av år 1943 i Hasslösa socken,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 8/2 45

Kontrakt: 5/6 45

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 7.600

Lån: 7.500

Beräkn. kostnad: 15.232:22

Verkst. utbet. d. 5/6 45 m.fl. av statsbidrag: 4.500 kr.
av lån: 4.500 kr.

Utfört arbete enligt Ibring. E. Öfverholm den 20 / 9 1946

11.540 kr. = c:a 75 %.

0,72,5 · 7'600 = 5'500 − 4'500 = 1'000

0,72,5 · 7'500 = 5'400 − 4'500 = 900

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Einar Lindholm, Olofstorp, Hasslösa, Vinninga
~~Ende-intressent~~ }

ekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'000 kr.
av lån 900 kr.

Stockholm den 8 / 10 1946

941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

220
45

DIARIE Nr 25090
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP.

BEVIS

över verkställd besiktning av Olofstorps diknings-

~~dikngs~~företag av år 1943 i Hasslösa

sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 8 febr. 1945

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.600

Lån från statens avdikningslånefond „ 7.500

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 5 juni 1945

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1947

Arbetsstyrelsens ordf.: Einar Lindholm

Adress: Olofstorp, Hasslösa pr Vinninga

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 20 september 1946 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av cirka 11.540 kronor eller omkring 75 procent av det till 15.232:22 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Östersund den 23 september 1946.

Lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. - SKARA
437144

1945 den 5 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Olofstorps dikningsföretag av år 1943 i Hasslösa socken av Skaraborgs län.

Lån 7.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 februari 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hasslösa socken			
Hasslösa Rasegården	1/216	1^{15}	Karl Bragd
" "	1/216	1^{16}	August Jansson
" "	1/216	1^{17}	Anna Kristina Boman
" "	1/216	1^{20}	Karl Bragd
" "	1/12	1^{35}	Karl Svantesson
" "	1/16	1^{40}	Anton Larsson
Hasslösa Bengt Jonsgården	avs.	2^{12},2^{14}	Einar Lindholm
" "	avs.	2^{13}	Densamme
" "	avs.	2^{21}	Densamme
" "	avs.	2^{24}	Densamme
Hasslösa Hälsingegården	1/80	av 3^{10}	Oskar Sand
" "	avs.	3^{15}	Johan Johansson
" "	3/128	3^{20}	Elis Svantesson
" "	1/72	3^{23}	Oskar Nilsson
Hasslösa Bengt Olofsgården	1/50	8^{11}	Gustaf Jonsson

Stockholm den 5 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

8/245

FÖRTECKNING

över av "Olofstorps dikningsföretag av år 1943" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Hasslösa socken.	
1/216	1^{15}	Hasslösa Rasegården	Karl Bragd
1/216	1^{16}	D:o	August Jansson
1/216	1^{17}	D:o	Anna Kristina Boman
			Bruk. Axel Karlsson
			Fägersten
1/216	1^{20}	D:o	Karl Bragd
1/12	1^{35}	D:o	Karl Svantesson
1/16	1^{40}	D:o	Anton Larsson
avs.	2^{12} $_{02}{}^{14}$	Hasslösa Bengt Jonsgården	Einar Lindholm
avs.	2^{13}	D:o	Densamme
avs.	2^{21}	D:o	Densamme
avs.	2^{24}	D:o	Densamme
1/80	av 3^{10}	Hasslösa Hälsingsgården	Oskar Sand
~~avs.~~	~~3^{13}~~	~~D:o~~	~~Frida Gustafsson~~
avs.	3^{15}	D:o	Johan Johansson
3/128	3^{20}	D:o	Elis Svantesson
1/72	3^{23}	D:o	Oskar Nilsson
1/50	8^{11}	Hasslösa Bengt Olofsgården	Gustaf Jonsson

Skara den 20 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

220/45

DIARIE N:r 10233
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1945

BEVIS

över verkställd besiktning av Olofstorps diknings-

~~ningsföretag~~ av år 1943 i Hasslösa

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 8 febr. 1945

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.600

Lån från statens avdikningslånefond „ 7.500

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 47

Arbetsstyrelsens ordf.: Einar Lindholm,

Adress: Olofstorp, Hasslösa pr Vinninga

Vid av undertecknad den 2 september 1944 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av cirka 6.100 kronor eller omkring 40 procent av det till 15.232:22 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 28 april 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA KR. STAMPEL
28/4 45
O. Lu

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

Vid av undertecknad den 14 augusti 1947 företagen avsyning av "Olofstorps dikningsföretag av år 1943" i Hasslösa socken av Skaraborgs län befanns,

1/ att 2 brunnslock voro spräckta,

2/ att stenfyllningen kring vissa brunnar ej nådde upp till markytan,

3/ att de båda i företaget ingående trummorna av 15" betongrör saknade fabriksgjutna rörledningsögon,

4/ att en å fastigheten Hasslösa Rasegården 1:35 byggd betongbro ej försetts med bakmurar av sten.

När ovan omförmälda brister avhjälpts, skall assistenten Lindqvist, tel. Skara 866, underrättas, varefter företaget kan förklaras avsynat och godkänt.

Närslutna båda rekvisitioner skola undertecknas och, sedan namnteckningen bevittnats, återsändas till lantbruksingenjörskontoret, Alandergatan 11, Skara.

Skara den 15 augusti 1947.

Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.

Kontrollbevis
m 7

Till

Styrelsen för "Olofstorps dikningsföretag av år 1943".

Vid genom assistent Eskil Olsson den 28/8 1946 verkställd kontroll av Edert företag befunnos rördikena N - O - P - R - 54+81, O - 90 + 28 och 41 + 72 - H I så utförda att övertäckning får verkställas. Dock må de brunnar och utlopp, som ej voro färdiga vid kontrolltillfället, besiktigas vid slutavsyningen.

Skara den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K-K'
O-O'
R-R'

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 25 oktober 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga cementvarufabrik, avsedda för "Olofstorps dikningsföretag av år 1943" i Hasslösa socken, erhölls följande resultat

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	70 cm	5 sept. 1943	1050 kg	1400 kg	
9"	"	8 sept. 1943	"	1250 kg	
8"	77 cm	8 sept. 1943	1155 kg	1325 kg	
8"	80 cm	10 sept. 1943	1200 kg		1280 kg

275 meter 9" betongrör och 313 meter 8" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i dikningsföretaget.

Skara den 25 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 23 december 1943 företagen kontrollavvägning av rörledningen å sträckan F-G-3+12 i "Olofstorps dikningsföretag av år 1943" i Hasslösa socken befanns arbetet icke vara utfört i överensstämmelse med förslaget. På sträckan 1+30 - 1+75 saknade ledningen lutning. Med hänsyn till svårigheten att vid denna årstid lägga om ledningen må dock läggningen godkännas.

Om utsatta pålar försvunnit skall ny utsättning göras före grävningen.

Skara den 23 december 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

3+12 - H - J - K - L - M

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 31 augusti 1944 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen

3+12 - H - J - K - L - M

i "Olofstorps dikningsföretag av år 1943" i Hasslösa socken befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 2 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 4.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 3 augusti 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

J- 31+37

L-L[1]

i "Olofstorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 10 augusti 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 5.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 12 april 1946 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Olofstorps dikningsföretag av år 1943" i Hasslösa socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
8"	75 cm	2.4.1946	1125 kg	1180 kg
8"	"	3.4.1946	"	"
8"	"	4.4.1946	"	"
9"	"	17.3.1946	"	1415 kg
9"	"	3.4.1946	"	1255 kg

48 meter 8" rör, tillverkade under tiden 2-4 april, och 238 meter 9" rör, tillverkade under tiden 17 mars - 3 april, kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Skara den 15 april 1946.

Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör.

gm

K O N T R O L L B E V I S

nr 6.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 17 maj 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

201+35-B-C och

B-D

i "Olofstorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 5 juni 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm

K O N T R O L L B E V I S

nr 7.

Vid av undertecknad den 17 juni 1947 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

$O\text{-}O^{1}$

P-T-U-V

$T\text{-}T^{1}$

$U\text{-}U^{1}$

$R\text{-}R^{1}$ och

$31+37\text{-}J^{1}$

i "Olofstorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 19 juni 1947.

Assistent.

Olofstorp

Brukningsområde 20/5 - 46.

Härvid verkande kostnader för utförd arbete m.m.

Stycken	~~A - 201+35~~	
	201+35 - D	265:-
	B - C	395:-
	B - D	225:-
	E - F (kraftig 10 % för renering	420:-
	F-G-H-J-K-L-M (kraftig 135 kr för ej brukst. gyratorik)	4530:-
210	H - 41+72	360:-
360	J - 31+37	620:-
390	L - L'	1330:-
		8145:-
	Frästoringskostnader	1002:-
		S:a 9147:-

= cirka 9150 kr. eller omkring 60 % av det till 15.232:22 kronor fastställda kostnadsbelopp.

Dipp			9147:-
N - O		960:-	
O - P		225:-	
P - R - 54+81	182.35+39.65+59.40+35:-	365:-	
O - O'		205:-	
41+72 - H'		390:-	
K - 201+56		70:-	
R - R'		175:-	2390:-
			11537:-

= cirka 11540 kr. eller omkring 75 % av det till 15.232.22 kr. fastställda kostnadsbelopp. 3:e Nov

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 10234
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1945

R 3*0999

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Olofstorps dikningsföretag av år 1943
i Hasslösa socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1943 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör

/

Avskrift. Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställda till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 februari 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Svensk
Bestyrkes i tjänsten
[illegible]

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Olofstorps dikningsföretag av år 1943" i Hasslösa socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget mellan Hasslösa kyrka och Skara, cirka 3 km från Hasslösa kyrka och cirka 8 km från Skara domkyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 7 maj 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 7 maj 1943 med företagets delägare /Bil. IV a/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Såsom framgår av protokollet samt av föreningsskrivelse /Bil. IV b/ hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 7600 kronor från statens avdikningsanslag och 7.500 kronor från statens avdik-

ningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 20 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnader		14.230:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	929:02	
" " utredning angående statsunderstöd	73:20	1.002:22
Summa kronor		15.232:22

Skara den 20 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.232 kronor 22 öre, varav å lantegarnas andel 14.997 kronor 45 öre.

Stockholm den 8 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

[illegible]

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 7 maj 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Bengt Jonsgården m.fl. hemman i Hasslösa socken, Skaraborgs län, /Olofstorps dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 juli 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Olofstorps dikningsföretag av år 1943

i Hasslösa socken

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samfälligheten A-D

Åker	6.00	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	6.00	har

Markens blivande värde i medeltal 1.000 kronor pr har

" " " högst 1.000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 1.485:30 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1.360:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 7 maj 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Einar Lindholm,

Adress: Olofstorp, Hasslösa, Vinninga.

Anm.:

Skara den 19 juli 1943

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

7

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Olofstorps dikningsföretag av år 1943

i Hasslösa socken socken

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet**er**.

Samfälligheten E-M

Åker	17.66	har
Äng och odlingsmark	0.51	"
Annan duglig mark	0.25	"
Tillsammans	18.42	har

Markens blivande värde i medeltal 940 kronor pr har

" " " högst 1000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 9235:90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 8635:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 7 maj 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Einar Lindholm,

Adress: Olofstorp, Hasslösa, Vinninga.

Anm.:

Skara den 19 juli 1943

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
202586

Bilaga III c.

REDOGÖRELSE

för Olofstorps dikningsföretag av år 1943

i Hasslösa socken

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samfälligheten N-V

Åker	8.50	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	8.50	har

Markens blivande värde i medeltal 1.000 kronor pr har

" " " högst 1.000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 4.535:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4.235:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 7 maj 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Einar Lindholm,

Adress: Olofstorp, Hasslösa, Vinninga.

Anm.:

Skara den 19 juli 1943

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
C02586

Bilaga IV.a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Olofstorps diknings-företag av år 1943 i Hasslösa socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Einar Lindholm, Olofstorp,

Gunnar Ekström, Böljan,

Johan Johansson, Nytorp,

Karl Alfred Karlsson, Törestorp, Synnerby, såsom ombud för Frida Gustafsson, Jonslund,

Oskar Sand, Hälsingsgården,

Gustaf Jonsson, Bengt Olofsgården,

Oskar Nilsson, Karlstorp,

Karl Bragd, Rasegården,

Anton Larsson, Rasegården,

Karl Svantesson, Rasegården,

Fabrikör Karl Pettersson, Vinninga,

August Jansson, Rasegården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Oskar Sand, Hälsingsgården, och August Jansson, Rasegården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Einar Lindholm, Olofstorp, Hasslösa, Vinninga, vilken tillika utsågs till ordförande, samt

Oskar Sand, Hälsingsgården, och Anton Larsson, Rasegården. Till styrelsesuppleant valdes Karl Svantesson, Rasegården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Johan Johansson, Nytorp, och Karl Bragd, Rasegården. Till revisorssuppleant valdes August Jansson, Rasegården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Karl Svantesson, ägare av Hasslösa Rasegården 1^{35},

August Jansson, ägare av Hasslösa Rasegården 1^{16},

Karl Bragd, ägare av Hasslösa Rasegården 1^{15} och 1^{20},

Anton Larsson, ägare av Hasslösa Rasegården 1^{40},

Einar Lindholm, ägare av Hasslösa Bengt Jonsgården $2^{12,14}$, 2^{13}, 2^{21} och 2^{24},

Johan Johansson, ägare av Hasslösa Hälsingsgården 3^{15},

Oskar Nilsson, ägare av Hasslösa Hälsingsgården 3^{23},

Oskar Sand, ägare av 1/80 mtl av Hasslösa Hälsingsgården 3^{10},

Gustaf Jonsson, ägare av Hasslösa Bengt Olofsgården 8^{11}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av

i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Olofstorp den 7 maj 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Oskar Sand

F.A. Jansson

Bilaga IV b.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Olofstorps dikningsföretag av år 1943 inom Hasslösa socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Rasegården en 7 maj 1943.

Anna Boman

Bevittnas:

Axel Karlsson Axel Adolfsson

Elis Svantesson

Bevittnas:

Rune Jansson Ingrid Lindholm

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N

Hela företaget.	samfälligheten A-D	samfälligheten E-M	samfälligheten N-V	Summa
Båtnad	1.485:30	9.235:90	4.535:80	
Kostnad	1.455:81	9.243:14	4.533:27	
Relativ kostnad	0.98	1.00	1.00	
Bidrag i % av kostnad	49.30		50.00	
" " av båtnad		50.00		
Beräknat bidrag	717:71	4.617:95	2.266:63	7.602:29
BIDRAG utgår med	717:49	4.616:56	2.265:95	7.600:-
Lånesökandenas andel.				
i procent	100:00	97.46	100.00	
i båtnad	1.485:30	9.001:50	4.535:80	
i kostnad	1.455:81	9.008:37	4.533:27	
i bidrag	717:49	4.499:29	2.265:95	
Beräknat lånebelopp	738:32	4.502:21	2.267:32	7.507:85
LÅN utgår med	737:55	4.497:50	2.264:95	7.500:-

Skara den 20 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (Hektar)	Areal: Annan mark (Hektar)	Areal: Summa (Hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
			Hela företaget.			
A-D	6.00		6.00	1.455:81	1.485:30	0.98
E-M	17.66	0.76	18.42	9.243:14	9.235:90	1.00
N-V	8.50		8.50	4.533:27	4.535:80	1.00
	32.16	0.76	32.92	15.232:22	15.257:00	
			Lånesökandenas andel.			
A-D	6.00		6.00	1.455:81	1.485:30	
E-M	16.90	0.63	17.53	9.008:37	9.001:50	
N-V	8.50		8.50	4.533:27	4.535:80	
	31.40	0.63	32.03	14.997:45	15.022:60	

Skara den 20 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Hasslösa socken.							
				Samfälligheten A-D.						
1/12	1[35]		Hasslösa Rasegården	Karl Svantesson	3	17			3	17
1/216	1[16]		D:o	August Jansson	1	46			1	46
1/216	1[17]		D:o	Anna Kristina Boman	-	21			-	21
1/216	1[15]		D:o	Karl Bragd	1	16			1	16
				Samfälligheten E-M.						
1/216	1[18]		Hasslösa Rasegården	August Jansson	-	35			-	35
1/216	1[17]		D:o	Anna Kristina Boman	-	85			-	85
1/216	1[15]		D:o	Karl Bragd	-	05			-	05
1/216	1[20]		D:o	Densamme	1	17			1	17
1/16	1[40]		D:o	Anton Larsson	2	97			2	97
avs.	2[12]6.2[14]		Hasslösa Bengt Jonsgården	Einar Lindholm	-	30			-	30
avs.	2[13]		D:o	Densamme	3	35			3	35
avs.	2[21]		D:o	Densamme	4	44			4	44
avs.	2[24]		D:o	Densamme	-	35			-	35
Avst.			D:o	Fabrikör Karl Pettersson, Vinninga, m.fl.			-	13	-	13
3/128	3[20]		D:o	Elis Svantesson	-	29	-	63	-	92
avs.	3[13]		D:o	Frida Gustafsson	-	41			-	41
avs.	3[15]		D:o	Johan Johansson	3	13			3	13
				Samfälligheten N-V.						
avs.	3[15]		Hasslösa Hälsingsgården	Johan Johansson	1	39			1	39
1/72	3[23]		D:o	Oskar Nilsson	2	16			2	16
1/80	av3[10]		D:o	Oskar Sand	1	78			1	78
avs.	2[13]		Hasslösa Bengt Jonsgården	Einar Lindholm	-	61			-	61
avs.	2[12]6.2[14]		D:o	Densamme	1	70			1	70
1/50	8[11]		Hasslösa Bengt Olofsgården	Gustaf Jonsson	-	86			-	86
				Summa:	32	16	-	76	32	92

x/ Bidrag beräknas utgå med 50 procent av båtnaden.

Lån beräknas utgå med återstoden av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.98	49.30				
526	60	482	12	31	48	2	48	516	08			254	35	261	46
517	70	474	10	30	96	2	44	507	50			250	12	257	11
63	-	57	66	3	77	-	30	61	73			30	42	31	27
378	-	346	12	22	60	1	78	370	50			182	60	187	71
										1.00	50.00 x/				
53	50	50	08	3	27	-	25	53	60			26	78	--	-
153	20	143	34	9	36	-	74	153	44			76	63	76	60
11	50	11	23	-	73	-	06	12	02			6	-	6	-
132	70	124	34	8	12	-	64	133	10			66	48	66	45
1.674	20	1.565	53	102	20	8	05	1.675	78			836	98	836	65
159	-	148	52	9	70	-	76	158	98			79	40	79	37
1.826	-	1.707	14	111	45	8	78	1.827	37			912	69	912	33
2.580	70	2.412	62	157	51	12	41	2.582	54			1.289	87	1.289	35
238	70	222	78	14	54	1	15	238	47			119	11	119	06
26	-	24	18	1	58	-	12	25	88			12	93	--	-
207	10	193	42	12	63	-	99	207	04			103	41	103	37
154	90	145	07	9	47	-	75	155	29			77	56	--	-
2.018	40	1.886	75	123	17	9	71	2.019	63			1.008	72	1.008	32
										1.00	50.00				
694	70	648	38	42	33	3	34	694	05			346	92	346	76
1.173	80	1.096	02	71	55	5	64	1.173	21			586	43	586	17
877	20	819	05	53	47	4	22	876	74			438	23	438	04
358	70	334	99	21	87	1	72	358	58			179	24	179	16
925	80	864	36	56	43	4	44	925	23			462	48	462	28
505	60	472	20	30	83	2	43	505	46			252	65	252	54
15.257	-	14.230	-	929	02	73	20	15.232	22			7.600	-	7.500	-

Skara den 20 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga. VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Olofstorps dikningsföretag av år 1943" i Hasslösa socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden		10:65
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		13:20
Avskrift av betänkandet med bilagor	17 sidor å0:55 kr	9:35
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-

Summa kronor: 73: 20

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kinnefjärdings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 20 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid 1 - 17 likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten

