



Akt nr:

R-E1a-1005

AU$R-E1a-1005

väb 286

332/45

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 27/7 1946
godkänd den 1/8 1946

R 2*1005

19050

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL. 1946

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till
Ägårdens dikningsföretag av år 1943 i Götene socken av
SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusensjuhundrasjuttio (4.770)
kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtusenetthundrafemtio (5.150)
kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha r undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelse ~~för trocndeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag er och förbind er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ågården den 20. Mars 1946.

Kunt Johansson

Att lantbrukaren Kunt Johansson, Ågården, Götene

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Josef Olsson
Adress Björkliden, Götene

Nils Eliasson
Adress Prästgården, Götene

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2•1005

19032

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL. 1946

Handlingar angående

Ågårdens dikningsföretag av år 1943

i Götene socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ågården m.fl. hemman i Götene socken av Skaraborgs län.

Den 20 oktober 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Knut Johansson, Ågården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene, och

Gustaf Linusson, Slåtterbråten, Äskekärr,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Knut Johansson, Ågården,

såsom övriga sakägare:

Hjalmar Johansson, Ågården,

Casten Johansson, Pellagården,

Erik Johansson, Backgården,

Viktor Olsson, Sannebo,

Vilhelm Svensson och hans son Nils Wilsson, Pellagården,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, nämndeman Anders Andersson, Lyrestad,

Vägmästare Oskar Johansson, Götene.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Av Oskar Johansson, Ågården, inhämtades upplysningen att landsvägstrumman byggts av Johanssons far i början av 1870-talet samt att trumman förlängts i samband med vägens breddning. Vägstyrelsens ordförande ansåg att kostnaden för en rörledning genom vägen vid sidan om den befintliga trumman skulle bekostas med hälften vardera av dikningsföretaget och vägdistriktet, att arbetet skulle kostnadsberäknas av förrättningsmannen och att arbetet skulle utföras genom vägstyrelsens försorg.

§ 4.

Valfrid Olsson, Solliden, Casten Johansson, Pellagården, G.V. Olsson, Sannebo, Oskar Johansson, Ågården, och Erik Johansson, Backgården, hade ingått förening med sökanden till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 6.

Meddelades att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle ersättas med 8 kronor per dagsverke.

§ 7.

Viktor Olsson önskade att ledningen fram till hans mark skulle utföras av 6" betongrör.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Linnman ..... Carl Persson .....

Biträdande gode män.

Den 2 april 1943.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Knut Johansson, Ågården, jämväl såsom ombud för Oskar Johansson, Ågården, enl. fullm. /Bil. 6/,

Casten Johansson, Pellagården,

Erik Johansson, Backgården,

Valfrid Olsson, Solliden, Holmestad,

Viktor Olsson, Sannebo.

10

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Knut Johansson, Ågården, Götene.
(~~[illegible]~~
~~[illegible]~~.)

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ågården den 2 april 1943.

[signature]

Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Persson Gust. Aug. [illegible]

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ågården i Götene socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress

pr

Telefon: 83.

Götene den 29 Septem 1941

Knut Johansson

Väckt äkningsplan torde finnas
mätt av H. Bergström 1941

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Backgården 2	Erik Johansson
Allm. väg	Skaraborgs läns norra väghållning

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

7.

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.oV.D. 54-122
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 oktober *194*1.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Dahlström.

Utan avgift.

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Knut Johansson, Ågården, Götene, tisdagen den 20 oktober 1942 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Ågården m. fl. hemman i Götene socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 19 kap. vattenlagen avsänts den 24 september 1942 till:

Skiftesgodemannen Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene,
Skiftesgodemannen Ivar Svensson, Gullhammar, "
Knut Johansson, Ågården, "
Hjalmar Johansson, " "
Casten Johansson, Pellagården, "
Erik Johansson, Backgården, "
Valfrid Olsson, Solliden, Holmestad, "
Viktor Olsson, Sannebo, "
Oskar Johansson, Ågården, "
Vilhelm Svensson, Pellagården, "
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, nämndeman Anders Andersson, Lyrestad.

Skara den 24 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Knut Johansson, Ågården, fredagen den 2 april 1943 klockan 13, vilka underrättelser avsänts den 17 mars 1943 till:

Skiftesgodemannen Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene,
Skiftesgodemannen Gustaf Linusson, Slåttebråten, Äskekärr,
Knut Johansson, Ågården, Götene,
Hjalmar Johansson, " "
Casten Johansson, Pellagården, "
Erik Johansson, Backgården, "
Valfrid Olsson, Solliden, Holmestad, "
Viktor Olsson, Sannebo, "
Oskar Johansson, Ågården, "
Vilhelm Svensson, Pellagården, "
Skaraborgs Läns Norra Vägdistrikt, Mariestad.
Arrendator Hugo Edlund, Prästgården, Götene.

Skara den 17 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade föreno sig härmed med ansökande till den ägoregleringsförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande ägarna i Götene socken av Skaraborgs län, att verka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning vinnes jämväl våra marker.

Götene den 22 juli 1942

Valfrid Olsson
Gösten Johansson
G. F. Olsson
Oskar Johansson
Erik Johansson

Föreliggande förening vitsordas av oss nyttemål.

Gustaf Svensson Carl Persson

Bilaga 5 a.

Bilaga 5 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Ågårdens dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Götene Ågården m.fl. hemman i Götene socken berörs allmänna vägen Götene - Mariestad . Cirka 1 km öster om Götene kyrka ligger en stetrumma för grunt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark. En 9" betongrörsledning i lutning 1.5:1000 föreslås cirka 1 meter djupare än det nuvarande diket. Vattensamlingsområde: 5.4 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 17 mars 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

11.

Bil. 5 b

Bilaga 5 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till
Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,
S k a r a.

Beträffande Ågårdens dikningsföretag av år 1943.

De av Eder föreslagna anordningarna för vattenavlopp genom allmänna vägen Götene - Mariestad godkännes.

Innan vägen får genomgrävas, skall länsstyrelsens tillstånd därtill inhämtas, varjämte vederbörande vägmyndighet i god tid före arbetets igångsättande därom skall underrättas.

Mariestad den 22 mars 1943.

A. Westgren.

Bilaga 5 c.

Skaraborgs Läns Norra Vägdistrikt,

Mariestad.

Beträffande: Ågårdens dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Götene Ågården m.fl. hemman i Götene socken berörres allmänna vägen Götene - Mariestad . Cirka 1 km öster om Götene kyrka ligger en stentrumma för grunt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark. En 9" betongrörsledning i lutning 1.5 : 1000 föreslås cirka 1 meter djupare än det nuvarande diket.

Vid sammanträde den 20 oktober 1942 i Ågården framhöll vägstyrelsens ordförande såsom sin åsikt att kostnaden för en rörledning genom vägen vid sidan om den befintliga trumman skulle bekostas med hälften vardera av dikningsföretaget och vägdistriktet, att arbetet skulle kostnadsberäknas av förrättningsmannen och att arbetet skulle utföras genom vägstyrelsens försorg.

Kostnadsförslag:

9" betongrör genom vägen	9 m á 2.35	21:15
Grävning, läggning och återfyllning samt vägbanans iordningsställande	9 m á 5.00	45:00
Dagvattenbrunn, d = 0.45 m		40:00
Arbetsledning m.m.		13:85
	Summa kronor	120:00

I synemännens utlåtande kommer att bestämmas att dikningsföretaget skall deltaga med 60 kronor i kostnaderna för det nya avloppet genom vägen.

Syneförrättningen kommer att avslutas genom sammanträde hos Knut Johansson, Ågården, fredagen den 2 april 1943 klockan 13.

Skara den 17 mars 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 6.

FULLMAKT

för Knut Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ågården m. fl. hemman i Götene socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Götene den 2 April 1943

Oskar Johansson

Bevittnas:

E. Nogren

Rob. Ståhl

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Götene socken			
			Område A-D			
1/4	5 2		Götene Ägarda	Knut Johansson		
				åker, mylla på lera	1	12.65
				" "	2	12.50
				" "	3	12.60
				" "	4	12.65
				" "	5	"
				" , mylla på mosa	6	12.75
				" "	7	12.90
				Torvm, "	8	13.40
				" , jordb. ej	9	—
				åker, mylla på lera, delvis på mosa	10	12.75
				" " "	11	12.70
				" , mylla på mosa	12	13.10
				" "	13	13.—
				ängs "	14	—
				ängsmp.	15	—
				väg	16	—
				Summa:		
			Område E-F			
17/64	3 19		Götene Västra Ellavjeda	Carsten Johansson		
				åker, mylla på lera	17	
				" "	18	
				" "	19	
				" "	20	
				" "	21	
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39							920	358	80	1200	468	–	280	109	20
	39							920	358	80	1200	468	–	280	109	20
	32							600	192	–		384	–	600	192	–
	32							600	192	–	"	384	–	600	192	–
	32							480	153	60		384	–	720	230	40
	32							480	153	60	"	384	–	720	230	40
	39							"	187	20		468	–	"	280	80
	39							"	187	20	"	468	–	"	280	80
	39							"	187	20		468	–	"	280	80
	39							"	187	20	"	468	–	"	280	80
	37							520	192	40		444	–	680	251	60
	37							520	192	40	"	444	–	680	251	60
	11							560	61	60		132	–	640	70	40
	11							560	61	60	"	132	–	640	70	40
	31							880	272	80		372	–	320	99	20
	31							880	272	80	"	372	–	320	99	20
							22	–			–			–		
							22	–			–			–		
	50							520	260	–	1200	600	–	680	340	–
	50							520	260	–	1200	600	–	680	340	–
	46							480	220	80		552	–	720	331	20
	46							480	220	80	"	552	–	720	331	20
	23							720	165	60		276	–	480	110	40
	23							720	165	60	"	276	–	480	110	40
	39							640	249	60		468	–	560	218	40
	39							640	249	60	"	468	–	560	218	40
							02									
							02	–			–			–		
							02									
							02	–			–			–		
							28									
							28	–			–			–		
4	18						54		2501	60		5016	–	(600)	2514	40
4	18						54		2501	60		5016	–		2514	40
														75 m	0.99	
	23							900	207	–	1200	276	–	300	69	–
	23							900	207	–	1200	276	–	300	69	–
	32								288	–		384	–		96	–
	32							"	288	–	"	384	–	"	96	–
	64								576	–		768	–		192	–
	64							"	576	–	"	768	–	"	192	–
	59								531	–		708	–		177	–
	59							"	531		"	708	–	"	177	–
	26								234	–		312	–		78	–
	26							"	234	–	"	312	–	"	78	–
2	04								1836	–		2448	–		612	–
2	04								1836	–		2448	–		612	–
															0.87	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Området G-H		
17/64	3 19		Götene Hunstorp Ellasjö	Carsten Johansson	
				åker, mylla på lera	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				Summa:	
			Samfälligheten J-Y		
3/8	2 2		Götene Backgård	Erik Johansson	
				åker, mylla på lera	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				Berges:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							900	207	-	1200	276	-	300	69	-
	23							900	207	-	1200	276	-	300	69	-
	37								333	-		444	-		111	-
	37							"	333	-	"	444	-	"	111	-
	30								270	-		360	-		90	-
	30							"	270	-	"	360	-	"	90	-
	30								270	-		360	-		90	-
	30							"	270	-	"	360	-	"	90	-
	50								450	-		600	-		150	-
	50							"	450	-	"	600	-	"	150	-
	47								423	-		564	-		141	-
	47							"	423	-	"	564	-	"	141	-
	38								342	-		456	-		114	-
	38							"	342	-	"	456	-	"	114	-
2	55								2295	-		3060	-		765	-
2	55								2295	-		3060	-		765	-
															0.67	
	23							900	207	-	1200	276	-	300	69	-
	23							900	207	-	1200	276	-	300	69	-
	20								180	-		240	-		60	-
	20							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	22								198	-		264	-		66	-
	22							"	198	-	"	264	-	"	66	-
	19								171	-		228	-		57	-
	19							"	171	-	"	228	-	"	57	-
	20								180	-		240	-		60	-
	20							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	20								180	-		240	-		60	-
	20							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	19								171	-		228	-		57	-
	19							"	171	-	"	228	-	"	57	-
	20								180	-		240	-		60	-
	20							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	22								198	-		264	-		66	-
	22							"	198	-	"	264	-	"	66	-
	21								189	-		252	-		63	-
	21							"	189	-	"	252	-	"	63	-
	22								198	-		264	-		66	-
	22							"	198	-	"	264	-	"	66	-
	22								198	-		264	-		66	-
	22							"	198	-	"	264	-	"	66	-
	45								405	-		540	-		135	-
	46							"	405	-	"	540	-	"	135	-
	46								414	-		552	-		138	-
	46							"	414	-	"	552	-	"	138	-
	21								189	-		252	-		63	-
	21							"	189	-	"	252	-	"	63	-
	20								180	-		240	-		60	-
	20							"	180	-	"	240	-	"	60	-
3	82								3438	-		4584	-		1146	-
3	82								3438	-		4584	-		1146	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresfört:		
				åker, mylla på lera	45	
				" "	46	
				" "	47	
				" "	48	
				" "	49	
				" "	50	
				Summa:		
17/64	3 19		Götene Kustra Ellasgärde	Carlen Johansson		
				åker, mylla på lera	51	
				" "	52	11.80
				" "	53	
				" "	54	11.75
				" "	55	11.90
				" "	56	12.05
				" "	57	12.10
				" "	58	12.30
				" "	59	12.25
				" "	60	12.15
				" "	61	12.10
				" "	62	12.20
				" "	63	12.05
				" "	64	12.10
				" "	65	11.85
				" "	66	11.90
				" "	67	12.05
				" "	68	12.05
				" "	69	12.30
				Öresfört:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	82								3438	-		4584	-		1146	-
3	82								3438	-		4584	-		1146	-
	21							900	189	-	1200	252	-	300	63	-
	21							900	189	-	1200	252	-	300	63	-
	21								189	-		252	-		63	-
	21							"	189	-	"	252	-	"	63	-
	19								171	-		228	-		57	-
	19							"	171	-	"	228	-	"	57	-
	23								207	-		276	-		69	-
	23							"	207	-	"	276		"	69	-
	18								162	-		216	-		54	-
	18							"	162	-	"	216	-	"	54	-
	24								216	-		288	-		72	-
	24							"	216	-	"	288	-	"	72	-
5	08								4572	-		6096	-		1524	-
5	08								4572	-		6096	-		1524	-
	26							900	234	-	1200	312	-	300	78	-
	26							900	234	-	1200	312	-	300	78	-
	43							960	412	80		516	-	240	103	20
	43							960	412	80	"	516	-	240	103	20
	22							900	198	-		264	-	300	66	-
	22							900	198	-	"	264	-	300	66	-
	14							920	128	80		168	-	280	39	20
	14							920	128	80	"	168	-	280	39	20
	31							680	210	80		372	-	520	161	20
	31							680	210	80	"	372	-	520	161	20
	16							520	83	20		192	-	680	108	80
	16							520	83	20	"	192	-	680	108	80
	19							440	83	60		228	-	760	144	40
	19							440	83	60	"	228	-	760	144	40
	41							680	278	80		492	-	520	213	20
	41							680	278	80	"	492	-	520	213	20
	28							640	179	20		336	-	560	156	80
	28							640	179	20	"	336	-	560	166	80
	39							600	234	-		468	-	600	234	-
	39							600	234	-	"	468	-	600	234	-
	33							560	184	80		396	-	640	211	20
	33							560	184	80	"	396	-	640	211	20
	24							640	153	60		288	-	560	134	40
	24							640	153	60	"	288	-	560	134	40
	18							840	151	20		216	-	360	64	80
	18							840	151	20	"	216	-	360	64	80
	16							880	140	80		192	-	320	51	20
	16							880	140	80	"	192	-	320	51	20
	09							560	50	40		108	-	640	57	60
	09							560	50	40	"	108	-	640	57	60
	22							640	140	80		264	-	560	123	20
	22							640	140	80	"	264	-	560	123	20
	17							600	102	-		204	-	600	102	-
	17							600	102	-	"	204	-	600	102	-
	50							760	380	-		600	-	440	220	-
	50							760	380	-	"	600	-	440	220	-
	15							720	108	-		180	-	480	72	-
	15							720	108	-	"	180	-	480	72	-
4	83								3454	80		5796	-		2341	20
4	83								3454	80		5796	-		2341	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	70	12.20
				" "	71	12.10
				" "	72	12.30
				" "	73	12.20
				" "	74	11.95
				imp.	75	—
				"	76	—
				"	77	—
				väg	78	—
				Summa:		
1/4	3 3		Götene Hustra Ellesgård	Wilhelm Svensson		
				Odlesvall, mylla på morän	79	11.20
				Summa:		
1/4	5 2		Götene Ägarden	Knut Johansson		
				åker, mylla på morän	80	13.10
				" "	81	12.70
				" "	82	12.80
				" "	83	13.-
				" , mylla på lera	84	12.50
				" "	85	12.30
				" "	86	12.45
				" "	87	12.40
				" "	88	12.10
				" , mylla på morän	89	12.35
				" , mylla på lera	90	12.45
				imp.	91	—
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	83								3454	80		5796	–		2341	20
4	83								3454	80		5796	–		2341	20
	29							680	197	20	1200	348	–	520	150	80
	29							680	197	20	1200	348	–	520	150	80
	30							560	168	–		360	–	640	192	–
	30							560	168	–	"	360	–	640	192	–
	20							720	144	–		240	–	480	96	–
	20							720	144	–	"	240	–	480	96	–
	18							"	129	60		216	–	"	86	40
	18							"	129	60	"	216	–	"	86	40
	10							480	48	–		120	–	720	72	–
	10							480	48	–	"	120	–	720	72	–
							42	–			–			–		
							42									
							16	–			–			–		
							16									
							06	–			–			–		
							06									
							30	–			–			–		
							30									
5	90						94		4141	60		7080	–	(498:–)	2938	40
5	90						94		4141	60		7080	–		2938	40
	24							590	141	60	800	192	–	210	50	40
	24							590	141	60	800	192	–	210	50	40
	24															
	24								141	60		192	–		50	40
	34							760	258	40	1200	408	–	440	149	60
	34							760	258	40	1200	408	–	440	149	60
	17							560	95	20		204	–	640	108	80
	17							560	95	20	"	204	–	640	108	80
	18							640	115	20		216	–	560	100	80
	18							640	115	20	"	216	–	560	100	80
	36							760	273	60		432	–	440	158	40
	36							760	273	60	"	432	–	440	158	40
	37							"	281	20		444	–	"	162	80
	37							"	281	20	"	444	–	"	162	80
	34							640	217	60		408	–	560	190	40
	34							640	217	60	"	408	–	560	190	40
	40							720	288	–		480	–	480	192	–
	40							720	288	–	"	480	–	480	192	–
	19							680	129	20		228	–	520	98	80
	19							680	129	20	"	228	–	520	98	80
	26							480	124	80		312	–	720	187	20
	26							480	124	80	"	312	–	720	187	20
	26							680	176	80		312	–	520	135	20
	26							680	176	80	"	312	–	520	135	20
	52							720	374	40		624	–	480	249	60
	52							720	374	40	"	624	–	480	249	60
							04	–			–			–		
							04									
3	39						04		2334	40		4068	–		1733	60
3	39						04		2334	40		4068	–		1733	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				Högl. mark	92	-
				imp.	93	-
				"	94	-
				Väg	95	-
				Summa:		
Avst.	5 17		Götene Ägarde	Walfrid Olsson		
				Tomt, mylla på lera	96	13.-
				Summa:		
Avst.	5 18		D:o	G. Viktor Olsson		
				Tomt, mylla på lera	97	13.65
				Summa:		
Avst.	5 16		D:o	Oskar Johansson		
				Tomt, mylla på lera	98	12.90
				Summa:		
			Sammandrag jfr samt. I-Y			
3/8	2 2		Götene Backgårda	Erik Johansson		
17/64	3 19		Götene Hustra Ellasgårda	Carolina Johansson		
1/4	3 3		D:o	Wilhelm Svensson		
1/4	5 2		Götene Ägarde	Knut Johansson		
Avst.	5 17		D:o	Walfrid Olsson		
Avst.	5 18		D:o	G. Viktor Olsson		
Avst.	5 16		D:o	Oskar Johansson		
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	39						04		2334	40		4068	–		1733	60
3	39						04		2334	40		4068	–		1733	60
							10									
							10	–						–		
							01									
							01	–						–		
							11									
							11	–			–			–		
							68									
							68	–			–			–		
3	39						94		2334	40		4068	–		1733	60
3	39						94		2334	40		4068	–		1733	60
	22							610	134	20	1400	308	–	790	173	80
	22							610	134	20	1400	308	–	790	173	80
	22															
	22								134	20		308	–		173	80
	21							750	157	50	1400	294	–	650	136	50
	21							750	157	50	1400	294	–	650	136	50
	21															
	21								157	50		294	–		136	50
	26							700	182	–	1400	364	–	700	182	–
	26							700	182	–	1400	364	–	700	182	–
	26															
	26								182	–		364	–		182	–
5	08								4572	–		6096	–		1524	–
5	08								4572	–		6096	–		1524	–
5	90						94		4141	60		7080	–		2938	40
5	90						94		4141	60		7080	–		2938	40
	24								141	60		192	–		50	40
	24								141	60		192	–		50	40
3	39						94		2334	40		4068	–		1733	60
3	39						94		2334	40		4068	–		1733	60
	22								134	20		308	–		173	80
	22								134	20		308	–		173	80
	21								157	50		294	–		136	50
	21								157	50		294	–		136	50
	26								182	–		364	–		182	–
	26								182	–		364	–		182	–
15	30					1	88		11663	30		18402	–		6738	70
15	30					1	88		11663	30		18402	–		6738	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Område Z-Å.			
17/64	3 19		Götene Hunnen Ellasgården	Carsten Johansson		
				åker, mylla på lera, förb. ej	99	
				" "	100	
				" "	101	
				" "	102	
				" "	103	
				" "	104	12.15
				" "	105	12.45
				" "	106	12.35
				" "	107	12.30
				" "	108	12.05
				" "	109	11.90
				" "	110	
				imp.	111	—
				Summa:		
			Slutsammandrag:			
			Området A-D			
			E-F			
			G-H			
			Samfälligheten J-Y			
			Området Z-Å			
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							28	—			—			—		
							28									
	12							900	108	-	1200	144	-	300	36	-
	12							900	108	-	1200	144	-	300	36	-
	22							"	198	-		264	-	"	66	-
	22							"	198	-	"	264	-	"	66	-
	21							"	189	-		252	-	"	63	-
	21							"	189	-	"	252	-	"	63	-
	17							"	153	-		204	-	"	51	-
	17							"	153	-	"	204	-	"	51	-
	39							760	296	40		468	-	440	171	60
	39							760	296	40	"	468	-	440	171	60
	13							"	98	80		156	-	"	57	20
	13							"	98	80	"	156	-	"	57	20
	27							"	205	20		324	-	"	118	80
	27							"	205	20	"	324	-	"	118	80
	16							720	115	20		192	-	480	76	80
	16							720	115	20	"	192	-	480	76	80
	29							1040	301	60		348	-	160	46	40
	29							1040	301	60	"	348		160	46	40
	22							"	228	80		264	-	"	35	20
	22							"	228	80	"	264	-	"	35	20
	11							"	114	40		132	-	"	17	60
	11							"	114	40	"	132	-	"	17	60
							09	—			—			—		
							09									
	2 29						37		2008	40		2748	-		739	60
	2 29						37		2008	40		2748			739	60
															0.72	
	4 18						54		2501	60		5016	-		2514	40
	4 18						54		2501	60		5016	-		2514	40
	2 04								1836	-		2448	-		612	-
	2 04								1836	-		2448	-		612	-
	2 55								2295	-		3060	-		765	-
	2 55								2295	-		3060	-		765	-
	15 30					1	88		11663	70		18402	-		6738	70
	15 30					1	88		11663	30		18402	-		6738	70
	2 37						29		2008	40		2748	-		739	60
	2 29						37		2008	40		2748	-		739	60
	26 44					2	71		20304	30		31674	-		11369	70
	26 36					2	79		20304	30		31674	-		11369	70

Ägarden den 2 april 1943

Sture Svensson

Statens a. lantbruksinspektör

Carl Persson Axel Olof Lindström

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Området A-D.								
10-15	500	Sträckan A-B-C.								
10-10+18 +18 +58		9" betongrör m	18	2:35	42	30				
10 - 11 +58 +48		8" tegelrör m	140	2:30	322	-				
11 - 13 +48 +50		6" " m	190	1:65	313	50				
13 - 14 +50		5" " m	102	1:15	117	30				
14 - 15		4" " m	50	0:85	42	50	837	60		
10-10+24		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
+24 +54		jordens återfyllning m	24	1:05	25	20				
10 - 11 +54 +75		D:o m	130	0:55	71	50				
11 - 11 +75 +30		D:o m	21	0:70	14	70				
11 - 12 +30 +94		D:o m	55	0:85	46	75				
12 - 12 +94 +48		D:o m	64	0:80	51	20				
12 - 13 +48 +50		D:o m	54	1:35	72	90				
13 - 14 +50		D:o m	102	1:05	107	10				
14 - 15		D:o m	50	0:90	45	-	434	35		
10		9" fabriksgjutet rörlednings-								
		öga av betong med stensätt-								
		ning			20	-				
10+18 +58 +48		Brunn, d = 0.60 m			50	-				
11 , 13 ,										
15		Brunn, d = 0.45 m	3	40:-	120	-				
14+50		Grusfilter			10	-	200	-	1.471	95
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		läggas cirka 15 %							218	05
						Summa:			1.690	-
20-22+45	245	Sträckan B-D.								
20-21+92 +92 +45		5" tegelrör m	192	1:15	220	80				
21 - 22		4" " m	53	0:85	45	05	265	85		
20-20+52		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		Överföres					265	85		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					265	85		
		jordens återfyllning m	52	1:25	65	:-				
+52 +96 20 - 20		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	44	1:10	48	40				
+96 +92 20 - 21		D:o m	96	0:80	76	80				
+92 +24 21 - 22		D:o m	32	0:45	14	40				
+24 +45 22 - 22		D:o m	21	0:70	14	70	219	30		
+62 +45 20 , 22		Brunn, d = 0.45 m	2	40:-	80	:-				
21+92		Grusfilter			10	:-	90	:-	575	15
		Tillägges cirka 15 %							84	85
						Summa:			660	:-
		Området E-F.								
+26 120-122	226	Sträckan E-F.								
+35 120-121		5" tegelrör m	135	1:15	155	25				
+35 +26 121-122		4" " m	91	0:85	77	35	232	60		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	135	0:55	74	25				
		D:o m	91	0:40	36	40	110	65		
120		6" fabriksgjutet rörlednings-								
		öga av betong med stensätt-								
		ning			15	:-				
121+35		Brunn, d = 0.45 m			40	:-				
122+26		" , d = 15"			35	:-	90	:-	433	25
		Tillägges cirka 15 %							66	75
						Summa:			500	:-
		Området G-H.								
110-112+36	236	Sträckan G-H.								
110-111+11		5" tegelrör m	111	1:15	127	65				
+11 111-112+36		4" " m	125	0:85	106	25	233	90		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		Överföres					233	90		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					233	90		
		jordens återfyllning m	111	0:45	49	95				
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	125	0:40	50	:-	99	95		
110		6" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong med								
		stensättning			15	:-				
111+11		Brunn, d = 0.45 m			40	:-				
112+36		" , d = 15"			35	:-	90	:-	423	85
		Tillägges cirka 15 %							61	15
						Summa:			485	:-
		Samfälligheten I-Y.								
+88 +20 45 - 49	332	Sträckan I-K.								
+88 +20 45 - 48		8" tegelrör m	232	2:30	533	60				
+20 +20 48 - 49		6" " m	100	1:65	165	:-	698	60		
+88 +32 45 - 47		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	144	0:90	129	60				
+32 +20 47 - 48		D:o m	88	0:70	61	60				
+20 48 - 49		D:o m	80	0:55	44	:-				
49-49+20		D:o m	20	0:65	13	:-	248	20		
45+88		9" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong med								
		stensättning			20	:-				
+28 +20 47 , 48 , 49+20		Brunn, d = 0.45 m	3	40:-	120	:-	140	:-	1.086	80
		Tillägges cirka 15 %							163	20
						Summa:			1.250	:-
+20 +63 49 - 52	343	Sträckan K-L.								
+20 +6 49 - 50		5" tegelrör m	86	1:15	98	90				
+6 +2 50-51		4" " m	96	0:85	81	60				
+63 51+2 = 52		3" " m	161	0:55	88	55	269	05		
		Överföres					269	05		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					269	05		
+20 +6 49 - 50		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m 86	0:65	55	90				
+6 +56 50 - 51		D:o	m 150	0:30	45	-				
+56 +90 51 - 51		D:o	m 34	0:55	18	70				
+98 +40 51 - 52		D:o	m 42	0:60	25	20				
+40 +63 52 - 52		D:o	m 23	0:45	10	35				
+90 +98 51 - 51		D:o jämte bergsprängning	m 8	8:60	68	80	223	95		
50+6		Stensil			10	-				
+2 +48 51, 51, +63 52		Brunn, d = 15"	3	35:-	105	-	115	-	608	-
		Tillägges cirka 15 %							92	-
						Summa:			700	-
30-36+9	609	Sträckan M-N-O-P-R.								
30-32+82	282	Schaktning av lera för öppet dike	m^3 140	1:10			154	-		
+85 +83 30, 31		Rörtrumma, d = 15" (typ B)	2	60:-			120	-		
+82 +25 32 - 35		9" betongrör	m 243	2:35	571	05				
+25 35 - 36		8" tegelrör	m 75	2:30	172	50	743	55		
+82 +5 32 - 33		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m 23	0:50	11	50				
+56 +8 33 - 35		D:o	m 152	2:15	326	80				
+8 35 - 36		D:o	m 92	1:10	101	20				
+5 +29 33 - 33		D:o jämte bergsprängning	m 24	8:-	192	-				
+29 +56 33 - 33		D:o d:o	m 27	9:50	256	50	888	-		
32+82		9" fabriksgjutet rörledningsöga av betong med stensättning			20	-				
+75 +87 33, 34		Brunn, d = 0.60 m	2	50:-	100	-				
+25 +9 35, 36		" , d = 0.45 m	2	40:-	80	-	200	-		
		Dikningsföretagets andel i rörledning genom allmän väg (se nedan)					60	-	2.165	55
		Överföres							2.165	55

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2.165	:55
		Tillägges cirka 15 %							326	:45
		Ersättningar för intrång av jordupplag till								
		Casten Johansson, Pella-gården 3^{19} m^3	70	0:20			14	:-		
		Erik Johansson, Back-gården 2^{2} m^3	70	0:20			14	:-	28	:-
36-36^{+9}	9	9" betongrör genom vägen m	9	2:35	21	:15				
		Grävning, läggning och återfyllning samt vägbanans iordningställande m	9	5:-	45	:-				
		Brunn, typ A, d = 0.45 m			40	:-				
		Arbetsledning m.m.			13	:85				
			Summa:		120	:-				
		Dikningsföretaget betalar 60 kronor av denna kostnad, Skaraborgs läns norra vägdistrikt resten. Arbetet utföres genom vägdistriktets försorg.								
					Summa:				2.520	:-
+9 +49 36 - 38	240	Sträckan R-S.								
+9 +72 36 - 37		5" tegelrör m	163	1:15	187	:45				
+72 +49 37 - 38		3" " m	77	0:55	42	:35	229	:80		
+9 +92 36 - 36		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-jordens återfyllning m	83	0:60	49	:80				
+92 +4 36 - 37		D:o m	12	0:75	9	:-				
+4 +72 37 - 37		D:o m	68	0:50	34	:-				
+72 +49 37 - 38		D:o m	77	0:65	50	:05	142	:85		
37^{+72}		Brunn, d = 0.45 m			40	:-				
38^{+49}		Stensil			10	:-	50	:-	422	:65
		Tillägges cirka 15 %							62	:35
							Summa:		485	:-
80-80^{+87}	87	Sträckan O-X.								
		3" tegelrör m	87	0:55			47	:85		
		Överföres					47	:85		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					47	:85		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	87	0:50			43	:50		
80+87		Brunn, d = 15"					35	:-	126	:35
		Tillägges cirka 15 %							18	:65
						Summa:			145	:-
70-70+86	86	Sträckan P-Y.								
		3" tegelrör m	86	0:55			47	:30		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	86	0:60			51	:60		
70+86		Brunn, d = 15"					35	:-	133	:90
		Tillägges cirka 15 %							21	:10
						Summa:			155	:-
40-41+35	135	Sträckan R-T-U.								
40-40+52		5" tegelrör m	52	1:15	59	:80				
+52 +35 40 - 41		4" " m	83	0:85	70	:55	130	:35		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	52	0:75	39	:-				
		D:o m	83	0:55	45	:65	84	:65		
+52 +94 40 , 40 , +35 41		Brunn, d = 0.45 m	3	40:-			120	:-	335	:-
		Tillägges cirka 15 %							50	:-
						Summa:			385	:-
45-45+37	37	Sträckan T-V.								
		4" tegelrör m	37	0:85			31	:45		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	37	1:-			37	:-		
45+37		Brunn, d = 0.45 m					40	:-	108	:45
		Tillägges cirka 15 %							16	:55
						Summa:			125	:-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
100-102 +40 +10	240	**Området Z-Å.**								
100-101 +10 +55		5" tegelrör m	110	1:15	126	:50				
101-101 +55 +40		4" " m	45	0:85	38	:25				
101-102 +83		3" " m	85	0:55	46	:75	211	:50		
100-100		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	83	0:25	20	:75				
+83 +55 100-101		D:o m	72	0:50	36	:-				
+55 +90 101-101		D:o m	35	0:85	29	:75				
+90 +40 101-102		D:o m	50	0:50	25	:-	111	:50		
100		Ledningen kopplas i be-								
		fintlig brunn								
100 +70 +90 +40		Brunn, d = 0.45 m			40	:-				
101, 102		" , d = 15"	2	35:-	70	:-	110	:-	433	:-
		Tillägges cirka 15 %							67	:-
						Summa:			500	:-
		Sammandrag:								
		Området A-D.								
500		Sträckan A-B-C					1.690	:-		
245	745	" B-D					660	:-	2.350	:-
	226	**Området E-F.**							500	:-
	236	**Området G-H.**							485	:-
		Samfälligheten I-Y.								
332		Sträckan I-K					1.250	:-		
343		" K-L					700	:-		
609		" M-N-O-P-R					2.520	:-		
240		" R-S					485	:-		
87		" O-X					145	:-		
86		" P-Y					155	:-		
135		" R-T-U					385	:-		
37	1.869	" T-V					125	:-	5.765	:-
	240	**Området Z-Å**							500	:-
Summa:	3.316					Summa:			9.600	:-

- 28 -

Ågården den 2 april 1943.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar

utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor och brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Ågården den 2 april 1943.

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Götene socken.				
			Området A-D				
3 1/4	5 2	Län	Götene Ägärdea				
			Knut Johansson	Sök.	1-16		
			Området E-F				
2 17/64	3 19	Län	Götene Hustra Ellasgärdea				
			Carlen Johansson	Sök.	17-21		
			Området G-H				
2 17/64	3 19	Län	Götene Hustra Ellasgärdea				
			Carlen Johansson	Sök.	22-28		
			Samfälligheten J-Y				
1 3/8	2 2	Län	Götene Backgärdea				
			Erik Johansson	Sök.	29-50		
			Götene Hustra Ellasgärdea				
2 17/64	3 19	Län	Carlen Johansson	Sök.	51-78		
1/4	3 3	—	Wilhelm Svensson		79		
			Götene Ägärdea				
3 1/4	5 2	Län	Knut Johansson	Sök.	80-95		
Arrf.	5 17	—	Wilfrid Olsson	Sök.	96		
Arrf.	5 18	—	G Viktor Olsson	Sök.	97		
Arrf.	5 16	—	Oskar Johansson	Sök.	98		
			Summa:				
			Området Z-Å				
2 17/64	3 19	Län	Götene Hustra Ellasgärdea				
			Carlen Johansson	Sök.			

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ŞKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2514.40						2350:—	100.00	137.86	24.48
612:—						500:—	100.00	29.34	5.21
765:—						485:—	100.00	28.44	5.05
	0.37086614	0.93869834							
1524:—	870:—					870:—	15.09	51.03	9.06
2938.40		2758.25				2758.25	47.85	161.81	28.74
50.40		47.31				47.31	0.82	2.77	0.49
1733.60		1627.32				1627.32	28.23	95.46	16.95
173.80		163.15				163.15	2.83	9.57	1.70
136.50		128.13				128.13	2.22	7.51	1.33
182:—		170.84				170.84	2.96	10.01	1.78
6738.70	870:— x)	4895:—				5765:—	100.00	338.16	60.05
739.60						500:—	100.00	29.34	5.21

x) Jämkning enligt 7 kap 26 § Vattenlagen

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag:				
			Område A-D				
			" E-F				
			" G-H				
			Samfälligheten J-Y				
			Område Z-Å				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
ÖKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2514.40						2350:—		137.86		24.48
612:—						500:—		29.34		5.21
765:—						485:—		28.44		5.05
6738.70						5765:—		338.16		60.05
739.60						500:—		29.34		5.21
11369.70						9600:—		563.14		100.00

Ögården den 2 april 1943

Statens s. k. [illegible]


Carl Persson Gustaf Svensson

Biträdande gode män

Oskar Johansson	4243.25	248.93	44.21
Knut Johansson	3977.32	233.32	41.43
Erik Johansson	870.—	51.03	9.06
Oskar Johansson	170.84	10.01	1.78
Walfrid Olsson	163.15	9.57	1.70
G. Viktor Olsson	128.13	7.51	1.33
Vilhelm Svensson	47.31	2.77	0.49
	9600.—	563.14	100.—

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Götene Ågården, Hustru Ellasgården och Götene Backgården i Götene socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 25 oktober 1941 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, haya förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 0.65 - 1.5 km öster om Götene kyrka, inom Sjöråsåns nederbördsområde nr 141. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D, E-F, G-H, J-K-L, M-N-O, P-R-S, O-X, P-Y, R-T-U, T-V och Z-Å.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	10+18	7.6 hektar,	vid punkt	N	13.2 hektar
	11+58	5.6 "		O	10.8 "
	B	3.0 "		P	9.5 "
	14+50	1.1 "		35+25	8.0 "
	C	0.4 "		R	5.4 "
	20+62	2.0 "		37+72	1.7 "
	21+92	1.3 "		S	0.9 "
	D	0.3 "		T	1.1 "
	121+35	1.6 "		40+94	0.4 "
	F	0.8 "		U	0.2 "
	111+11	1.9 "		V	0.5 "
	H	0.5 "		X	0.4 "
	47+28	5.9 "		Y	0.8 "
	48+20	4.1 "		100+70	2.5 "
	K	2.5 "		101+55	0.7 "
	50+6	1.6 "		Å	0.1 "
	51+2	1.1 "			
	51+48	0.7 "			
	L	0.2 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter per sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter per sekund och hektar för större dimensioner.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Götene - Mariestad. I skrivelse /Bil. 5 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har godkänt de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 5 b/. Skaraborgs läns norra vägdistrikt skall utföra rörledningen under vägen och en brunn nedströms vägen. Dikningsföretaget skall deltaga med 60 kronor i kostnaderna härför. Om tidpunkten för arbetets igångsättande skola vederbörande vägmyndigheter i god tid underrättas.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 30+85 och 31+83 i enlighet med kostnadsförslaget och typritning.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag skall utgivas

till Casten Johansson, Hustru Ellasgården 3^{19} med 14 kronor,

till Erik Johansson, Backgården 2^{2} med 14 kronor,

Summa: 28 kronor.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda genom torrläggningsföretagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras av-

synat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 9.600 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande (och som) blivande värde (som och) värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i fem av varandra oberoende delar: "Området A-D", "Området E-P", "Området G-H", "Samfälligheten J-Y" och "Området Z-Å". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive delar och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att ägaren till Götene Backgården 2:2 skall tillgodonjuta jämkning jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen i delaktigheten i kostnaderna för "Samfälligheten J-Y". Om kostnaderna för dikningen inom samfälligheten

fördelas i förhållande till båtnaden för vars och ens mark skulle Götene Backgården 2 2 deltaga med 22.62 procent eller kronor 1303.79. Utan annans deltagande i dikningen kan emellertid fastigheten erhålla samma grad av torrläggning för en kostnad av 870:- kronor, varför bestämmes, att fastighetens deltagningsskyldighet jämkas till sistnämnda belopp. På de övriga delägarna i samfälligheten skall resten av kostnaderna för samfällighetens utförande fördelas i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan de olika delarna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader. I enlighet härmed svarar, ifall alla delarna komma till utförande,

"Området A-D" för 24.48 % av gemensamma kostnader

"Området E-F" " 5.21 % " " "

"Området G-H" " 5.05 % " " "

"Samfälligheten J-Y" " 60.05 % " " "

"Området Z-Å" " 5.21 % " " "

Inom "Samfälligheten J-Y" skola de gemensamma kostnaderna fördelas enligt samma grunder som angivits för dikningskostnaderna.

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda

angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sjutton kronor och 5 öre /17.05/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1.50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje område och för samfälligheten. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som tilläventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Underhållet av trummorna skall åvila den eller dem som svarar för underhållet av motsvarande nu befintliga trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ågårdens dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ågården den 2 april 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Persson Gustaf Svensson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Ägarnas dikningsföretag år 1943 *i* Götene *socken av* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	23	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	0.5	3,00	1	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.23 ha st	4	0.17	—	68		
		ha	0.93	1.06	—	98		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m (>15, <10)						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30 %			1	20		
		Kopiering till Koncept-karta 340 st	111	0.10	11	10		
		medelareal 0.26 ha ha	29.15	0.28	8	16		
		Tillägg 25 %			4	81		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga regalark blad st					40	23
		Överföres					51	73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				51 73
		Avvägning.				
1942	K-21/7	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr ha ... ha	0.67	0.50	— 33	
		avvägda punkter ... st	16	0.03	— 48	
		i annan mark, medelantal 74 punkter pr ha ... ha	0.26	1:-	— 26	
		avvägda punkter ... st	4	0.06	— 24	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km	0.1	2,00	— 20	
		~~inlagt mot ledning av höjdsiffror~~, dagar	1/12	12.-	1 —	50 51
		i annan mark ... „		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.26 ha, ... st	111	0.07	7 77	
		ha	29.15	0.20	5 83	13 60
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	111	0,04		4 44
		Markvärdering:				
1942	20/10	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar	1/4	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km			4 —	
		för övriga kilometer ... st	2.4	1,50	3 60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	192	0,06	11 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	96	0,12	11 52	33 64
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km	0.8	3:-	2 40	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	2.7	3.50	9 45	11 85
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st	6	0.12	72	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	14	0.25	3 50	
		... „				
		... „				4 22
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ... km^2		0,02		
	24/7 5/8	dagar ...	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ... m^2 sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... „	2.8	6,00	16 80	
		2) „ „ över 20 „ min. avst. „		10,00	10 -	26 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	166	0,03	4 98	5 98
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ...			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... st	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				222 77

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				222 77
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.8	2,50	2 –	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *»*	2.6	4,00	10 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 60	22 –
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete ..... (Typ 3, 15")			5 –	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 –
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	720	0,01		7 20
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	2	0,25		– 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	11	0,30	8 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *»*		0,20		5 30
1942	20/10	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24
1943	2/4	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00		18 –
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* avg. allmän väg ..... *»*		12,00	9 –	
		..... *»*		12,00		
						9 –
1942	9/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1/4	12,00		3 –
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* (1 m typ (A)) ..... *»*	1/4	12,00	3 –	
		utlopp för täckt ledning ..... *»*		12,00		
		slamficka ..... *»*		12,00		
						3 –
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				324 27
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			10 50	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000 *, medelareal* 0.26 *ha, ägofigurer st*	111	0.10	11 10	
		ha	29.15	0.28	8 16	
		Överföres			29 76	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 81	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	600	0,02	12 –	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	166	0,05	8 30	56 62
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*	0.1	3:–	30	
		nytt avlopp eller vall ... *„*	0.8	5:–	4 –	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	2.6	6:–	15 60	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens~~ belopp			3 50	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	1	3,00	3 –	31 40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1/4	12,00	3 –	
						8 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	44	0,55		24 20
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 50
		Summa kronor				119 72
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Förrättningsmannens~~ hantlangare, dagar	1½	12 –	1 –	18 –
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3.50 + 3.75 + 2.50)			9 75	10 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar (2 × 15:– + 4:– + 6.40)			40 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. ... dagar	6¼	8:–	50 –	
						90 40
		Summa kronor				119 15
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				324 27
		Lösen för kopior och avskrifter				119 72
		Övriga förrättningskostnader				119 15
		Summa kronor				563 14

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kiruna *häradsrätt.*

Åsele den 2 april 1943

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevisa:

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... 19...

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

KONTROLLBEVIS.

Nr 1

Vid av ingenjör Rune Lundström den 21 maj 1943 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen å sträckan A - 12+84 (i Ägodelningsförrättning av år 1943 i Östra Ryd) befanns, att ledningen utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 22 maj 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

P.M.

angående ytterligare statsbidrag från statens avdikningsanslag till
ÅGÅRDENS dikningsföretag av år 1943/i Götene socken, Skaraborgs län. /Samfälligheten J - Y)/

Aktförvarare: Lantbrukaren Knut Johansson, Ågården, Götene.

Ägoslag och areal:

Åker	15,30 hektar
Annan mark	-
Summa	15,30 hektar.

Båtnad	6.738:70 kronor.
Kostnad, verklig	7.601:03 kronor.
Kostnad, beräknad	6.136:07 kronor.
Merkostnad	1.464:96 kronor.

Medelkostnad per hektar omkring 500:- kronor.
Relativ kostnad 0,91.
Statsbidrag beräknas till hälften av båtnaden.
Statsbidrag beräknas till 3.369:35 kronor.
" har utgått med 2.874:19 kronor.
Ytterligare statsbidrag utgår med 490:- kronor.

Genom beslut den 28 september 1945 beviljade Lantbruksstyrelsen till företaget bl.a. statsbidrag med 4.770:- kronor. Företaget är slutfört och har den 10 januari 1947 godkänts av Lantbruksstyrelsen.

I en till Lantbruksstyrelsen den 20 december 1948 inkommen ansökning har företagets styrelse anhållit om ytterligare statsbidrag till vid företagets utförande uppkommen merkostnad.

Lantbruksnämnden inom länet har tillstyrkt ifrågavarande framställning.

Till företaget torde ytterligare statsbidrag kunna utgå

med 490:- kronor.

Stockholm den 14 november 1950.

MARTIN HÄGGLUND
föredragande.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
K. Andersson

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av ingenjör Rune Lundström den 28 augusti 1943 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen 12+84 - B - D inom Ågårdens dikningsföretag av år 1943 i Götene socken befanns att ledningen genomgående låg något grundare än vad förslaget angiver. Med hänsyn till de svårigheter som äro förknippade med en sänkning av rören, godkännes läggningen, men torde arbetsplanen i fortsättningen följas så exakt som möjligt.

Skara den 31 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr. 3

Vid av tekn. biträdet Rune Lundström den 13/11 1943 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

B - C

I "Ågårdens dikningsföretag av år 1943" befanns, att den låg något för grunt. Läggningen kan dock godkännas.

Skara den 16 november 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Rik å fruktträdet 6½ te
2 sidn gurn Sat
1 kontr. bevis

K O N T R O L L B E V I S

nr 4.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 8 maj 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

E - 121+35,

G - 111+11,

J - 47+23 och

Z - Å

i "Ågårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas. Å den sistnämnda sträckan hade rörledningen med arbetsledarens medgivande delvis höjts 25-30 cm på grund av arbetssvårigheter.

Skara den 9 maj 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm

KONTROLLBEVIS

nr 5.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 11 juni 1946 företagen kontrollavvägning av en lagd rörledning å sträckan 47+23-K-N i "Ågårdens dikningsföretag av år 1943" befanns, att läggningen trots smärre avvikelser från arbetsplanen kunde godkännas å sträckan

47+23-K

Läggningen å sträckan K-N kunde däremot icke godkännas. Entreprenören har här gjort sig skyldig till synnerligen grov vårdslöshet, lindrigt sagt. Efter bortsprängning av någon sten ungefär vid 49+90 har rören lagts på alltför lös grund, varför ledningen här var helt avbruten. För att dölja skavankerna hade ett lager jord lagts över rören. Ungefär vid 49+60 var ett rör dolt av en omsorgsfullt placerad jordtorva. Röret befanns vara spräckt i tre delar.

På sträckan 49+70-50+0 skall ledningen läggas om och undergrusning verkställas, där så erfordras.

Entreprenören uppmanas att betrakta ritningarna över brunnar. Här föreskrives hål för insläppande av ytvattnet. Sådana hål saknas. Vidare föreskrives stenfyllning, som i jämnhöjd med ledningens överkant når 25 cm och vid markytan 40 cm utanför brunnsringarna. Någon sådan stenfyllning fanns icke, och den lilla stenhög, som låg intill brunnarna, förslår på intet vis härtill.

För det fortsatta arbetet föreskrives, att ledningarna på inga villkor få täckas med jord, förrän läggningen kontrollerats. Vidare är det lämpligt, att de hittills satta brunnarna justeras, innan återfyllningen av rörgravarna sker. Tillräckliga medel för detta arbetes utförande böra ej jest av byggherren innehållas.

Skara den 14 juni 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 7.

Vid av undertecknad den 15 augusti 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna N-O-P-R, O-X, P-Y och R-T i "Ågårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas, dock vad vissa sträckor av ledningen N-O-P-R beträffar med någon tvekan, enär ledningen bitvis lagts horisontell i stället för med föreskriven lutning.

Där tegelrörsledningar icke kopplats medelst betongrör i brunnar skall ändring vidtagas i enlighet med arbetsbeskrivningen.

Extra berg uppmättes på sträckan N-O-P till 9 sträckmeter och på sträckan T-V till 6.5 sträckmeter.

Skara den 16 augusti 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

2½ timmar på förrättningsställe
½ " på kontoret

K O N T R O L L B E V I S

nr 8.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 11 september 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

R-S,

T-U och

T-V

i "Ågårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 14 september 1946.

Ernst Öfverholm

lantbruksingenjör

gm

K O N T R O L L B E V I S

nr 9.

Vid av undertecknad den 29 november 1946 företagen avsyning av "Ågårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att brunnarna å sträckan T-U och särskilt den vid punkt 40+94 voro mer eller mindre besvärade av sådant slam, som härrör från kloakledningar. Då företagets rörledningar icke ha sådana dimensioner att en avsättning av dylikt slam kan tillåtas, är det ett oeftergivligt villkor, att det tillrinnande kloakvattnet från varje fastighet först får passera en effektiv "septic tank", som avskiljer alla fasta föroreningar. Den merkostnad för underhåll av brunnar och ledningar, som kan åsamkas företaget genom uraktlåtenhet att vidtaga sådana åtgärder, torde drabba den eller dem, från vilkas fastigheter det förorenade vattnet tillrinner.

Skara den 10 december 1946.

I tjänsten:

Assistent.

2 × 1005

Avskrift.

F ö r e n i n g .

Undertecknade, från vilkas fastigheter kloakvatten utsläppes till diken ingående i "Ågårdens dikningsföretag av år 1943", bilda denna dag en förening benämnd "Ågårdens kloakvattenförening av år 1957".

Till förtroendeman för föreningen med uppgift att svara för tillsynen samt ombesörja rensningen av föreningens grovreningsbrunnar eller motsvarande jämte brunnar ingående i ovannämnda dikningsföretag enligt överenskommelse med detta samt upprätta debiteringslängd och inkassera dessa belopp m.m. utses herr Ivar Klasson, Tallberga, Götene.

Kostnaderna för förestående arbeten ävensom ersättning till "Ågårdens dikningsföretag av år 1943" vid förekommande underhållsarbeten i öppna diket M - N fördelas på var och en enligt följande procenttal.

Ägare och fastighet			Delaktighet i procent
Josef Olsson,	Björkliden,	Götene	27
Viktor Olsson,	Stodene,	"	14
Ivar Klasson,	Tallberga,	"	24
Agnes Andersson, Signe Andersson,	Eriksberg,	"	35
		Summa	100

Götene den mars 1957

Rätt avskrivet intygas:

.....

.....

Avskrift.

A V T A L .

Emellan "Ågårdens dikningsföretag av år 1943" och "Ågårdens kloakvattenförening av år 1957" har följande överenskommelse träffats.

Kloakvattenföreningen svarar för att samtliga i föreningen ingående grovreningsbrunnar eller motsvarande noggrant skötes och rensas, ävensom rensning av i dikningsföretaget ingående brunnar å sträckan N - O - P - R - T - U (8 st.), varvid rensningskostnaderna för dessa 8 st. brunnar erlägges med 90 procent av kloakledningsföretaget och med 10 procent av dikningsföretaget.

Vid av dikningsföretaget företagen rensning av öppna diket M - N erlägges kostnaderna härför och för utplanering av uppkommande jordbankar samt i förekommande fall ersättning för skada å växande gröda med 70 procent av kloakvattenföreningen och med 30 procent av dikningsföretaget.

Götene den mars 1957.

För "Ågårdens dikningsföretag av år 1943"

Ordf.

För "Ågårdens kloakvattenförening av år 1957"

Förtroendeman

Rätt avskrivet intyga:

Sodle. 10/47. 332/45

35751

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1946

BEVIS

över verkställd avsyning av Ågårdens dikningsföretag av år 1943 i Götene socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.770:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 5.150:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 6 augusti 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1947.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Knut Johansson

Adress: Ågården pr Götene.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 29 november 1946 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

Företaget förordas till godkännande. Dess kostnader hava överstigit de vid planens upprättande beräknade. Exakta uppgifter om kostnaderna komma att lämnas i samband med ingivande av ansökan om tilläggsbidrag.

Skara den 21 december 1946.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

332/45

19051

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av Ågårdens dikningsföretag av år 1943 i Götene socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majxt~~ Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.770:-

Lån från statens avdikningslånefond " 5.150:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1947.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Knut Johansson,

Adress: Ågården pr Götene.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 14 juni 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 5.220:- kronor eller omkring 51 procent av det till 10.217:94 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 juli 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

28/9 45

F Ö R T E C K N I N G

över av "Ågårdens dikningsföretag av år 1943" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Götene socken.	
3/8	2^{2}	Götene Backgården	Erik Johansson
17/64	3^{19}	Götene Hustru Ellasgården	Casten Johansson
1/4	5^{2}	Götene Ågården	Knut Johansson

Skara den 28 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

1946 den 6 augusti.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Ågårdens dikningsföretag av år 1943 i Götene socken av Skaraborgs län.

Lån 5.150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 september 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Götene socken			
Götene Backgården	3/8	2^{2}	Erik Johansson
Götene Hustru Ellasgården	17/64	5^{19}	Casten Johansson
Götene Ågården	1/4	5^{2}	Knut Johansson

Stockholm den 6 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

R 2*1005
19050
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL. 1946

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Ägårdens dikningsföretag av år 1943

i Götene socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid företagets utförande

Stockholm den 28 sept. 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Ågårdens dikningsföretag av år 1943" i Götene socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 0.65 - 1.5 km öster om Götene kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 2 april 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/ vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag har tidigare utgått till ägofigurernas 17 - 51, 53 och 99 - 103 andelar i "Västeråns vattenavled-ningsföretag av år 1932"

i Götene och Kinne-Vedums socknar, till vilket företag plan fastställts den 2 november 1934. Hänsyn till det tidigare statsunderstödet har tagits vid båtnadsberäkningen. I det nya företaget ingår ej arbete, som är att anse som underhåll av det äldre företaget.

Avloppet A-B utmynnar i ett öppet avloppsdike inom "Götene Övre och Nedre vattenavledningsföretag av år 1927" i Götene, Vättlösa och Sils socknar. Det äldre företagets jämförelseplan ligger 4.19 meter lägre än det nu ifrågavarande företagets. I det nya företaget ingår ej arbete, som är att anse som underhåll av det äldre företaget.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. I skrivelse till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 5 a - 5 b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 2 april 1943 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska

komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 4.770 kronor från statens avdikningsanslag och 5.150 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 28 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	9.572:-	
Ersättningar	28:-	9.600:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	563:14	
" " utredningen angående statsunderstöd	54:80	617:94
Summa kronor:		**10.217:94**

Skara den 28 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.217 kronor 94 öre varav å länstagarnas andel 9.675 kronor 74 öre

Stockholm den 28 september 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget har kostnaden i överensstämmelse med av lantbruksingenjören S. Hallin uppgiven verklig kostnad beräknats till 11.682 kronor 90 öre.

Stockholm den 14 november 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 2 april avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Ågården m.fl. hemman i Götene socken, Skaraborgs län, /Ågårdens dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 juli 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Z

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Ågårdens dikningsföretag av år 1943

i Götene sock en

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Hela företaget

Åker	26.36	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	26.36	har

Markens blivande värde i medeltal 1200 kronor pr har

" " " högst 1400 " " "

Båtnaden har uppskattats till 11369:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 9600:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 2 april 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Knut Johansson,

Adress: Ågården, Götene.

Anm.:

Skara den 25 maj 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
302586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Ågårdens dikningsföretag av år 1943 i Götene socken av Skaraborgs län.

Närvarande : undertecknad och

Skiftesgodemannen Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene,

Skiftesgodemannen Gustaf Linusson, Slåttebråten, Äskekärr,

Knut Johansson, Ågården, jämväl såsom ombud för Oskar Johansson, Ågården,

Casten Johansson, Pellagården,

Erik Johansson, Backgården,

Valfrid Olsson, Solliden, Holmestad,

Viktor Olsson, Sannebo.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes gode männen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Knut Johansson, Ågården, Götene, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Casten Johansson, Pellagården, och Erik Johansson, Backgården. Till styrelsesuppleant valdes Viktor Olsson, Sannebo.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Valfrid Olsson, Solliden, Holmestad, och Nils Wilsson, Pellagården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande

söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Knut Johansson, ägare av Götene Ågården 5^{2},

Casten Johansson, ägare av Götene Hustru Ellasgården 3^{19},

Erik Johansson, ägare av Götene Backgården 2^{2}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ågården den 2 april 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Carl Persson

Gustaf Linusson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

Hela företaget.	Område A-D	Område E-F	Område G-H	Samfälligheten J-Y	Området Z-Å	Summa
Båtnad	2.514:40	612:-	765:-	6.738:70	739:60	
Kostnad	2.501:27	532:20	516:21	6.136:07	532:19	
Relativ kostnad	0.99	0.87	0.67	0.91	0.72	
Bidrag i % av kostnad	49.65	45.45	38.45	46.85	40.20	
Beräknat bidrag	1.241:88	241:88	198:48	2.874:75	213:94	4.770:93
BIDRAG utgår med	1.241:64	241:83	198:44	2.874:19	213:90	4.770:-
Lånesökandenas andel.						
i procent	100	100	100	91.17	100	
i båtnad	2.514:40	612:-	765:-	6.196:-	739:60	
i kostnad	2.501:27	532:20	516:21	5.593:87	532:19	
i bidrag	1.241:64	241:83	198:44	2.620:39	213:90	
Beräknat kånebelopp	1.259:63	290:37	317:77	2.973:48	318:29	5.159:54
LÅN utgår med	1.257:30	289:84	317:18	2.967:98	317:70	5.150:-

Skara den 28 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet eller område	Areal: Åker (Hektar)	Areal: Annan mark (Hektar)	Areal: Summa (Hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
			Hela företaget.			
A-D	4.18		4.18	2.501:27	2.514:40	0.99
E-F	2.04		2.04	532:20	612:-	0.87
G-H	2.55		2.55	516:21	765:-	0.67
J-Y	15.30		15.30	6.136:07	6.738:70	0.91
Z-Å	2.29		2.29	532:19	739:60	0.72
Summa:	26.36		26.36	10.217:94	11.369:70	
			Lånesökandenas andel.			
A-D	4.18		4.18	2.501:27	2.514:40	
E-F	2.04		2.04	532:20	612:-	
G-H	2.55		2.55	516:21	765:-	
J-Y	14.37		14.37	5.593:87	6.196:-	
Z-Å	2.29		2.29	532:19	739:60	
Summa	25.43		25.43	9.675:74	10.827:-	

Skara den 28 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Götene socken.	Området A-D.						
1/4	5^{2}		Götene Ågården	Knut Johansson	4	18			4	18
				Området E-F.						
17/64	3^{19}		Götene Hustru Ellasgården	Casten Johansson	2	04			2	04
				Området G-H.						
17/64	3^{19}		Götene Hustru Ellasgården	Casten Johansson	2	55			2	55
				Samfälligheten J-Y.						
3/8	2^{2}		Götene Backgården	Erik Johansson	5	08			5	08
17/64	3^{19}		Götene Hustru Ellasgården	Casten Johansson	5	90			5	90
1/4	3^{3}		D:o	Vilhelm Svenseon	-	24			-	24
1/4	5^{2}		Götene Ågården	Knut Johansson	3	39			3	39
Avst.	5^{17}		D:o	Walfrid Olsson	-	22			-	22
Avst.	5^{18}		D:o	G.Viktor Olsson	-	21			-	21
Avst.	5^{16}		D:o	Oskar Johansson	-	26			-	26
				Området Z-Å.						
17/64	3^{19}		Götene Hustru Ellasgården	Casten Johansson	2	29			2	29
				Summa:	26	36			26	36

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2.514	40	2.350	-	137	86	13	41	2.501	27	0.99	49.25	1.241	64	1.257	30
612	-	500	-	29	34	2	86	532	20	0.87	45.45	241	83	289	84
765	-	485	-	28	44	2	77	516	21	0.67	38.45	198	44	317	18
1.524	-	870	-	51	03	4	96	925	99	0.91	46.85	433	71	491	25
2.938	40	2.758	25	161	81	15	75	2.935	81			1.375	30	1.557	72
50	40	47	31	2	77	-	27	50	35			23	57	--	-
1.733	60	1.627	32	95	46	9	29	1.732	07			811	38	919	01
173	80	163	15	9	57	--	93	173	65			81	34	--	-
136	50	128	13	7	51	-	73	136	37			63	81	--	-
182	-	170	84	10	01	-	98	181	83			85	08	--	-
739	60	500	-	29	34	2	85	532	19	0.72	40.20	213	90	317	70
11.369	70	9.600	-	563	14	54	80	10.217	94			4.770	-	5.150	-

Skara den 28 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Ågårdens dikningsföretag av år 1943" i Götene socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		7:10
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor å0.55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	54:80

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kinne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 28 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 15, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten

