



Akt nr:
R-E1a-1007

AU\$R-E1a-1007

godkänd 288
334
45
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Skattekontoret
den 22/12 1945
godkänd den 10/1 1946

DIARIE Nr 28457
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1945

R 2*1007

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till
Årås dikningsföretag av år 1943 i Trökörna socken av
SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusenfemhundratrettio (4.530)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tretusenfyrahundrafemtio (3.450)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Öfverholm vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för-
ordförande i för-
tredemann för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Åräs den 20/11 1945.
Filip Hemmingsson

Att Lantbrukaren Filip Hemmingsson,
Åräs, Frambo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Åräs
Adress Åräs, Frambo

Åräs
Adress Bodan, Frambo

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 januari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid av undertecknad den 2 augusti 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör vid Solbergs cementvarufabrik, Grästorp, avsedda att användas till "Årås dikningsföretag av år 1943" i Trökörna socken, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	80 cm	17 juni 1943	1200 kg	1430 kg	
9"	80 cm	1 juli 1943	"	1280 kg	
9"	80 cm	7 juli 1943	"	1350 kg	

146 meter 9" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i dikningsföretaget.

Skara den 7 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

R Ö R P R O V N I N G S B E V I S

Vid av undertecknad den 2 augusti 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör vid Solbergs cementvarufabrik, Grästorp, avsedda att användas till "Klövagårdens dikningsföretag av år 1942" i Säästads socken erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	80 cm	17 juni 1943	1200 kg	1430 kg	
9"	"	1 juli 1943	"	1280 kg	
9"	"	7 juli 1943	"	1350 kg	

259 meter 9" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i dikningsföretaget.

Skara den 7 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Härmed får jag intyga att "Årås dikningsföretag av år 1943"
i Erökörna socken av Skaraborgs län omfattar bland annat berg-
sprängning på cirka 110 sträckmeter. Då stora delar av spräng-
ningen måste ske under vatten, erfordras minst 50 kg dynamit eller
territ för att på rimlig tid kunna fullborda företaget.

Skara den 11 september 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 5.

Vid av undertecknad den 22 april 1944 företagen besiktning av de av entreprenören utförda arbetena av "Ärås dikningsföretag av år 1943" i Trökörna socken befanns att den för rörledningen 61+91 - M uppgrävda dikesjorden ej fullständigt återfyllts samt att stenfyllningen kring brunnen vid E ej nådde upp till markytan. Efter komplettering i dessa avseenden kunna de arbeten som entreprenören åtagit sig, godkännas.

Avsyrning av företaget verkställes, sedan trumman på sträckan A - B utförts och träden 3 meter på ömse sidor om avloppen bortskaffats. Undantag beträffande trädens bortskaffande medgives för viss del av sträckan C - H i enlighet med överenskommelse.

Skara den 26 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 4.

Vid av tekniska biträdet Rune Lundström den 17 april 1944 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

H - J - K och

J - M

i "Årås dikningsföretag av år 1943" i Trökörna socken befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 18 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid av undertecknad den 11 oktober 1943 företagen kontroll-
avvägning av de lagda rörledningarna

B - G

D - E - F

D - N

H - L

I "Årås dikningsföretag av år 1943" befunns, att läggningen
med någon tvekan kunde godkännas. Vad djupen och lutningarna
beträffa var läggningen icke utförd med den precision och
noggrannhet, som eftersträvas vid utförandet av de statsunder-
stödda torrlägningsföretagen.

Skara den 15 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 2

Vid av ingenjör Rune Lundström den 3 september 1943 företagen
kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

3+40 - B - C - 5+50 och

C - H

i Årås dikningsföretag av år 1943 befanns att läggningen kunde godkännas
sedan ledningen vid nabbe 82 höjts /4 cm/ enligt givna muntliga anvis-
ningar. Ordföranden i stygelsen för företaget har att tillse att omlägg-
ningen blir verkställd.

Skara den 9 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

28485

ALL LANTBRUKSTÄNSA

4 11 1943

R 2-1007

Kungl. Lantbrukstyrelsen
Kulturförhållanden

Handlingar angående
Års dikningsföretag av år 1943
i Trökörna socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1943 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad utdikning av mark tillhö-
rande Årås i Trökörna socken av Skaraborgs
län.

Den 29 oktober 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10.15 hos Filip Henningsson,
Årås , varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

K.A. Johansson, Gunnarebo, Frambo, och
P.A. Johansson, St. Brandstorp, Frambo,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:
såsom sökande:

Filip Henningsson, Årås,
Sven Skoglund, "
Johan Bengtsson, "
Ivar Karlsson, Djupedal,

såsom övriga sakägare:

Fru Hilda Johansson såsom ombud för Gustav Gustavsson, Trollhättan.

2

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Ivar Karlsson, Djupedal, J.E. Bengtsson, Årås, och Sven Skoglund, Årås, hade ingått förening med sökanden till förrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.


Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna
åtgått 4 dagsverken, vilka skulle gäldas med sammanlagt 32 kronor.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör.

...*J. A. Johansson*... ..*P. A. Johansson*...
Biträdande gode män.

4

Den 14 maj 1943.

Till sammanträdet hade synmännen och följande sakägare infunnit sig:

Filip Henningsson, Årås,

Sven Skoglund, Årås,

Fru Hilda Johansson, Drottninggatan 48 A, Trollhättan, såsom ombud
Gustav Gustavsson, enl. fullm. /Bil. 5/,

Johan Bengtsson, Årås,

Ivar Karlsson, Djupedal.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ~~och för~~ och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synmännens utlåtande /Bil. E/.

§ 10

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Filip Henningsson, Årås, Frambo.

~~(Att vilken även uppdrogs att utdras
kallades till sammanträdet för styrelseval)~~

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Sigs den 14 maj 1943.
Gustav Gustavsson
Statens e. lantbruksingenjör.

P. A. Johansson

Leif Johansson

Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Sjoraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/12 ml.

Härs 0:1 i Tröfjärna socken
av Sjoraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Frambo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad

adress Härs, Frambo

pr Frambo

Telefon: Frambo 39 (numera 48)

Härs, Frambo den 8/5 1942

Filip Hemmingsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Häls

- 1 -

Ägarens namn:


Sven Spoglund

Gustaf Gustafsson

Protokoll

I
ORGS LÄN

LIET



Förordnande.

extra Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 maj 1942.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.


Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Filip Henningsson, Årås, torsdagen den 29 oktober 1942 klockan 10.15, för torrläggning av mark tillhörande Årås i Trökörna socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 15 oktober 1942 till:

Skiftesgodemannen K.A. Johansson, Gunnarebo, Frambo,
Skiftesgodemannen P.A. Johansson, St. Brandstorp, Frambo,
Filip Henningsson, Årås, Frambo,
Sven Skoglund, " "
Gustav Gustavsson, " "
Johan Bengtsson, " "
Ivar Karlsson, Djupedal, " .

Skara den 15 oktober 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Filip Henningsson, Årås, fredagen den 14 maj 1943 klockan 10.30, avsändes den 30 april 1943 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna adressater.

Skara den 30 april 1943.



Förening

Undertecknade förena sig härmed
med säkanden till den synesföreläggning,
som anser tomläggning av mark till-
hörande $\frac{1}{12}$ mtl Åsäs nr 1 i Trösköns
socken av Skaraborgs län och yttre att
anlägget utsträcker sig till möjlighet
till inhemskt utby tomläggning beredas
jämnat våra marken.

Åsäs nr 1 den 27/8 1942

Ivar Karlsson

J. E. Bengtsson

Sven Skoglund

Förstående förening vitsordas, av oss synesvår.

[Signature]

P. A. Johansson P. A. Johansson

plats lämnas för bilaga 5 (en fullmakt)

Bilaga A.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

kgalbeskrivning och vändningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/12 av 1 ⁷			<u>Trökösna socken</u> Kås	<u>Filip Helsingsson</u>	
				äker, mylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				impediment	10
				"	11
				äker, mylla på lera	12
				" "	13
				" "	14
				väg	15
				äker, mylla på lera	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				<u>Överfries</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
-19								340	64 60	1.100	209	-	760	144	40	
-16								280	44 80	---	176	-	820	131	20	
-19								340	64 60	---	209	-	760	144	40	
-38								590	224 20	---	418	-	510	193	80	
-34								420	142 80	---	374	-	680	231	20	
-11								380	41 80	---	121	-	720	79	20	
-13								590	76 70	---	143	-	510	66	30	
-12								---	70 80	---	132	-	---	61	20	
-36								650	234 -	1.300	468	-	650	234	-	
						-01		---		---			---			
						-01		---		---			---			
-12								250	30 -	1.300	156	-	1.050	126	-	
-10								210	21 -	---	130	-	1.090	109	-	
-07								440	30 80	---	91	-	860	60	20	
						02		---		---			---			
-17								900	153 -	1.300	221	-	400	68	-	
-16								490	78 40	---	208	-	810	129	60	
-16								320	51 20	---	208	-	980	156	80	
-19								210	39 90	---	247	-	1.090	207	10	
-17								---	35 70	---	221	-	---	185	30	
-18								---	37 80	---	234	-	---	196	20	
-30								260	78 -	1.200	360	-	940	282	-	
-08								250	20 -	1.000	80	-	750	60	-	
-05								650	32 50	1.300	65	-	650	32	50	
-15								290	43 50	---	195	-	1.010	151	50	
-06								210	12 60	---	78	-	1.090	65	40	
-20								---	42 -	---	260	-	---	218	-	
414						-04			1.670 70		5.004	-		3.333	30	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				² Överfört	
				äker, mylla på lea	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				<u>Summa:</u>	
1/16	17		hiss	<u>Lenn Skoglund</u>	
				äker, mylla på lea	40
				" "	41
				nä	42
				äker, mylla på lea	43
				<u>Summa:</u>	
2/9	15		hiss	<u>Johan Bengtsson</u>	
				äker, mylla på lea	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" " förb. y	49
				Överfört	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4 14						- 04			1.670	70		5.004	-		3.333	30
- 09								210	18	90	1.300	117	-	1.090	98	10
- 08								170	13	60	--	104	-	1.130	90	40
- 05								290	14	50	--	65	-	1.010	50	50
- 09								250	22	50	--	117	-	1.050	94	50
- 13								320	41	60	--	169	-	980	127	40
- 07								900	63	-	--	91	-	400	28	-
- 08								650	52	-	--	104	-	650	52	-
- 12								830	99	60	--	156	-	470	56	40
- 10								710	71	-	--	130	-	590	59	-
- 18								490	88	20	--	234	-	810	145	80
- 22								550	121	-	--	286	-	750	165	-
- 18								290	52	20	--	234	-	1.010	181	80
5 53						- 04			2.328	80		6.811	-		4.482	20
- 56								410	229	60	1.200	672	-	790	442	40
- 45								550	247	50	--	540	-	650	292	50
						- 03										
- 04								340	13	60	1.200	48	-	860	34	40
1 05						- 03			490	70		1.260	-		769	30
- 18								500	90	-	1.200	216	-	700	126	-
- 07								--	35	-	--	84	-	--	49	-
- 13								550	71	50	--	156	-	650	84	50
- 16								--	88	-	--	192	-	--	104	-
- 09								950	85	50	--	108	-	250	22	50
						- 05										
- 63						- 05			370	-		756	-		386	-

Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
	² Örnfält äker, mylla på lera 50 " " 51 någ 52 äker, mylla på lera 53 " " 54 " " 55 " " 56 " " 57				
	<u>Summa:</u>				
	<u>Gustav Gustavsson</u> äker, mylla på lera 56 " " 57 " " 58 " " 59 " " 60 " " 61 impediment 62 någ 63 äker, mylla på lera 64 " " 65 " " 66 impediment 67 äker, mylla på lera 68 " " 69 " " 70 " " 71 " " 72				
	Örnfält				
		Ås		148 av 17	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
- 63						- 05			370	-		756	-		386	-
- 15								410	61	50	1.200	180	-	790	118	50
- 10								710	71	-	-	120	-	490	49	-
						- 02		-			-			-		
- 06								410	24	60	1.200	72	-	790	47	40
- 09								-	36	90	-	108	-	-	71	10
- 10								370	37	-	-	120	-	830	83	-
- 06								460	27	60	900	54	-	440	26	40
- 05								340	17	-	-	45	-	560	28	-
1 24						- 07			645	60		1.455	-		809	40
- 05								1.050	52	50	1.200	60	-	150	7	50
- 16								550	88	-	-	192	-	650	104	-
- 18								710	127	80	-	216	-	490	88	20
- 21								600	126	-	-	252	-	600	126	-
- 24								410	98	40	-	288	-	790	189	60
- 16								500	80	-	-	192	-	700	112	-
						- 02		-			-			-		
						- 08		-			-			-		
- 07								500	35	-	1.200	84	-	700	49	-
- 09								830	74	70	-	108	-	370	33	30
- 09								650	58	50	-	108	-	550	49	50
						- 04		-			-			-		
- 05								410	20	50	1.200	60	-	790	39	50
- 14								500	70	-	-	168	-	700	98	-
- 13								600	78	-	-	156	-	600	78	-
- 21								770	161	70	-	252	-	430	90	30
- 14								500	70	-	-	168	-	700	98	-
1 92						- 14			1.141	10		2.304	-		1.162	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>äker, mylla på lera</i>	73
				<i>Summa:</i>	
403	1 ^{II}		<i>Näs</i>	<i>Gustav Gustavsson</i>	
				<i>väg</i>	74
				<i>äker, mylla på lera</i>	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				<i>impediment</i>	79
				<i>äker, mylla på lera</i>	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				<i>tomt, fäb af</i>	86
				<i>äker, mylla på lera</i>	87
				" "	88
				" "	89
				<i>impediment</i>	90
				<i>äker, mylla på lera</i>	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				" "	95
				<i>Summa:</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
192				- 14					1.141	10		2.304	-		1.162	90
- 28								300	84	-	1.200	336	-	900	252	-
220				- 14					1.225	10		2.640	-		1.414	90
				- 06				-			-			-		
- 11								650	71	50	1.200	132	-	550	60	50
- 11								770	84	70	-	132	-	430	47	30
- 08								-	61	60	-	96	-	-	34	40
- 06								650	39	-	-	72	-	550	33	-
				- 06				-			-			-		
- 07								1.130	79	10	1.200	84	-	70	49	90
- 06								-	67	80	-	72	-	-	42	0
- 06								830	49	80	-	72	-	370	22	20
- 27								600	162	-	-	324	-	600	162	-
- 07								450	31	50	-	84	-	750	52	50
- 10								370	37	-	-	120	-	830	83	-
				- 06				-			-			-		
- 10								450	45	-	1.200	120	-	750	75	-
- 06								550	33	-	-	72	-	650	39	-
- 04								260	10	40	-	48	-	940	37	60
				- 66				-			-			-		
- 20								650	130	-	1.200	240	-	550	110	-
- 15								710	106	50	-	180	-	490	73	50
- 14								650	91	-	-	168	-	550	77	-
- 20								600	120	-	-	240	-	600	120	-
- 03								370	11	10	-	36	-	830	24	90
191				- 84					1.231	-		2.292	-		1.061	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			Högelund	<u>Ivar Karlsson</u> äker, myllarpåsen " " " " " " " " " " " " " " <u>Summa:</u>	98 99 100 101 102 103 104 105
				<u>Samman drag</u> Filip Henningsson Pren Skoglund Johan Bengtsson Gustav Gustavsson Svensamne Ivar Karlsson <u>Summa:</u>	
1/12 av 17			Näs		
1/16 av 17			"		
2/9 15			"		
1/48 av 17			"		
av 3. 11			"		
			Högelund		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
-06								540	32	40	1.000	60	-	460	27	60
-11								310	34	10	--	110	-	690	75	90
-35								190	66	50	--	350	-	810	283	50
-23								--	43	70	--	230	-	--	186	30
-13								310	40	30	--	130	-	690	89	70
-12								590	70	80	--	120	-	410	49	20
-06								280	16	80	--	60	-	720	43	20
-13								380	49	40	--	130	-	620	80	60
119									354	-		1.190	-		836	-
553						-04		2.328	80			6.811	-		4.482	20
105						-03		490	70			1.260	-		769	30
124						-07		645	60			1.455	-		809	40
220						-14		1.225	10			2.640	-		1.414	90
191						-84		1.231	-			2.292	-		1.061	-
119								354	-			1.190	-		836	-
1312						112		6.275	20			15.648	-		9.372	80

År den 14 maj 1943

~~Sten Eriksson~~

Sten Eriksson

P. A. Johansson

S. A. Johansson

Bistående gode män

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+86 +59 4 - 5	73	<u>Sträckan C-D.</u>								
		6" tegelrör m	73	1:65			120:45			
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	73	0:80			58:40			
5+59		Brunn typ A, d = 0.45 m					40:-		218:85	
		Tillägges cirka 15 %							31:15	
							<u>Summa:</u>		<u>250:-</u>	
+59 +22 5 - 7	163	<u>Sträckan D-E.</u>								
		6" tegelrör m	163	1:65			268:95			
+59 +90 5 - 5		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	31	0:60	18:60					
		D:o m	132	0:80	105:60		124:20			
+90 +22 5 - 7		Tillägg för bergsprängning m	9	9:50	85:50					
+60 +69 5 - 5		D:o m	14	14:-	196:-		281:50			
+58 +72 6 - 6		Brunn typ A, d = 0.45 m					40:-		714:65	
7+22		Tillägges cirka 15 %							105:35	
							<u>Summa:</u>		<u>820:-</u>	
40-41 ⁺²	102	<u>Sträckan E-F.</u>								
		4" tegelrör m	102	0:85			86:70			
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	102	0:50			51:-			
40+71		Stensil			15:-					
41 ⁺²		Brunn typ A, d = 0.375 m			35:-		50:-		187:70	
		Tillägges cirka 15 %							27:30	
							<u>Summa:</u>		<u>215:-</u>	
30-35 ⁺⁸³	583	<u>Sträckan B-G.</u>								
30-32 ⁺³⁹ +39 +83		6" tegelrör m	239	1:65	394:35					
32 - 35		5" " m	344	1:15	395:60		789:95			
30-30 ⁺⁵⁰		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	50	0:55	27:50					
		Överföres			27:50		789:95			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Överfört			27:50	789:95				
+50 +86 30 - 31		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	m 136	0:60	81:60					
+86 +70 31 - 33		D:o	m 184	0:50	92:-					
+70 +90 33 - 34		D:o	m 120	0:60	72:-					
+90 +83 34 - 35		D:o	m 93	0:45	41:85	314:95				
30-33+70		Nuvarande diket bibehålles som ytvattendike								
+6 +39 31 , 32		Brunn typ C, d = 0.45 m	2	35:-	70:-					
33+70		" med 6" bräddavlopp d = 0.45 m			35:-					
+72 +83 34 , 35		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-	80:-	185:-	1.289:90			
		Tillägges cirka 15 %					195:10			
						Summa:	1.485:-			
80-82+70	270	<u>Sträckan C-H.</u>								
		8" tegelrör	m 270	2:30		621:-				
80-80+50		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	m 50	0:75	37:50					
80+50 81		D:o	m 50	0:95	47:50					
81-82		D:o	m 100	1:10	110:-					
82-82+70 +46 +50 80 - 80 +91 +98 80 - 80		D:o	m 70	0:90	63:-	258:-				
		Tillägg för bergsprängning	11	9:50		104:50				
		Putsning av botten och slänter i ytvattendike	m 270	0:10		27:-				
82+70		Brunn typ C, d = 0.45 m				35:-	1.045:50			
		Tillägges cirka 15 %					159:50			
						Summa:	1.205:-			
50-52+61	261	<u>Sträckan H-I.</u>								
		6" tegelrör	m 243	1:65		400:95				
50-50+98		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- Överföres				400:95				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					400:95			
+98 +50		jordens återfyllning m	98	0:60	58:80					
50 - 51		D:o m	34	0:85	28:90					
+50 +61		D:o m	111	0:60	66:60		154:30			
51 - 52										
+30 +58										
50 - 50		m								
+74 +84		Tillägg för bergsprängning	38	10:50	399:-					
50 - 50										
+98 +3		D:o m	5	8:-	40:-		439:-			
51 - 52										
50-52+61		Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendike m	261	0:10			26:10			
+50 +61		Brunn typ C, d = 0.45 m	2	35:-			70:-		1.090:35	
51 , 52		Tillägges cirka 15 %							164:65	
+61 +50							Summa:		1.255:-	
52 - 56	389	<u>Sträckan I-K.</u>								
		5" tegelrör m	389	1:15			447:35			
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
+48 +54		jordens återfyllning m	389	0:55			213:95			
53 - 53		m								
+76 +84		Tillägg för bergsprängning	6	8:-	48:-					
53 - 53		D:o m	8	9:50	76:-		124:-			
+61 +14		Nuvarande diket bibehålles								
52 - 56		såsom ytvattendike oföränd-								
		rat, förutom rätning vid								
+61 +82		m ³	15	0:95			14:25			
52 - 52										
+31 +93		Brunn typ C, d = 0.45 m	3	35:-	105:-					
53 , 53 ,		" typ A, d = 0.45 m			40:-		145:-		944:55	
+81										
54		Tillägges cirka 15 %							140:45	
56+50										
							Summa:		1.085:-	
+40 +40		<u>Sträckan H-L.</u>								
8 - 9	100	4" tegelrör m	100	0:85			85:-			
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	100	0:35			35:-			
9+40		Brunn typ A, d = 0.375 m					35:-		155:-	
		Överföres							155:-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							155:-	
		Tillägges cirka 15 %							25:-	
							Summa:		180:-	
60-62 ⁺⁸⁶	286	<u>Sträckan I-M.</u>								
60-60 ⁺⁹⁴		6" tegelrör	m	94	1:65	155:10				
+94 +91		5" "	m	97	1:15	111:55				
60 - 61		4" "	m	95	0:85	80:75	347:40			
+91 +86										
61 - 62		Grävning för rörledning, rörensläggning och dikes- jordens återfyllning	m	94	0:50	47:-				
+94 +12		D:o	m	118	0:55	64:90				
60 - 62		D:o	m	74	0:45	33:30	145:20			
+12 +86										
62 - 62		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	40:-	80:-				
+94 +91		" , d = 0.375 m				35:-	115:-		607:60	
60 , 61		Tillägges cirka 15 %							92:40	
62 ⁺⁸⁶							Summa:		700:-	
90-90 ⁺²²	22	<u>Sträckan D-N.</u>								
		4" tegelrör	m	22	0:85		18:70			
		Grävning för rörledning, rörensläggning och dikes- jordens återfyllning	m	22	0:50		11:-			
90 ⁺²²		Brunn typ A, d = 0.375 m					35:-		64:70	
		Tillägges cirka 15 %							10:30	
							Summa:		75:-	
		<u>S a m m a n d r a g :</u>								
	320	Sträckan A-B							905:-	
	108	" B-C							460:-	
	73	" C-D							250:-	
	163	" D-E							820:-	
	102	" E-F							215:-	
	583	" B-G							1.485:-	
	270	" C-H							1.205:-	
	261	" H-I							1.255:-	
	1.880	Överföres							6.595:-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1.880	Överfört							6.595:-	
	389	Sträckan I-K							1.085:-	
	100	" H-L							180:-	
	286	" I-M							700:-	
	22	" D-N							75:-	
	<u>2.677</u>						<u>Summa:</u>		<u>8.635:-</u>	

Årås den 14 maj 1943.

[Signature]
Statens o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtiende meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet uppfyllas. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,


att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt

kompetent person,

- att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att täckdikessammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
- att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets trumma, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
- att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
- att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Årns den 14 maj 1943.


Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.


Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registrernummer	Littera å kartan	S o c k e n		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			<u>Trökörna socken</u>					
			<u>här</u>					
1/12 ar 17	100		Filip Henningsson		rik	1-39		
1/16 ar 17	—		Ivan Skoglund		rik	40-43		
2/9 15	—		Johan Bengtsson		rik	44-55		
1/48 ar 17	100		Gustav Gustavsson			56-73		
005 11	100		Sensamne			74-95		
—	—		Högelund					
			Ivan Karlsson		rik	98-105		
			<u>Summa:</u>					

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.482:20						4.129:26	47.82	240:60	
769:30						708:93	8.21	41:31	
809:40						745:20	8.63	43:42	
1.414:90						1.303:89	15.10	75:97	
1.061:--						977:48	11.32	56:95	
836:--						770:24	8.92	44:88	
9.372:80						8.635:--	100.00	503:13	
Given den 14 maj 1943 ~~Årskostnaden~~ Statens p. lantbruksskolor P. A. Johansson S. B. Johansson Biträdande gode män									

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Årås 1 Trökörna socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 28 maj 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1.6 - 2.7 km västnordväst om Främmostads kyrka, inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad allstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar be-tecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, J-K, H-L, J-M och D-N.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har dels genom nymätning, dels genom kopiering av täckdikningsplaner plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättingens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningarna, vilka avse att möjliggöra täckdikning av åker, hava kombinerats med öppna diken, vilkas uppgift är att vid riklig nederbörd och vid snösmältningstillfällen avleda de vattenmängder från åker som rörledningarna ej förmå avbörda samt vatten från angränsande skogs- och mossmarker.

Storleken av den åkerareal, som avvattnas till dikningsföretagets rörledningar, uppgår till:

vid punkt B 18.1 hektar, vid punkt 51+50 7.6 hektar,

C	11.1	"	J	7.2	"
D	2.2	"	53+31	2.9	"
E	1.6	"	54+81	1.9	"
31+6	5.6	"	K	1.2	"
32+39	4.9	"	60+94	3.5	"
33+70	3.5	"	61+91	1.8	"

vid punkt 34+72 3.3 hektar, vid punkt M 0.3 hektar

G 3.0 " F 0.7 "

H 8.3 " N 0.6 "

5. Broar och trummor.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av en trumma av betongkulvertar /inre diam. = 0.60 m/ på sträckan A-B.

Trummor som framldeles eventuellt komma att anläggas i de öppna yt- och flodvattendikena skola, om de utföras av betongrör, hava en inre diameter = minst 15".

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgivas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 8'635 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså förde-

35

las på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10. kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länstyrelsen hava underrättats om styrelseval,
 att till rörledningar, brunnar och trumma skola användas rör av full-
 god kvalitet,
 att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt
 att onödig skada uppstår,
 att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
 skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,
 att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkännts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-
 resultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna
 rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De
 öppna avloppen böra gräslås varje år och dessutom grundligare rensas
 minst vart fjärde år. Uppkomna slamningar och växtbildningar skola
 därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu före-
 skrivna dimensioner. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt sam-
 ma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av de av förrättningen berörda trummorna skall även
 i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av
 motsvarande nu befintliga broar och trummer.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel
 skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan
 åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen

utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över (de) handhavda medlen^{-er} och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringssänd kallalselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Årås dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-

bygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptegas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ärås den 14 maj 1943.


Statens e. lantbruksingenjör.


P. A. Johansson.


R. A. Johansson.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående
år 1943 i Träkarna

Skärs dikningsföretag

socken av

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	14	0,50		7	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	3,4	3,00	10	20	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,14 ha	st	54	0,17	9	18	
			ha	7,59	1,06	8	04	
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st					
			ha					
		annan mark och impediment, medelareal 0,09 ha	st	12	0,05	-	60	
			ha	1,08	0,78	-	84	
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,1	11,-	1	10	
		Tillägg för mätning i skala 1:2.000	30%			8	99	
		Regrering till konceptkarta 1/40	st	105	0,10	10	50	
		medelareal 0,14 ha	ha	14,24	0,28	3	98	
		Tillägg 25%				3	62	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarkot~~ bladet				4	-	
		övriga regalark	st					61 05
		blad						
		Överföres						68 05

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				68 05
		Avvägning.				
1942 24-27 aug.		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2 1/2	12,00	27 -	
		b) gstavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 25 punkter pr ha	7.59	0.50	3 79	
		avvägda punkter	195	0.03	5 85	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.2	2,00	- 40	
		i annan mark		5,00		37 04
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.14 ha,	105	0.07	7 35	
		ha	14.24	0.20	2 84	10 19
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	105	0,04		4 20
		Markvärdering:				
1942 29 okt.		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 =	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1.7	1,50	2 55	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	180	0,06	10 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	90	0,12	10 80	34 15
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4.000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.7	3.-	2 10	
		2) befintligt avlopp eller vall	2.1	3.50	7 35	9 45
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0.25	3 75	
		"				3 75
		"				3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
1942 28 aug.	1/2	för vattenområdets areal		0,02		
1943 14 april	3/4	dagrar	1 1/4	12,00		15 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. areal km		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	2.2	6,00	13 20	
		2) " " över 20 "	0.2	10,00	2 -	18 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	134	0,03	4 02	5 02
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				213 55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				213 55
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km 0.7 2,50		1.75		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 2.0 4,00		8 -		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 68	18 43
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km 0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st 0,25				
		d) Kostnadsberäkning km 3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar 12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st 8,00				
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st 4,00				
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st 4,00				
		Grundförstärkning m ² 0,10				
		Ritningar, antal blad st 3,00				5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 400 0,01				4 -
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st 0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st 6 0,30		1 80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar " 0,20				3 80
1942 29 okt.		Utlåtande, § 45 sid 6 3,00				18 -
1943 14 maj		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1 1/4 12,00				21 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. ord. bildn. " 1/3 12,00				4 =
		" 12,00				
1943 15 april		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o.d., § 46, mom. 15 dagar 1/3 12,00				4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 typer " 1/2 12,00		6 -		
		utlopp för täckt ledning " 1/3 12,00		4 -		
		slamficka " 12,00				
						10 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				306 28
		1) 1:sta ~~regalarbete~~ bladet			7 -	
		övriga regalarbete st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 2.000, medelareal 0.14 ha, ägofigurer st 105 0.10		10 50		
		ha 14.24 0.28		3 98		
		Överföres		21 48		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 48	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 82	
		3) insättning av höjdlägestal	st	400	0,02	8 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	134	0,05	6 70	41 55
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.7	5.-	3 50
		ändring av befintligt avlopp	"	2.0	6.-	12 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				3 75
		3) broar och trummor, " "				5 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 - 27 25
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp ~~och slampfika~~	"	5/6	12,00	10 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	35	0,55	19 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
						102 55
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 -
		<i>Pattersonanalys</i> Annonskostnader ang. sammanträden				8 -
		<i>3.50</i> <i>2x2.50</i> Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				8 50 17 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		<i>2 (10+10+2.40)</i> Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				32 -
						76 80
						94 30
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				306 28
		Lösen för kopior och avskrifter				102 55
		Övriga förrättningskostnader				94 30
						503 13
						503 13
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Viste

häradsrätt.

Årso

den

14 maj

1943

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga

Kronor kvitteras :

den

19

334
45
Sodl. 16/1, 46

DIARIE Nr 28458
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Årås dikningsföretag av år
1943 ~~ningsföretag av år 19~~ i Trökörna
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:tt-
Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4530:--.

Lån från statens avdikningslånefond „ 3450:--.

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1947.


Arbetsstyrelsens ordf.: Filip Henningsson,

Adress: Årås pr Frambo.

Vid av undertecknad den 22 april 1944 verkställd avsyning av
ovannämnda dikningsföretag befanns företaget vara utfört i enlighet
med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kost-
nadsbeloppet.

Östersund den 3 december 1945.


(Ernst Öfverholm)

e.o. lantbruksingenjör.



Stämpel två kronor.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Årås dikningsföretag av år 1943 i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Lån 3.450 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 28 september 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	E g a r e
<u>Trökörna socken</u>			
Årås	1/12	av 1 ⁷	Filip Henningsson
"	1/48	av 1 ⁷	Gustav Gustavsson
"	avs.	1 ¹¹	Densamme

Stockholm den 16 januari 1946.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar
Martin Hägglund

M.H.

TH


28/9 45

F Ö R T E C K N I N G

över av "Årås dikningsföretag av år 1943" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län. <u>Trökörna socken.</u>	
1/12	av 1 ⁷	Årås	✓ Filip Henningsson
1/48	av 1 ⁷	D:o	✓ Gustav Gustavsson
avs.	1 ¹¹	D:o	✓ Densamme

Skara den 14 augusti 1943.


Statens e. lantbruksingenjör.

28457
DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1945

R 2*1007

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Årås dikningsföretag av år 1943
i Trökörna socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1943 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Gengen Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt
till efterrättelse vid arbetets
utförande.
Stockholm den 28 sept. 1945.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

Bestyrelsen i Tjänsten

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Årås dikningsföretag av
år 1943" i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget 1.6 - 2.7 km västnordväst om
Främmestads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna
hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning.
Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvära-
de av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda
möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående
marker.

Rättsliga förhållanden.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 14 maj 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.
Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdik-
ningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogö-
relse /Bil. III/ vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

2
företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare

angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 14 maj 1943 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig dörjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 4.530 kronor från statens avdikningsanslag och 3.450 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssäll-
skaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdik-
ningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller
efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

- " II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneför-
rättningen vunnit laga kraft.
- " III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.
- " IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående
ansökning om statsunderstöd.
- " V. Uträkning av statsunderstödet storlek.
- " VI. Sammanfattning av uppgifter om företags areal,
kostnad och båtnad.
- " VII. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i
företaget ävensom i statsbidrag och lån.
- " VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

- A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-,
profil och sektionsritningar.
- B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter,
till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 14 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggingskostnad.

Arbets- och materialkostnader

8.635:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

503:13

" " utredning angående statsunderstöd

52:40

555:53

Summa kronor: 9.190:53

Skara, den 14 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förelaget beräknats till 9.190 kronor 53 öre, varav på läntagarnas andel 6.823 kronor 5 öre.
Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Postyrkes stjärntän

[Signature]

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 14 maj 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Årås i Trökörna socken, Skaraborgs län /Årås dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 augusti 1943.

I tjänsten:

Einar Weiss.

STÄMPEL TVÅ KRONOR.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

REDOGÖRELSE

för Årås diknings- företag av år 19 43
i Trökörna socken
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 13.12 har
Äng och odlingsmark "
Annan duglig mark "

Tillsammans 13.12 har

Markens blivande värde i medeltal 1.190 kronor pr har

" " " högst 1.300 " " "

Båtnaden har uppskattats till 9.372:80 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 8.635:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 14 maj 19 43.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Filip Henningsson,

Adress: Årås, Frambo.

Anm.:

Skara den 19 juli 19 43

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Årås dikningsföretag av år 1943
i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Filip Henningsson, Årås,

Sven Skoglund, "

Johan Bengtsson, "

Fru Hilda Johansson såsom ombud för Gustav Gustavsson, Trollhättan,

Ivar Karlsson, Djupedal.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Sven Skoglund och Johan Bengtsson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Filip Henningsson, Årås, Frambo, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Sven Skoglund, Årås, och Johan Bengtsson, Årås. Till styrelsesuppleanter valdes Ivar Karlsson, Djupedal, och fru Hilda Johansson, Trollhättan.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Filip Henningsson, ägare av 1/12 mtl av Årås 17,

9

Gustav Gustavsson, ägare av 1/48 mtl Årås 1⁷ och Årås 1¹¹.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av
i § 4 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser
som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till
företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå
för företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understöds sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Prptokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Årås den 14 maj 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Sven Skoglund

J.E. Bengtsson

STATSBIDRAG och LÅN

<u>Hela företaget.</u>	
Båtnad	9.372:80
Kostnad	9.190:53
Relativ kostnad	0.98
Bidrag 1 % av kostnaden	49.30
Beräknat bidrag	4.530:93
BIDRAG utgår med	4.530:-
<u>Lånesökandenas andel.</u>	
1 procent	74.24
1 båtnad	6.958:10
1 kostnad	6.823:06
1 bidrag	3.363:08
Beräknat lånebelopp	3.459:98
LÅN utgår med	3.450:-

Skara den 14 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget.</u>			
	13.12		13.12	9.190:53	9.372:80	0.98
			<u>Lånesökandenas andel.</u>			
	9.64		9.64	6.823:06	6.958:10	
			Skara den 14 augusti 1943. Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Trökörna socken.</u>							
1/12	av 1 ⁷		Årås	Filip Henningsson	5	53			5	53
1/16	av 1 ⁷		D:o	Sven Skoglund	1	05			1	05
2/9	1 ⁵		D:o	Johan Bengtsson	1	24			1	24
1/48	av 1 ⁷		D:o	Gustav Gustavsson	2	20			2	20
avs.	1 ¹¹		D:o	Densamme	1	91			1	91
			Högelund	Ivar Karlsson	1	19			1	19
				<u>Summa :</u>	<u>13</u>	<u>12</u>			<u>13</u>	<u>12</u>

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
										0.98	49.30				
4.482	20	4.129	26	240	60	25	05	4.394	91			2.166	25	2.222	24
769	30	708	93	41	31	4	30	754	54			371	91		
809	40	745	20	43	42	4	52	793	14			390	94		
1.414	90	1.303	89	75	97	7	92	1.387	78			684	03	701	71
1.061	-	977	48	56	95	5	94	1.040	37			512	80	526	05
836	-	770	24	44	88	4	67	819	79			404	07		
9.372	80	8.635	-	503	13	52	40	9.190	53			4.530	-	3.450	-

Skara den 14 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Årås
dikningsföretag av år 1943" i Trökörna socken av Skaraborgs län, av-
given i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Uträkning av statsunderstödet storlek	3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägaras andel	4:70
Avskrift av betänkandet med bilagor 13 sidor à 0:55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	<u>5:-</u>

Summa kronor: 52:40

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader här-
efter.

Skara den 14 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten

