



Akt nr:
R-E1a-1025

AU\$R-E1a-1025

gode.
88
av 1 maj

125
45

26034

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1946

R 4*1025
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 december 1945 till
Uddagårdens dikningsföretag av år 1943 i Karleby socken av
SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag med sexhundratrettio (630)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören S. Hallin vid syneförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag mig och förbind oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,
att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,
att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,
att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,
att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt
att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Falköping den 24 sept 1946
för Aktieförbundet Västergötlands
Förenade Verkstadsindustrier
Göteborg
verkst. dir.

Att Direktör G. W. Nyberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Hallin

Adress

Skara

Ingemar

Adress

Skara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Laggren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

4*1025

DIARIE Nr 18927

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 OKT. 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

Handlingar angående

"Uddagårdens dikningsföretag av år 1943"

i Karleby socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1943 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid synen för-
fattning enligt vattenlagen
för förläggning av vatten,
från Hörande Tharley Myö-
gården m. fl. (Hörsman
i Tharley socken av
Åkeråls län.

Den 16 oktober 1942 å Uddagårdens gruvkontor
Närvarande: Under tecknad, statens lant-
bruksingenjör och författningsman,
samt gode männen Otto Svensson Skatte-
gården, och C. O. Elfröm Nötters Hol gård,
ävensom följande sakägare:

Söndens A. B. Värmdölands Förerade Stalk-
industrier, äg. Tharley Myögar: u 16⁵⁻⁸ m. fl.
samt Uddagårdens kalkbrott (Tharley Uddag: u 14³)
genom gruvfogde Cu. Johansson enligt full-
makt bil. 8^I.

av övriga sakägare:

Gust. Gustafsson äg. Tharley Trädgård 18²
August Wilhelmsson " jämte barnen Elin, Elsa, Einar
Evert och Erik Wilhelmsson Tharley Brädd 9³
B. R. Johansson stekth. äg. Tharley Möllning 2¹ genom
Gunnar Johansson (övriga delägare: Erik,
Arthur, Henrik, Gilbert, Olof & Tjugrid Johansson)
Åkeråls länns mestadels värdshuset genom
värdmästare Peter Persson
Einar Johansson äg. Klaragården 8⁷

Upplästes det för författningsmannen
uppsäddat förordnandet, som hade lydelse
enligt bil. 17.

Något för såsom synemännen kunde ej

2
Utökas.

§ 3
Förelades den vid förundersökningen
upprättade nivåkartan över det vatten-
besvärade området samt profil över
avloppen närliggande.

§ 4
Söbanden yrkade på ifrågasättande
avlopps flyttning, så att delar vatten
vid ifrågasatt utvidgning av kalk-
bräddet inte kommer till medelmen
i detta samt att de nya diken
upprättas till de dimensioner, att
betegets därav berörande mark må
kunna på ändamåls enligt sätt
försläggas.

§ 5
Gustaf Gustafsson anhöll om utred-
ning ~~för~~ av kostnaderna för för-
djupning och igenläggning ^{under röt} av
avloppet över hans mark, så att
denne mark kan på ändamåls en-
ligt sätt försläggas.

§ 6
I fråga om avloppens dragande vid-
med allmän väg meddelade väg värdens
Person, att slänten mot vägen ej får
vara mera än 1:3 så framt ej bankett
mellan väg och dike ordnas. Om dikebotten
ligger mera än 1.5 m. under vägbanan, bör
dersutom räcke upprättas.

Vägrummen vid Fide 0 uppgavs vara
knytt efter år 1880. Övriga vägrummens ålder

Var obsänd.

3

§ 6
Sam intet vidare fanns att till
protokollet utsecka, förelades
sammanträdet upplöst med till-
räkna givande, att sedan nödv. för-
uppställning verkställes, samt samman-
träde befinnes att hållas i samma
ställe som dagens fördrag den 9 jan.
1943 kl. 16 och befinnes nya gäst-
gare underutvalda som att till-
ställas när varande sakägare.

och och till som om

3 gästgäster

Sten Eriksson

Olle Lennström

Sten Eriksson

Den 9 januari 1943 i Uddegårdens gruvkontor.

Närvarande: Förestående styrelse och följande
sakägare:

A. B. Västergötlands Förenade Skalkindustrier
genom direktör G. Nyberg biträdd av
gruvfogde C. Johansson.

Gustaf Gustafsson, Trädgården.

Rolf Vilhelmsen, Brädegården, genom
Ernst Alexandersson del. fullmakt
del. 8 II

B. R. Johansson storb. Mellangården, genom
delägaren Gunnar Johansson
C. R. Johansson, Flara gården.

§ 7
Förelades det sedan för samman-
trädet upprättade protokollet till de

natteberwände amvådenas fätre kyr-
tuggning med den till förande hand-
tuggen.

Ombudet för ^{§ 8} B. Johanssons ständens
framträdde att ågöfjör 38 har under-
jordiskt avlapp genom sprickor i berg-
grunden beträffande för en till-
freds ställande förslagsning. Han ansåg
därför ej att förslaget att förändra
skulle medföra någon förändring för
denne fjör.

För rätt ring mannen påpekat att
det påstodas för kallundet kunde kunde
konstateras under en period av rik-
tig nederbörd. Då det enligt ständens
uppgift borde dräja några år innan
nyppgrävningen var nödvald
för förändring borde det bli möjligt
att dess förinnan konstatera, hur
för med förhålls sig, var efter ägaren
att fjör 38 kunde begära ny be-
nads uppskattning och konstaterad för-
ändring.

^{§ 9}
Upplästes syne mannens utlåtande
och hade lydelse enligt bil. H.

^{§ 10}
Att medföra och förvara till förslaget
förande handläggningen och sitt utgång utgå
syne mannen genom fjör B. Johansson,
Nodagården.
~~Att oavvika~~

§ 12.
 ? fråga om prästningskostnaderna
 nämndens till skattedräkningen väsar
 ett exemplar skulle överlämnas till
 aktfirman.

§ 13.
 Samt utet vidare finns att till
 protokollet anteckna, påklarades
 prästningen avslutad och sam-
 mantradet upplöst.

ott och till sam om

7 tjänster
 J. H. H. H.

Biträdande gode män:
~~repetition~~ Otto Linnson


Förordnande.


Statens lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 augusti 1942. 193xx

På länsstyrelsens vägnar


Leo Wohlstein.


R. Dahlström.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

D D 44-133

1942

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Karleby Mjöagården m.fl.


Karleby

socken av Skaraborgs län får

jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnandet utfärdas för mig.

Skara den 15 aug.

1942


/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

SKARABORG
17 AUG 1942
LANDSKAMMAREN

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Therleby Njåsgården n. ft i Therleby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Falköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Gunnar J. Jalkanen

adress Nddagården

pr Nddagården

Telefon: Falköping 294 A

Falköping den 17 aug. 1942

för Statens allmogets Västergötlands
Förenade Kalkindustrier
Göteborg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Karleby Haragården

Einar Johansson, Bissgården

Karleby Haragården

Albert Hallberg

Karleby Trädgården

Gustaf Gustafsson

Karleby Bredegården

Sanfrid Wilhelmsson

Karleby Mellomgården

E. R. Johanssons sterbhus

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 29 november 1918 beviljat registrering för Aktiebolaget Västergötlands förenade kalkindustrier, att styrelsen, som har sitt säte i Falköping, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Gottfrid Wilhelm Nymberg å Tingshögen, Friggeråkers socken av Skaraborgs län, och Johan Emil Thorselius i Falköping, samt advokaten Erik Douglas Halbert i Malmö, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 15 maj 1942.

Ex officio:

Carl Rosenberg

Kungl. Patent- och
Registreringsverket
(stpl.)

Vidimeras:

Carl Rosenberg *R. Johansson*
Falköping

FörtäckningBil. B.

Över underrättelsen ang. sammankäde a°
 Uddagårdens gruvkontor fredagen den 16 okt.
 1942 klockan 16, vilken underrättelsen denna
 dag avsågs till:

1. A. B. Västergötlands Förenade
 Halkindsticce. (Dir. G. W. Nymberg, Tacköping)
2. Einar Johansson, Bisög, Triggeråker, "
3. Gustaf Gustafsson, Trädg., Uddag, "
4. Janfrid Wilhelmsen, Brädg, " "
5. E. R. Johansson Stubbhus, Mellomg., Uddag, "
6. Ordf. i Skaraborgs läns mellusta vägdirektors styrelse
 Georg Ericson, Kanarbreds, Skvall
7. Skiftesgodsmannen Otto Jonsson, Sketty, Västofta
8. " G. H. Andersson, Karag, " "

Skara den 9 okt. 1942.

I tjänsten:

[Signature]

9. Skiftesgodsmannen C. O. Elfström Mlg. Västg., Belätt

Skara den 13 okt. 1942

I tjänsten:

[Signature]

Bil. C¹.F u l l m a k t

för gruvfogde Em. Johansson att vid syneförrättning, som kommer att hållas å Uddagårdens gruvkontor fredagen den 16 oktober i år för torrläggning av mark tillhörande Mjöa-gården m.fl. hemman inom Karleby socken av Skaraborgs län, vår talan föra och våra intressen bevaka hållande vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Falköping den 12 oktober 1942.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier



G.W. Nymberg
verkst. direktör

Bevittnas:

Anders Blom *Carl Jakob Sjö*
Falköping

Bil. 8^{II}.

Fullmakt för Ernst Alander som Fieggjorden
Falköping. Att vid sammanträde i Wedegjorden
Lördagen den 9 jan. 1943 mina intressen bevakas
angående så kallade forläggning å mitt ägande
1/2 mst. Bredgjorden i Kalleby socken.

Bredgjorden den 8/1 1943

E. Alander

Bevitnas

Erik Johansson

Gunnar Johansson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	18 ²		Karleby socken Karleby Trögården	Gustaf Gustafsson	1 2
				Summa	
11/512	16 ⁶		Karleby Trögården	A.B. Västergötlands friar. Kalkindustrier åker på djup mylla	3
				äng mylla på kalkmorän	4
				åker " " "	5
				Summa	
7/512	16 ⁷		Karleby Trögården	A.B. Västergötlands friar. Kalkindustrier åker på djup mylla	6
				äng mylla på kalkmorän	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					13a
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						- 25										
						- 16										
						- 41										
57								610	342	-	1310 ~~1400~~	746 70 ~~798~~	710 ~~800~~	404 70 ~~456~~		
		- 29						140	40	60	280 ~~700~~	81 20 ~~203~~	140 ~~560~~	40 60 ~~162~~		
- 39								130	50	70	330 ~~1100~~	128 70 ~~390~~	200 ~~870~~	78 ~~339~~		
- 96		- 29							433	30	956 60 ~~1391~~	60 ~~-~~		523 30 ~~957~~		
- 14								700	98	-	1400 ~~470~~	196 - ~~131 60~~	700 ~~280~~	98 - ~~78~~		
		- 28						190	53	20	700 ~~700~~	196 - ~~196~~	510 ~~510~~	142 80 ~~142~~		
						- 03										
						- 11										
						- 14										
						- 02										
						- 03										
						- 04										
						- 05										
- 14		- 28				- 42			151	20	327 60 ~~392~~	60 ~~-~~	176 40 ~~240~~			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
67/3560	16 ⁸		Karleby Mjösgården	A-B Västergötlands län. Kalkindustrier	14 15 16 17 18 19 20 21 22 22a <i>Summa</i>
1/80	16 ⁹		Karleby Mjösgården	A-B Västergötlands län. Kalkindustrier	23
131/3560	16 ⁵		Karleby Mjösgården	A-B Västergötlands län. Kalkindustrier äkee mylla på kalkmurar	24 <i>Summa</i>
1/9	87		Karleby Hålgården	Enice Johansson äng mylla på kalkmurar	25 26 <i>Summa</i>

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
87/1572	15		Larastorp ell. Larasthem	A.B. Västergårdlands frien. Kalkindustri åker mylla på kalkmarken " " " " " " " " <u>Summa</u>	27 27 a 28
1/16	9 ³		Karleby Bredegården	Saufr. Wilhelmsson	29 30 31 32 <u>Summa</u>
1/16	9 ⁴		Karleby Bredegården	A.B. Västergårdlands frien. Kalkindustri <u>Summa</u>	33 34
1/32	9 ⁸		Karleby Bredegården	A.B. Västergårdlands frien. Kalkindustri	35
3/8	21'		Karleby Mellangården	E.R. Johanssons Skredhus åker mylla på lera åker mylla på kalkmarken <u>överses</u>	36 37 37 a 38 38 a 39

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfrit	40a
				Åker mylla på kalkmoran	40
				Åker mylla på kalkmoran	41
				Summa	
<u>Sammandrag.</u> <u>Samfälligheterna A-E.</u>					
3/16	18 ²		Karlaby Södgården	Gustaf Gustafsson	1, 2
11/512	16 ⁶		Karlaby Njögården	R.B. Västergårdlands präst. Kalkindustri 3	
7/512	16 ⁷		ditto	dens.	6, 8-13a
67/3500	16 ⁸		ditto	dens.	14-22
1/80	16 ⁹		ditto	dens.	23
				Summa	
<u>Samfälligheterna E-F.</u>					
11/512	16 ⁶		Karlaby Njögården	R.B. Västergårdlands präst. Kalkindustri 3	4, 5
7/512	16 ⁷		ditto	dens	7
67/3500	16 ⁸		ditto	dens	22a
131/3500	16 ⁹		ditto	dens	24
1/9	8 ⁷		Karlaby Södgården	Einar Johansson	25-26
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0 58						4 76			302	60		496	60		1344	-
						- 56										
0 04								300	12	-	600	24	-	300	12	-
- 14								330	46	20	630	88	20	300	42	-
											1000	740	-	670	92	80
- 46						5 32			360	80		548	80		188	-
												600	60		339	80
						- 41										
- 57									342	-		746	70		404	70
- 14						- 42			98	-		196	-		98	-
						1 80										
						- 18										
- 71						2 81			440	-		942	70		502	70
- 39	- 29								91	30		209	90		118	60
	- 28								58	20		131	60		78	40
	- 10								14	-		42	-		28	-
- 98	-								392	-		627	20		235	20
	- 83								166	20		348	20		82	-
1 37	1 49								716	70		1258	90		542	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Samfällighet by - IV.</u>		
87/1512	15		Laxnäs eller Laxnäs hem	O. B. Västergårdens frien. Kalkindustri	27-28
1/16	93		Karlaby Brudegården	Sämpl. Wilhelmsson	29-32
1/16	94		dit	O. B. Västergårdens frien. Kalkindustri	33-34
1/32	98		dit	hens.	35
3/8	211		Karlaby Mellomgården	E. R. Johansson stekhus	36-41
				<u>Summa</u>	
			<u>Stutsummandag.</u>		
			Samfälligheten	A-E.	
			"	E-F	
			"	G-N	
				<u>Stutsumma</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11			12		13	14		15	16	
-60						1 94			406	-		600	-		194	-
						1 13										
						-35										
-76						5 32			366	80		5748	80		188	-
1 36						8 74			766	80		1148	80		382	-
-71						2 81			440	-		942	70		502	70
1 37	1 49								716	70		1258	90		542	20
1 36						8 74			766	80		1148	80		382	-
3 44	1 49					11 55			1923	00		3300	40		1426	90

Wdagsorden den 9 Jan. 1943
 O. L. L. L.
 O. L. L. L.
 O. L. L. L.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.

att i strökan 11+76 - 15+84 uppskattat jord och sten
lägges på sinna sidan om gränsen.

att bankeet ^{utmed allmän väg} anordnas mellan vägliniet och dikestliniet
med bankeet skall göras en bredd av minst 3 qm.
det måst, med dikesdjupet ^(under myllan) överbryggs 0,6 m.

att iordning ej får göras innan lagningen blivit genom land-
brukningens eller hans anordnad kontroll och såvida de nämnda
uppgifterna är iordning sållstoppets iordning -
förmär

Wdaziden den 9 Jan. 1943
Hendallin

Jordersättningslängd.

27

Bil. F.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Avloppets breddning			Jordupplag			Summa Kronor
			Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Samfälligheten A-E.</u>									
<u>Likhet A-B-C-D-E</u>									
Karleby Trögården 18 ²	Gustaf Gustafson	0+00-0+95	55	10.5	5 78	95	10.5	9 98	
Karleby Trögården 16 ⁶	A.B. Västerg. från Kalkind.	0+95-2+88	100	1.3	1 30	45	1.3	- 59	
Litr 16 ⁷	Lens.	0+95-3+14	140	1.5	2 10	50	1.5	- 75	
Litr 16 ⁸	Lens	3+14-6+50	400	5	20 -	615	5	30 75	
<u>Slutsumma</u>					29 18			42 07	71 35
<u>Samfälligheten E-F.</u>									
<u>Likhet E-F</u>									
Karleby Trögården 16 ⁸	A.B. Västerg. från Kalkind.	6+50-7+00	125	1.4	1 75	135	4.2	5 67	
Litr 16 ⁷	Lens.	7+00-7+71	200	1.9	3 80	140	4.7	6 58	
Litr 16 ⁶	Lens	7+71-8+09	70	1.3	- 91	53	3.3	1 75	
<u>Slutsumma</u>					6 46			14 00	20 46
<u>Samfälligheten G-IV</u>									
<u>Likhet G-H-I-K-L</u>									
Laxarby och Laxarbyhamn 1 ³	A.B. Västerg. från Kalkind.	10+08-40+56	50	7.3	3 65	50	10	5 -	
Litr 13	Lens.	10+08-40+56	50	7.3	3 65	50	10	5 -	
Karleby Mellomgården 2 ⁴	ER Johanssons studd	11+76-13+45	180	4.5	8 10	205	5.5	11 28	
<u>Slutsumma</u>					15 40			21 28	36 68

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning			Jordupplag			Summa Kronor
			Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Likes L-M-N.</u>									
Karlshög Mellangården 2 ¹	E.R. Johansson	Stekla 13+45-15-84	735	5.7	41 90	790	7.2	56 88	
Karlshög Bredegården 9 ³	Samlr Wilhelmsson	15-84-6-74	310	5.3	16 43	330	5.3	17 49	
Ider 9 ⁴	A.B. Västergren	från Kalkind. 16+74-17-64	300	7.3	21 90	250	7.3	18 25	
Summa					80 23			92 62	172 85
Slutsumma									209 53
<u>Sammendrag.</u>									
Bämfärdigheten		A-E							71.25
		E-F							20 46
		G-N							209 53
Summa		Kronor							301.24
Vadagården den 9 jan. 1945									
<u>O. Westman</u>									
<u>O. Lennström</u>									


Kostnadsförslag.

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Samfälligheterna A-E</u>										
<u>Likhet A-B-C-D-E</u> <i>Antal meter i utgrävs y!</i>										
0+00-3+50	350	Kalkmörån	m ³	105	1.50	157	50			
3+50-6+50	310	"	"	125	1.50	187	50			
4+80-5+68	88	Berg	m	88	5.50	484	-			
6+36-6+50	14	"	"	14	5.50	77	-			
2+87		Rör för ent. typstening								
		a=3.0m., b=0.25m. d.	1	65.-	65.-	971	-			
		Jordmåtsättning						71	25	
		Utsedning o. afslut						15775	1200 -	
<u>Samfälligheterna A-E Summa Runtz.</u>								1200	-	
<u>Samfälligheterna E-F</u>										
<u>Likhet E-F</u>										
6+50-8+09	159	Kalkmörån	m ³	130	1.50	195	-			
6+50-6+55	5	Berg	m	5	5.50	27	50			
6+60-7+00	40	"	m ³	34	15.-	510	-			
7+00-8+09	109	"	m	109	5.50	599	50			
6+67		Rör för ent. typstening								
		a=3.0m., b=0.25m. d.	1	65.-	65.-	1407	-			
F-I	4	Jordmåtsättning						20	46	
		Utsedning o. afslut						172	54	
<u>Samfälligheterna E-F Summa Runtz.</u>								1600	-	

(Uts. och I. utgrävs y, allt till påfyllnad.)

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Samfälligheterna G-N utgår										
Åker G-H-I-K-L										
40+56-11+76	131	12" röt med fäst m	131	3.90	516	90				
40+56-11+76	131	gräning bäggn. o. skäpplen "	131	1.75	229	25				
40+56-11+00	44	Berg	44	8.-	352	-				
10+89-11+54	65	"	65	5.50	357	60				
10+08-40+56	59	Kalkmörar	m ³ 38	1.50	57	-				
11+76-13+45	169	"	90	1.50	135	-				
40+08-40+56	48	Berg	m 48	8.-	384	-				
13+40-13+50	10	"	10	5.50	55	-				
40+80		Rötsjundugr. gräns väg o.	1	6.-	6	-				
40+56		Rötsjundugr. " "	1	25.-	25	-				
41+00		Brunn typ A, d=0.80m ²	1	105.-	105	-				
11+76		" " A, d=0.80m ²	1	90.-	90	-	2306	75		
Jordmåtsättning							36	68		
Rötsjundugr. o. skäpplen							256	57	2600	
Åker L-M-N.										
13+45-15+50	205	Kalkmörar	m ³ 290	1.50	435	-				
15+50-17+64	214	"	350	1.50	525	-				
13+76-15+00	124	Berg	m 124	8.-	992	-				
15+00-16+70	170	"	m ³ 190	15.-	2850	-				
16+70-17+64	94	"	m 94	8.-	752	-				
16+96		Rötsjundugr. typ A, d=0.375m ²	3	80.-	240	-				
16+96		"	1	10.-	10	-	5804	-		
16+89		Jordmåtsättning					17285			
16+89		Rötsjundugr. o. skäpplen					623	15	6600	
Samfälligheterna G-N Runnså Runnså Runnså 9200										



Skala 1:100 000.

Bil. H.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Karleby Mjögår-
den m.fl. hemman i Karleby socken av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser ändring i planläget och delvis fördjupning av tvänne i östlig huvudriktning flytande avloppsdiken, det ena söder och det andra norr om Uddagårdens kalkbrott inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga ävensom bättre möjligheter att torrlägga kalkbrottet, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. Kalkbrottets ungefärliga utsträckning har utmärkts med rött.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F för det södra och G - H - I - K - L - M - N för det norra av-

loppsdiket. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 3,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

De nuvarande avloppen passera omedelbart söder respektive norr om Uddagårdens kalkbrott. Vid nu planerad utvidgning av detta kalkbrott skulle de komma att avbörda sitt vatten i brottet, vilket skulle vålla så stora olägenheter att motåtgärder måste vidtagas. Det är uppenbart, att en förflyttning av avloppen ställer sig billigare än att ordna för vattnets framledande genom kalkbrottet och dess pumpning till nuvarande avloppen öster om brottet. Det norra avloppet rinner nu från N över ^IM till H, där den föreslagna nya sträckningen alltså åter förenar sig med den nuvarande. I fråga om det södra avloppet däremot kommer den föreslagna nya sträckningen att återförena sig med den nuvarande först i laggdiket i västra kanten av Åsle mosse. På grund av lutningsförhållanden, vattenmängder och markens beskaffenhet kan den ökning av vattenmängden i nya sträckningen, som företagets utförande orsakar, ej väntas medföra

någon uppskattningsbar skada nedanför punkt A. Sökanden har yrkat att de sålunda flyttade avloppen skola ges det utförande att hans därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas. På grund härav har i fråga om båda avloppen tvänne alternativa förslag undersökts, innebärande olika grader av torrläggning för sökandens mark. I båda fallen har det grundare och billigare avloppet visat sig ekonomiskt gynnsammast och värdet av den bättre torrläggning, som de djupare alternativen skulle medföra, kan icke väntas täcka merkostnaden. Synemännen få därför bestämma att företaget skall utföras enligt de billigaste alternativen, det vill säga i de sträckningar, som tidigare i detta utlåtande angivits. Detta innebär, att det södra avloppet nedanför punkt E och det norra avloppet ovanför punkt K endast upptas till sådant djup, att ingen försämrad torrläggning genom avloppens flyttning uppkommer. Detta medför emellertid automatiskt bättre torrläggning för ägefigur 33 tillhörande Karleby Mellomgården 21¹.

På yrkande av Gustaf Gustafsson /syneprotokollets § 5/ har undersökning även verkstälts om lämpligheten att fördjupa och med rör igenlägga avloppssträckan A - B genom hans mark. Utredningen ger vid handen, att merkostnaden härför kan beräknas uppgå till c:a 400 kr och motsvarande torrläggningsförbättring har värderats till ungefär samma belopp. Gustafsson har under hand meddelat, att han avstår från att

yrka på igenläggning med rör av ifrågavarande avloppssträcka.

För utrönande av den genom företaget uppkommande jordförbättringen hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Båtnaden för kalkbrottet har ansetts utgöra den beräknade kostnaden för avloppens utförande på billigaste sätt utan försämring av torrläggningen för någon därav beroende mark. Den finnes angiven i kolumn 9 av kostnadsfördelningslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - E", "E - F" och "G - N".

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens fastigheter. Den sålunda uträknade uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det

häre mot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tvänne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget berör allmänna vägar så till vida, att sträckan 4+90 - 6+75 och 7+30 - 8+9 av diket D - F skall grävas utmed vägen Åsle-Uddagården och sträckan M - N skall grävas längs vägen Leaby-Torbjörntorp. Dessutom korsar det södra avloppet den förstnämnda vägen vid A, men någon fördjupning eller ändring av det befintliga genomloppet erfordras ej här. Till skydd för vägtrafiken skola avloppen utmed allmän väg utföras med nödig bankett mellan väg- och dikesslänt enligt upprättade ritningar.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom

inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkun-
ning person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsäm-
jande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han
i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle
understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela fö-
retaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfällig-
heterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden
och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för
grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna för-
skjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få sy-
nemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, ut-

föras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i

detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot des-

sa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för

ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas, sökanden dock obetaget att själv överta arbetets utförande mot skäligt vederlag;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1952;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Uddagårdens dikningsföretag av år 1943".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 §

vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
stående datum.

Uddagården den 9 jan. 1943.

I tjänsten:

H. Redelius

Biträdande gode män:

Carlsson

Otto Svensson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Karleby Socken...</u>				
			<u>Samfälligheter A-E</u>				
			Uddagårdens Kalkbruk, Västergötlands främ. Kalkindustrier	st			
11/512	16 ⁶		Karleby Njögården, Västergötlands främ. Kalkindustrier	st	3	942.-	746.70
7/512	16 ⁷		Karleby Njögården, Västergötlands främ. Kalkindustrier	st	6	98	196.-
			<u>Summa</u>			1440.-	943.70
			<u>Samfälligheter E-F</u>				
			Uddagårdens Kalkbruk				
11/512	16 ⁶		Västergötlands främ. Kalkindustrier	st			
7/512	16 ⁷		Karleby Njögården Västergötlands främ. Kalkindustrier	st	4,5	91.30	209.90
67/3560	16 ⁸		Karleby Njögården Västergötlands främ. Kalkindustrier	st	7	53.20	131.60
1311/3560	16 ⁵		Karleby Njögården Västergötlands främ. Kalkindustrier	st	32.1	14.00	42.00
1/9	8 ⁷		Karleby Njögården Västergötlands främ. Kalkindustrier	st	2.41	392.00	627.20
			Karleby Heragården Öinar Jönsson		25.26	166.20	248.20
			<u>Summa</u>			716.70	1258.90
			<u>Samfälligheter G-N</u>				
			Uddagårdens Kalkbruk				
87/512	1 ⁵		Västergötlands främ. Kalkindustrier	st			
			Laxartrög el Laxartrög				
3/8	21 ¹		Västergötlands främ. Kalkindustrier	st	27,274,28	406.00	600.00
			Karleby Källengården				
			E.R. Johanssons Stenhus		38,41	1191.90	1836.90
			<u>Summa</u>			1594.90	2436.90

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% - bel för ge- mens- kostn.
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1/ 12 10:-						1127.62	70.476	58.41		
404.70						380.29	23.768	19.70		
98:-						92.09	5.756	14.77		
1702.70						1600.00	100.000	82.88	12.681	
1/ 1600.00						1195.04	74.690	77.89		
118.60						88.58	5.536	5.77		
78.40						58.56	3.660	3.82		
38.00						20.91	1.307	1.36		
235.20						175.66	10.979	11.40		
82.00						61.25	3.828	3.99		
2142.20						1600.00	100.000	104.28	15.955	
1/ 9200.00						8833.10	96.013	447.82		
194.00						186.30	2.020	9.44		
182.00						180.00	1.962	9.15		
9582.00						9200.00	100.000	466.41	71.364	
Ej julkonstaterad och utläsande						Vode för den den				


Till Statens Lantbruksingeniör Sven Hallin,

S k a r a.

Beträffande Uddagårdens dikningsföretag av år 1943.

Enligt Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser av år 1938 skall dikesdjupet hänföras till balansplanet i stället för som av Eder angivits i tvärsektionerna till markplanet. För att emellertid få enhetligt avstånd för diket från allmänna vägen bör därför dikeskantens minsta avstånd från vägens släntkant räknat i horisontalplanet vara minst 2,5 meter. Under förutsättning att diken med större djup än 0,6 meter förlägges till av mig angivet avstånd från vägen, har jag intet att erinra mot godkännande av det framlagda förslaget. Anteckning härom är införd å återgående ritning.

Mariestad den 23 januari 1943.


A. Westgren.

Utdrag ur:

ARBETSBESKRIVNING.

[illegible]

Vid arbetets utförande iakttages:

" _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ "

att bankett utmed allmän väg anordnas mellan väglänt och
dikesslänt, varvid banketten skall givas en bredd av
minst 2 ggr det mått, varmed dikesdjupet ^(under vägbanan) överstiger 0,6 m.

Uddagården den 9 jan. 1943.



Sven Hallin.

~~Vidimuras~~ ex officio:

G. Bensfield

Utdrag ur planen för:



Uddagårdens dikningsförelag av år 1943.



Godkännes under förutsättning att,
där dikesdjupet överstiger 0,6 meter räk-
nat från vägens balansplan, dikeskantens
avstånd från vägens släntkant i horisontal-
planet är minst 2,5 meter.
Mariestad den 23 januari 1943.

A. Westgren.

För höjd och sektioner



Vidmots ex officio:

Stenbjörn

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående

"Uddagårdens dikeväg"

företag av år 1943"

socken av

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	5.5	3,00	16	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.41 ha	33	0.24	7	80		
		ha	12.98	0.78	10	90		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.14 ha	13	0.14	1	80		
		ha	1.88	0.74	1	40		
		annan mark och impediment, medelareal						
		ha						
		> 45 m						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ m < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje	0.7	5.-	9	50		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		regalarket			4	-		
		blad						
		övriga regalark					45	90
		blad						
		Överföres					56	40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				56 40
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagrar	3.5	12,00	42 -
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal / / punkter pr ha	ha	15.86	0.50	7 93
		avvägda punkter	st	170	0.08	13 60
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	4.4	2,00	8 80
		i annan mark	"		5,00	72 33
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.35 ha, ...	st	46	0.05	2 20
		 ha	ha	15.86	0.10	1 59
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	46	0.04	1 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagrar	/	12,00	12 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km			4 -
		för övriga kilometer	st	1	1,50	1 50
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	180	0,06	10 80
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	90	0,12	10 80
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				39 10
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0.5	2.50	1 50
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1.8	3.50	6 30
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				7 80
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	31	0.25	7 75
			"			
			"			7 75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km ²		0,02	
		dagrar		1 1/2	12,00	18 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	2.3	3,50	8 05
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2.5	1,00	2 50
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	/	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"	/	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	40	0,03	1 20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				3 -
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	3 -
		Överföres				244 66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				244 66
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	3,5	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3,1	4,00	12 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			28 20	40 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st	1	3,00	3 -	8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	170	0,01		1 70
		Översiktskarta, § 41				5 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	52	0,25	13 -	14 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 60
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>ing. allas. väg</i> st	1,5	12,00		18 -
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn st	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning	1	12,00	12 -	15 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				413 06
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,35 ha, ägofigurer st	46	0,07	3 22	
		ha	15,86	0,14	2 20	
		Överföres			12 42	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 42	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	170	0,02	3 40
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	40	0,05	2 -	19 57
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.5	5.-	2 50
		ändring av befintligt avlopp	"	1.3	6.-	7 80
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				7 75
		3) broar och trummor, " "				5 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	3	3,00	9 -
					32 05	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			8 01	24 04
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar		12,00	
			"	1 1/4	12,00	15 -
		<i>Risning ang. väg</i>	"	1/2		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	44	0,55	24 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
						93 81
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			15 -	18 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				61 20
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				67 50
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.		8 dygn 7 1/2 9.-		
						146 70
						93 81
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				413 06
		Lösen för kopior och avskrifter				93 81
		Övriga förrättningskostnader				146 70
						653 57
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vanta
Hodagården

den

9

jan.

1943

häradsrätt.

Stens
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Stens

Kronor

kvitteras:

den

19

Till Herr Vägingeniören i Skaraborgs län.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap.52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för "Uddagårdens dikningsföretag av år 1943" i Karleby socken i de delar, som beröra allmän väg, allt i två exemplar. Det ena exemplaret kan behållas. Det andra torde benåget hit återsändas med påskrift om godkännande, resp. förslag till ändring.

Landsvägstrumman vid punkt A behöver ur torrläggningssynpunkt icke ändras. Det nuvarande vattensamlingsområdet vid denna trumma har uppmätts till c:a 20 hektar. Genom den ändring i vattengången, som företaget medför, skulle detta vattensamlingsområde ökas till c: 38 hektar. Då trumman ifråga är 0,6 x 0,5 m. i genomskärning och fallet på nedströmssidan är mycket gott, bör den utan svårighet kunna avbörda den ökade vattenmängden.

Skara den 19 januari 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksing.

Godk. $\frac{1}{11}$ 1946

125
45

DIARIE Nr 26035
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1946

BEVIS

över verkställd avsyning av "Uddagårdens
dik- ningsföretag av år 1943" i Karleby
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majort~~ Lantbruksstyrelsen den 10 dec. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 630:--

Lån från statens avdikningslånefond " -

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948.

Aktförvarare:
~~Arbetsstyrelsens ordf.~~ Gruvfogden Em. Johansson.

Adress: Uddagården pr Falköping.

Vid av undertecknad den 23 september 1946 verkställd avsyning av
ovan angivna arbete befanns detsamma utfört enligt fastställd arbetsplan
med undantag för samfälligheten G - N, som enligt sökandens uppgift ej
heller skall för närvarande komma till utförande. Företaget i övrigt
tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för samfälligheterna A - E och E - F ha något över-
stigit de beräknade.

Skara den 2 okt. 1946.

I tjänsten:

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



26034
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT 1946

R 4*1025

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
"Uddagårdens dikningsföretag av år 1943"
i Karleby socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1943
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit, att det till företaget
beviljade statsbidraget skall minskas från 630 kronor till
440 kronor.

Stockholm, den 1 november 1946.
Få Hingh. Lantbrukstygelsens vägnar
A. Smith.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut samma dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den *10 dec* 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Jonsson

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Uddagårdens
dikningsföretag av år 1943" i Karleby socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget norr och söder om Uddagårdens
kalkbrott och anges å översiktskartan i synehandlingarna med
gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upp-
rättats vid av undertecknad handlagd, den 9 jan. 1943 avslutad
syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts
/bil. a/. Företaget avser dels torrläggning av sökanden tillhö-
rig odlad mark och ängsmark, dels möjliggörande av fortsatt drift
vid ett sökanden tillhörigt kalkbrott. Till den del av kostna-
derna som åvila kalkbrottet, torde statsunderstöd icke kunna be-
viljas, varför denna utredning i fortsättningen inskränkes till
företagets jordbruksdel.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsansla-
get eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk
/avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden
eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till

*Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna
dag dels medgivit, att samfällighet G-N må utgå ur den
(Forts. se föregående sid.)*

torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel. /Bil. b ^{I-III} /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1952.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. c/.

Statsunderstöd. Enligt bifogade ansökan till Kungl. Lantbruksstyrelsen sökes bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Lån sökes däremot ej. Bifogade tabell /bil.d/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 630:-- kronor från statens avdiknings-

anslag.

Jordmänen inom torrlägningsområdet är i allmänhet så genomsläpplig, att någon detaljdränering knappast blir erforderlig. Företagets utförande kan därför väntas medföra omedelbar ökning av skördarna från området.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Arvodersäkningar /bil. e I-II /.

Skara i sept. 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
<u>Torrlägningskostnad.</u>		
Arbets- och materialkostnad	785:63 942:90	
Ersättningar	91:71 3011:24	877:34 1244:14
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	50:86 69:45	
" " utredningen angående stats- understöd	32:70 44:65	83:56 114:10
Summa kronor		960:90 1358:24

Skara i sept. 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vänd!

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 1.358 kronor 24 öre.

Stockholm den 10 dec. 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

I samband med av Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har
kostnaden för företaget beräknats till 960 kronor 90 öre.

Stockholm den 1 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 2 januari 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Uddagården med flera hemman i Karleby socken av Skaraborgs län /Uddagårdens dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 maj 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Ugglå.

REDOGÖRELSE

för Uddagårdens diknings- företag av år 19 43
i Karleby sock en
av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samf. A - E.

Åker 0,71 har
Äng och odlingsmark "
Annan duglig mark "

Tillsammans 0,71 har

Markens blivande värde i medeltal 1328:-- kronor pr har

" " " högst 1400:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 502:70 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 1600:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker på djup mylla.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 9 jan. 19 43.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gruvfogde Em. Johansson.

Adress: Uddagården, Falköping.

Anm.:
.
.
.
.
.
.
.

Skara den 31 maj 19 43.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 31 maj 1943.

Enl. uppdrag:

Sven Hallin.

Jordbrukskonsulent.

REDOGÖRELSE

för Uddagårdens diknings- företag av år 19 43
i Karleby socken
av Skaraborgs län, omfattande 3 samfälligheter.

Samf. E - F.

Åker	1,37	har
Äng och odlingsmark	1,49	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	2,86	har

Markens blivande värde i medeltal 440:-- kronor pr har

" " " högst 640:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 542:20 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 1600:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på kalkmorän.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 9 jan. 19 43.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gruvfogde Em. Johansson.

Adress: Uddagården, Falköping.

Anm.:

Skara den 31 maj 19 43.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 31 maj 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

REDOGÖRELSE

för Uddagårdens diknings- företag av år 1943
i Karleby socken
av Skaraborgs län, omfattande 3 samfälligheter.

Samf. G - N.

Åker	1,36	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	1,36	har

Markens blivande värde i medeltal 845:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 382:-- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 9200:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på kalkmorän.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 9 jan. 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gruvfogde Em. Johansson.

Adress: Uddagården, Falköping.

Anm.:

Skara den 31 maj 1943.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 31 maj 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	A n n a n m a r k	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
A - E	0,71		0,71	512:58	502:70	1,02
E - F	1,37	1,49	2,86	448:32	542:20	0,83
G - N	1,36		1,36	397:34	382:--	1,04
Summa	3,44	1,49	4,93	1358:24	1426:90	
Skara i sept. 1943. I tjänsten: Sven Hallin. Statens lantbruksingenjör.						

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Karleby socken.</u>	<u>Samf. A - E .</u>						
11/512	16 ⁶		Karleby Mjöag:n	{Västergötlands före- nade Kalkindustrier		57			57	
7/512	16 ⁷		" "	D:o		14			14	
				<u>Samf. E - F .</u>						
11/512	16 ⁶		" "	{Västergötlands före- nade Kalkindustrier		39		29	68	
7/512	16 ⁷		" "	D:o				28	28	
67/2560	16 ⁸		" "	D:o				10	10	
<u>131</u>	5		" "	D:o		98			98	
2560	16 ⁷		" "							
1/9	8		" Harag:n	Einar Johansson				82	82	
				<u>Samf. G - N .</u>						
87/1512	1 ⁵		Laxaretorp el.Laxarehem	{Västergötlands före- nade Kalkindustrier		60			60	
3/8	21 ¹		Karleby Mellomg:n	E.R.Johanssons stbh.		76			76	
				<u>Summa</u>		3 44		1 49	4 93	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
✓															
404	70	380	29	19	70	12	66	412	65	1,02	x/	202	35	-	-
98	--	92	09	4	77	3	07	99	93			49	--	-	-
118	60	88	58	5	77	3	71	98	06	0,83	44,05	43	20	-	-
78	40	58	56	3	82	2	45	64	83			28	56	-	-
28	--	20	91	1	36		88	23	15			10	20	-	-
235	20	175	66	11	45	7	36	194	47			85	66	-	-
962	90											418	97	-	-
82	--	61	25	3	99	2	57	67	81			29	87	-	-
194	--	186	30	9	44	6	07	201	81	1,04	x/	97	--	-	-
188	--	180	50	9	15	5	88	195	53			94	--	-	-
1426	90	1244	14	69	45	44	65	1358	24			639	84		

x/ Bidraget reducerat till hälften av båtnaden.

Skara i sept. 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Uddagändens dikefrätag av år 1943
inom Karlaby socken
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar à		
§ 43. Betänkande, sid. 3 .. 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2.- + 3.60 .. 12:-	5	60
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, m. m. dagar 1/2 .. 12:-	6	-
§ 49. Kopier av plankartan å väv <i>Revisiörs till täckdikningsmätare</i> <i>sid. 3 å 3.-</i>	9	-
§ 52. .. profiler och sektioner		
§ 53. .. bro- och trumritningar		
§ 55. Avskrift av ~~synhandlingar och be-~~ tänkande m. m. sidor //	0.55 0.75	6 05
Inhäftning av handlingar	3	-
Diariebevis, utlägg	3	-
Kommissionärsarvode	3	-
Summa Kronor:	44	65

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Västboffa*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 5 okt 1943

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor .. kvitteras:

Skara den .. 19 ..

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin