



Akt nr:

R-E1a-1027

AU$R-E1a-1027

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 14/9 1946 godkänd den 26/9 1946

284/46

434/46

R 4*1027
22920

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1946

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946 till Annestads dikningsföretag av år 1944 i Främmestads socken, SKARABORGS LÄN beviljat dels ***statsbidrag*** med elvatusenåttio (11.080) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tolvtusenåttahundrafemtio (12.850) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av e.o. lantbruksingenjören E. Öfverholm, vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~r~~ och förbinde~~r~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Västergården Inestad den 12/8 1946.

Carl Magnusson

~~Sven Nilsson Inestad Främmestad~~
~~Karl Andersson Västergården Främmestad~~
~~Karl Andersson Stommen Främmestad~~
~~Arvid Persson Friscgården Främmestad~~
~~Gustav Svensson Friscgård. Främmestad~~

Att Carl Magnusson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Osta Nouwitz Sven Johansson

Adress Spantgatan 8 c Västerås Adress Västergården Inestad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

K O N T R O L L B E V I S

nr 2

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 19 juni 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

0+57 -B-C-D-E-F-G-H- 9

11+36 -L-M-N

G-Ga-Gb

i "Annestads dikningsföretag av år 1944" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 21 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 5.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 23 juli 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

9 - 11+36

Ga-Ge-Gf

100+84 -R-S- 107+95

T-Ta

i "Annestads dikningsföretag av år 1944" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 24 juli 1945.

Ernst Öfverholm
Statens e.o. lantbruksingenjör
gm

avsyning Annestads

dik 44 Främmestads

en Skaraborgs

xxxxxx 20 juni 46

11.080

12.850

49

Carl Magnusson

Västergården, Anestad Främmestad

Vid av undertecknad den 11 oktober 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 20 augusti 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 6.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 6 augusti 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

B-Ba

C-Ca

D-Da

E-Ea

F-Fa

J-Ja

K-Ka

Ra-Rc

I "Annestads dikningsföretag av år 1944" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 10 augusti 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid av undertecknad den 26 september företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

D-Db

Gb-Gc-Gd
Ge-Gm
M-Ma

N-Na

N-O-P

O-Oa

S-Sa

107+95-T-U

V-X och

V-Y

i "Annestads dikningsföretag av år 1944" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 27 september 1945.

Assistent

1/9 1949 2

Bil. 18.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Annestads dikningsföretag av år 1944 i Främmestads socken, Skaraborgs län.

Aktförvarare: Lantbrukaren Carl Magnusson, Västergården, Annestad, Främmestad.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	80.22	
Ständig slåtter- och betesvall	„	--	
Annan mark	„	--	
	Summa hektar	80.22	
Båtnad	*kronor*	27.778:80	26.949:40
Kostnad	„	24.330:43	23.606:92

Medelkostnad per hektar omkring 300 *kronor.*

Statsbidrag och lån.

	a)	b)	c)					Summa kronor
Båtnad	20.894:50	6.166:70	717:60					
Kostnad	18.263:53	5.373:54	693:36					
Relativ kostnad	0.87	0.87	0.97					
Bidrag i % av kostnaden	45.45	45.45	48.95					
Beräkn. bidrag	8.300:77	2.442:27	339:40					
Bidrag utg. med	8.298:94	2.441:73	339:33					11.080
Låntagarnas andel i *båtnaden* ...	20.626:10	5.605:70	717:60					
kostnaden	18.028:85	4.884:71	693:36					
bidraget ...	8.192:30	2.219:61	339:33					
Beräknat låne-belopp	9.836:55	2.665:10	354:03					
Lån utgår med	9.832:20	2.663:92	353:88					12.850

4. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99341

a) Stora samfälligheten.

b) Samfälligheten Q - U.

c) Samfälligheten V - Y.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 20 juni 1946.

Martin Hägglund

föredragande.

11 573

R 4·1027
22917

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrå.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1946

Handlingar angående

Annestads dikningsföretag av år 1944

i Främmestads socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Anestad Västergården m.fl. hemman i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Den 12 november 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10.30 hos Carl Magnusson, Västergården, Anestad, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Samuel Johansson, Toltorp, Bäreberg, och

Knut Andersson, Siggesgården, Viste Askjum,

vilka både avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställdeskommit:

såsom sökande:

Carl Magnusson, Västergården,

Sven Nilsson, Hallebo,

Karl Andersson, Västergården,

Arvid Persson, Frisegården, såsom ombud för August Perssons sterbhus,

Gustav Svensson, Frisegården,

såsom övriga sakägare:

Alvar Alander, Frisegården,

Axel Nyberg, Västergården,

Karin Rydeberg, Västergården,

Karl Andersson, Stommen, såsom ombud för Elisabet Enströms sterbhus,

Henning Eklund, Stommen, såsom ombud för Jonatan Eklunds sterbhus.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen . Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Broar yrkades vid 0+26 och 100+87.

§ 5.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 14 hela och 3/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke. För virke till avvägningspålar yrkade Carl Magnusson 10 kronor och Arvid Persson 5 kronor.

§ 6.

Karin och Anna Rydeberg, Västergården, samt Elisabet Enströms sterbhus, Stommen, ingingo förening med sökandena till förrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas hos fröken Karin Rydeberg, Västergården, å tid, varom underrättas genom brevkort.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

.....

Statens e. lantbruksingenjör.

Samuel Johansson Ernst Andersson

Biträdande gode män.

Den 28 januari 1944.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Carl Magnusson, Västergården,

Sven Nilsson, Hallebo, jämväl med fullmakt för Johan Nilsson /Bil. 5 a/,

Karl Andersson, Västergården,

Arvid Persson, Frisegården, såsom ombud för August Perssons sterbhus enl. fullm. /Bil. 5 b/,

Gustav Svensson, Frisegården,

Alvar Alander, Frisegården,

Axel Nyberg, Västergården,

Karin Rydeberg, Västergården, jämväl med fullmakt för Anna Rydeberg, /Bil. 5 c/,

Karl E. Andersson, Stommen, såsom ombud för Elisabet Enströms sterbhus enl. fullm. /Bil. 5 d/,

Henning Eklund, Stommen, såsom ombud för Jonatan Eklunds sterbhus, enl. fullm. /Bil. 5 e./.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil.D / och synemännens utlåtande /Bil.F /.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Carl Magnusson, Västergården, Annestad, Främmestad.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

.....

Statens o. lantbruksingenjör.

...Samuel Johansson. Knut Andersson

Biträdande gode män.

5

Bilaga 1.



O.D. 34-147
1943

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västerg. Anestad m.fl i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Främmestad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Carl Magnusson.
adress Västerg. Anestad
pr Främmestad.
Telefon: 32 Anestadby

Anestad den 22 mars 1943

Carl Magnusson

Karl Andersson — Bröderna Nilsson
Bröderna Persson — Gustav Svensson

Resolution.

Remitteras till lantbruksingen-
jören L. Kallin
för avgivande av yttrande
....., varefter remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 4 maj 1943.

På tjänstens vägnar:

3/43 H.S.

Karl Magnusson har fördel. plan 1943

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Västergården	Carl Magnusson
Västergården	Carl Andersson
Västergården	Brödrena Nilsson
Frisegården	Brödrena Persson
Frisegården	Gustav Svensson
Stommen	Karl-Johan Enström
Stommen	Jonatan Eklunds sterbhus
Västergården	Karin & Anna Rydeberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA
392196

7 Framnestad

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.

Statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 maj *194*3.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Utan avgift.

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Carl Magnusson, Västergården, Anestad, fredagen den 12 november 1943 klockan 10.30, för handläggning av syneförrättning angående förbättrad utdikning av mark tillhörande Anestad Västergården m.fl. hemman i Främmestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 29 oktober 1943 till:

Skiftesgodemannen Aug. Pettersson, Anestad Frisegården, Främmestad,
Skiftesgodemannen Anders Johnsson, Laxarebo, "
Carl Magnusson, Västergården, Anestad, "
Johan och Sven Nilsson, Hallebo, Anestad, "
Karl Andersson, Västergården, Anestad, "
Karl och Arvid Persson, Frisegården, Anestad, "
Gustav Svensson, Frisegården, Anestad, "
Alvar Alander, Frisegården, Anestad, "
Axel Nyberg, Västergården, Anestad, "
Karin och Anna Rydeberg, Västergården, Anestad, "
Elisabet Enströms sterbhus, Stommen, Anestad, "
Jonatan Eklunds sterbhus, Stommen, Anestad, "

Skara den 29 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

den 1 november 1943 till:

Skiftesgodemannen Samuel Johansson, Toltorp, Bäreberg.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde hos fröken Karin Rydeberg, Västergården, Anestad, fredagen den 28 januari 1944 klockan 10.15, avsändes den 12 januari 1944 till

Skiftesgodemannen Samuel Johansson, Toltorp, Bäreberg,
Skiftesgodemannen Knut Andersson, Siggesgården, Viste Askjum,
samt till samtliga i ovanstående förteckning upptagna sakägare.

Skara den 12 januari 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som angår tomtläggning av mark tillhörande Mästad Västergården m fl hemman i Främmestads socken av Skaraborgs län, och yrka att företaget utsträcken så att möjlighet till ändamålsenlig tomtläggning beredes jämväl våra marker.

Västergården den 29 september 1943

Karin Rydeberg, Sonja Rydeberg.

Västergården den 12 november 1943

Karl Andersson
såsom ombud för Elisabet Enströms sterbhus, Stommen.

Föreställde förening åtnöjes av oss syneman.

Samuel Johansson Knut Andersson

Bilaga 5 a

FULLMAKT

för Sven Nilsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västergården m. fl. hemman i Smestad Frännestad sock och Skl län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Smestad den 21/1 1944

Johan Nilsson

Bevittnas:

Hilding Nyström Karl E. Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

11

Bilaga 5 b.

FULLMAKT

för Arvid Persson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/20 mtl Frisegården m. fl. hemman i Fränmersta socken och Skaraborgs län föra dess talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Spestad den 24 Jan 1944

Karl Persson. Anna Persson. Erik Persson J. E. Persson.
Hanna Johnsson Signe Svensson John Persson Lars Persson

Bevittnas:

Axel Almén Gustav Svensson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 5 c.

FULLMAKT

för Karin Rydeberg. eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Amstad Västergl m. fl. hemman i Främmestad socken och Skaraborg län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Wedum den 26/1 1944

Anna Rydeberg

Bevittnas:

Karl. Jönsson Aaming Jonsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 5 d.

FULLMAKT

för Karl E. Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Åvestad, Västesg. m. fl. hemman i Främmestad socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Erisegården den 26 jan. 1944

Oskar Eriksson, Carl Johan Eriksson Gustav Eriksson

Bevittnas:

Josef Larsson A. J. Lundberg,
Åvestad. Främmestad.

PETTERSONSKA BOKTR. E.B.R. SKARA

414819

Bilaga 5 e.

FULLMAKT

för Henning Eklund eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Anstad Västergården m. fl. hemman i Frännestad socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles. ~~ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget~~. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Anstad Frännestaden 29 jan. 1944

Maria Eklund Berta Johansson Karl E. Johansson

Bevittnas:

Karl Andersson Edon V. Andersson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Stora samfällig heten			
			Främmestads socken			
1/72	229		Ennestad Västergården	Axel Nyberg		
				åker, myllajord lera	1	6.20
				Summa:		
1/24	229		Ennestad Västergården	Johan o Sven Nilsson		
				åker, myllajord lera	2	6.50
				" "	3	6.65
				" "	4	6.85
				" "	5	7.00
				" "	6	7.20
				" "	7	7.25
				" "	8	"
				" "	9	7.30
				" "	10	7.45
				" "	11	"
				" "	12	7.35
				" "	13	7.30
				" "	14	7.25
				tomt "	15	"
				åker " "	16	7.30
				" "	17	"
				" "	18	7.45
				" "	19	7.55
				" "	20	7.65
				" "	21	7.70
				" "	22	7.75
				äng	23	—
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
30	02							880	17	60	1100	22	–	220	4	40
	02								17	60		22	–		4	40
25	04							920	36	80	1100	44	–	180	7	20
10	07							1030	72	10	"	77	–	70	4	90
10	13							"	133	90	"	143	–	"	9	10
15	40							990	396	–	"	440	–	110	44	–
15	42							"	415	80	"	462	–	"	46	20
15	43							"	425	70	"	473	–	"	47	30
30	38							880	334	40	"	418	–	220	83	60
35	16							840	134	40	"	176	–	260	41	60
20	18							950	171	–	"	198	–	150	27	–
15	14							990	138	60	"	154	–	110	15	40
15	23							"	227	70	"	253	–	"	25	30
10	19							1030	195	70	"	209	–	70	13	30
10	17							"	175	10	"	187	–	"	11	90
10	27							"	247	20	"	264	–	"	16	80
55	23							700	161	–	"	253	–	400	92	–
"	24							"	168	–	"	264	–	"	96	–
50	24							730	175	20	"	264	–	370	88	80
50	24							"	175	20	"	264	–	"	88	80
40	25							810	202	50	"	275	–	290	72	50
60	35							660	231	–	"	385	–	440	154	–
55	23							700	161	–	"	253	–	400	92	–
							07									
4	96						07		4.378	30		5.456	–		1.077	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				någ	24	—
				Summa:		
1/72	2 10		Annestad Västergården	Johan o Sven Nilsson		
				åker, mylla på lera	25	7.85
				" "	26	8.00
				" "	27	7.50
				" "	28	7.70
				" "	29	7.50
				" "	30	"
				" "	31	7.60
				någ	32	
				Summa:		
1/27	2 11		Annestad Västergården	Johan o Sven Nilsson		
				åker, mylla på lera	33	7.75
				" "	34	"
				" "	35	7.80
				" "	36	"
				" "	37	"
				" "	38	"
				" "	39	7.75
				" "	40	7.70
				" "	41	"
				" "	42	"
				" "	43	8.25
				" "	44	8.35
				" "	45	8.45
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	96						07		4.378	30		5.456	–		1.077	70
							11									
4	96						18		4.378	30		5.456	–		1.077	70
	28							770	215	60	1100	308	–	330	92	40
	50							880	440	–	"	550	–	220	110	–
	14							770	338	80	"	484	–	330	145	20
	41							880	360	80	"	451	–	220	90	20
	14							950	133	–	"	154	–	150	21	–
	29							"	275	50	"	319	–	"	43	50
	42							840	352	80	"	462	–	260	109	20
							02									
2	48						02		2.116	50		2.728	–		611	50
	47							700	329	–	1100	517	–	400	188	–
	30							"	210	–	"	330	–	"	120	–
	31							"	217	–	"	341	–	"	124	–
	27							"	189	–	"	297	–	"	108	–
	37							"	259	–	"	407	–	"	148	–
	67							880	589	60	"	737	–	220	147	40
	44							840	369	60	"	484	–	260	114	40
	40							"	336	–	"	440	–	"	104	–
	37							"	310	80	"	407	–	"	96	20
	53							700	371	–	"	583	–	400	212	–
	57							840	478	80	"	627	–	260	178	20
	54							"	453	60	"	594	–	"	140	40
	58							880	510	40	"	638	–	220	127	60
5	82								4.623	80		6.402	–		1.778	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Ömsjöbo		
				åker, mylla på lera	46	8.55
				"	47	8.75
				väg	48	—
				Summa:		
1/27	2[12]		Ammestad Västergården	Karl Andersson		
				tomt, mylla på lera	49	9.30
				åker "	50	8.90
				" "	51	8.60
				" "	52	8.55
				" "	53	8.45
				" "	54	8.35
				" "	55	8.50
				" "	56	8.20
				" "	57	7.90
				" "	58	7.95
				" "	59	7.90
				" "	60	"
				" "	61	7.75
				" "	62	7.85
				" "	63	"
				" "	64	"
				väg	65	—
				"	66	—
				Summa:		
1/54	2[13]		Ammestad Västergården	Carl Magnusson		
				åker, mylla på lera	67	7.80
				Ömsjöbo		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	82								4.623	80		6.402	–		1.778	20
	54							880	475	20	1100	594	–	220	118	80
	78							920	717	60	"	858	–	180	140	40
							06									
7	14						06		5.816	60		7.854	–		2.037	40
	09							730	65	70	1100	99	–	370	33	30
	77							810	623	70	"	847	–	290	223	30
	34							"	275	40	"	374	–	"	98	60
	29							770	223	30	"	319	–	330	95	70
	45							700	315	–	"	495	–	400	180	–
	44							660	290	40	"	484	–	440	193	60
	67							770	515	90	"	737	–	330	221	10
	58							660	382	80	"	638	–	440	255	20
	39							590	230	10	"	429	–	510	138	90
	22							810	178	20	"	242	–	290	63	80
	41							"	332	10	"	451	–	"	118	90
	20							840	168	–	"	220	–	260	52	–
	32							660	211	20	"	352	–	440	140	80
	42							"	277	20	"	462	–	"	184	80
	26							730	189	80	"	286	–	370	96	20
	39							"	284	70	"	429	–	"	144	30
							06									
							15									
6	24						21		4.563	50		6.864	–		2.300	50
	40							660	264	–	1100	440	–	440	176	–
	40								264	–		440	–		176	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärbi		
				åker, mylla på lera	68	7.85
				" "	69	"
				" "	70	8.00
				" "	71	8.10
				" "	72	7.95
				stenb "	73	8.25
				åker "	74	8.10
				" "	75	"
				" "	76	8.00
				" "	77	7.90
				näg	78	—
				"	79	—
				Summa:		
1/54	2 14		Annestad Västergården	Carl Magnussan		
				åker, mylla på lera	80	8.65
				" "	81	8.40
				" "	82	8.30
				" "	83	8.35
				" "	84	"
				" "	85	"
				" "	86	8.40
				" "	87	8.35
				" "	88	8.30
				" "	89	8.55
				" "	90	7.95
				" "	91	8.05
				" "	92	8.10
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40								264 —			440 —			176 —	
60	31							660	204 60		1100	341 —		440	136 40	
65	16							620	99 20		"	176 —		480	76 80	
70	29							590	171 10		"	319 —		510	147 90	
50	39							730	284 70		"	429 —		370	144 30	
45	43							770	331 10		"	473 —		330	141 90	
20	24							950	228 —		"	264 —		150	36 —	
90	19							440	83 60		"	209 —		660	125 40	
75	20							550	110 —		"	220 —		550	110 —	
85	13							480	62 40		"	143 —		620	80 60	
95	17							400	68 —		"	187 —		700	119 —	
							04									
							07									
2	91						11		1.906 70			3.201 —			1.294 30	
35	21							840	176 40		1100	231 —		260	54 60	
60	11							660	72 60		"	121 —		440	48 40	
70	17							590	100 30		"	187 —		510	86 70	
55	18							700	126 —		"	198 —		400	72 —	
50	16							730	116 80		"	176 —		370	59 20	
50	16							"	116 80		"	176 —		"	59 20	
45	20							770	154 —		"	220 —		330	66 —	
45	09							"	69 30		"	99 —		"	29 70	
35	37							840	310 80		"	407 —		260	96 20	
10	17							1030	175 10		"	187 —		70	11 90	
50	17							730	124 10		"	187 —		370	62 90	
70	31							810	251 10		"	341 —		290	89 90	
45	34							770	261 80		"	374 —		330	112 20	
2	64								2.055 10			2.904 —			848 90	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				åker, mylla på lera	93	7.80
				" "	94	7.75
				" "	95	7.80
				högländ mark	96	—
				Summa:		
Hvst	2 18		Annestad Västergården	Carl Magnussan		
				åker, mylla på lera	97	8.00
				" "	98	8.55
				Summa:		
1/36	2 16		Annestad Västergården	Carl Magnussan		
				åker, mylla på lera	99	8.50
				" "	100	8.65
				" "	101	8.90
				" "	102	8.65
				" "	103	8.60
				" "	104	9.05
				" "	105	"
				" "	106	8.65
				" "	107	8.60
				" "	108	8.65
				" "	109	8.85
				" "	110	9.10
				" "	111	8.80
				" "	112	8.80
				" "	113	8.85
				" "	114	8.90
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	64								2.055	10		2.904	–		848	90
75	23							550	126	50	1100	253	–	550	126	50
70	41							590	241	90	"	451	–	510	209	10
65	28							620	173	60	"	308	–	480	134	40
							29									
3	56						29		2.597	10		3.916	–		1.318	90
60	07							660	46	20	1100	77	–	440	30	80
95	17							840	142	80	"	187	–	260	44	20
	24								189	–		264	–		75	–
60	35							660	231	–	1100	385	–	440	154	–
45	19							770	146	30	"	209	–	330	62	70
95	14							840	117	60	"	154	–	260	36	40
70	22							810	178	20	"	242	–	290	63	80
45	16							770	123	20	"	176	–	330	52	80
65	32							620	198	40	"	352	–	480	153	60
65	20							"	124	–	"	220	–	"	96	–
85	14							480	67	20	"	154	–	620	86	80
85	14							"	67	20	"	154	–	"	86	80
65	29							620	179	80	"	319	–	480	139	20
60	33							660	217	80	"	363	–	440	145	20
50	15							730	109	50	"	165	–	370	55	50
70	16							590	94	40	"	176	–	510	81	60
90	13							440	57	20	"	143	–	660	85	80
85	18							480	86	40	"	198	–	620	111	60
80	32							510	163	20	"	352	–	590	188	80
3	42								2.161	40		3.762	–		1.600	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				väg	115	
				" m. m.	116	
				"	117	
				impediment	118	
				"	119	
				Summa:		
1/36	2 15		Aunestad Västergården	Gustav Svensson		
				impediment	120	
				"	121	
				åker, mylla på lera	122	8.85
				" "	123	8.55
				" "	124	8.70
				" "	125	8.90
				" "	126	9.20
				" "	127	8.95
				" "	128	8.75
				" "	129	8.70
				" "	130	8.80
				" "	131	"
				" "	132	"
				" "	133	7.85
				" "	134	9.05
				" "	135	9.15
				väg	136	
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	42								2.161	40		3.762	–		1.600	60
							09									
							05									
							02									
							04									
							07									
3	42						27		2.161	40		3.762	–		1.600	60
							05									
							02									
65	30							660	198	–	1100	330	–	440	132	–
95	34							440	149	60	"	374	–	660	224	40
80	25							550	137	50	"	275	–	550	137	50
60	10							700	70	–	"	110	–	400	40	–
30	08							920	73	60	"	88	–	180	14	40
75	23							590	135	70	"	253	–	510	117	30
85	32							510	163	20	"	352	–	590	188	80
90	24							480	115	20	"	264	–	620	148	80
70	23							620	142	60	"	253	–	480	110	40
90	20							480	96	–	"	220	–	620	124	–
90	24							"	115	20	"	264	–	"	148	80
85	26							510	132	60	"	286	–	590	153	40
65	26							660	171	60	"	286	–	440	114	40
2	14							1000	140	–	"	154	–	100	14	–
							16									
3	19						23		1.840	80		3.509	–		1.668	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	2:4		Aunestad Västergården	Karin o Anna Rydeberg		
				åker, mylla på lera	164	9.90
				" "	165	"
				" "	166	10.15
				" "	167	10.05
				" "	168	10.25
				" "	169	"
				" "	170	10.25
				" "	171	10.10
				" "	172	10.20
				" "	173	10.00
				" "	174	10.35
				" "	175	10.10
				" "	176	9.85
				" "	177	9.70
				" "	178	10.00
				" "	179	"
				" "	180	9.90
				" "	181	"
				" "	182	9.95
				" "	183	"
				" "	184	10.00
				" "	185	10.70
				" "	186	10.60
				" "	187	10.40
				" "	188	10.20
				" "	189	10.25
				" "	190	11.05
				" "	191	11.10

Öncfärs

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							680	115	60	1200	204	—	520	88	40
	36							"	244	80	"	432	—	"	187	20
	33							880	290	40	"	396	—	320	105	60
	18							800	144	—	"	216	—	400	72	—
	31							960	297	60	"	372	—	240	74	40
	19							"	182	40	"	228	—	"	45	60
	17							"	163	20	"	204	—	"	40	80
	15							840	126	—	"	180	—	360	54	—
	34							920	312	80	"	408	—	280	95	20
	29							840	243	60	"	348	—	360	104	40
	25							1120	280	—	"	300	—	80	20	—
	26							960	249	60	"	312	—	240	62	40
	30							720	216	—	"	360	—	480	144	—
	35							600	210	—	"	420	—	600	210	—
	30							840	252	—	"	360	—	360	108	—
	27							"	226	80	"	324	—	"	97	20
	46							720	331	20	"	552	—	480	220	80
	29							"	208	80	"	348	—	"	139	20
	24							760	182	40	"	288	—	440	105	60
	25							720	180	—	"	300	—	480	120	—
	23							680	156	40	"	276	—	520	119	60
	12							1160	139	20	"	144	—	40	4	80
	22							1080	237	60	"	264	—	120	26	40
	20							920	184	—	"	240	—	280	56	—
	22							840	184	80	"	264	—	360	79	20
	16							800	128	—	"	192	—	400	64	—
	12							960	115	20	"	144	—	240	28	80
	09							1000	90	—	"	108	—	200	18	—
6	82								5.692	40		8.184	—		2.491	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överföres		
				åker, mylla på lera	192	11.10
				tomt "	193	13.10
				åker "	194	12.40
				" "	195	12.20
				" "	196	11.65
				" "	197	11.30
				" "	198	10.50
				" "	199	10.45
				" "	200	10.35
				" "	201	10.35
				" "	202	10.40
				" "	203	10.10
				" "	204	"
				" "	205	10.05
				" "	206	"
				" "	207	"
				någ.	208	
					209	
				impediment	210	
				Summa:		
23/126	4	4	Aunestad Stommen	Elisabet Svenssons stenbhus		
				åker, mylla på lera	137	10.00
				" "	138	9.80
				" "	139	9.90
				" "	140	9.60
				" "	141	9.45
				" "	142	9.35
				" "	143	9.25
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	82								5.692	40		8.184	–		2.491	60
	08							1000	80	–	1200	96	–	200	16	–
	11							880	96	80	〃	132	–	320	35	20
	19							800	152	–	〃	228	–	400	76	–
	09							760	68	40	〃	108	–	440	39	60
1	10							640	704	–	〃	1.320	–	560	616	–
	22							360	79	20	〃	264	–	840	184	80
	24							880	211	20	〃	288	–	320	76	80
	22							〃	193	60	〃	264	–	〃	70	40
	32							800	256	–	〃	384	–	400	128	–
	47							〃	376	–	〃	564	–	〃	188	–
	34							840	285	60	〃	408	–	360	122	40
	32							720	230	40	〃	384	–	480	153	60
	28							〃	201	60	〃	336	–	〃	134	40
	29							680	197	20	〃	348	–	520	150	80
	27							〃	183	60	〃	324	–	〃	140	40
	26							〃	176	80	〃	312	–	〃	135	20
							22 30 02									
11	62						54		9.184	80		13.944	–		4.759	20
	17							840	142	80	1200	204	–	360	61	20
	16							680	108	80	〃	192	–	520	83	20
	25							760	190	–	〃	300	–	440	110	–
	39							520	202	80	〃	468	–	680	265	20
	39							880	343	20	〃	468	–	320	124	80
	39							840	327	60	〃	468	–	360	140	40
	39							〃	327	60	〃	468	–	〃	140	40
2	14								1.642	80		2.568	–		925	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				åker, mylla på lera	144	9.10
				" "	145	"
				" "	146	9.15
				" "	147	9.20
				" "	148	"
				" "	149	10.20
				" "	150	10.00
				" "	151	9.95
				" "	152	9.90
				" "	153	10.05
				" "	154	10.00
				" "	155	9.85
				" "	156	9.80
				" "	157	9.70
				" "	158	9.55
				" "	159	9.45
				" "	160	9.50
				" "	161	9.55
				Högländ mark	162	—
				Summa:		
17/252	4 5		Annestad Stammen	Jonatan Eklunds stenbhus		
				åker, mylla på lera	163	9.40
				Summa:		
1/20	3 11		Annestad Fiscegården	Gustav Svensson		
				åker, mylla på lera	211	9.10
				" "	212	9.00
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
ÖSKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	14								1.642	80		2.568	–		925	20
	38							720	273	60	1200	456	–	480	182	40
	49							"	352	80	"	588	–	"	235	20
	38							840	319	20	"	456	–	360	136	80
	35							960	336	–	"	420	–	240	84	–
	39							1040	405	60	"	468	–	160	62	40
	09							1000	90	–	"	108	–	200	18	–
	27							840	226	80	"	324	–	360	97	20
	34							800	272	–	"	408	–	400	136	–
	29							760	220	40	"	348	–	440	127	60
	11							880	96	80	"	132	–	320	35	20
	15							840	126	–	"	180	–	360	54	–
	33							"	277	20	"	396	–	"	118	80
	34							880	299	20	"	408	–	320	108	80
	34							920	312	80	"	408	–	280	95	20
	41							1120	459	20	"	492	–	80	32	80
	35							1040	364	–	"	420	–	160	56	–
	34							1080	367	20	"	408	–	120	40	80
	33							1120	369	60	"	396	–	80	26	40
							09									
7	82						09		6.811	20		9.384	–		2.572	80
1	65							1040	1.716	–	1200	1.980	–	160	264	–
1	65								1.716	–		1.980	–		264	–
	17							1000	170	–	1100	187	–	100	17	–
	12							"	120	–	"	132	–	"	12	–
	29								290	–		319	–		29	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överföres		
				åker, mylla på lera	213	960
				" "	214	930
				" "	215	910
				" "	216	905
				" "	217	915
				" "	218	905
				" "	219	915
				nägo	220	—
				Summa:		
1/20	3 12		Annestad Frisegården	August Perssons stenbhus		
				åker, mylla på lera	221	825
				" "	222	"
				" "	223	"
				" "	224	815
				" "	225	810
				" "	226	790
				" "	227	780
				" "	228	"
				" "	229	"
				Summa:		
			Samfällig beteen A-U			
			Främmestads socken			
1/10	3 4		Annestad Frisegården	Alvar Alander		
				åker, mylla på lera	230	605
				" "	231	605
				" "	232	630
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29								290 –			319 –			29 –	
20	15							950	142	50	1100	165 –		150	22	50
50	32							730	233	60	"	352		370	118	40
70	23							590	135	70	"	253 –		510	117	30
55	11							700	77 –		"	121 –		400	44 –	
45	25							770	192	50	"	275 –		330	82	50
55	27							700	189 –		"	297 –		400	108 –	
45	32							770	246	40	"	352 –		330	105	60
–							03									
1	94						03		1.506	70		2.134 –			627	30
15	36							990	356	40	1100	396 –		110	39	60
15	35							"	346	50	"	385 –		"	38	50
15	21							"	207	90	"	231 –		"	23	10
25	21							920	193	20	"	231 –		180	37	80
20	19							880	167	20	"	209 –		220	41	80
50	24							730	175	20	"	264 –		370	88	80
70	30							590	177 –		"	330 –		510	153 –	
70	23							"	135	70	"	253 –		"	117	30
70	28							"	165	20	"	308 –		"	142	80
2	37								1.924	30		2.607 –			682	70
25	04							920	36	80	1100	44 –		180	7	20
25	04							"	36	80	"	44 –		"	7	20
35	04							840	33	60	"	44 –		260	10	40
	12								107	20		132 –			24	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneſått		
				åker, mylla på lera	233	715
				" "	234	690
				" "	235	770
				väg	236	—
				Summa:		
1/20	3 12		Amestad Frisegården	August Perssons stenbl:us		
				åker, mylla på lera	237	825
				" "	238	800
				" "	239	810
				" "	240	795
				" "	241	790
				" "	242	"
				" "	243	785
				" "	244	780
				" "	245	800
				" "	246	805
				" "	247	795
				" "	248	805
				" "	249	795
				" "	250	790
				" "	251	775
				" "	252	790
				" "	253	785
				" "	254	790
				" "	255	810
				" "	256	"
				" "	257	825
				Öneſåres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12								107	20		132	–		24	80
25	28							920	257	60	1100	308	–	180	50	40
45	62							770	477	40	"	682	–	330	204	60
50	76							730	554	80	"	836	–	370	281	20
–							09									
1	78						09		1.397	–		1.958	–		561	–
15	48							990	475	20	1100	528	–	110	52	80
35	38							840	319	20	"	418	–	260	98	80
30	35							880	308	–	"	385	–	220	77	–
75	34							770	261	80	"	374	–	330	112	20
50	37							730	270	10	"	407	–	370	136	90
50	31							"	226	30	"	341	–	"	114	70
60	35							660	231	–	"	385	–	440	154	–
70	30							590	177	–	"	330	–	510	153	–
50	29							730	211	70	"	319	–	370	107	30
75	33							770	254	10	"	363	–	330	108	90
55	32							700	224	–	"	352	–	400	128	–
75	21							770	161	70	"	231	–	330	69	30
55	19							700	133	–	"	209	–	400	76	–
60	39							660	257	40	"	429	–	440	171	60
75	30							550	165	–	"	330	–	550	165	–
70	75							590	442	50	"	825	–	510	382	50
75	34							550	187	–	"	374	–	550	187	–
70	57							590	348	10	"	649	–	510	300	90
30	47							880	413	60	"	517	–	220	103	40
30	40							"	352	–	"	440	–	"	88	–
15	30							990	297	–	"	330	–	110	33	–
	76								5.715	70		8.536	–		2.820	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	1
				Överfört		
				åker, mylla på lera	258	8.35
				" "	259	8.80
				" "	260	8.60
				" "	261	8.60
				" "	262	8.55
				" "	263	8.60
				" "	264	8.50
				" "	265	9.25
				tomt "	266	8.60
				åker "	267	8.75
				" "	268	8.15
				" "	269	8.35
				" "	270	8.55
				" "	271	8.60
				" "	272	8.65
				" "	273	8.85
				högländ mark	274	—
				"	275	—
				"	276	—
				"	277	—
				väg	278	—
				Summa:		
1/20	3 H		Ammestad Fiskegården	Gustav Svensson		
				åker, mylla på lera	279	9.15
				" "	280	8.90
				" "	281	8.85
				" "	282	8.75
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	76								5.715	70		8.536	–		2.820	30
10	20							1030	206	–	1100	220	–	70	14	–
20	25							950	237	50	"	275	–	150	37	50
40	09							810	72	90	"	99	–	290	26	10
40	19							"	153	90	"	209	–	"	55	10
45	29							770	223	30	"	319	–	330	95	70
40	32							810	259	20	"	352	–	290	92	80
85	07							480	33	60	"	77	–	620	43	40
25	29							920	266	80	"	319	–	180	52	20
95	32							840	268	80	"	352	–	260	83	20
40	18							810	145	80	"	198	–	290	52	20
45	21							770	161	70	"	231	–	330	69	30
40	20							810	162	–	"	220	–	290	58	–
35	17							840	142	80	"	187	–	260	44	20
30	14							880	123	20	"	154	–	220	30	80
35	15							840	126	–	"	165	–	260	39	–
40	13							810	105	30	"	143	–	290	37	70
							64									
							15									
							01									
							28									
							10									
10	96					1	18		8.404	50		12.056	–		3.651	50
Jank 5																
35	12							880	105	60	1100	132	–	220	26	40
50	35							770	269	50	"	385	–	330	115	50
80	35							550	192	50	"	385	–	550	192	50
90	22							480	105	60	"	242	–	620	136	40
1	04								673	20		1.144	–		470	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överföres		
				åker, mylla på lera	283	880
				" "	284	905
				" "	285	880
				" "	286	905
				" "	287	920
				" "	288	920
				" "	289	915
				" "	290	910
				" "	291	"
				" "	292	930
				" "	293	955
				väg	294	—
				Summa:		
1/54	2 14		Annestad Västergården	Carl Magnussan		
				åker, mylla på lera	295	850
				" "	296	860
				" "	297	915
				Summa:		
			Samfällig beten V – V			
			Främmestads socken			
1/20	3 11		Annestad Fiskegården	Gustav Svenssan		
				åker, mylla på lera	298	910
				" "	299	915
				" "	300	910
				" "	301	945
				" "	302	925
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	04								673	20		1.144	—		470	80
	51							510	260	10	1100	561	—	590	300	90
	54							700	378	—	"	594	—	400	216	—
	16							"	112	—	"	176	—	"	64	—
	18							840	151	20	"	198	—	260	46	80
	45							730	328	50	"	495	—	370	166	50
	21							700	147	—	"	231	—	400	84	—
	28							660	184	80	"	308	—	440	123	20
	37							620	229	40	"	407	—	480	177	60
	24							"	148	80	"	264	—	"	115	20
	18							770	138	60	"	198	—	330	59	40
	07							950	66	50	"	77	—	150	10	50
							11									
4	23						11		2.818	10		4.653	—		1.834	90
	08							440	35	20	1100	88	—	660	52	80
	07							510	35	70	"	77	—	590	41	30
	14							920	128	80	"	154	—	180	25	20
	29								199	70		319	—		119	30
	16							1000	160	—	1100	176	—	100	16	—
	21							"	210	—	"	231	—	"	21	—
	06							"	60	—	"	66	—	"	6	—
	08							990	79	20	"	88	—	110	8	80
	10							1000	100	—	"	110	—	100	10	—
	61								609	20		671	—		61	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	303	920
				" "	304	925
				" "	305	"
				" "	306	930
				" "	307	970
				näg	308	—
				Summa:		
23/126	4 4		Ammestad Stommen	Elisabet Eustrams stenblus		
				åker, mylla på lera	309	990
				" "	310	980
				" "	311	995
				" "	312	985
				" "	313	975
				" "	314	965
				" "	315	985
				Summa:		

Sammandrag.

Främmestads socken

Sista sammanfattningen

1/72	a5 2 99	Ammestad Västergården	Mel Nyberg
1/24	a5 2 99	" "	Johan o Sven Nilsson
1/72	2 10	" "	Desamma
1/27	2 11	" "	Desamma
1/27	2 12	" "	Karl Andersson
1/54	2 13	" "	Carl Magnusson
1/54	2 14	" "	Densamme

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	61								609	20		671	–		61	80
	27							1000	270	–	1100	297	–	100	27	–
	27							"	270	–	"	297	–	"	27	–
	22							"	220	–	"	242	–	"	22	–
	33							"	330	–	"	363	–	"	33	–
25	20							920	184	–	"	220	–	180	36	–
							07									
1	90						07		1.883	20		2.090	–		206	80
40	24							880	211	20	1200	288	–	320	76	80
50	25							800	200	–	"	300	–	400	100	–
35	24							920	220	80	"	288	–	280	67	20
40	30							880	264	–	"	360	–	320	96	–
45	17							840	142	80	"	204	–	360	61	20
55	16							760	121	60	"	192	–	440	70	40
35	14							920	128	80	"	168	–	280	39	20
1	50								1.289	20		1.800	–		510	80
	02								17	60		22	–		4	40
4	96						18		4.378	30		5.456	–		1.077	70
2	48						02		2.116	50		2.728	–		611	50
7	14						06		5.816	60		7.854	–		2.037	40
6	24						21		4.563	50		6.864	–		2.300	50
2	91						11		1.906	70		3.201	–		1.294	30
3	56						29		2.597	10		3.916	–		1.318	90
27	31						87		21.396	30		30.041	–		8.644	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
Arst	2 10		Annestad Västergården	Carl Magnusson		
1/36	2 16		" "	Lensmannen		
1/36	2 15		" "	Gustav Svensson	nek	5
1/4	2 4		" "	Karin o Anna Rydeberg	nek	10
23/126	4 4		" Stammen	Elisabet Eustrams stenhus	"	5
17/252	4 5		" "	Jonatan Eklunds stenhus		
1/20	3 11		" Friseg:n	Gustav Svensson	nek	5
1/20	3 12		" "	August Persssons stenhus		
				Summa:		
				Samfällig-betet Q - U		
1/10	3 4		Annestad Friseg:n	Anna Olander		
1/20	3 12		" "	August Persssons stenhus		
1/20	3 11		" "	Gustav Svensson		
1/54	2 14		" Västergården	Carl Magnussan		
				Summa:		
				Samfällig-betet V - Y		
1/20	3 11		Annestad Friseg:n	Gustav Svensson		
23/126	4 4		" Stammen	Elisabet Eustrams stenhus		
				Summa:		
				Slutsammandrag		
				Stora samfällig-betet		
				Samfällig-betet Q - U		
				" V - Y		
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
27	31						87		21.396	30		30.041	–		8.644	70
	24								189	–		264	–		75	–
3	42						27		2.161	40		3.762	–		1.600	60
3	19						23		1.840	80		3.509	–		1.668	20
11	62						54		9.184	80		13.944	–		4.759	20
7	82						09		6.811	20		9.384	–		2.572	80
1	65								1.716	–		1.980	–		264	–
1	94						03		1.506	70		2.134	–		627	30
2	37								1.924	30		2.607	–		682	70
290: kr/ha																
59	56					2	03		46.730	50		67.625	–		20.894	50
1	78						09		1.397	–		1.958	–		561	–
10	96					1	18		8.404	50		12.056	–		3.651	50
4	23						11		2.818	10		4.653	–		1.834	90
	29								199	70		319	–		119	30
290: kr/ha																
17	26					1	38		12.819	30		18.986	–		6.166	70
1	90						07		1.883	20		2.090	–		206	80
1	50								1.289	20		1.800	–		510	80
196 kr/ha																
3	40						07		3.172	40		3.890	–		717	60
59	56					2	03		46.730	50		67.625	–		20.894	50
17	26					1	38		12.819	30		18.986	–		6.166	70
3	40						07		3.172	40		3.890	–		717	60
80	22					3	48		62.722	20		90.501	–		27.778	80

Anmerkning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

28 januari 1944.

Statens r. [illegible]

Samuel Johannes Knut Andersson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

436996

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Ersättningslängd.				
		Ersättningar för bortgrävd mark.				
Stora samfälligheten.						
Sträckan A - G.						
Annestad Västergården	Axel Nyberg	0 - 0+57	100	10		10 -
Samfälligheten Q - U.						
Sträckan Q - R.						
Annestad Frisegården 3/4	Alvar Alander	100 - 100+50	80	10	8 -	
		100+50-100+84	100	9.2	9 20	17 20
					Summa:	27 20
		Ersättningar för intrång av jordupplag.				
			Antal m³	Pris pr m³ öre		
Stora samfälligheten.						
Sträckan A - G.						
Annestad Västergården	Axel Nyberg		105	20		21 -
Samfälligheten Q - U.						
Sträckan Q - R.						
Annestad Frisegården 3/4	Alvar Alander		160	20		32 -
					Summa:	53 -

Annestad den 28 januari 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Samuel Johansson Knut Andersson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora samfälligheten.								
+48 0 - 6	648	Sträckan A-B-C-D-E-F-G.								
+57 0 - 0	57	Schaktning för öppet dike								
		av lera m³	70	1.20	84	-				
		d:o , jorden åt en sida"	35	1.50	52	50	136	50		
+48 - 6		Putsning av botten och								
		slänter i öppet ytvattendike								
		samt påfyllning av jord								
		till föreskriven höjd m	591	0.40			236	40		
+57 +48 0 - 6		10" betongrör m	591	2.90			1.713	90		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	591	1.05			620	55		
+57 0		Betonggjutning vid rörut-								
		lopp					40	-		
+43+75+70 1, 2, 3, +69+40 4, 5		Brunn typ C, d=0.60 m	5	45:-	225	-				
+48 6		Brunn med 15" bräddavlopp								
		d=0.60 m	1		45	-	270	-		
+26 0		Rörtrumma typ B, d=21"			100	-				
+42+2 +19 1, 4, 6		" " B, d=18"	3	80:-	240	-	340	-	3.357	35
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		läggas c:a 15 %							501	65
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					10	-		
		för intrång av jordupplag					21	-	31	-
							Summa:		3.890	-
+48 +36 6 - 11	488	Sträckan G-H-J-K-11. +36								
		12" betongrör m	488	4.15			2.025	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	488	1:-			488	-		
+6 +74 8, 9, +16 +36 10, 11		Brunn typ A, d=0.60 m	4	55:-			220	-	2.733	20
		Överföres:							2.733	20

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:								2.733	20
		Tillägges c:a 15 %								411	80
								Summa:		3.145	-
+36 +21		+36									
11 - 20	994	Sträckan 11 -L-M-N-O-P.									
+36 +84											
11 - 13		10" betongrör	m	248	2.90	719	20				
+210											
- 13		9" "	"	126	2.50	315	-	1.034	20		
+1 +60											
14 - 15		8" tegelrör	"	159	2.30	365	70				
+35											
- 17		4" "	"	175	0.85	148	75				
+21											
- 20		3" "	"	286	0.55	157	30	671	75		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	248	1.10	272	80				
+84 +150											
13 - 13		D:o	"	66	0.80	52	80				
+210											
- 13		D:o	"	60	1.10	66	-				
+1 +60											
14 - 15		D:o	"	159	0.80	127	20				
+35											
- 17		D:o	"	175	0.45	78	75				
+25											
- 18		D:o	"	90	0.65	58	50				
+70											
- 19		D:o	"	145	0.45	65	25				
+21											
- 20		D:o	"	51	0.50	25	50	746	80		
+64+84+210											
12,13,13		Brunn typ A, d=0.60 m		3	55:-	165	-				
+87+60											
14,15		" " A, d=0.45 m		2	45:-	90	-				
+35+21											
17,20		" " A, d=0.375 m		2	40:-	80	-				
+35											
14		" " B, d=0.45 m		1		20	-	355	-	2.807	75
		Tillägges c:a 15 %								422	25
								Summa:		3.230	-
+86											
20 - 20	86	Sträckan B-Ba.									
		4" tegelrör	m	86	0.85			73	10		
+28											
20 - 20		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	28	0.55	15	40				
+86											
- 20		D:o	"	58	0.65	37	70	53	10		
+86											
20		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	166	20
		Tillägges c:a 15 %								23	80
								Summa:		190	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38385

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+19 25 - 26	119	**Sträckan C-Ca.**								
		3" tegelrör m	119	0.55			65	45		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	119	0.50			59	50		
+19 26		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	164	95
		Tillägges c:a 15 %							25	05
							Summa:		190	-
+29 30 - 31	129	**Sträckan D-Da.**								
		3" tegelrör m	129	0.55			70	95		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	129	0.45			58	05		
+29 31		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	169	-
		Tillägges c:a 15 %							26	-
							Summa:		195	-
+61 35 - 37	261	**Sträckan D-Db.**								
+50 35 - 36		5" tegelrör m	150	1.15	172	50				
- 37		4" " "	50	0.85	42	50				
+61 - 37		3" " "	61	0.55	33	55	248	55		
+28 35 - 35		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	28	0.85	23	80				
+50 - 36		D:o "	122	0.60	73	20				
		D:o "	50	0.45	22	50				
		D:o "	61	0.40	24	40	143	90		
+50 36		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
+61 37, 37		" " A, d=0.375 m	2	40:-	80	-	125	-	517	45
		Tillägges c:a 15 %							77	55
							Summa:		595	-
+9 40 - 41	109	**Sträckan E-Ea.**								
		3" tegelrör m	109	0.55			59	95		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	109	0.40			43	60		
		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	143	55
		Tillägges c:a 15 %							21	45
							Summa:		165	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
45 - 46	100	**Sträckan F-Fa.**								
		3" tegelrör m	100	0.55			55	-		
		Grävning. läggning och								
		återfyllning m	100	0.40			40	-		
46		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	135	-
		Tillägges c:a 15 %							20	-
							Summa:		155	-
50 +35 - 57 +22	735	**Sträckan G-Ga-Gb-Gc-Gd.**								
50 - 51		10" betongrör m	122	2.90			353	80		
+81 - 52		8" tegelrör "	159	2.30	365	70				
+58 - 55		6" " "	277	1.65	457	05				
+66 - 56		5" " "	108	1.15	124	20				
+35 - 57		4" " "	69	0.85	58	65	1.005	60		
+81 50 - 52		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	281	0.85	238	85				
+36 - 53		D:o "	55	0.65	35	75				
+69 - 54		D:o "	133	0.85	113	05				
+58 - 55		D:o "	89	0.65	57	85				
+72 - 55		D:o "	14	0.80	11	20				
+66 - 56		D:o "	94	0.65	61	10				
+35 - 57		D:o "	69	0.40	27	60	545	40		
+31 +22 50, 51		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-	110	-				
+81 +9 52, 54, +58 +66 55, 56		" " A, d=0.45 m	4	45:-	180	-				
+35 57		" " A, d=0.375 m	1		40	-	330	-	2.234	80
		Tillägges c:a 15 %							335	20
							Summa:		2.570	-
+28 60 - 62	228	**Sträckan Ga-Ge-Gf.**								
+55 60 - 60		8" tegelrör m	55	2.30	126	50				
+60 - 61		4" " "	105	0.85	89	25				
+28 - 62		3" " "	68	0.55	37	40	253	15		
		Överföres:					253	15		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					253	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	55	0.75	41	25				
		D:o "	105	0.55	57	75				
		D:o "	68	0.50	34	-	133	-		
+55 60		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
+28 62		" " A, d=0.375 m	1		40	-	85	-	471	15
		Tillägges c:a 15 %							68	85
							Summa:		540	-
+45 63 - 63	45	Sträckan Ge-Gh.								
		6" tegelrör m	45	1.65			74	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	45	0.45			20	25		
+45 63		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	139	50
		Tillägges c:a 15 %							20	50
							Summa:		160	-
+75 65 - 65	75	Sträckan Gb-Gi-Gk.								
		3" tegelrör m	75	0.55			41	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	75	0.60			45	-		
+75 65		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	126	25
		Tillägges c:a 15 %							18	75
							Summa:		145	-
+50 67 - 67	50	Sträckan Gi-Gl.								
		3" tegelrör m	50	0.55			27	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.45			22	50		
+50 67		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	90	-
		Tillägges c:a 15 %							15	-
							Summa:		105	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
58 +54 - 58	54	Sträckan Gc-Gm.									
		4" tegelrör	m	54	0.85			45	90		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	54	0.70			37	80		
58 +54		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	123	70
		Tillägges c:a 15 %								16	30
								Summa:		140	-
69 +32 - 69	32	Sträckan H-Ha.									
		3" tegelrör	m	32	0.55			17	60		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	32	0.55			17	60		
69 +32		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	75	20
		Tillägges c:a 15 %								9	80
								Summa:		85	-
70 +69 - 70	69	Sträckan J-Ja.									
		4" tegelrör	m	69	0.85			58	65		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	69	0.55			37	95		
70 +69		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	136	60
		Tillägges c:a 15 %								18	40
								Summa:		155	-
75 +21 - 76	121	Sträckan K-Ka.									
75 +33 - 75		4" tegelrör	m	33	0.85	28	05				
76 +21		3" "	"	88	0.55	48	40	76	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	33	0.55	18	15				
		D:o	m	88	0.40	35	20	53	35		
75, 76 +33 +21		Brunn typ A, d=0.375 m		2	40:-			80	-	209	80
		Tillägges c:a 15 %								30	20
								Summa:		240	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+24 78 - 78	24	**Sträckan L-La.**									
		3" tegelrör	m	24	0.55			13	20		
		Grävning. läggning och									
		återfyllning	m	24	0.45			10	80		
+24 78		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	64	-
		Tillägges c:a 15 %								11	-
								Summa:		75	-
+29 90 - 91	129	**Sträckan M-Ma.**									
		5" tegelrör	m	129	1.15			148	35		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	129	0.65			83	85		
+29 91		Brunn typ A, d=0.45 m		1				45	-	277	20
		Tillägges c:a 15 %								42	80
								Summa:		320	-
+40 80 - 82	240	**Sträckan N-Na.**									
+11 80 - 81		5" tegelrör	m	111	1.15	127	65				
+40 - 82		4" "	"	129	0.85	109	65	237	30		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	111	0.65	72	15				
+11 81 - 82		D:o	"	89	0.45	40	05				
+40 - 82		D:o	"	40	0.60	24	-	136	20		
+11 81		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45	-				
+40 82		" " A, d=0.375 m		1		40	-	85	-	458	50
		Tillägges c:a 15 %								66	50
								Summa:		525	-
+28 +97 85 - 87	269	**Sträckan O-Oa.**									
+28 +87 85 - 86		5" tegelrör	m	159	1.15	182	85				
+97 - 87		4" "	"	110	0.85	93	50	276	35		
+28 +66 85 - 86		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	138	0.50	69	-				
+87 - 86		D:o	"	21	0.75	15	75				
		D:o	"	110	0.45	49	50	134	25		
			Överföres:					410	60		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					410	60		
+87 86		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
+97 87		" " A, d=0.375 m	1		40	-	85	-	495	60
		Tillägges c:a 15 %							74	40
							Summa:		570	-
		Samfälligheten Q-U.								
+29 100-106	629	Sträckan Q-R.								
+84 100-100	84	Schaktning av lera för								
		öppet avloppsdike m³	160	1.20			192	-		
+50 -101		8" betongrör m	66	2.15	141	90				
+29 -106		10" " "	479	2.90	1.389	10	1.531	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning samt påfyll-								
		ning av jord till föreskri-								
		ven höjd m	66	0.65	42	90				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	479	0.70	335	30	378	20		
+84 100		Betonggjutning vid rör-								
		utlopp	1				40	-		
+50 101		Brunn med 12" bräddavlopp,								
		d=0.60 m	1		45	-				
+88 +73 +29 102,104,106		Brunn typ A, d=0.60 m	3	55:-	165	-	210	-		
+86 100		Rörtrumma typ B, d=15"					60	-	2.411	20
		Tillägges c:a 15 %							364	60
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark			17	20				
		för intrång av jordupplag			32	-			49	20
							Summa:		2.825	-
+29 +63 106-110	434	Sträckan R-S-T-U.								
+29 +95 106 -107		8" tegelrör m	166	2.30	381	80				
+4 -109		6" " "	109	1.65	179	85				
+63 -110		5" " "	159	1.15	182	85	744	50		
		Överföres:					744	50		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					744	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	166	0.75	124	50				
		D:o "	109	0.55	59	95				
		D:o "	159	0.50	79	50	263	95		
+16 +95 +34 107,107,108, +4 +63 109,110		Brunn typ A, d=0.45 m	5	45:-			225	-	1.233	45
		Tillägges c:a 15 %							186	55
							Summa:		1.420	-
+52 120-120	52	Sträckan R-Ra-Rb.								
+28 120 -120		6" tegelrör m	28	1.65	46	20				
+52 -120		5" " "	24	1.15	27	60	73	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	28	0.55	15	40				
		D:o "	24	0.50	12	-	27	40		
+52 120		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	146	20
		Tillägges c:a 15 %							23	80
							Summa:		170	-
+45 130-131	145	Sträckan Ra-Rc.								
		3" tegelrör m	145	0.55			79	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	145	0.45			65	25		
+45 131		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	185	-
		Tillägges c:a 15 %							30	-
							Summa:		215	-
+10 140-142	210	Sträckan S-Sa.								
+52 140-140		5" tegelrör m	52	1.15	59	80				
+10 -142		3" " "	158	0.55	86	90	146	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	52	0.70	36	40				
+52 +65 140-140		D:o "	13	0.55	7	15				
+10 -142		D:o "	145	0.40	58	-	101	55		
		Överföres:					101	55		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						101	55		
+52 140 +10 142		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45	-				
		" " A, d=0.375 m		1		40	-	85	-	333	25
		Tillägges c:a 15 %								51	75
								Summa:		385	-
+50 150-150	50	Sträckan T-Ta.									
		3" tegelrör	m	50	0.55			27	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	50	0.40			20	-		
+50 150		Brunn typ A, d=0.375 m.		1				40	-	87	50
		Tillägges c:a 15 %								12	50
								Summa:		100	-
		Samfälligheten V-Y.									
+32 200-201	132	Sträckan V-X.									
		5" tegelrör	m	132	1.15			151	80		
200-201		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.65	65	-				
+32 -201		D:o	"	32	0.70	22	40	87	40		
+32 201		Brunn typ A, d=0.45 m		1				45	-	284	20
		Tillägges c:a 15 %								40	80
								Summa:		325	-
210-212	200	Sträckan V-Y.									
210-211		4" tegelrör	m	100	0.85	85	-				
211-212		3" "	"	100	0.55	55	-	140	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.50	50	-				
		D:o	"	100	0.60	60	-	110	-		
212		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	290	-
		Tillägges c:a 15 %								45	-
								Summa:		335	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Stora samfälligheten.								
648		Sträckan A-B-C-D-E-F-G +36					3.890	-		
488		" G-H-J-K-11 +36					3.145	-		
994		" 11 -L-M-N-O-P					3.230	-		
86		" B-Ba					190	-		
119		" C-Ca					190	-		
129		" D-Da					195	-		
261		" D-Db					595	-		
109		" E-Ea					165	-		
100		" F-Fa					155	-		
735		" G-Ga-Gb-Gc-Gd					2.570	-		
228		" Ga-Ge-Gf					540	-		
45		" Ge-Gh					160	-		
75		" Gb-Gi-Gk					145	-		
50		" Gi-Gl					105	-		
54		" Gc-Gm					140	-		
32		" H-Ha					85	-		
69		" J-Ja					155	-		
121		" K-Ka					240	-		
24		" L-La					75	-		
129		" M-Ma					320	-		
240		" N-Na					525	-		
269	5005	" O-Oa					570	-	17.385	-
		Samfälligheten Q-U.								
629		Sträckan Q-R					2.825	-		
434		" R-S-T-U					1.420	-		
52		" R-Ra-Rb					170	-		
145		" Ra-Rc					215	-		
210		" S-Sa					385	-		
50	1520	" T-Ta					100	-	5.115	-
	6525	Överföres:							22.500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	6525	Överfört:							22.500	-
		Samfälligheten V-Y.								
132		Sträckan V-X					325	-		
200	332	" V-Y					335	-	660	-
Summa:	6857						Summa:		23.160	-

Annestad den 28 januari 1944

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att

utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Annestad den 28 januari 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Främmestads socken				
			Stora samfällighet				
			Ämnestad Västergården				
1/72	ao 29	—	Axel Nyberg		1		
2 1/24	ao 29	Lön	Johan o Sven Nilsson	sök	2-24		
3 1/72	2 10	Lön	Desamma	sök	25-32		
4 1/27	2 11	Lön	Desamma	sök	33-48		
5 1/27	2 12	Lön	Karl Andersson	sök	49-66		
6 1/54	2 13	Lön	Carl Magnusson	sök	67-79		
7 1/54	2 14	Lön	Densamme	sök	80-96		
10 Aust	2 18	Lön	Densamme	sök	97-98		
9 1/36	2 16	Lön	Densamme	sök	99-119		
8 1/36	2 15	Lön	Gustav Svensson	sök	120-136		
1 1/4	2 4	Lön	Kari o Anna Rydeberg	sök	164-210		
231/1126	4 4		Ämnestad Klamnen				
13 231/126	4 4	Lön	Elisabet Enströms stebbens	sök	137-162		
17/252	4 5	—	Jonatan Eklunds stebbens		163		
			Ämnestad Frisegården				
11 1/20	3 11	Lön	Gustav Svensson	sök	211-220		
12 1/20	3 12	Lön	August Perssons stebbens	sök	221-229		
			Summa:				
			Samfällighet Q-U				
			Ämnestad Frisegården				
1/10	3 4	—	Stora Klunden		230-236		
12 1/20	3 12	Lön	August Perssons stebbens	sök	237-278		
11 1/20	3 11	Lön	Gustav Svensson	sök	279-294		
			Ämnestad Västergården				
7 1/54	2 14	Lön	Carl Magnusson	sök	295-297		
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
440						3:65	0.021	0:17		
1.077:70						896:72	5.158	42:94		
611:50						508:86	2.927	24:36		
2.037:40						1.695:21	9.751	81:17		
2.300:50						1.914:09	11.010	91:65		
1.294:30						1.077:-	6.195	51:57		
1.318:90						1.097:34	6.312	52:54		
75:-						62:41	0.359	2:99		
1.600:60						1.331:69	7.660	63:76		
1.668:20						1.388:02	7.984	66:46		
4.759:20						3.959:78	22.777	189:60		
2.572:80						2.140:61	12.313	102:49		
264:-						219:75	1.264	10:52		
627:30						521:90	3.002	24:99		
682:70						567:97	3.267	27:19		
20.894:50						17.385:-	100.000	832:40		75.06
561:-						465:31	9.097	22:29		
3.651:50						3.028:74	59.213	145:05		
1.834:90						1.521:97	29.755	72:89		
119:30						98:98	1.935	4:74		
6.166:70						5.115:-	100.000	244:97		22.09

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfällighetern V – Y				
			Aunestad Frisegården				
11	1/20	3 "	Gustav Svensson	sök	298-308		
			Aunestad Stommen				
13	23/1/26	4 "	Elisabet Gustafsdotter stenblus	sök	309-315		
			Summa:				
			Sammandrag				
			Stora samfällighetern				
			Samfällighetern Q – Z				
			" V – Y				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
206:80						190:21	28.82	9:11		
510:80						469:79	71.18	22:50		
717:60						660:—	100.00	31:61		2.85
20.894:50						17.385:—		832:40		75.06
6.166:70						5.115:—		244:97		22.09
717:60						660:—		31:61		2.85
27.778:80						23.160:—		1.108:98		100.00

Annestad den 28 januari 1944.


Statens s. lantbruksnämnd

Samuel Johansson, Knut Andersson

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Annestad Västergården, Annestad Frisegården och Annestad Stommen i Främmestads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 24 maj 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 1.5 - 3 km nordöst om Främmestads kyrka inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företagot, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M-N-O-P, B-Ba, C-Ca, D-Da, D-Db, E-Ea, F-Fa, G-Ga-Gb-Gc-Gd, Ga-Ge-Gf, Ge-Gh,

Gb-Gi-Gk, Gi-Gl, Gc-Gm, H-Ha, J-Ja, K-Ka, L-La, M-Ma, N-Na, O-Oa, Q-R-S-T-U, R-Ra-Rb, Ra-Rc, S-Sa, T-Ta, V-X och V-Y.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvatten-dike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	74.7 hektar,	vid punkt	Gf	1.4 hektar
	C	70.3 "		Gh	3.3 "
	D	66.3 "		Gi	0.8 "
	E	60.0 "		Gk	0.5 "
	F	57.7 "		Gl	0.3 "
	G	55.3 "		Gm	1.2 "
	H	35.3 "		Ha	0.8 "
	J	33.1 "		Ja	0.9 "
	K	32.2 "		75+33	1.8 "
	11+36	29.2 "		Ka	0.5 "
	L	22.1 "		La	0.5 "
	M	20.1 "		Ma	3.1 "
	N	14.1 "		81+11	2.1 "
	O	11.2 "		Na	0.8 "
	14+87	8.2 "		86+87	2.4 "

vid punkt	15+60	5.4 hektar,	vid punkt	Oa	1.3 hektar
	17+35	2.3 "		101+50	38.6 "
	P	0.5 "		102+88	33.2 "
	Ba	1.5 "		104+73	21.0 "
	Ca	1.0 "		R	17.4 "
	Da	0.6 "		S	11.4 "
	36+50	3.4 "		107+95	7.9 "
	37	2.2 "		108+34	6.1 "
	Db	1.0 "		T	5.6 "
	Ea	0.3 "		U	2.3 "
	Fa	0.4 "		Ra	4.0 "
	50+31	18.0 "		Rb	2.4 "
	Ga	16.3 "		Rc	1.6 "
	Gb	8.6 "		140+52	2.0 "
	54+9	5.6 "		Sa	0.4 "
	Gc	4.5 "		Ta	0.8 "
	56+66	2.5 "		X	5.2 "
	Gd	0.9 "		Y	1.0 "
	Ge	4.7 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. De med yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna 0+57 - B - C - D - E - F - G och 100+84 - 101+50 av Q-R hava dimensionerats för en avrinning av 0.30 liter pr sekund och hektar. Övriga rörledningar hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning från åker av 1.50 liter pr sekund och hektar för tegelrör och av 1.25 liter pr sekund och hektar för betongrör.

5. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 0+26, 1+42, 4+2, 6+19 och 100+86 i enlighet med kostnadsförslaget och typritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil.

B/ till vederbörande jordägare, dels för bortgrävd mark med kronor 27:20, utgörande markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 53:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 23.160 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i tre av varandra oberoende samfälligheter: "Stora samfälligheten", "Samfälligheten Q - U" och "Samfälligheten V - Y". Av kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utfö-

ras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Stora samfälligheten" för 75.06 % av gemensamma kostnader,

"Samfälligheten Q - U" " 22.09 % " " "

"Samfälligheten V - Y" " 2.85 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga delägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart

förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtioen kronor och 67 öre /41:67/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1949 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av de av förrättningen berörda trummorna skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar eller trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medeloch årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelseelista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Annestads dikningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Annestad den 28 januari 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Samuel Johansson, Knut Andersson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Arnestads dikningsföretag sen år 1944 *i* Arnestads *socken av* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	25	0,50			12	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	1.0	1,50	1	50		
		kroklinje „	3.2	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.27 ha st	285	0.24	68	40		
		ha	80.22	0.78	62	57		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.11 ha st	30	0.05	1	50		
		ha	3.48	0.78	2	71		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m	0.2	11:-	2	20		
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	—		
		övriga regalark blad st					152	48
		Överföres					164	98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				164 98
		Avvägning.				
1943	28/9-8/10	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	5	12,00	60 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 *punkter pr ha* ..... *ha*	80.22	0.50	40 11	
		avvägda punkter ..... *st*	675	0.03	20 25	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	2.2	2,00	4 40	
		i annan mark ..... „		5,00		124 76
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.265 *ha,* ..... *st*	315	0.05	15 75	
		ha	83.70	0.10	8 37	24 12
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	315	0,04		12 60
		Markvärdering:				
1943	12 nov.	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	5.8	1,50	8 70	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	570	0,06	34 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	285	0,12	34 20	87 10
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.0	3:-	3 —	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	6.3	3.50	22 05	25 05
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	13	0.25	2 75	
		..... „				
		..... „				2 75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			8 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1943	11/10 17/12	*dagar*	1 1/2	12,00		18 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. anv. *km*	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	4.7	6,00	28 20	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2.1	10,00	21 —	52 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	174	0,03	5 22	6 22
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				532 28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				532 28
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.84	2,50	2 10	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	6.0	4,00	24 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			23 16	49 26
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	675	0,01		6 75
		Översiktskarta, *§ 41*				4 06
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	5	0,25	1 25	2 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	21	0,30	6 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20		8 30
1943 12 nov.		***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —
1944 28 jan.		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. avdelningsbildning *„*	1½	12,00		18 —
		..... *„*		12,00		
		.....				
1943 30 dec.		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	⅓	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 4 typer ..... *„*	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *„*	⅓	12,00	4 —	
		slamficka ..... *„*		12,00		
		.....				16 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				691 40
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.265 *ha, ägofigurer st*	315	0.07	22 05	
		..... *ha*	83.70	0.14	11 71	
		Överföres			40 76	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			40 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8 44	
		3) insättning av höjdlägestal st	675	0,02	13 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	174	0,05	8 70	73 15
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0.84	5:-	4 20	
		ändring av befintligt avlopp „	6.02	6:-	36 12	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 75	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	3	3,00	9 -	57 07
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 1/3	12,00	16 -	
						16 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	69	0,55		37 95
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 06
		Summa kronor				188 23
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			16 25	17 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			49 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	14 3/4	10:-	147 50	
		Avvägningspålar			15 -	212 10
		Summa kronor				229 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				691 40
		Lösen för kopior och avskrifter				188 23
		Övriga förrättningskostnader				229 35
		Summa kronor				1108 98

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Viste *häradsrätt.*

Arvestad *den* 28 januari *19*44

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittnar:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Godkl. 8/11 1946 284/46

22921

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1946

BEVIS

över verkställd avsyning av Annestads dikningsföretag av år 1944 i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11.080

Lån från statens avdikningslånefond „ 12.850

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1949

Arbetsstyrelsens ordf.: Carl Magnusson

Adress: Västergården, Anestad pr Främmestad

Vid av undertecknad den 11 oktober 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 20 augusti 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

verkl. kostnad 24 324:58

ber „ 24 330:43

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

1946 den ~~4 okt.~~ 8 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Annestads dikningsföretag av år 1944 i Frännestads socken, Skaraborgs län.

Lån 12.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juni 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Registernummer	Ägare
Frännestads socken			
Annestad Västergården	1/4	2^{4}	Karin och Anna Rydeberg
" "	1/24	av 2^{9}	Johan och Sven Nilsson
" "	1/72	2^{10}	Desamma
" "	1/27	2^{11}	Desamma
" "	1/27	2^{12}	Karl Andersson
" "	1/54	2^{13}	Carl Magnusson
" "	1/54	2^{14}	Densamme
" "	1/36	2^{15}	Gustav Svensson
" "	1/36	2^{16}	Carl Magnusson
" "	avst.	2^{18}	Densamme
Annestad Friesegården	1/20	3^{11}	Gustav Svensson
" "	1/20	3^{12}	August Perssons stbh.
Annestad Stommen	23/126	4^{4}	Elisabet Enströms stbh.

Stockholm den 8 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

20/6 46

19573

DIARIENR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1944

FÖRTECKNING

över de av "Annestads dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Främmestads socken.	
1/4	2^{4}	Annestad Västergården	Karin och Anna Rydeberg
1/24	av 2^{9}	D:o	Johan och Sven Nilsson
1/72	2^{10}	D:o	Desamma
1/27	2^{11}	D:o	Desamma
1/27	2^{12}	D:o	Karl Andersson
1/54	2^{13}	D:o	Carl Magnusson
1/54	2^{14}	D:o	Densamme
1/36	2^{15}	D:o	Gustav Svensson
1/36	2^{16}	D:o	Carl Magnusson
Avst.	2^{18}	D:o	Densamme
1/20	3^{11}	Annestad Frisegården	Gustav Svensson
1/20	3^{12}	D:o	August Perssons stbh.
23/126	4^{4}	Annestad Stommen	Elisabet Enströms stbh.

Skara den 23 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

August Perssons dödsbo enl.
bs. delbetsedel

DIARIE: 28972
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1946

Annestads dikningsföretag av år 1944.

Syneförrättningen			
Förrättningsmannen		896:88	
Gode män		147:50	
Hantlangning		49:60	
Pålar		15:--	1108:98
Arbetskopior		137:31	
Kostnadssammandrag i tre exemplar		21:30	158:61
Betänkande angående statsunderstöd			61:45
Vattendomstolsavgift			41:67
Skrivmateriel, porto, telefon			15:00
Kloakskopor			19:00
Hantlangning vid utsättningar			30:00
Annons ang. entreprenör			14:60
Räntor			752:60
Arbetsledning m.m.			
Styrelsen		230:00	
Kontrollanten	cirka	200:00	430:00
Ersättningar			
för bortgrävd mark		27:20	
för intrång av jordupplag		53:00	80:20
Arbets- och materialkostnader			21500:00
Till kommande utgifter reserveras			112:47
		Kronor	24324:58

Statsbidrag		11080:00
Statslån		12850:00
Kontant		
Axel Nyberg, Västergården	2:09	
Jonatan Eklunds sterbhus, Stommen	125:90	
Alvar Alander, Frisegården	266:59	394:58
	Kronor	24324:58

Skara den 20 oktober 1945.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

R 4·1027
22920
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1946

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Annestads dikningsföretag av år 1944

i Främmestads socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställda till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 juni 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Svensson

Byrådirektör i Tjänsten

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Annestads dikningsföretag av år 1944" i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 1.5 - 3 km nordöst om Främmestads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 28 januari 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/ vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

En del av den i "Samfälligheten V-Y" ingående marken ingår även i "Anestads dikningsföretag av år 1930", vilket utförts med understöd av statsmedel. Hänsyn härtill har tagits vid båtnadsberäkningen. Det äldre företagets jämförelseplan ligger 23 cm lägre än det nya

företagets. I det nya företaget ingår ej arbete, som är att anse som underhåll av det äldre företaget.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 28 januari 1944 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 11.080-kronor från statens avdikningsanslag och 12.850-kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 23 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	23.079:80	
Ersättningar	80:20	23.160:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	1.108:98	
" " utredning angående statsunderstöd	61:45	1.170:43
Summa kronor:		24.330:43

Skara den 23 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anbudsöppning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 24.330 kr. 43 öre, varav å lånetagarens andel 23.606 kr. 92 öre.

Stockholm den 20 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Svensson

Byråchef i tjänsten

Emil Ekenberg

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 28 januari 1944 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Annestad Västergården i Främmestads socken, Skaraborgs län /Annestads dikningsföretag av år 1944/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 april 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Annestads dikningsföretag av år 1944

i Främmestads sock en

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Hela företaget

Åker	80.22	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	80.22	har

Markens blivande värde i medeltal 1130:-kronor pr har

" " " högst 1200:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 27778:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 23160:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 28 jan. 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Carl Magnusson

Adress: Västergården, Annestad, Främmestad

Anm.:

Skara den 17 maj 1944

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

7

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Annestads dikningsföretag av år 1944 i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Carl Magnusson, Västergården,

Sven Nilsson, Hallebo, jämväl såsom ombud för Johan Nilsson,

Karl Andersson, Västergården,

Axel Nyberg, Västergården,

Karin Rydeberg, Västergården, jämväl såsom ombud för Anna Rydeberg,

Arvid Persson, Frisegården, såsom ombud för August Perssons sterbhus,

Gustav Svensson, Frisegården,

Alvar Alander, Frisegården,

Karl E. Andersson, Stommen, såsom ombud för Elisabet Enströms sterbhus,

Henning Eklund, Stommen, såsom ombud för Jonatan Eklunds sterbhus.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Carl Magnusson och Arvid Persson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Carl Magnusson, Västergården, Annestad, Främmestad, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Karl Andersson, Västergården, och Sven Nilsson, Hallebo. Till styrelsesuppleanter valdes Karl E. Andersson, Stommen, och Gustav Svensson, Frisegården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsen räkenskaper valdes Alvar Alander, Frisegården, och Arvid Persson, Frisegården. Till revisorssuppleant Valdes Henning Eklund, Stommen.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Karin och Anna Rydeberg, ägare av Annestad Västergården 2^{4},

Johan och Sven Nilsson, ägare av Annestad Västergården 1/24 mtl av 2^{9} samt Annestad Västergården 2^{10} och 2^{11},

Karl Andersson, ägare av Annestad Västergården 2^{12},

Carl Magnusson, ägare av Annestad Västergården 2^{13}, 2^{14}, 2^{16} och 2^{18},

Gistav Svensson, ägare av Annestad Västergården 2^{15} och Annestad Frisegården 3^{11},

Elisabet Enströms sterbhus, ägare av Annestad Stommen 4^{4},

August Perssons sterbhus, ägare av Annestad Frisegården 3^{12}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Annestad den 28 januari 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Carl Magnusson Arvid Persson

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N .

Hela företaget.	Samfällighet			Summa
	Stora	Q-U	V-Y	
Båtnad	20.894:50	6.166:70	717:60	
Kostnad	18.263:53	5.373:54	693:36	
Relativ kostnad	0.87	0.87	0.97	
Bidrag i procent av kostnad	45.45	45.45	48.95	
Beräknat bidrag	8.300:77	2.442:27	339:40	11.082:44
BIDRAG utgår med	8.298:94	2.441:73	339:33	11.080:-
Lånesökandenas andel.				
i procent	98.715	90.903	100.00	
i båtnad	20.626:10	5.605:70	717:60	
i kostnad	18.028:85	4.884:71	693:36	
i bidrag	8.192:30	2.219:61	339:33	
Beräknat lånebelopp	9.836:55	2.665:10	354:03	12.855:68
LÅN utgår med	9.832:20	2.663:92	353:88	12.850:-

Skara den 23 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
Stora	59.56		59.56	18.263:53	20.894:50	0.87
Q-U	17.26		17.26	5.373:54	6.166:70	0.87
V-Y	3.40		3.40	693:36	717:60	0.97
Summa:	80.22		80.22	24.330:43	27.778:80	
			Lånesökandenas andel.			
Stora	57.89		57.89	18.028:85	20.626:10	
Q-U	15.48		15.48	4.884:71	5.605:70	
V-Y	3.40		3.40	693:36	717:60	
Summa:	76.77		76.77	23.606:92	26.949:40	

Skara den 23 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Främmestads socken.							
				Stora samfälligheten.						
1/72av	2[9]		Annestad Västergården	Axel Nyberg	-	02			-	02
1/24av	2[9]		D:o	Johan o Sven Nilsson	4	96			4	96
1/72	2[10]		D:o	Desamma	2	48			2	48
1/27	2[11]		D:o	Desamma	7	14			7	14
1/27	2[12]		D:o	Karl Andersson	6	24			6	24
1/54	2[13]		D:o	Carl Magnusson	2	91			2	91
1/54	2[14]		D:o	Densamme	3	56			3	56
Avst.	2[18]		D:o	Densamme	-	24			-	24
1/36	2[16]		D:o	Densamme	3	42			3	42
1/36	2[15]		D:o	Gustav Svensson	3	19			3	19
1/4	2[4]		D:o	Karin o Anna Rydeberg	11	62			11	62
23/126	4[4]		Annestad Stommen	Elisabet Enströms stbh.	7	82			7	82
17/252	4[5]		D:o	Jonatan Eklunds stbh.	1	65			1	65
1/20	3[11]		Annestad Frisegården	Gustav Svensson	1	94			1	94
1/20	3[12]		D:o	August Perssons stbh.	2	37			2	37
				Samfälligheten Q-U.						
1/10	3[4]		Annestad Frisegården	Alvar Alander	1	78			1	78
1/20	3[12]		D:o	August Perssons stbh.	10	96			10	96
1/20	3[11]		D:o	Gustav Svensson	4	23			4	23
1/54	2[14]		Annestad Västergården	Carl Magnusson	-	29			-	29
				Samfälligheten V-Y.						
1/20	3[11]		Annestad Frisegården	Gustav Svensson	1	90			1	90
23/126	4[4]		Annestad Stommen	Elisabet Enströms stbh.	1	50			1	50
				Summa:	80	22			80	22

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.87	45.45				
4	40	3	65	-	17	-	01	3	83			1	74		
1077	70	896	72	42	94	2	38	942	04			428	06	513	75
611	50	508	86	24	36	1	35	534	57			242	91	291	53
2037	40	1695	21	81	17	4	50	1780	88			809	23	971	22
2300	50	1914	09	91	65	5	08	2010	82			913	71	1096	62
1294	30	1077	-	51	57	2	86	1131	43			514	12	617	03
1318	90	1097	34	52	54	2	91	1152	79			523	83	628	69
75	-	62	41	2	99	-	17	65	57			29	79	35	76
1600	60	1331	69	63	76	3	53	1398	98			635	70	762	95
1668	20	1388	02	66	46	3	68	1458	16			662	59	795	22
4759	20	3959	78	189	60	10	51	4159	89			1890	25	2268	63
2572	80	2140	61	102	49	5	68	2248	78			1021	85	1226	40
264	-	219	75	10	52	-	58	230	85			104	90		
627	30	521	90	24	99	1	38	548	27			249	13	299	-
682	70	567	97	27	19	1	51	596	67			271	13	325	40
										0.87	45.45				
561	-	465	31	22	29	1	23	488	83			222	12		
3651	50	3028	74	145	05	8	04	3181	83			1445	82	1735	24
1834	90	1521	97	72	89	4	04	1598	90			726	54	871	97
119	30	98	98	4	74	-	26	103	98			47	25	56	71
										0.97	48.95				
206	80	190	21	9	11	-	50	199	82			97	79	101	99
510	80	469	79	22	50	1	25	493	54			241	54	251	89
27778	80	23160	-	1108	98	61	45	24330	43			11080	-	12850	-

Skara den 23 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Annestads dikningsföretag av år 1944" i Främmestads socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:-	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		12:20
Avskrift av betänkandet med bilagor	14 sidor á 0:55	7:70
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	61:45

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 23 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.


Förestående avskrifters, sid. 1 - 14, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Öfverholm

R-E1a-1027